



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>











СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА

СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК

КЊИГА ОСМА

8

НАСЕЉА СРПСКИХ ЗЕМАЉА

КЊИГА IV.

Са II скица у тексту и атласом св. IV.

ПРЕДНО

Д-р Ј. ЦВИЈИЋ.



У БЕОГРАДУ

ИШТАРПАНО У ДРЖАВНОЈ ИШТАРПАРНИ КРАЉЕВИЈЕ СРБИЈЕ

1907.

ЦЕНА 6 ДИНАРА.

У књижарницама: Мите Стајића, Св. Цвијановића и Гене
Кона у Београду могу се добити:

I.

ИЗДАЊА СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ

1. Глас. Књ. I—LXXXIII.

Први разред (1—29): III. VI—IX, XI, XIX, XXI, XXIII, XXVI,
XXVII, XXIX, XXXIII, XXXIV, XL, XLVI, L, LI, LIV, LVI,
LVII, LIX, LXI, LXIII, LXV, LXVII, LXIX, LXXI и LXXIII.

Други разред (1—44): II, IV, V, X, XII—XVIII, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVIII, XXX—XXXII, XXXV—XL, XLII—XLV,
XLVII—XLIX, LI, LIII, LV, LVIII, LX, LXII, LXIV,
LXVI, LXVIII, LXX и LXXII.

Цене су: I, II, VIII, X—XII, XV—XX, XXV, XXVIII, XXIX,
XXXII, XXXIV, XXXVII, XLII по 1; — XIII, XLVI и LIII
по 1'50; — XXIV, LI, LII, LIV—LXXIII по 2; — XIV 2'50; —
осталима по 0'50 дина.

Споменик. Књ. I—XLIII и XLV.

Први разред (1—6): I, XII, XXXII, XXXV, XL и XLIII.

Други разред (1—37): II—XI, XIII—XXXI, XXXIII, XXXIV,
XXXVI—XXXIX, XLI, XLII и XLV.

Цене су: VII, VIII, XVI по 0'50; — I, IV, V, XX, XXVI—XXX
по 1; — IX, XXV, XXXII и XL по 1'50; — VI, X, XIV, XV,
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV XXXIII—XXXIX и XLV по 2; —
XXXI 2'50; — II, XXIII и XLII по 3; — XI, XIII, XVII по 4;
— III, XII по 5; — XLII по 6 дина.

3. Годишњак, од 1—XX; год. 1887.—1905.; цена 1, IX, XIV—XVI,
XVIII и XX по 1 дина; — XVII и XIX по 1'50, а осталима по 0'50
динара.

4. Српски етнографски зборник. Књ. I—VII.

Књ. I. *Живот Срба селака*, написао М. Ђ. Милићевић. Друго пре-
рађено и допуњено издање. 1894. Цена 2 дина.

Књ. II. *Старинска српска јела и пића*, од Саве Тројановића. Бе-
оград, 1896. Цена 1 дина.

Књ. III. *Српске народне песме и игре с мелодијама из Ловча*. Из
народа прикупио Тодор М. Бушетић; музички приредио Стеван
Ст. Мокрањец. Београд, 1902. Цена 2 динара.

Књ. IV. *Насела српских земаља*, Уређује др. Ј. Цвијић. I књига:
1. *Антропоеографски проблеми Балканског Полуострва*, од
др. Ј. Цвијића; 2. *Доње Драгичево*, од Јов. Ерделавића; 3.
Ордине Полимје и Потарје, од Петра Мркоњића; и 4. *Дроб-
њаци*, од Свет. Томића. С првом свеском Атласа. Цена 6'50 дина.
Београд, 1902.

Књ. V. *Насела српских земаља*. Уређује др. Ј. Цвијић. II књига:
1. Увод од др. Ј. Цвијића; 2. *О Љубићким селима*, од Радо-
мира М. Илића; 3. *Бранска Пчиња*, од Ристе Т. Николића;
4. *Млава*, од Љуб. Јовановића; 5. *Ловач*, од Тод. М. Бушетића;
6. *Насељеници у приморској граници*, од Богд. Антевића и
Ивана Протића; 7. *Вишеградски Стари Ваз*, од попа Стјена
Тривковића; 8. *Балејске Рудине*, од Јевта Делијера; 9. *Око-
лина Београда*, од Ристе Т. Николића; и 10. *Шума, Пошри и
Зупици у Херцеговини*, од Обрена Ђурића — Козића. С другом
свеском Атласа. Београд, 1903. Цена 14 динара.

Srpska akademija nauka i umetnosti

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА

СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК

КЊИГА ОСМА

НАСЕЉА СРПСКИХ ЗЕМАЉА

КЊИГА IV.

Са II скица у тексту и атласом св. IV.

УРЕДНО

Д-р Ј. ЦВИЈИЋ.



У БЕОГРАДУ

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1907.

СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК

ИЗДАЈЕ

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА

КЊИГА ОСМА

У БЕОГРАДУ

ИШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ИШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1907.

НАСЕЉА СРПСКИХ ЗЕМАЉА

РАСПРАВЕ И ГРАЂА

СА 11 СКИЦА У ТЕКСТУ И АТЛАСОМ СВ. IV.

УРЕДИО

Д-р Ј. ЦВИЈИЋ.



У БЕОГРАДУ

ШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1907.

DR
1
.577
v. 8

С А Д Р Ж А Ј

	СТРАНА
Д-р Јован Ердељановић — Кучи, племе у Црној Гори . . .	3
I. Племенска област	6
Међе	6
Геолошки састав	7
Земљини облици	9
Воде	12
Климат	19
Биљни свет	22
Животињски свет	25
II. Насеља	26
Појам насеља	26
Предел и „села“ и њихова величина	29
Положаји насеља	30
Распоред кућа по селима	33
Широка ненасељена зона	33
III. Старине и кучна прошлост	34
1. Пренесториске и друге старине — Камене и земљане гомиле — Киљани — Остале старине	34
2. Кучка прошлост	56
IV. Порекло племена Куча	67
А. <i>Грађа</i>	67
1. Историски и други писани подаци	69
2. Топографска имена — а) Кучка Крајина — б) Подање — в) Површје — г) Комовска област	77
3. Народна предања о пореклу Куча	111
а) Предања о најстаријем познатом становништву	111
б) Предања о пореклу кучких брстава — Најстарији Кучи — Досељени „стари“ Кучи — Дрекаловићи и други новији досељеници	112
в) Успомене о ширењу кучке области	153
Б. <i>Разматрање о кучком пореклу</i>	158
1. Порекло најстаријих Куча, до у XV-ти век	459
2. Порекло новијих Куча	168

	СТРАНА
V. Телесне особине	172
1. Опште телесне особине кучких Срба	173
2. Прегледна таблица најглавнијих проматрања	179
3. Главни типови у кучких Срба — а) Црномањаста тип округле главе — б) Црномањаста тип кратке главе и висока раста — в) Црномањаста тип дуге главе — г) Плавни тип кратке главе — д) Плавни тип дугуљасте главе	180
4. Мелези у кучких Срба	182
5. Арбанаси	183
6. Плодност	186
7. Одгајивање младежи	187
VI. Друштво	190
А. Сродничке групе	190
1. Породица и задружна кућа	190
2. Браство	203
3. Плеће	206
Покушај за стварањем савеза од племена	209
Б. Племенско уређење	209
1. Главар	209
2. Војвода	210
3. Народна скупштина	215
4. Племенско уређење у Затрепчана	217
В. Правне уредбе	218
1. Крвна освета	218
2. Каменовање	221
3. Суд	222
4. Давање утока (азила)	222
5. Деоба задруге	223
6. Особац	224
7. О друштвеном положају Вањовића	224
8. Правне уредбе у Арбанаса	224
Г. Неколико последица племенског живота	224
VII. Привредне прилике	227
1. Облици својине у земљишту. — „Планина“ или племенски комун. — Браствени комун, осе- лина или ваџам. — Друге врсте заједница. — Приватна земљишта	227
2. Сточарство	234
3. Земљорадња	242
4. Пчеларство	243
5. О занатима	243
6. Грговина	244
7. Пљачкашка привреда	245

VIII. Материјална култура 246

1. Кућа. — Арбанашке куће 246
2. Покућство 253
3. Поткућница и зграде око куће 254
4. Стара ношња. — Арбанашка ношња 255
5. Народне мере 260
6. Храна и пића 260

IX. Из духовне културе 262

А. Језик 262

Б. Неколико карактеристичних црта народних 265

В. Обичаји 268

а) Друштвени обичаји и правила 268

1. Рођење и крштење 268

2. Промена имена 269

3. Женидба. — Отмица. — Просидба. — Углава.
— Свадба. — Женидба у Арбанаса 2704. Невеста. — Првич и друге невестине по-
ходе у род. — Окладање скута 280

5. Томбалаје 282

6. Погребни обичаји. — Даће и прекаде. —
Гробља. — Арбанашки погребни обичаји 282

7. Побратимство и посестримство 288

8. Гостопримство 288

9. Поздрави 290

10. Сједњик и сједница 291

11. Моба и слични обичаји 292

12. Мегдан (двобој) 292

б) Верски обичаји 293

1. „Освјеттани“ дубови 293

2. Судбина 294

3. Виде 294

4. Крсно име или слава. — Припремање и
позивање. — Верски обреди. — Дан уочи
„светога“. — Дан светога. — Уставке. —
Прекађивање за мртве. — Слава у Арба-
наса. — Мењање славе 2955. Племенска слава или послужбица Шћепан-
дан 301

6. Крста 303

7. Божићни празници. — Божић у Арбанаса 304

8. Задушнице 308

9. Пролетњак 308

10. Цвјети 308

11. Ускрс или Велик-дан 309

12. Бурђев-дан 309

	СТРАНА
I. <i>Нешто из науке и уметности</i>	310
Шаровање или трапцање	310
Уметност	318
Додатак. Неколико објашњења о карти	315
Преглед	318
а) преглед географских и етнографских назива	318
б) преглед географских имена	323
в) преглед презимена и народних, племенских и личних имена	386
Љубомир Павловић — Колубара и Подгорина	345
Општи део	
I. Области Колубара и Подгорина и њихов географски положај	349
II. Историја области	358
III. Физичке прилике Подгорине и Колубаре. — Земљишни облици. — Воде. — Клима	359
IV. Насеља:	
1. <i>Положај села</i> . — Планинска села. — Брдска села. — Карсна села. — Долинска села. — Села колубарских нобрђа. — Села у равници. — Друмска насеља	398
2. <i>Економске прилике</i> :	
а) Распоред имања. — Државне заједнице. — Црквена имања. — Општинске заједнице. — Сеоске заједнице. — Породичне заједнице. — Паше. — Шуме	401
б) Распоред њива по имањима	418
в) Занимање становништва. — Земљорадња. — Воћарство. — Сточарство. — Виноградарство. — Риболов. — Пчеларство. — Свињарство. — Повртарство. — Рабадијање. — Занати. — Трговина. — Аргаштина. — Рударство	419
3. <i>Тип Села</i> . — Старовлашки тип. — Збијени тип. — Башки или Староколубарски тип. — Засеоци. — Раселице	427
4. <i>Доор, кућа и остале зграде</i>	433
5. <i>Трла и колибе</i>	448
6. <i>Имена</i>	456
7. <i>Старине</i> . . . а) Старине. — Стара гробља. — Градшта. — Манастирине и црквине. — Куле и карауле. — Стари шанцеви. — Старе међе. — Стари новац. — б) Путови. — в) Ранија насеља и насељеност области. — д) Постанак и старина данашњих села	459

	СТРАНА
8. <i>Старици и досељеници</i>	481
9. <i>Узроци досељавања</i>	486
10. <i>Насељавање становништва</i>	490
11. <i>Помештање села</i>	493
12. <i>Распоред кућа по селима</i>	496
13. <i>Цигански насеља</i>	497
V. Неколико етичке особине Ваљеваца. — Хајдучке породице. — Заједнички живот. — Моба и позјамца.	499
Посебни део	513—1004
Преглед	
a) <i>географских и етнографских назива</i>	1005
b) <i>географских имена</i>	1009
c) <i>породичних и других презимена</i>	1048
Допуне	1085
Исправке	1007



КУЧИ
ПЛЕМЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
ЕТНОЛОШКА СТУДИЈА
Д-РА ЈОВАНА ЕРДЕЉАНОВИЋА

У В О Д

Плеће Кучи је у источном делу Црне Горе, на самој граници црногорско-турској. У његовој области разликују се два дела: *седиште* самог племена на југу и „*ишана*“, како народ вели, а то су горе и пашњаци на северу, где нема никаквих сталних насеља, него се тамо један део становништва бави само преко лета.

Колика је и како је насељена кучка земља, не може се тачно казати, јер Црна Гора није до сад објавила никакве статистике. Према грађи, коју сам прикупио, имаће у Кучима *преко 1500 породица*, и пошто се на једну породицу може рачунати у средњу руку најмање 6 душа (види о том у VI одсеку), излази да у племену има *преко 9000 душа*.

У племенској области кучкој седе један поред другог два етнички различна живља: *Срби* и *Арбанаси*. Срби су сви православне вере осим неколико породица — Омербожовића и Лопараца у Фундани — које су мухамеданске. Арбанаси су сви католици са свега десетак породица мусломанских (у Љухарима и у Лединама у Фундани). Арбанаси су настањени само у југо-источном, пограничном крају Куча, а има их укупно 224 породице, дакле преко 1300 душа, те према томе чине нешто више од *седмине* кучког становништва. И ако ови Арбанаси живе у једном засебном племену, у Затријепчу, и у неколико одвојених брестава у Коћима и у Фундани, ипак су они увек били у блиским односима са

Србима и врло често њихови савезници у борби против Турака. Шта више велики је део тих Арбанаса, као што ћемо видети, и српског порекла. Те везе и њихово заједничко живљење у истој географској области са Србима беху узрок, да су ови Арбанаси одавно прибрајани Кучима и означавани њиховим именом. Уосталом и они сами називају себе Кучима а своју област *Кучком Крајином*.

*

По Кучима сам путовао у месецима августу и септембру 1904 године. Мисао, да је *постанак и суштина* српских племена до сад још недовољно проучена, покретала ме је, да допринесем штогод познавању тих појава. Што сам за овај смер баш Куче изабрао, има повише разлога: 1) Кучи су на *етничкој граници* српског и арбанашког народа, те се проучавањем њихова племена може започети и рад на испитивању узајамних утицања међу Србима и Арбанасима. Толико векова траје већ етнографска узајамност између српског и арбанашког народа и толико су много они попримали један од другог, да ће, нема сумње, испитивање тих односа бити и у будуће од великог интереса. — 2) Кучи су тек *пре 28 година* сједињени са Црном Гором а пре тога су били врло мало изложени спољашњим утицајима. Дотле су они живели понајвише сасвим самосталним племенским животом не само унутрашњим него дуго времена и спољашњим. Имали су своје особито уређење, коме у целини можда нема равна ни у ком другом српском племену. — 3) Кучи су *једно од највећих* српских племена у Црној Гори. — 4) Већ је прошло *четири и по столећа*, од кад је у Кучима као и свуда око њих турска сила прекинула културни развитак српскога народа. Занимљиво је било сада видети, до *ог је стања* био дошао један део народа, који је остављен самом себи.

Према постављеном задатку распоредио сам и грађу, коју сам на свом путу прикупио и овде обрадио. У прва два одељка изнео сам што је најпотребније о природним особинама и о насељима кучке земље, затим сам једно до другог груписао одељке, у којима се разматрају сви знаци, који могу допринети решавању питања о постанку племена: преисториске и друге старине, племенска историја, писани подаци о старијем становништву, топографска имена, народна предања о пореклу Куча, успомене о ширењу племенске области, а уз ову групу долази најзгодније и одељак о телесним особинама народним. У трећој групи одељака разгледају се они појави, који чине суштину народног и племенског живота: друштвени и привредни живот, материјална и духовна култура.

Књижевних радова, којима сам се могао нешто више послужити, врло је мален број. За физичку географију сам поглавито употребио Хасертово дело: *Dr Kurt Hassert, Beiträge zur physischen Geographie von Montenegro*, Gotha: Justus Perthes, 1895 (Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft, № 115). За етнографске податке послужила ми је прилично Павла Ровинскога *Черногорія*, Томъ I од 1888 год. и Томъ II часть 1. од 1897 и часть 2. од 1901. Али ми је највише користила књига војводе Марка Миљанова, *Племя Кучи у народној прици и пјесми*, Биоград, 1904. У њој има и врло корисних историских напомена од нашег историка Љубе Ковачевића. Неке податке о кучким обичајима саопштио ми је писмено г. Стеван Дучић из Подгорице, родом Куч из села Дучића. Надајући се, да ће г. Дучић опширно описати све кучке обичаје и веровања (он већ на томе и ради), ја сам из свога рада изостарио многе појединости те врсте, које сам прикупио, и ограничио се само на оно што је најглавније.

I Племенска област

Међе. — На истоку се граница кучке области поклапа у главном са државном границом. Само на три места прелази њено земљиште мало више и преко те границе: прво на југо-истоку, где Арбанаси предела Затријепча имају своје пашњаке и преко реке Цијевне, на странама њене долине; друго, на истоку од Хотских Корита имају исти Арбанаси своје катуне на месту Грѣчи; треће, лепа долина Вучина Потока, *Велипоље*, и даље на северу од ње пространо пасиште *Пољанице* својина су целог племена Куча осим једног дела у Пољаници, који припада од старине само Ледињанима из Фундане. Ну да би се избегли сукоби између Куча и суседних Арбанаса Климената у Турској, удесиле су црногорска и турска влада, да Кучи то своје земљиште даду стално под најам Климентама. Тако Клименте плаћају за Велипоље и Пољанице 550 турских гроша годишње и шаљу преко турских и црногорских власти Кучима. А кучки главари троше тај новац на опште племенске потребе.

Северо-источна и северна граница одваја се од политичке код *Шкале Дрекалове* и слази између клименачке планине *Мојџа* и кучког *Сџмора* к реци *Перуџици*. Одатле се граница пење к северу и одваја Куче од области суседног племена Васојевића. *Трепетлиш* остаје Кучима, *Батлан* Васојевићима, а затим иде међа преко *Борова Пода* на први врх планине *Комова*, на *Бајван*, спушта се у дубоку преседлину између оба главна гребена комовска, пресеца врх *Кучки Ком* и слази лагано к планини *Рогаму*. Даље обухвата граница катуншта *Турјак* и *Туру*, пресеца реку *Опасаницу* и окреће на југ (в. Племена Кучи, с. 5).

На западу пролази међа најпре западном страном *Црне Планине*, затим прелази реку *Верушу* и пење се

на високи брег *Ђебезу*. Пошто додирне у северо-западном правцу планину *Планиницу* и сиђе у долину реке *Брскута*, почиње граница одвајати *Куче* од другог суседног племена, *Братоножића*. Река *Брскут* до свога ушћа у *Малу Ријеку* и затим сама *Мала Ријека* са својом дубоком, кањонском долином чине општру границу између оба племена. А од ушћа *Мале Ријеке* у реку *Морачу* чини ова друга река све до близу свога састава са *Зетом* исто тако општру границу према племену *Пиперима*.

Јужна граница омеђава најпре кучку својину у равници *Дољанима* и на реци *Рибници* прелазећи местимице и државну границу (према *Диноши*), а затим се наставља у државној граници до *Затријепча*.

У *Ровинскога* стоји, да источна граница пресеца језеро *Рикавац*, тако да већи део тога језера припада *Турској* (*Черногор. I, 6 и 299*). Међутим не само да је цео *Рикавац* у *Црној Гори* него су шта више и на источним странама његове котлине још кучки катун.

Видимо дакле, да је кучка област омеђена на истоку готово све самим планинским венцима и гребенима, на северу је затворена огромном, потпуно ненасељеном, врло високом облашћу планине *Комова*, једне од највиших српских планина (2460 м.), на западу су крајем *Куча* дубоке, кањонске речне долине а на југу се кучка област све до пре триестак година свршавала стрменитим и врло кршевитим преломом кучке висоравни према равници *Дољанима*. Тако је кучко земљиште било са свих страна потпуно затворено и чинило засебну, сасвим издвојену *географску целину*. Услед тога је оно било врло подесно за развитак и одржање једног јаког и великог племена.

Геолошки састав. — Ради бољег прегледа и за нашу потребу довољно је поделити кучку област у геолошко погледу на два већа дела: у северној, мањој пол

вини кучке земље превлађују старије стене, поглавито шкриљци, а у јужној *кречњаци* разних формација. Доста широким појасом, који се протеже од предела Брскута у југо-источном правцу све до јужно од језера Рикавца, провлачи се врло кривудава додирна линија између обе геолошке области. Ова знатна разлика у геолошкој грађи северне и јужне половине Куча узрок је и многим другим разликама и супротностима у физичкој природи њиховој, нарочито у земљишним облицима, богатству водом и биљним светом.

По мишљењу К. Хасерта вероватно је, да су некад целу источну Црну Гору, па дакле и кучку област, прекривавали триаски кречњаци. Али су они после разорени и готово сасвим разнесени. Међу остацима њиховим на северу Куча најзнатнији су зупчасти гребени *Комова*, висораван *Широкар* и суседна му брда (*Beiträge zur phys. Geogr. Montenegros*, 24). Подлога је ових кречњачких планина и брда свуда шкриљац, и пошто он на северу превлађује, јасно је, да је денудација триаских кречњака у северном, вишем делу Куча била много јача него на југу, где се кречњак готово свуда одржао у врло дебелим слојевима.

1. У северној, *шкриљачној* области превлађује глинасти, лискуновити *шкриљац* сиве, црвене или тамне боје. Врло га често прате *цешчари* сличних боја (*Beiträge*, 17). У многим планинским врховима су између палеозојских шкриљаца и кречњака уметнути *верфенски шкриљци*. Услед распадања шкриљаца развио се у целој северној области Куча дебео слој земље, који има још и ту добру особину, да влагу врло дуго у себи задржава.

2. У *кречњачкој* области су заступљени плави и црвени триаски кречњаци, жућкасти и сиви јурски и ерени кредини кречњаци (*Beiträge*, 23). Сви су ови кречњаци веома тврди и крти. — Цела кречњачка

област је веома сиротна земљом за обрађивање. Само овде онде, већином где избијају на површину шкриљци, могло се развити нешто орнице, обично у танким слојевима и увек испредвајане стенама на мање делове. Северо-западна подгорина планине Жијова, Стравче, покривена је дебелим слојем земље, која — по Ровинском — и ако је црна, ипак није доста плодна, јер је постала од торфа (Черногор. I, 92). У Фундани и у котлинама Медуна и Убала избијају шкриљци на површину, те има и прилично земље. А свеколики предео на југоистоку, нарочито Затријебач, веома је оскудан земљом. У Хотским Коритима, на висоравни Копитици али и по целој осталој кречњачкој области наилазимо на малене, врло често сасвим мајушне вртаче и пукотине, испуњене танким слојем хумуса и црвенице (*terra rossa*), које служе као једино употребљиво земљиште за исто тако мајушне њивнице.

Минералним благом су Кучи врло сиромашни. Еруптивне жице у Комовој области имају свакако у себи и повише корисних минерала. Тако помиње Ровински у две побочне долине реке Перунице велике наслаге *марганца*, који одатле слеће на ниже (Черног. I, 109). Али минерално богатство Комова није још довољно проучено. — У Хотским Коритима сам видео растурене многобројне бобије и зрна *лимонита*, који и Хасерт помиње. Он вели, да би тај лимонит са својих 30% жељеза могао бити и експлоатисан, кад би у Хотским Коритима било довољно водене снаге; али те нема тамо на жалост нимало (Beitr., 39).

Земљишни облици (морфологија). — Свака од обе, геолошки различне половине кучке земље има и свој самостални планински чвор: северна *Кучки Ком* или управо Комове а јужна планину *Жијово*. Они се један од другог знатно разликују не само морфолошки него

и по правцу пружања њихових гребена и споредних венаца. Кучки Ком са свима својим споредним гребенима — Маргаритом, Суховрхом, Вардом, Билом од Царина — и са скоро свима јужним огранцима и споредним венцима, као што су Црна Планина, Маглич, Црна Гора и др., има динарски правац пружања, северо-запад југо-исток. У Жијову пак и у његовој целој области видимо друге, скоро супротне правце: „север-југ, исток-запад и чак северо-исток југо-запад“ (Beitr., 46).

1. Ком у ужем смислу има три главна врха, од којим два, Кучки Ком и Бајван, припадају Кучима, а трећи, Васојевићки Ком, племену Васојевићима. По народном мишљењу и по суду Ровинског (Черног. I, 101) био би Кучки Ком виши од Васојевићког, док је на аустриској специјалној карти, на листу 35-XXI, Васојевићки Ком означен висином од 2460 м. а Кучки само са 2439 м.

Комовска област са својим врло разгранатим долинским системом, са својим широким, плећатим билима и округластим брдима, која су сва покривена травом, цвећем и шумом, јесте један од најлепших предела и уједно од најбољих пашњака у Црној Гори.

2. Права супротност томе је јужна област, која је баш седиште племена Куча и коју можемо означити као *област планине Жијова* у ширем смислу. То је право карсно земљиште, несумњиво један од најдивљачнијих предела црногорског карста. Цела је жијовска област знатно уздигнута висораван, тако да се сама планина Жијово уздиже над њом само 400 м. (Черног. I, 37). Жијово је састављено из мноштва гребена и оштрих шиљака, који нагло слазе у дубоке, уске јаруге, од којих су назнатије две: једна на северу, према Моњећеву, друга на југу, *Жлијеб*.

Све земљиште између Мале Ријеке и Цијевне исто је огранцима планине Жијова: према Малој Ри-

јечи су широке обрдине а према Цијевни узани ступњевни. Међу првима су најглавнији: *Стравче*, *Кржања* и *Церовац*, а међу другима *Веља* и *Мала Коштица* и *Хум* (над Хотским Коритима). На север се пружају онижи упоредни венци *Трескавац* и *Загон*, а даље прелази Жијово у висораван *Широкар*.

У југозападном и у јужном правцу Жијово се спушта ступњевито. Ровински набраја између Медуна и Стравча само три ступња или терасе (на напред помен. месту), док је Хасерт тачније распознао шест тераса, које се пењу од 450 м. па до 1800 м. висине и једна су од друге растављене оштрим одсечима. (Beitr., 65). Код Убала је прелаз од треће ка четвртој тераси врло нагао: ту се пењемо с ивице убалског поља до на врх Цвилина стрмим, стеновитим одсеком на вертикалном размаку од неких 270 м. И народ је ову оштру, природну одсеченост горњих ступњева од доњих јасно уочио и на основу тога створио чисто морфолошку поделу карсне области. Већ и сама имена јасно показују, да се народ у својој подели управљао према орографским знацима, наиме: јужни се део зове *Подање*, дакле подина, земљиште које је доле, ниже, а северни део има назив *Површје*, дакле значи земљиште, које је поврх Подања. Према овоме спадају сва јужна насеља до Убала и Убаоца у Подање, док са Безиховом, Кривим Долом и Загредом почиње Површје и простире се на север до Брскута.

Дивљачни *Затријебач* је готово сасвим одвојена висораван, која је на југу, према Цијевни, врло оштро засечена чинећи тако десну страну њене дубоке, кањонске долине, која је ту 700 м. дубока. Величанствене супротности између висине и дубине, каква је овде, нема зацело више нигде у Црној Гори. Стране речне долине су тако одсечне, да је слажење само на мало места могућно, па и то једино узаним, врло стрменитим

ставама, које тамошњи Арбанаси згодно означају именом *шкала*, јер заиста личе каменитим степеницама. Таке су нпр. *Шкала Смедец* на југу и *Шкала Зло Мјештит* на истоку.

Једини већи комад равне земље имају Кучи на југозападу, у равници *Дољанима* између река *Мораче* и *Рибнице*. Њен се северни део зове *Златичко Поље*. Југоисточни део *Дољана* није само својина Куча него великим делом и подгоричких грађана. — Равница је покривена дебелим слојем земље, већином пловаче, која је у југоисточном крају *Дољана* црвенкаста и врло погодна за винову лозу а даље се ка северозападу јавља у разним другим бојама и врстама, те се према томе употребљава: за лозу и воће, за њиве, ливаде или и за грађење ћерамиде и опека.

Воде. — Пошто је највећи део кучке земље карсна висораван, то је већ својом природом осуђена, да трпи оскудницу у води. Ниједна река не просеца кучки карст; *Цијевна*, *Брскут*, *Мала Ријека*, *Морача* и *Рибница* — све су то само пограничне реке овог мора од кршева. Само кратким вододеринама притичу им, и то већином привремено, подземне карсне воде. Од њих вреди поменути поток *Лањевик*, који извире ниже *Косора* и после подужег подземног тока појављује се као врло јак водени млаз у долини *Морачиној* код *Биоча*. И једна притока *Рибничина* носи привремено велике количине воде. То је *Врбница*, која код села *Скоча* наноси велике штете својим бујним надоласцима претрпевајући и онако бедне њивнице.

Од поменутих граничних река имају неког значаја по Куче само *Мала Ријека* и *Морача*. Прва истина у свом горњем току понекад сасвим пресушује, али у доњем току она има опет доста воде и креће стално неколико млинова. — *Морача* је богата врло укусним рибама.

Знатне количине воде има кучки карст само на своје две пивце, онде где кречњак прелази у шкриљав.

То је на југу у пределу Фундани и на северу у целом прелазном појасу између Брскута и језера Рикавца. — Фундана је изворима најбогатији предео кучке земље, и многи су од тих извора преко целе године врло богати водом. У лето 1904. године, које је било једно од најсушнијих у целој Европи, имали су главни фундански извори ипак довољно воде не само за домаћу потребу тамошњих становника него донекле и за натапање њивових поља, па су кретали и неколико млинова. А то се у овим крајевима сматра као нечувени и врло завидни природни дар. Фундански извори имају за велики део Куча привредног значаја у томе, што се њихна водена снага употребљава за терање воденица, „млинова“. Преко целе године а нарочито зими, кад су све остале воде замрзнуте а у Фундани се због брзог тока не могу смрзнути, ради више од 30 фунданских млинова. Из целе околине а особито из безводних Куча слегне се народ овамо, да меље жито, и често морају људи по неколико дана чекати да дођу на ред.

Али има Фундана и штете од свога воденог богатства. За јаким киша навали силна вода кратким фунданским потоцима на ниже. Због стрменитог нагиба фунданског земљишта добије та вода огромну брзину и снагу, те страшно разорава шкриљасту подлогу, која је и онако трошна. На тај су начин постале многобројне дубоке и широке јаруге и уништене многе плодне њиве, виногради и воћњаци. Фундана, чије је земљиште већ и онако стропоштавањем, угибањем и претрцавањем озго постало врло ломно, добија због ових јаруга изглед необично јако разривене површине.

Од свих многобројних извора фунданских, за које народ вели, да их има 70 или 77, да поменемо бар неке, најглавније. У селу Рашовићима су: *Чечма Гуљска* или *Ђурот* и *Чечма Лацка*; у селу Премићима *Чечма Премика* и у Љухарима извор *Кров* на суподини брда Хељма. — Именом *чечма* или *точак* означава се у Кучима извор, који се у других Срба зове именом *чесма*. Вода му отиче дрвеном или металном „џуљом“ (дулом).

Северна прелазна зона између карзног и шкриљачног земљишта одликује се пре свега својим језерима. До саме црногорско-турске границе је највеће језеро, *Рикавац*, које је на дну врло дубоке котлине, у басену тектонског постанка. Има скоро овалан облик с угнућем на источној ивици. Највећи му је пречник дугачак по Хасерту 300 м. (Beitr. 120 и 125) а по Ровинском чак 1 км. (Черног. 1, 211 и 212). Можда је Ровински видео Рикавац приликом великог поводња, али је ипак његова оцена доста претерана. И мени се (19. августа 1904.) чинило, да Рикавац нема више од 300 м. у пречнику. Језеро је по Хасерту дубоко 13 м. Воду добија од извора и снежаника с околних висоравни а отиче понором на свом југоисточном крају. Рикавац је врло богат пастрмкама. За многобројне катуне, који су у његовој ближој и даљој околини, Рикавац има велику привредну вредност, нарочито због своје велике количине воде, која никад не пресушује и тиме је увек поуздано појште за стоку. Многобројни бојеви рад освојења Рикавца, који су уплетени у историју околних српских и арбанашких племена, Куча, Братоножића и Климената, доказују најбоље његову неоцењену вредност за те сточаре.

Северозападно од Рикавца шири се висораван Широкар, чији се извори сједињавају на истоку у потоку *Кариману* а на северу у *Вучину Потоку*. Северозападни део, назван Криводољски Широкар, има особито влажно и богато изворима земљиште (Стари Кладенац и други извори).

Даље се на северозападу прелазни појас кречњачко-шкриљачни одликује местимице, по улегнућима, такође знатним обиљем у води. Најпре је на реду котлина *Језера*, названа по групи од три мања језера: највеће, које је у средини, зове се *Букумирско* или Бокумирско, друга два, на северу и на југу, означена су на ау-

стриској карти (лист 35-XXI) именима Црно Језеро и Мало Језеро. У ствари ова два језерца немају у народу никаквих имена. Кога сам год запитао, одговорио ми је, да су безимена, а то тврде и Ровински и војвода Марко (Черногор. I, 210; Племя Кучи, 8). — Да поменемо овде и *Гузоваљско Језеро*, опет мали басен, југо-западно од Језера.

Висок гребен раздваја Језера од красне увале *Мокре*, најлепшег парчета кучке земље. Њено је дно све прекријено њивама и ливадама, а најнижи део *Мокре*, који својим зеленим травним покривачем посред сурих кршева чини необично пријатан утисак, врло је влажан и још га вадама наводњавају. Вода многобројних извора, који се прикупљају у многе поточиће, сједињава се на северном, суженом крају *Мокре* у поток *Верушцу*, један од изворних кракова *Тариних*.

Пређемо ли даље узано развође *Црнога* и *Јадранскога Мора* и обиђемо ли идући на запад јужну страну брда *Ђебeze*, доћи ћемо у *Убоги До*, који је јако нагнут према северу. Он је плићи од *Мокре* а и количином воде много иза ње изостаје.

Ниже *Убогог Дола* почиње река *Брскут*. *Брскутова* је долина врло дубока али има пошироко дно и стране кој се спуштају прилично благо и на много места су ступњевите или имају омање луке. Земља је на тим местима врло добра за обрађивање, јер је постала поглавито од распаднутих шкриљаца. На жалост *Брскута* су сатрили шуму на странама речне долине, те су бујице и виловити потоци разрили лабави горњи слој земље, однели многобројне њиве, па и саме куће, а дно *Брскутове* долине претрпали облацима и шљунком. Сам *Брскут* је због тога у време поводања врло бујан и валовит; иначе је због слабих притока само обичан, узан поточак.

Овим смо прегледали ивичне, водом богате крајев кучкога карста. А сасвим је друкчије у његовој унутрашњости. Тамо има великих површина, које су сасвим безводне, без иједног извора, а врло много таквих које на даљинама од више часова хода једва имају и једно или два врела. Према томе природни извори помирју потребу само маленом делу кучких становника а сви остали морају тражити начина, да свој живот одрже помоћу кишнице. По облику оних направа, у којима хватају изворску или кишну воду или обе заједно разликују Кучи: 1. обичан кладенац или *врело*, 2. *чечак* или *точак*, 3. *убао*, 4. *сараницу* и 5. обичну *докву* или *бару* за стоку. — *Убао*, *убан* или *убленица* *множ.*: *убови* и *убленице* је обична цистерна, бунар, изнутра обзидан или само обложен камењем, горе отворен или сведе „сволтан“. На своду је обично у средини, ређе са стране слика 3, отвор за вађење воде, који се покрива дрвеним капком. Убао може бити само с изворском водом али је таквих врло мало. Обично се ублом хвата пор изворске воде и кишница, а највећи број ублова и неке друге воде до кишнице. Због тога се ублов обично гради на суподини стрмих страна, камо притичу поточићи кишницом. Ако је пак убао начињен на отвореном пољу гради се над њим нарочита стреха од дасака, са којом се кишница слева преко дрвеног или каменог корита у убао (сл. 4). — *Сараница* се по облику нимало не разликује од убла и једина је разлика у томе, што се сараница гради код куће и добија кишницу помоћу дрвених корита са кућног крова (сл. 5). Иначе се и сараница често назива ублом. — *Ћућкаста*, *устојана* вода ублова и сараница, вода разноврсног мириса и укуса пуна биљних и животињских примеса, једино је пићу многим кучким породицама. И онда није чудо, што преко лета, особито у Орахову, настају тифусна и друга обољевања.

Када разгледамо, како су распоређене реке и врела у кучком карсту, видећемо да само његов југозападни део има нешто више изворске и речне воде, али и то само местимице. Свеколика остала карсна област мора да се служи кишницом а на западној и југозападној подгорини планине Жијова, затим по катунима на Вељој и Малој Коштици, Момоњеву и Бљуштури троши се готово једино вода од снега из тамошњих снежаника. Снег се одржава на Жијову и на Коштици по заклоњеним јамама и јаругама преко целог лета. Одатле узимају Кучи велике комаде и наместе их на кров, тако да се отопљена снежаница слева у дрвене, коритасте спроводнике на ивици крова. За стоку се намештају велика дрвена корита код снежаника и испуне се снегом, те се у њима отопи.

Ублова немају Кучи још ни близу толико, колико им је потребно. Једно то а друго и доброта народне душе дају повод једној појави, коју ваља овде поменути: поједини имућнији људи подижу обично крај путова велике и добре ублове за општу употребу а себи „за душу“.

Обрнимо се сада *шкриљачној зони* Кучкога Кома. Њено богатство у води види се већ и на томе, што у њој извиру многобројне реке и потоци, који се после сједињавају у Малој Ријеци, Тари и Лиму. Пошто Мала Ријека припада јадранском сливу а обе друге црноморском, то је у овом пределу и њихово развође. И развође између Таре и Лима провлачи се између Кучког Кома и Рикавца врло знатном дужином. Западно од тога развођа прикупљају се у врло разгранатој мрежи потоци и речице у реку *Опасаницу*, која се са већ споменутом *Верушом*, што долази из Мокре, сједињава у Тару. — Источно од истог развођа су две такве речне мреже: јужна је *Врмошина* (а Врмоша је прави изворни крак Лимов) а северна реке *Перуђице*, притоке

Лимове другога реда. Врмоша постаје од Скроботуше, Вучина Потока и Јарчице. *Скроботуша* стоји по свој прилици у подземној вези са језером Рикавцем. *Вучин Поток* одводи све воде великог басена између Широкара, Маглича, Козеља, Курлаја и Бинце. Већина се од тих вода сједињава у дубоком, котластом средишту тога басена, у Српској Руи (нпр. Вучин Поток, Поток од Прохуше, Поток од Паљева и др.). — *Перућница* прикупља све воде између Кучког Кома и Мојана, међу њима *Царински Поток* и *Лучку Ријеку*.

Да су извори у шкриљачној области врло многобројни, не треба нарочито доказивати. Особито је чувена због своје ледене воде чесма *Бијела Вода* близу катуна Лука, а због јачине су познати *Паљеви* ниже Бинце.

Заслужује спомена, да је и *гледерски* појав оставио у Кучима својих трагова. Хасерт помиње у своме раду *Gletscherspuren in Montenegro* (Berlin, 1901, стр. 220—222, 229, 230) гледерске остатке најпре у данашњој сухој, узаној долини ниже Доње Кржање и вели, да тој долини није сазнао имена. Та се долина зове *Жлијиб*, продужава се у југозападном правцу све до северно од Цвилина и потом скреће на запад и завршава се више Биоча. Жијово није Хасерт походио а и ја сам био само у северозападном делу његову. Али је вероватно, да тамо има гледерских трагова. Особито су пак многобројни и знатни гледерски остаци у прелазном појасу између карста и шкриљца, нарочито на висоравни Широкару и у котлини језера Рикавца. Ту су силне морене, вртаче, циркови, снежаници и најзад језера.

За чудо је, да у комовској области гледерски појав није био ни близу тако развијен. Само на венцу Планинице, на унутрашњој страни главних гребена комовских и на планини Мојану чини се, да је било циркова. То Хасерт објашњава: 1) тиме, што уски кречни гре-

бени и осамљена брда комовске области нису били подесни за нагомилавање снежних маса и влагу су уопште много мање могли задржавати него затворени венци високих планина; 2) најисточнији делови Црне Горе добијају мање влаге него западни и југоисточни.

Климат. — Поред географског положаја има још неколико погодаба, које су од значаја по климат кучке земље. Пре свега је од великог утицаја то, што се на југу од Куча простире широка равница Зетине долине и Скадарског Језера, која не чини никакве сметње топломе јужноме ветру са Јадранског Мора, док се на против на северу и североистоку дижу високи гребени и била Комова, који јачину северног ветра доста слабе. Даље се кучка област приличном дужином пружа са севера на југ, а то није баш незнатан чинилац за распоређивање климатских утицаја. Најзад и земљишна пластика има овде знатну улогу. Земљиште се најпре поступно и у ступњевима диже с југа на север до у Површје, тако да су широки ступњеви (терасе) и нагиби међу њима сви окренути према југу и тако изложени топлим зрацима јужњачког сунца. Затим настаје високи плато Површје, чија је западна половина гребеном планине Жијова боље заштићена него источна, у којој су Коштица и Рикавац. На послетку настаје још виша комовска област са својим широким, отвореним билима и дубоким, врло разгранатим речним долинама.

Кад све ове чиниоце имамо на уму, лако нам је објаснити две главне особине кучкога климата.

1). Свака од поменуте три географске области у Кучима одликује се и својим засебним климатским приликама. *Терасе* јужних Куча имају *приморски* климат, чији се утицај поступно к северу губи. Овај климат је најјасније обележен карактеристичним биљкама: смо-

квама, шицима и виновом лозом. Загреда и Убалац су најсевернија кучка села с виновом лозом а у суседним Раћесима успевају већ многобројни шици. — Северно од тих села, на *Поврију*, нема већ тих воћака. Њих заступа *средњеевропско* воће, које ипак само у дубљим котлинама (нпр. у Крушеву Доли у Милачићима) и у Брскутовој долини може сасвим добро успевати. У Брскуту сам видео шта више и питоме кестене, који беху још млади али већ ношаху плодове. — Кад сам одатле почео излазити на била *комовске* области, осетих већ код Маглича дах високе планине. Познате жеге сушнога лета 1904. године не опажаху се овде готово нимало. Са стране снежних Проклетија струјаше непрекидно свеж, хладовит ваздух, који тако рећи мирисаше на снег. Најлепши летњи дани тамо беху слични нашим пријатним мајским јутрима.

2). Топле ваздушне струје с Јадранског Мора осећају се преко целе кучке земље до самог Кома и много доприносе ублажавању њена, иначе сурова климата. А то нарочито вреди за јужни, терасаст део Куча, који се поступно уздиже до преко 1000 м. висине. Овај предео добија и своју кишу редовно с јадранским ваздушним струјама. Те струје долазе с југозапада, али их народ означава као *Југ*, *Јужни Вјетар*, и тај ћемо назив и овде задржати. Кишни облаци Јужног Вјетра се већ до Жијова и до Стравча исцрпе и не могу даље на северу бити од значаја по количину воденог талога. Али га у тој улози замењује тамо северни ветар, који управо духа са североистока, али га народ схвата као *Сјевер*. Тако добијају северни и северозападни део Куча кишу са Сјевером, који опет врло ретко допре и југозападно од Жијова. Због тога су нпр. сељаци из Доње Кржање били изненађени, кад је 24. августа целог дана уз јак Сјевер падала киша и означаваху ми то као врло редак

Што се на тај начин Југ и Сјевер сваки у свом

домаћају старају о доношењу влаге, има за последицу, да су водени талози у целој кучкој земљи равномерно распоређени. А то је по становништво од неизмерног значаја, јер је само услед тога могућно помоћу привремених врела и ублова одржавати живот људима и многобројној стоци.

Осим Југа и Сјевера Кучима нису други ветрови познати, јер се нимало или можда врло ретко осећају. Хасерт помиње и неки јужни ветар Кривац (Beitr., 142), о коме ја у Кучима не могадох ништа сазнати.

За време свога шестонедељног путовања по Кучима бележио сам редовно и све главније дневне промене у времену. Из тих забележака види се, да је на Површју и у Комовој области око средине августа сваког другог или трећег дана Сјевер доносио кишу и да су и лепо дани ипак били већином свежи или хладни. У јужним Кучима је још и крајем августа и почетком септембра било 7—8 врло лених и топлх дана скоро без ветра или са slabим Југом. Тада почиње тамо берба. А у другој половини септембра већ су настале хладне кише и услед снегова на арбанашким планинама било је врло захладнело. Потом је два-три дана једно за другим духао јак Сјевер и затим је дошло исто толико врло топлх дана. Прелази су лакле између топлг и хладног врло нагли. То је исто утврдио и Ровински својим посматрањима у Подгорици (Черног. I, 170).

Снег почиње по речима становништва у јужним Кучима средином децембра а на Површју каткад већ крајем октобра или почетком новембра. Може нападати до једног метра дебљине. Ровински је походио Ком 21. септембра и није нашао тамо још нимало снега, што приписује утицају јужног ветра али и особинама самог земљишта и обиљу у води (Черног. I, 105). Северо-источни делови Куча, који су највише изложени Сјеверу, страдају много од снежних бура и од мразева. Стога се на Коштици и на Широкару дуго одржавају снежаници, те их је Хасерт затекао средином јуна 1892. не само ту него и у Хотским Коритима. А ја сам у

августу 1904 застао само ретке и мале снежанике на Коштици; на Широкару и у Хотским Коритима не беше их никако.

Биљни свет. — Супротности у саставу земљишта и у количини воде као и климатске разноликости кучке области узрок су и знатним одступањима биљног света у појединим њеним деловима. Оно разликовање на терасе, висоравни Површја и висију комовску, које смо из климатских разлога учинили, врло се згодно да применити и ког биљног света, јер се и на њему ти земљишни утицаји јасно запажају.

1. *Терасе.* — Први део овога ступњевитог земљишта, југо-западно од брдског ланца Бојлек-Хелм-Сук Грудски одликује се најповољнијим климатом и изврсном осунченошћу. Ту се поглавито гаји јужно воће и винова лоза, а маслина је једино на овај крај Куча и ограничена. — Друга група биљног света на кучким терасама завршује се онде, где престаје смоква: код Биоча, Раћеха, Убала и у Затријепчу. Али је већ у Затријепчу смоква ограничена само на дубоку, добро заклоњену Цијевнину долину. — Најзад се последње терасе до преко 800 м. надморске висине одликују још само виновом лозом и кржљавим шипцима. А у Доњем Момчу, Доњој Кржањи и Птикљу нема о њима већ ни помена.

Правих воћњака нема овуда нигде. Воћке су растурене по виноградима, међама, крајевима дворишта и ливада. И правих винограда има само у равници Дољанима; иначе су винове лозе свуда засађене поред камених ограда, те се пењу уз њих и потпуно их прекрију, или се лоза изведе уз неко дрво, око чијих се грана она после многоструко обавија. Све се то чини из тежње, да се што више уштеди оно мало скупоцене орнице.

Сва средњеевропска жита, у колико допушта мршава карсна земља, успевају у овом појасу. Обрађивање кртоле и вртарство шире се све више. — Већих шума нема овуда нигде. На много места се простиру врло

велике голе камене површине, особито на југу и у средини: у околини Медуна, Косора и Убала. — Врло је распрострањено и баш за овај топли карсни предео карактеристично: ниско шибље, коме је главни представник *зановијет* (*Cytisus*). Као сточна храна има он за карст врло велику вредност.

2. *Висоравни* су област земљорадње, карсних пашињака и високе шуме. Кукуруз и раж су најглавнија жита а кртола најомиљенији и најобилатији род тамошњих њива. Свако искрчено или на ранијем пашињаку „зарађено“ земљиште најпре се засеје ражи или засади кртолом, и оне успевају одлично. — Воћа има једино нешто више у Брскутовој долини. Она је због своје заклонитости подесна за све врсте средњеевропског воћа, особито за јабуке, крушке и шљиве.

Шуме заузимају на висоравни доста велике површине. На југоистоку од Орахова и северно од Затријепча, затим на већини висова и страна око Хотских Корита настају готово непрекидно једна за другом веће и мање шуме, тако да се цео крај може сматрати као једна велика шумска област. Јасен, буква и црни бор су тамо најчешће врсте горе (Ров., Черногор. I, 91). — Друга је велика шумска област *Церовац*, северно од Доње Кржање. Као што и само име казује, главно је дрво у целом том шумском пределу цер. Дуб овде већ сасвим престаје. — Жијово је већим делом без шуме, и тек на северу и северо-западу су његове долине и била обрасли шумама, у којима су најглавније врсте дрвета: доле цер и буква, горе јела, бор и смрча (Ров., Черногор. I, 88). — Широкар и висораван Коштица имају још понеку густу букову шуму, а у већим висинама негде четинарске шумице а већим делом сасвим голе површине. И Језера и Мокра имају само незнатне остатке раније горе.

По народном казивању и по многим знацима несумњиво је, да је овај карст био раније много пошумљенији него сад. А да је поновно пошумљење преко потребно, види се по све бржем ширењу карста на место негдашњих шума и пашњака.

Пашњаци у карсту нису површине, покривене свуда густом травом, него трава и бодљикаве биљке расту све у растуреним бусенима и жбунићима. Хотска Корита, Стравче, Коштица, „Рикавац“ (цела околина језера Рикавца) и Широкар су најзнатнији карсни пашњаци кучки са многобројним катунима. Ровински наглашава, да карсне траве, и ако су на вид сухе, имају особито јак мирис и укус, што долази од јужних нагиба самога земљишта и од његове обилате нађубрености сточним изметинама (Черногор. I, 92).

3. *Висија* је област високе шуме и сувата. Пигде у Кучима нема тако густих и огромних шума као у комовској области. А пада опет јако у очи, да су баш дубоке речне долине и доњи нагиби обрасли гором, док су била и брда покривена само бујном травом. Ово пак долази од тога, што се висине дижу већ изнад шумске границе, која, како се чини, допире у комовској области до 1800 м. висине (види и Hassert, Beitr. 167). По Ровинском је у долинама и на присојима највине храстова гора, а одмах је над њом четинарска и под самим Комом шта више црни бор. Иначе је, вели он, нарочито у долинама Скроботуше, Вучина Потока и Врмоше, гора веома измешана: јавор, јела, бор и буква, а местимице и јасен (Черногор. I, 107).

Међу шипражјем особито је вредно поменути *трепетљик* (*Populus tremula* L.). Она расте највише на самом Кому: високе стране више Царинског Потока прекривене су честама овог дрвцета, чије лепо, зелено лишће никад не мирује него вечно трепти (трепеће). Зато је

народ и дао целој биљци прикладно име трепетљика. Лист од трепетљике је врло добра пића.

Код трава комовске области ваља на првом месту нагласити бујност. Мени су свуда причали, да је трава почетком јула, кад пастири издигну на планину, висока за човечји раст и тако густа, да је готово непроходна. А добар укус и хранљивост трава на кучкој страни Комова наглашава већ и Ровински (Черногор. I, 107).

По свом ослобођењу покушали су Кучи сејати и жита у комовској области. Покушај је имао врло добар исход и Кучи су већ намеравали, да почну тамо више земље обрађивати. Али им то влада црногорска забрани имајући несумњиво у виду, да Кучима због њихове многе стоке треба још много пашњака и да је комовски предео због близине арбанашких разбојника још несигуран. Тако дакле ова привредна грана, која има тамо врло лепих изгледа, мора да причека боља времена.

Животињски свет. — Од животиња, које имају значаја у човековој привреди, долазе у Кучима на прво место овце и козе, затим говеда, коњи и свиње. Овце чине и сад главну имаовину племена Куча и гаје се још непрестано у великом броју. Кучке се овце одликују тиме, што су све од реда мале и беле; црне или шарене међу њима сматрају се као врло редак изузетак. Месо се њихово због свога врло доброг укуса много цени. Коза је још много, а говеда се у последње време све више гаје. Коњи су мале планинске расе и много се извозе у Италију. Свиње су пређе биле реткост, па и сад их је врло мало.

Од дивљих животиња нема у карсту осим лисица, јазаваца и многобројних зечева иначе никаквих знатнијих. Али у комовском пределу живе и медведи, вуци, дивље свиње, дивокозе и сrne. Ове две после,

животиња влада је заштитила забраном од лова, јер је број већ јако смањен.

Од корисних *птица* су домаће: кокоши и гуска, од дивљих су голубови по пећинама и пукотинама стена врло многобројни.

Од *риба* се лове „пастрве“ у Рикавцу и у Морачкоја обилује и другим рибама.

У Дољанима, особито ближе Морачи, виђају се многобројне коријаче, које живе само на суку. Њих нико не дира и оне пузе свуда слободно.

II. Насеља

Појам насеља. — Као у многим српским, нарочито западним, крајевима тако и у Кучима зна се само за један облик, за једну јединицу насеља, а то је **село**. Али није село у смислу савремене државе, него се тамо зове селом свака одвојена група кућа, па чак и једна кућа само ако чини засебно насеље. Да је тако, навешћемо одмах пример: *Мало Стравче* између Милачића на северу и Доњег Стравча на југу има *само једну кућу* с једном породицом, али за њега сваки тамо каже, да је село.

Поред назива „село“ чује се, али много ређе, и реч *поселица*, што управо значи сеоце, али такво, које је сасвим одвојено и удаљено од других насеља. У пређашње време, кад кучка земља била много ређе насељена, јамачно је било и више тих поселица.

Тако мала насеља, као што су „села“, ретко баш сасвим осамљена. Географске и привредне прилике у карсту приморавају становнике, да се настањују већим карсним „ваљама“ и котлинама, које увек чине *карску* целину. У таквом карсном улегнућу оснује се више мањих, издвојених насеља, од којих је сва

за себе „село“ и носи засебно име, али се сва скупа називају именом свога предела, т.ј. те карсне вале или котлине, у којој су. И становник из једног таког предела обично се назива по том општем имену, и тек кад се тражи, да ближе одреди место свога становања, рећи ће из кога је „села.“ Али је сад занимљиво, да у народу нема *астрактног појма*, па зато ни *термина*, којим би се обележио такав скуп од „села“, што су обухваћена једним топографским именом. Кад сам о томе у народу распитивао, сељаци су били у забуни, како да ми одговоре. Тако сам н.пр. питао Куче у Орахову: „Кад ви дакле кажете, да су Кути, Берова, Лазорце и Подград свако за себе село, а све их заједно зовете *Орахово*, шта је онда Орахово? Је ли и то село?“ Сви су ми на то одговорили, да Орахово није село, и неки рекоше просто: „ми то тако зовемо, Орахово, као што се нпр. каже и Фундана, Убли и др.“ Други се трудише, да ми даду одређенији одговор и рекоше, да је Орахово *предео*. Ово последње објашњење доиста одговара у главном истини, али је оно ипак само згодан излаз, јер се у тамошњем народном говору реч „предео“ не употребљава и ја сам је овом приликом чуо од писмених људи, који су је сазнали из књижевног језика. „Предео“ није дакле тамошњи народни термин за насеља, а нема ни другог назива, који би му смислом одговарао. При свем том ћемо морати назив *предео* задржати, јер наше разматрање захтева, да и *групе од села*, које географски чине целину, а тиме и вишу јединицу насеља, обележимо нарочитим изразом.

Према друштвеним приликама у Куча припада једно село или и два или више суседних већином једном *једином роду* или браству („племену“) и због тога се *врло често појам „село“ меша с појмом браства* и топографско име замењује браственим. Оно дакле што народ овде има нарочито у виду, јесте *заједничко зљење*

неке сродничке групе, а не насељење на овом или оном земљишту. Тако нпр. у пределу Фундани чује се место имена старог села *Расти* много чешће име његова браства, познијих насељеника *Рашовића*; тако се село *Лијешта* врло често зове и *Мијовићи*; у пределу Ублима се име старог села *Јанчева* већ никако и не употребљава, него се место њега чује само име његова браства *Жиковића* итд. А „села“, која се зову једино по своме браству, била су од увек најмногобројнија, па има и предео *Милачићи* са своја два села од истог браства.

Напомене. 1. Реч „племе“ употребљавају Кучи и кад хоће да означе групу од сродника, који имају заједничко порекло по мушкој линији. При том не пазе на обим те групе, и стога се „племеном“ може назвати и породица и род и браство у обичном или у ширем смислу.

2. Од сједињења Куча са Црном Гором уведена је и код њих административна подела: селом је названо свако веће народско „село“ и сваки мањи предео, па је по више њих сједињено у једну општину, а већи су предели постали засебне општине. Мала „села“ се не рачунају по тој подели у села, него се прибарају овом или оном већем „селу“ у суседству. — Ово ново означавање створило је код многих људи забуну, нарочито код оних, који су нека власт у селу, те имају са државним надлештвима посла. Ови људи мешају народну поделу с административном или схватају административне изразе погрешно, те нпр. сматрају административно село и народни појам, изражен у именима предела, као једно и исто и т. сл. И војвода Марко у своме „Племену Кучима“ (стр. 8 и 9) не разликује једно административно схватање и народног, него их размеђује. Тако он назива сваки мањи предео или извојено насеље „село“ без обзира на то, да ли у народном или у административном смислу. За наредом само један пример, јер се остали могу добити поређењем грађа, коју ћу даље навести, са поделом у Маркову делу. Једна и друга набраја војвода Марко као засебна села, а у ствари су Ђовани и Скоче једним узимању предела, с мишљем малих селена, међу којима је и Скоче („4 куће“). И административну поделу так нису ни Ђовани ни Скоче села него је цео предео Ђовани, изразно заједно са Скочем, једна општина дованска. — Назив се код неких јужних предела —

као Фундане, Орахова и Затријепча — војвода Марко држи доследно народне употребе: он их најпре наведе само по имену, па затим набраја њихова „села“. Види се, дакле, да ни он није могао за те пределе, као целине, наћи згодна назива.

Предеи и „села“ и њихова величина. — Набрајајући насеља држаћу се тачно народне поделе. Једино што ћу увести и онај ненародни назив *предео*, који сам напред образложио. Под именом *дом* или *огањ* разуме се, према тамошњем народном називању, засебна породица с одељеним газдинством, па ма становало њих више у истој *кући*.

На крајњем југозападу је најпре велики предео *Дољани*, који се најпре дели на две веће групе од насеља: *Дољани* у ужем смислу и *Врх Дољана*. Имена им обележавају уједно и њихов међусобни положај. Прави Дољани имају ова „села“: Подглавичани или Под Спасојевом Главicom са 7 домова, Пазариште са 3 дома, Покрајнице са 9 домова, Масливе са 21 домом. У Врх Дољана спадају: Рачице, 4; Под Шкалицом, 3; Грм Дољански, 5; Ограђеница, 3; Мосор, 9; Зеленика, 3; Кости, 6; Под Крш Соколов, 8; Скоче, 4. — Југоисточно од Дољана у горњем току реке Рибнице су два засебна села: *Ново Село* са 7 домова и *Омербозовићи* са 4 дома. — Северозападно од Дољана су засебна села: *Златица* са 16 д.; *Крњан*, 4; *Сјенице*, 31; *Цварин*, 8; *Видијење*, 7; *Куписци*, 17; *Биоче*, 45, и уз њега поселица *Чел*, 3; мали предео *Мазаница* дуж Мораче са три сеоца: Лука од Грбља са 4 д.; Веља Лука са 3 д. и Бегова Лука са 3 д.

Североисточно од Дољана је село *Врбица* са 27 д. и предео *Медуи* са два села: Доњим Медуном, 42 д., и Горњим Медуном, 26 д. — Источно од Врбице је велики предео *Фундана* са шест села: Рашовићи или Расти, 37; Љухари, 20; Премићи, преко 30; Цикињи, 5; Ледине, 8; Лопари 17.

Североисточно од Фундане је мали арбанашки предео *Коћи* са селом Коћима, 49 д., и његовим летиштем Радовцем. — Даље се на истоку простире велики арбанашки предео *Затријепча*, по арбанашком *Тријеши* (или Тријепши), са шест села: Никмарши, 40; Мужечка, 30; Буд'за, 32; Стјепохи (српски: Штепова) 30; Бањкани (арб. Бенкаи) 30; Дељани (арб. Делаи) 13. Летиште им је *Поград*.

Северно од Затријенча је велики предео *Орахово* са четири села: Подград, 80; Кутин, 15; Борова, 25; Лазорце, 50. — Западно је од Орахова предео *Безихово* са четири села: Никезићи, 17; Миловићи, 16; Вучевићи, 20; Мићковићи, 19. Још западније су села *Дучићи*, 52 д. и *Држешта*, 50. Даље је омањи предео *Бжор* са три села: Горњи Бријег, 20; Доњи Бријег, 15; Церја, 2.

Са Косора слати се у велики предео *Убли*, у коме се свих села дову само по браћствима: Жиковићи, 24; Рањковићи, 8; Ђатићи, 1; Лазовићи, 5; Рајовићи или Дедићи, 16; Костровићи, 11; Пређевићи, 22; Ђапићи, 2; Павићевићи, 21; Радоњићи, 20.

Северно од Убала је сеоце *Криви До*, 8; а северозападно су села: *Рибеси*, са 29 д.; *Убалац*, 13; и *Затреба*, 13. Даље је предео *Момче* са седима: Горње Момче, 15, и Доње Момче, 35. — Источно је од Момча предео *Кржања* са седима: Доња Кржања, 61; и Горња Кржања, 19. Још источније су поселице: *Птикл*, 10, и *Брзојевице*, 5.

Далеко је на северу предео *Стравче* са четири села: Горњи Стравче, 11; Круса, 7; Доње Стравче, 14; Мало Стравче, 1 дом. Даље је на северу мали предео *Милачићи* са два села: Дубај, 10, и Крушеви До, 10. — Још је северније врло велики предео *Брскут* са многобројним селима и браћствима, од којих су три јужнија већином узнета Кучима: Дурковићима, 2; Милачићима, 3; и Дедићима у селу Зауглу, 40. — Најзад је најсеверније насеље кучко поселица *Милача*; на подножју Бебезе са десетак домова.

Овај нам преглед показује, да се предели и засебна села и поселице разноврсно смењују према томе, како су где облик и плодност земљишта допунитали, да се развије једна или друга врста насеља. По величини су јединице насеља, села и поселице, врло различите има их од 1—3 дома а има других од 30—40 домова.

Положаји насеља. — Главни су чиниоци, који утичу на постављање насеља у Кучима: облик земљишта, величина плодне површине и тежња, да се она што боље искористи. С обзиром на те прилике ваља разликовати две главне групе у постављању кучких насеља: прву у карсту и у равнинама, а друга по северној и јужној ивици карста.

1. У карсту има земље за обрађивање једино по карсним улегнућима: вртачама, валама и котлинама. Да би могао ту земљу што боље употребити, карсни становник тежи, да јој буде што ближе, у толико пре што је саобраћај у карсту веома отежан. А да не би оно мало својих њива ничим крљио, карсни становник не гради своју кућу никад на земљи него навек на стени. Последица је тих погодаба, да се насеља у карсту подижу увек у његовим улегнућима и то на стеновитим ивицама његовим, на прелазу од равнога дна ка стрменим оквиру. Кад је карсно улегнуће велико, постаје тако на сваком блажем нагибу његова оквира по једно село. Корисна је последица оваког насељавања, што су села по дубоким карсним увалама уједно заштићена и од оштрог северног ветра. Зато можемо запазити, да су сва најстарија кучка насеља била управо по оним улегнућима на југозападу Куча, која су добро заштићена и још удаљена од домањаја северног ветра (Убли, Криви До, Безихово, Дучићи, Орахово, Фундана итд.).

Што је речено за карсна насеља, вреди и за она по Дољанима и по Морачиним „лукама“. Њихове су куће редовно на странама по ивици равнице, тако да цело село обично представља кривудасти низ од кућа. Више кућа су пашњаци и горе или стене, а ниже, у равници, њиве, ливаде, виногради и воће.

2. На северној и јужној ивици кучкога карста природне су погодбе за људско настањивање друкчије. Карсна висија се на тим ивицама ломи: на југу према Дољанима и Цијевни а на северу према реци Брскуту и даље у низу мањих прелома према Језерима, Мокрој и Рикавцу. Последица је тога преламања, да су на овим карсним ивицама земљишни облици врло разноврсни: час већи или мањи стропоштани делови час узани, неправилни ступњи а свуда још и већа или мања улегнућа и јаруге. На многим местима је кречњак разорен

и однесен, те су избили на површину јаки извори. Где превлађује кречњак, ту има нешто земље само по вртачама, а где су шкриљци јаче оголићени, ту има и већих површина за обрађивање, као нпр. у Фундани, у Врбици, Златици и Брскуту.

Код оваке разноликости у природним погодбама и насељавање је морало бити разнолико: онде где има повише извора, којима се могу натапати земље, куће су се прикупиле више извора, као у Фундани и делом у Брскуту. У карсту више Златице и Врх Дољана куће су распоређене све по три-четири у групи по горњим ивицама од вртача. Најпре је ту била свуд само по једна кућа, која је обрађивала вртачу, а кад је од ње деобом постало више нових породица, оне су истина остале на ивици своје прве вртаче али морају обрађивати и суседне вртаче и земље по Дољанима. Међутим на широким шкриљачним површинама, нарочито у Брскуту, могло се населити много становништва и зато су на њима заиста и највећа и најгушћа насеља.

Најзад вреди нешто више рећи о *Затријепчу*. У његовим ужасним, пустим карским увалама има тако мало земље за обрађивање, да није ни помена вредно. Није могло дакле земљиште привући људе, да се тамо настане. Дубина тих увала чини истина, да се Сјевер у њима не осећа у свој својој јачини, али ни то не би било довољно, да се објасни распоред и положај насеља у Затријепчу. Главни је и готово једини разлог био страх од *крвне освете*. Кад будемо говорили о пореклу становништва, видећемо, да су баш главна затребачка браства пореклом од бегунаца, који су измакли испред крвне освете. Ти су бегунци нашли прибежишта код старијег становништва и настанили се близу њега у истом селу. А кад су поједина затребачка браства ојачала, и међу њима су врло често настајале свађе и бојеви, те су се морала једна од других брижљиво чувати и бранити.

Услед тога су чланови сваког брaства подизали куће сасвим *наблизу* и *по дну дубоких, заклонитих увала*, а брaства су гледала, да буду једно од другог *што даље* (сл. 8 и 9).

Распоред кућа по селима. — Опште је правило за сва кучка села, да су куће по њима распоређене *на близу*, све у групама, тако да је обично растојање између суседних кућа 50—100 метара. Али неког нарочитог распореда у подизању кућа нема нигде. Сваки је подизао себи кућу онде, где му се чинило најподесније. Кршевито земљиште и не допушта никакве правилности у подизању насеља. Ни о сесским путовима не може овде бити говора: саобраћај се одржава само узаним стазицама, које кривудају између стена или се вратоломно спуштају низа стране. Какви су сеоски типови у Кучима, показује нам и приложени план села *Крушевог Дола* у пределу Милачићима (сл. 10).

Широка ненасељена зона. — Већ смо казали, да је цела област на северу од седишта кучког све до Кома и данас ненасељена. Тако је исто и на истоку: Широкар, Рикавац, Коштица и Хотска Корита немају ни једне сталне куће. Али се и на југу, око долине Цијевине, провлачи свуд широк појас од ненасељеног земљишта, а пре 50—60 година нису Кучи још ни помишљали, да се настањују по Дољанима. На западу је све до сједишњег Куча са Црном Гором долина Морачина била сасвим пуста а у долини Мале Ријеке нема ни сад ничега осим по које стаје за стоку. И предели Стравче и Милачићи тек су од скоро насељени.

Кад све ово уочимо, видимо јасно, да није давно било, кад је кучка област са свих страна била окружена *широким појасом* ненасељеног земљишта. А узрок је овој појави била она позната потреба сточарско-ратничких племена, да имају око себе пространо пусто

земљиште, које им у повољним приликама служи за номадска кретања ради промене папњака а у време рата као заштита од препада непријатељских. И заиста су стара кучка села врло мало страдала од непријатеља.

Велики делови ове зоне били су често *спорна земљишта* између Куча и суседних српских и арбанашких племена. Око њих су вођене дуге и кржаве борбе, те је надмоћнији противник успевао, да понеки део дуже време употреби за своју иснашу и катуне. А Кучи као велико и јако племе постигли су најзад, да највећи део те негда неутралне зоне присвоје стално себи.

III. Старине и кучка прошлост

1. **Преисториске и друге старине.** — Наша област није никада била позоришном знаменитих светских догађаја нити поприштем каквог особитог културног напредовања. Све до пред крај 15. века о њу се историја врло мало бринула. Истина знамо по Ливију, да је данашњи кучки град Медун већ у другом веку пре Христа постојао под именом *Medeon* (или како је у неким издањима: *Meteon*. Види: *Titi Livi, Ab urbe condita. Erklärt von W. Weissenborn, Berlin, 1866. X Bd., liber XLIII и XLIV*), да је био у земљи илирског племена Лабеата и да су га 168 године пре Христа освојили Римљани. Знамо и да је недалеко од данашње кучке земље, на саставу река Зете и Мораче, било знаменито културно средиште римско, град *Doclea*, који је могао успешно утицати и на своју даљу околину. Али то је све, што знамо из доба римске владавине. Ништа нам се не каже о том народу и о његову животу. А из доба српске владавине у средњем веку знамо о кучкој области још мање. Можемо истина тврдити, да је и становништво кучкога карста имало учешћа у судбини српске области

Зете, којој је припадало, и можемо веровати, да је и оно било бар донекле захваћено знатним развитком српске културе, који почиње заједно с развитком политичке моћи у 12. веку. Али ма да је по свој прилици и било тако, ипак морамо поверовати, да је данашња кучка земља бар највећим делом била један од најзабаченијих крајева српских. Ништа се о њој не говори у споменицима српским, те нисмо у стању утврдити чак ни то, како се у оно доба звала. И тек у средини 15. века наилазимо на први писани, али страни споменик, у коме се помињу *Кучи* по имену. О томе ће пак бити говора даље, у одељку о кучкој прошлости.

Кад овако дакле стоји са знањем о старијој прошлости наше области, настаје питање, шта се управо има у њој сматрати као *преисториско доба* и као *преисториске старине*? Свакако се може понајпре рећи, да је само оно доба пре додире са Римљанима било преисториско. Али имамо у кучкој области старинских остатака, о којима ни по чему не можемо поуздано казати, ни коме времену ни коме народу припадају а несумњиво спадају у доба, које је *претходило* првим почецима историје данашњег племена Куча. И један део тих старина ћемо назвати *преисториским*, и ако можда не припадају баш правом преисториском времену овога краја. То су *камене* и *земљане гомиле* и *групе од киљана*. Од осталих старина јамачно би се ту могла убројити и многа стара *селишта*, *гробља* и *црквине*. Ну за већину споменика из последње три групе врло је тешко пресудити, колика им је старост. Зато ћемо их све обухватити у једном одељку под заједничким именом *остале старине*.

Камене и земљане гомиле (тумули). — Пошто су *камене гомиле* најмногобројније, најпре ћемо се њима забавити. У целом пределу карсног седишта кучког, увек у близини насељених крајева, расуте су појединце или

у групама многобројне хумке од камења. Срби зову таку хумку *гомила*, Арбанаси *могила*, дакле опет српском речи. Гомиле су ретко подигнуте по дну карсних увала и котлина, него су већином по стеновитим врховима и косама, тако да се могу видети из далека. Камење је на гомилама разне величине, већином доста крупно (дугачко по 25—50 см.), а набацано је неправилно једно на друго. Основица је у сваке гомиле кружна, а величина је врло различна. Највеће камене гомиле имају по 20 м. у пречнику а високе су по 3—4 м., најмање гомиле имају само 3—4 м. у пречнику и 1½ м. висине (сл. 11). Где је људска рука растурила горњи слој од камења за ½—1 м. дубине, ту се опажа, да је гомила изнутра састављена од ситнијег материјала него што је онај на површини: унутра је мање комаће од камења измешано са ситном, трошном плазином, тако да је у ствари под горњим слојем од крупног камења скривена мања гомила од ситног материјала. Али што је најглавније, у гомилама наилазимо по један камени *ковчег* у средини. У великој каменој гомили на месту Озрену (Убли) разгрнуто је на средини камење, тако да се њен камени ковчег види сасвим добро (сл. 12). Он има две уздужне плоче, „ребрнице“, дугачке по 1,60 м., а попречних плоча нема него место њих чврсто наслагано камење као сухозид. Поклапа га врло велика плоча, „поклопница“, дуга 2 м. а широка 1½ м. и дебела преко 20 см. Поклопница је на једном крају окрњена. Дно тога ковчега је претрпано камењем, те је само простор до па 1 м. дубине слободан, а докле он допира на ниже, не може се знати. Неколико Куча, који су били са мном на Озрену, увераваху ме, да ковчегов простор силази све до дна гомиле, јер су, рекоше, то видели, кад је неко растурио другу једну гомилу на Ублима.

Разгледао сам још неколико великих камених гомила, које су сличне оној од Озрена. Тако нпр. гомила

на брду Вртијељци, на Ублима, има исти такав ковчег као она од Озрена само што је изнутра претрпан камењем. Љарчева Гомила, такође на Ублима, ниже села Жиковића, има само једну ребрницу од ковчега а место друге ребрнице је наслагано камење; нема ни поклопнице. На Цукају између фунданских села Ледина и Лопара леже на једној великој гомили две огромне камене плоче, свака дуга преко 2 м. а широка по $1\frac{1}{4}$ м., местимце дебеле преко 70 см. То су свакако биле ребрнице од ковчега, који су сељаци растурили. Једна од тих плоча има близу оба краја плитка, попречна удубљења, широка по 15 см. — У Раћесима су ми причали сељаци, да су две тамошње гомиле биле одозго растурене и нађен је у свакој по мали камени ковчег али без ичега унутра. А за једну гомилу више Љарчеве Гомиле причали су ми Убљани, да ју је један сељак раскопавао и да је у њој нашао кости (мисле од коња), зарђало оружје и део неког оклопа на све то предао П. Ровинском.

У неколико прилика пало ми је у очи, да између великих и малих гомила има разлике по месту, где је у њима ковчег: док је у великим гомилама ковчег редовно $\frac{1}{2}$ —1 м. испод површине, дотле је код малих гомила ковчег у земљи под гомилом. Да наведем за пример гомилу из села Златице. На коси Куњу Златичком има четири камене гомиле; једна више друге, а трећа је од њих, кад се броји оздо, најмања. Са те мале гомиле сељаци су већ разнели камен за ограђивање оближњих баштина. Отуд на место раније гомиле има сад само триестак каменова и у средини гомилица од ситнијег материјала. А у средини ових остатака има ковчег од камена: четири плоче укопане у земљу, уздужне дугачке по 1,20 м. а попречне по 0,60 м. Поклопнице није било. Сличан сам ковчег могао видети кроз камење једне мале гомиле на Цварину и још једне на Г. Момчу.

У Кучима сам могао сазнати за свега 103 камених гомиле, од којих сам 30 лично разгледао и мерно.

Код *Златице* има четири гомиле све на Куњу Златице. Више *Цварина* има 3 мале. У *Биочу* има 4 гомиле: на Град и на Малој и Вељој Оштрици. У *Куиуцима* 2: на брду Шару и На Врх Рупе. У *Дољанима* 6 на Шкалици. У *Фунду* 11: 2 код брда Градишта, 1 на Таф е Киши, 1 на Чукају и 7 по Какаричкој Гори. У *Безихову* 3: на Кличници, на Марници и на Батрићеву Бријегу. У *Орахову* има 6 гомила. У тријепчу има 2 у Дељанима. У *Д. Медуну* 4: 3 на брду Орља 1 ниже села. У *Г. Медуну* 9: 1 близу Црквина ниже града, 1 Рогаме, 1 мала близу Рога, 1 више брда Главоча, 1 код Рњега Дола, 1 код Седлан-дола. На *Душештима* 6: по Раш Брду и Малом Стражишту. На *Ублима* 13: 1 на Озрену, 1 на Жиковића (Ђарчева Гомила), 3 на Гомилици, 1 на Вртијелу 1 Гомила од Кроваца, 1 на Кацама, 1 на Бабју, 1 на Кобилу и још три међу безименим стенама. На *Косору* 8: 1 код бова Вујошевића, остале више Церја. У *Раћесима* 10: 1 на дешу, 1 на Гомилама, 1 на Стражишту, 1 на Докви, 1 на Вр Гомили, 1 на Хумцу, 1 код Лукачева Дола, 1 на врх Драг Шуме, 1 на Сурчевици, 1 на Сјекачу. У *Д. Бржањи* 2 на Стражиштима. У *Д. Момчу* 2: 1 код цркве и 1 на Крстацу. У *Г. Мо* 4: 1 на Гомили, 1 на Средњој, 1 за Бајановицама и 1 у Зау. У *Брскуту* 4: на Јанкову Камену, на Курвиној Плочи, на Плини и на Попову Долу.

Из овог се прегледа јасно види, да *предео У чини средиште у распрострањености каменних гомила Кучима*. У самим Ублима и у неколико од околних с оне су и најмногобројније. Међутим у „планини“ куч и у целом пределу на северу, изузев Брескута, гом никако и нема. То показује, да су гомиле подизане с у близини људских насеља и да су људи у оно до кад су постале гомиле, живели у Кучима само на о местима, која су најподеснија за људско становање топлом југу и у плодној, заклонитој Брескутовој доли

Шта су камене гомиле? У народу се свуда м мишљење, да су оне „жртве“, жртвеници, на кој је неки стари народ приносио на жртву стоку и п

дове. Још се мисли, да су гомиле служиле као зборишта неком становништву и да је онда сваки морао долазећи на збор да баци по један камен на гомилу. Ово је народно казивање занимљиво, само је питање, да ли је и у колико је оно заиста народно. Облик „жертва“ није народни, јер у српском језику ова реч гласи само жртва, а осим тога је у нашем народу већ давно нестало и тога појма: жртве и жртвовања у многобожачком смислу. Црквенословенски и руски облик „жертва“ могао је доћи у народ или преко неког свештеника или преко неког руског путника, можда самог Ровинског, и то заједно с поменутиим објашњењем, које се за ту реч везује. Напротив, чини ми се чисто народним оно друго објашњење, да су гомиле биле зборишта. У овом је тумачењу народ просто створио аналогију своме доскорашњем обичају, да на скуповима после донетог решења сваки баци по један камен на сред скупа, те постане гомила („Амин“, обичај, о коме ће се говорити у VI одеку). Али се на жалост с овим народним објашњењем не слаже то, што велика већина гомила није на таким местима, где би се могли држати зборови — већином су по тешко приступним крчевима — и даље што, како се чини, у свакој гомили има по један каменни ковчег. На што би били ти ковчези, ако гомиле не би имале ма каке везе са сахрањивањем мртваца? Костију или других људских остатака није истина до сад нико у њима налазио (изузев поменуте делове од оклопа и др. — ако је истина!). Али још није *подлога* ни једне гомиле раскопана, те не знамо, да није мртац сахрањиван *под* гомилом. Ако је то чињено, онда се каменни ковчег може сматрати само као улаз до гроба или као просто означање гроба, можда као рудимент неког ранијег начина сахрањивања. А можда је на дио гомиле сахрањиван само пепео од спаљеног мртваца?

Ма како се узело, камене гомиле су могле бити само *надгробни споменици* можда једино на гробовима знатних личности, главара и војвода, неког пређашњег, *многобожачког становништва*. А где су те гомиле стојале на згодним, равнијим местима, могле су уједно обележавати и зборишта и жртвена места истог становништва.

Земљане гомиле. — Њих има само на ивицама кучког седишта, онде где је доста земље: у Дољанима, у селу Маслиама, на месту Васиљевцу има једна велика, округла гомила од земље, висока 4 м. са преко 20 м. у пречнику; у Биочу је на левој обали Мале Ријеке, на месту Биоптаку гомила истог облика и величине као та на Васиљевцу; у Брскуту има на Главници од Ђетка северно и јужно од цркве по једна велика, лепо заобљена гомила, од прилике за по 1 м. виша од обе поменуते. Свега је дакле четири земљане гомиле у целим Кучима, а све су подигнуте на равнинама и у пределима, где човек није морао штедети земљу. Ја не сумњам ни мало у то, да камене и земљане гомиле спадају у исту групу, да су их градили исти људи а употребљавали различит материјал према томе, какав им је где стојао на расположењу. Уосталом видели смо, да и камене гомиле имају унутрашњи део од ситнијег материјала. То нас наводи на мисао, да су земљане гомиле можда првобитније и да су људи, тек пошто су се настанили у карету, били приморани, да за своје гомиле употребљавају нов материјал, камен.

*

Сад да истакнемо једну појаву, која вреди за обе врсте гомила а може нам унеколико помоћи у релативном одређивању времена, коме би гомиле припадале. Већ код многих камених гомила запажа се неки однос између њих и старих гробаља и црквица: ове хришћанске старине налазимо врло често близу камених го-

мила или баш сасвим уз њих. Место многих примера да наведемо само главније. У фунданским *Лединама* на Таф е Киши има гомила и близу ње се зна место неке старинске црквине, а недалеко одатле је врло старо гробље. У *Горњем Медуни* има на месту Црквинама велика гомила и одмах до ње старо гробље. На *Ублима* је више гомиле од Озрена најстарија црквица овог предела и код ње повелико гробље. У *Раћесима* на месту Велешу, у *Безихову* на брдима Мартиници и Кличници, у *Доњем Момчу* на брду Стрмцу, у затребачким *Дељанима* итд. има свуда по која камена гомила и одмах до ње старинско гробље и црквица. На неким од тих црквина подигло је и данашње становништво своје нове цркве (у Безихову и Д. Момчу).

Нешто је друкчије, али у истом смислу, представљен овај однос код земљаних гомила. Код њих је старо гробље подигнуто баш на самој гомили. Тако је гомила на *Васиљевицу* сва посута надгробним плочама, које морају бити врло старе, јер су много оронуте и зариле се дубоко у земљу од гомиле. Интересантно је, да су данашњи сељаци, поштујући светињу старог гробља, поставили леп камени крст на сред гомиле. — И гомила на *Биоштаку* прекријена је многим врло старим мраморјем и што је још занимљивије: по целој њеној површини има мноштво ситних парчади од костију и од зуба. Многе су од тих коштица већ сасвим иструлиле. Причали су ми, да после сваке јаче кише излазе на површину нове кошчице. То долази отуд, што ова гомила није обрасла травом, те је киша емира и спушава, а у њој су мора бити сахрањивани врло многи мртваци, те су прекопавањем старијих гробова дошле многе кости на површину. — На брескутој *Главици од Тетка* има старо и велико гробље, на које се поставља и данашње сеоско гробље. Да је гробова било и на гомилама, показало се, кад су копали у њима раке за сахрањивање

данашњег становништва. Копајући наилазили су на гробове, обложене и покривене каменним плочама, и на остатке костију у њима. Командир Стојан Секулић причао ми је о некој врло необичној лубањи, коју су нашли у једном гробу копајући раку за неку жену (Миљан Новичић). По његову описивању та је лубања имала врло велику прогнатију, косо чело и у свакој вилици по два предња зуба јако извинута напред. Лубању сам метнуо у гроб поменуте жене.

Наведени примери допуштају нам исказати два врло вероватна закључка: 1) *Гомиле су старије и од најстаријих гробља и црквица*, јер се на земљаним гомилама ова разлика по старости јасно види, а камене гомиле су већином на узвишенијим местима, ниже којих те настају стара гробља. — 2) *И гомиле и та гробља с црквицама остале су од истог народа*: освештана места, на којима је народ подизао надгробне споменике својим умрлим и можда обожавањим поглаварима и на којим се по свој прилици састајао и ради својих верских обреда; та места нису била ни у хришћанско доба напуштена. На њима је народ после подизао своја нова светилишта и сахрањивао своје мртве по новом, хришћанском начину.

Најтеже је питање, *који је то народ био*, што је у Кучима најпре подизао многобожачке гомиле а после хришћанска гробља и цркве. У Кучима нема о то никаквих предања. Научно истраживање пак није до данас толико постигло, да може поуздано приписивати ово или оном народу старине, нарочито гомиле, по Балканском Полуострву. А како ја нисам имао времена, да раскопам и добро претражим бар неколико гомила, и мислим се овде ни упуштати у расправљање постављених питања. Само ћу изнети неколико напомена.

Гомила различитих величина и облика има по цело Балканском Полуострву и даље на северо-исток све до многобројних кургана по Русији. Како су те земље дан

најпња седишта Илира, Трачана и Словена, најприродније је сматрати гомиле за остатке тих народа. Али због тога опет на Балканском Полуострву може се спорити око тога, које су гомиле од илирских и трачких староседелаца а које од словенских дошљака. По новијим испитивањима велике земљане гомиле у јужној Македонији као да су остале од старих Трачана а биле споменици над гробовима великана и кнежева (Paul Traeger и H. Schmidt, *Die macedonischen Tumuli. Zeitschr. f. Ethnologie*, 1902, Hft. II, с. 69, 70 и 77). У јужној Арбанији, у долини Дриновој између Аргирокастра и Хан-Субани видео је Трегер земљане гомиле, које по његову опису сасвим одговарају оним гомилама из Куча и што је још занимљиво, има и на њима познијих арбанашких гробова, који су сасвим плитки (на помен. месту, 70). Према томе бисмо ту имали згодну аналогију са кучким гомилама. Али с колико права бисмо могли сад тврдити, да су и једне и друге од тих гомила илirsке, с толико исто права можемо говорити, да су оне и словенске. По сведочанству Ал-Масудијеву Срби су још у првој половини X века спаљивали своје мртве, а када би умро старешина, спаљивали су уз њега и теглећу марву (по С. Тројановићу у његову делу *Ланот и проклетије у Срба*, Београд, 1896., с. 31). А у многим гомилама по Србији налажен је запста само пенео од спаљених мртваца. С. Тројановић се о том уверно раскопавањем гомила у Драгачеву и у Јадру (на помен. месту, 31). И ја сам у Доњем Драгачеву видео лончић, који су сељаци ископали из једне гомиле и у њему нашли само пенео. Како у ковчезима кучких гомила нема никаквих остатака, врло је могућно, да је и под њима закопан само пенео од мртваца. Да су гомиле биле некад у Срба јасно у обичају, сведочи и то, што су биле све до недавна употребљаване код народа неких крајева било као „проклетије“ било ради гомилања преступника. Повећи број

примера наводи С. Тројановић у наведеном делу. И у Куча се по предању обичај гомилања држао све до пред крај 18. столећа. Најзад, још ово. Арбанаси у Кучима зову гомилу *могила*, дакле речју, коју су могли примити само од Словена. Кад се има на уму, да су Арбанаси у време досељења Словена на Балканско Полуострво били већ у велико хришћани и јамачно се сахрањивали по хришћанском начину, онда је вероватно, да су они ову реч примили од Словена баш зато, што гомиле нису код њих већ одавно биле у обичају, док су их њихови нови суседи, Словени, употребљавали још неколико векова по свом досељењу.

Киљани. — И код Срба и код Арбанаса *киљан* означава камен, који је усправно постављен на место, где је неко од непријатеља погођен и пао. Али и где је био велики бој, те су многи изгинули, меће се на место свакога погинулог по један киљан. Киљаном се још често зове и сваки надгробни мрамор на гробљу. У овој области, где мало који дан није пала по која жртва крвне освете, киљани су наравно врло многобројни. Куд год се тако рећи осврнете, особито крај путова, спазите свуд исте просте, неправилне каменове, који су пободени у земљу или међу стене (сл. 13). То су споменици, које постављају рођаци погинулих, да би одржали у саплеменика успомену на крваво дело. Странац се може наслушати многобројних прича о значењу појединих киљана. А има и доста врло старих киљана, о којима данашње становништво не зна ништа казивати.

За нас су најзнатније четири *групе од киљана*. Две су од њих врло старе: једна на брду *Тафи од Никића*, јужно од села Птикља, а друга на висоравни *Момоњеву*, југоисточно од предела Брескута. Друге две групе су из црног времена, а обе су јужно од Хотских Корита. — На *Тафи од Никића* је цео северни пагиб заузет честим

киљанима, који стоје местимице у групама по 2—5 а већином су размакнути један од другог по 1—2 м. По моме бројању биће ту преко 200 киљана, од којих се мање него половина још одржала усправно, а остали су се испретурали или поломили. Киљани су сви неправилна облика, дугуљаста, многи и пљоснати, с највећом висином до 1 м. — Киљане на *Момоњеву* нисам на жалост због рђава времена могао походити. Али су ме сви уверавали, да су тамошњи киљани у свему исти онакви као они на Тафи од Никића, само што их је много више.

За ове две групе киљана чује се свуд по Кучима исто народно предање. Причају, да су на оба места били ужасни покољи: старо кучко становништво покрвило се међу собом и сасвим се затрло, те земља остала пуста. Зна се и за имена тих старих племена: они који су се међу собом покљали на Тафи од Никића били су *Матагуџи*, а они, о чијем су покољу сведок киљани на Момоњеву, звали су се *Букумири*. Неколико сељака с Убала, који имају катуне на Момоњеву, причаху ми, да у близини тамошњих киљана има једна врло велика гомила, у којој су изгинули Букумири сахрањени.

Друге две групе киљана, јужно од Хотских Корита, већ не спадају у преесториске споменике кучке. Они су успомена на крвави бој између Куча и арбанашког племена Хотѧ пре 200 година. Тада су Кучи отели Хотима сва Корита. Киљане су понаместали рођаци погинулих Хотѧ. Киљане на *Црној Руи*, код Тафе од Гвозденца, нисам походио, јер су ми казивали да их нема много и да је друга група на северној, кршевитој страни планине *Дармана* многобројнија и занимљивија. После пола часа пењања на Дарман наиђе се на прва три киљана, који означавају место, где је отпочео бој и где су пала прва три борца. После се прођу још два

киљана, па се дође на главно разбојиште, на коме стоји 51 киљан, све у мањим групама. Једну таку групу представља слика 13. И даље навише, ка Маји Кунорс (врх од Каженика), растурени су овде онде поједини киљани, како је где који од Хота у бегству пао рањен или убијен. На једној равници североисточно од бојишта а на излазу Хотских Корита посахрањивани су изгинули Хоти. Они су сви потрпани у четири велика гроба, над којима сад стоје омање, кружне гомиле од камења са 2—3 м. у пречнику. А у близини има и неколико засебних гробова, у које су, веле, сахрањени хотски главари, који су тада били. Недалеко је мноштво камења од негдашњих хотских катуна и струга.

Остале старине. — Ту спадају стара *селишта*, *црквине* и „*гробовља*“, понеки *убао* и *тврђава*. Код ових је старина врло тешко рећи, коме доба која од њих припада и само се може поређењем донекле одређивати релативна старост. Тако би се могло нпр. усвојити народно мишљење, да су црквине од сухозида већином старије од оних, које су зидане с кречом. Даље народ разликује правац „српских“ гробова, исток-запад, од правца „латинских“, т. ј. католичких гробова, који су обично окренути правцем север-југ или мало одступају од тога правца. Иначе су сви гробови у Кучима, од најстаријих до најмлађих, једнаки: сваки је покривен са неколико грубих плоча и над сваким је прост, неправилан, онизак „мрамор“ или „киљан“.

Стара гробља и црквине су најмногобројнији споменици, у толико пре што народ и данас осећа особито поштовање према њима, те их не руши и не квари.

Разгледаћемо све старине редом по селима и по пределима одвајајући у колико је могућно старије од млађих.

Дољани. У северозападном крају Дољана има две старијске грађевине, које су по народном предању остатак од неког старог *манастира*. Једна је од тих грађевина доста високо одржана и по свему се види, да је била црква: познају се и сад сводови од олтара и преграда од препрате. Има уздужни правац исток-запад. Зидана је од лепо истесаног, четвртастог камења. Друга је грађевина источно од ње на неколико метара даљине. Сва је у рушевинама. Виде се делови јаких, масивних сводова, који су се стропоштали. Материјал је ове грађевине сасвим другачији. То су чврсте, јако црвене цигле, сасвим сличне римским, и међу њима утврђени комади од камења, све слеђено тако као да је саливено. Већ годинама вадило је околно становништво из ових других рушевина врло лепе мермерне стубове, довратке, прагове и др. И сад их има тамо међу рушепинама. Прича се и о неким латинским натписима, који су тамо нађени и однесени. Још пре 15 година је М. Шобајић походио те развалине и слушао то исто (Старине у Зети, Београд, 1892. с. 94). И да није тог помена о латинским натписима, дало би се веровати, да је главни материјал за зидање негдашње грађевине донесен из развалина старе Дукље, која је одатле дадеко око пола часа. По свему бих рекао, да је она прва грађевина много познија и да је била српска православна црква, док је за другу грађевину немогућно рећи, шта је била. Можда је и она била некад великолепном црквом било у доба римско-византиске владавине било позније у време српских краљева у Зети. По свему је ту могло бити седиште неке више црквене власти, можда баш зетског епископа од почетка 13. века, кад је Свети Сава основао другу зетску епископију са седиштем у некој цркви Арханђела Михаила. Плодни и од вајкада густо насељени Дољани, близу којих је била стара Диоклеја и католичанска епископија, били су зацело најпобеснији, да се у њима подигне српска православна епископија у Зети. — Око обе грађевине има врло много старих *гробова*. — Кад се недавно копао пут од Подгорице за мост преко Мораче (код Смоковца) наишли су на стари *водовод*, који је можда стојао у вези са водоводом Диоклејиним, јер иде у том правцу.

Златица. У Златичком Пољу, у близини Мораче, а много ниже данашњег села Златице, има широко место, које се зове *Стара Златица*. Предање тврди, да је ту било некад повеће српско насеље. Трагова од кућа сад нема, али има доста велико старо *гробље* и на њему *црквина*, обоје правца и.-з. Баш код

Старе Златице водио је мост преко Мораче. Од тог моста стоје и сад седам »ногу« (стубова) са »сјекирама« (оштрицама) окренутим уз Морачу. »Ноге« су врло чврсто озидане од лепо тесаног камена, а између њих се горе још познају остаци од »волта« (сводов). Ја мислим, да је овај мост био српско дело и да се је због њега, на тако знатном прелазу преко Мораче, била подигла и Стара Златица.

Предање тврди, да су се стари Златичани због јаког Сјевера преместили са Златичког Поља у брдо, на место данашње Златице. Али је вероватније, да су они ради своје безбедности напустили отворено поље. На ову мисао наводи и посматрање заосталих развалина од њихових кућа у Златици: све су то тврди зидови са пушкарницама као у тврђава. Неће бити случајност, што су и те куће и стари манастир (односно црква) и мост на Морачи сви зидани подједнаким, четвртасто тесаним каменом. Били су то исти људи, који су ове старине за собом оставили.

У данашњој Златици била је код чесме Жалане *црквица* и код ње *гробље*. Али је поток све разрио и однео. — Северно од Златице је *Стара Градина*. Тако се зову остаци омањег утврђења на једној кршевитој главици више Мораче. Утврђење је било саграђено од огромних четвртастих стена, наслаганих једна на другу без креча. Служило је јамачно као стражарица пред улазом у Морачину долину.

Врбица. Близу данашње цркве има код великог старог дућа *црквица* и велико старинско *гробље* српско.

Фундана. Више крша Кука, изнад Ледина, познају се под брдом Хелмом нејасни остаци од неког старог насеља. Веле, да је ту био некад »пазар« (трг). — У сваком од фунданских села има по једно *старо гробље*, а у Рашовићима два (на Крсту од Ранибрда и под Пландиштима). За оно у Лединама зна се, да је било српско, и гробови су заиста правца и.-з. (изузев неколико новијих, католичких). И за *гробље* више Премића на месту *Љук Кишин* знају, да је било српско. У њега су се и неки Ораховци копали. Члану талијанске научне експедиције Dr Vagelieri-у причали су, да су на месту Љукфуриму (не Лукфурин!) изоравали собе са цевима од теракоте (в. Балдачијев извештај у Petermanns Mittheilungen, 51 Bd., 1905, VIII, с. 185). — Старе су *црквине*: у Лединама *Ћафа е Киша*, на којој сад нема трагова, затим једна у Премићима у садашњем католичком гробљу, где се познају темељи од мале цркве правца и.-з. И поменуте име *Љук Кишин* у Премићима подсећа на црквицу. Даље ваља

поменути место *Лиси Кичи*, црквени дуб, ниже Рашовића, на коме и сад стоји дуб, али трагова од цркве нема нити се зна за њих. Сва ова арбанашка имена угњездила су се за прошла два-три столећа, кад је у Фундани било мало правих Срба а већина Арбанаса и потурица, па је та имена усвојило и ондашње српско становништво.

Затријебач. На старом гробљу ниже села Буд'зе има прилично велика стара *црквица* правца и.-з., за коју и сами Арбанаси веле, да је била српска. — У Дељанима има старо *гробље*, у које су се до скоро укопавали Арбанаси. Да ли је у њему некад било православних гробова, не зна се. — У Пограду је било врло старо *гробље*, које је вода све разорила. Причају, да је вода чешће износила из гробова „котробе“, земљане судове, које су по неком старом обичају мећали мртвацу под главу.

Хотека Корита. Осим помињаних успомена на Хоте има у источном делу Корита и једно место, које се зове и у Срба и у Арбанаса *Црквица*. Трагова од цркве ту сад нема, али име показује, да је ту некад била српска црквица.

Орахово. У Кутима између земљишта Дубраве и Дончарице има врло старо *гробље* са мало гробова правца и.-з. — У Подграду је била на брду *Граду* стара градина, од које се сад готово и не виде трагови.

Безихово. Пи у једном се кучком селу не налазе тако поуздане успомене на негдашње *католичке* становнике као у Безихову и затим на Косору. — Пре свега има на безиховској главици *Мартиници* врло старо *гробље*, у које се и данашње становништво сахрањује. „Мартиника је, веле Безиховци, најстарије гробовље у сву Кучку Гору.“ Ту се још и сад у сред православних гробова правца и.-з. виде шест гробова с правцем с.-ј. и си.-јз. Безиховци веле, да су то заиста били стари „латински гробови“, да их је било раније и више и да су се и они у њих сахрањивали не мењајући им правац, јер нису — веле — за другаче ни знали. Тек од кад су их у новије време свештеници упутили, они су почели рашчишћавати „латинске“ гробове и сахрањивати се по православном начину. У гробљу је била некад и стара *црквица* с остацима сухозидине. На њеном је месту подигнута садашња нова црква. Предање ништа не зна о тој старој црквици. Али необично име самог брда, Мартиника, можда би се могло узети као доказ, да је сама црквица била посвећена *Св. Мартину* (римском епископу, 11. новембра по новом кал.) и према томе католичка. Ако то није био случај,

онда је брдо прозвато по неком Мартину, а то је име могло доћи само из католичког извора, јер је у православних Срба непознато. Тако мисли и Ровински (Черног. II, 2. 255, 256). — На другом брду безиховском, *Кичици*, било је такође старо *католичко гробље*, које је сасвим рашчишћено, а тако и стара црквина у сухомеђи, на место које стоји сад нова црква. — У северном „удуту“ безиховском је брдо *Градина* са три дебела зида у сухомеђи. Има предање, да је у граду на том брду седео некад војвода старог народа *Матагуџа* и да је настало седам гладних година, које су тај народ растерале. Говорили су ми, да су на Градини нађена поодавно и три дугуљаста сребрна „новца“ с ушицама. На њима су били крстови и неразумљива писмена. Ово ће пре бити некаки накити. — На Главници од Тетка зове се место *Црквина*, али трагова нема.

Доњи Медун. И сад стоји стара, како веле најстарија црква у Кучима, која је обновљена. По предању она је још из времена Баошића. Ниже цркве на Хусовим Рудинама има на три места врло старих *гробова* правца и.-з.

Горњи Медун. *Медунски град* је, као што је напред речено, био још тврђава илирског племена *Лабеата*. И по тврђењу Д. Ваљерија тврђава медунска несумњиво одговара старом Медеону и један део зидова је поуздано још прастари. Исти испитивач вели, да су се зацело у старо време употребљавале степенице, што су усечене у стени. Земљиште је, каже, пуно рбоћа (в. поменути Балдацијев извештај у Peterm. Mittheil., 51. Bd., 1905, VIII, 185). У даљем излагању видећемо, да је Медун и у позно доба српске владавине и за све време од турске најезде био *кључем племена Куча*. Значај му је дао сам положај: медунско брдо се наднело над узаним и јединим пролазом за кучку земљу и даље за Плав, Гусиње, Пећ и друге тргове, те је за то било најподесније, да се на њему подигне град, из кога ће се владати тим пролазом. Поред тога стратегиског значаја могао је Медун имати и трговачку вредност и под њим је јамачно било већих насеобина. Добра и обилата вода и родна пољца у околини потпомагала су насељавање. У главној тврђави медунској има и црквица, коју су некад Турци били преобратили у *џамију*. Ниже главне тврђаве све до завршетка медунске косе има остатака од неког доцније доданог платна: све од огромног, већином четвртастог, тесаног камена у сухомеђи. Овај додатак потпуно личи оним остацима на Градини више Златице, те су јамачно из истог времена. А како се по свему види, да су из

познијег доба, а код Медуна имамо и црквицу по предању балшићску, врло је вероватно, да су та утврђења од сухозида градили Срби за доба ратова с Турцима у време Балшића или дециота Ђурђа Бранковића. — Северно, одмах ниже медунске косе, има на месту *Прквинама* више од 20 старих *гробова* са врло необичним надгробним мраморовима и плочама: све дебело, гломазно, четвртасто камење, исто онако као што је оно у поменутом сухозидном платну медунскога града. Камење је већ до пола потонуло у земљу. — Даље на северу, баш наспрам града, нагнула се широка рудина, која се зове *Влашка Рудина*. На њу су, веле, долазили некад Власи. Ова је успомена врло значајна, јер нам прво показује, да је за доба српске државе у околним планинама било Влаха, а друго, утврђује нас у мишљењу, да је Медун био знатније тржиште, јер су на његовој Влашкој Рудини влашки пастири свакако догонили своје сточарске производе и продавали. — Северо-западно од Медуна је пространа висораван *Роге*, од вајкада опште збориште за цело племе кучко. А на Рогама су и многе гомиле.

Убли. Испод стране Присоја има остатака од *старе цркве*, зидане малтером. Код ње је прилично велико старо *гробље*. — Под селом Рајовићима има старо, велико *гробље*, које се зове *Света Петка*, са по неким врло великим и дебелим плочама. Сад је све зарасло у густу „шуму“ (шибље). И ако нема трагова од црквине, ипак име Св. Петка показује, да је ту морала бити и црквица тога храма. — На брду Личнику има стара *црквица* у сухозиду. — На месту данашњег села Жиковића било је некад село под именом *Јанчево*.

Лијешта. На месту данашње нове цркве била је стара *црквица* од сухозида. Око ње је било врло велико *гробље*, све православно. Има успомена, да су се у то *гробље* копали неко време и сељаци из околних села: Косора и Убала. Можда је то било у оно време, кад су на Косору поред православних Срба седели и католици, а на Ублима и Срби мухамеданци, док су Лијешта била чисто православна и имала православну цркву и код ње *гробље*. Тиме можемо једино објаснити и што је кучки војвода Лале, који је седео на Косору, ипак сахрањен у лештавском *гробљу*. Он је био први од кучких католика, који је прешао у православље.

Косор. Близу Косора има три стара *селишта*: *Прибојевићи* иза села Церја, *Глушци* ниже Церја на истоку и *Главоч* према Кунусцима. Стара црквица и *гробље* ниже Церја такође

ће бити остатак од негдашњих Прибојевића. — По предању је била на месту данашње косорске цркве некад *католичка црква*, од које је после стојала црквица. Тврде, да су и *црквица* од сухозида ниже Церја и старо *гробље* код ње били *католички*, док је друга црквица, у које је зид с кречом, православна. — Према овим успоменама и по томе, што има у суседству (у Раћесима) име *Бискупова Долина*, које је за православне Србе туђе, смемо закључити, да је у неко. не баш сасвим давнашње време Косор био поред Безихова *друго седиште католика* у Кучима. — Један стари убао има чудно име *Шикунос*, други опет *Цинцар-убао*.

Раћеси. На месту Велешу у источном делу Раћеха има стара *црквица* од сухозида, висока $1\frac{1}{2}$ м., врло дебела. Около и ниже ње пружио се *Гробиште* са старим гробовима, на којима су врло велики мраморови и плоче. Источно од Велеша је напред поменута *Бискупова Долина*. — У Станину Долу има црквица *Св. Петке* и *гробље* слично ономе на Велешу. — Трећа *црквица* је у северном делу Раћеха, има до 3 м. високе зидове од четвртастог камења и у њима свуда — пушкарнице! Ово је карактеристичан знак за доба, у коме је та црква постала.

Убалац. Под кршевитом главицом Хумцем има врло стара *црквица* без икаквих трагова. Мисле, да је црква била од брвана. Код ње је старо *гробље*, у које су се копали и Загређани до пре 15 година. Сад је старо камење већином разнесено. — Врло стари *убао* са живом водом сад је обновљен.

Загреда. Ниже села је на страни Ограђу селиште од старог села ранијих становника *Чигомана*. И сад стоје повисоки сухозиди од кућа.

Биоче. На северној страни Биоча има селиште *Радикунџишта*, на равном земљишту у лево од Мале Ријеке. И сад се ту познају трагови од кућних темеља и стоји једна врло стара смоква. Становништво старог села се разишло и нико није за њим преостао. Куда је и зашто отишло, сазнало се овако. Једном су неки Кучи, од прилике пре 150—200 година, приморани гладном годином отишли у пећски крај, да тамо презиме. У једном селу наиђу на бабу, која, веле, „беше од старости сва увијена у вуну“ (ово је овде обичан начин, да се представи врло велика старост). Она дозна у разговору са њима, да су Кучи, па ће их запитати, знају ли за Радикунџишта и за велику смокву, која тамо стоји. Кад они то потврде, рече им она, да је та смоква била њена и да је ту било њено село, па су због „сухограда“

сви дигли одатле. — С десне стране Мале Ријеке на Госпођином Пољу познају се развалине од старог манастира *Свете Госпође*, који је био од прилике 20 м. дуг а за пола од тога широк. Око манастиришта виде се и сад остаци оградe и од неке споредне зграде. Причају, да су ту некад ископавали лепе, старе гробове с великим плочама. По народном мишљењу манастир је био из доба Иван-бегова, а јамачно су га разорили Турци. По манастиру је прозвато и цело плодно, лепо поље око њега Госпођино Поље. По свој прилици у накнаду за порушени Госпођин манастир народ је доцније саградио дубље у планинама, крај Мораче у Братоножићима, манастир Дџугу. Зна се, да је и камен са манастиришта Св. Госпође преношен за зидање новог манастира Дуге. — На североисточној ивици Госпођиног Поља диже се кршевито брдо *Градиште* с незнатним остацима неког мањег утврђења у сухозиду. Мора да је и оно из истог доба, из кога је и манастир и она градина близу Златице. — Одмах ниже Градине зове се земљиште с обе стране Мале Ријеке и место на самој реци *Влашки Брод* — успомена на негдашње влашке пастире.

Доње Момче. На брду Стрмцу има близу садашње нове цркве стара, мала *црквица* у сухозиду и ниже ње старије и новије *гробље*. — Између Д. и Г. Момча има *Томина Црква*, црквица с остацима од темеља неке веће цркvice. Можда је била посвећена Светом Томи и зато се тако зове. Код ње је врло старо *гробље*.

На брду Цвилину има стара *црквица* од сухозида и крај ње велико, врло старо *гробље*.

Итикаљ. На *црквици* нема трагова, јер је по казивању ту стојала црква од брвана. На том је месту нађен златан или позлаћен крст, који су предали свештенику Оташу Петровићу из Косору. Код цркvine је и *гробље*, делимично већ прекопано.

Доња Кржања. У комуни Дубрави има стари убао *Двијекалц*, за који кажу, да је од Матагужа. — У источном делу сеоског поља ископавали су старе гробове и налазили у њима *земљанице*, земљане лончиће, празне. Једном су нашли велику плаву „џинђуву“ од онаких, каквима су и стари Кучи закачићали дуванкесе о пас.

Горња Кржања. На истоку овог села ниже брда Зборишта на земљишту Гребљима стоји стара *црквица* Светог Илије. Ту је био некад храм од брвана. Код цркvine су 3—4 стара гроба. Ниже одатле, на дно Гребља ископавани су и стари

гробови с костима. На брду Буковици нашли су копајући врло стари, затрпан *убао*, који су сад поправили.

Брскут. На месту *Старом Гробовљу* било је гробље, али се сад не познаје. — Дучић у својој Црној Гори (Биоград, 1874, с. 37) каже, да „на Малој Ријеци у Брскуту“ има камени мост из римскога времена. Нити је Мала Ријека у Брскуту нити се тамо може што дознати о „римском“ мосту!

Коштица. Преко целе Коштице протеже се интересантан велики зид између катуна Радеће и Катуна Раћешког, северозападно од Жижона. Дуг је дакле 3 часа хода, али се местимиче прекида. Подигнут је од сухозида и сад јако оронuo, а могао је бити висок 2—3 м. Неки мисле, да га је градила „Јерина“ (деспотица). И вероватно је, да је то неко српско утврђење против турског надирања.

У планинама кучким нема за чудо готово никаквих старина. То је знак, да су оне од вајкада биле само катуншита и пашњаци. Овде онде види се по који киљан или стари гроб, а само на Широкару код Старог Катуна има неко мање старо гробље с различитим правцима гробова. И на Крсту од Превлаке у Кому, више Царина, и на Бинци Криводољској, има по неколико врло давнашњих гробова.

У кучкој области има, као што се види, прилично остатака од старијег становништва. Ретко у коме од данашњих села да нема по која старина. То значи, да је на земљишту данашњег кучког седишта, ма колико да је оно сиромашно, и у прошлости бивало на сваком zgodнијем месту по неко људско насеље. А у томе има наравно топли и подесни *југозапад кучке земље* превагу над свим осталим кучким пределима. Видели смо, да су гомице ограничене поглавито на кучки југозапад, а разгледање осталих старина показало је, да су и оне најмногобројније у томе крају. Ту нам је и највећа тврђава у Кучима, Медун, ту су и Дољани, за које народ прича, да је у њима била велика стара варош. Народно је причање без сумње претерано, али после пада римске До-

клеје морале су временом у заклоњеној и плодној равници дољанској понићи неке, паравно не тако знатне културне наследнице Доклејине. То се види и по свему, што смо казали о старој Златици, као станици на путу преко Мораче, и по развалинама од манастира на Вељој Црквини и по успоменама о местима на Рибници, од којих се доцније подигла Подгорица.

Од свих остатака најмање има *селишта*. То се да лако објаснити. У карсту се човек не може свуда настањивати него само на извесним местима, а тих је места уопште мало. Према томе где има неко старо селиште, ту ће се увек и ново становништво настанити и зато се селишта брзо губе.

Црквинџа има, као што смо видели, врло много. Та је њихова многобројност последица старог обичаја ових предела, да свако браство и свако сеоце гради себи засебну цркву. А због тога су и те црквине биле све мале и неугледне. Највеће међу њима једва да су дугачке 15 м. Код многих црквина пада јако у очи, да на њима или нема никаквих остатака или је остало само нешто темеља зидањог или од сухозида. Кад знамо, да тамошњи народ од вајкада веома поштује и чува црквине и кад код неких црквина мали број остатака примисмо њиховој великој старини, онда за остале такве примере остаје само једно објашњење. А то је објашњење чисто народно и без сваке сумње истинито. Народ вели, да су грађевине у Кучима најпре прављене од камена, а затим је дошао неки народ, који је употребавао за своје грађевине брвна и другу дрвену грађу па је и цркве градио од брвана. За цркве на Момчу, у Кризани, на Убшоцу и у Иткљу зна се доста поуздано, да су биле од брвана, па и за град на Безиховској Градини тврде, да је имао у зидовима брвна. Чини ми се као највероватније, да су тај нови „народ“, који је донео у Куче брвна, били досељеници с истока у време повлачења српског

и арбанашког испред турске најезде. Они су се могли још дуго време држати свог начина грађења кућа и црква од брвана, док их није карсна оскудица у дрвету приморала, да га напусте. А дрвени кровови на многим кучким кућама можда су такође остатак из тога а можда из неког још старијег времена. Тек и они се као нешто старинско све више напуштају.

Готово уза сваку црквину има и старо гробље. Пуно је гробаља, у којих је камење већ толико утонуло у земљу, да једва вири из ње. За кучка гробља и нема других знакова о њиховој старини него то, колико су претрпана или уривена у земљу. Иначе на камењу нема нигде никаких знакова, чак ни једног једитог крста, што се мора тумачити потпуним незнањем каменорезачке вештине.

Од вредности за наша даља разлагања биће докази и предања о негдашњим српским црквама и гробљима у арбанашком Затријенчу и у деловима Фундане, а тако опет с друге стране и предања о католичким гробљима и можда црквама у данашњим православним српским селима: Безихову, Косору и можда Медуну. Мали број католичких остатака међу православним Србима показује, да католика није могло бити много и да нису дуго становали као католици у поменутих селима.

2. Кучка прошлост. — У књизи војводе Марка „Племе Кучи“ саопштно је .Б. Ковачевић на стр. XLV до LXIII најглавније моменте из кучке историје, а војвода Марко је у тој књизи прибавио сва главнија историјска предања народна. За наш посао биће довољно дати само кратак преглед главнијих догађаја из политичке прошлости кучке, и то оних који се нас тичу, а при том додати и неке исправке и допуне.

.Б. Ковачевић мисли, да ће име *Комска Жупа* у Летопису Нона Дукљанина бити по свој прилици нај-

старије име потоњим Кучима, »јер планина Ком већим дијелом Кучима припада« (с. XLV). Овај разлог не могу примити, јер 1) према целој природи кучке земље, како смо је напред описали, име жупа њој никако не приличи, а 2) најстарија насеља кучка била су само на југозападном крају данашње кучке области, а тај је врло далеко од Кома и растављен од њега целим системом карсне планине Жијова; 3) Ком није ни сад »већим« делом кучки него само великим делом, а видећемо у IV одсеку овог рада, кад будемо говорили о ширењу кучке области, да су стари Кучи имали само мален део Кома. — Ја мислим, да се Комском Жупом могла понајпре звати красна долина реке Перућице па и Лима сре до Андријевице, јер је то не само жупно земљиште него је и непосредно под самим Комом. У прилог овоме да наведем и оно што каже Новаковић: »Пошто не може бити сумње, да око данашњег виса Кома ваља тражити жупанију Ком, о којој говори Дукљанин, то су предели те жупаније још и сад обележени у пределу, који заузима племе Васојевићско« (Српске области X и XII в. Гласник 48, с. 75).

Ако је у данашњој кучкој области у средини XII века било каквих јачих српских насеља, она су могла бити једино у топломе, жупном, југозападном крају те области. А тај крај могао се само рачунати у Зету и по свој прилици је спадао у ону зетску жупу, коју поп Дукљанин зове именом *Gorsca* (в. Dr Jvan Crnčić, *Рора Dukljanina Lětopis. U Kraljevici, 1874. Стр. 38 и 51*). Ова је жупа, како је С. Новаковић лепо показао, свакако захватала и пределе око Подгорице (помен. рад у Гласнику 48, с. 15), па је по свој прилици и југозападни део садашње кучке области рачунат у њу. А да је тако заиста могло бити, имамо лепу потврду у једном мало доцнијем споменику. Љ. Ковачевић нам каже: »У повељи, којом је Првовенчани Краљ обдарио (1220) има-

њима манастир Жичу, наводи се, одмах послѣ села Плавнице у Зети, *Голич у Горској Жупи*“, и разлаже даље, да се свакако кучка област у „првој четврти XIII вијека Горском звала“ (Ил. Кучи XLV и XLVI). Истина села Голича нема у Кучима нити има о њему каквих предања, али се из наведеног спомена види, да је Горска Жупа, као што јој и само име казује, морала захватити, бар делом, неки горски, планински предео на ивици зетске равнице. А видели смо, да је и Дукљанинова Горска Жупа обухватала неки горски крај северном ивицом зетске равнице. Кад још узмемо у обзир, да између летописа Дукљанинова и повеље Стевана Првозваног није протекло више него неких 70 година, онда је заиста тешко посумњати у то, да се име Горска Жупа и једног и другог споменика тиче баш исте области.

Ровински мисли, да *Suzeva* из Летописа Дукљанинова одговара имену Кучи (Черногор. I, 347). Али је *Suzeva* у ствари само латинска транскрипција српског имена Къчево (данашње Кчево), а то се јасно види и по реду, којим долази: између Будве и Грбља (в. и Новаковића Стојана, Српске области X и XII века. Гласник XLVIII, 15). Да ли се пак именом *Горска Жупа* могла звати и цела област данашњих Куча, то је тешко рећи. Чуо сам истина, да старији Кучи и сад понекад назову своју земљу *Кучка Гора*, али је разлика између означења гора и жупа, и док име Гора добро одговара планинском а раније јамачно и много више горовитом земљишту кучкога Поврнја, дотле је име Горска Жупа могло поднети само за крајњи југозапад кучки, дакле за кучко Подање и за равницу Дољане. Ова су два предела и могла бити најпре насељена Србима, док су се на кучком Поврнју свакако још доста дуго одржавали влашки сточари. Мени се према томе чини, да су имена *Кучи* и *Кучка Гора* врло стара, а да је у Горску Жупу

могао спадати само поменути југозападни крај данашњих Куча.

Да је име Кучи заиста доста старо, доказ нам је и то, што се *1455 године*, кад се то име први пут јавља у историји, његови носиоци — племе или велико браство Кучи — сматраху већ за јаку политичку чипеницу. Зато се и њихови главари мораше заклети на верност Млечићима, којима се 1455 год. покори цела још слободна Зета (Ј. Ков. XLVII). — Од тада има већ различно историских спомена о Кучима.

У 15. веку је било пресудно за Куче, што је 1457 г. њихов град Медун пао у турске руке. Ово је јамачно приморало Куче, да признају врховну власт турску. Тако је стање трајало све до пред крај 16. века. За то су време и неке знатније кучке породице попримале мухамеданство. Чуо сам народно предање, да су се први Кучи потурчили онда, кад је око 100 црногорских и брдских главара, и то све најбоље куће, ишло султану, да моли за помоћ.^а По свој прилици се ово предање односи на одлазак Станиши Црнојевића султану. Што пак предање каже, да је Станиша ишао султану да моли за помоћ, то би се слагало са доскорашњим мњењем, да је Станиша из Црне Горе одбегao као незадовољник. Али је много вероватније, да је Иван Црнојевић или сам намерно или по жељи султановој послао сина Станишу и можда са њим приличан број племенских главара султану на двор. Ово је, као што каже Ј. Томић, био у оно време обичан појав Црнојевићи и Црна Гора од 1479—1528 год. Глас 58, с. 177 и 178). Кад су Турци потурчили Станишу, могли су потурчити и његове пратиоце, и кад се доцније Станиша као Скендербег вратио у Црну Гору (1514 год.; по Ј. Томићу, у помен. раду, Глас 60, с. 66 и 67), дошли су са њим наравно и ти потурчењаци и настанили се поново по својим племенима али задржали и даље примљено мухамеданство. Тако

су јамачно и Кучи добили у то доба прве мухамеданце, по чијем су примеру после свакако још неки Кучи примили ислам. Главно је седиште потурчених Куча био *Медун*. Болица каже, да на Медуну живе „Турци, око 200 врло ратоборних становника“ (превод у Ров., Черногор. I, 809), а ту свакако има на уму само оружане људе. И војвода Марко је забележио народно предање, да је до времена кучког војводе Петра Иликова (1688. год.) било на Медуну 70 кућа „Турака“ *староседелаца* (Пл. Кучи, 31). Друго су јако потурчено браство били *Бурђевећи* на Ублима, затим *Цикнићи* у Фундани и *Лукачевећи* у Загреди а можда и које у Орахову. — Крајем 16. века су Кучи као и остала суседна српска и арбанашка племена одрекли данак Турцима и живели слободно (Ров., Черногор. I, 738).

У почетку 17. века као да су Кучи поново били неко време под Турцима (Љ. Ков., XLIX), али су се затим убрзо придружили општем покрету свих околних српских и арбанашких племена за ослобођењем и учествовали у одбијању турских напада 1609, 1612 и 1613 год. Али устанак није могао успети због тога што су савезници на европском Западу били ометени, те су се Кучи свакако поново измирили с Турцима (Љ. Ков., I). Из овог времена имамо у Марјана Грбичића (Болице; 1614) први писани спомен о старешинама кучког племена: о „кнезовима“ Лалу Дрекалову и Нику Рајичеву. Грбичић вели за Куче, да су били до скоро побуњеници и да стоје под војном управом турском у Медуну. Куче назива погрешно Арбанасима католичке вере и вели, да их има 490 домова са 1500 војника (Черногор. I, 806—809). Да су Кучи у време кандиског рата (1644 до 1669) били млетачки савезници против Турака, видимо из тога, што се зна, да је драчки бискуп Скура био придобио Куче и Клименте и да су ова племена 1649 год. и отела Медун од Турака (Јов. Томић, Поли-

тички однос Црне Горе према Турцима 1528—1684. Глас LXVIII, с. 86 и 87). Ово се исто још може закључити и према једном документу млетачком. Тај је докуменат из 1658 године а приложен је био у препису једној депеши главног провидура далматинског од 1691 год. У том се документу набрајају седам кучких главара, којима млетачка влада даје по 4 дуката плате. А те им плате зацело није давала ни за шта друго него зато да јој са своје стране помажу у рату. У том се документу именује најпре: „Voivoda Illia Drecalovich“. Ту је зацело погрешно забележено Illia (Илија) место Illiso (Илико), а то је у толико вероватније, што је као што рекосмо, докуменат преписан, те је погрешка могла бити учињена приликом преписивања.¹⁾ — Крајем 17. века настао је међу Кучима нов и јак покрет за ослобођење. Они се најпре постараше, да растерају мухамеданце између себе, јер су потурчењаци били најјачи ослонац турске власти међу Кучима. Тако су најпре протерали оне с Медуна, побили турску посаду у граду медунском и заузели град. На њих се дигну велике турске војске, које Кучи у два маха, 1688 год., сјајно победише: на *Малом Орљеву* и у названом *Дебелом Боју* код села Врбице. После ових победа не беше потурицама више станка међу Кучима и они заиста сви побегну из Куча (осим оних на ивици Куча, у Фундани). На њихова имања рашири се војводско браство Дрекаловићи (Пл. Кучи, 31—33). Тада су Кучи стојали у савезничким везама с Млечићима, који су заратили на Турке. Млечићи су плаћали и новчану помоћ кучким главарима. Од 1688 год. били су Кучи, како догађаји показују, у врло повољном положају према Турцима све до 1768 године.

¹⁾ За ове податке имам захвалити г. Јовану Томићу, управнику Народне Библиотеке, који ми је свој препис из млетачке архиве био ставио на располагање.

Ово доба од 1688 до 1768 године уједно је и најсјајније време кучке прошлости. Кучи су се за то време тако оснажили (имали су већ почетком 17. века 3000 ратника. Љ. Ков. LVII), да је њихов војвода Радоња Петров Дрекаловић успео створити савез од три српска племена: Куча, Братоножића и Васојевића. На жалост тај је савез трајао само кратко време, до смрти војводине 1737 год. Вредно је поменути, да је војвода са 7000 својих Брђана ишао у помоћ аустриској војсци, која је ратовала с Турцима у данашњој Србији. На том походу умре војвода, а његова се војска врати. Одмах друге године, 1738, Кучи су с помоћу Братоножића и Климената одржали славну победу над Турцима код *Вељег Орљева*. — У ово славно доба кучке прошлости почели су и први односи племена Куча са Русијом. Војвода Радоња је ишао у Русију а после и његов син, војвода Илија (Пл. Кучи, 100 и 108). У једном писму, којим су црногорски главари молили руску царицу Јелисавету за помоћ, 1742 год., потписан је и кучки војвода Илија Радоњин Дрекаловић, који се као и његов отац Радоња називао „војвода свијех Брда“ или „војвода и гувернадур“ (Љ. Ков., LIX и LX). Црној Гори су тада Кучи пријатељски помагали у срећном рату против Турака 1756 год., а после су и са Шћепаном Малим били у савезу. Али су их због тога Турци у два маха нападали с великом силом. Први пут, 1768, Кучи се покорише Турцима, али се убрзо опет одметнуше, особито силно војводеко браство Дрекаловићи. Турци успеју да новцем придобију већину осталих Куча, па нападну 1774 год. с великом војском на Дрекаловиће и њихове присталице Криводољане, Жиковиће и још неке. После храброг отпора морадеше Дрекаловићи с Криводољанима ипак сасвим напустити Куче и скло-се у племе Ровчане око средње Мораче. Турци чкају сва имања протераних брастава и допусте

осталим Кучима и околним Арбанасима, да заузму њихова опустела села и земље. Овај се догађај зове у народу *Прва Похара Куча* (1774). У војводе Марка су лепо и дирљиво описани јуначка борба и патње Дрекаловића и њихних пријатеља за време ове похаре (Пл. Кучи, 133—171).

На четири године после Похаре допусте Турци свима изагнатим кучким браћима осим Дрекаловића да се врате у Куче, а Дрекаловићима, које су веома мрзели, не само што то не допусте, него су гледали, да истребе свакога од њих. Дрекаловићи су се целих седам година потуцали које по Ровцима које и по другим црногорским племенима, те се неки тамо стално настањивше. Срећан случај помогне Дрекаловићима, да се ипак врате у своју постојбину. Неки бег Зотовић и паша Алил-агић беху се одметнули од скадарског везира и позвали поред осталих Брђана и Дрекаловиће у савез против везира. Дрекаловићи се одазову и заједно с осталим Србима помогну реченој двојници завладати Подгорицом и знатним делом Зете. У награду за то допусте им Зотовић и Алил-агић, да се врате у Куче и да буду прости од свакога данка, док су остали Кучи морали плаћати данак. Кад се Дрекаловићи, имајући за собом овако моћне заштитнике, вратише у Куче, растераше одмах све Арбанасе и остале Куче, који беху захватили њихне куће и имања. Тада се нпр. беху Ораховци наместили са катунима чак у Ржане Долове између Кржање и Момча, а Клименте и други Арбанаси беху притисли ивични крај од Куча (Фундану, Дољане, Сјенице и све око Златице) и још Кучки Ком, који је био дрекаловићско пасиште. Дрекаловићи захватише сада поново све своје пређашње земље и катуне, па се многим за почињена зла и штету љуто осветише. Они побиху све оне главаре осталих Куча, који се беху пређе удружили с Турцима, па на све стране стадоше заузи-

мати много више земље него што су дотле имали. Од њихова зла се тада и доцније иселише многе, особито старе, породице из Куча, а други се Кучи сасвим потчинише утицају Дрекаловића.

После једанаест година Кучи изгубе своје заштитнике. Скадарски везир удари на Подгорицу, те Алиагић побегне а Зотовић погине и Кучи поново добију за суседа скадарског везира, који гледаше, да их покори. Од тада су настали чести бојеви и мирења с Турцима. Једном су Кучи били особито притешњени од Турака, те су морали давати везиру таоце као залог, да ће мировати. Тада везир силом одузме Кучима и њихну планину Мојан и још неке катуне, па их даде Хотима и Климентима (Ил. Кучи, 218 и 219). У то су време Кучи морали заједно с Турцима ићи против Црне Горе, али су у сред боја окренули пушке на Турке и тиме помогли Црногорцима, да добију сјајну победу 1796 год. (Љ. Ков., LXIII). Од тада су поново настала непријатељства између Куча и Турака. Јамачно је било стање Куча врло тешко, те се отуд међу њима јавно и покрет, да се селе у Русију. Али су срећом од тога ипак одустали (Љ. Ков. LXIII).

У почетку 19. века Кучи одузму од „Латина“ Затрепчана и Коћа Хотска Корита, која су још крајем 17. века били заједно са Затрепчанима отели од Хота (унор. и Ил. Кучи LVII и 19). Хотским Коритима су се задуго користили само Затрепчани и Коћи, а сад постану заједничком својином целог племена. — Кад је српска војска 1809 год. под Карађорђевићим заповедништвом дошла до Васојевића, придружили су се њој и Кучи. Казивали су ми, да је Карађорђе био дао тројици Куча заставе, које су се до скоро у њихним браствима чувале (в. и Ил. Кучи, 229). После је међу Кучима на жалост био настао домаћи раздор, особито међу родовима Дрекаловића: међу Ивановићима и Поповићима.

То је олакшало Турцима, да поново задобију превласт над Кучима. Та је превласт била већ толика, да су новог војводу Ђура Илијина Ивановића Кучима поставили Турци, а није га изабрао народ, као што је *дотле* увек чинио. Ну и после је бивало честих бојева између Куча и Турака.

Међу Кучима је било у то време људи, који су радили и на сједињењу Куча са Црном Гором и ради тога ишли најпре владици Светом Петру I а после и Петру II. Тако су се Кучи 1831 год. заиста и сјединили са Црном Гором. Ну међу Кучима је тада било доста превртљивих људи, који су примали и турско мито, те нису били искрено за то јединство, а осим тога и ред, који је хтео владика Петар II завести, особито плаћање данка, наиђе међу Кучима на велики отпор. Због тога од сједињења најзад не би ништа. Кучима су и даље постављали војводе Турци. Тек за владе кнеза Данила обнове се покушаји за сједињење са Црном Гором. Али се и тога пута наиђе на племенску саможивост и тврдоглави отпор неких главара, који се чак не устезаху тражити турску помоћ против ових тежња.

Последица тога је била *Друга Похара Куча* 1856 године. Ову је похару опширно али на жалост и доста пристрасно описао војвода Марко и тиме се огрешио о вредност своје књиге (Пл. Кучи, 307—322). Љ. Ковачевић се свакако није и с других страна обавештавао о тој похари, те се жали Боже та погрешка није избегла. Главна је ствар у овоме. Кнез Данило је био послао војску са својим братом Мирком, да милом или силом присаједини Куче са Црном Гором и да казни неке непослушне главаре. Кад је војвода Мирко дошао с војском на Биоче на Морачи, према њему се намести онај део Куча, који је остао уза своје главаре, а са њима и 40 подгоричких Турака (Пл. Кучи, 308). Међутим већина Куча пређе на страну војводе Мирка, а трећи

део Куча остане по селима не држећи страну ни једнима ни другима. Причало ми је више људи, да је војвода Мирко покушавао склонити оне Куче више Биоча, да се измире са њим и да га пусте у Куче. Али они нису хтели за то ни чути и шта више један од њих, Бења Новаков Петровић с Косора, викне с врх Рета (брда над Биочем): »Ако ми доведете кнегињу црногорску, да јој начиним једног Дрекаловића, пустићемо вас у Куче!« Овака увреда ујела је за срце и војводу Мирка и војску, која је била са њим. Зато је црногорска војска, кад је с медунске стране ушла у Куче, и сама много претерала у поступању с породицама непослушних Куча. Војвода Марко описује а и ја сам слушао, да су многи црногорски војници секли главе чак и деци у колевкама и старим и болесним људма, те их доносили војводи Мирку. За ово дивљаштво мањине пала је после срамота на целу војску.

Кнез Данило је потом завео добар ред у Кучима (1858). Али их је морао ускоро предати Турској (1860) изузев северозападне трећине са селима: Г. и Д. Момче, Кобиле (сад Г. Кржања), Стравче, Милачићи, Заугао, Ләзи, Присоје, Корјен и Пољани (Дучић Н., Црна Гора, с. 21). Тако Турци поново, после 172 године, уђу у Медун и поставе на њему суд за Куче. У томе су суду седели поред турског забита кучки главари. — Кад је 1862. год. Црна Гора заратила с Турцима, устали су против Турака и Кучи, али су морали ипак остати и даље под турском влашћу све до 1876 год. А тада, у *Вељем Рату* 1876—78 год., Кучи су под вођством војводе Марка Миљанова одржали више великих победа над Турцима и сјединили се са Црном Гором. Сад је у Кучима заведен исти поредак, какав је и по осталој Црној Гори, и они су одлични грађани према дивљачним Арбанасима.

на и уопште политичка историја има да
тво знатних догађаја, у којима су и Кучи

имали видна удела, дотле би *културна историја* имала писати само о мраку и незнању, о јаду и беди у народном животу. Оно културе, што је српски народ у ове кршеве донео са собом, било је скоро непрекидно на издисању. Услед непрекидних ратова била су и осећања људска затупела, те је убијање и пљачкање било обична ствар и готово занат. О школама није било ни помена, и писмени људи били су једино племенски свештеници, који су се васпитавали по манастирима у Црној Гори или у Дечанима. Али ни свештеника није понекад годинама било, те су деца остајала некрштена, догод не би какав калуђер наишао да купи милостињу. И цркве су биле нападале и лежале у рушевинама, те их је навек било свега две до три за цело племе.

Једино време у првој половини 18. века као да је донело мало бољитка. То је било време највеће политичке моћи кучке. Тада су војводе Радоња и син му Илија са новцем из Русије саградили цркве на Ублима и на Медуну, а услед веће безбедности и у народу се опаžало веће благостање и побожна уљудност (Пл. Кучи, 100). Али је народ после опет пао у старо очајно стање, у коме сваки гледа само да живот одржи, и тако је трајало све до средине 19. столећа. Од тада је настао и у Кучима срећенији и мирнији живот и почео рад на културном унапређењу народном.

IV Порекло племена Куча

А. Грађа

Народ у Кучима дели себе на три, пореклом различите *групе*: *старе* или, како се често каже, *остале Куче*, *Дрекаловиће* и *Арбанасе*. Ова је подела заиста zgodна и према приликама, које постоје од два века на овамо, сасвим оправдана. Наш ће пак задатак бити, да на

основу свију могућних знакова и података испитамо, откуда ове три групе становништва у Кучима и да ли је баш свака од њих онако чиста, како се то данас посматрачу на први поглед чини. Поћи ћемо са тога гледишта, да се приликом назаних насељавања или наезда у некој земљи обично задржи ма и незнатан део ранијег становништва, који се истина после претони у дошљаке али ипак остави и на њима и у њиховој области врло много трагова и успомена о себи. Другим речима: држаћемо се начела, да онда кад желимо из основа проучити порекло неког данашњег становништва, т. ј. сазнати баш све етничке саставке његове, ваља позвати у помоћ све податке, знаке и успомене, који томе смеру доприносе. Ту на прво место долазе *историски подаци*, затим разматрања о пореклу *топографских имена* и онда критичко проучавање *народних предања*. У многим земљама могу и археолошка испитивања да помогну одређивању порекла народног; али за нашу област, као што је већ у III одсеку речено, недостаје потребног мерила, према коме би се могло поуздано одређивати, од кога је народа ова или она група старина. Једино оне од *познијих старина*, о којима се зна поуздано, од кога су остале, можемо употребити приликом расправљања о пореклу данашњих Куча. Нема сумње, да би се и проучавањем језиковних особина у данашњег становништва могло доста докучити о његову етничком саставу; али је за то опет потребна нарочита стручна спрема или бар темељни претходни радови, а то нам све у овом случају недостаје. Најзад би могла и соматолошка испитивања врло много помоћи, да се разазнају не само расе него донекле и народи, који су у некој области једни друге наслеђивали; али и у том погледу стојимо са претходним радовима не само за Куче него и за цело Балканско Полуострво врло рђаво. Ко би нпр. смео још данас пресуђивати, да ли су чести

типови алписке расе међу тамошњим Србима дошли на Балканско Полуострво само са Словенима или су само преостали од Илира (или од Келта?) или их је било и међу Словенима и међу балканским староседеоцима?!

Према свему овоме мораћемо се ослонити поглавито на грађу из *прве три групе*, а податке из осталих група, и то оне који су сасвим поуздани, употребићемо само овде онде у нашем разматрању о пореклу Куча.

1. Историски и други писани подаци. — Историја зна само за *Илире* као најстарији народ западне половине Балканског Полуострва. Почетком IV века пре Хр. продреше на северозапад полуострва *Келти* и освојише северне илирске земље до на југ од данашње Западне Мораве (в. Љ. Ковачевић и Љ. Јовановић, Историја српског народа, Београд, 1893, св. I. с. 5. и Kiepert Henrici Formae Orbis Antiqui XVII). Могућно је пак, да су се Келти као врло покретљиви номади распрострли и даље на југ и да су се мешали с Илирима. Тако је нпр. вероватно, да је један део келтскога племена *Скордиска* седео већ источно од данашње Црне Горе, јер арбанашко име *Скодра* за варош Скадар и старо име *Skordus* или *Skardus* за данашњу Шар-планину јако подсећају на Скордиске. Зна се, да су се Скордисци заједно с Илирима дуго борили против Римљана.

После дуготрајних и тешких ратова с овим балканским староседеоцима Римљани су најзад успели, да се утврде у њихним земљама. Из доба тих борби очувана су нам имена, која се тичу непосредно наше области. Тит Ливије прича, како су Римљани покорили илирског краља Генција и вели за њега, да је владао у племену *Лабеоитума* („...in Labeates, ubi Gentius regnabat.“ Titi Livi Ab urbe condita. Erklärt von W. Weissenborn. X Bd., liber XXXIII, cap. 19) и даље, да је у лабеатској земљи био град *Метон* или *Медон* („...Meteonem, Labeatium

gentis urbem“, liber XXXIV, cap. 32). Докле се пак племе Лабеати простирало на југ, можемо судити по томе, што се данашње Скадарско Језеро звало *Lacus Labeatum* („...et flumine Barbana navigat in lacum Labeatum...“, на помен. месту liber XXXIV, cap. 31). Према овоме се земља лабеатска пружала од Скадарског Језера па до у данашње Куче и зато је погрешно, што је Киперт у своме *Formæ Orbis Antiqui XVII* име *Labeatæ* ставио само дуж северне стране Скадарског Језера.

Кад су већ Римљани савладавши Генција, 168 године пре Хр., заузели лабеатску земљу, они су јамачно и град Медеон посели. Осим тога се у близини Медеона, на даљини од непуне три часа хода подиже величанствени град *Doclea* (Dioclea), најзнатније културно средиште римско у провинцији Превалитани. Таке прилике нису могле бити без утицаја и на илирске Лабеате. Ако су можда пастири унутра у планинама и били слабије подлегли моћном римском утицају, а оно су без сумње илирски становници у близини Медуна и Доклеје после неколико векова римске владавине били већ полатињени. Али нам није ништа познато о доцнијој судбини Лабеата.

Словенска најезда на Балканско Полуострво завршена је у првој половини VII столећа. У које су се време населили Словени у плодне равнице око доње Зете и Мораче, не може се баш поуздано рећи, али се може по неким знацима бар приближно одредити. Зна се пре свега, да је град Доклеја постојао још на крају VI века за време папе Гргура I и да је после из њега пренето католичко владичанство у Бар (*Patsch* у *Paulys Real-Encyclopädie*, Stuttg. 1903, под речју *Doclea*). С дрыге стране видимо „Словене“, да почетком VII века разаравају старе вароши *Acrvium* и *Epidaurum* на Јадранском Мору (Ј. Ковачевић и Ј. Јовановић на пом. м., 91. К. Jireček, *Die Romanen in den Städten Dalmatiens*

während des Mittelalters. I Th. Denkschr. der Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, Bd. XLVIII, III, 1901. Стр. 22 и 26). Доведемо ли с овим чињеницама у везу то, да се Доклеја ни у VII ни у даљим столећима више никако не помиње и да је Константин Порфирогенит у првој половини X века назива напуштеним и порушеним градом (Patsch, на пом. м.), онда је понајвероватније, да је Doclea такође већ у првој половини VII века била порушена „Словенима“ или Србима. Словени су као земљорадници најрадије заузимали у новој постојбини равнице и жупне пределе, а околина старе Дукље је управо једна од таквих лепих жупа, те их је имало шта покренути, да Дукљу разоре и да се населе у њеној околини.

Као што је већ у прегледу кучке прошлости (III одсек) речено, могућно да је *Горска Жупа*, која се помиње 1220 године, била у југозападном делу данашње кучке земље. Како је пак то предеоно име српско и још означава жупу, могло би се на основу тога веровати, да је већ до почетка 13. века бар југозападни део садашњих Куча био насељен Србима. Уосталом то се може закључивати већ и по томе, што је староседелачко становништво услед многобројних напада и пустошења у прошлим вековима било већ јако разређено а услед непријатељства са досељеним Словенима морало се повући у планине. Осим тога је баш зетско-морачка равница била главно средиште српске области Зете. Зато је зацело била и густо насељена, те се њено становништво преливало и на околне планинске пределе. И као што се у околини старе Дукље створило до 12. века мешавином од Срба и од заосталих старинаца ново становништво под именом Дукљани (Љ. Ков. и Љ. Јов. на пом. м., 114), тако се јамачно, само можда нешто доцније, збивало слично стапање и на југозападу садашње кучке области.

Из времена краља Милутина, и то с почетка 14. века (око 1314 год.) имамо спомен о томе, да су данашње кучке планине: Коштица, Широкар и Рикавац припадале Диношанима. Сад арбанашко село Диноша на југу је од Фундане у Грудама. Ако се можда није и Диноша тада рачунала у предео данашњих Куча, онда овај податак значи, да у то доба није у садашњој кучкој земљи било неког јаког племена, које би држало у својим рукама целу област од Цијевне до Мораче.

У позној историји српског државног живота у Зети имао је и град Медун знатну улогу у одбрани од Турака, док није пао у турске руке 1457 год. (Пл. Кучи XLVIII). Да је он у то време био по свој прилици поново од Срба утврђен и да је могао бити доста важно тржиште са трговачким насељем, о томе смо већ говорили (стр. 50 и 51). А то је за тадашње кучке становнике морало бити од знатног утицаја.

Кад се 1455 год. први пут помињу Кучи у напред именованом уговору с Млечићима, потписани су поред њих у истом уговору као засебне целине *Куиусци* и *Радотјеси* (данашњи Раћеси), садашња села у западном делу Куча (Пл. Кучи XLVII). То значи, да њихови становници тада још нису рачунати у Куче. У истом уговору с Млечима Кучи су заједно с осталим Србима из Горње Зете утврдили, „да над њиховим црквама не буду латински свештеници, епископ или архиепископ, него да им црквене старешине буду православне вере и да им поставља клирике и свештенике зетски митрополит а не латински архиепископ“ (Пл. Кучи, LXV). Према овоме јасно је, да су у средини 15. века сви Кучи били православне вере.

Око средине 15. столећа била је јуначка борба српског и арбанашког народа с Турцима у главном завршена. Једна српска држава падала је за другом и последњи остатак источних српских земаља узеше Турци

1459 године. А само осам година доцније, у почетку 1468, умре славни арбанашки јунак и кнез (српског порекла) Ђурђе Кастриотић Скендербег и његова Арбанија паде такође Турцима у шаке. Турска освета окретала се наравно поглавито против најхрабријих бораца и вођа народних, који су већином били властела. Који од њих не хтеде прећи у ислам, томе је остајао једини спас у бегству. Велики број ових бегунаца склони се у кршевите и самом природом утврђене планине и висоравни арбанашке Малесије и српских Брдџа и Црне Горе. Тако су и Кучи могли тада добити знатан број нових становника, Срба и Арбанаса.

Арбанаси, досељени у Куче, били су католици, али је у пределима садашње северне Арбаније било без сумње и Срба католичке вере. Они су могли бити католицима још од времена српске немањинске државе, када је католичанство у Зети било доста раширено. Али су могли постати католицима и тек доцније, утицајем римске пропаганде или просто живећи међу Арбанасима. Главно је, да се доласком ових досељеника по Кучима доста рашири католичанство. Отуда је *Марјан Грбичић* на почетку 17. века могао погрешно помислити или чути, да су сви Кучи католици (в. напред стр. 60). Да је број католика био много мањи него православних, видимо већ по томе, што је према поузданом народном предању војвода Лале Дрекаловић, католик, и сам прешао у православље, а ускоро за њим и остали католици у Кучима (Пл. Кучи LXVI и Andrić Alexander, *Geschichte des Fürstentums Montenegro*, Wien, 1853, с. 19). Међу доказима згодно је овде напоменути и то, да су Кучи писали Млецима своја писма навек *српски* и *кирилицом* и да су та писма слали по *православним калуђерима*. Ово се јасно види из неколико млетачких листина, које има у препису г. Јован Томић. Добротом г. Томића ја сам могао те листине разгледати и уверити се о ре-

ченоме. У једној од тих листина, у депеши которског провидура, Антонија Зена, од 26 августа 1685 год., изрично се тврди, да су Кучи православни насупрот суседним арбанашким племенима, за која се опет наглашава, да су католици. И помињати остаци, црквине и гробља, у селима Косору и Безихову сведоче својом малобројношћу, да је број католика међу Србима био мали.

Колика је била улога црногорског владике Руфима I Његуша (1608—1631) у превођењу кучких католика у православље, не може се знати, али је нема сумње и он својим утицајем томе преласку допринео, јер предање народно зна за једнога владика Руфима, који је војводу Лала лично превео у православље (Пл. Кучи, 24). Да је пак и заједничка опасност од Турака и од потурица сложила хришћане, и православне и католике, и да је ове друге покренула на што тешње зближење са већином кучког народа, то се зацело може такође сматрати за један од главних повода овом догађају.

Из историје немамо даље никаквих података, који би нам казивали штогод непосредно о пореклу и о етничком развоју племена Куча. Можемо само још поменути неколико писаца, који су се дотакли Куча у овом погледу. Видели смо већ, шта је *Грбичић* — *Болица* — написао о Кучима. Али је чудно, да се његова заблуда чак и у првој половини 19. века понавља и то код два писца. Један од њих, *Вијала де Сомјер*, тачно је преписао наведено место из Болице, те вели: „Cussi (peuplé de catholiques romains)... 490 maisons, 1500 hommes d'armes“ (*Vialla de Sommières, Voyage historique et politique au Monténégro, Paris, 1820, I, с. 86*). Други је безимени писац књижице *Montenegro und Montenegriner* (Stuttgart u. Tübingen, 1837), за кога се мисли, да је наш заслужни Вук Ст. Караџић. Он каже, да су црногорска и брдска племена сва православна, па додаје: „Nur in Kucsi gibt es einige Tausend katholische Albanesen“ (с. 8). Видели смо, да ни данас нема у Кучима више од 1350 душа Арбанаса, а да их ни 1837 год. није могло бити

више него напротив мање, сведочи нам други један, много боље обавештени путник. То је *Johannes G. von Hahn*, који у своме великом делу *Albanesische Studien* (Wien, 1853) вели: „Hier ist wohl an Ort eine Angabe, welche Wilkinson in seinem Dalmatien und Montenegro, deutsche Übersetzung I, S. 233, bei Erwähnung des Abfalles der Berda von Kutsch macht, zu berichtigen, als seien deren Bewohner Katholiken; dieselben sind sämtlich, gleich der Bevölkerung der übrigen Berdas, griechisch gläubige Slaven. Zeitweise aber hält wohl ein oder das andere katholisch-albanesische Dorf, wie Triepschi und andere zu Kutsch“ (с. 142, Note 135), а на другом месту каже још: „Von Ban Ketschi stammen die vier grossen katholisch-albanesischen Geschlechter von Triépschi, welche über 70 Familien zählen, und zusammen mit den alten Eingebornen des Ortes das Dorf Triépschi bilden, das 115 Häuser und etwa 700 Seelen zählt. Aber auch diese Ureinwohner sind Katholiken, und sprechen albanesisch“ (с. 188). Овим својим тачним подацима Хан побија не само Вилкинса него и безименог писца и Вијалу де Сомјер. А што је још врло значајно, ово нам поређење даје лепо сведочанство, да је и Болица на почетку 17. века могао исто тако, и још пре, писати овако погрешно о Кучима као именована тројица у 19. веку. — Само на неколико година после Хана прикупљао је Хекар податке о племенима у северној Арбанији, па се дотакао и Куча. Он зове Кучима само Србе (Slaves) а одваја од њих Затрепчане као засебно племе (*tribus des Triepsci*) и Фундану (*Fundna*) као део подгоричке области. Каже, да има 9000 Куча, око 2000 душа Затрепчана и 100 породица у Фундани а то би рачунајући по 6 душа на породицу изнело 600 душа (*Hecquard Hyacinthe, Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie. Paris, (1859), с. 84, 89 и 170*). Дакле према Хекаровим подацима било би средином 19. века у области

данашњих Куча на 11.600 душа. Ово је без сумње број врло претеран, јер у тој истој области нема ни сад много више од 9000 душа. О пореклу кучких Срба не говори Хекар ништа. У Фундани разликује добро пет села и за два од њих (Rasna, погрешно место Расти, и Premitchi) каже тачно, да им је становништво пореклом од кучких Дрекаловића (Hédrekali), за друга два — Zouvaга (погрешно место Љухари) и Ledina — вели, да су им становници Арбанаси и староседеоци, а да то није тачно, показаћемо даље у разматрању порекла појединих брастава (види под именима Љухари и Ледињани). Најзад за становнике петог села — Zéopara (погрешно место Лопари) — вели, да су пола Арбанаси мухамеданци пола Срби (Slaves), а и то није сасвим истина (види под Бањовићи и Пурићи). О Затренчанима говори Хекар према подацима неког кастратског фратра Габријела. Ти се подаци у ствари односе само на затребачко браство *Бонкеће* и зато ћемо их претресати у даљем разлагању, кад буде говорено о пореклу тога браства.

Од новијих писаца рекао је о Кучима неколико речи К. Јиречек у поменутом делу *Die Romanen* итд. (I. Th., 42). Он наводи најпре арбанашка лична и месна имена као доказе, да су Арбанаси и на северу од Скадарског Језера некад допирали доста далеко (нпр. до у Љешанску Нахију и до близу Данилов-града) и вели затим: „Ein Übergangsprocess aus dem Albanesischen ins Slavische ist jetzt bei den *Kuči* zu beobachten. Durchgemacht haben ihn die Mataguži bei Podgorica, jetzt Serben (Mataгoужъ in den Urk. von Dečani und Vranjina, Matagusi, — sii, — xi in ragus. und venet. Urk.)“. Да ли је поуздано, да су у Кучима седели Арбанаси и какав се процес вршио некад у Кучима, видеће се из даљег излагања у овом раду. Не стоји пак то, да се сад може у Кучима посматрати то претанање од арбанашког у

словенско. А о Матагужима (ако Јиречек мисли на оне у Зети), који су сад Срби, не смемо заиста тврдити, да су то баш они исти, који су се некад као Арбанаси звали тим именом. Данашњи Матагужи можда су, као и маса данашњих Куча, много новијег порекла, а име су могли наследити од земљишта, на које су се населили.

Од странаца још се и Немац *Курт Хасерт* два-три пут у кратко изразио о пореклу Куча, увек на исти начин: „*Kuči, ein ursprünglich albanesischer, aber im Laufe der Zeit ganz slavisierten Stamm*“ (Die natürlichen und politischen Grenzen v. Montenegro, Sonderabdruck aus d. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde Bd. XXX, 1895, с. 378. Затим у: *Zweite Reise durch Montenegro, Globus 65, 1894, с. 339*). — Наравно да за нас могу имати вредности само они писци, који су проучавањем дошли до самосталног мишљења о пореклу Куча. А такви су поред Хана још *Ровински* (Черногор. II, 1, с. 76—85) и особито *Љуба Ковачевић*, који у помињатом уводу ка књизи војводе Марка (Пл. Кучи, LXIII—LXVI) долази до закључака, великим делом сасвим тачних. Мишљења ових писаца нећемо овде засебно излагати, јер ћемо њихне погледе употребљавати и претресати даље у разматрању о кучком пореклу.

2. Топографска имена. — Знам, да је истраживање порекла топографским именима тежак посао и за стручнога филолога, особито на земљишту, на коме су се разни народи мешали и смењивали, те се и првобитни облик многих имена јако изменио. Ипак нисам био рад, да прикупљену грађу саопштим просто механички, него сам желео да је, колико ми је год могућно, и корисно употребим као припомоћ у расправљању о пореклу племена Куча. Тумачећи поједина имена имао сам на уму и све прилике, под којима је име могло постати,

а нарочито ми је много помогло, што сам видео и земљиште, за које су поједина имена везана. — У овоме послу поћи ћу путем, који је најлакши и најпрегледнији: најпре ћу казати, шта се зна о имену целог племена, па затим ћу прегледати редом по географским областима разна месна имена. За свако име, нарочито несрпско, тражио сам, да ми се изговори по два-три пута, те мислим, да ће у записивању изговора тешко бити која погрешка. Неправилности, којих има, последица су нешто велике измешаности а нешто промена у становништву.

Племенско име *Кучи* је облик множине, а једнина гласи *Куч*. Данашњим својим обликом не личи да је српског порекла, и Љ. Ковачевић наводи повише доказа, према којима би оно имало арбанашки постанак (Пл. Кучи, LXIV—LXV). Тако налази у северној Арбанији два села истог имена: једно, *Кучи*, јужно од Скадра, поменуто 1614 године, а друго, *Куче*, на десној страни Арсена, именовано у Ј. Хана. Осим тога наводи, да се у дечанској хрисовуљи међу Арбанасима помиње и *Петар Куч*. О значењу имена *Куч* има Ковачевић двојако тумачење: по једном би могло значити *црвен* (према арбанашком наречју у северној Арбанији), а по мишљењу Затрепчанина Николе Ивановића значило би *особито велики, ненадмашан*, кад се говори о јунаку, и ово би име били дали Кучима Арбанаси, јер их сматрају за највеће јунаке у томе крају. — Овоме излагању Љ. Ковачевића имам оволико да напоменем. У Мајерову етимолошком речнику (Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, Strassburg, 1891) има истина реч *kutš* са значењем „Hund in der Kindersprache“ или *цето* уопште (отуд наша реч „куче“), али је тешко веровати, да би икоје племе у Брдима примило реч са тим значењем за своје име. А да ли реч *куч* значи у неких Арбанаса *црвен*, ја не могу овде поуздано утвр-

дити, јер она тога значења у Мајерову речнику нема, а Ковачевић не наводи, откуд јој је сазнао значење. Ја сам пак у Затријенчу сазнао, да се *црвен* каже арбанашки *кџћ* а не *куч*.

По звему бих рекао, да је тумачење поменутог Затрепчанина најближе истини, т. ј. да је име *Куч* просто *похвалан епитет* негдашњим становницима Куча, који су заслуживали, да се тим епитетом поносе, па им је после остао као име. А заиста су од вајкада, као и данас, и Срби и Арбанаси сматрали Куче за најбоље и најљуће јунаке у Брдима. И сам Болица не заборава поменути код њихова имена, да су „најратоборније и најхрабрије племе.“ — Када је ово име дато Кучима, ко им је дао и јесу ли они били онда Срби или које друге народности, то је немогуће рећи. Само је толико поуздано, да је име Кучи морало постати пре средине 15. века, јер су тада његови носиоци били већ знатно племе (или браство), а томе је племену требало доста времена пре тога, да се развије и постане знатним.

а) **Кучка Крајина.** — Почињемо с овим пределом, јер је он вековима био на сусрету илирско-арбанашког живља са дошљацима, најпре Романима а после Словенима. Арбанашка имена у овом пределу записивао сам српском азбуком допунивши је само неким знацима за специјално арбанашке гласове, које је Мајер у својој арбанашкој граматичи (*Kurzgefasste albanesische Grammatik, Leipzig, 1888*) завео: *Ѣ*, *а*, *е* итд. (носили самогласници), а место његова *ѣ* стављао сам *'*, место *ѡ* записивао сам српски *ѡи*, место *ѣ* српски *ѣ*, место *ѣ* српски *ѣ*. Овако допуњена српска азбука показала се бар за језик кучких Арбанаса сасвим подесна. Уз имена, којима се није могло докучити значење, стављен је знак питања. — Прво да прегледамо

Затријебач. Само име *Затријебач* састављено је од *За* и *Тријебач* и претпоставља, да се раније планински

венац на северу од данашњег Затријепча морао звати *Тријebач*. Тако је онда онима, који су становали северно од тога Тријепча, област иза њега била За-тријebач. Да је Тријebач заиста постојао, сведочи и арбанашко име за Затријebач: *Тријeши* или Тријeши, а имамо и по другим српским крајевима мноштво имена од исте основе. Да поменем најпре брдо *Тријebач* на истоку од развалина Дукљиних, неколико села под именом Трѣбѣча (Даничић, Рјечник из књижевних старина српских, Биоград, 1864, III), варош Требиње у Херцеговини, многа брда под именом Тријеbeж и Треbeж итд. О српском пореклу имена Тријebач и Затријebач не може дакле бити сумње и према томе је арбанашки облик Тријeши постао од српског Тријebач. По значењу се Тријebач може понајпре довести у везу са српским *тријeбити* у смислу крчити (в. Miklosich, Die slav. Ortsnamen aus Appellativen, II, а упор. и Вуков Рјечник под трѣбежина).

Река *Цијевна* звала се најпре српски *Цѣмѣва* и помиње се под тим именом у бањској повељи краља Милутина с почетка 14. века (Споменик IV, с. 5. Види и Пл. Кучи, 360). Од *Цѣмѣва* постало је после *Цијемва* и ово изврнуто у *Цијевна*. Арбанаси је зову *Цѣм*, а то је зацело скраћени облик старог српског назива. Значење овог имена нисам могао сазнати. Можда је постало од каквог мушког имена.

Име села *Никмараши* је јасно арбанашког и то позног порекла: прозвало се по Нѣки, сину Марашеву, који је био оснивач данашњег арбанашког браства Никмараша а праунук досељеног Арбанаса Бона Кеѣи (доселио се пре 13 пасова или колена). Али у том селу има неких земљишних назива, који подсећају на раније српско становништво. Тако: *Лништа*, *Рудине*, *Срдан*; *Прибјени*,?; па можда и *Гропа е Браис* (значи: рупа Брајова) и *Баб-сули*, што ће бити неко искварено српско

име, јер му Арбанаси не знају значења. — Друга су имена арбанашка, нпр.: Фуша е Круџс, поље од крета; Дрза, поткрушка; Љугуи Куџ, луг или до првени; *Ѓанза*, дрењиница; Љугуи Будз, луг будзански (јер је био својина села Будезе); *Ѓане* Крапја, дрен јеленов итд.

За име села *Мужечка* тврдили су ми Арбанаси, да је арбанашко и да је постало од имена *Мужечку*, а тако се звао син поменутог Бона Кеџи, који је ово село и засновао. Према томе је и ово име позног постања. У селу су, како се чини, и сва главнија топографска имена арбанашког порекла: Гропа е Мужечкут, руна Мушикина (дубока вртача на сред села); Гропа е Љугут, руна у лугу; Пас Ре*Ѓ*ит, за кршем; Буза, крај или помол од стене; *Нагрива*,?; Гропа е Ка*Ѓ*ниџит, руна Катнићева; Бургуи Дацат, чџста (густа гора) Дацовићџа; Љук Љашет, луг Љашов; Маја Пепис, врх Пепов.

Село *Будезу* зову Арбанаси *Бџд'за*, али значења томе имену не знају. Од корена буд- имамо многобројна и месна и лична имена како у српском тако и у свим другим словенским језицима (в. Даничића Рјечник 85—87 и Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen, Wien, 1860, с. 39 и 40). А у језику арбанашком тога корена као и да нема. Зато је врло могућно, да овде имамо искварену српску реч или реч од српског корена с арбанашким наставком. — У Будези су готово сва земљишна имена арбанашка: Шкала Бург, ждрело од рапа; *Р'џаЃи*,? (има убао); Фуше Трикс, пољница Трикова; Ограја е Љаџит, Љаџева ограђа или међа; *Шасе*,?; Љујзи, увалице; Гропа *Ѓеј*, руна дубока; Реу Љакут, земља Љакова; Штрај тат, на ушћа; *Љејеза*,?; Гури Цакут, крш Цаков; Мувлет, сапртије; Љугуи понд Лијешит, увала Лијешова; *Сук'за*, хумиџ. Ова је последња реч постала од корена сук-, који је у Кучима заједнички и Србима и Арбанасима а првобитним значењем одговора обичнијој српској речи *чука*, те је ја-

мачно са њом истога порекла (в. и Meyer Etym. Wörterb., с. 395). Сад се речи *сѹк*, *сѹка* или *цѹка* употребљавају и у смислу *главица*.

Село *Шћепова* зове се арбанашки *Стјђаох*. Српско име показује, да је ту извршено скраћење и да је првобитно морала стојати уза *Шћепова* још која реч за ближу одредбу, нпр. увала, вала, рупа и т. сл., јер би ти појмови положају Шћепове најбоље и одговарали (в. сл. 8). И нагласак је морао првобитно бити друкчији: *Шћепова*, нпр. Вала, па се по губитку друге речи променио, јер се осећање за стари нагласак изгубило. Облик мушког имена *Шћепо* или *Стјепо* је чисто српски, те је без сваке сумње постало најпре српско име овог села и тек после од њега арбанашко *Стјепох*. На то наводе и остаци српских земљишних имена у Шћепови: *Љугуи Потес*, увала од потеса; *Просјегу*, просек; *Маја Вуку Рудит*, врх вука рудога. — Већина је имена пак арбанашка: *Бриња Будез*, страна од Будезе; *Ћафа Џаит*, пресло Џајитово; *Љугу Фиер*, увала напратна; *Коља ти паис*, рупа или јама јаворова; *Гропа Турђит*, рупе турске (успомена на негдашње мухамеданце); *Бонкеђ*, названо по води истог имена, а та се прозвала по *Бону Кеђи*, претку великог дела *Затрепчана*.

Село *Дељани* се зове арбанашки *Дељаи*. Ово се село прозвало по претку данашњих Дељана, који је био Србин и звао се *Деља*. То је име по свој прилици скраћено од целог имена *Дељан* или *Дејан*. У близини села је *Рудина те Дељаи*, рудина дељанска. Друга су имена: *Раз Гурит*, при камену; *Фушат*, пољица; *Бра̀на*, ? (вода и планиште); *Верази*, ?; *Гропа Баљс*, рупа блатна; *Брег-ре*, брег стеновити; *Љугуи Мукошит*, увала *Мукошева*; *Ћаф Нони*, пресло *Нонино*; *Гру̀ика* *Смедецит*, ждрело или пресло из стене; *Ћеи Рас*, вршиђ или главица од стене.

Село *Бањкани* се зове арбанашки *Бекаи*. Љ. Ковачевић наводи по уверавању Затрепчанина Николе Пренташева Ивановића, да Бањкани зову себе *Бегај* (Пл. Кучи, 338), али то није тачно. Ја сам тамо од свију чуо *Бекаи*. — Имамо истина много српских имена од корена бан- и бањ-, али се овде мора претпоставити корен *бањк-* или *банк-*, који ми у српском језику није познат. Можда је дакле овде арбанашко име старије, а постало од неког мушког имена с кореном *бек-*. Повећи број српских земљишних имена сведочи о ранијем српском становништву. Тако: *Пуси Гашић*, каменица (т.ј. вода у камену) Гашова, а Гапо је предак поарбанашених Срба Гашовића, који и сад живе у Бањканима; *Ограја е Рушић*, ограђа Гроздановића; *Т'буга те дрениквет*, мекшине или дебелица код дрена; *Кодрза прапе дрениквет*, главица за дренам; *Маја Богдонит*, врх Богданов; *Нардробо Скја*, баштина или под српски; *Рапшице*, т.ј. мале рапе (шкрапе). — Друга су имена: *Брегу Пљони*, брег пљанчорски, успомена на старе становнике Пљанчоре; *Барџањи*, успомена на старе становнике истог имена; *Бриџеза, ?*; Бриња Раз, страна плочина; *Реџи јуџишт*, рт или стена маслинова; Крони Блинит, убао код лине; Фуша те *Бубит*, њиве Бубића?; Ограја Маразе, ограђа од свађе; Маја Цукаит, врх кршевити; Гропа те Делаит, рупе дељанске.

Затребачко летиште *Попрад* или *Поцрат* има, као што се види, име српског порекла, од речи папрат (арбанашки се папрат зове *фнер*). А тамо заиста расте и сад много папрата. У доњем, јужном делу Попрада зове се велико земљиште *Која Мал*, уста веља.

Око Затријепча дижу се на све стране високи брдски венци. Тако су на истоку: *Милец*, који Срби зову *Милица* и тврде, да је арбанашко име српског порекла; *Сука Милец*, српски: *Сука Миличина*; Сука Љакут, чука Љакова; Куњ Кућа, коса црвена. — На северу су: *Ка-*

женик, име несумњиво српског порекла од корена *каз-* (Mikl., Die Bildung der slav. Pers., 67); *Тафа* од *Гвозденца*, која се арбанашки зове *Тафа Гожд*, а *гожд* је такође реч српског порекла, од *гвозд* (гора, шума), те према томе кад одбијемо реч *ћафа*, која је сад у Кучима потпуно заједничка и Србима и Арбанасима, остаје нам име српског порекла од корена *гвозд-* (а можемо арбанашко *гожд* доводити у везу и са неким старијим, „словенским“ *гозд*. Упореди Mikl., Die slav. Ortsnam. aus Appel. 169); *Тафа Дмоле*, ?; *Бутеза*, ?; *Сијевик* јамачно одговара имену *Сиљевиц* и сличнима, као *Сиљевац*, *Сиљевица* итд., која су доста честа у српској топографској номенклатури (в. нпр. Српски Етнографски Зборник II, с. 1282), али им значење не могу објаснити. Има у Кучима глагол *сиљати*, силно бацати, пресилити, али не знам, у каквој би вези могао стојати с именима брдâ. — На западној страни Затријепча су: *Тафа Улиц*, коју Срби зову *Тафа од Улице*, те и овде имамо исти случај као код *Тафе* од *Гвозденца*: арбанашки термин састављен са српским именом; *Сука Грудит*, српски: *Сука Грудска*. — На јужној су страни од непоменутих: *Маја Муаме*, ?; *Могила*, српска реч; *Шкала Смедецит*, *стунџевита* страна од *стенâ*.

Фундана, по арбанашком изговору *Фунд'на*. Ровински мисли, да је то име постало од латинске речи *fontana*, доводећи га у везу са многобројним изворима у *Фундани* (Черногор. I, 93). Љ. Ковачевић пориче то и држи, да треба име *Фундана* довести у везу с арбанашком речи *фунди*, која значи *крај* и да према томе „*Фундана* значи *Крајина*, како је и зову Срби“ (Пл. Кучи, 359). И ја мислим, да име *Фундана* није постало од латинског *fontana*, али не бих рекао ни да произилази од арбанашке речи, која значи *крај*. Пре свега не зову Срби баш *Фундану Крајином*, него цео предео, у коме су осим *Фундане* још и *Затријебач*, *Орахово* и

Коћи (па и њихове папњаке: Хотска Корита и обе Коштице). А осим тога мени су Арбанаси објашњавали, да би Фундана имала значити стропоштано или дубоко на ниже сурвано земљиште. Случајно наиђем и у М. Шобајића, да се реч *fundos* и сад употребљава у Зети у изразу „фундос доле“, кад се хоће живо да представи, како је неко са високе стене скочио доле у воду или другде. Још је важно, што и Шобајић вели, да име Фундана може „по зетском наречију“ значити: увала, урвина, дубодолина, доља итд. (Старине у Зети, 87). И заиста, у Мајерову етимолошком речнику има *funt-dī* m. 'Grund, Boden, Tiefe' и *fundós* 'tauche ein', обоје од латинског *fundus*. Кад свему овоме додамо, да је у Фундани земљиште доиста тако стропоштано, испретурано и разурвано, као нигде у Кучима, онда се зацело о правом значењу имена Фундана не може више сумњати.

Село *Лоцари* зове се тако и српски и арбанашки. Ако није пореклом од српског *лопар*, као неки нади-мак, онда би га ваљало довести у везу с арбанашким *Gorâr* 'Kuhhirt' (Meyer, Etym. Wört., под Г'орѐ). Љ. Ковачевић узима ово друго тумачење (Пл. Кучи, 350). — У Лоцарима су главнија земљишта: *Град*, *Сухи Поток* (арбан. Шеу Сат), *Крст*, *Лоцарска Сука*, *Цукај* (чука).

Мухамеданско село *Ледине* има чисто српско име, које сасвим лепо пристаје његовим благо нагнутим лединама. У Лединама су главнија земљишта и висови: *Порокиње*, врх, а то је име по свој прилици гласило најпре Поројкиње, од *порој*, т.ј. разривене стране (в. у Даничића Рјечн. порои); Црна Главица; *Гилица* је можда првобитно гласило Гњилица; Драчевац, Острица (оштра главица), Стражарица; *Скулиба*, значењем можда сродно с арбанашким *skuñi* 'der um den Stab gewickelte Rocken, Flachsbandel' (Meyer, Etym. W.); *Таф-сука*, главичасти врх; *Тафа* е *Киша*, главица од цркве.

Село *Цикнићи* зове се по свом српском браству, али порекло и значење овом презимену не знају (или неће да кажу) ни сами Цикнићи. Они себе нерадо зову тим презименом, те је јасно, да им је оно неповољно. У цикнићском је „удуту“ брдо *Градишта*.

Село *Премићи* зове се по српском браству истог имена. Али је то име позније, тек од досељења Премића пре 8 пасова, а мисли се, да се то село пређе звало *Пасковац* или *Пасковче*. Корен *паск-* није српски него ће бити романског порекла. Од њега имају имена многи Дубровчани средњег века, а изриком се помиње у једном споменику „влахъ Паскалъ.“ Осим тога је било и међу Србима из разних крајева много мушких имена од истог корена, нпр. Паска, Паскач итд. (*Даничића Рјечник*, 278). Према томе је име *Пасковац* јамачно постало од неког мушког имена, влашког или српског. — Земљишта у Премићима зову се: *Ђокаји*, по негдашњој породици, која је на њему седела; *Спасојевина*, главица; *Хелем* или *Хељем*, највиши хум више Фундане (арбан. Хелм); *Градина*; *Краљевица*, велико земљиште; *Љук Фурим*, ?; *Кодра Ђокина*, можда опет успомена на поменуће Ђокаје.

Село *Љухари* се зове по свом арбанашком браству. То ће име бити по свој прилици постало од арбанашке речи *l'uar* стражар или дугар. — Око Љухара су висови и стране: *Боро*, од српскога бор-, можда скраћено од *Боров* (рецимо *Врх* или сл.); *Гојке*, можда значи гојну, јаку земљу; *Хелм*, већ поменути Хелем; *Љјте*, врло чест српски назив за стеновите стране; *Цераве*. У Љухарима су бантине: *Баре*, *Грађеник*, *Краљевац*; *Љук Љаши*, увала Љашева; *Љук Деркин*, луг Дерков. Чесма Љухарска се зове *Крони Љухарит*, извор Љухарски.

Село *Рашовићи* се прозвало по свом браству Рашовићима тек од пре 8 пасова. Дотле се звало *Рâсти*, па се и сад често рече: „идем на Рâсти“. Порекло и

значење ове речи не могах пронаћи, али је јамачно српска. Зна се даље, да су пре Рашовића живели у селу и муслимани *Гуљи* и *Љапи* (или *Лапи*), по чијим се именима и данас лева страна села (лево од потока) зове *Љапи* а десна *Гуљи*, а тако и чесме у њима: *Точак Гуљски* и *Точак Љапски*. Оба су та браства била по свој прилици арбанашка, јер име *Љапи* можемо довести у везу с арбанашком речју *lap* 'Lappen, Fetzen, Runzel' и др., а *Гуљи* са *gul* 'Dummkopf' или сл. (обоје у Meyer, Etym. Wörterb.). — Поврх Рашовића су висови и стране: *Звјезда*, необично име по западном дијалекту, које цела околина само тако изговара, а не зна му порекла. Оно је несумњиво остало од каквих босанских мухамеданаца, који су привремено становали у Фундани. Познато је, да су босански мухамеданци, да би се разликовали од православних Срба, говорили западним наречјем српским (а говоре врло многи још и данас). Даље: *Пријесло*, *Илијин Врх* и у њему *Шцела е клозњет* (како се чини, покварено од српског: *Пећина Ковја*); *Плана*, *Радуновица*; *Њешатица*, ? (до Хељма). Ниже ових су: *Планишта*, *Крст од Ранибрда*, *Грађеник*; *Биједве*, ?; *Рамужевине*, назвате по неком *Раму*; *Стијена*; *Фџиш*, поље; *Лешање*, ?; *Љешев Лаз*. — Ниже Рашовића кућа су баштине: *Баре Љапске*, *Слушови Гуљски* (корен слуп -; значење ?); *Лугарине*, *Острица*, *Равништа*, *Драчевац*, *Закрш*, *Царине*; *Лиси киш*, дуб црквени.

Какарицка Гора, са висовима: *Војно*, *Бојчин* (од *Бојичин Врх*) и *Шџта*, комуи је целе Фундане. Реч *Какарицка* обележава, да је та гора била својина неког ранијег становништва с презименом од неке основе, сродне с арбанашком речи *kakaris*, *какотати*, *гакати* итд. ('gaskere', Meyer, Etym. Wört.). По Ровинском *Какаричи* су били народ, познат из римске историје, а у скадарској околини има цело браство тог имена (Черногор. II, 84).

Коћи. Љ. Ковачевић наговештава, да се име овог, сад арбанашког села може довести у везу с арбанашком речју *коће* (в. у Мајера: *кок'е* 'Saatkorn, Beere, Baumfrucht; Hautausschlag'). И ја не знам другог објашњења, јер сам распитујући о многим другим стварима пропустио запитати и саме Коће о њихову имену. Ну једно знам поуздано, а то је, да су ово име тек *позније* донели са собом први досељени Арбанаси, који су овамо дошли од прилике пре 11 пасова (види даље имена у ораховском Подграду). Тада као да није на томе месту било једног насеља с општим именом као сад, него је судећи према предањима у данашњем коћском удуту било неколико растурених поселица: *Лопчари* су стојали на јужној страни данашњих Коћа и одселили се због насиља досељених Арбанаса; Срби *Бакечевићи* стојали су где и данас, у северном делу Коћа, са још неким српским породицама; село *Јабуке* су биле северно од садашњих Коћа, где је и сад завапа истог имена; на истоку је можда била поселица *Радовац* у котлини истог имена, где је садашње коћско летиште са стајама. Све су то, како предање и сама имена показују, биле српске поселице. А о негдашњим Србима сведоче и друга очувана имена, тако: *Љесковчи*, дубока вртача у сред села; *Врба*, велика баштина; *Радан*, катунште на југоистоку; висови: *Кршник*, *Личник*, можда и *Рјђевић* и др.

Орахово. По многим орасима, који у том српском пределу и сад расту, он је добио своје име. — Његово село *Подград* заиста је под Градом, брдом с остацима старинске тврђаве. О променама у његову становништву говори не само предање него и разноврсност топографских имена. Близу цркве је *Збориште*, од вајкада зборно место свих Ораховаца. Недалеко одатле је ширина *Крунз* (веле, да је то по арбанашком изговору);

на истоку је *Стуи Мицанов*, а *стуи* значи „виши, т. ј. повећи, а дугачки део земљишта“; на југу вис *Рашник*, а то је искварено од старијег имена *Орашник* (чује се и *Раштик* и *Раушник* — све утицајем арбанашког језика); *Пољекуша*, комун подградски. Од других имена су нека састављена од српског имена и арбанашког термина или придевка а нека опет добила српски наставак: *Грои Шаровит*, рупа шаровљева (шаров је шарен пас); *Рудине Плеће*, рудина кметовска; *Д'р-Локве*, под локвом; *Брегуи Нулит*, брег невестин; *Ифушат Подградит*, поље подградско; *Фуш Барџа*, поље бело; *Гур Кусовит*, „капи псов“ (псећи); *Гропа е блетс*, рупа пчелина; *Гури Бат*, камен дугачки; *Кодра Ђанина*, главица дренова; *Гур'а*, извор; *Љук Дборин*, рупа од снега; *Гропа Уит*, рупа водена; *Д'р-кише*, под црквом; *Ѓане*, дрењине. — Једна група имена на јужној страни Подграда успомена је на негдашње становање арбанашког браства *Коћѧ*, оних истих, који су после дали име данашњем селу Коћима: *Аи Коћс*, буква коћска; *Љук Мѧрин*, луг или увала Марина; *Шулан Горвоков*, присоје Горвоково; *Муѧини*, млин, јер је ту заиста био коћски млин; *Куѧишта*, где су биле коћске куће.

Село *Кѧти* зове се јамачно по српском *кут* (угао) а не по арбанашком *кути*, за које ми рекоше, да значи лакат. У Кутима су и месна имена готова сва српска: *Дубраве*, *Лончарице*, *Долине*, *Камене Долине*, *висови*; *Крип*, *Заличник*, *Преоч* (биће: *Прежоч*, од пре-ход-?), а само је *Гур* арбанашки, стење.

Име *Бѧрова* је без сумње прва половина српског имена, које је негда могло гласити: *Бѧрова Лука* или *Вала* или слично. А *Бѧрова* је присвојни придев од мушког имена *Бѧрисав*, од мила: *Бѧро*. У Берови су главнија имена: *Влачек*, *Дубрава*, *Стружица*, *Раштик* (све висине и стране), *Мѧрина Рупа*.

Село *Лазорце* (2. пад. множ. *Лазораца*). Име му је несумњиво најпре гласило српски: *Лазарце* или *Лазарци*, па је утицајем арбанашког језика промењено у *Лазорце*, јер Арбанаси врло често замењују српско а са о. А у Лазорцима и данас станују посрбљени досељеници, Арбанаси Никићи и њихови сродници. Од њих су јамачно и земљишни називи већином остали арбанашки: *Бокен*, значило би стрмац (корен ипак српски: *бок*— В. Meyer, Etym. Wört. 41, *bokeri*) *Брегуи Мале*, брег јабучин; *Штек Ораховски*, ждрело или пресо ораховско (у дну поља ораховског); *Шакота*?, можда од српског мушког имена *Шако* или од надимка *Шакоје* (Вуков Рјечник).

Грађен је велика гора с комуницама и катунима ораховским. У њему је поред српских имена и понеко арбанашко: *Ваџне*, торине (подградске), а на северу преседласто пасиште *Шаљ'за*, седло.

Хотска Корита звала су се најпре према свом облику само *Корита*, па их Арбанаси и данас зову само тако, док Срби оним додатком *Хотска* обележавају и негдашњу привремену владу арбанашких Хота у Коритима. Арбанаси су такође задржали и старије име високог хума северно од Корита: зову га *Хелм* (од *хльм*), док Срби обично кажу *Хум*. — Које од Хота које од Затрепчана делови Хотских Корита добили су већином арбанашка имена. На српске називе подсећају само: *Шиела Ђукина*, пећина или јама Ђукина; *Плѧна Омерова*, плѧна или рудина Омерова; *Црквина*. Остало су: *Љуит е Корите*, кладенац коритски (са живом водом), који Срби зову *Љуђа од Корита* (обе речи *љуит* и *љуђа* биће значењем сродне с арбанашким *l'uk* 'Quellbecken, Tränke' или *l'ukθ* 'kleine Quelle, Brunnenrohr', којима је порекло у турском *олук*. Види Meyer, Etym. Wört.) ; *Токе*, земља; *Маја куњи Ђегун*, „врх од косе горѧи“; *Баџа Залина*, главица прловита (зал, прло); *Мбризит Мус*, пландиште Мусино; *Струнга*

Војводе, струга војводина, успомена на хотског војводу; у јужном „гвозду“ од Корита има *Шцела Ђина*, јама козја; даље на југу су у Каженику вис *Маја Куноре*, врх кунов (кленов)?, и брдо *Д’рман*, које Срби зову *Дарман*, а име би значило: под мурвом; ниже њих је *Штегун Шкуртен*, ждрело кратко.

Више Хотских Корита дижу се на граници висови све с именима српског порекла: *Маја Мицит*, који Срби зову *Мицин Врх*; *Шкомци Соколит*, стена или стеновити врх соколов; *Соко*, соко (крш); *Шкала Зло Мјештит*, пресло или ждрело „злога мјеста“, а иза њега је већ за границом затребачки катун *Грѣча*, чије је име по свој прилици српског порекла. На сред Грече је *Луит е Греч*, „љуђа од Грече“

Коштица Веља и Мала планине су ораховска и затребачка. Име *Коштица* постало је од старијег облика *Кодљштица*, који је записан у реченој бањској повељи с почетка 14. века (Споменик IV, стр. 5. Види и Пл. Кучи, 349). Име је чисто српско, постало онако као нпр. *Сеоштица* и многа друга слична имена од старих облика придевских, дакле од **кољшть*, као *Сеоштица* од **селяшть*. — По Коштици су и сад имена већином српска: *Радећа*, катун са четири извора; *Гробовље*, висораван; *Лабудница*; *Самотор*; *Вила*, брдо на граници; *Завале*; *Врх од Ђоче* и др. Нека су имена арбанашка или поарбанашена: *Пуси Каљд*, каменица гњила (вода); *Куњ Коштиц*, коса коштичка; *Кодра Коштиц*, главица коштичка; *Ди Бала* или *Џи бала*,?; *Гроп Кућа*, увала Кућа, успомена на Куће, давно изумрулу породицу кучку с Косора.

б) *Подање*. — Најпре ћемо прегледати југозападну страну *Подања*, јер је у већем делу њеном измешаност имена готово онака иста као у Кучкој Крајини. Само је ова измешаност у *Подању* много познијег порекла,

из времена Прве Кучке Похаре (1774—1782). За све време до прве половине 19. века велики део ове југозападне ивице подањске није био насељен. С једне стране Срби се нису смели насељавати од мусломана и од Арбанаса, с друге стране ови нису смели од Срба. Али у време Прве Кучке Похаре, кад Кучи а особито Дрекаловићи беху сломљени, насели се или се намести с катунима мноштво Арбанаса — Затрепчана, Селчана и других Климената — целом поменутом ивицом Подања. И за чудо, као успомена на то кратко бављење арбанашко оста и до сад повећи број арбанашких или искварених српских имена месних.

Село *Врбица* има поред свог српског имена и мноштво других: *Треботин* је најгорњи део села (врло старо име); *Доброшани* су доњи део села, назвати по свом старом браству; *Стијена*; *Звезда* (а не Звјезда, како наглашава Љ. Ковачевић у Пл. Кучи, 347), већ помешана у Фундани; *Орљего*, кршеви; *Заувор*, т. ј. За-увор; *Острица*, *Међупотоци*, *Царина*, *Баре*; *Рановац*, чесма, и код ње *Кодра Рановчева* и др. — А на Арбанасе подсећају имена: *Киша*, црквина (сад је тамо нова црква); *Бриње*, страна; *Кодра*, главица; *Скам-ћи*, стене (биће искварено); *Гур Ђош*, камен козји.

Село *Сјенице* има чисто српско име. Али су друга имена већином арбанашка. У време Прве Похаре било се на Сјенице наместило арбанашко клименачко браство *Бардањи*, па се Сјенице звале често и по њихном имену. Главице око села зову се: Страна *Коначка*; *Заувор*, поменут у Врбици; *Тролине*, стене; *Кодра од Телија*; *Кодра*; *Ворђалин*, искварено име, а веле, да значи: „гроб ђететов“. Друга су имена, и то најпре у Горњим Сјеницама: *Њиве*; *Станиглав*, добра чесма; *стеновити бок* (сад под шумом); *Кале*, лакат (сад дубрава). У Доњим Сјеницама су: *Телије*, име једне дубравце; *Бара*, *Зграде*; *Конач*, име баштинског земљишта,

нејасног значења (можда од арбанашког *конакѣ*, глада); *Локва*, за марву; *Ћбао* Коначки (вода); *Дар Крчо*, значи: под ублом, а сад се тако зове и убао и земљиште; *Фуша*, поље; *Бриње*, стена; *Тафа*, главица.

Предео *Дољани* прозват је по равници Дољанима, која својим положајем заста чини најдоњи део или ступањ кучког Подања. Горња половина овог предела зове се *Врх Дољанѝ*.

Село *Скоче* зове се по „скоковима“, малим слаповима, на потоку Врбици. Тако се звало и земљиште пре постанка данашњег села. Називи су: Дебели Бријег, Зеленика, Клопиш; *Табачице*, јамачно назвате по турском *табаџ*, кожар; *Шѣта*; *Шулан*, присоје.

Даље су дољанска села *Под Кри Соколов* и *Кѝсти*. Под Костима а ниже крша *Стубице* је чесма *Пеута* с именом нејасног порекла. Изнад Костѝ су: Стијена Сјеничка; *Бријег од Блете*, пчелин брег; ниже је Перућница, вода и земљиште, назвати по српском мушком имену Перута. — Села *Зеленика* и *На Цѣке* (т. ј. на чуке) зову се по својим местима. — Село *Мосор* је прозвато по чесми истог имена, а само име је врло старо и непознатог порекла. У Мосору су: Главица Пласна, Крш Соколов, Долине, Кулине, Грм од Баре, Киџан Савов, *Љук од Мосора*, *Кодра*.

Дољанска села: *Ограђеница*, *Грм Дољански* и *Под Шкалицом* зову се по својим местима, а *Рачице* по рачвастим стенама, те се јамачно првобитно звало *Рачвице*. — У селу Под Шкалицом су месни називи: *Шкалица*, *Тигларица*, *Поврх Пода*, *Гомиле*, *Дебели Бријег*, *Лазови*, *Вијетроша*, *Клокоч*, *Рукаје*; *Душак*, шума; *Коџат*, рупа или пећина; *Васа*, од арбанашког *ваџи*, торина; *Љук Љарин*, вала глибовита (?); *Буза Дреца*, стеновата ивица Дрецина; *Бар Каџи*, блато градско; *Ворџалин*, поменут у Сјеници; *Рупе Пелине* место Гропа Пеле, рупе кобиље; *Шулани*, присоје. —

У Рачицама су: Под Николин, Главица Спасојева, Главица Пејова; *Крћене*, јамачно исквђарено српско име; *Главица Коћева*, успомена на неког Коћу.

Село *Подглавичани* је под Спасојевом Главицом. — Село *Пазариште* је на месту истог имена, где су некад Кучи с Подгоричанима „пазаривали“. — Село *Покрајнице* зове се по великом земљишту са баштинама, које је заиста под крај Дољана. Име је можда гласило најпре Поткрајнице. По Гори Какаричкој имају Покрајнице ове називе: Бријег Дебели; Бојчин, већ поменут; Сука, Гомиоштак, Ками Радојев, Долине Бућића, Кућишта Пушовића, Кућишта, *Страна Пешина* (Пепа је зрбанашко мушко име); *Гроп Сука*, рупа од Суке. — Село *Маслине* су се такође прозвале по земљишту истог имена. Над њима су осим већ именованих висова Какаричке Горе још и Долине Бојановића.

Село *Златица* и *Златички Поток* зову се тако од старине (в. Шобајић, *Старине у Зети*, 100), а о помештању тога села из *Златичког Поља* у брдо и о *Старој Златици* већ је говорено на страни 48. — У селу су имена врло измешана: *Куњ Златички*, коса или хрбат златички; *На Дно Куња* (део села); *Штег Мали*, ждрело мало; *Шцела*, пећина; *Шумезе*, српско име *Шуме* с арбанашким додатком; *Љук Радованов*; *Љук* од Градине; *Градина*; *Ћета Веља*, *Лошићево*, *Крћан*, *Рожње*, *Црвени Бријег*, *Грдоман*, *Влахиње*; *Смедерево*, постало можда од неког мушког имена *Смедер*, које као да је постојало у Срба (презиме *Смедеревич* има у Даничића Рјечнику); *Кула Пејова*, *Гувно*, *Лакат*, *Котљевик* (чесма), *Тигларица*; *Баџара*, назвата јамачно по биљци баџљу (дакле Баџара?). На северу од села, камо већ нису Арбанаси били доспели, називи су остали сви српски: *Смоковац* (брдо и вода); *Тамник*, *теснац Морачин* (о постанку имена има прича у Пл. Кучи, 75); *Лука* од Тамника, *Пећина Смоковача*, *Муљина*, *Жипча*, *Бријуша*,

Стране од Куња, Пећина Тодоровића, Лучица Грабова, Крш Шупљи. — Сеоце *Крњан* више Златице назвало се тако по месту, на коме је основано.

Морачина долина између Златице и Биоча заједно са својим насељима зове се општим именом *Мазаница*. Ту су три луке: *Лука од Грбља*; *Веља Лука*, која се некад звала *Беришка Лука*, те је ово име, ако је старо, доказ, да је истинито народно предање, по коме је арбанашко племе Бериши пореклом из Куча; *Бегова Лука* и *Хасан-бегов Зид* (више моста код Смоковца) као да су успомене на негдашњег чувеног кучког мухамеданца Хасан-бега Ђурђевића с Убала. Над Беговом Луком је *Видијењски Луг*.

Село *Биоче*. Име овог села, ако је српског порекла, можемо постанком довести у везу с именом једног његовог земљишта, *Биоштака*. Име Биоштак је зацело најпре гласило Бил-штак од корена бил- (био, бео), а постало је по некој од многих речи с тим кореном. Али како би баш према речи Биоштак или уопште од корена бил- постало име Биоче, не умем рећи (Бил-ште?). Ако то име није искварено или је несрпског порекла, можда га ваља објашњавати помоћу назива једног његова дела с десне стране Мале Ријеке, који се зове *Чел*. А Чел је по свој прилици значењем сродно сарбанашком речју *tšel* 'öffne' (Meyer, Etym. Wört.). Име Биоче би онда било састављено од *био* или неке сличне речи и *чел*: био-чел. Чел и Биоче су заиста у великом, двојном проширењу речне долине на ушћу Мале Ријеке у Морачу. То су две питоме, заклоните луке, које су зацело морале и старе Илире и Влахе привлачити. О томе сведочи и друга једна успомена: *Влашки Брод* на Малој Ријечи, који заједно са *Булиним Мостом* показује, да је преко Биоча ишао од вајкада жив саобраћај. — Топографска имена у Биочу иначе су сва српска: *Радџкућишта*, селиште, о коме је већ говорено напред

(стр. 52); *Госпођино Поље*, прозвано по негдашњем манастиру Св. Госпође (в. стр. 53); Градина, Лањевик (поток), Златичке, Рујевик, Стране Биочке; Рѣт, рт?; Жлијѣб, Стубица, Врућа Пећина, Стране од Мале Ријеке, Мала и Веља Острица, Смрдуља, Луке Иванове, Поштулци; потоци: Марин Поток и Кркор.

Село *Куписци* помиње се под тим именом још 1455 године у оном уговору Зећана с Млечићима (Пл. Кучи, XLVII) и јамачно се звало по неком браству истог имена. Село је то било давно расељено и тек пре триестак година наново засељено. Земљишна су му имена сва српска. Око села су главице: Рудипшњик, Пјитишњак, Гомиоштак, Сука Ђушарска (Ђушари су браство у Сјеницама), Пјешивац, Међедњак, Чардаци, Рујева Главица (и сад има руја). Баштине су: Њива Кђина, Рупа, Њива Јовова, Веље Њиве, Бараковице, Пераш-до, Расовача. Услови су: Овчарица и Локва. — А нису ово све нова имена, него су многа од њих врло стара, те сећају на старо становништво.

Село *Видијење*, и ако је тек пре дваестину година насељено, има ипак врло старо име, којим се звало његово данашње земљиште, те је ту јамачно било некад село истог имена. Реч Видијење без сумње се развила из облика *Видѣње* а постала од мушког имена *Видѣнь*. Да је тако било, сведочи нам име другог једног старог српског села: *Видѣње* (Даничића Рјечник). — Називи су у Видијењу: Локва (баштина), Њива Марина, Њиве Вукославића, Ступови, Стране, Брегови, Морач (брдо), Рупа, Драчевац, Маџлен (баштина; значи: клен); *Окешар* (брдо), ?; Стране од Окешара; *Рдгам* (брдо с метехом) је пореклом и значењем свакако сродно с именом суседног пиперског села Рогаме, али због необичног завршетка ових речи не можемо рећи, шта значе, ма да су можда постале од српског корена *рог*.

Село *Цварин*, Горњи и Доњи. По чему се оно прозвало, тешко је рећи, али је понајвероватније, да је Цварин присвојни придев и да је уз њега некад стојало још једно, опште име (Дб, Луг или сл.), које је после отпало. Место се звало од старине тако, а насељено је тек пре 50 година. — У Горњем Селу су називи: Долови, Међе, Голија, Стране, Крш Куничин, Ками Пободени, Подзид, Торина од Орлујака, Торина Перова, Градина, Љук од Градине, Љук Пиперски, Сука Мала; *Брег Цварин*; *Унда*, ?; *Торина Бег-Алина*; *Берет Марашев*, клачница Марашева. Последња два назива казују и по имену оне Арбанасе, што су о Првој Похари седели на Цварину. — У Доњем Цварину су сва имена српска: Врх Матовића, Подине Бојовића, Долина, Бара, Рудина, Каменица Никина; услови: Горњи и Доњи Јуник и Локва.

Предео *Медун* носи име старог илирског града Медеона. У селу Доњем Медуну има поред чисто српских имена — Орјево, Поље Медунско, Студенац (вода). Стране Медунске, Жутице и др. — и неколико других, која опомињу на мусломане и на Арбанасе, нпр.: *Хусове Рудине*; *Гури Мехмед*, стене Мехмедове; *Карà-Бунар*, црни убао; *Бокеч*, извор у пећини (упореди са *bokeré*; Meyer, Etym. Wört.). — Слично је и у селу Горњем Медуну. Српска су имена нпр.: Почивало (брдашце на коси медунској), Црквине, Мала Гомила, Рџге, Главоч, Рожњи До, Седлан-до; *Влашка Рудина*, успомена на Влахе; *Кра̑сета* и *Бара* (извори); Кофе Медунске, услови, назвати по кофама или ковама (ведрима) за воду. Страно порекло имају: *Струнга*, име остало од Арбанаса из Прве Похаре; назив *Тарталов До* претпоставља неко мушко име или надимак Тартале, а ово ће можда бити постало од неке речи, сродне с арбанашким *tartarós* 'werde sauer (vom Brotteig)' (Meyer, Etym. Wört.); *Пупеси*, два лучна удубљења у стенама медунског града,

за које се не може одредити, чему су служила. И само име је непознатог порекла (од пирг?).

Село *Дучићи* зове се несумњиво по неком свом пређашњем бравству а име му је постало од мушког имена *Дука*. Корен је тог имена по свој прилици романског порекла: *duc-*, али је личност, по којој се назвало село, могла бити већ Србином. Да су се именима од тог корена звали и Срби, сведочи старо презиме Доукојевић у Даничића Рјечнику и многа данашња презимена Дучић и Дукић у Срба. — У селу су имена врло многобројна и многа су од њих интересантна мешавина од српских и арбанашких речи. Податке, које сам ја прикупио, још ми је допунио г. Стеван Дучић, тако да није можда ниједно земљишно име у Дучићима остало незабележено. Зато нам Дучићи могу послужити као типски пример за измешаност српских и арбанашких назива. Називи су: Плочице, Смрдућ, Душак, Цукаћ, Лазаров До; *Закодре*, т. ј. За-кодре, за главицом; *Рах Перуцин*, лаз Перуцин (селиште); Рујевица; *Рах Вујин*; Пировићи (селиште), Дубрава, Ступ; *Гропа* Пирова, До Пиров, Плоча Пирова; Подине; *Љуџ* Ризтов; Долина *Арушина*, т. ј. медведова (веле, да *аруша* значи арбанашки — медвед); Мулина; Долина Мацина, Кодра Мацина; *Гропа Ујина*, руна водена (место: Гропа Уји); Љуг Радезин, Радеза, Расовача, Под од Расоваче, Љуг Бакин; *Рес Пјетров* (рес место *ред*), стеновит обруч Петров; Међе од *Боштера*, ?; Стаје, Љуг Криви, Долина од Штитара; Кодра Шеова; Бријег Мандрин; *Бриња*, страна; Котулач, Бјелов До, Међа *Лишурлова*; *Расе Барла* (м. Барџа), лазови бели; Мулина, За Марине; Бријег *Дарлин* (м. дардс?), брег крушкин; *Киш Зеза*, црква црна; Бријег *Ферин*, брег папратни; Љуг Војњиков (м. Војников), Воњићи, Гребеништа; Бријег *Балин*, Долина *Кољина* (Николина); Долина *Асанова* (Асан, т. ј. Хасан, је био Србин па се од невоље звао

турским именом као и многи други Кучи); Брајак, Долина од Брајака, Љуг од Брајака, Скакавци, Долина Мачкова, Сјенокоч, Горња Долина, Рајине, Кук; *Тролишта* (од арбан. *trofi*, земља, ?); *Фуше-Локва*, поље локвасто (по г. С. Дучићу); *Др-Локва*, под локвом; Борнић (извор), Бријег Стајков, Долина Лакова; *Тете*, ?; *Стомина*, ?; *Кољат*, ?; Добрава, Зазграде, Зграде, *Гропа Скендерова*, Бријег Скендеров (Скендер је свакако био такође Србин); *Колиге*, ?; Закишеза; *Марине*, Горње Марине (јамачно од арбанашког мушког имена *Мър*); Переч, Кодра, Зграда Бекова, Виноград, Бријег Којчинов; *Дризе*, три; *Гропа Фиерсова*, до папрадов; Под Фиерсов; *Рес* од Додеша, стена Додешова; Гропа Мала, Гропа Веља; *Рах Шкјаов*, лаз Србинов; Ћафа од Додеша; Душак, Ђурашевица, Провалија; *Кољат Марашев*, ?; *Фуше Барла*, поље бело; Љуг Јунаков; Рах Секнин, Нови Убао, Гропа Шеова, Штитар, Заштитар, Грабовица, Долина Кремова, Гропа Љуцева, Бријег Ђурин, Праг, Чоха, Крушчица, Гропа Мемова, Под од Грабовице, Камн Радованов; *Збјут* Горњи, ?; Ланијена, Љуг Досин, Ријине, Поток, Зашкале, Грм Пренташев, Рудина од Додеша, Додеш, Бријег Дрчинов, Крш Бјежанов, Долина Љакова; *Збјут*, ?; Јарановице, Селаница, Трешње, Долина од Трешње, Бриња Љакова, Гропе, Рес од Гропа, Јагњило, Шкала од Гропа, Свиндо, Долина Свиндолова, Васане, Долина Пусева, Кодре, Гропа Рандолова (м. Оран-долова); Оран-до, Горњи и Доњи; Рајине, Јагојдо (м. Јагођ-до, јагодњи до), Бријег Ников, Локужа, Бријег Амаатов, Бријег Палев; *Др-Лисе*, под дубом; *Фуше*, поље.

Пада особито у очи, да у Дучићима има врло много земљишних имена начињених од имена мушких лица. То показује, да се у селу очувала успомена на многе давнашње господаре појединих земљишта. А то је могло бити само тако, ако се старо становништво

одржавало у селу. Дучићи су заиста једно од најстаријих кучких села.

Село *Лијешта* добило је име од речи *лијеска* (дрво). У њему су имена готово сва српска. Главнија су: Мало Стражиште, Рашње Брдо, Гомиле, Дивије Брдо, Рупице, Гувно Перовића, Долина Прељина; *Гропе*, долови.

Село *Косор* се зове по *косору* за сечење „листа.“ Ну сад се реч косор у Кучима већ не употребљава, него косијер. И на Косору су готово сва земљишна имена чисто српска. Главнија су: Горњи Бријег, Доњи Бријег, Церја (све троје сеоски делови), Прибојевићи, Глушце, Главоч, (ово троје су селишта), Ждријело (у потоку), Дубови Вујошевића, Косорац (вис); *Шикунос*, необично име старог убла, које јамачно није српског порекла, али је можда још искварено, те се не може протумачити. Интересантно је још име једног старог, сад већ затрпаног убла: *Цинцар-убао*. Зашто се тако зове, не зна нико.

Село *Раћеси* звало се у 15. веку *Радотјеси* (Пл. Кучи XLVII), те је очито, да му је име постало од мушког имена *Радотјех* и да је најпре означавало неко српско браство. У Раћесима су сва земљишна имена српска: Гомиле, Стражишта, Локва, Веља Гомила, Хумац, Лукачев До, Шума Драгина, Велеш, Мала Гомила, Сурчевице, Било, Сјекач, Водњи До, Бокова Главица, Шума од Целина: *Бискупова Долина*, успомена на католике с Косора, и др.

Село *Убалџ* назвало се по неком малом ублу, можда истом оном, који и данас има најбољу живу воду у селу а врло је стар. Имена су на Убаоцу такође сва српска. Главнија су: Црквина, главица Хумац, брдо Јамице, Лукачев До, Зграда Стајкова, Локва.

Предео *Убли* има и данас повећи број старих ублова. Села по Ублима зову се сва по именима својих да-

нашњих брастава. *Јанчево*, старо име села Жиковића, прозвато је јамачно по неком мушком имену: Јанча или Јанче. Северна страна Убала зове се *Присоје*. Друга су знатнија имена: Озрен, Вртијељка, Гомилице, Кровци, Каце, Бабја, Кобиљак, Горица, Личник, Гаћине (убао), Црквина, Света Петка (црквина), Рашин, Горени (стране с ублима). *Јарчева Гомила* прозвата је по свој прилици по неком мушком називу, који би имао порекло, сродно с арбанашким речима: *l'ark 'weit, fern'* или *l'artē 'hoch'* (Meyer, Etym. Wört.) Међу српским именима на Ублима пада у очи и арбанашко *Кодра*. Има на Ублима и неколико имена, која су успомена на негдашње потурице Ђурђевиће и сва су у југо-источном делу Убала: *Гувно Јусуфово*, *Зграда Дедина*, *Зграда Омерово*, *Зграда Мустафина*, *Османец* (убао), *Скендерова Кућа*.

в) **Површје**. Већи део Површја тек је од скора стално насељен, а по свему судећи није ни пређе никад имао већих насеља (изузев само у Брскуту). Главна, стара насеља ове области, Безихово и Криви До, баш су на самој јужној ивици Површја. Кршевитост и оштри климат чинили су, да Површје није много привлачило старе становнике Куча и служило им је више за летње пашњаке.

Предео *Безихово* зове се у народу *Безиово*. Мислим, да је ово име постало од неког мушког имена или надимка, али је тешко знати, како је то име могло гласити: Безих или Безухи? — Сеоска су имена у Безихову све презимена садашњих брастава. Од других имена, која су сва српска, знатнија су: Градина, Кличина, Батрићев Бријег, Пречкова Долина, Кућиште, Њиве Грговића; *Мартиника*, главица, о чијем је имену као успомени на католике говорено на стр. 49.

Село *Птикаљ* је насебина безиховска. Име му изварају тако, да се чује и као *Птикељ* и као *Птикел*. Порекло и значење овог имена ми је непознато. Тешко да је српског порекла. Главнији су називи: *Лугови*, *Рупа Драшкова*, *Лисац*, *Пропагник*, *Ћетогора* са Црквином, *Пекеница*, ?; *Бокјен*, стеновити кук ?; *Куњ* Птикаљски; *Гафа* од Никића; *Шулан*, присоје.

Криви До са својим насебинама *Доњом* и *Горњом Кржањом* обично се обухвата општим именом *Кржања*. Народ вели, да је име Кржања постало од речи *крш*, те је најпре гласило Кршања. — Место, на коме је село Г. Кржања, звало се до скора *Кобиле*. — Имена су у целом кржањском пределу готово сва чисто српска. Тих је имена врло много. Да би се видело, какав је у површким селима бројни однос између чисто српских имена и свих осталих, навешћемо овде сва топографска имена кржањског предела. Почев с југа главнија су брда: *Цвйлин*, *Крстац*, *Петно Брдо*, *Дрвјаник*, *Дубравице*, *Глушина*, *Веља Јазбина*, *Лучно Брдо*, *Мали Врх*, *Вељи Врх*, *Лелички Бријег*, *Кржањска Била*, *Стражиште*, *Орлине*, *Голишница*, *Брезојева Глава*, *Љуљанове Крушке* (*Љуљан* није само арбанашко име, него се нађе и у Срба), *Дебели Бријег*, *Лисич*, *Рудински Врх*, *Лисац*, *Петрове Плоче*, *Бијелоње*, *Буковица*, *Збориште*, *Гаш-Врх* (м. *Гашов Врх*). — Баштине и метеси зову се почев од Кривог Дола: *Брегови*, *Острица*; *Цвџина*, којој је тешко објаснити име, јер *Кучи* место турског *џеи* кажу *џиаг* (биће ово неки надимак); *Црквина*, *Криводољска Локва*, *Краљевци*, *Куноваци*, *Раћешке Лијеске*; *Веоче*, ?; *Разбојнице*, *Гребљи*, *Угао*, *Глушина*, *Кржањско Поље*, *Рајчетића Брда*, *Мала Била*, *Јагњило Гашовића*, *Веље Бјло*, *Корита (чесма)*, *Бојова Плана*, *Каратова Шкала*, *Сријетини Долови*, *Чарапини Долови*, *Брезојев До*, *Гвозд Костровића*, *Гргова Дубрава*, *Радичева Струнга*, *Церовац (велика шума)*, *Жлијиб (суха*

долина). — За велики део ових имена имам да захвалим г. Дучићу, који их је пописао.

Између Кржање и новог сеоца *Брезојевице* (прозвата по мушком имену: *Брезоје*) има катуниште и пашњак *Рачџа*. Име Рачама нисам могао објаснити.

Сеоце *Загреда* је заиста за једном високом гредом брдском. Оно је новијег постанка, али у близини има селиште *Ограђе* од пређашњих становника *Чигомана*. Од Загреде до Ограђа води *Чигоманска Улица*. Сеоска је гора *Стрмац*.

За предео *Мџмче* народ прича, да је добио име по неком војводи Момчилу! Наравно, да је то само довијање, јер се већ заборавио узрок, зашто се ово старо насеље прозвало по неком момчету. У целом су пределу имена чисто српска са неколико необичних. У селу *Горњем Момчу* су: Бијели Крш, Подуличани (т. ј. Под-уличани); *Лафџишта* и *Лафишта*, име постало од речи *лафа*, разговор или забава (од турског *лаф*), те би значило збориште или сједник; Поцерје, Зауглови, Ставње, Крвави Дс, Бијелоње, Брестови, Средња, Карушица, Лазина Пејова, Ласковац, Липово Ждријело, Бајановице. — У *Доњем Момчу* су имена: *Бенце*, ?; Мочило, Миковићи, Подорашнице, Плочице, Обадница, Дуги До, Припасница, Главица, Ликовац Радев, Голишница, Прсница, Стрмац, Крстац, Грбовље.

Стравче. Име је овог предела по свој прилици српског порекла, али му значења не знам. Његова села, *Горње* и *Доње Стравче*, *Круоса* и *Мало Стравче* сасвим су новог постанка, те имају готово сама српска имена. У Горњем Стравчу су имена сеоских делова: *Потрк* и *Каћуни До*; у Доњем Стравчу зову се по браствима. У целом стравчанском пределу привлаче пажњу два имена: *Круоса* и *Кастрат* (чесма), оба врло стара и оба страног порекла. Име Круоса је можда у вези с арбанашком речју *круо*, убао, а Ка-

страт подсећа на име арбанашког племена Кастрата. Али се не зна, зашто се та чесма тако прозвала.

Мали предео *Милачићи* зове се по свом браству. Његова села *Крушеви До* и *Дубаје* назвата су по по-
ложајима.

Предео *Брскут*, који је мањим делом кучки, дели се на многа села, која сва имају српска имена, већина од својих брстава. Име *Брскут* значи брзак или слап, и то је најпре било само име тамошње речице, чијој бујној природи и брзацима оно потпуно одговара. По речици се после прозвао и цео предео. Географске називе имају ова села: Заугао, Грудница, Потшуме, Брадашница, Лази, Корјен. Од осталих имена знатија су: Старо Гробовље, Старо Гувно, Јанков Ками, Курвина Плоча, Градина, Попов До, Црквина, Главица од Ђетка, Орлујак.

Планина. Пошто смо набројали сва насеља у Површју, остаје још „планина“, на којој није никад било сталних насеља, него је само служила за испашу. Ту су групе катуна на Жијову, Рикавцу, Широкару и по Мокрој. Име *Жијово* је постало од мушког имена *Жијо*, обичног деминутива у Кучима (од Живан или Живко). Од остала три предела *Рикавац* се зове по језеру Рикавцу, које заиста, кад је бурно, „риче“ и шуми ударајући о своје обале. *Широкар* и *Мокра* зову се по својим особинама. Имена Рикавац и Широкар су врло стара. Псмињу се још у Светостеванској Хрисовуљи с почетка 14 века: Рикавџь, Широкаръ (Споменик IV, с. 5). Сви су ови предели пуни имена, која су огромном већином чисто српска, те би био сувишан посао наводити свако име. Одабраћемо само главнија и необичнија.

На северу Жијова су *Праги*, стране, чије име јачично обележава ступњевитост, прагове, у њима. Преко брда *Трескава* је *Гузоваљско Језеро*, названо по неком

шаљивом мушком надимку, а даље је на северу висораван *Момоњево*, чије име стоји у вези с именом Момир: Момоња (аугмент). Ниже Момоњева је велика страна *Зáгон*, назвата по загону (усову), источније пак висораван *Бљуштура*, која се зове по трави бљушту. — На североисточној подгорини Жијова падају у очи имена: *Сурдуц*, чије име значи: провала, али му не знам порекла (можда је романско); *Штитан*, назват по свом штитастом облику; *Кариман*, ?; *Кукура*, котлина?; *Тдрач*, од тор; *Букумирско Језеро*, чије име је успомена на негдашње становнике Букумире, а о њима ћемо говорити у одељку о народним предањима.

У пределу *Рикавцу* су веће планине *Студеница* и *Хакула*. Ово друго име као да је турског порекла: хак-кула? Хакула и јесте планина лединских мухамеданаца. Један се високи крш зове *Бићезе*, који би се српским термином најбоље обележио као *греда*, а пореклом ће његово име бити од речи сродне арбанашком *bigē* 'Zweig, kleiner Ast, Stengel' (Meyer, Etym. Wört.). И овде има једна котлина *Кукура*. Над језером је *Шкала од Рикавца*.

На пространом *Широкару* је пуно српских имена, као: Збориште, Штитан, Вити Обруч, Папрадљива Плана, Боровачки Поток, Суховрх, Стари Катун (негдашњих мусломана Ђурђевића) са врелом Старим Кладенцем, Ђокин До, Плоча, Вучин Поток (а не Вучји, како је у »Племену Кучима«; 2. пад. једн. Вучина Потока итд.), Жута Стијена; извори: Бара, Чечме и др. Мешовитог или несрпског порекла су само: име виса и потока *Кариман*; *Поток од Куморе*, ?; *Таџа од Барџ*; *Куњ од Широкара*, коса широкарска; *Руна Арушина*, руна медведова (или је прозвата по неком имену?).

Једна страна питоме *Мокре* зове се *Шкала од Мокре*. Вредно је даље поменути имена: *Убоги До* и

Ђебеза. Име шиљатог брда Ђебезе неће бити српско, али му порекла не знам.

г) *Комовска област*. Овај предео није такође никад био стално насељен него је само служио околном становништву за сувате. Зато ћемо се и у њему задржати само на знатнијим, необичнијим и несрпским именима. На прво место да истакнемо име самога *Кома*. Оно је несумњиво још илирског порекла, а значење му се може довољно објаснити речима истога корена у данашњем арбанашком. Тако смо нпр. већ поменули, да име *Шкомпи Соколит*, на истоку од Хотских Корита, значи *стеновити врх* соколов, а у речи *шкомпи* имамо без сумње шири облик од *ком*. Имамо истина и у српском језику корен *ком-*, од кога Даничић (*Korijeni s riječima od njih po stalijem. U Zagrebu, 1877, стр. 36*) наводи речи са значењем *савијати се, кривити, стрм бити*, па међу њима и „*Кѡм* (име брду).“ Али ја мислим, да *ком* по своме, горе наведеном значењу има несрпско порекло. Од главнијих имена у *Кому* да истакнемо: *Царине*, дубока увала под самим врхом Кучкога *Кома*, за коју народ прича, да је добила име отуд, што је цар Душан имао ту своје катуне (исто предање и у „Пл. Кучима“ 6 и у Ров., Черногор. I, 108); *Маргарита*, бילו названо по женском имену; *Рогѡм*, вис на Маргарити, о чијем смо необичном имену дали већ мишљење на стр. 96; *Пријечеље*, катунште; планине *Ћура*, *Веља* и *Мала*, зову се можда по речи *ћура* (*ћурка*); *Курлај*, вис и поток с именом нејасног постанка; *Турјак*, катун, успомена на *тура* (*bos urus*, в. Miklosich Fr., *Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen*, с. 250); *Варда*, коса комовска, могла би по имену значити *стража* (упор. Вуков Рјечник: *вардати* 1) и Meyer Etym. Wört: *vardε*). Високи врх комовски *Бајван* зове се јамачно по свом облику: *бајван*, т.ј. *балван* (*грѣда*). Ниже *Бѡла* од *Царина* је катун *Сѡмор* а више

њега *Крст од Превлаке и Превлака*. Од катуна *Љуке* (множ.) и чувене чесме *Бијеле Воде* излази се на *Шкалу Дрекалову*, успомену на праоца данашњих Дрекаловића, који је ту катуновао.

На граници је планина *Мојан*, назвата по српском мушком имену: *Мојан*. Ова је планина сад арбанашка (селчанска), али имена у њој јасно потврђују народно предање, да је *Мојан* био од старине кучка планина; тако: *Врбица* је била катун кучких Врбичана; *Берова Доња и Горња* била је катун ораховских Беровљана; *До од Мојана* — катуниште је убалских Голевиха; *Жиково* — катуниште убалских Жиковиха; *Кутски Катун* — ораховских Кућана; *Јежсин До* — ораховских Подграђана и Никића; *Мојан Вељи* — Чејовића с Убала; *Пољанице* — старих Касомовиха и Лопараца; *Радетински Катун* је био својина неке старе, већ непознате породице; *Вујов Катун*, назват по војводи Вују Радоњину од данашњих медунских Ивановића.

За планину *Бинцу* каже Љ. Ковачевић: „ово ће бити планина *Бенча*, која се помиње у границама међу Плавом и Будимљом у бањској повељи краља Милутина“ (Ш. Кучи, 338. Види и Споменик IV, с. 6). То је врло вероватно, али се ни једно ни друго име не да сад објаснити. Ниже Бинце су извори *Паљевци од Бинце* (иаљ као да је нека стара реч, која би значила воду, која јако бије), а ниже њих дубок склоп с интересантним именом *Сриска Руца*, а то име тешко да би јој дали Срби. Катун *Проуша* треба јамачно звати Прохуша, јер је могла добити име само од речи *проха* (биљка: ситна или дивља проха). Од свих многобројних осталих имена, која су чисто српска, као: Планиница, Маглич, Козељ, Гробље, Црна Планина итд., издваја се још само *Бушић*, име катуна под Магличем, које јамачно није српског порекла (ваља нам се сетити арбанашког села Бушата близу Скадра, из кога је водила порекло чувена по-

родаца Бушатлија). Има истина и у Вукову Рјечнику наведена реч бѹшат, т. „коњско име,“ али се не каже ништа о значењу речи.

*

Ово разгледање топографских имена по њихову пореклу допушта нам, да бацимо и неколико општих погледа на њих.

1) Видимо, да је у целој кучкој области очувано врло мало имена, за која бисмо смели поуздано рећи, да су остала од *стариx Илира*. Ту бисмо могли на прво место убројати од имена за насеља: *Медун*, *Фундана*, можда и *Чѣл*, а од имена за планине: *Ком*, па можда и *Какарицка Гора* и затим *Букумирско Језеро*, а од необјашњивих имена биће такође још неко илирског порекла: *Бушѣт*, *Круоса*, *Птикаљ*, *Курлај*, *Бинџа* (Бенча) и *Рачѣм*.

2) Још је мање имена, која подсећају на *Романе* или *пороманѣне Илире*, *Влахе*. Имена *Дучићи* и *Пасковац* (у Фундани) нису морала бити везана за насеља романског становништва, а имена *Влашки Брод* код Биоча и *Влашка Рудина* код Г. Медуне исто тако не морају значити, да су Власи, по којима су она дата, становали у кучкој области. Шта више, кад доведемо оба имена у везу, чини се понајвероватније, да су ти Власи становали негде на западу преко Мале Ријеке, па су је прелазили онде, где се она и данас прелази, да би дошли на српске тргове код Медуне и даље на Рибници и у Златици. Име *Влахиње* у Златици можда је познијег порекла, из времена Прве Похаре, кад су Арбанаси имали катуне на Златици, јер Арбанаси зову православне Србе и Власима.

3) Сва остала имена *насељених предела и планина*, изузев неких арбанашких на југу, *чисто су српска*. Кад упоредимо огромни број ових српских имена с оно мало старих, несрпских, онда можемо већ на основу тога

судити, како је могло бити несразмерно мало старог становништва према досељеним Србима. Што су Срби готово свима насељима подавали своја имена, јасан је доказ, да су они та *насеља и засновали*, дакле затекли земљу ненасељену.

4) У јужном појасу *Куча* има предела и села, која носе српска имена, али се у њима сусрећемо са мноштвом арбанашких земљишних назива (затребачка села и Ледине), а тако и обрнуто: има села с арбанашким именима, али је у њима већина земљишних назива српског порекла (Коћи, Љухари и можда Лопари). Такви појави могли су бити само последица *доцнијег досељења арбанашког* у та српска насеља. У Затријепчу, Лединама, Љухарима и Коћима, дакле у селима, чије становништво сад говори арбанашки као матерњи језик, и затим у Хотским Коритима налазимо и земљишна имена, састављена на особит начин од српског имена и арбанашког географског термина, као н.пр. име *Маја Богдонит*, које је морало најпре гласити у целини српски: Врх Богданов, па *Гроп Шаровит* — Рупа Шаровлева, *Шкомпи Соколит* — Стена Соколова итд. У овим су именима дакле Арбанаси превели само опште означање (врх, рупа итд.) на свој језик, и ови су састави такође несумњив знак, да је ту *српско име старије*. — У српским насељима Орахову и Дучићима може се она множина арбанашких и састављених српско-арбанашких имена објаснити нешто делимичним или привременим становањем Арбанаса у њима (Подград и Лазорце) а много више тиме, што су Орахово и Дучићи у суседству кучких Арбанаса, па се женидбама и ородили са њима, те је арбанашки језик био код њих већ толико уобичајен, да су и међу собом говорили арбанашки. Они су били већ на путу, да се поарбанасе.

Отуда су се међу њима нарочито распрострли арбанашки географски термини, те су имена од тих

термина и најчешћа (Гропа, Кодра, поарбанашена српска реч Љук или Љуг итд.).

5) У југозападној ивици Куча имамо такође доста арбанашких имена, која су, као што је већ речено, само успомена на привремено борављење арбанашко за време Прве Кучке Похаре (1774). У тим именима, која су Срби већ много искварили, видимо појав, који у обрнутом смислу одговара ономе из арбанашких села: Срби овде превode арбанашки термин на српски а само име остаје и даље арбанашко, нпр. *Страна Пешина*, *Торина Беџ-Алина*, *Рупе Пелине* итд. Овде вреди нарочито нагласити, како нам је овај случај *одличан пример*, да није увек морало бити *етничког стапања* онде, где су топографска имена и термини од разних језика измењани или комбиновани. Уједно нам је ово и пример, како се туђа топографска имена у устима другог народа врло брзо мењају и кваре.

6) Узајамним утицањем а нешто и наслеђивањем од старијег становништва створили су Срби и Арбанаси великим делом *заједничку географску терминологију*, те се она зато и јавља као саставни део месних имена у оба народа. Тако нпр. *џаџа*, што значи: округласт хум или главица; *џука* или *сука*, *сук*, главичаст или пластаст врх; *кодра*, главица; *куњ*, коса; *шкџала*, у Срба и *шкџалица*, пресло, ждрело или страна са ступњевитим падом; *банда*, страна; *љук*, луг, долац, увала; *брег* (и бријег), у Арбанаса *брџк* и *бреџи*, брег, обала.

7) Међу именима српског порекла има понеко с таким обликом, који је или старији или *не припада говору данашњег српског становништва*. Тако: два виса с именима *Хелем* (Хељем, Хелм), име *Крунг*, *Стуи* (Мицанов и др.), *Могила*, *Плџана*, *Каженик*, *Звџзда*, *Потес*, *Струнга* (један део Куча говори истина и сад: струнга), облик *Лазорце* и др.

8) Нека имена подсећају на негдашње кучке *потирице* а нека, која су *турског* порекла, зацело су од њих и остала. Таких је највише на Медуну, на Ублима, у Мазаници и можда понеко у планини и на Момчу.

3. Народна предања о пореклу Куча. — Зна се истина, да народна предања о пореклу становништва не допиру до врло велике старине, али је ипак корисно све, и оне најтамније успомене у народу прикупити и упоредити их са разним другим подацима. Тим се путем може доћи до поузданих или бар поузданијих закључака и о врло старом становништву неког предела. — Свеколика народна предања у Кучима поделићемо на троје: прво, предања о најстаријем познатом становништву; друго, предања о пореклу *кучких* брастава и треће, као помоћно средство, успомене о *ширењу кучке области*.

а) **Предања о најстаријем познатом становништву.** — У Кучима је одржана успомена на два стара „народа“, који су се звали *Букумири* и *Матагуџи* (или Матагушци). Већ смо напред — описујући киљане на Момоњеву и на Ђафи од Никића — имали прилике поменути народна предања о томе, како су Букумири и Матагуџи живели у Кучима и да се свако од тих племена затрло само, у својим међусобним борбама. Да су племена ових имена заиста некад живела, да су та имена заиста истинита, о томе не може бити сумње. О Букумирима сведочи пре свега име *Букумирског Језера* под Момоњевом, даље и то, што се становници села Јаблана у племену Братоножићима (које сам такође проучио) не само сматрају него и сами себе зову потомцима Букумира. А име Букумири без сумње није српско, него је — како и Љ. Ковачевић мисли (Пл. Кучи, LXIV) — састављено од две речи, којима би кореном одговарале данашње арбанашке речи: *би*ке, хлеб, и

mirę, добар (Meyer, Etym. Wört.), те би цело име Букумири могло првобитно значити *добар хлеб* или нешто слично. Могао је то бити надимак или месни назив. Да је пак оваког месног или племенског имена заиста могло бити, наводи Љ. Ковачевић и примере: и данас има у Пулатима близу реке Дримца арбанашко село *Букамире* а у повељи Баоше Срацимировића од 1411 год. наводи се међу сведоцима и *Ника Букумјера* и син му *Ђон* (Пл. Кучи, LXIV и 340). — О имену *Матагуџи* имамо такође сведочанство у имену једног данашњег села у равници северно од Скадарског Језера, на самој црногорско-турској граници. Оно се зове исто тако: *Матагуџи*. Овога се села јамачно тиче и оно неколико помена, које смо напред (у одељку о историским подацима) навели по Јиречку. За те Матагуџе каже Јиречек, да су били Арбанаси, али, као што смо рекли, данашњи Матагуџи, који су Срби, не морају бити њихови потомци.

У Кучима се не зна данас ништа више о Букумирима и о Матагуџима. Да се понека старина — градина, убао, гробље — везује за име Матагуџа, то смо већ помињали, набрајајући старине у III одсеку.

Овде онде слушао сам и ја по Кучима она предања, која је записао војвода Марко (Пл. Кучи, 14): да је арбанашко племе *Бериши*, код Ђаковице у Старој Србији, пореклом од старих Куча и да су и *Шаља* и *Кастрати* (арбанашка племена близу Скадарског Језера) род с Кучима. Ово су зацело неке успомене на врло давнашње одсељенике из Куча, који су можда имали знатног удела у оснивању именованих арбанашких племена. Име *Беришка Лука* крај Мораче биће баш успомена на неку давнашњу кучку породицу с именом Бериши.

б) *Предања о пореклу кучких брастава*. — Оно што се данас у Кучима прича о пореклу било живих било изу-

мрлих или расељених кучких породица може се сматрати као доста поуздано, особито ако се више старих, добрих паметара у некој ствари потпуно слажу. При том има и неколико помоћних средстава, која дају могућности, да се и код мање очуваних успомена или у случају каквих несугласица у причању разних људи ипак дође до праве истине. Једно је од тих средстава српска слава (крсно име). Све породице, које су произишле од једног претка, славе исто крсно име и као светињу га одржавају с колена на колено. Само у случају велике невоље промениће нека породица славу, али ће ипак већином одржати успомену на њу било тиме, што ће је узети за прислужбу (преславу), или тиме што ће на тај дан чинити бар помен у цркви. Према томе, ако се поред других знакова нађе, да две породице или браства имају и једнаку стару славу, то је већ јак доказ о њихову сродству. Друго су средство: брижљиво и обилато очуване успомене на претке, последица необичног поштовања, које породице и браства осећају према својим праоцима. Из тога се развило чување *старог браственог презимена* и *набрајање пасова* (коленâ или нараштаја̂). У Кучима, као и по осталој Црној Гори, уме сваки човек на изузет набројити све своје претке по имену и то правилно по хронолошком реду почев од себе па до најстаријег свог познатог претка. Али не само људи него и многа деца у шестој и седмој години знају већ тачно набројити не само своје пасове, него и пасове других сродних породица. Тако су понека браства успела одржати успомену на 14—15 па и до 20 својих предака или пасова, а то представља време од 400—500 година у назад (ако рачунамо један пас по 25 година, јер сам рачунајући средњу дужину кучких пасова навек добијао тај број). Најзад се као треће средство за проверавање или допуњавање предања народних могу корисно употребити и *читуле*, књи-

жице, у којима су свакој породици свештеници записивали имена њених умрлих. — Ну ваља овде и да истакнем једну особиту тешкоћу, која понекад искрене приликом истраживања порекла а последица је прилика, у којима је народ до скоро живео. У процлиим вековима, кад је на целом Балканском Полуострву царовало безвлашће и право јачега, гледао је сваки слабији, да нађе заштите у моћнијега. Тако је и у српским племенима неко слабо или новодосељено браство увек гледало да се прибије уз друго, јако или старо, поштовано браство. Том приликом је оно могло напустити и своје старо презиме и своју славу, па примити обоје од тога старог браства. Услед овога су се многа, *пореклом туђа браства слила у једно ново браство*, које има и заједничко презиме и заједничку славу, те је данас врло тешко или немогућно извојити првобитне делове.

Пошто народ себе дели на *старе Куче* и на *Дрекаловиће*, који су новији, и пошто и међу старим Кучима одваја *најстарија браства* од оних, за која се зна да су се *доселили*, биће и за нас најзгодније, да се управљамо по тој подели. Ми ћемо дакле најпре прегледати редом по пределима и по селима најстарије Куче.

Најстарији Кучи. — Нека од њихових брастава можда и нису била баш пореклом од најстаријих српских насељеника у Кучима, него су се можда доселили у Куче тек доцније, нека можда у почетку турске најезде, у 14 веку, али је за нас главно, да народ о њима не зна ништа друго него да су то били *најстарији Кучи*.

Златица. — Свеколико становништво старе Златице раселило се од прилике пре 140—150 година. Узрок је био у томе, што их је гонило силно кучко браство Дрекаловићи, особито дрекаловићски род Ивановићи с Медуна. Прича се, да су стари Златичани били убили

једноме Ивановићу друга Боланџића са Сјенице и да су им се Ивановићи због тога светили. Зна се, да је у Златици било тада 12 кућа од 9 породица, од којих се 7 и сад знају: *Злојутровићи*, *Чубрановићи* и *Штегитбрадићи*, који су се сви преселили у Подгорицу; *Зечевићи*, сад у Подгорици и у Бару; *Рачевићи*, сад у Момчићима у Љешком Пољу; *Анђићи*, пресељени у Пипере (од ових су можда *Анђићи* у Калудри у Васојевићима под Турском, што славе Св. Николу а зна се, да су Кучи; в. попа Б. Лалевића и Ив. Протића, Васојевићи у III књ. „Насеља Срп. Земаља“, с 710); *Рачевићи*, за које се не зна, где су. Од овог становништва стоје и сад развалине од кућа, гробља и друге старине, о којима смо већ говорили.

Сјенице. — Као најстарије браство сјеничко знају се неки *Бошмари*, које су данашњи Кушари још били затекли у селу (пре 250 година). Шта је после било са Бошмарима, не зна се: или су се одселили или су се слили са досељеним Кушарима у једно браство. Кушари славе Св. Николу (6. дец.).

Врбица. — У старој Врбици су становала два браства: *Брацовићи* и *Нинеловићи* (Елезовићи), за које се поуздано зна, да су славили Св. Николу. Од прилике пре 130 година напали су Врбицу Арбанаси Малисори, спалили је и ова браства разагнали. Куд су та браства отишла, не зна се. Има истина сад Брацовића две куће на Косору и једна у Подгорици и славе такође Св. Николу, али се тврди, да нису род са старим врбичким Брацовићима. У Врбици и сад стоје добро одржане зидине од „Куле Брацовића“, која се онева још у песми о боју између Турака и Куча 1688 год. (види П. Кучи, 32).

Фундана. — У селу *Рацковићима* живела су, као што смо већ видели, некад врло стара браства *Гуљи* и *Љаци* (или *Лаци*), о којима се више ништа не зна. Кад

су се данашњи Рашовићи пре 8 пасова доселили на Расти, застали су ту два стара браства, оба потурчена: *Бабаје* или *Бабање* и *Цикниће* (Сутовићи, доцније назвати Главатовићи). Бабаји су се преселили у Подгорицу и у Никшић (тамошњи Ибричевићи). Цикнићи су остали у Фундани и сад их је 2 куће у Рашовићима и 5 кућа у блиском селу Цикнићима, а сви су осим једне породице примили поново православље и славе Св. Николу, који им је, као што ме сами увераваху, био од старине крсно име. Од њих су предигли: *Главатовићи* у Скадар (5—6 кућа, мусломани) и у Међугоре у Пештер (Стара Србија; има их тамо 15—16 кућа и хришћани су).

У *Премићима*, негдашњем Пасковцу, затекли су досељени Премићи такође пре 9 пасова две старе породице: једна се, како мисле, звала можда *Пасковци* или *Пасковчи* а друга *Ђокаји*. Пасковци су, vele, били остали самохрани, па су се помоћу Према, претка данашњих Премића, преселили рођацима у Никшић. А Ђокаји су се преселили тек доцније у Подгорицу, за цело не милом него од зла досељених Премића.

Коћи. — Набрајајући топографска имена већ смо казали, да су Арбанаси Коћи дошли у своје данашње село тек пре 11 пасова а да су пре тога била у том пределу само српска сеоца. По причању Коћа, нарочито старца Ђел Пене (од браства Марџа), њихови су преци дошли овамо као јако браство и напали на једно село, у коме је живело 5—6 кућа неких *Влаха* и две куће *Бакечевића*. Коћи нешто побију а нешто растерају „Влахе“ и заузму све њихово имање, а сутрадан дођу к њима Бакечевићи молећи их и кумећи, да их поштеде. Коћи им приме кумство, и тако Бакечевићи остану и до данас у селу, али се потпуно поарбанасе. Ко су били они „Власи“, не зна се. Могло би се мислити, да је ту очувана успомена на праве, илирско-романске Влахе,

али је много вероватније, да су то били православни Срби, јер Арбанаси и данас често зову православне Власима (као што опет Срби редовно зову католике „Латинима“). — У близини досељених Коћа је било сеоце *Лопари*, чије становништво није могло издржати насиља арбанашких дошљака, него се пресели даље на југ и оснује село *Лопаре* у Фундани. Али се место њихова села у Коћима и сад зове Лопари. Од овог старог становништва лопарског можда су до сад преостали само *Бањовићи*, браство, кога у данашњим Лопарима има 12 породица и најстарији су становници у селу.

Медун. — О старијем становништву овог знатног места мало се зна. Кажу, да је до пре двеста и више година живело на Медуну 70 кућа потурчењака, који су били *староседеоци* кучки. Пред оне велике борбе Куча са Турцима 1688 године ове су мусломане прогнали Дрекаловићи и заузели њихову земљу. Ово заузеће Медуне народ је лепо окитио причом о попу Мирчети и медунском аги, коју је војвода Марко записао (Пл. Кучи, 31). Куд су отишли ти кучки мусломани, не зна се. Још се очувао спомен, да је Тарталов До у Г. Медуну био својина старе породице *Нинџића*, која је живела на Лијештима. Можда су ови Нинџићи или неки њихни рођаци становали и на Медуну.

Дучићи. — Име овог села несумњиво показује, да је ту живело неко старо браство истог презимена. Али се о њему ништа не зна. Могућно је, да су баш исељена браства овог села били потомци тих старих Дучића. А исељени су одавде: *Дучићи*, сад мухамеданци у Рожају и у Плаву; *Дуровићи*, сад такође мухамеданци, који су најпре живели у Спужу, па се преселили у Скадар. У Херцеговини има много брстава с презименом Дучићи, за које Кучи мисле, да су такође пореклом из овог села. Али се о том не зна ништа ближе. — Очувана је поуздана успомена и о две старе

породице, које су становале у источном крају дучињског удута. То су били *Пировићи* и *Перуџићи*, по којима се, као што смо видели, и сад зову многи делови дучињског земљишта (селиште Пировићи, Рах Перуџин итд.). Зна се само, да су се Пировићи по свој прилици преселили у Гусиње у Старој Србији, и ништа више.

Безихово. — Две старе породице непознатог порекла, од којих још и данас има остатака у Безихову, зову се: *Нилејићи* (3 пор.) и *Џокићи* (3 п.). Обе славе Св. Николу. Нилејићи су раније свакако били многобројнији, јер су се многи од њих одселили из Куча: *Љуце* и *Дакловићи* пре 140—150 година у Никшић, где су се потурчили и после јако намножили и даље распростри, тако да их је сад можда на 300 кућа; *Нилејићи*, хришћани, у Подгорицу и у Гусиње. — Врло су старо браство безиховско *Мартиняковићи* или *Мартиљаковићи*, који су се пре пет колена преселили у суседни Птикаљ, и сад их је тамо 8 породица. Они су живели у Безихову под брдом Мартиником, и народ можда с правом доводи њихово презиме у везу с именом тога брда: и презиме Мартиняковићи и назив Мартиника могли су постати од истог имена с основом Мартин. А помињали смо, да у том имену можемо гледати успомену на негдашње католике (стр. 50). Мартиняковићи славе Св. Николу. — Још је очувана успомена и на неку стару породицу, која би се презивала *Речковићи*, јер се зна за чувеног јунака из те породице Батрића Речковића, који је, веле, био савременик војводе Лала, те би дакле живео крајем 16. и почетком 17. века. По Батрићу се прозвао и *Батрићев Бријег* у Безихову. Шта је било од Батрићева рода, не зна се. У Безихову је живео још један јунак Батрић, и то Батрић Перов, о коме се пева у једној народној песми (Пл. Кучи, 74—78). А тај је Батрић био савременик војводе Радоње (прва половина 18. века).

Лијешта. — Памте се два стара рода: *Шарановићи* (прозвати по претку Шарану Кђјину) и *Нинџићи*. Кућа је првих била у сред данашњег села (близу Гувна Петровића) а других на месту садашњих Драгојевића. Шта је од ових старинаца било, не зна се.

Косор. — Најстарије су косорско становништво били: *Кђћи*, *Балотићи*, *Пераловићи* и *Бакечевићи*. — *Кући* су били ковачи. Успомена је на њих Гроп Кућа, катун у северној Коштици, који су од њих купили преци данашњих Жиковића с Убала. Кући су давно изумрли. И *Балотићи* су изумрли. Зна се, да су славили Св. Николу. *Пераловића* има и сад две куће на Косору, а то је само малени остатак од негдашњег јаког браства, из кога су бивале још у 16. веку кучке војводе. Тако је сачувана народна успомена на војводу Жија Пералова (в. нпр. Пл. Кучи, 17 и 22). Велики део Пераловића морао се одселити с Косора због „крви“. Најпре су прешли у Подгорицу, где су прозвати *Кулићи*. Једни су Кулићи и сад у Подгорици, други су отишли у Владне у Зети а трећи у Пиву у Херцеговини. Сви Пераловићи и Кулићи славе Св. Николу (6. дец.) осим оних у Пиви, који су морали узети Св. Јована (7. јан.) за главну славу, јер њега слави сва Пива. Од косорских Пераловића су пореклом и мухамеданци *Котинџовићи* у Гусињу, који са својим огранцима у Пећи и другде броје већ преко 150 кућа. — Правих *Бакечевића* има сад на Косору свега две породице. Да ли су Бакечевићи у Коћима били од њихова рода, то сад нико не зна. Косорски Бакечевићи славе Св. Николу. Неки држе, да су Бакечевићи давнашњи досељеници, те према томе млађи од осталих косорских старинаца. Један се део Бакечевића преселио у Србију а други у далматинско приморје у Кастел.

Купусци. — Све до пре триестак година стојали су Купусци као пусто селиште, чије је земљиште било

својина Дрекаловића (Вујошевића) с Косора. Али сам дознао у Братоножићима, да је у Купусцима пре 200 и више година живела једна врло стара породица, *Биљурићи*. Њих су по свој прилици Дрекаловићи изагнали из Купусаца. Биљурићи су се били најпре населили у Братоножићима више села Клопота а после прешли у Брскут и сад су тамо (зову се и Вукореповићи).

Убли. — И ако су велики предео, ипак су Убли очували врло мало староседелаца. То су *Бојовићи* или *Маковићи* (Омеровићи, сад 3 пород.) у селу Лазовићима, *Нелевићи* или *Нељевићи* (4 пор.) у селу Прељевићима и *Голевићи* или *Гољевићи* (2 пор.) у селу Рајовићима. Сва три браства славе Св. Николу (6 дец.). Неки тврде, да су Гољевићи од досељених Мрњавчића, али то није вероватно. — Од Нељевића су пореклом мусломани *Нељевићи* у Гусињу, који су дигли из Куча од прилике пре 200 година.

Убалац. — Зна се за две старе породице овог села. Једно су били *Лукачевићи*, потурчењаци, који су пребегли у Подгорицу у оно време, кад су и остали мухамеданци истерани из Куча (пред 1688. г.). И сад су њихови потомци знатан род Лукачевића у Подгорици. Лукачев До на Убаоцу подсећа на претка тих Лукачевића. Заједно с Лукачевићима и још после њих живели су на Убаоцу хришћани *Тџићи*. Они су, како се прича, продали (?) своју земљу Вукосављевићима од браства Дрекаловића и одселили се из Куча. Али у путу побију им Турци (?) све мушке главе, а женскиње се настани у Подгорици. Ова је прича мало сумњива, јер Дрекаловићи нису имали обичај, да купују земљу.

Момче има врло старо браство *Јововиће* (сад 4 пор.), које слави Св. Николу (6. дец.) Велики број Јововића раселио се на разне стране: има их у кучком селу Горњој Кржањи (2 пор.), у Подгорици, на Данилову Граду, у Васојевићима, у Рожају, у Сјеници (у Старој

Србији; у оба последња места можда су мухамеданци) и у Никшићу, где су мухамеданци и зову се *Аџаманићи*.

Биоче. — Већ смо помињали предање, да се старо биочко становништво, које је живело на месту данашњег селишта *Радикућишта*, иселило због „сухограда“ некуд у пећски крај у Старој Србији. Томе се становништву истина не зна имена, али ја мислим, да је траг његова имена очуван баш у самоме називу *Радикућишта*: да се наиме то кућиште морало најпре звати *Радића Кућишта*, па се скраћењем прве речи добило данашње име. Тако се дакле то старо становништво могло презивати *Радићи*.

Мала Рвјека. — У дубокој долини ове реке живела је канда увек понека породица, која је ту налазила себи згодног заклона. Тако се одржала успомена на две породице: *Бубариће* и *Бунце*. Бубарићи су становивали на месту Кућини ниже Момча, па су се били после преселили у Брскут (на Корјен) и одатле отишли не зна се куд. *Бунци* су били на месту Бунцу. Причају, да их је зец растерао. Долазио им је, веле, сваку ноћ и плашио стадо, а они га не могаху убити. То их толико поплаши, да су дигли одатле у свет.

Брскут. — Кучи су се почели тек пре 8 пасова насељавати у Брскут, а дотле се Брскут није ни рачунао у Куче. Помињемо га ипак овде ради потпуности. Од старог становништва брскутског зна се само за неке *Грубаче* (или *Гурбаче*), на које опомињу и називи: *Грубачева Пећина* више Заугла под Ђебезом и *Грубачев До* у Планиници преко реке Брскута. Грубачи су становивали на Главици од Ђетка и на Грудници, где сад стоје Ђукићи и Дедићи. Последњи изданак Грубача гурнуо је неки Дедић са стене од Ђебезе доле, те га тако убио. Узрок је био, што је Грубач тражио, да му врати отето имање.

Орахово. — У Подграду су пре данашњих Ђурђевића становали Срби *Шаркићи*. К њима су се били доселили Арбанаси Коћи из племена Климената. По свој прилици су међу њима настала непријатељства и борбе, услед којих су се Шаркићи преселили у Подгорицу и примили мухамеданство. — Из села *Кута* се старо становништво иселило. Једни су отишли у јадранско приморје и засновали код Херцег-Новога село *Кућане*, које слави као сеоску заветину Спасов-дан исто онако, као и ови ораховски Кути. Други су стари становници Кута прешли у Подгорицу, примили мухамеданство и сад се зову *Кутевићи* или *Синановићи*.

У *Берове* се зна за више старих родова, који су можда били заједничког порекла. Сви су се они раселили. *Шиловићи* станују сад можда у Пећи и мисли се, да су мусломани. Њих су пре 150—200 година дошљаци Дедићи (Мрњавчићи) протерали из Берове. У то време, или нешто раније, иселили су се из Берове: *Капаџићи*, *Чиргићи* и *Марићи*, сви сада мусломани у Подгорици, и *Мемичи*, такође сад мусломани у Гусињу. Увала *Марица* Рупа подсећа и сад на претка Марића.

Лазорце. Казали смо напред, да и само име овог села подсећа на негдашње српско браство с тим презименом. Врло старо браство *Џукелићи*, који броје у Лазорцу 12 породица, има свој огранак у затребачком селу Шћепови, те се мисли, да су се Џукелићи можда из Шћепове доселили у Лазорце. И једни и други Џукелићи славе Св. Николу (6. дец.), ма да су се они у Затријепчу већ „полатинили“ (поарбанасили).

Затријебач. — У селу *Бањканима* одржала се успомена на четири старе породице, а још једна, пета, живи и сад у селу. Прве четири су биле: *Ђерђеловићи*, *Рушевићи* или *Гроздановићи*, *Барџачори* и *Пљанчори*, а пета су *Гашовићи*, Срби, који су већ поарбанасени (свега 1 породица). — *Ђерђеловиће* и *Рушевиће*, како

се чини, није данашње становништво затекло у селу, док су *Барџачори* и *Пљанчори* живели подуже заједно са дошљацима, који су их после протерали. Помињали смо већ земљишна имена, која подсећају на све ове старе породице.

У селу *Будези* живе старе породице *Бисаћи* и *Ђуравчи*, о чијем се пореклу ништа не зна, само се тврди, да су Бисаћи раније били ковачи.

У селу *Никмарашима* станује од вајкада врло стара породица *Котовићи* (или *Тотаит*), а можда су и садашњи *Ђурашаит* (или *Ђурашевићи*) били старо и то српско браство, јер је име *Ђураш* могло бити само српско. К овом становништву дошли су досељеници: Срби *Цаћевићи* (сад *Цаћаит*) и Арбанаси *Бонкећи*, те се сад сви укупно сматрају као једно браство под именом *Никмараши*.

Осим набројаних зна се за још нека стара браства, да су пореклом из Куча, али им се не зна место пребашњег становања у Кучима. О некима сам од њих могао дознати само из књижевности. Тако се зна, да је у *Плаву* једно угледно мухамеданско браство (*Мехмедбеговићи*?) старином из Куча. Неко старо браство звало се *Радетићи* или *Радетине*, те се по њему зове и сад *Радетински Катун* у *Мојану*, а можда и коштички катун *Радећа* (по *Радети*, који је могао бити предак тога браства). — М. Шобајић је сазнао, да је у вароши *Спужу* мухамеданска агаларска породица „*Ђеђевићи* из Куча,“ а у *Подгорици*: „*Секнићи*, *Ораховци* из Куча,“ *Затрепчани*, па можда и *Ајдаркучевићи*, бар судећи по презимену (од *Ајдар Куч*?) (Старине у *Зети*, 34 и 58). *Ровински* је наишао у *Сјеници* на свештеника, чије је браство *Баљшићи* пореклом из Куча. Они живе сад у сјеничком селу *Вишњама*, где их има 10 кућа. — У близини *Берана* у месту *Цриом Врху*

живи, по Ровинском, велика мусломанска породица (50 кућа), пореклом из Куча, која се великим делом растурила по бјелопољском округу. Тамо има, вели, и једна угледна племићска породица из Куча, *Кучевићи* (Черногор. II, 84). — У Васојевићима под Турском у селима Будимљи и Заграђу (ово друго у пределу Полици) има неколико пореклом кучких породица; али је чудно, да све те породице славе Пантелијев-дан. Осим тога презимена тих породица не можемо довести у везу ни са једним од познатих кучких брастава, јер се зову: *Цикуновићи*, *Шљакићи*, *Арсновићи*, *Михајловићи*, *Секулићи*, *Радићи*, *Пудовићи* и *Трифунновићи* (в. поп Б. Лалевић и Ив. Протић, „Васојевићи у турској граници“ у III књ. „Насеља Срп. Земаља,“ с. 713 и 716). По свему се чини, да су те породице огранци неког старог браства, које се давно иселило из Куча и још из буди кога разлога променило своју негдашњу славу.

Још да напоменемо, да међу топографским именима неких села има приличан број таквих, која су начињена од особних имена или презимена. Али је врло тешко одредити поуздано, које од тих имена подсећа на неко старо браство, а које има познији постанак. Зато их нисмо ни смели овде употребити.

Досељени „стари“ Кучи. — Занимљиво је, да се у Кучима многа браства, и ако се зна да су досељена, ипак називају *старим Кучима*. Томе ће бити на првом месту узрок, што су се они заиста врло давно доселили, те су се са старим Кучима били готово слили у једну етничку целину и држали се са њима заједно према новијим досељеницима, међу којима је било и Арбанаса, као према нечему туђем. А други је узрок однос ових Куча према браству Дрекаловићима: кад су се Дрекаловићи намножили и услед свога повлашћеног положаја, као војводско браство, веома осилили, стали су

се сви остали Кучи осећати ближи једни другима у поређењу са Дрекаловићима, који су стојали сасвим засебно и *почели себе истицати као праве и главне Куче* називајући све друге саплеменике „осталим Кучима.“ Зато су опет као на супрот томе сва старија кучка браства назвала себе *старим Кучима*. — Најзнатнији су од старих досељених брастава Мрњавчићи, који су данас и главни представници свих старих Куча.

Мрњавчићи. Једноставног браства Мрњавчића сад већ у Кучима нема. И само то име држи се једино успоменом, јер су се поједини огранци негдашњег браства Мрњавчића толико намножили и разродили, да се сад сматрају као самостална браства под засебним пменима. Ми ћемо их ипак ради олакшице узети као целину, као једно браство са разним родовима. Ови родови набрајају поуздано по 16—18 пасова, од кад су се њихови преци Мрњавчићи доселили у Куче, а то би вносило преко 450 година. Према томе преци Мрњавчића доселили су се у Куче негде у првој половини или средином 15. века.

Ради примера да наведем пасове неколиких родова. 1) *Никочевчићи* у селу Кутима по саопштењу чувеног паметара Сава Пренташева Никочевчића: Токо (унук Савов) - Мпљан (син Савов) - Саво-Премо-Деда-Вуко-Никоч-Деда-Ника-Вуче-Вука-Радич-Јанко-Секуле-Деда-Глават-Љеш-Панта (досељен у Куче) - Гаврило - Ненада - Гђјко Мрњавчић-Мрња. — 2) Пасови беровљанских *Дедића* по казивању Ђока Пунишина Дедића: Гавро (Ђоков син) - Ђоко - Пуниша - Деда-Пренташ-Божо-Пренташ-Деда-Мараш-Станко-Дреца (војвода) - Деда-Андрија-Петар-Панта-Неада-Јозо-Гојко Мрњавчић-Мрњач. — 3) Пасови *Никезића* на Безихову по набрајању старца Бора Оташева Никезића: Арсо (Боров унук) - Јован-Боро-Оташ-Ново-Периша-Јанко-Вуча-Вуксан-Јован-Секуло-Нико-Радичко-Никеза-Мауро или Мър-Ненада (досељен у Куче) — то-

лико, вели старац, знам поуздано а за даље нећу да те варам. — 4) Пасови *Бурђевећи* у Подграду по казивању старца Пауна Радоњина Вујошевића за његове сроднике: Зарија-Новица-Радован-Вата-Никаш-Буро-Миро-Љуљо-Ника-Мараш-Милија и Вујош (досељени у Подград са Лијешти)-Марале-Радоња-Вука-Буро-Пднта (досељен у Куче)-Ненада-Гојко-Мрња.

О пореклу Мрњавчића имамо податке с неколико страна: пре свега у „Племену Кучима“ једну причу од војводе Марка (с. 12 и 14) и другу од Томе Ораховца (с. 341—344), а ја сам о Мрњавчићима прибирао податке свуд по Кучима а највише у Кржањи, у Жиковићима, Костровићима, Безихову, Кутима, Подграду и Лазорцима. Сва се ова казивања слажу у томе, да су Мрњавчићи пореклом од војводе Гојка, брата српског краља Вукашина, да је Гојкова породица по његовој смрти морала бежати из Скадра од Турака и да се уклонила у неком сеоцу (Бриштану; у војв. Марка: Бардањи) у дубокој долини реке Цијевне. Ту су Мрњавчићи пробавили два паса и намножили се у доста јако братство, али су уједно примили и католичку веру, јер тамо није било православних свештеника. У тесној долини Цијевниној било им је тешко живети, те се крену одатле на запад, да траже боље место. Кад су дошли на брдо Рашник више ораховског села Подграда спазе у пољима данашњег Орахова људе, где раде земљу. Мрњавчићи нападну изненада на тај народ, па га нешто побију а нешто растерају и заузму његову земљу. Тако су се Мрњавчићи најпре настанили у једном делу Орахова, па су се одатле после ширили и по околини: по селима ораховским, на Безихово, у Дучиће, на Убле и у Криви До, а из Кривог Дола позније и на Кржању.

То је језгро свих прича о пореклу Мрњавчића, и у томе се сви приповедачи слажу. Колико ту има историске истине, не можемо рећи, јер немамо никаквих

писаних података, којима би се то дало проверити. Љ. Ковачевић мисли, да је у овом народном предању Гојко Мрњавчић по свој прилици заменио Гојка Баошића, праунука Ђурђа Баошића, пошто је Ђурђе био жењен ћерју краља Вукашина, дакле имао жену од рода Мрњавчића (Пл. Кучи, LXIII). Кад би се ово мишљење могло усвојити, ишло би му можда у прилог и то, што се, како смо видели, једно браство у Вишњама код Сјенице, које се давно иселило из Куча, презива *Баџшићи* (или *Балшићи*?). А не би овоме тврђењу било на одмет ни то, што се у народу овде онде, а нарочито у Берови помиње у вези са *Гојком* и *Јово* Мрњавчић као син Гојков. Ако би се узело, да је народ овде погрешно и да Гојко и Јово нису били отац и син него браћа, онда бисмо могли у њима гледати историске личности *Јована* и *Гојка Баошића*, који су у време Скендербегово господарили Мизијом у Задриму, и којима је Скендербег преотео земљу (Н. Вулић, *Ђурађ Кастриотић Скендербег*. Београд, 1893. Стр. 39 и 196). Они су јамачно морали од Скендербега и бежати, те би се народно предање о Мрњавчићима могло преносити на њихове потомке. Али би ипак било зачудо, да ови у Кучима баш то тако знатно презиме забораве, кад иначе добро памте сва стара презимена. Зато сматрамо Ковачевићево мњење за сад само као претпоставку. — Причали су ми, да је у старих ораховских свештеника (у Подграду) била нека „историја“, која је приликом пожара изгорела. Вероватно дакле, да су први свештеници од рода Мрњавчића били написали нешто о свом пореклу. Ну из целе ствари ово је несумњиво, да су Мрњавчићи дошли с југоистока као јако браство у Куче, да су били од знатнијег српског рода и да су се морали крити од Турака најпре у северној Арбанији. Тамо су се невољом покатоличили, па су, без сумње научили и арбанашки језик, те су они

можда први донели међу кучке Србе католичанство и српско-арбанашку двојезичност, коју је Орахово и до данашњег дана одржало. Сви главни родови Мрњавчића славе данас Св. Димитрија (26. октобра), те је то несумњиво њихов стари светац.

У појединостима се разна казивања већ доста разилазе. А то није ни чудо, кад се тиче предања старих 450 и више година. Тако нпр. војвода Марко саопштава, да се син војводе Гојка звао Ненада, а то сам и ја чуо од већине приповедача, док је по Томи Ораховцу Гојко имао два сина: Марка и Гаврила. Још је мање сагласности о унуцима Гојковим. По војводи Марку се Гојков унук звао Грча; по Т. Ораховцу је један син Гојков, Гаврило, имао сина Ненаду, а други, Марко, родио је Гојка. А мени су казивали врло разно: у Кутима да је Гојков син Ненада имао сина Гаврила, у Подграду да је Ненадин син био Панта или Панта, у Безихову да се звао Мауро или Мър, у Костровићима и у Кржањи да се звао Миливоје а у Жиковићима и у Лазорцу нису му знали поуздано имена. О праунуку или праунуцима Гојковим казивања се исто тако разилазе: војвода Марко каже да се звао Панта, а тако сам и ја дознао у Кутима, у Костровићима, Жиковићима, Кржањи и Лазорцу; у Подграду држе, да је њихов предак Ђуро био један од пет праунака Гојкових, од којих су се Мрњавчићи размножили, а тако су опет Безиховци мислили о своме претку Мауру, чији би син Никеза био праунук Гојков. Т. Ораховац пак вели, да је један Гојков унук, Ненад, имао пет синова: Мъра, Леша, Тиха, Петра и Панту, а други унук војводе Гојка, који се такође звао Гојко, да је имао сина Ђурђа. Овај Ђурђе је, вели, ишао као војвода заједно са свима својим рођацима на војну, коју је водио деспот Ђурађ Смедеревац против Турака, а дома је у Кучима остао од одраслих само Панта. На војни су изгинули сви рођаци војводе Ђурђа Мрњавчића, само је он с још једним остао жив, али се нису више враћали у Куче. Тако је у Кучима као главни представник браства Мрњавчића остао био једини Панта и нега народ изабере себи за војводу.

Ово сам последње саопштење Т. Ораховца навео због тога, што данас сви Мрњавчићи осим Безиховаца (за које смо већ казали) доводе себе од тога Панте,

али друкчије него што то каже Т. Ораховац. Они веле, исто онако као и војвода Марко, да је Панта имао пет синова: *Петра*, *Ђурђа*, *Тиха*, *Лѣша* и *Мѣра* и онда набрајају, који су се родови Мрњавчића од свакога од тих Пантиних синова зачели. Али је врло вероватно, да је ово народно довођење готово свих Мрњавчића од Панте тек доцније удешено и да је потекло отуд, што је Панта био нека врло чувена личност, те су и они родови Мрњавчића, који су водили порекло од Пантиних рођака, истакли Панту за свога претка.

Из целе множине имена и казивања, која смо навели, немогућно је тачно извести, како су се Мрњавчићи гранаи. Зато нећемо ни наводити народно набрајање родова од оне петорице названих Пантиних синова, у толико пре што се та набрајања међу собом не слажу. Главно је то, да су се Мрњавчићи заиста брзо намножили и да су због свог угледног порекла стекли у народу поштовање и задобили војводско достојанство. На основу свих података можемо рећи, да су поуздано пореклом Мрњавчићи ови родови: *Кућани* и *Ђурђевићи* (Подграђани) у Орахову, сви *Дучићи*, *Жиковићи* са *Рањковићима* (Дабићима) на Ублима. Сви ови родови славе од старине Св. Димитрија (26. октобра). Али по једногласном тврђењу свих Куча спадају у Мрњавчиће и *Беровјани* и *Перићи* у Орахову, и ако славе Св. Јована (23. септ.), а тако и *Костровићи* на Ублима и безиховски *Нѣкезићи* (са Вучевићима и Дмитровићима), ма да славе Св. Николу (6. дец.). Још се тврди, да су и *Криводољани* од Мрњавчића, али ћемо мало даље разложити, да је само један део Криводољана могао бити тога порекла.

За *Беровјане* и *Периће* зна се, да су некада, давно, такође славили Св. Димитрија, али су, прича се, променили славу зато, да би се могли с осталим Ораховцима узајамно походити о славама. Можда је и то био

разлог, али ми се чини вероватније, да је ту било једно од оних стапања нових дошљака са старим, затеченим браствима. Ово је у толико вероватније, што су они до скоро имали за послужбицу Св. Павла (29. јуни) а не Св. Шћепана (2. авг.) као сви остали Мрњавчићи. — За *Костровиће* и *Никезиће* немамо истина оваких доказа, али ми се чини, да су и њихови преци на исти начин попримали славе старих брастава, међу које су се населили или у чије су куће можда женидбом ушли.

Криводољанима се зове не само данашње становништво Кривог Дола него и становници Горње и Доње Кржање, јер су се они сви населили тамо из Кривог Дола. Обично се сад сматрају сви Криводољани као један род или браство Мрњавчића, у толико пре што и сви славе Св. Димитрија. Али је испитивање показало ствар друкчије. Прво, зна се поуздано, да се пре девет пасова доселило у Криви До браство *Љуљановићи*, пореклом из Диноше, и друго, одржала се успомена, да је утицајем једног главара криводољског у Кривом Долу учињена нека промена славе: место Св. Николе узет је за славу Св. Димитрије. А сазнао сам међутим у ледињских Љуљановића, да је стара слава њихова био Св. Никола. Кад имамо дакле данас Криводољане као једно браство са једном славом, и то баш Св. Димитријем, и кад се уопште сматрају за Мрњавчиће, онда је јасно, да је овде било стапања од два браства у једно. Стари су Криводољани морали бити заиста Мрњавчићи, а са њима су се после досељени Љуљановићи женидбама тесно сродили и најзад спојили у једно браство, узевши и њихову славу.

Кад узмемо дакле и Криводољане као једно браство, онда има данас *Мрњавчића у Кучима 330 породица*.

Родови Мрњавчића не само што су се по Кучима разгранали, него су се и врло много исељавали из Куча, тако да се у најмању руку толико исто Мрњавчића иселило, коликои х данас

седе у Кучима. — Род *Ђурђевићи* седео је најпре на Ублима и на Лијештима. Они на Ублима су се били потурчили, и као што знамо, у другој половини 17. века истерани су из Куча и отишли у Подгорицу, где и сад живе. Од оних на Лијештима велики су део истиснули Дрекаловићи, те су два брата, Милија и Вујош, пре 11 пасова дошла у Подград, и од њих су сад подградски родови: *Милићи* (40 пор.) и *Вујошевићи* (такође 40 пор.). А на Лијештима су остале само две куће Ђурђевића. Од подградских Ђурђевића има много исељених: од њих су *Ганићи* (од Милића), мусломани у Рожају и у Колашину (Бијело Поље) са 40 кућа; *Радоњићи* (од Вујошевића), такође мусломани у Гусињу (сад око 70 кућа), а пре 30 година прешли и у Митровицу на Косову (30 кућа); *Миџановићи* (од Вујошевића; 40 кућа) били су најпре у Колашину, па су прешли дубље у Стару Србију; *Кликовци* (од Вујошевића) у Зети; *Пајовићи* (од Вујошевића), хришћани и мухамеданци у Владнама у Зети. Од оба рода има *Вујошевића* и *Милића* у Србији (у Васиљевцу), затим *Прељевића* у Колашину.

Ќијани се деле на *Никочевиће* и *Дракуловиће* (укупно 15 пород.). Од њих су се иселили: *Маљевићи*, сад мусломани у Гусињу, и *Пренкићи* (Мартиновићи) незнано куд. — *Беровјани* (25 пор.) се зову сад: *Дедићи*, *Љачевићи* и *Паљевићи*. Од њих су исељени: *Аровићи* (од Паљевића), подгорички мусломани. — *Јазорчани* су *Перићи* (19 пор.). Има их од скора пресељених: код Уциња, у Новом Селу, и у Зети.

Од безиховских *Никезића* развила се још грана *Вучевићи* (оба рода укупно 37 пор.), а од Вучевића су *Дмитровићи* у Горњем и Доњем Момчу ($20 + 2 = 22$ пор.), који су се тамо преселили пре 13 пасова. Са Безихова су се још одселили: *Муратагићи*, сад мусломани у Гусињу; *Бирџи* (Дмитровићи, свакако најближи огранак с момчанским Дмитровићима) у Маштама и у Бабини у пределу Полици у Васојевићима под Турском; *Дракуловићи*, хришћани, у Војном Селу између Плава и Гусиња; *Дакловићи*, велико браство у Грахову; а има *Никезића* и *Вучевића* пресељених и у Колашин и у Србију (можда су од њих *Раковићи* у Горњим Селима у Васојевићима под Турском. В. опис од попа Б. Лазевића и Ив. Протића у III књ. „Насеља Српских Земаља“, с. 723).

Жиковићи на Ублима (24 пор.) седели су најпре на Кутима, па су се давно преселили на Убле. Њихни рођаци *Љушевићи* остали су били на Кутима, али су се у време Прве Кучке

Похаре (1774) одселили у Колашин и сад су тамо мухамеданци. Од Жиковића има одсељених у Србију (6 кућа) и на Уцињ (2 к.). — *Рањковићи* (8 пор.), који се најпре зваху Дабићи, дошли су на Убли из Безихова пре 11 пасова у кућу неких Рањковића (можда њиних рођака), који су дигли у Србију. Од Дабића су *Коматине* у селима Доњој Ржаници и Загорју. Славе и тамо Дмитров-дан. Пошто тамошње народно предање тврди, да су они дошли као католици (в. попа Б. Лалевића и И. Протића »Васојевићи у турској граници« у III књ. »Насеља Српских Земаља«, с. 707 и 711), то значи, да су се морали доселити врло давно, кад кучки католици још нису били прешли у православље. — *Костровићи* (10 пор.) на Ублима селили су се још само на Птикаљ: *Крцаловићи* (2 пор.).

Криводољани, сједињени у једно браство са Љуљановићима, јако су се намножили, те су најпре основали још два седа у Кучима: Доњу и Горњу Кржању, прву пре 6 а другу пре 5 пасова. У Кривом Долу је остало само 6 породица *Прентића* и две *Зоњића*. У Д. Кржањи су родови: *Милићи* (9 пор.), *Лалевићи* (Манојловићи, Мркулићи, Арамбашићи, Рајчетићи и Драшковићи, укупно 42 пор.), *Прентићи* са *Гошевићима* (заједно 13 пор.) и још једна породица *Бећковића*. У Доњој Кржањи има 9 породица Криводољана: *Дмитровићи*, *Перковићи*, *Мијовићи*, *Баљушић* (Љакић) и *Вујошковић* (сад Никић). — Иселили су се од Криводољана: *Крговићи* (сад 15 кућа) у време Прве Похаре у Поља код Колашина; *Голубовићи* и *Бајићи* у Србију; *Мркулићи* у Гусиње, сад мухамеданци; *Мирковићи* (Љуљановићи; 9 пор.) у Љешницу у Васојевићима под Турском; *Шћеповићи*: 4 куће у Подгорицу, 3 куће на Ријеку, 4 куће у Никшић; *Перковићи* (4 куће) у Подгорицу; *Бућићи* (3 пор.) у кучке Дољаве; *Илић* у Беране; *Криводољани* у Мал-Брињ код Уциња; *Јанићи* (Мијовићи) на Уцињ (4 куће) и у Србију (3 куће); *Јакјевићи* у Србију.

Од других врло старих досељеника у Куче да поменемо прво Ђушаре.

Ђушари на Сјеницама (4 пор.) су, као што је речено, можда помешани са старим браством Бошмарима, али су и сами врло стари досељеници. Пореком су из Љешанске Нахије у Црној Гори, из села Дражевине и били су се најпре преселили у Затријебач у данашње

село Никмараше. Тамо су била три брата. Један је остао у Затријепчу и од њега су тамошњи *Цаћевићи*, који су се услед притиска досељених Арбанаса Бонкећа поарбанасили и после спојили са њима у једно браство (Никмараше; в. стр. 123). Други брат је прешао у Подгорицу и примио ислам. Од њега су тамошњи *Оручевићи*. — Трећи брат је дошао на Сјенице и од њега су *Ћушари*. Ово им није право име него само надимак, коме нисам могао сазнати узрок. А и право презиме нико им не зна. Јамачно су имали узрока, да га сами крију. Ћушари славе Св. Николу. Неколико се кућа од њих преселило у Србију. Од Оручевића има један део у Скадру (укупно их је 10—15 кућа).

Доброшани или **Јокановићи** су врло стари насељеници у Врбици. Њихно је старо порекло непознато, али у називу Доброшани имамо по свој прилици успомену на место, из кога су се доселили. Врло је вероватно, да су они привремено зедали и у Затријепчу, јер сам од једних чуо, да су Доброшани дошли из Затријепча, а од других, да су род са Ћушарима, за које смо видели, да су заиста дошли из Затријепча. Доброшани се сад обично зову Јокановићи по претку Јокану, који је живео пре 6—7 пасова. Има их сад 2 породице у Врбици и 3 породице у Дољанима. Славе Св. Николу.

Брацковићи на Косору (3 пор.) пореклом су из Радетине селчанске (т. ј. из Радетине, која је део Селца) у данашњим Климентима. Славе св. Николу. Од њих је било исељеника у Спужу, за које се не зна, где су сад. Могло би се донекле наслућивати, да су Брацковићи можда били арбанашког порекла. Кажу, да су се они некад презивали и *Берђеловићи* и да је један од њихова рода, Хасан Берђеловић, у време војводе Лала Дрекалова (око завршетка 16. века) „судио Хотима и Грдама“. А осим тога Брацковићи станују у косорском

селу Церјима, где су управо очувани остаци католичког гробља. Али нико у Кучима не каже, да су они били Арбанаси, а како су дошли врло давно из Селца, из Радетине, дакле из места са српским именима, сва је прилика, да су они били Срби, који су узмакли испред Арбанаса. Могућно је само, да су они живећи у Селцима неко време заједно с Арбанасима, подлегли арбанашком утицају, као што то обично бива, и дошли у Куче као католици.

Чигомани. На данашњем селишту Ограђу међу селима Загредом и Убаоцем живело је ово старо браство, чије порекло није тачно познато, али се с правом мисли, да су дошли овамо из Роваца, јер су славили исто као племе Ровчани: Св. Луку и св. Илију. Кад су се пре 8 пасова Вујошевићи од браства Дрекаловића населили на Убалац (а већ су становали и на Загреди) заподене се огорчена борба између њих и Чигомана, које Вујошевићи хтедоше истиснути. Чигомани су у борби подлегли и морали су се поступно раселити. Последњи Чигоман, који је био заостао, умро је пре 40 година без мушког порода. Исељени Чигомани живе сад у селима Главацима и Горњим Селима у Васојевићима код Лима.

Мартинићи-Љухари. У данашњем фунданском селу Љухарима становало је по свој прилици какво старије арбанашко браство истог имена, коме су пре 14 пасова дошли Срби Мартинићи од Бајица из Цетињског Поља. Два брата Мартинића, Ђуро и Крсто, били су побегли због „крви“. Временом су се и они поарбанасили и сад су сви Љухари једно браство, од кога су 17 породица католици (Перковићи 14 и Ђоловићи 3 породице) и 3 породице мусломани (Муховићи). Католици славе и сад Св. Николу (6. дец.). Доста се Љухара иселило: пре 100 година су отишли у Плав мухамеданци *Љухаровићи* (сад

40 кућа), а други Љухари су прешли у Никшић и одатле у Пљевља, где су такође муслимани (опет око 40 кућа).

Будинићи (сад Бојановићи, 3 пор.) у Загреди врло су стари досељеници из Роваца. Славе Лучин-дан и Св. Илију. Од њих се био само Фако Бојанов на станио у Подгорици и потурчио, али му је породица изумрла.

Бањовићи (21 пород.). Због свога ниског друштвеног положаја и загонетног порекла врло је интересантна група људи, коју Кучи обухватају заједничким именом Бањовићи. Сви су Бањовићи од вајкада ковачи и презрени од свега осталог становништва, тако да се они морају само међу собом узимати, јер ниједан Куч не би нипошто дао своју кћер за Бањовића. Колико их сматрају за ниску класу кучког друштва, види се и по томе, што Бањовићима није чак било допуштено градити кућу на два боја, т. ј. кућу „на избу“. Кад је један Бањовић на Косору то покушао, главар Вуклић Попов му је забранио. Тако су дакле Бањовићи засебна каста, врста кучких парија. По својој физиономији ни у чему се не разликују од осталог становништва, те се не може тврдити, да су Цигани, у толико пре, што и сви Кучи изрично веле, да су Бањовићи Срби. У Кучима су они веома давно а тврде и сами, као што и Кучи казују, да су пореклом од Бање-Луке из Босне, па да су по томе и прозвати Бањовићима. Ну колико има истине у томе тврђењу, немогућно је рећи. Тако исто се не може сад поуздано казати, да ли су се сви Бањовићи, што их има у Кучима, разгранали од једне првобитне породице или од више разних породица. Они се сад узимају међу собом. Славе сви Св. Николу (6. дец.). Живе: на Орахову 2 породице, на Косору 4, на Биочу 1, на Момчу 1, у Брскуту 1, у Фундани (у Лопарима) 12 породица.

Дрекаловићи и други новији досељеници. — У овој групи ћемо прегледати досељенике, од којих се већина нису могли онако као нпр. Мрњавчићи слити са старим Кучима у чврсту целину, него су многи од њих остали и даље као мање, доста одељене групе у племену. Узрок је томе, што су први од њих, Дрекаловићи, успели да се непрекидно одрже као јако, добро организовано и повлашћено војводско браство, други су опет одржали своју страну, арбанашку народност, а трећи су много познији досељеници, те још нису изгубили неке своје засебне одлике.

Дрекаловићи. Ово најјаче браство кучко води порекло од свог праоца *Дрекала*, за кога смемо поуздано рећи, да је живео средином и у другој половини 16. века. А ово можемо поуздано тврдити на основу тога, што нам је Марјан Грбичић у свом опису скадарског санџака од 1614 године записао, да је тада био у Кучима кнез или војвода *Лале Дрекалов* (Ров., Черногор. I, 809), што значи, да је Лале био син Дрекалов. А то исто потврђује једногласно и народно предање. И што сви родови Дрекаловића сасвим поуздано и сагласно набрајају по 13—14 својих *пасова* од Дрекала до данас, потпуно се слаже по времену са податком Боличиним, јер 13—14 пасова обухватају време од 320—350 година.

О *пореклу* Дрекалову имамо у књижевности податке код Ровинског (Черногор. II, 78 и 79), код војводе Марка (Пл. Кучи, 15—19) и од Томе Ораховца (Пл. Кучи, с. 343). Ровински саопштава неке три верзије о пореклу Дрекалову, од којих се ниједна у Кучима не прича у таком облику, као што их је Ровински записао. Њих Ровински није могао чути од Куча него од људи, који су били о кучким предањима недовољно или погрешно обавештени, и зато ја не могу те верзије ни узимати у обзир. У Кучима се прича о пореклу Дрекалову тројако: у једном се казивању слажу

сви Дрекаловићи и то је исто записао и војвода Марко; друго предање казује један део старих Куча, нарочито Кућани у Орахову (нпр. старац Саво Пренташев Никољевић) а треће сам чуо у Подграду.

По причању Дрекаловића њихов је праотац Дрекале *урук арбанашког кнеза и чувеног јунака Бурђа Кастриота* (Скендербега) од сина му Јована. Јован је, веле, по смрти очиној побегао у Италију а оставио „ђетињу“ жену, која се склони од Турака у свој род, у арбанашко племе Кастрате (неки веле у Клименте). Али се није ни ту осећала безбедном него се склони у долину реке Цијевне (неки веле у Сџлца а неки у Брштан) у кућу некаква добра човека, где и роди сина. Дете буде тамо крштено по католичком обреду и добије име *Дрекале* (арбанашки деминутив од имена Андреја). По савету тога човека пређе мајка Дрекалова заједно са дететом у Куче и дође у кућу Никезе Марина Мрњавчића на Безихову. Никези је она испричала, од каква је рода, и како је Никези била умрла жена, он се ожени њоме обећавши да ће њену сину Дрекалу, кад одрасте, дати раван део имања као и својим синовима. Никеза је после имао са Дрекаловом мајком сина Радичка, од кога је данашње безиховско браство Никезићи. А Дрекалу, који се веома одликовао својим и телесним и душевним врлинама, дао је Никеза већи део имања него ли и своме сину. Дрекале се био настанио на Косору и оженио Маром, ћерју косорског војводе Жија Пералова.

Тома Ораховац прича друкчије, онако како сам и ја слушао понегде а особито у Кутима. По том казивању је *Дрекале био рођени син Никезе Марина* и према томе од рода Мрњавчића. Ово мишљење напомиње узгред и војвода Марко (Пл. Кучи, 12).

Треће предање казује, да је мајка Дрекалова била *кћи клименачког војводе Мартина Ђона* из Сџлца и да

се удала за неког од Мрњавчића у Скадру. Кад су Турци сав тамошњи род Мрњавчића истражили, она је побегла свом оцу у Селца. Али кад су је и тамо опазили, склонили се најпре у Бриштан, где роди Дрекала, а после две године морала је отићи и одатле. Кад је прошла Затријебач, дође на брдо Рашник више Подграда и спази дим на кући Никезе Марина у Безихову, те се упути тамо. Никеза је прими, и већ све се остало прича онако као код војводе Марка.

Предања се дакле ни мало не слажу о пореклу Дрекаловића. За оно прво предање, да је Дрекале пореклом од Ђурђа Кастриота, казивали су ми неки Кучи, чак и сами Дрекаловићи, да је доцније измишљено и приписивали су га једни негдашњем великом причалу и паметару, Шуту Радоњину Дрекаловићу, а други калуђеру Илији Дрекаловићу, који је стојао у манастиру Дуги на Морачи. Војвода Марко вели за овог истог Илију, да је имао историју Куча, »која је кажевала, да су Дрекаловићи од Ђура Кастриота« (Пл. Кучи, 12). Љ. Ковачевић наводи и мишљење Томе Ораховца, да је довођење Дрекаловића од Ђура Кастриота новијега постанка, али то одмах побија једном белешком архимандрита Глигорија Дрекаловића из године 1765, где он за себе вели, да је »од племена рода Дрекаловића од Кастриотовића« (в. Гласник LVI, 354). Ровински пак напомиње, да је видео печат војводе Илије Дрекаловића, који је живео око средине 18. века, и да је на печату био израђен лав исто онако као на грбу Ђурђа Кастриота, што значи, да се он држао предања о свом пореклу из Кастриотине породице (Черногор. II, 83). Према овим подацима је бар толико несумњиво, да је то предање постојало још у средини 18. века. Могло га је дакле бити већ и много раније.

Ну сад је питање, да ли оно одговара стварности. Ровински то одсудно пориче, али ја мислим, да бар у

погледу хронологије не мора имати право. Кад се зна, да је Ђурађ Кастриот умро 1468 године (Н. Вулић, помен. дело „Ђурађ Кастриотић“, стр. 294) и кад народно предање каже, да је те године Дрекалова мајка побегла у род и после у Бриштан, онда би се Дрекале морао родити 1469 године. Могао се Дрекале оженити и у позним годинама или је могао тек у старијим годинама имати млађег сина Лала (по народном предању Лале је био млађи од два сина Дрекалова), тек је главно, да је ипак било могућно, да Лале буде Дрекалов син и да доживи, ма и као врло стар човек, почетак 17. века. — Али је сасвим друго питање, да ли је Дрекале заиста био унук Ђурђа Кастриота. Ровински с правом указује на то, да је син Кастриотов остао по смрти очиној врло млад и нежењен: била му је тек дванаеста година (Черногор. II, 81 и Н. Вулић у помен. делу 292). Тако се заиста не може веровати, да је Дрекале био непосредни потомак Ђурђа Кастриотића, али се може допустити, да је био из неке од властелинских породица, блиско сродних са Ђурђем Кастриотићем било по мушкој било по женској линији. А да се за његово отцевије порекло знало и у Кучима, видимо по томе, што му је војвода Жијо Пералов с Косора дао своју кћер за жену, па је шта више Дрекале после изабрат и за кучког војводу. Предање каже, да је скадарски везир био ударио велике намете на народ и да је Дрекале успео код везира, да те намете опрости народу. Из захвалности за то народ, по предлогу ораховског војводе, Дрџе Дедина, изабере Дрекала за војводу. Од тада је за више од три века војводство било наследно у потомству Дрекалову. На господско порекло Дрекалово опомињу и стихови, који су се у народу сачували из времена, кад су Дрекала и његова старијег сина Николу посекле Климента а остао у животу само Дрекалов син Лале:

„Боже мили, на свему ти фала,
Што сачува Дрекаловић Лала,
Да нам иде по свијету фала,
Да не гине *госпоцко кољено*“. (Пл. Кучи, 22).

За мајку Дрекалову чини ми се највероватније, да је била родом из Кастрата. Ово верујем највише због тога, што је по предању познато, да је син Дрекалов, војвода Лале, имао прву жену родом из Кастрата. Кад знамо, да су Кастрати Арбанаси и баш далеко од Куча (особито од Косора), онда је јасно, да су Лала родбинске везе одвеле чак у Кастрате, да тамо тражи за себе жену.

Односно народности Дрекалове не може се много бити у сумњи. Сви Кучи тврде, да је он био „Латинин“, т. ј. католик, а име његово и сина му Лала као и везе са Кастратима говоре још више о томе, да је он био Арбанас или бар поарбанашени потомак неке српске властелинске породице. Али се ово Дрекалово арбанаштво у Кучима брзо изгубило. Већ је сам Дрекале био жењен Српкињом, а Лале је само за кратко време имао жену Арбанашкињу, па се после и он оженио Српкињом, ћерју или сестром братоношког војводе Пеја Станојева. Ова је Лалова женидба била по народном предању повод, да пређе из католичке вере у православну, а по угледу на њ и сви остали кучки католици. Нека би баш и то био непосредни повод, ипак ми овај поступак Лалов, овај његов јавни и намерни прелазак у православље, пре чини утисак, да је то био његов добровољни повратак у веру и народност својих предака, него ли да је то било неко намерно посрбљавање.

Лале је имао од прве жене сина *Вука*, који је код те жене у Кастратима и одрастао, те остао католик, а од друге жене је имао четири сина: *Вујоша*, *Плија*, *Чеја* и *Мија*. Ова су браћа мрзела Вука и чинила му неправде. Зато он по смрти очиној отиде у Подгорицу и потурчи се. Од њега је тамо и данас мусломанско браство *Тур-*

ковићи. Од остала четири Лалева сина Вујош се био настанио на Загреди, Чејо на Ублима, Мијо на Лијештима а Илико остао на Косору. Од њих се разродило огромно браство Дрекаловића, које се ширило готово само по Кучима на рачун старијих Куча. Имајући за собом своје јако браство и заштиту војводину, Дрекаловићи су заузимали земљу слабијих брастава кучких, па су многа од њих и сасвим истисли из Куча. Зато су Дрекаловићи готово сви остали у Кучима, те их има данас *близу 800 породица*, што значи, да они сами чине много више него половину целог племена Куча. Сви Дрекаловићи славе Св. Николу (6. дец.).

По Лаловим синовима деле се Дрекаловићи на четири главне групе: *Вујодшевиће*, *Иликовиће*, *Чејовиће* и *Мијовиће*, које се већ свака сматрају као засебна браства. Али су се нека од њих толико разгранала и размножила, да се и њихови родови због своје величине по обичном схватању већ називају браствима. Особито су *Иликовићи* велико и разгранато браство, а то отуд, што је војвода Илико имао седам синова. Сваки је од ове седморице оставио за собом потомке, велике родове, који се зову по именима тих Иликових синова: Петровићи, Поповићи (од попа Мирчета), Ивановићи, Љаковићи, Вуксановићи, Вукославићи, а седми се зову Милачићи, али не по томе, што би се седми Иликов син звао Мило, као што каже војвода Марко (Пл. Кучи, 31), него по његовој мајци, „момкињи“ Милачи, која га је ванбрачно родила с војводом Иликом.

Поп Мирчета је био без сумње један од најстаријих синова Иликових (свакако други по рођењу). За чудо је, да у Кучима њега зову само *Поп* а његово име није ми нико знао казати, и тек сам га сазнао из књиге војводе Марка (Пл. Кучи, 31). Али је и шести син Иликов, Вукослав, био свештеник, па доцније и протојереј. О томе предање не зна ништа, али ме је г. Јован Томић

поменима у млетачким актима јасно о том уверио. Могућно, да је Вукослав постао свештеником тек пошто је Мирчета остарио или умро и због тога је назив Поп остао везан само за првога попа из браства Дрекаловића.

Осим поменутих насеља у Кучима Дрекаловићи су убрзо захватили и Медун пред 1688 г. и целу југо-западну ивицу Куча. А у 19. веку су се они раширили и на готово целе Дољане и на северу на све земљиште од Кржање до Брскута. По пределима и селима Дрекаловићи су овако распоређени:

I. *Вујошевићи*, којих има преко 180 породица, станују: на Косору Савовићи, на Ублима Убаоцу Савовићи-Чарапићи, Доњем Мојчу Никовићи са гранама: Вујадиновићима, Рашовићима и Ђаковићима: Савовићи, Горњем Мојчу (такође Никовићи с истим огранцима и Савовићи, у Г. Кржањи Вујадиновићи и Савовићи, у Брскуту Дедићи, Перишићи, Вулетићи и др., у Маслинама, у Купусцима, у Фундани Премићи) и у Загреди Божовићи. — С Косора се иселила једна кућа Вујошевића у Србију Крљевићи. *Чарапићи* на Убаоцу тврде, да су од њих пореклом Чарапићи у селу Белом Потоку у Србији. Веле, да је пре шест пасова дигао Станоје или Стајко Чарапић са своје четворо деце Радосавом, Лазаром, Петром и Спахом и преселио се у Србију због сиромаштине. Кад су ови синови одрасли, додизла су, по причању, двојица једном на коњма к својим заосталим рођацима на Убаоцу, па кад су видели, како сиротињски живе, све су им „хаталили“ и вратили се у Србију. — Од пасова Вујошевића да наведем за пример: 1. пасове *Дедића* у Брскуту по казивању старца Беше Пунинина Дедића: Ђорђе (Бешић унук - Лацо-Беша-Пуниница - Милован-Радосав - Никета-Деда (до-сељен у Брскут - Реко-Марко-Вујоше-Лале-Дрекале. — 2. Пасови *Божовића* у Загреди: Јанко-Велиша-Миљан-Мија-Новак-Божо-Милош-Мице-Шћепан-Вујоше-Лале-Дрекале.

II. *Пукосевићи* чине скоро половину свих Дрекаловића, јер их има близу 380 породица. Станују: на Косору Петровићи, Ублима Вуксановићи-Лазовићи и Поповићи, Биочу Петровићи, Вукославовићи, Вуксановићи, у Милачићима сами Милачићи, Т. Стравчу Вуксановићи-Лазовићи, у Брскуту Милачићи, за Ђебезом Милачићи, на Скочу Поповићи, Под-Крш Соколов Поповићи, на Назариницу Поповићи, у Покрајницама Поповићи.

вићи и Ивановићи), Маслинама (Поповићи и Ивановићи), Новом Селу (Поповићи и Ивановићи), Врбици (Поповићи, Ивановићи и Љаковићи), Фундани (Поповићи: Рашовићи и Касомовићи; Ивановићи), Горњем Медуну (све Поповићи са гранама: Новићићима, Пејовићима, Рашовићима, Миљановићима и Касомовићима), Д. Медуну (Ивановићи с мало Љаковића и Поповића), на Костима (Ивановићи с презименима: Кикићи и Шутковићи), Омербожовићи (Ивановићи мусломани, од Божа, кога су Груды силом потурчили, те се прозвао Омер); ово су пак села, у којима су од Иликовића само Ивановићи: Рачице, Под Шкалицом, Мосор, Ограђеница, Грм Дољански, Зеленика, На Цуке, Сјенице, Цварин и Златица. — Од Иликовића су се одселили неки Рашовићи из Фундана: у Велику (1 кућа), у Подгорицу (1 кућа), на Ракиће (1 кућа); можда су и Поповићи у Заостром у Васојевићима под Турском пореклом од кучких Поповића-Дрекаловића (в. попа Б. Лаловића и Ив. Протића, помињати рад Васојевићи у III књизи „Насеља“, с. 725.). — Од пасова да наведем за пример: 1) *Лаловиће* у Д. Стравчу: Мירו-Павић-Илија-Петар-Вељо-Станоје-Лало-Вука-Вуксан-Илико-Лале-Дрекале. — 2) *Рашовиће* у Фундани: Зарија-Мило-Спасо-Вуле-Вељо-Крко-Мирчета-Рашо-Поп (Мирчета)-Илико-Лале-Дрекале.

III. *Чејовића* има до 170 породица. Живе на Косору (с презименима: Радевићи, Радоњићи, Матовићи и Прељевићи), на Ублима (Матовићи, Љатићи, Дедићи, Прељевићи, Тапићи, Павићевићи и Радоњићи), у Мазаници, Брезојевицама (Павићевићи), на Г. Стравчу (Матовићи), у Круси (Цамовићи-Барићи и Прељевићи), на Д. Стравчу (Прељевићи), у Маслинама, Новом Селу, Видијењу, Цварину и Безихову (Миљковићи). — Од Чејовића се иселила једна кућа са Д. Стравча у Србију. — Од пасова узмемо као пример: 1) *Прељевиће* у Д. Стравчу: Вујадин-Иван-Паун-Милован-Божина-Никола-Иван-Преља-Поп-Чејо-Лале-Дрекале. — 2) *Миљковиће* на Безихову: Радисав-Ђуро-Илија-Туро-Рајич-Шукна-Миљко-Божо-Поп-Чејо-Лале-Дрекале.

IV. *Мијовића* има свега до 60 кућа а живе на Лијештима, у Раћесима и на Биочу. Има их одсељених: у Бар и околину (9 кућа), на Цетиње (1 кућа) и у никшићску жупу (2 куће).

Вањкани, арбан. *Бекаи* (30 пород.). О пореклу Вањкана има неколико причања. По подацима војводе Марка Њихов је предак Марко Петров дошао са слугом Леком из Црнојевића Ријеке и Вањкани воде порекло од њих

обојице (Пл. Кучи, 19 и 20). По Николи Пренташеву Ивановићу, чије казивање саопштава Љ. Ковачевић (Пл. Кучи 338), Бањкани воде порекло од Ђура, сина Иван-бега Црнојевића. Унук Ђуров, *Милош Ненадин*, дошао је, вели, из Млетака на Црнојевића Ријеку. Ту је остао неко време, па се због међусобних зађевица и крвопролића одселио у Затријебач, где се стално настанио и оженио. Од њега су се после разродили Бањкани. И ја сам чуо од Бањкана предање, да су они пореклом од Иван-бега, али су ми казали, да је њихов предак Милош побегао у Затријебач онда, кад су се свати Максима, т. ј. по историји Ђурђа, Црнојевића међу собом поклали. А то би имало бити 1490 године, јер се Ђурађ Црнојевић оженио те године (Ров., Черногор. I 423 и 432). Ну ово предање о Милошу, сину Ненадину а унуку Ђурђа Црнојевића, не одговора историји. Не зна се ни за какве потомке Ђурђеве с тим именима, а што је главно, кад је већ Ђурађ оставио Црну Гору и отишао у Млетке (1496 год.), није ни најмање вероватно, да би се неки од његових потомака по повратку у Црну Гору настанио баш у Затријепчу.

Из целог предања може се само толико узети као поуздано, да је *предак Бањкана, Милош, био Србин* од Црнојевића Ријеке и да је отуд по свој прилици побегао од крвне освете. А колико има времена, од кад се он настанио у Затријепчу, могло би се израчунати према пасовима, којих они имају дванаест. Једне је од тих пасова набројао поменути Затрепчанин Ивановић на реченом месту. Пошто 12 пасова чине преко 300 година, то значи, да толико има, од кад се предак Бањкана настанио у Затријепчу. Међутим Љ. Ковачевић мисли, да се њихов предак „доселио у Затријебач од прилике у другој четвртини XVI вијека“ (Пл. Кучи LVII), ослањајући се очевидно на оно набрајање бањканских пасова, које је записао војвода Марко. Али је

то набрајање погрешно а тачно је оно, које је саопштио Ивановић (Никола П. Ивановић је и сам Бањканин). — Бањкани су се већ у петом-шестом пасу били поарбанасили, па уз њих и она стара српска породица Гашовићи. Тако је цело садашње село Бањкани српског порекла. — Од Бањкана су исељени: у Гусиње *Бектеши* и *Муљани*, мусломани; *Бањкани* у Никшићу.

Дељани (13 пород.), арбан. *Делани*, су такође српског порекла. Дошли су из Херцеговине најпре у Бајине, па затим у Затријебач. Тако је чуо и војвода Марко (Пл. Кучи, 20). Узгред помињем, да су ми неки тврдили, како су Дељани „од Бјелабега, брата Иванбегова и дошли такође с Ријеке нешто раније од Бањкана“. Ово сматрам за измишљотину, а да Дељани нису дошли у Затријебач пре Бањкана или бар не много пре, види се по томе, што и они немају више него 12—13 пасова до свог праоца *Дџе*, који се амо доселио. Један ред њихових пасова има у војводе Марка (Пл. Кучи, 20). — Дељана има доста исељених: *Јусуф-Бокићи* у Динови (40 кућа); *Дељани* у Пећи и у Гусињу; *Рајичевићи*, православни у Љешкопољу и *Пиралићи* у Зети.

Бонкећи, по арбанашком изговору *Бркећи*. Ово је главно браство арбанашко у Затријебчу. О његову пореклу писао је још Хан у своме делу *Albanesische Studien* (Jena, 1853, стр. 185 и 188), затим Хекар (H. Hecquard) у својој *Histoire et description de la Haute Albanie* (Paris, 1859; с. 171—175) и још војвода Марко у Пл. Кучима (16—19). Хан вели, да се праотац Хота и Затрепчана звао *Кечи* (погрешно место: *Кећи*). Порекло му је, каже, непознато, али је свакако био Арбанас. Даље прича Хан предање, како је „Кечи“ морао због турског гоњења побећи у један „словенски“ предео, који се сад зове Пипери у Брдима црногорским. Тамо му се роде шест синова: Лазар, Бан, Меркот, Кастер, Вас и Пипери. Убивши једнога од домородаца

петорица од њих морала су побећи. Само је остао отац с најмлађим сином Пипери, од кога су данашњи Пипери. Она петорица побегну у Затријебач. Тројица се од браће разиђу на разне стране, а два брата, Лазар и Бан, остану, те су од Лазара *Хоти* а од Бана *Кечи* су велики католичко-арбанашки родови у Затријепчу, који износе преко 70 породица. — Зачудо је, да у Хекара налазимо готово од речи до речи испричану исту причу о пореклу Затрепчана и Хота, коју и код Хана, само с том погрешком, што се у Хекара доводе сви Затрепчани од Бана Кечи. Хекар вели, да му је податке о Затрепчанима саопштио кастратски Фратар Габриел. Очевидно је, дакле, да су и Хан и тај Габриел црпци грађу из истог извора, односно сазнали истоветно предање.

Војвода Марко прича, да Бонкећи воде порекло од *Кећа Понтина*, који је дошао од севера низ корито реке Цијевне са шест синова, који су се звали: Оздро, Красо, Пипо, Васо, Ото и Бон. По једнима бежао је, вели, Кећо од „крви“ а по другима од неродице. Кад је Кећо дошао испод Грудског Сука, један га стари Затрепчанин наговори, да се настани у Затријепчу желећи, да га он заштићава од тамошњих „јачица“ (јаких бростава). Кећо се заиста настани испод Грудског Сука. После су се четири старија сина разишла у друге крајеве а од двојице најмлађих Ото се настанио преко Цијевне, те су од њега Оти (Хоти), а Бон се населио у данашње село Мужечку. Имао је сина *Понту* а овај *Нџку*, *Вуксана*, *Дуку* и *Стџа*. Ника и Вуксан заузму јужни а Дука и Стоја северни део Затријепча. Бонови потомци почну се ширити на штету старих Затрепчана, тако да је већ син *Никин Пељо* заузео данашњи Стјепох. Бонкећи се не узимају међу собом а тако ни Хоти.

Ја сам чуо у Затријенчу, да су *Хоти* и *Бонкећи* аиста заједничког порекла, од два брата, и да се предак Бонкећа звао *Бџ Кећи*, што значи, *Бон злочинац*, а настанио се у Затријенчу пре 13 пасова. Бон је имао четири сина, од којих су садашња три браства: од *Мужечка* браство и село истог имена, од *Нике Никмараши*, а од друга два браство *Дук* у Будези. После су се Бонкећи распрострли и на Стјепох.

Према томе сва се казивања слажу у главној ствари, да је предак данашњих Бонкећа био Арбанас, да је дошао од некуд испреко Цијевне и да је био у ма каквом блиском сродству са прецима данашњих Хота. Било да је Бон добио надимак *Кећи*, злочинац, по каквом надимку свога оца, било да га је сам заслужио, главно је то, да по овом надимку можемо веровати, да је предак Бонкећа добегао у Затријебач учинивши неки злочин, јамачно убиство. — У Мужечкој има сад три рода Бонкећа: *Ник-Токаит* (Ник-Ђерковићи, 8 пород.), *Токаит*, (Токићи, 20 пор.) и *Дацаит* (2 пор.). — У Никмарашима, који се зову по Ники, сину Марашеву а праунуку Бонову, главни је и војводски род *Љуљник*, и то ће баци бити прави Бонкећи; за род *Ђурашевиће* (Ђурашаит) не може се знати, да ли је од Бонкећа или је неког другог порекла, а остали родови, који су се с именованима спојили у једно браство под именом Никмараши, друкчијег су порекла: за род *Ђотаит* видели смо, да је ту од старине, а род *Џаћевећи* је српског порекла из љешанског села Дражевине (као и њихови рођаци Ђушари на Сјеницама). Свих Никмараша има укупно 40 кућа. — У Будези је бонкећски род *Дук* (до 10 пород.). — У Стјепосима су се Бонкећи помешали са Србима Цукелићима, те се сад сматрају као једно браство (30 пород.).

Гег'т, Геге (5 пор.) у Будези су доста давнашњи досељеници од некуд из северне Арбаније, као што

им и само име казује (Геге су северни Арбанаси уопште). Зна се, да су били мухамеданци, па су их За-трепчани обратили у католичанство.

Коћи. Арбанашко браство, које се данас разуме под тим именом, састоји се у ствари из четири елемента, који се један од другог разликују и пореклом и временом: први су били староседеоци Срби *Бакчевићи*, о којима смо напред већ говорили; друго су досељеници Арбанаси, *Коћи* (Мари и Горвоки), треће су Срби *Пуришићи* и *Ивачевићи*, који су најпре становали на месту Јабуци, северније од данашњег села; а четврто су Срби *Стјеловићи*, сједињени с Арбанасима *Нуцуловићима*, који су дошли к њима на поменућу Јабуку.

Мари (11 пор.) и *Горвоки* (9 пор.), два рода правих Коћа, пореклом су из арбанашког племена Климената, из села Вукељи. Они су се били најпре настанили у Подграду у Орахову. Набројали смо напред и земљишна имена, која сасвим јасно потврђују народно предање о томе. Ну Коће су с Подграда истиснули Ђурђевићи (Мрњавчићи), који су са Лијешта морали да се уклоне испред силних Дрекаловића. То је било пре 10—11 пасова. Коћи су онда, као што смо видели, силом протерали неке „Влахе“ староседеоце и настанили се у данашњем свом селу.

По војводи Марку (Пл. Кучи, 58) земљиште Јабукe је било први пут насељено у првој половини 18. века и то на овај начин. Село *Кућишта* више извора реке Рибнице било је Кучима сметња у бојевима с Турцима и они зато приморају становнике тога села, да се насеље на Јабуку, која је била својина неког рођака војводе Радоње. После неког времена заваде се ови досељеници са господарем земљишта Јабукe и преселе се у Коће. Војвода Марко не именује ове пресељенике, али су без сумње то били Срби *Ивачевићи* (3 пор.) и *Пуришићи* (8 пор.), за које се зна у Коћима, да су

млађи досељеници. Они су у сродству са старијим досељеницима Марима, док са млађим, Нуцуловићима, нису никакав род. То значи, да су они са Марима, близу којих су се у Коћима настанили, били дуго време у женидбеним односима и на тај се начин са њима блиско сродили и поарбанасили па као што то врло често бива (особито код Арбанаса) прешли и у њихно браство. Да су пак Ивачевићи и Пуришићи били заиста Срби, показују њихова презимена, затим име њихова старог села Кућишта и најзад предање, по коме се види, да нису дошли у село ни с једним од поуздано арбанашких братава.

Стјеловићи (Вујичићи, 2 пор.) су пре седам пасова побегли из Роваца, племена на горњој Морачи, и настанили се на Јабуци. Они су били задуго православни Срби. Зна се, да је још дед данашњих Стјеловића, Илија, био православни и носио српско одело. Тек се његов син поарбанасио и то најпре под утицајем Нуцуловића.

Нуцуловићи (14 пород.) су Арбанаси из племена Кастрата. Најпре су се били настанили на месту Бару код Сѣлца у Климентама (више Цијевне), па су се одатле преселили у ораховско село Лаворце пре 150 година. Тамо су се намножили у јако браство, и онда се један део (кажу четири брата: Ник, Белош, Љуљаш и Деда) пресели на Јабуку ка Србима Стјеловићима, с којима се опријатеље. Крајем 18. века настану бојеви између Коћа и кучких Срба, услед којих се и Нуцуловићи заједно са Стјеловићима преселе с Јабукe у Коће (Пл. Кучи 221—229). Тамо се и Стјеловићи *поарбанасе*. — Рођаци Нуцуловића, који су заостали у Лаворцу, живе и сад тамо и зову се *Никићи* (13 пор.) и *Пајовићи* (6 пор.). Они су примили православље и *посрбили се*. Све до скоро они су одржавали тесне сродничке односе с Нуцуловићима: ишли су једни другима „на трпезу“ о

породичним светковинама (о свадби, слави, даћи) и држали заједнички „короту“ (жалост) за неким од умрлих било из једног било из другог рода. — Од правих Коћа иселили су се *Лалчићи* у Гусиње (сад 30 кућа, мухамеданци).

Булатовићи у Раћесима (23 пород.) и у Сјеницама (1 пор.) пореклом су из Херцеговине, одакле су се најпре населили у племену Ровцима у селу Мртвом Дубоком. По претку Булату прозвали су се тамо Булатовићи и свакако су узели и ровачка крсна имена: *Лучин-дан* (18. окт.) и *Илин-дан* (20. јула), која и сад славе. Пре десет пасова морали су из Роваца бежати од крви и дођу у Куче на место старог, напуштеног села Раћеха. Ту измоле земљиште од тадашњег кучког војводе, па се на њему настане. У Раћесима су њихови родови: *Оташевићи* (8 пор.), *Тодићи* (4 пор.), *Будинићи* (4 пор.) и *Томашевићи* (6 пор.). За пример навешћемо пасове Булатовића-Оташевића: Радивоје-Глиго-Дмитар-Милић-Лука-*Оташ*-Бошко-Дмитар-Вучета-*Станоје* (досељен у Куче)-Вуксан-*Булат*. — Она кућа Булатовића, која седи на Сјеницама, пребегла је у исто време с осталим рођацима из Роваца у Куче и отишла право на Сјенице. Она има још и презиме *Боланџићи*, а слави сад Св. Николу и Св. Шћепана, јер је своје старе свеце заменила овима, које слави већина Куча.

Булатовића има доста исељених: *Кликовићи-Триковићи* у пећској нахији и даље у Србији: *Оташевићи* у Црмници (1 кућа); *Томашевићи* или *Радуновићи* у Бару (1 куће) и у Србији (1 кућа); *Тодићи* у Бару (3 куће), на Цетињу (1 кућа) и у Подгорици (1 кућа); *Будинићи* у Бару (1 кућа). *Боланџића* има у Подгорици хришћана и муслимана.

Љуљановићи. Пре девет пасова кренула се из предела Динише до јужне границе Куча а са места *Груић* Луке у селу Љуљанима два брата *Крђа Иванов* и *Ћетко Иванов* и прешли у Куче. Најпре су се настанили на

месту Лединама у Фундани и живели неко време заједно. Затим се раздвоје и Ћетко остане на Лединама, а Која се најпре настани на Њивама Крговића у безиховском удуту а после пређе у Криви До. Говорећи о старим Криводољанима, који су били Мрњавчићи, већ смо изложили, како су се они с овим придошлим Љуљановићима стопили у једно браство, Криводољане, тиме што су се са њима ородили и што су Љуљановићи своју стару славу Св. Николу заменили славом Мрњавчића, Св. Димитријем. Сад је врло тешко издвојити праве старе Криводољане од Љуљановића. Ну дужим испитивањем то би се можда постигло. Ја сам ипр. сазнао од свог пратиоца Николе Пујова Манојловића, који је пореклом од Љуљановића, његове пасове: Паун (Николин син) — Никола — Пујо — Радоња — Вељо — Ико — Манојло (и Вуле) — Лале — *Која и Ћетко* — Иван. — И сад држе Криводољани, и то сви, упомену на старог свеца Љуљановића, Св. Николу: носе на његов дан „пуње“ и свећу у цркву. — Исељене породице већ смо обухватили под именом старих Криводољана Мрњавчића.

Од Ћетка Иванова, који је остао на Лединама, воде порекло данашњи *Ледињани* (8 пор.). Они знају, да су најпре били неко време католици, затим су примили мухамеданство сви осим породице Цџрића, која је тек пре неколико пасова прешла у ислам. Тако су Ледињани данас сви мусломани. Али су они задуго одржавали блиске сродничке везе са Криводољанима и „ходили су вазда једна другима на колаче“ (на удадбе одива) и тек их је пре 50 година „раздвојио велики снџег“. Ледињани се сад деле на: *Мустафагиће* (по Мустафи Ћеткову, који се већ био потурчио), *Прековиће* и *Цџриће*. Одселили су се од њих: Ледињани у Тџзе (6 кућа) и у Подгорицу (1 кућа).

Досељени преци Љуљановића су били Срби, и ако се тако презивају (Љуљан, арбан. цвет), јер пре свега сами то одлучно тврде, а осим тога није поуздано, да ли је *Љуљановићи* њихово право презиме по неком претку Љуљану или су се тако прозвали по селу Љуљанима, из кога су дошли: најпре Љуљани па после Љуљановићи. Ну и кад би се неки њихов предак звао Љуљан, то ни најмање не би морало значити, да је био Арбанас, јер у целој овој области српско-арбанашког додира има пуно Срба с арбанашким именима и обрнуто. Даље, имена најстаријих познатих предака Љуљановића, *Ивана* и његових синова, *Тетка* и *Кдје*, знају се једино у тим облицима, а те су могле имати само Срби. Најзад, Криводољани немају никаквих успомена о томе, да су Љуљановићи дошли као католици, и шта више већ је после три паса од њихова досељења један од Љуљановића био свештеник (Марко Иков) па за њим и син му (Леко Мирков). Ледињани су пак врло рано примили ислам и арбанашки језик, јер су са свих страна били изложени опасности од Арбанаса. Али су ми они баш причали, да у њихову старом селу Љуљанима и сад стоји црквина од српске цркве Св. Арханђела и гробље. Према свему дакле Љуљановићи су били као Срби зацело потиснути од Арбанаса, те су зато прешли у Куче.

Миловићи на Безихову (13 пор.) су пореклом из Братоножића од браства Баљевића. Доселили су се доста одавно, али не сазнах зашто. Славе Св. Николу као и сви Братоножићи. Деле се на: *Миловиће* (10 пор.) и *Ђерковиће* (3 пор.).

Пуровићи, мусломани у Лопарима у Фундани (2 пор.). Доселили су се пре пет-шест пасова из села Матагуџа у Зети. Дошао им је овамо предак, православни свештеник, са синовима. У исто време или нешто доцније раселили су се из Матагуџа и други њихни сродници,

од којих су сад *Бећи* или *Бећи* у Диноши (30 кућа), *Крнићи* у Подгорици и још једно браство у Станковићима у Зети, и сви су такође потурчењаци. Овде имамо дакле пример, како се једно цело српско браство раселило, јамачно услед каквог насиља, па се после потурчило. — Пуровића има сад у Скадру, у Диноши, у Беранима, у Грудима (Хаца), све по једна кућа, у Гусињу (5 кућа) и у Подгорици (2 куће).

в) **Успомене о ширењу кучке области** (упореди с картом). Предања ове врсте не стоје баш у непосредној вези са проучавањем порекла, али нам она ипак могу доста помоћи, да бар приближно одредимо, докле се протирала област кучког племена у разним временима и према томе, који су делови данашњег кучког земљишта спадали у најстарију област племена *Куча*. Том приликом познаћемо и понеке односе племена *Куча* према суседним племенима, а одатле се може такође *ионешто закључивати о пореклу Куча*.

На *југозападу* и на *југу* Кучи нису допирали свуда где су данас. У предео *Дољане* су се почели насељавати тек средином 19. столећа нешто купујући а нешто притискујући земљу. И стара насеља на тој страни, Врбица и Златица, имала су само земље до ивице кучке висије. Само је *Фундава* од увек држала *Какарицку Гору* и земље до близу *Диноше*. *Затријебач* је у главном имао такође исте границе као и данас. Али је он свагда био само *Кучка Крајина*, предео, који се због своје јаке географске одвојености и због мешовитости свога становништва није баш увек држао у заједници с осталим *Кучима*, те се зато и не може рачунати међу првобитне, праве кучке пределе.

Да на *истоку* Кучи нису допирали даље него до *Хотских Борита*, имамо поуздане доказе: прво и у самом имену *Хотских Корита*, а друго у добро очуваном народном предању о томе, како су Кучи отели од *Хота* ова *Корита*. Војвода *Марко* је записао то предање онако како се оно свуд по *Кучима* прича (*Шл. Кучи*, 19). По томе предању су Кучи заједно са чувеним

Затрепчанином из Бањкана Марком Стјеповим напали на Хоту и потукли их до ноге. Сведок су хотског пораза они многобројни киљани, које смо описали на страни 45. Овај је број био крајем 17. или почетком 18. века, а то се може изнаћи помоћу историског податка, да је син поменутог Марка Стјепова. Дреко или Дрешко Марков, живео око 1717 године (Љ. Ковачевић у Ил. Кучима LVII). Од тог времена Хотска су Корита за навек остала Кучима. Пошто су у освајању Корита, како се из предања види, имали удела и Затрепчани, они су се после њима поглавито и користили, а уз њих Ораховци и Коћи. Тек пре 60 година други Кучи силом заузму Корита за све Куче а од пре неколико година их и поделе на равне делове. *дионице*, за сваки кучки дом или породицу. — Да ли су Корита од вајкада била хотска, не зна се, али ми се чини, да су Хоту њих задобили тек позније, јер име самих Корита и сва главна имена из целе њихове околине чисто су српска или поарбанашена српска. Могућно је и то, да су Арбанаси Хоту наследили Корита од српског становништва, које је некад живело у данашњој хотској области многобројна топографска имена су тамо и сад српска.

За пределе *Коштицу*, *Рикавац* и *Широкар* имамо поуздан спомен у бањској повељи краља Милутина с почетка 14. века, да су биле диошке планине. С овим се добро слаже и то, што кучки Ђуљановићи, који су баш пореклом из Диноше, имају од вајкада, па и сад, своје делове у тим планинама, и то: Ђуљановићи-Тедињани имају сад у пределу Рикавца планине Студеницу и Хакуду, а њихна је и Пољаница на северу дата Климентима под закуп, а Ђуљановићи криводољски, односно сви Криводољани, имају од старине највећи део Широкара и Бинце. Коштицу су међутим, колико се зна, заједно држали само Затрепчани, па су после Ораховци нешто добили од Затрепчана по једној отиви, нешто силом притисли, а Хум су купили, те тако имају и они део у Коштици. Ну вероватно је, да ниједан од именованих предела није био само својина Диношана, него да су у њима од старине имали својих катунa и понеки од Куча па чак и Братоножићи. Тако су ме сви Братоножићи уверавали, да су и њихни стари имали дела у Рикавцу и позивали се на име једне вале у Студеници, која се и сад зове *Рупа Братоношка*. Веле, да су их одатле прогнали Кучи и Клименти због убиства неког Климента. Дучићи имају у Рикавцу од старине свој катун, а одавно су тамо заузели места и Дрекаловићи. И на Широ-

кару су, веле Братоножићи, њихови преци имали својих катуна. А да су стари Кучи катуновали по Широкару, то се зна поуздано. Један се део криводољског Широкара зове и сад *Стари Катун*. На њему су имали катуње и Ђурђевићи-Мрњавчићи с Убала, за које знамо, да су се потурчили. По њихову бегству у Подгорицу катун су им заузели други Кучи, нарочито Дрекатовићи.

Бинца је, као што рекосмо, била од вајкада кучка: старих Криводољана и Љуђановића. А тек пре четири паса добили су у њој катун и Лазорчани. Дао им га скадарски везир у накнаду за изгубљени катун у Мојану.

Мојан је био од старине кучка планина. То доказују и она многа имена, која смо напред набројали (стр. 107) и из којих се види, да су тамо имале катуње најстарије кучке породице, чак и таке, о којима се данас ништа више не зна (*Радетински Катун*). На *Мојан* је излазио са стоком и војвода *Дрекале*, те отуд се западно од *Мојана* једна кршевита страна зове и сад *Шкала Дрекалова*. *Мојан* су изгубили Кучи тек у другој половини 18. века, кад им га скадарски везир (веле Бушатлија) на силу одузе и даде најпре Хотима а после Климентима, те је и сад клименачки (селчански).

Велипоље, које су сад дали Кучи Климентима под закуп, било је од старине заједно с *Врмошом* својина плавских мусломана. Али у доба пре боја на Вељем Орљеву (1738 год.) удружи се Кучи и Клименти, те им отму те крајеве и поделе их међу собом. Кучи су тада добили *Велипоље* и део *Врмоше*, али су доцније свој део *Врмоше* поклонили Климентима због њихова помагања у бојевима кучким с Турцима на Вељем Орљеву, на Кули Рашовића и у Златици (в. и Пл. Кучи, 213).

И северно и североисточно од *Мојана* држали су Кучи повећи предео до данашњег васојевићског краја Коњуха. Предање приписује проширење кучке области на ту страну чувеном мухамеданцу Хасану Ђурђевићу с Убала. Причају, да су Ади-паша скадарски и паша Махмудбеговић из Пећи омеђавали кучке планине од арбанашких, па су позвали уваженог главара кучког Хасана, да он по души и под заклетвом каже праву међу од старине. Хасан је, и ако мусломан, био велики пријатељ свога племена, па се реши да на рачун Арбанаса прошири кучку област. Он подметне у сваку своју чизму по један слој од властите земље, па кад је казивао границу, он се клео, међући руку на прса: „Тако ми Бога, стојим на својој властитој земљи!“, што је и било истина, јер је заиста стојао на земљи, коју је у

чизмама понео од куће. Тако је он на неким странама захватио више земљишта него што су Кучи дотле имали. А биће да је доста и силом притискивао. Да је онај крај северно од Мојана заиста он задобио Кучима, сведочи и камен *Хасанац*, који је тамо више катуна Варде пободен као међа (в. и Пл. Кучи, 30). — Кад су Кучи ове крајеве изгубили, не зна се поуздано, али ће бити у исто доба кад и Мојан.

Кучки Ком и са њим *Варда*, *Курлај* и *Маллич* били су од најстаријих времена кучке планине. Ни кучки суседи, Братоножићи и Пипери, не знају, да је икад неко друго племе имало права на те планине. На њима су од како се зна катуновали само Кучи. Кад су Кучима у време војводе Илије (средином 18. стол.) Арбанаси били отели све планине на северу, позвали су Дрекаловићи Куче, да те планине поврате од Арбанаса. Али се остали Кучи нису одазвали томе позиву, те сами Дрекаловићи нападну и протерају Арбанасе, али зато задрже све именоване планине само за себе као свој комун (в. и Пл. Кучи, 117).

Планине *Маргариту*, *Рогам*, *Турјак*, *Црну Планину* и *Бушџ* држали су од старине Пипери делом сами а делом с Братоножићима. Сад имају Пипери дела само у Турјаку а поред њих и Братоножићи и Кучи. Рогам и Маргариту су присвојили Кучи и и Васојевићи, а Црну Планину и Бушат само Кучи.

Мокра, *Бљуштура* и *Момоњево* су од вајкада били заједнички Кучима и Братоножићима, али као да су били више братоношки но кучки. Све до пре 120 година Братоножићи су још издизали на те планине. Зна се нпр. да су на Момоњеву катуну братоношких Секуловића и Ђукића стојали напореда с кучким а на Бљуштури су имали катуне Шајиновићи, гусињски мусломани од братоношких Ђукића, заједно са кучким потурчењацима Ђурђевићима, који су на Бљуштuru додизали из Подгорице. И на Секуловиће подсећа *Руца Секуловића* на Бљуштури. Кучи су после сасвим истисли Братоножиће из свих ових предела.

Цео предео *Брската*, долина *Мале Ријеке* и *Стравче* били су од најстаријих времена братоношка својина, али су им Кучи преотели Стравче и леву страну Мале Ријеке (*Дрежник*, *Бунца* итд.) за крв. Убио је био Навић Матијашев Пелевчанин пре осам пасова Ивана Савова Дрекаловића с Косора и после тога се изроди крвна освета, услед које погине још десет Куча. Кад су се после мирили, узму Кучи Братоножићима за *крану вечеру* све Стравче, леву страну Мале Ријеке и њихов део на Бушату.

— У Брескуту су Кучи нешто притискивали а нешто куповали земљу од Братоножића почевши од седам пасова на овамо.

Жијово је било од вајкада кучка планина, што је и по његову положају сасвим природно. За *Биоче* пак тврде Братоножићи, да је такође њихова старина, али не знају, кад је и на који начин постало кучким. Вероватно је, да су Дрекаловићи с Косора истисли старе биочке становнике и заузели њихову земљу.

Да *Раћеси* и *Куцусци* такође нису некад спадали у Куче, имамо историску потврду у већ помињатом уговору зетских Срба с Млечићима од 1455 године. У том су уговору *иоред Куча* засебно потписани *Куцусци* и *Радотјеси* (Раћеси), што јасно показује, да њихово становништво није себе сматрало за Куче, па дакле није било ни истог порекла са кучким.

Из целог овог прегледа видимо јасно, да је област, која је несумњиво стара кучка својина, била врло мала. Она је захватала прво само југозападни део данашњег кучког Подања и то без његових ивица према Морачи и према Дољанима. У том је делу Подања било *најстарије седиште* племена Куча. А *планине* кучке су се ређале у сасвим узаном појасу североисточно од Подања: преко Жијова, Момоњева с Мокром и Широкара све до Кома и Мојана. Интересантно је овде се запитати, зашто су стари Кучи имали планине баш у том правцу и у тако узаном појасу. На то нам је лако одговорити, ако разгледамо, како су биле распоређене и планине других, околних племена. Наводили смо већ, које су биле планине братоношке и пиперске. Видели смо, да су Братоножићи од свога седишта допирали преко Брескута и Момоњева у комовску област на Бушат, Црну Планину и даље све до на Турјак. Пипери су тако исто од свога станишта око средње Мораче прелазили у доста узаном низу планина преко Штавња и Птича у комовску област на Црну Планину, Турјак и чак на Маргариту. За Васојевиће се зна, да су од старине држали Васојевићски Ком. За Плављане смо већ казали, да су држали целу Врмошу и Велипоље, дакле

све земљиште од Плава па до у комовску област. А и Клименте су, од кад су се настаниле око Цијевне, непрекидно тежиле, да задобију у комовској подгорини пасишта, док нису најзад успеле да помоћу Куча отму Плављанима Врмошу а после и да помоћу скадарског везира задобију кучки Мојан.

Све нам ово јасно показује, да је од најстаријих времена комовска област била најпривлачнији предео за сва околна сточарска племена, а то је према бујности њених паша и шума сасвим разумљиво. Тежећи да по што по то има свој део у богатим пашњацима комовским, свако је околно племе проширивало своју област само у правцу према Комовима. Тако је онда био створен онај интересантни распоред старих племенских области око Комовā: *Комови стоје у средини као стожер, а око њих се као зраци у свима правцима разлилазе узане зоне племенских области*, свака у правцу од Комова ка појединим племенским седиштима. Према овиме је разумљиво, зашто су и стари Кучи имали планине све у једном правцу од Подања до свога Кома.

В. Разматрање о кучком пореклу

Да бисмо на основу изложене грађе размотрили порекло Куча, поћи ћемо оним редом, којим је кучко племе и постајало, дакле хронолошким. Имаћемо на првом месту да разгледамо, каког су порекла могли бити *најстарији Кучи*, они који нам се јављају први пут средином 15. века као представници племена Куча. За њих смемо рећи, да су великом већином још били пореклом од оног становништва, које се у ранијим вековима по тадашњој кучкој земљи настањивало. А са другом половином 15. века већ почиње и кучка област као и сва остала Брда добијати многе нове досељенике, који се са истока повлаче испред турске навале. Ови дошљаци су дали у многим погледу нова обележја ку-

чком становништву, те зато можемо Куче за последња четири века сматрати као *новије Куче* према оним старим.

1. Порекло најстаријих Куча, до у 15. век. —

Најстарији становници кучке земље били су, као што знамо, илирски *Лабеати*, који су се јамачно доцније утицајем Римљана а нарочито блиске римске Доклеје сасвим или једним делом пороманили. За Медун знамо поуздано, да је био њихова тврђава а по свој прилици и насеље. И у Фундани су они морали бити насељени, јер то не само показује порекло њеног имена и суседне Какарицке Горе него се о томе не може сумњати и ради тога, што је Фундана због свога необичног богатства водом, због свога топлог климата и сразмерно питомог земљишта у свим Кучима најподеснији предео за људски живот. Можда је и неко од старих гробаља и црквица успомена на хришћанске потомке тих Лабеата. Докле су допирали Лабеати даље у унутрашњост садашње кучке земље, не можемо знати. Можда је у имену села Дучића успомена на неко њихно позније браство с именом Дуки или Дуке, можда су још од њих остала имена Чел, Дарман и понеко од оних имена, која се данас не разумеју (Птикељ, Круоса, Рачам и др.). Од Лабеата или од њихових блиских суседа могао је добити име и *Ком*, и свакако су и они као и данашњи Кучи излазили са својом стоком у комовске испаше.

Срби су, како се чини, већ у VII веку срушили стару Доклеју и онда су се могли угодно настанити у питомој равници Дољанима. Тиме су они дошли непосредно на ивицу данашње кучке земље. Какви су били њихови односи према староседеоцима, које прозваше *Власима*, не можемо поуздано казати, али је највероватније, да су се Власи према Србима држали онако исто као доцније Кучи према освајачима Турцима, т. ј.

да су се из своје кршевите постојбине с оружјем у руци одупирали српском напредовању. То је тако могло трајати и подуже време. Али су Срби били дошли као велика маса народна, која се по равницама и жупама брзо намножила и почела се преливати и на околна брда и планине, које и онако нису могле бити густе насељене. Срби су се већ у 9. веку вером изједначили са староседеоцима и били са њима заједно под истим црквеним старешинама, а српска државна власт у Зети већ је у 10. веку била јака. Све је то учинило, да су се Срби и Власи примирили и приближили једни другима, а Срби су се под заштитом својих јаких племена и државних главара поступно ширили и по крајевима, у којима су пре тога седели само Власи. Тако су се негде Срби настанили међу Влахе а негде су их потисли даље у планине. И у данашњој кучкој земљи можемо наћи доказа, да је то заиста ишло тако. Показали смо прво, да су сва имена за села и за насељене пределе, осим неколико већ поменутих, чисто српска, а то је јасан доказ, да су Срби затекли њихово земљиште *сасвим ненасељено, односно напуштено*. А видели смо даље, да је баш у северној, планинској половини кучке области очувано највише оних страних, необјашњивих имена, што значи да су се тамо најдуже одржала сеоца или катунџи влашких пастира, који су се повукли испред Срба. Најзад и поуздана предања народна о старим Букумирима и Матагужима упућују само на северни део кучке области као на седиште тих племена.

Према томе је међу Србима или у њиховој близини на југу кучке области могло бити само мало остатака од староседелаца. Да их је било, може се судити прво по томе, што су Срби примили од њих имена њихових старих насеља, по које од других топографских имена, па и неколико географских термина, за које смо

казали, да су сад заједнички и Србима и кучким Арбанасима а нису специјално арбанашки, као: маја, шкала, ђафа, банда и др. Даље је по свој прилици и понека од врло старих породица, о којима се очувао спомен, била пореклом још од кучких староседелаца, нпр. *Гуљи*, *Љапи*, *Бабаји*, *Љухари* и *Пасковчи* у Фундани, *Какарити* или *Какарићи*, по којима се прозвала *Какарицка Гора*, *Бошмари* на Сјеници, *Барџачори* и *Пљанчори* у Бањканима, садашњи *Бисаћи* и *Ђуравчи* у Затријепчу, *Кући* на Косору, можда први *Дучићи* и још који. А биће и међу старим српским браствима, која су се тек позније иселила, или и међу онима, која и сад живе у Кучима, такође неко пореклом од влашких староседелаца.

Док је тако међу кучким Србима или на ивицама њихове области била само овде онде по која стара породица, дотле је, као што рекосмо, негде на северу од њих било дуго време и целих брстава или племена од старијег, њима туђег становништва. По народној успомени то су били Букумири и Матагужи. — О *Букумирима* се већ и због њихова имена може веровати, да су били илирског порекла. Вредно је овде расправити, где су они могли седети. Букумирско Језеро, које се зове по њима, на северу је Куча у врло згодном катунском пределу Језерима. Они многобројни киљани на висоравни Момоњеву, за које предање каже, да обележавају погибију букумирску, одмах су на југу од Језера. Према томе би се могло веровати, да су Букумири негде у том пределу и становали. Али има разлога, по којима можемо држати, да су Букумири ту имали само своје летње катуне а да им је право племенско седиште било негде западније, по свој прилици у данашњим Братоножићима. Пре свега има у Братоножићима и сад остатака од Букумира, а то су становници села Јаблана, који су до недавна седели на

Пелеву Бријегу, дакле усред Братоножића. Бивало је раније и другде по Братоножићима, па како сам слушао чак и у Пиперима малих остатака од Букумира. Даље, помињали смо, да су стари Братоножићи имали своје катуне такође на Момоњеву, па и даље на истоку, дакле катуновали су у оним истим пределима, у којима и негдашњи Букумири, што значи, да су од њих и наследили. После, и кучко предање каже, да су Букумири имали на Момоњеву и око њега само катуне. И кад год помињу Букумире, Кучи имају увек на уму становнике на западу. Зато и све досељенике са запада, нпр. Будиниће у Загреди, па чак и Раћехе, дирају да су Букумири. Најзад, мислим, да могу овде с правом подсетити и на оно име *Влашки Брод* на Малој Ријечи код Биоча. Оно је несумњиви доказ, да су на том месту прелазили реку неки Власи. А ти су Власи могли долазити само с братоношке стране, ни са које друге. И оно друго име, *Влашка Рудина* према граду Медуну, мислим да треба довести у везу с овим истим Власима, који су могли долазити на Медун ради трговања. Сва је дакле прилика, да су *Букумири били Власи* и да су *седели бар највећим делом у данашњим Братоножићима*.

О *Матагужима* (Матагушцима) већ се не може ни односно порекла ни односно њихова седишта рећи толико колико о Букумирима. Њихово име могло би бити такође илирског порекла, вероватно какав надимак, састављен од речи, које би биле сродне са данашњим арбанашким *mate* 'Mass' или *mats* 'Mass, Elle; Feldmesser' (а може бити да је та прва половина имена неко особно име) и *guše* 'Hals; Läppchen des Hahns' или *gutš* 'Sau' (Meyer, Etym. Wört). Видели смо по Јиречку, да су негдашњи становници зетског села Матагужа били Арбанаси, те је и према томе врло вероватно, да је име Матагужи такође илирског порекла. — О старом седишту матагушком може се нешто рећи само на основу

народног предања. Свуд се по Кучима сасвим одлучно тврди, да су Матагуџи били „стари народ“, који је баш седео у данашњој кучкој земљи. А у јужној подгорини Жијова има највише предмета, које предање везује непосредно за њих. Ту је пре свега *Таџа од Никити* са многим киљанима, који сведоче о погибији матагушкој, даље *Градина* више Д. Кржање, на којој је, како веле, седео војвода матагушки, па у Д. Кржањи матагушки убао *Двијекалац* и онда предања у тамошњим, као и по свима другим кучким селима о „сухограду“, који је Матагуџе сасвим раселио из Куча. Да ли пак поменуто село *Матагуџи*, које је у зетској равници само на два-три часа хода јужно од Куча, стоји у ма какој вези с негданњим Матагуџима кучким, то ми није знао нико рећи.

Толико се може бар из ових народних предања о Букумирима и Матагуџима поуздано закључити, да је на северу од Срба, који су се били у приличном броју населили по јужном делу данашње кучке земље, било староседелаца Влаха, који су тамо задуго живели као монашки пастири. А предања о неким међусобним покољима или истребљењу тих староседелаца или о њихову расељењу услед „сухограда“ треба схватити као обичну тежњу, која је запажена у свих народа: да се нестанак неког давнашњег становништва објашњава чудним и тајанственим начином. Ја мислим, да су у ствари и Букумире и Матагуџе нешто побили а нешто растерали *стари кучки Срби*, да би задобили њихве испаше и планине, онако исто као што су доцнији Кучи из истих разлога побили и протерали Хоте из Хотских Корита. И као што о изгинулим Хотима сведоче киљани по Каженику и по Црној Рупи више Хотских Корита, тако казују киљани на Таџи од Никити и на Момоњеву о погибији Матагуџа и Букумира. Да су тако заиста стари Кучи истисли Букумире и Ма-

тагуже, можемо узети за доказ и то, што је међу Кучима и до данас живо очувана успомена на те староседеоце и што су киљани, који на њих подсећају, добро одржани: нису још временом излизани и наједени. А то опет значи, да и догађаји, о којима ти киљани причају, нису били у некој давној старини. — Да ли се од Букумира и Матагужа одржало каквих остатака и међу Кучима, то не знамо. Али се чини вероватније, да су Кучи и са њима учинили оно исто што и са Хотима: сасвим их протерали и заузели њихову земљу. Сумњамо истина, да су поменуто данашње село Матагуже засновали протерани кучки Матагужи. Али може бити, да у време ових борби спада одсељење оних старинаца, од којих је данашње арбанашко племе Бериши, а тако су исто могли неки од тих бегунаца прећи и у Кастрате и у Шаљу. Отуд се сва три ова племена сматрају за род са Кучима.

С овим смо казали све, што се могло сазнати о неком старијем, несрпском становништву данашње кучке области. Видимо из свега, да је број његових насеља и број његових породица и брастава, која су заостала међу Србима, морао бити врло мали. Зато је и њихов утицај на Србе могао бити сасвим незнатан. Отуд нам се средином 15. века Кучи јављају као *православно српско племе*.

Да покажемо сад, какав је могао бити од прилике састав тога племена. Одбићемо све оне пределе, за које знамо, да у то време нису могли бити кучки, дакле Раћехе, Купусце, Биоче, Малу Ријеку са Стравчем и Брескутом, затим Коштицу, Хотска Корита и Затријебач. Остаје нам онда као *седиште тадашњих Куча само Подање и јужна ивица Површја*, јер се зна да су од кучких насеља на Површју само Безихово, Криви До и Момче врло стара, док су остала тек позније Кучима насељена. У том старом седишту племена Куча живе

су ове породице: *Јововићи* на Момчу; *Лукачевићи* и *Токићи* на Убаоцу; *Бојовићи* (Маковићи), *Нелевићи*, *Голевевићи* и *Рањковићи* на Ублима; *Кући*, *Балотићи*, *Пераловићи* и *Бакечевићи* на Косору; *Нинчићи* (Нинџићи) и *Шарановићи* на Лијештима; *Нилејићи*, *Цокићи*, *Мартинковићи* и *Речковићи* (?) на Безихову; *Шарићи*, *Кућани* (сад се тако зову), *Кутевићи* (садашње име), *Шиловићи*, *Капацићи*, *Чиргићи*, *Марићи*, *Мемичи* (садашње име) и *Цукелићи* у Орахову; *Дучићи* у данашњим Дучићима; *Пировићи* и *Перуџићи* близу Дучића; *Бакечевићи* и још неки „*Власи*“ (Срби) и *Лопарци* у данашњим Коћима; *повећи број* доцније потурчених брастава на Медуну; *Гуљи*, *Љапи*, *Бабаји*, *Љухари*, *Цикнићи* (Сутовићи), *Пасковци* (Пасковчи) и *Ђокаји* у Фундани; *Брацковићи* и *Нинеловићи* у Врбици; *Бошмари* на Сјеницама; *Злојутровићи*, *Чубрановићи*, *Штетибрадићи*, *Зечевићи*, *Рачевићи*, *Анђићи*, *Ракчевићи* и још неки с непознатим именима у Златици. Овде треба додати и неке друге породице, о којима дознајемо другим путем а не предањем. Тако је у називима косорских селишта *Прибојевића* и *Глушаца* очувана успомена на имена негдашњих њихових становника, а и селиште *Главоч* је остало такође од старих Куча. *Радетински Катун* у Мојану прозвао се по некој старој, сад непознатој породици. Исељени *Баљшићи* (Балшићи?), па мухамеданци *Кучевићи*, *Ђечевићи*, *Секнићи* и још који биће такође пореклом од старих Куча.

То је списак свих старих кучких породица и брастава, о којима се могло ма шта дознати. За 55 од њих знамо и њихово старо име или садашње презиме, а о другима, којих је много мање, сазнајемо тек по разним успоменама. Од свих тих брастава *живе данас у Кучима поуздано само 12*, а можда су још и остаци од два-три друга претопљени у новија браства. Велика већина осталих старих Куча одселила се на разне

стране, а само се за неколике породице зна, да су изумрле. Кад изузмемо оне напред поменуте породице, за које наслућујемо, да су биле пореклом од староседелача (Гуљи, Љапи итд.), остаје нам ипак и међу овим другим породицама понека са доста необичним именом. Али то не мора значити, да су и те породице биле пореклом од посрбљених старинаца, јер се у целој овој области особна имена од вајкада мешају. А још особито пада у очи, да баш најстарије породице имају *већином презимена од надимака*.

Врло је знатно за познавање старог племена Куча, што се и данас за *15 од именованих старих породица зна поуздано, да су од вајкада славиле Св. Николу* (6. дец.), и међу њима су речених дванаест, које и данас живе у Кучима. Међутим се ни за једну стару кучку породицу не зна, да је икад имала коју другу славу. То је сасвим поуздан доказ, да је *племенска слава старих Куча био Св. Никола*. Због тога је можда и предак Дрекаловића, војвода Лале, кад је прешао у православље, узео за славу истог свеца (ако га није већ пре тога славио). Али због ове сагласности у слави међу старим Кучима можемо још слободно тврдити, да је њихово племе имало *зачетак у неком јаком браству*, које се онако исто као доцнији Мрњавчићи и особито Дрекаловићи нагло намножило и раширило из свога првобитног седишта по свим околним селима, те једне од осталих становника истиснуло, а друге асимиловало и тако створило знатно племе. Старо седиште тога браства било је свакако у некима од предела и села: Убала, Косора, Лијешта, Дучића, Медуна и можда Безихова и Орахова, јер су то стара насеља, у којима се и зна за највећи број старих породица.

На основу свега, што смо видели до сад, и још с нарочитим обзиром на српска имена за насеља, смемо тврдити, да је то старо браство, оснивач доцнијег *срп-*

ског племена Куча, било српског порекла. А име *Кучи*, ако је заиста сродно са сличним арбанашким речима, могло је или бити само *предеони назив* као успомена на неко старије становништво или тек доцније стечени *епитет*. Ја се дакле не могу сложити с Ј. Ковачевићем, који мисли, да су стари Кучи постали од неког арбанашког брства с тим именом (Пл. Кучи LXV). Правих Арбанаса као да није на земљишту старих Куча ни било, јер успомене знају само за Влахе. А нека би се именом Кучи баш и звало најпре неко *влашко* брство, оно или управо остаци од њега могли су, као што смо видели, имати само незнатног удела у оснивању доцнијег *српског* племена Куча. Дакле су *оснивачи оног српског племена, које од средине 15 века знамо под именом Кучи, могли бити само Срби*.

Има доста вероватности и претпоставка Ровинског, да су стари *Кучи* и стари *Братоножићи* били једног порекла и чинили најпре једно племе, од кога се после један део преселио преко Мале Ријеке (Черногор II, 1, с. 89). Он указује и на данашње „територијалное смјешеніе у кучей и братоножичей“: Кучи имају земље и са десне стране Мале Ријеке и присвајају себи и манастир Дугу. Да је још Ровински знао за оне *многе планине, које су Кучи и Братоножићи имали заједнички* и да су Братоножићи — што иначе изгледа сасвим необјашњиво — имали шта више катуне чак на Рибавцу и на Широкару, он би у ову своју zgodну претпоставку још више веровао. А кад свему овоме још додамо и то, да су и *Братоножићи* као и стари *Кучи* од вајкада славили *Св. Николу* и да су врло често помагали једни другима у ратовима, онда ова претпоставка добија све више вредност истине. Најзад треба имати на уму и то, да су стари братоношки Срби могли у своју племенску област доспети понајпре с југа (јер су Срби држали зетску равницу) и да су зато према

самим географским приликама, према положају и саобраћајним везама своје земље, могли понајпре доћи из Куча. И онда нам се заиста њихово досељење у Братоножиће мора представити у главном онако, како га Ровински замишља: као *одвајање једног дела од старог српског племена кучког*, који прелази преко Мале Ријеке и тамо се настањује, али и даље одржава сродничке односе и заједничке планине и пашњаке са својим једноплеменцима из Куча.

2. Порекло новијих Куча. — Крајем 15. и у 16. веку почиње знатна промена у саставу кучког становништва. У Куче се досељавају нова браства и породице, многе и од бољег рода, бежећи већином од турске освете. Ови дошљаци беху Срби и Арбанаси, људи храбри и енергични, представници непомирљиве борбе с Турцима. Готово сви су подлазили као јака браства, која себи и силом заузимаху седишта међу старим Кучима, па се и доцније на њихову штету ширише и натераше тиме врло многе старе родове, да се раселе. Многи од тих кучких исељеника примише ислам било зато да би се могли одржати, било из ината и ради освете онима, који их изагнаше из Куча. Као што је било у свима српским племенима, тако и у Кучима дошљаци показаше много већу животну снагу од староседелаца и брзо се намножише и раширише и ван граница старе кучке области. Они бацише старе Куче сасвим у засенак, па се сами истакосе као прави Кучи носећи и бранећи то име с истим поносом као и њихови претходници, стари Кучи. Они су већ до средине 18. века проширили кучку област до њених садашњих граница, те ћемо је зато у овом посматрању и узети у том обиму. Тако је дакле ново доба у кучкој прошлости обележено двема појавама: *новим досељавањем и ширењем племена.*

У времену од прве половине 15. до краја 17. века; дакле за два и по столећа, доселимо се у Куче 23 које браства које породице, од којих се само једно браство, *Чигомани*, опет иселило. Од остала 22 браства четири су поуздано арбанашког порекла: *Гег'т*, *Бонкећи*, *Коћи* и *Нуцуловићи* (с Никићима и Пајовићима). Предак *Дрекаловића* можда је био Арбанас, а можда поарбанашени потомак српске властеле. За *Мрњавчиће* се зна поуздано, да су дошли као покатоличени Срби, а за цело су знали и арбанашки језик. Можда је тако исто било и са *Брацовићима*. Једанаест брастава, а то је дакле управо половина од свих досељеника, подлазило је из крајева с југоистока и с југа од Куча, и док старија од њих, међу којима су и арбанашка, обележавају већином оно *повлачење Срба и Арбанаса испред Турака*, дотле млађи од тих досељеника, који су само Срби, обележавају нову врсту повлачења, а то је *повлачење Срба испред Арбанаса*. Других једанаест досељених брастава сва су српска и већином су бегунци од *крне освете*, највише из Роваца, затим из остале Црне Горе и из Херцеговине.

Како је већина досељеника из оне прве групе дошла пре 12—14 пасова, дакле пре 300—350 година, па су једни од њих били Срби, други Арбанаси а трећи полуарбанашени Срби, то су у 16. и у 17. веку били настали процеси, који су имали да реше етничку судбину племена Куча. Захваљујући српској свести и јаким утицајима старих Куча и њихових суседа Братоножића главни је део Куча минула опасност, да буду поарбанашени. Са преласком војводе Лала Дрекаловића у православље учињен је главни корак за одбрану Српства у Кучима, јер су Лалову примеру следовали и сви Мрњавчићи и други покатоличени Срби, ако је било још неких. Доцније су се и Арбанаси Никићи с Пајовићима у Лазорцу, прешавши у православље, по-

србили. Али је на југоисточном крају Куча арбанашки живаљ потпуно победио. Тамо су српска браства: *Бањкани*, *Гашовићи*, *Дељани*, *Цаћевићи*, *Бакечевећи*, *Ивачевећи*, *Пуришићи*, *Стјеловићи* (Вујичићи), *Мартинићи*, *Леђињани*-*Љуљановићи*, *Пуровићи* и можда *Ђуришићи* (у Никмарашима) до почетка 19. века сасвим поарбанашена. И даље је пошао арбанашки утицај: дохватио се села *Дучића* и предела *Орахова* и *Фундане*, те су многи тамошњи Срби и у својим породицама и међу собом говорили више арбанашки него српски. Овоме су истина, као што смо казали, дали почетак још *Мрњавчићи*. Није ипак истина оно што тврди *Ровински* да *Ораховци* до сједињења с *Црном Гором* нису уопште ни умели говорити српски (*Черногор.* II, 84). Не само *Ораховци* него и сви *Кучи* су ми тврдили, да су *Ораховци* увек знали добро српски, а ја сам се и сам с том уверио слушајући и саме старце од 80 и преко 90 година, како лепо и чисто говоре својим матерњим језиком.

Међу досељеним браствима има три, која тврде да су пореклом од владалачких домова: *Мрњавчићи* од *Мрњавчића* (или *Мрњавчевића*), *Дрекаловићи* од *Кастриотѧ* а *Бањкани* од *Црнојевића*. За *Бањкане* смо разложили, да њихово тврђење не може одговарати истини, а за *Мрњавчиће* и *Дрекаловиће* може се бар толико веровати, да су заиста били или у неком сродству са поменутих владалачким породицама или пореклом од неке њихове властеле.

Да бисмо могли себи боље представити порекло данашњих *Куча*, ваља нам упоредити и бројеве. Прво што пада у очи, то је необично мали број породица од старих *Куча* у поређењу с онима од досељеника. Док од оних 12 сад живих старих брастава *кучких*, кад им додамо и 4 стара *затребачка* браства, има само 70 породица, дотле нови *Кучи* достижу укупно близу 1440

породица, дакле је нових Куча 20 пута више него старих. Наравно што бисмо више временом ишли у назад, и тај би однос испадао све више у корист старих Куча, и нема сумње, да је још у првој половини 18 века старих Куча било толико колико и нових. Зна се нпр. да је у боју код Малог Орљева, 1688 године, имало свега 14—16 војника од Дрекаловића. Стари Кучи су дакле још задуго после доласка нових брастава били главни представници племена, мешали се са досељеницима и пренели многе своје одлике и на њих.

Од досељених правих Арбанаса има данас 120 арбанаших породица (не рачунајући оне посрбљене у Лазорцу), а уз њих се поарбанасило још једанаест српских које старих које досељених брастава, од којих има данас 98 породица. Кад овоме додамо 17 породица од старијих затребачких Арбанаса, онда има данас у Кучима 244 арбанашке породице, а од њих су равно две петине српског порекла. Ако још имамо на уму, да предели и села, у којима данас седе кучки Арбанаси, имају готово сви или српска имена или мноштво српских земљишних назива, онда је јасно, да су Срби били у њима не само старији насељеници од Арбанаса него да тамо нису затекли никога од старијег становништва. Изузетак су можда само Љухари и стара фунданска села Расти и Пасковци (Пасковчи). А једино у Мужечкој и у Будези као да нису Арбанаси застали никакво српско становништво.

Из целог досадашњег разлагања видимо, да су садашњи Кучи оваког порекла: имају 53 породице од старих кучких Срба, који су били примили у себе незнатне остатке од влашких староседелаца; даље имају 494 породице од досељених Срба; затим око 800 породица Дрекаловића, чији је предак можда био Арбанас а можда поарбанашени Србин, али њих зацело не можемо називати посрбљеним Арбанасима, јер се о посрбљеним

Арбанасима може говорити само онда, кад се целе арбанашке породице или браства посрбе; и најзад има у Кучима 165 породица арбанашког порекла.

А по народности долази данас на кучке Србе 1268 породица а на кучке Арбанасе 244 породице, што значи, да сад има у Кучима округло 81% Срба и 19% Арбанаса.

Кад поред наведених бројева узмемо у обзир и све што је речено о пореклу старих Куча и о њиховој етничкој превласти у Кучима све до пре два века, онда је јасно, да нимало права немају они, који мисле и пишу, да су Кучи посрбљени (или „пословењени“) Арбанаси. Шта више, док су кучки Срби непосредним путем, т. ј. посрбљавањем Арбанаса, примили врло мало арбанашке крви, дотле су од кучких Арбанаса две петине српског порекла.

V. Телесне особине

На Балканском Полуострву су се мешале готово све европске расе и народне групе. Поред тога је оно због свога положаја према Азији и Африци примило и неке сасвим стране елементе, услед чега су се на њему местимице створиле особите прилике. Зато је Балканско Полуострво једна од најзанимљивијих области за испитивача људских раса и њихових укрштања. У том погледу стоје опет кршевите планине западног приморског појаса на првом месту, јер су оне приликом многих најезда, које су задешавале Балканско Полуострво, његовим народима служиле као најбоље прибежиште. И неки делови данашње Црне Горе јамачно су и до данас одржали у типу свога становништва по коју успомену на старе народе и расе, који су се у њихове кршеве склањали.

У Кучима су се, као што смо видели, мешале најмање три, етнички различне групе — илirsка, романска и словенска — али је још при том свака од њих несумњиво представљала соматолошки мешавину од неколиких раса. Уз то живе већ неколико столећа на кучком земљишту Срби и Арбанаси једни поред других и све до скоро су се узајамним женидбама мешали, па

су чак и њихова браства прелазила једно у друго. Зато је испитивање и разликовање њихових првобитних телесних особина веома тешко. Ја сам имао намеру, да мерењем и антрополошким снимањем допринесем што више познавању телесних особина у Куча. Али су се ова проучавања показала одмах на почетку веома приметним, а ја сам имао само мало времена на расположењу. Поред тога је још било врло тешко придобити људе, да се даду мерити. Они су сматрали, да би им се повредило достојанство, кад би их неко мерио, а неки су били и неповерљиви према тим пословима па се чак и прибојавали. Стога сам морао напустити мерење, па се ограничити на посматрање, описивање и фотографисање.

Снимање фотографско ишло је такође код многих с доста мuke, особито ако је требало снимати било људе било жене го-голаве. И мушко и женско тамо нерадо скида покривало с главе, јер се осећа тиме чисто пониженим, а женскиње се чак и стиди показати се без махраме на глави. Ваља ли се пак још снимати, онда је ова осетљивост куд и камо већа. Крај свега тога још је мало било, што сам морао снимати већином према сасвим неповољном осветљењу, него су ми се услед јаке жеге и многи филмови са dobrим снимцима покварили. Зато је и моја збирка типова испала сасвим непотпуна.

1. Опште телесне особине кучких Срба. — На своме путу имао сам прилике доћи у додир са близу 400 одраслих људи и жена (Срба и Арбанаса) у Кучима и при том посматрати њихове главније телесне особине. Своје опширније описе саставио сам у *прегледну таблицу*, коју износим мало даље, а овде ћу најпре да нагласим неколико телесних особина кучких Срба, које се за највећи део Куча могу сматрати као опште. Неке од тих особина су већ додирнули Ровински (Черногор. II, 1, 295) и Bernh. Schwarz у својој књизи Montenegro (1883; стр. 438—442).

Људи су у Кучима уопште телесно добро развијени. Свуда сусрећемо високе и снажне прилике. Право носито држање добро доликује ратничком духу и овим горштакима. Њихови гипки покрети последица вечитог пењања по планинској постојбини. Телесни лови су равномерно и нормално развијени. — И мушкарци су снажне, али телесном развијеношћу доста изостају иза људи. Врло често се виђају и жене врло снажне, раста, мршаве и кржљаве. Ову су разлику између мушкараца и жена, која је у неким деловима Црне Горе већа него у Кучима, запазили готово сви путници. У Кучима је пало у очи исто што и мени: да се девице одликују једрином и приличном пуноћом у телу а мушкарци су већином лепушката, док су жене највише сувиљаве, с оштрим цртама у лицу. Код женских мушкарца још запажа, да им је горњи део тела јако нагнут напред. Ровински приписује то, донекле с разлогом, тежињу тешких терета на леђима (Черногор. II, 1,

Можемо се запитати, откуда је то, да су жене у Кучима у телесном развоју толико заостале иза људи. Мислим, да се то може објаснити. Ратничко-пастирска племена веома уздижу вредност мушких глава у односу према женској. Мушкарци су браници племена, главни одгајивачи и чувари стада и још четници, пљачком задобивају разна добра. Да би се могао овим животним задацима што боље посветити, човек занемарује све домаће послове и тиме поштеђује себе од многих заморних и често опасних напора. Он се већ због самог свог занимања мора кретање да креће по чистом ваздуху, да снажи своје тело и да се вежба у ратним вештинама. А храна му је наравно поглавито од сточног производа, дакле са довољно потребних састојака. Све ове веома повољне прилике, да човек стече снажно и добро изградено тело. Код племена, која се држе многоженства или која држе ратне заробљенике задржавају као робове, може овај сточни начин живота врло добро утицати и на телесни развој жена. Али код нашег Црногорца и Брђанина није могло бити једног ни другог, прво због његове хришћанске вере, друго због његовог домаћинског карактера. Домашњи карактер не може да исхрањује ни

мало домородаца, а ропства није било ни зато, што су непријатељи били мрски Турци и потурице, које је требало што више истребљивати. Шта је према томе могао чинити ратник и пастир Црне Горе и Брда? Неко му се морао старати за кућу, за децу, за њега самог и за тисућу других, великих и малих домаћих потреба, и још му поред тога бити при руци за све послове, који су за њега као ратника били недостојни и стидни. А тај неко могла је бити једино његова жена. Он је хтео, не хтео, морао начинити од ње — роба. А жена је вољно, са дивним пожртвовањем, схватајући тешке прилике свога племена и народа, примила на себе овај тешки положај. Она подиже свој многобројни пород, стара се о мужевљим потребама, куха, пече хлеб, спрема свима одећу и обућу и ради све друге послове на дому: она се привикла и да ради у пољу и да чува и музе стоку, да израђује млечне производе, да преде и тка, да доноси на својим леђима воду у тешким бурадма и с велике даљине, да довлачи такође на леђима дрва за гориво и да истим начином носи домаће производе до тргова на неколико часова даљине — и то све по вратодомним путањама у карсту. Како сам на свом путу морао понављати ноћивати по селачким колибама и кућама, имао сам доста прилике, да се дивим чудној издржљивости ових јадница, које су заиста достојне сваке хвале и признања. Ниједна жена није могла због својих послова лећи у постељу пре једанаестог часа ноћи, а већ око четири часа изјутра она је била на ногама, да пропири ватру, да избуди пастире, да им спреми доручак и дневну храну, да скуха каву за људе итд. итд. И то тако иде из дана у дан без прекида и без промене, па и сама дубока старост не заклања жену од ових дужности. Разуме се, да жена према оваком начину живота никад нема времена, да се одмори и опорави и да се побрине о својој цези. Ако још уз то имамо на уму, да све ове жене у планинама много рађају и тиме такође исцрпљују своју снагу, и даље да се оне због своје велике осетљивости веома жалосте смрћу свакога рођака и многе од њих тугују целог живота, онда ће нам бити довољно јасно, зашто су жене у поменутиим српским крајевима толико закржљале и телесно заостале иза људи.

Прса и плећа се у Куча ретко одликују великом ширином. Људи су већином вита раста и грудни кош им је више округао и пупчаст него широк. Али да су то снажне груди, види се по јаким, гломазним костима,

које из њих избијају. А о силини плућа и гласа у ових горштакa могао се сваки уверити, ко их је слушао, кад се на огромним даљинама довикују.

По кожној боји нам се већина Куча на први поглед чини отворено-црномањаста. У ствари тај утисак долази само од тога, што су видљиви делови телесни — лице, врат, руке и понекад предњи део груди — заиста мрки или црвенкасто-мрки. Али кад неко од тих људи скине доколенице с ногу или заврне рукаве, видимо на своје изненађење беличасту или сасвим отворено-мрку кожу. Јако јужно сунце, дуго бављење на пољу, на ваздуху, кућевни дим, а код многих пастира и прилично нечистоће — то су узроци, што кожа на својим изложеним површинама добија много загаситију боју, него што је заиста има. Шварц има потпуно право, што криви малу капицу Црногорацу за црномањасту боју његових лица. „Чим Црногорац, вели, скине капицу, спазимо мило чело, које има скоро средње-европску отворену кожно-боју, а окружава га тамно-мрк оквир, који се од њега сасвим оштро издваја. Из тога смемо у најмању руку закључивати, да Црногорац нема жућкасти кожни тон својих суседа Талијана“ (Montenegro, 442). То је заиста тако и вреди у свему и за Куче. А из оних истих разлога које смо мало час набројали, изгледају тамо плави људи увек као затворено-плави.

Длакавост је у Куча уопште доста добра, али с ипак у људи ретко виђају бујне косе и велики, дуги бркови. За ћелаве се тамо готово и не зна. Људи брију браду сви осим свештеника. Женама чини праву украс њихова дуга, густа коса, која се оплете у витице и омота око главе преко темена.

Мршаво, али жилаво тело карских становника паметно је у очи већ многим путницима. Али ваља напоменути прво, да су крај свега витког раста и крај превлађивања дугуљастих телесних облика удови ипак доста

меснати и с јаким мишићима, а друго, да се у готово свих млађих личности запажа прилична пуноћа и облина у телу. Тек од прилике од тридесетих година живота почињу многи мршавити — дакле сасвим обрнуто варошанима, који баш у тим годинама почињу дебљати. А за чудо је, да нарочито *лице* изгуби своју пуноћу и облину. Кожа је на лицу већ код врло многих средовечних људи и жена јако набрана. Велике и дубоке бразде на челу, две оштре линије више усница ка носу, многобројне мање боре око спољашњег очног угла дају лицу оштар израз, који оставља у посматрача неизгладљив утисак. — *Кости* су на лицу код многих људи необично развијене, особито јагодичне и чеоне а доста често и виличне кости. Висока, широка и прáva чела најчешће се виђају, а бар трећина кучког становништва има још *врло испуњено чело*, па сам много пута виђао на тим испуњењима и приличне вршчиће, као неке попиљасте израсли, са сваке стране по један. Ових пупчастих чела виђао сам доста и међу другим Србима, а имао сам прилике да их видим и међу Словенцима и међу Чесима у доста великом броју. Али су они чворасте завршци у Куча куд и камо чешћи. На слици 14 познају се ове израсли на челу оба мала мушкарца врло лепо, а мало се виде и код човека, који је с лева трећи по реду.

Јасни *поглед* ових планинаца је необично оштар, испитивачки и проницав. Непознатог посматрају они сасвим слободно, с очима упртим право у лице, с погледом који сече и продире, посматрају готово нетремице, не скидајући задуго очију с предмета свога посматрања и враћајући се по неколико пута поново к посматрању. Особито се црне и сиве очи одликују овом јачином и дубином погледа. Морам признати, да ми је ово дуго и нетремично посматрање бивало понекад и мало непријатним. Али кад год бих покушао,

да таког посматрача моје личности мало оштријим погледом опоменем на умереност, увек би ме срела два сјајна, жива ока, чији поглед нисам могао издржати. А кад бих онда покушао, да речима одвратим ове тешке погледе од себе, па бих запитао у шали: „Што ме тако гледаш?“, добио бих увек уз осмех кратак одговор: „Ништа, само тако“ — и посматрање би се и даље наставило. — Откуда овај чудни поглед? На првом месту ваља га приписивати необично великој радозналости, која је веома карактеристична особина свију српских планинаца. Све што је ново, а особито каква нова личност, необично их живо занима, и ту је онда поглед позван, да накнади оно што се речима не сазнаје. Даље ваља подсетити на то, да у карсту, на његовим пространим, отвореним висоравнима и у његовом чистом, прозрачном ваздуху човеков вид достиже велико савршенство, а последица је тога и јасан, бистар поглед. Али и блиска прошлост наших горштака може нам дати доста објашњења о том њиховом погледу. Тек је неколико десетина година, од кад је у њих престало стање, које је вековима трајало, стање вечитог ратовања и крвних освета како ван племена тако и у самом племену. Куд год би неко пошао од куће, могао се надати сусрету с непријатељем. Ако би спазео неког човека у даљини, није га смео никако изгубити из очију. Ако би се још уверио, да је то неки непознати, удвајао би своју пажњу и приближујући му се посматрао би што пажљивије и његову личност и његово држање. А кад би му се примакао, настало би после обичног поздрава опширно испитивање непознатог о његову роду и станишту, о смеру његова путовања итд., а све то уз оштро разгледање његова лица и пажљиво праћење сваког његова покрета. Тако је вековним вежбањем постао онај оштри, тешки поглед. Ровински, који је тај поглед такође запазио, вели, да

од њега Црногорчева физиономија добија пре карактер неке суровости него ли простоте и добродушности (Черногор. II, 1, 14). Није ни чудо код људи, који су из дана у дан морали гледати и самој смрти у очи!

Зуби су код Куча већином усађени сасвим право у вилице. Прогнатија је веома ретка, па и што се виђа, сасвим је незнатна. Лепе, беле зубе наших планинаца многи су до сад с правом хвалили, а ја сам се у више прилика уверио и о необичној јачини тих зуба и виличних мишића. Човек се мора чудити, откуда тако здрави зуби код ових људи, који своја уста и зубе никад не перу и само ће их понеки овда онда плак-пути два-три пут водом. Једино се ово може објашњавати простим начином живота, здравим ваздухом, па зацело и тиме, што се они већином хране тврдим кукурузним хлебом од крупна брашна, које прочишћава зубе. Сад се уопште жале, да млађи људи већ немају тако добре зубе као њихови стари. То је донекле истина, и ја налазим, да је кривица до тога, што се веома распрострла рђава навика пити врелу кафу. — Не могу још прећутати, да сам у много прилика запазио, како људи са *широким лицем* и вилицама имају много боље зубе него они с узаним лицем.

2. Прегледна таблица најглавнијих проматрања.

— Које ради објашњења приложених слика а које и ради боље представе кучких типова износим овде преглед најглавнијих телесних особина од 54 одрасла Куча (мушка и женска). У прегледу су {описи од личности, које сам имао прилике дуже посматрати и тачније описати. Али сам ја осим тога посматрао и укратко описивао главније телесне особине и од свих одраслих личности, са којима сам долазио у додир, а тих је, као што сам поменуо, близу 400 на броју. Ти су ми описи олакшали да добијем што јаснију представу о типовима,

који су међу Кучима заступљени. — Ради бољег разумевања ове таблице имам напоменути, да сам телесне висине одређивао према својој висини, 1,64 м., и личности, које су биле моје висине или мало више, рачунао у *средњи* раст, које су биле прилично више од мене у *повисоки* а много више од мене у *високи* раст. Као *плава коса* означена је она коса отворене боје, која је већ помало светло-жућкаста, као *плаве очи* оне, у којих се са мање даљине види само чисто плаветнило без икаква тамнијег тона или тамних пегница, док у *тамно-плавих очију* има баш тих примеса. *Смеђа* боја је сасвим отворена мрка боја.

3. Главни типови у кучких Срба. На основу посматрања и сабрате грађе могао сам у великој множини измешаног кучког становништва разазнати *пет основних типова*. Не мислим тиме рећи, да сваки од тих типова уједно представља и засебну расу, али су они заиста сви заступљени већим или мањим бројем личности, те се по свој прилици могу сматрати као основна грађа, од које се вековним мешањем створило данашње шаренило од ликова и стасова. — Почећемо са црномањастим типовима.

а) **Црномањаста тип** округле главе (слике: 16, 17, 18, 19, 20 и слика 23 лево). Ма да средњи и повисоки раст превлађује, има ипак и доста личности овог типа, које су високе. Кожна је боја отворено-мрка. Њен пигмент ретко допушта, да на образима избије руменило од крви. Лице је широко, у многих готово четвртасто, кошчато, са јако истакнутим јагодицама и широким, јаким вилицама. Нос уопште није висок и нарочито је снижен у корену. Носно слеме је право или мало угнуто и при врху је затупасто и већином поврнуто у назад. Почевши од средине нос се поступно шири и завршава се по-
дрвама. Чело је високо и широко,

правом или се поступно повлачи у назад. На челу има врло често с обе стране по једна чворужица или вршчић. Лубања је, као и цела глава, уопште велика и одликује се округлином. Овај је тип навек брахицефалан. Коса је тамно-мрка, мека, полегла. Очи су велике, мрке или „црне“. Телесни делови су обли. Нарочито код људи средњег раста превлађују округласти облици и запажа се тежња ка дебљању. Цело је тело уопште доста зденасто и снажно. — Овај је тип од свих црномањастих типова најчешћи.

б). **Црномањаста тип кратке главе и висока раста** (слике 20, 21 и 22). Одликује се витким, протегљастим зтасом и дугуљастим телесним облицима. Редовно премаша средњи раст и достиже уопште највећу висину међу свима типовима. Удови су му дугачки и више суви и жилави. Врат је дугачак. Глава је средње величине, кратка и висока, али често и средње дужине (мезоцефална). Лице је дуго и уско, чело већином умерено високо и широко. Нос је висок и узан, прав или мало преседласт. И кукастих, орловских носова има у овог типа. Очи су мрке или тамно-мрке. Кожа је отворено-мрка, отворенија него у првог црномањастог типа. Коса је мрка и може бити доста крута. — Овај је тип већ ређи од првог црномањастог типа.

в) **Црномањаста тип дуге главе** (слике: 23 десно, 24 и 25). Раста је највише средњег, па често и ниског, тела доста мршава и ситна. По боји коже не разликује се готово од другог црномањастог типа али ми се у неколико прилика учинило, да може имати и много загаситије типове мрке боје. У својој физиономији имају људи овог типа нешто, што нас опомиње на Семите и на понеке Талијане. Лице је сасвим узано и дугуљасто. Нос је висок и узан, већином мало повијен, ређе прав или грбаст. Чело је право и пуно. Очи су крупне. Лубања је узана и дугуљаста. — Овај је тип врло редак.

г) **Плави тип кратке главе** (слике: 26, 27, 28, 29, 30 и 31 десно). Ово је најчешћи од плавих типова а чини ми се, да је заступљен више него и један други тип. Обично је средњег раста а ређе повисока. Кожа је у њега бела, понекад бледо или жућкасто-бела. Очи су велике и плаве, већином, тамно-плаве. Лице је округласто а често и широко са крупним, истакнутим јагодичним костима. Нос је умерено висок, у корену прилично широк, па се и даље поступно шири. Према ступњу те проширености може или изгледати као мало задебљан прав нос или бити прћаст са ноздрвама окренутим мало у страну. Чело је високо, широко и врло често пупчасто. Лубања је кратка или скоро сасвим округла. И код овог типа, као и код првог црномањастог, превлађује облина и меснатост телесних делова. Оно мало пуних личности, што сам их по Кучима виђао, управо су овога плавог типа или су мелези, који стоје овом типу најближе.

д) **Плави тип дугуљасте главе** (слике: 32, 33 и 34) разликује се у свему од претходног. Раста је средњег или повисоког и витког али не онако сувог и жилагог као у другог црномањастог типа. Кожа му је бела и руменкаста, очи плаве. Коса је плава, најчешће тамно-плава. Лице је уско и дуго. Нос је висок и узан, прав или мало повијен, ређе орловски. Чело је већином умерено високо и пуно, право. Глава је уска и дугуљаста. — Овај је тип много ређи од првога плавог типа.

4. Мелези у кучких Срба. Као свуда, где се разни типови вековима један са другим мешају, тако је и у Кучима главна маса становништва врло мешовитог типа. У томе тако рећи хаосу сваковрсних комбинација од разних одлика свих описаних типова врло је тешко пронаћи ма какву правилност. Једно ми је само пало у очи, наиме да су врло честе комбинације, које се

одликују: средњим растом; узаним али не много дугачким него више овалним лицем руменкасто - беле коже; тамно-плавим или сивим очима; тамно-плавом или смеђом косом; карактеристичним високим и мало грбастим носом; високим и широким челом; кратком, округластом главом (слике: 35 десно, 36, 37 и 38). — Да сам могао проучити већи број лица него што сам проучио, можда бих био на чисто с тим, да ли не треба и комбинацију од ових знакова сматрати као засебан, тамно-плави тип.

Могу још нагласити, да код мешовитих типова редовно превлађује *отворенија боја коже* и најчешће је беличасто-мрка или руменкасто-мрка. *Коса* је међутим већином затвореније боје, понајвише смеђа. *Очи* су обично сиве, грахорасте и смеђе, али ретко да те боје нису још помућене или упрљане примесом жуте или тамно-плаве боје, а врло се често — особито у старијих људи — виђа и поширок *колут око дужице* обојен такође жућкасто или црнкасто-плаво. У два мешовита типа с отворено-сивом дужицом видео сам и *косо нагнуте* очи. Високи, орловски и грбасте носови су код мелеза веома чести (сл. 40). Многи се мелези одликују особитим кројем лица: горњи је део врло добро развијен, са широким и високим челом и врло јаким, истакнутим јагодицама, док се у доњој половини лице знатно сужава. Услед тога јагодичне кошти јако искачу, те цело лице изгледа врло кошчато. — Слика 41 показује нам тип, постао мешавином од првога плавог (отац) и првога црномањастог типа (мати).

5. **Арбанаси.** Међу кучким Арбанасима виђају се сви они и чисти и мешани типови, које смо описали у Срба (слика 42, 43, 44 и 45), тако да би се већином тешко могло о једном Кучу рећи, да ли је Србин или Арбанас, кад не би било разлике у ношњи. Ово се да

лако разумети, кад се сетимо онога што је речено о пореклу кучких Арбанаса. Томе треба додати, да су се они много чешће женили Српкињама него Срби Арбанашкама, а то су морали чинити због својих честих завада с Арбанасима преко Цијевне.

За време свога кратког бављења међу кучким Арбанасима могао сам само уочити: прво, да је у њих црномањаста комплексција много чешћа него у Срба; друго, да има у Арбанаса исто тако често као и у Срба људи са вршчићима на челу; треће, да је у њих више оних долихоцефалних црномањастих типова средњег раста (слике 46 и 47), које смо описали као трећи и редак црномањаст тип код Срба; и најзад, да има један тип високих људи, који ће бити чисто арбанашки.

Црномањаст Арбанаси имају већином бледо-мрку кожу и „црне“ очи, и у њих су узана и скоро троугласта, шиљаста лица врло честа. То су особине, којима се они највише разликују од црномањастих Срба, у којих је мрка боја и коже и очију више отворена а лице је већином шире и округластије. Ту разлику између свога и арбанашког типа запажају и Срби, те ће често рећи: „блиједи Латини“, „танке и глатке Латинке“ („глатке“, т. ј. глатког, уског лица), док ће за неког белог и руменијег човека рећи: „као да је од наше крви“, „баш као наши људи“ и сл.

Високи, чисто арбанашки тип одликује се уопште дугуљастим и протегљастим облицима. Лице му је дуго, овално, у доњем делу врло сужено. Кожа је бледо-мрка или тамно-бела, коса отворено-мрка или смеђа. Неколико пута сам код овог типа видео жућкасто или црвенкасто-мрке бркове. Очи су обично отворено-мрке. Чело је умерене висине и ширине, право или косо. Дубања као да је већином кратка или средње дужине. Нос је врло висок и при врху зашиљен, има пошироку основу, па се од ње поступно сужава ка своме слемени,

тако да цео средњи део лица изгледа као извучен напред. На овај се тип односи у ствари оно, што Ровински истиче као особитост арбанашког лица. Он вели, да би хоризонталне линије, које би се повукле испод очних дупљи и ниже носа, делиле лице у Срба на три једнака дела, док би у Арбанаса средњи део лица био издуженији и то на рачун осталих делова лица, нарочито доњег. Отуд, вели Ровински, подсећају ова лица на ликове мисирских пирамида и са својим узаним, шиљастим носом имају изглед птичје физиономије (Черногор. II, 1, 293). Да су ова карактеристична лица међу Арбанасима заиста врло честа, могао сам се уверити у Подгорици. У дане, кад је тамо трг, долазе са својим производима многобројни Арбанаси из великог дела северне Арбаније и човек их може посматрати, куд год се окрене. Ту сам виђао мноштво њихових лица с описатим особинама. Ровински још напомиње, да је у Арбанаса доња половина тела често боље развијена него горња (Черногор. II, 1, 290). И то се може само за овај тип донекле признати, јер његове дуге ноге чине заиста такав утисак. Али се у већини случајева може човек и варати због самог одела у Арбанаса: у њих су чакшире врло дугачке, до пета, а све горње хаљине су врло кратке.

Чудноватије противности не може човек себи замислити него што је она између високог раста у људи и ниског, кржљавог стаса у жена овог типа (слике: 48 и 49). Ова огромна разлика, која куд и камо надмаша ону између човека и жене код Срба, може се објаснити једино претешким положајем арбанашке жене. Она је и сад непрестано ропски потчињено, жалосно створење са безброј дужности и терета.

Од соматолошких мерења објављени су, колико знам, до сад само подаци од проучавања, које су извршили А. Sergi и Ђ. Vram на лубањама од 23 арбанашка костура. Те су костуре

ископале талијанске научне експедиције у пределу Затријепча, Хотских Корита и Коћа, а податке је објавио А. Baldacci (Die Arbeiten der beiden italien. Studienmissionen 1902 u. 1903 in Montenegro. Petermanns Mittheilungen 51. Band 1905, VIII и IX). Кад сам био у Хотским Коритима, сазнао сам, да је Балдаци највећи број костура ископао из оног великог гроба, у коме су сахрањени Хоти, што су изгинули од Куча у време кучког освајања Хотских Корита (в. напред у III одсеку под „Киљани“). — Врам и Серџи нашли су мерењем, да је од 23 ископане дубање 21 брахикефална (кратка) а само су 2 мезокефалне (средње дужине), а од 11 добро одржаних лица 10 су широка (хамепрозопа) а само 1 узано (лептопрозопа). Држећи се своје поделе европског становништва они убрајају брахикефалне дубање у евроазијску специју а долихоцефалне у евроафричку и на основу наведених података закључују, да Арбанаси уопште чине грану евроазијске врсте, дакле оне исте, у коју, веде, спадају и Словени, Келти и Германи.

Очевидно је, да оба научника иду са својим закључивањем и сувише далеко. На основу података од 23 дубање не може се још ништа поуздано говорити. А к томе још ваља напоменути, да ми ни у Кучима ни у њихову суседству немамо нигде ни приближно чистих Арбанаса. Да су они врло јако измешани и са Србима, то смо бар за кучке Арбанасе поуздано доказали (в. IV одсек). Осим тога врло је вероватно, да је у некоме од ископаних старих гробова (особито у Коћима и у Затријепчу) био сахрањен Србин а не Арбанас (а то је према ономе, што смо казали у III и IV одсеку овог рада, лако разумети).

6. Плодност. У десет српских и у пет арбанашких села (српска: Златица, Врх Цвилина, Сјенице, Криви До, Раћеси, Загреда, Г. и Д. Кржања, Птикаљ, Дучићи; арбанашка: Коћи, Мужечка, Никмараши, Дељани и Бањкани) прикупио сам податке о плодности у Куча. Распитао сам нанме, по колико се деце родило у свакој сеоској породици, у којој је рађање већ завршено (због старости или слабости родитеља или услед тога, што је једно од родитеља умрло). Пошто нисам између Срба и Арбанаса у овом погледу нашао никакве разлике, срачунао сам све добивене податке заједно. Изишло је,

да се у сваком браку од једног човека и једне жене роди у средњу руку 6,4 деце, и да се одатле одржи у животу 5, другим речима: од 100 рођене деце умире 21 а одрасте 79. — У Кучима су необична реткост људи, који се нису никад женили, а тако исто и породице без деце (међу Арбанасима као да их је више него међу Србима). Зато могу добивени бројеви с малим одбитком вредети и за цело племе уопште, у толико пре што нисам никако урачунавао породице, у којима се човек двапут женио (а у тим је кучким породицама увек много деце).

Пошто дакле од сваке породице у Кучима остаје око пет потомака, несумњиво је, да би се у данашњим приликама кучко становништво већ после једног нараштаја удвојило. Ну то не бива, јер се велики део од сувишка рођених мора због оскудице да исељава. — Да се је овај народ и раније тако јако множио, не само што нам то показују очуване успомене о пасовима појединих породица и велика разгранатост многих брастава, него и овај прости раџун. Треба нам само помислити, колико су многобројних жртава гутали свакодневни кучки бојеви и ратови са свима суседима па и међу собом и колико се народа непрекидно из Куча исељавало, па све то ипак није сметало, да се број кучких ратника непрекидно обнавља и буде увек велики. Што се дакле тај народ није истребио нити у борби сустао, има врло много да захвали својој плодности.

Ова велика плодност да се објаснити здрављем и младом, неисцрпеном расом самога народа, даље необично чврстим породичним моралом, простотом живота и великом уздржљивошћу од алкохолних пића, којих је тамо срећом и онако мало.

7. Одгајивање младежи. Куд год се човек окрене по кучким селима, сусреће се са прљавом, неумивеном

вала, појачавала се плодност и одржавао се добар сој. Ја мислим, да се баш овим узроцима може објаснити очигледни појав, да како српски тако и арбанашки планинци сточари својом телесном развијеношћу и високим растом знатно надмашају своје земљорадничке суседе на истоку.

VI Друштво

О друштвеним приликама црногорских племена већ је опширно писао Ровински у другој свесци свога дела (Черногорја II, 1, стр. 158—288). Али је он ипак понешто пропустио или описао само у општим цртама а понегде изнео схватања, која не сматрам за тачна. Зато налазим за потребно, да бар у колико се тиче Куча попутним недостатке његова излагања.

А. Сродничке групе

(Породица, задружна кућа, браство и племе)

1. Породица и задружна кућа. Човек и жена са својом децом — то је сад најобичнија самостална јединица друштвеног живота у Куча. Немамо на жалост статистичких података, по којима бисмо могли израчунати средњи број чланова за једну породицу. Само нам један црквени попис даје донекле обавештења. По томе попису долазило је 1883 године на једну кучку породицу као средњи број 5,56 *душа* (Ров., Черногор II, 1, 195). Али је то било пре 21 године, после другог српско-турског рата, у коме су врло многе породице изгубиле по једног или више својих мушких чланова и за време кога није било готово никако женидби и удадби. Од тада су пак прилике постале сасвим другачије: врло су се многи људи иженили и основали нове породице, и док се само мало старих великих породица

изделило, основале су се услед јаког прираштаја врло многе нове. Говорећи о плодности у Куча већ смо видели, да се из сваког брака добије прираштај од пет душа и да породица без деце готово и нема. Стога смемо слободно узети, да у једној кучкој породици има у средњу руку *најмање 6 душа*.

Задружна кућа означава у Куча велику групу од блиских сродника или велику породицу, у којој је отац са својим жењеним синовима или чак и унуцима или су жењена браћа, кад ови сродници живе заједнички, те имају и готово све имање заједничко. Задружна је кућа дакле оно исто што *задруга* код других Срба. Ређе се чује и назив *веља кућа*. Број душа у задружној кући износи сад у Кучима између 10 и 23. „Најзадружнија кућа“ у кучких Срба су сад *Милачићи* у селу Крушеву Долу предела Милачића. Она има 23 члана, и то су: отац са шест синова, од којих су четворица жењена и имају децу. Милачићи живе у пет кућа: у једној кући отац са нежењеним синовима а у четири остале жењени синови са својим женама и децом. Друга је по величини задружна кућа *Гошовића* у Доњој Кржањи, која има 20 душа. То су отац и мати са шест синова, од којих су два жењена и сваки од њих има по петоро деце. Они су дозидали старој кући нова крила, у којима живе жењени синови. Друге задружне куће у кучких Срба имају већином по 15 душа и мање.

У кучких Арбанаса има такође неколико повеликих задруга. Тако *Дед-Хусовићи* од рода Ник-Прањ у селу Бањканима, који имају 22 душе у кући; *Ђурашевићи* у Никмарашима, у којих су два жењена брата заједно и имају 16 задругара; задружна кућа *Уца Дедина* и брата му, оба жењена, у Мужечкој са 14 чељади и др.

Овде желим додирнути и питање, које истина не иде баш у опис Куча, али је ипак са њим донекле у

вези, а многе је до сад занимало. То је питање, да ли у Црној Гори има или је имало опште српске установе: *задруге*. — Н. Дучић је још 1874 год. казао, да у Црној Гори нема задруге. „Ријетке су куће, вели, у којима живе у задрузи и рођена браћа послје очине смрти, а камо ли стричеви и рођаци.“ (Црна Гора, Београд, 1874, с. 63). Богишић напротив тврди, да их је било и ма да се број великих задруга у старој Црној Гори већ прилично смањио, да их ипак још има (по наводу Пајскерову у *Serbische Zadruga* 276 а из Богишићева *D'une forme particuliere de la famille rurale chez le Serbes et le Croates*). Богишићеви дописници писали су, да у старој, правој Црној Гори израз *задруга* није познат и да се тамо велика породица зове *задружна кућа* или задружни људи (*Zbornik za pravne običaje Južnih Slovena*, 8—10). Ровински истиче нарочито ове извештаје о непознатом имену „задруга“, позива се још на неке старије забелешке у списку дарова цетињском манастиру (доноси их у свом делу на стр. 270—277) и каже, да у старој Црној Гори није већ одавно било правих задруга, а оно што је у поменутом списку означено као задружна кућа да је само велика породица, која се од обичне инокосне породице ничим не разликује (Черногор. II, 1, 194). Иначе и он сам пише о задругама у североисточном (херцеговачком), новозадобивеном делу данашње Црне Горе. О Кучима не говори у овом погледу ништа. Ослањајући се на Дучића и на Ровинског и ударајући против Богишићева мишљења Пајскер узима, да у правој Црној Гори нема задруга и употребљава то као један од доказа, по којима, како вели, није у Срба уопште ни било задруге него је тек постала под утицајем византиског пореског система и после још појачана турским пореским системом. Он назива Богишићево мишљење о негдашњим великим задругама у старој Црној Гори про-

стом претпоставком, а за Богишићево тврђење, да тамо има још и сад задруга, каже да је „веома сумњиво“ (Die serbische Zadruga, Zeitschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte VII Bd., 277).

Прво морам рећи, да ако је ико „сумњив,“ то је баш Дучић, на кога се Пајскер позива. Дучић је писао своју „Црну Гору“ врло површно и без сопственог проучавања у самом народу. Ја сам већ на једном месту показао, колико је он у својим саопштењима непоуздан (в. стр. 54), а већ кад је говор о проучавању друштвених прилика у народу, ту га не можемо нипошто стављати напореда са Богишићем, одлично образованим стручњаком, који је знао тачно, шта тражи, и који је распитивао и о *старијим стањима* и видео лично много више него Дучић. И Ровински није на жалост нигде распитивао о старијим друштвеним приликама у правој Црној Гори, а како се из његова дела види, није темељније проучавао задружне прилике не само у Кучима него ни у Васојевићима ни у другим новијим крајевима садашње Црне Горе осим поменутих северозападних. Даље је зачудо, што он сувише вредности даје самом изразу *задруга*, и ако је сасвим јасно, да изрази *задружна кућа* и *веља кућа* обележавају у Црној Гори потпуно исти појам, који и реч *задруга*. И сад још да видимо, колико вреде оне забелешке у књизи дарова цетињском манастиру, на које се он позива. Већ и сам Ровински каже (Черногор. II, 1, 276), да се на основу 25 случајева, који су тамо записани, не може „структура староцрногорске породице“ довољно разјаснити, пошто је то сасвим мало података и пошто су сви врло једнолики, а што је најглавније: поклоне у имањима давали су највише само *појединци, мушки и женски, који су погубили све своје породичне чланове*. Самохрани, ослабели и остарели, поклањају они све своје имање манастиру с тим, да се одатле хране, док су у животу.

Кад разгледамо забелешке из речене манастирске књиге, видимо да је заиста тако као што Ровински каже. Па ипак му то није сметало, да одмах на другој страни и баш на основу тих података тврди, да према томе о задрузи не може бити ни говора“, а у томе се и Пајскер слаже са њим. Може ли се заиста *оваким путем* доказати, да у старој Црној Гори није било задруга? Самохране, болесне и старе личности поклањају манастиру све своје имање и то је онда доказ, да није било задружног права! Сасвим се заборавило, да ту није ни било *задругара*, који би тражили примену тог права. Да се пак на основу тих манастирских забележака може изводити, да је и раније било малих породица, то неће зацело нико спорити, али оне не морају значити, да осим обичних породица није било и великих задруга.

Сад да наведемо доказе, да је и у старој Црној Гори заиста било великих задруга. Прво их налазимо у Вијале де Сомјера (Vialla de Sommières, поменуто дело Voyage etc. I и II). Он описује најпре велику задругу тадашњег (1813 год.) црногорског губернатора Богдана Радоњића и вели поред осталог: „*son épouse est à la tête de sa maison, comme une boune fermière, les frères, soeurs et belle-soeurs vivent en communauté dans la maison du gouverneur*“ (I, 56). На другом месту говори Вијала о задрузи једнога старог Ђеклића (од 117 година), у којој *шест колена* живи заједно и завршује овим речима: „*Toute cette nombreuse société était donc une seule et même famille; tous ses rameaux appartenaient à la même souche*“ (I, 123). А двадесет и пет година после Вијале пише безимени писац (Вук Ст. Караџић?) помињатог делца Montenegro und Montenegriner овако: „*Die Montenegriner leben in patriarchalischer Weise beisamen, wie die Serben überhaupt. Es gibt Häuser mit 30 Seelen zusammen wohnen. Diese*

Häuser haben ein Oberhaupt, dem die Übrigen in allen Angelegenheiten Folge leisten“ (73).

Толико сам могао наћи у писаца. У прилог овим тврђењима могу навести податке из Куча, јер су Кучи живели готово у онаким истим политичким приликама, као и Срби старе Црне Горе, те и друштвене прилике нису могле бити у њих много друкчије. У Кучима сам готово више узгред сазнао за неколико старих, великих задруга, а да сам нарочито и свуда за њих распитивао, зацело бих сазнао за много више. Тако се зна, да је Нешко Јовов *Ивановић* у Цварину имао пре 50 година у својој кући 18 душа, од којих је у својој деведесетој години дочекао 75 потомака, истина већ подељених у више породица. — На Косору у очинској кући данашњег проте Павића *Петровића* живело је пре 70 година 33 душе у задрузи. — На Убаоцу су пре 30 година *Чарапићи* били задруга од 30 чељади. — У Доњој Кржањи се до пре 70 година држала задруга поп-Леке *Манојловића* од 36 душа. — У Милачићима се држала до пре 80 година задруга *Муратовића* са 52 душе и сматрала се за „највећу кућу“ у Кучима, јер је била и најбогатија (имала је преко 1000 грла стоке). — А код Арбанаса је била све до пре 15 година у Бањканима велика задруга Мираша Ујкића *Љекочевића* од 45 душа. Она се изделила једино због велике намножености својих чланова.

Код Арбанаса иначе нису задруге тако честе као у Срба. Чуо сам само од Затрепчана, који често одлазе у суседне Хоте, да тамо има сад више великих задруга од по 80 душа, у којима живе 7—8 пасова (степен сродства) заједно. Слично казује и Хан о Мирдитима (*Alban. Studien*, 208). — Значајно је, што међу Арбанасима наилазимо велике задруге баш код Љекочевића у Бањканима и код Хота. За Бањкане већ знамо, да су српског порекла. А за Хоте се не само у Кучима него и у Подгорици и другде по Црној Гори тврди, да су такође великим делом српског порекла, па се чак зна и за једног српског православ-

ног свештеника, чији су се потомци тамо покатоличили и по-арбанасили. Може бити дакле, да велике задруге налазимо у Арбанаса само онде, где су били јако помешани са Србима?

Наведени подаци о старој Црној Гори и о Кучима показују бар толико, да није оправдано сумњати у негдашњи много већи број задруга код Срба Црне Горе и Брда. Но и ја не бих тврдио, да је у тим пределима задруга икад била јединим или главним обликом друштвеног живота. Да је морало увек бити и доста мањих, инокосних породица, за то је бивало и сувише разлога: 1) Сиротно земљиште и велика удаљеност једног плодног парчета земље од другог приморавали су становнике, да тако рећи иду за земљом, т.ј. да заузимају и „зарађују“ нове комаде земљишта, а то је у много прилика спречавало, да се становништво нагомилава у мањем броју кућа. Па и сам сточарско-номадски, покретљиви начин живота, којим од вајкада живи становништво ових предела, утицао је без сумње врло много у овом погледу. — 2) Чим би се у некој задрузи намножио број укућана, већ је било тешко или немогућно живети од дотадашњег имања. Покушало би се наћи излаза у заузимању или докупљивању новог земљишта, али је то већ водило одељивању и одсељавању једног дела задруге, јер су та нова имања морала већином бити врло удаљена. — 3) Карсна област са својим оазама мршаве орнице и поред екстензивне привреде, која се тамо води, може исхрањивати само одређени, мали број становника. Сви остали морају да се исељавају из свога завичаја. То је тако бивало од вајкада, а бива тако и данас, а то је чинило, да у готово свима породицама остане приближно једнак број чланова. — 4) Како у Кучима тако и у другим црногорским племенима била је унутра у самом племену навек сразмерно велика слобода, самосталност, па и безбедност, бар много већа него по другим српским земљама,

у којима су Турци господовали. Услед тога није у самом племену било готово никаквих препрека развитуку и онако јаког индивидуализма у ових ратника, и они су се могли одељивати од својих родитеља и рођака, кад год им је била воља.

Што је крај свих овако неповољних прилика за одржање задруга у карсним пределима, њих ипак било и што су се непрекидно стварале нове, то је доказ, да је и у тамошњег народа било још непрестано *склоности* за удруженим живљењем и заједничким газдинством и да је та склоност, где год су иоле прилике допуштале, поново избијала са свом својом јачином. То је стара, управо инстинктивна склоност српског народа, пореклом с оног ступња друштвеног развитака, кад се је у Срба знало можда само за такву јединицу заједничког људског живљења. Ову је особину српског народа био у велико почео рушити средњовековни феудални систем српских држава. Али кад у 14. и 15. столећу Турци завадаше српским земљама, народ би остављен самом себи у тешкој борби с турским варварством. Култура целог Балканског Полуострва паде на веома низак ступањ и његови народи обретоше се у приликама, које су биле јамачно горе од оних из времена аварских и словенских најезда у земље византиске царевине. *Стари, још неугашени инстинкти* народни избише с новом снагом на површину (види и Др. Ј. Цвијића Антропогеографске Проблеме Балканског Полуострва, с. XLVI. Етнографски Зборник Срп. Краљ. Академ. IV). Тако онда и српски народ, који још не беше изгубио своје старе задруге, прибеже у својој самоодбрани поново к овој спасоносној установи. И она се заиста показа најмоћнијом одбраном противу насиља освајачевих и најбољом заштитом од економског пропадања.

Да ми овде заиста имамо посла са старим инстинкtima и са њиховим обнављањем, показују нам још две

друге појаве. Оне обе представљају особите облике, којима је задруга у српских племена донекле замењена прилагођавајући се друкчијим приликама. Једна је: *заједничко живљење више блиско сродних и већ подељених породица у истој кући*, под истим кровом, а друга је: *оснивање села од блиских сродника и браственика*, настањених једни близу других, у групи.

У сваком селу у Кучима има много *дугачких кућа* (тако ћемо их и називати), у којима живе по две до пет издељених породица под једним кровом било у истој просторији било да су једна од друге растављене танким зидом од штица или камена. Тако су у селу Сјеницама од 21 сеоске куће 7 (дакле трећина) дугачке куће са по неколико породица. У Лијештима је од 32 куће скоро половина насељена са више породица а једна чак и са пет породица. На Косору има 46 „кућа“ а 57 „огњева“, т.ј. породица, и т.д. Ово живљење издељених породица једне поред друге развило се на овај начин. У некој породици се ожени један или више синова или се ижене браћа, која живе заједно. Настаје бојазан, да ће бити каквих несугласица међу новим породицама, које већином желе да буду саме своји господари, и зато се договоре, да за времена поделе имање. Кад је то извршено, оне ипак не желе да се раздвоје сасвим. Ако је кућа доста велика а породица је свега две, поделе просто кућу на две половине, свака са засебним огњиштем. Врло често виђамо по Кучима нове куће, на којима су начињена двоја врата, једна до других. У таким кућама живе задруге или велике породице, које су већ морале имати на уму то, да ће се једног дана можда поделити и да ће им онда затребати двоја врата. Ако се изделе отац и више жењених синова или више браће, а хоће ипак и даље да живе једни поред других, они дозирају старој кући нова одељења, те тако постане дугачка кућа. Свака породица има у тој кући своје за-

себно одељење с огњиштем или „огњем“, због чега народ и каже за такве дугачке куће: „кућа са два, три и т.д. огња“. — Поједине породице у дугачким кућама су у сваком погледу потпуно самосталне. Оне су имавем једна од друге сасвим одељене. Али оне потпомажу једна другу у свакој прилици: у пољским радовима, приликом грађења разних зграда и ублова и т. д.; оне држе заједнички стоку на планини и станују тамо у истој глади (колиби) и у свакој невољи прво ће оне притећи једна другој у помоћ. Ако дакле оне не чине облик имовинске заједнице а оно су заиста нека врста *радне заједнице*. То је занимљив облик, у коме је народ нашао неку средину између старе установе, задруге, и нове установе: *посебне породице*. Док је дакле с једне стране свака породица дошла до права самосталног располагања својим делом имаовине, дотле се с друге стране она и даље користи оним лепим врлинама заједничког живота: заједницом у раду и блиском материјалном и моралном помоћи у случају невоље. Зато и налазимо, да имамо права позвати се и на овај облик народног живота као на сведочанство о томе, да је у Срба свуда било склоности ка заједничком живљењу и газдинству ближих сродника и да се та склоност врло дуго одржавала.

Подизање насеља од груписаних кућа сродничких или браственичких такође је један од таквих знакова. Већ породице једне дугачке куће, кад су многобројније, чине у ствари омањи род. Ако се пак њихов начин становања једне породице поред друге преобрати у становање блиско сродних породица по засебним кућама, добијамо насеље од самог једног рода или браства. У таком су насељу одељене породице подизале куће што ближе старој очинској кући, да би се једни другима могли увек наћи на помоћи. Породице таког села стоје једна према другој у истим онаким односима као и ста-

новници једне дугачке куће, само што наравно у каквом већем браству ближи сродници и у том погледу стоје једни другима ближе. Браственичка села била су све до пре недавног времена јединим обликом насеља у кучкој земљи, па и данас она још превлађују. О томе смо већ говорили у одељку о „Насељима“. Али села од родова и брастава нису само у Куча била јединим обликом насељавања. Она су исто тако била, па и сад су многобројна и у свих других западних Срба, а има их и по осталим српским крајевима. Свуда, где се услед каквих било прилика нису могле одржати многе задруге, народ се ипак држао у доста тесним заједницама у својим родовима и браствима. Ове су установе обезбеђивале појединим породицама и моралну и материјалну заштиту у тешким данима, оне су, другим речима, имале да према самим приликама надокнаде народу недостатак у задругама. Тако имамо интересантан појав, да је у западних српских планинаца задруга већ доста рано почела ишчезавати, али се као у накнаду за то скоро до савршенства развио род и браство, док је у осталих Срба правим средиштем народнога живота била задруга, а род и браство били су им као друштвена установа готово непознати.

Старешинство у породици и у задружној кући увек је у рукама очиним или ако нема оца у рукама најстаријег у кући. Не знамо ништа о томе, да ли је некад у великим кучким задругама бивало и онаког бирања старешине, за какво се зна у задругама других српских крајева, али не можемо ни тврдити, да га није било. У задругама новијег времена, које су само преостатак или успомена на негдашње друштвено стање, тога бирања нема. У њима је редовно старешина најстарија и најугледнија личност међу задругарима.

Друштвени положај женин био је до скоро врло тежак а и данас је тек нешто бољи. Али ваља нагласити, да је ова тежина поглавито у множини послова, којима је жена оптерећена, и затим у неколико и у патриархалном схватању о великој вредности човековој у поређењу са женом, али никако у самом поступању према жени. Ровински сасвим тачно каже, да је привидно сурово држање Црногорчево према властитој жени само последица стидљивости ових ратника: човек се боји, да не буде исмејан, ако се јавно покаже нежан и љубазан према својој жени. То је без сумње био повод и неким обичајима, као што је обичај, да млади муж и жена по једну до три године не смеју пред другима никако једно с другим говорити или да муж и жена целог живота не зову једно друго по имену и др. Ови се обичаји држе још и сад у већини кучких породица и само сам у неким опазео, да су муж и жена једно према другом слободнији. Али нигде нисам ни дознао ни запазио, да је когод вређао или злостављао своју жену. Људи су се увек понашали како према својој тако и према туђим женама озбиљно и човечно. — Кучки Арбанаси се још држе чврсто старог обичаја, те стање женино нема још наде на' скору поправку. Узрок је у томе, што се ови Арбанаси морају сад да жене само из арбанашких племена у Турској (од Хота, Груда, Климената и др.), пошто су забрањене женидбе између католика и православних. Ове везе с Арбанасима у Турској, код којих се стари друштвени ред држи још нетакнут, имају јаког утицаја и на кучке Арбанасе, те стварају као неку реакцију према процесу општег распадања старих уређења и обичаја, који је захватио остале Куче.

Врло су карактеристичне за патриархални ступањ у Куча две ствари. — Прва је, што сваки кућни старешина зове своју чељад: *рџбе* или *рџље*, ређе *рџчад*.

Кад се два човека сретну, навек ће један другог запитати: „Како ти је робје?“ и одговор гласи: „Живо је и здраво“ или „Живо је све до ђавољег“ („до ђавољег“ значи: до последњег; ђавољи значи иначе: ниједан, никоји). Израз *рѡбје* није друго него збирна именица од речи *рѡб*, а ова се реч и у Кучима употребљава, као и свуд у Срба, такође у свом првобитном значењу, у значењу: заробљеник. Наравно да се сад у називу робје не помишља ни на какве заробљенике. Али што се баш домаћа чељад тако чисте патриархалне породице назива изразом, који има првобитно значење робље, робови, то је заиста врло значајно и није без дубљег смисла. Ја држим, да у томе смемо гледати остатак из ранијих патриархалних времена, кад је човек долазио до жене већином помоћу *отмице*. Отмица је била код свих Јужних Словена, а особито код Срба, све до скоро веома распрострањена, а у Старој Србији се још и данас врши. Кад је дакле човек своју жену силом задобивао, он је зацело морао и силом држати у њеном тешком положају — она је дакле заиста била његов *рѡб*. А деца, коју би му она родила и према којој он раније, на nižем ступњу људске осетљивости, није осећао бог зна какву љубав, била су за њега такође *робови*. И жена и деца били су дакле *робље*, па уз њих и сва остала чељад, која је стојала под неограниченом влашћу домаћег старешине (а међу том другом чељад могло је бити и правих, ратних заробљеника и робинја).

Другу занимљиву страну патриархалног схватања показује нам *оштра разлика у означавању мушке и женске деце* код Куча. Док мушко дете увек називају изразом *дијете* или шта више украсним епитетом *ђетић*, дотле ће за женско дете редовно рећи само *ђевојка*. Женски пород не представља дакле за патриархалну породицу праву децу; само мушки потомци могу за њеног

старешину вредети као права деца, јер они остају стално у породици, њена су одбрана и плођењем је продужавају.

2. Браство. — Група од сродника, који су пореклом од истог познатог претка и који чине већу друштвену а у многим погледу и привредну заједницу, зове се у Куча *браством*. Место имена браство чује се често и назив *племе*, израз који има у народу врло широко значење, јер се употребљава за све врсте сродничких група, кад се хоће у некој од њих да назначи порекло од истог претка. Због те колебљиве употребе ми ћемо назив племе задржати само у његову најширем значењу, којим се обухвата целина кучког становништва. И сам назив браство народ употребљава и у ширем смислу — обухватајући њиме све породице, које су произишле од истог најстаријег познатог претка — и у много ужем смислу, означавајући њиме поједине родове од истог браства. Тако се појмови браство и род у народу прилично мешају. Ми ћемо их пак сасвим оштро разликовати један од другог.

Испитивањем сам дошао до тога, да ваља разликовати *чиста* или *проста* (једноставна) браства од *сложених*.

Чисто браство води сасвим поуздано своје порекло од заједничког претка, по коме се већином и назива. Да су чиста браства заиста постајала од једног претка, т. ј. гранањем од једне породице, видели смо на многим примерима у одељку о пореклу појединих брастава. Ради примера да подсетим на Дрекаловиће, о чијем претку Дрекалу сведочи осим јасног народног предања и поуздана белешка у путопису Марјана Грбичића (Болице). — Карактеристичне су одлике чистих брастава: 1) Њихове породице знају и одржавају сродничке везе и предања о заједничком пореклу. — 2) Све породице једног браства славе исто *крсно име*, заједничког браственог свеца. — 3) Браства су се *насељавала* увек у групи и

готово свакад у засебним селима без мешања са другим браствима, па су се на исти начин настањивали и њихови одељени и даље насељени родови. — 4) Све до пре сједињења са Црном Гором имало је свако веће браство, које је седело груписано у једном селу или пределу (односно у више оближњих предела) свога глаvara, старешину и представника браственог. Главара обично није браство нарочито бирало, него се за глаvara већином признавао најугледнији човек у браству, који је свој углед задобивао било јунаштвом и памету било богаством и јачином свога рода а врло често и једним и другим. Само у неким приликама браство је избором утврђивало неког за глаvara: кад је нпр. требало слати племенске главаре ради важних политичких послова са неким страним државама или племенима. Ну и тада није било нарочитог гласања него је избор вршен простим договарањем и споразумевањем браственика међу собом. Главар је седео у судовима и на скуповима племенских старешина, заступао свуда интересе свога брaства и предводио браственике у рату. — 5) Ма колико било браство велико и разгранато, његови се чланови нису смели међу собом *узимати*. Тек у другој половини 19. века прекорачила су нека брaства ову забрану више по угледу и утицајем са стране. Од Дрекаловића је био први војвода Марко Миљанов, који се оженио девојком из свога брaства и тиме дао пример и осталим својим браственицима (упор. и Пл. Кучи, 59). — 6) Најзад браство чини у велико и *приредну заједницу*. Пре свега су браственици морално обавезни потпомагати једни друге у сваком погледу. Ако нека породица пострада од пожара или је задеси ма каква друга несрећа или треба рецимо да подигне нову кућу, да изврши неки велики посао итд., навек јој браственици први потеку у помоћ. Видео сам повише кућа, које су поједине породице подигле једино

заједничком помоћу својих браственика: једни су доносили греде, други камен, а трећи су зидали. Затим имају браства заједничке пашњаке и шуме у својим сеоским удугима, па онда заједничке горе и пашњаке у планини, које су она од старине заузела и стекла право, да нико осим њих не сме тамо подизати катуне. О свему томе говориће се опширније у одељку о привреди.

Задржао сам се намерно нешто више на чистим браствима, јер су она прави представници браствених заједница. У Кучима су она готово сва од оних силних досељеника, који се после нагло умножише и раширише, те притеснише или сасвим истиснуше многа слабија браства. Они се не устезаху ни од насиља, јер се у доба, у коме су живели, право јачега сматрало као нешто сасвим природно. Њихови слабији противници гледаху у много прилика, да се удруживањем својих снага одупру и одрже. Таким су удруживањем постала *сложена браства*. Запажа се, да су се навек сједињавала по једно старо и једно ново браство. Старо је браство било већином незнатан остатак неког старијег становништва, који је ипак имао великог угледа због своје старине, стечених права и можда имућности, а ново је браство било већином од људи скоро досељених и незнатних. Већ смо на једном месту помињали, да је приликом овог спајања увек млађе браство примало име и славу старијег браства. Зато је данас у много прилика немогућно или врло тешко распознати првобитне делове овако сложених брastaва, у толико пре, што су она сама бивала увек врло осетљива, кад им се разабирало порекло, те се у Куча нерадо у те ствари дирало и тако се доста позаборављало. Врло су нам јасан пример за овака спајања данашњи *Бакчевићи* на Косору, који су састављени од старих, правих Бакчевића и нових Бањовића (доцније прозватих Ташаковићи). Ковачи Бањовићи прибили су се уза старе Бакчевиће и чине сад две тре-

ћине од тога удруженог браства. Бањовићи су тиме поред осталих користи добили и ту, што су уз Бакчевиће стекли право имати катуне свуда заједно са њима. А њихово стапање није још сасвим довршено, и зато се могу и сад разликовати потомци од једних и од других. Ипак не сме нико јавно рећи неке од тих Бањовића, да није Бакчевић. За браство *Криводољане* већ смо напред јасно доказали, да је сложено од старих Криводољана-Мрњавчића и позније досељених Љуљановића. Већ се с мање поузданости може то тврдити за Дучиће, Костровиће, Ђушаре, Љухаре и многе друге. Код Арбанаса је већина њихових данашњих брастава сложена. За браства у *Колима* смо то показали на странама 148.—150, за *Никмараше* и за *Стјепохе* на стр. 147.

Међу породицама сложеног браства су односи у главном онаки исти као и код чистог браства, само што наравно у њих није могло бити онога јединства и животне снаге, какву су достигала чиста браства. Зато су сложена браства већином остала мала и незнатна. Међу Србима су се једино Криводољани толико намножили и ојачали, да су имали угледа и своје засебне главаре; сва су остала сложена браства морала признавати старешинство главарима најближег чистог браства.

3. **Племе.** — Од кад су се били Срби настанили у кучкој земљи, чини се, да у њој задуго није било једноставног племена него само више брастава, која нису стојала међу собом ни у каквој тешњој вези. Још у средини 15. века Кучи су били или само једно јако браство или група од више, можда пореклом сродних брастава, која су становала на југозападу данашњег кучког седишта, а остала околна браства живела су сасвим засебно и самостално од Куча. Новим досељавањем у 15. и у 16. веку постављена је и основа стварању нових брастава у Кучима, и нека се од њих, као

што знамо, развише и ојачаше врло брзо. Досељени Арбанаси Коћи држали су се у почетку сасвим одвојено од Куча. Арбанаси и поарбанашени Срби у Затријепчу, одељени од Куча самим положајем свога предела, чинили су шта више као неко засебно племе. Међутим сва остала нова браства признаше себе за део старог племена Куча и узеше на се његово име. У почетку је истина и међу овим браствима веза била доста лабава. Она нису још имала заједничког поглавара, него се нпр. по народном предању зна, да је у 16. веку у западној половини Куча био један војвода (зна се за Жија Пералова с Косора) а у источној половини други (Дреца Дедин из Орахова), а тако исто нам и М. Грбичић наводи у почетку 17. века као „кнезове“ кучке двојицу: Лала Дрекалова и Ника Рајичева. Али већ у 17. веку успеше кучка браства да се тешње споје у јак савез од брастава под једним поглаварем, *војводом*, из браства Дрекаловића. Они проширише кучку област на свима странама и толико ојачаше, да су и Коћи и затребачки Арбанаси примили њихово име и врло често ступали у њихов браственички савез. Изразе *савез од брастава* или *браственички савез* употребљавам овде намерно, јер нам цела прошлост и сви међусобни односи кучких брастава јасно сведоче о чисто *демократском духу* племенске организације у Куча: никаква сила није их држала у племенској заједници; браства су и даље чинила свако за себе целину, која је имала и свога главару и своје засебне интересе, много пута сасвим супротне интересима неког другог браства у племену, па је бивало међу њима и распри и борби. Браства су се дакле *добровољно* придружила једно другом, а разлози, који су их држали скупа као једно племе, били су ови: 1) *заједничко име Кучи*, наслеђено од старијег племена. — 2) Браства су становала у *заједничкој области*, која самом својом природом чини за-

творену *географску целину* и тиме приморава своје становнике, да ступе у тесне узајамне односе. — 3) Последица је оваке обласне одвојености била, да су међу члановима разних брастава у племену *женидбе и удадбе* биле врло честе, пошто је узимање међу члановима истог браства било потпуно забрањено. На тај начин су сродничке везе међу свима браствима у племену бивале све тешње. Пошто су се пак браственици угледних и јаких брастава најрадије орођавали са себи равнима, то су се јака браства врло рано приближила једно другом, а тиме се у њих и веома појачало осећање, да заједно припадају једном племену. — 4) Врло је много утицала на зближавање кучких брастава и *заједничка опасност од Турака, од цотурица и од околних племена*. Ово је био врло моћан покретач, да се често чак и Срби и Арбанаси удруже једни са другима ради заједничке одбране. Ово је баш био главни разлог, који је браства нагонио, да се сједине у политички савез. На челу савеза је стојао врховни главар, војвода, као представник племенског јединства. И баш народни назив тога поглавара, *војвода*, најбоље обележава првобитни војнички и ратнички карактер овог савеза. — 5) *Заједнички привредни интереси* целог племена били су такође јака веза међу браствима. Све простране горе и папњаци на планинама изван племенског седишта сматрале су се и сад се сматрају као заједничка својина целог племена. Кад год је била у питању одбрана, проширење или ма каква промена у неком делу тих планина, то се навек свршавало као општа ствар целог племена.

Код Арбанаса у *Затријеичу* извршило се у главном оно исто што и код кучких Срба, нарочито пошто је завршено поарбанашење тамошњих Срба. И тамо је долазило до савеза међу браствима, али ни тај савез није могао спречити, да се браства у време, кад није било погибљи с поља, међу собом не крве. Уз то је била

и једна друга сметња, те није могло доћи до чврсте организације. То је супарништво између два јака браства, Никмараша и Бањкана, око превласти у племену. Како би кад једно или друго браство надјачало, био би и главни племенски војвода биран из једног или из другог од њих.

Покушај за стварањем савеза од племена. — У првој половини 18. века достигла је моћ племена Куча врхунац. Они победише 1738 године три турске војске једну за другом и заробише самог скадарског везира. Пошто му поклонише живот, везир даде у награду за то кучком војводи Радоњи Зету (равницу) на управу (Пл. Кучи, 99). Војвода Радоња освоји затим од Турака на северу још и Нахију Шабанагића с оне стране Комова и склопи пријатељски савез с тамошњим браствима племена Васојевића. Убрзо затим приступе овом савезу и остали Васојевићи, из Лијеве Ријеке, звани Љеворечани, и још племе Братоножићи, које је и онако готово увек било кучким савезником. И кучки Арбанаси беху у том савезу. Сва се ова племена тада називаху општим именом Кучи и њихови главари признаваху првенство војводи Радоњи, који себе називаше: *војвода и гувернатор Брда*. Ну овај се савез није могао на жалост развити у неку чвршћу и одређенију организацију, јер ускоро по смрти војводе Радоње и снага самих Куча знатно посрну — они изгубише Зету и Нахију Шабанагића — те се и неутврђени савез распаде, у толико пре што је свако племе имало тада и сувише посла да одбрани своју земљу од Турака. Али је бар веза између кучких Срба и Арбанаса била од тада тешња и они се поглавито од тада сматрају за Куче.

Б. Племенско уређење

1. **Главар.** — Свако је веће и груписаније браство имало свога старешину, који се звао *главар* а ређе *кнез*.

Он је свуд заступао интересе свога браства, као судија је с осталим главарима из племена расправљао све спорове у племену, имао је удела у спремању предлога за народну скупштину и учествовао је као представник свога браства у разним посланствима целог племена. Већ смо казали, да главар већином није постајао избором. Стога је главарство над неким браством могло дуго бити наследно у истом роду или чувеној „кући“ његовој. Кад би поред једног јаког браства у неком пределу седело и једно или више мањих, слабих брастава, онда је главар оног јаког браства био уједно и старешина осталих брастава, дакле је он у том случају био главар над целим једним већим *насељем*. У њему се он старао о реду, и кад би се десио какав преступ, имао је да га извиди, да пронађе кривца и да га позове пред суд племенских главара.

2. **Војвода.** — Видели смо, да је све до почетка 17. века било у Кучима две главне војводе, један у источном а други у западном делу племена. То се може објаснити тиме, што је тада западни део племенске области био више седиште старих Куча, док су у источном делу већ седели новији досељеници. Отуд и видимо, да је један војвода био од старих Куча Пераловића с Косора а други од угледних досељеника Мрњавчића, и то од беровских Дедића. Не стоји дакле, што Љ. Ковачевић мисли, да је у правим Кучима други војвода биран од Арбанаса (Пл. Кучи, LXIV). А што доцније видимо Лала Дрекалова као војводу на Косору, то је просто отуд, што је он наследио војводство од свог оца Дрекала. Како је пак Дрекале постао војводом, казује нам народно предање, које зна испричати сваки Куч и које налазимо и у војводе Марка (Пл. Кучи, 16—19). По том предању је Дрекале због својих личних врлина (а свакако и због свога угледног

порекла) био стекао у народу велики углед, а заволео га је и Жијо Пералов, војвода с Косора. Многи кажу, да је Дрекале најпре и служио у Жија. Најзад је Жијо дао Дрекалу и своју кћер Мару за жену (у војводе Марка стоји на другом месту — стр. 22 и 23 — погрешно, да је Жијо био брат Дрекаловој жени). А кад је Дрекале учинио свима Кучима велику услугу тиме, што их је својим заузимањем код скадарског везира спасао од тешких намета, онда народ изабере њега место Жија за војводу. У војводе Марка се прича, да је и други војвода кучки, Дреца Дедин из Берове, учествовао у избору Дрекалову за војводу и да је Дрекале био први војвода, кога је сам народ *изабрао* на скупштини и да је зато био војвода *над целим племеном*, док су дотадашње војводе „Турци метали, по њиноме обичају, у свако село по једнога“ (с. 19). Колико има у томе истине, тешко је пресудити, нарочито зато, што смо видели, да Болица почетком 17. века помиње два „кнеза“ у Кучима. Ну ипак је могућно, да је Дрекале заиста био изабран за *племенског* војводу, али да је и после понеки угледни главар од осталих Куча имао јаког утицаја на опште племенске послове. Тако је бивало и доцније кроза све време кучке историје. Главно је пак, да су у 17. веку (не знамо, од којих година) Кучи већ били сједињени под једним војводом (помиње се нпр. *кучки војвода* Илико Дрекаловић 1658 год. В. напред с. 61.) и да је војводство од тада па све до после њихова сједињења са Црном Гором, дакле скоро три столећа, било непрекидно *наследно у браству Дрекаловића*. Војводу је народ *увек бирао* на племенској скупштини узимајући за војводу онога између синова или браственика пређашњег војводе, који му се чинио за то најподеснији. Никад се пак није ни помишљало на то, да се бира војвода из неког другог браства осим Дрекаловића. Чак су и Турци, кад су позније успели

мешати се у чисто унутрашње послове племена Куча, ипак вазда постављали Кучима војводе од браства Дрекаловића. — Овде имамо дакле занимљиву комбинацију од изборног права народног и наследног права династичког.

Вредно је саопштити церемонију, којом се утврђивао избор новог војводе и за коју предање каже, да је први завео војвода Дреца Дедин, кад је потврдио избор Дрекалов за кучког војводу. Да је ова церемонија заиста потекла најпре од Дреце, видимо по томе, што је и доцније увек вршио над новим војводом неко од беровских Дедића, дакле од потомака Дрециних. Пошто је, веле, народ изабрао Дрекала за војводу, приђе ораховски војвода Дреца једној дрењини, скине капу с главе и окити је свуд около процветалим дреновим гранчицама. Затим дође до изабраног војводе, узме његову капу и метну је себи на главу а њему метну на главу своју цвећем искићену капу, честитајући му избор и желећи и њему и народу сваку срећу и благослов од Бога. Што су баш Дедићи вршили ову церемонију, значило је, да се они и уопште Мрњавчићи одричу своје негдашње војводске власти и преносе је на Дрекаловиће, али зашто су китили капу баш дреновим цветом, није ми нико умео објаснити. Можда је то први пут учињено сасвим случајно, што је у близини био дрен, па је после тако остало као обичај.

Од Дрекала, дакле од прилике од средине 16. века па до прве четвртине 19. века, дакле преко 250 година, *бирали* су Кучи увек сами своје војводе. А потом они услед унутрашњих раздора толико ослабише, да се Турци могли уметати у њихне унутрашње ствари и *поставише* им за војводу Ђура Илијина Ивановића из дрекаловићског рода Ивановића, који беху у пријатељству са Турцима (са скадарским везиром). На исти начин су Турци и тројицу Ђурових наследника постављали.

Према народном предању и према писаним подацима, које је Љ. Ковачевић саопштио у »Племену Кучима«, кучке су вој-

воде овим редом долазиле један за другим. За *Дрекалем* је дошао у 16. веку његов син *Лале*. У првој четврти 17. века изабрат је за војводу *Вујдиш*, најстарији од четири Лалева сина (од друге жене). Вујош је имао пет врло храбрих али и непослушних синова. Због тога Вујош на једној народној скупштини пренесе војводство са себе на свога млађег брата *Илика* и на његово потомство. Он шта више прокуне своје синове, да од њихова потомства никад нико не буде ни војвода ни свештеник нити икаква судија, него да буду само јунаци — и тако је и било (Пл. Кучи, 26). — Илика је наследио његов најстарији син *Иван*, за којим је постао војвода његов синовац *Преле Поцов* (од Иванова брата Поп-Мирчете. В. Ковачевића LIII и LIV). Преле је био само кратко време војвода и на почетку 18. века наследи га стриц *Петар*, други млађи брат војводе Ивана. У првој четврти 18. века дошао је за Петром млађи од његова два сина, *Радоња*. Зашто је прескочен старији син Јово, не зна се. Радоњу је наследио најстарији син *Илија*. Њега су убили Турци (1770) и за њим није остало потомства. Стога постане војводом његов најмлађи брат *Перута*, јер је средњи брат поп Радован врло млад погинуо од Турака. И Перуту убише Турци (1772). Перутин син *Шуто* био је последњи војвода од рода војводе Петра — од Петровића. Народ пренесе војводство са Шуто на *Чубра Петрова Поповића* од рода Поповића, којих је предак, поп-Мирчета, био брат војводе Петра Иликова. Разлог је овој промени био у томе, што војвода Шуто не хте пристати, да иде са 12 кучких главара скадарском везиру, пошто је поуздано сазнао, да ће везир свих 12 главара погубити. Кучи нису у то веровали, и кад Шуто не хте по њиховој жељи ићи везиру, примише понуду Чубра Петрова, да он изврши ову одлуку племенску, збацише Шуто и изабраше њега за војводу. Чубро отиде с главарима везиру, али се врати сам, јер Турци заиста погубе свих 12 кучких главара. Чубра уби један Арбанас из Коћа, те га на почетку 19. века наследи најстарији син, *аоа-Мића*. Један од дрекаловићског рода Ивановића уби војводу поп-Мићу, и овај злочин изазва грозне крвне освете између родова Ивановића и Поповића. Ивановићи затражише заштиту скадарског везира, који постави Кучима за војводу *Ђура Илијина Ивановића*. За све време Ђурова војводства био је прави војсковођа народни његов браственик *Вукић Поцов Петровић* с Косора, врло чувен и у народу прослављени јунак. Војводу Ђура уби један од његових рођака рад крвне освете, и везир постави за

војводу *Тома Петрова* од рода Поповића. Томо не хте слушати везира, те га везир збаци и постави за војводу *Брацана*, сина пређашњег војводе Ђура од Ивановића. По смрти Брацановој (1868) буде опет по турској вољи војводом Брацанов син *Васо*, уједно последњи кучки војвода. Још за војводства Брацанова и после, све до ослобођења Куча (1878), био је у ствари прави кучки војвода *Марко Миљанов* од рода Поповића, кога је народ због његова јунаштва, мудрости, речитости и веома угледне спољашности просто обожавао.

На основу овога прегледа можемо о начелима у наслеђивању војводства код Куча рећи: 1) Од војводе Илика, дакле од прве половине 17. века војводство је било непрекидно наследно у његову потомству, у дрекаловићском роду *Иликовићима*. — 2) Приликом бирања војводе народ се с једне стране обзирао на личне особине угледних Иликовића, али се с друге стране јасно запажа и тежња, да се уведе наслеђивање војводства с оца на најстаријег сина. Ова је тежња потицала наравно из саме војводске породице. У три маха је наслеђивао војводство млађи брат пређашњег војводе (Илико, Петар, Перута) и зачудо војводство је онда прелазило на синове тога млађег брата. — 3) Кад војвода не би хтео извршити неку одлуку народне скупштине, она га је могла збацити и изабрати на његово место новог војводу.

Војвода је био на првом месту представник заједничких интереса племенских у свима спољашњим односима: он је склапао савезе с околним племенима, водио преговоре с турским везирима и пашама, са црногорским владикама, с Млечићима, Русима и т. д. То је била дакле политичка страна његових дужности. У рату је војвода предводио своје племе, имао је дакле војничку власт. Али ако би се нашао у племену вештији војвођа, онда је он а не војвода руководио ратовима племенским (нпр. Вукић Попов, Марко Миљанов). Веома важне послове, који су били од великог замашаја

по племе, војвода није смео сам решавати, него је сазивао племенску скупштину ради договора и доношења одлуке. Још је имао војвода једну лепу, човечанску дужност, а то је, да се брине за опстанак сиротних породица у племену. Он се распитивао о имовном стању свих породица у племену и чим би се уверио, да се нека породица не би могла са својом стоком и жетвом те године до краја издржати, препоручивао би или наређивао имућнијима у племену (ако та породица не би имала богатих браственика), да јој даду по једну или две овце или козе било на поклон било да их те године музе.

По смрти војводиној држала се у племену жалост, „корота“, по месец дана. Затим се састајала народна скупштина, која је бирала новог војводу.

3. Народна Скупштина. — Овако је зову сами Кучи. Племенска се скупштина обично састајала једном у години, у пролеће око Ђурђевог-дне (обично на Св. Марка, 25. априла) и то увек на висоравни *Рогама* између Горњег Медуне и Косора. У случају преке потребе сазивао је војвода скупштину и у ма које друго доба године. На скупштину су долазили сви *војници* из племена, потпуно оружани. Војвода се увек најпре са главарима саветовао о предметима, који су се имали изнети на решавање пред скупштину, па су они уједно доносили и своју одлуку, која се имала изнети пред скупштину као готов предлог.

Скупштина се постављала у кругу око војводе и главара. Војвода се пео на једну од камених гомила, које стоје на *Рогама* (и сад се зна та гомилa; в. на сл. 11. предњу гомилу) и разлагао народу ствар, која се има решавати, и уједно би изнео свој и главарски предлог. Сваки је од сакупљених људи имао права казати своје мишљење. Пошто би се тако ствар претресла,

доносила се одлука, која је увек имала бити једногласна. Ова се једногласност постизала тиме, што оно мало људи, који би гласали против, нису смели то чинити, јер се готово увек решавало о врло крупним питањима, која су утицала на судбину целог племена, те би их обележили као издајнике. А на оружаном скупу такви не би прошли добро. Ако би се пак десило, да се јака браства нису могла сложити око одлуке, то би већ био повод раздору у племену. — Кад би се донела одлука, скупштина је по старом обичају »чини́ла Амин«: сваки би узео по један камен у руку и бацио на сред скупштине, те се од тога камења начинила омања гомила. Бацајући камен рекао би сваки »Амин« и додао би још по коју клетву за онога, који би тај »Амин прекршио« или »оштетио« (види таку једну клетву у Пл. Кучима, 19).

Такође је стари обичај, да се у случају, кад је скупштина решила да се иде у рат, сви војници заједно на верност, да »зададу веру« један другом. То се чинило овако. Хватало би се рукама за један »џефердар« онолико људи, колико би могло стати, па би се клели оним што им је најмилије, да неће никад издати. После би се на исти начин клели и други, трећи итд. — Био је још један начин заклињања, који је чисто арбанашки али се и на кучким скупштинама вршио, по свој прилици онда, кад је на њима било и Арбанаса. По томе начину први који се заклињао положио би свој пиштољ (малу пушку) и нож унакрст једно преко другог на земљу и уједно би изговарао клетву ономе који изда. Преко његова оружја метали су затим сви остали ратници по реду своје оружје такође унакрст положено и клели се.

Ко би прекршио »Амин« или клетву, тога је очеждала не само срамота и презирање целог племена и казна. Њега је могао сваки убити или би га

племе изагнало из своје земље а све му имање спалило и поделило.

Племенска је скупштина бирала новог војводу, углављивала мир, решавала о рату, о спољашњим политичким односима племенским, о времену кад ће племе дићи на планинске пашњаке и о другим замашним питањима, која би се случајно појавила.

Осим општих племенских скупштина било је и мањих *скупштина* или *зборов*а, на којима су се састајали само поједини делови племенски. Ови су се зборови такође држали увек на одређеним местима, али су се скупљали само по потреби: кад је више суседних брастава имало неки заједнички посао или кад је требало неку општу племенску ствар брзо решити а није било времена или могућности, да сви отиду на Роге. Горњи Кучи између Момча и Брскута састајали су се на месту *Зборишту* код Горње Кржање. На *Зборишту* код цркве ораховске скупљали су се Ораховци и суседна браства. На заравни *Горици* у пределу Ублима или на поменутом *Рогама* било је збориште југозападних Куча. Лети, кад је народ био великим делом на планини, држали су се скупови на два места: на *Зборишту* широкарском и код *Крста* од *Превлаке* у Кому, јужно од Царина.

4. **Племенско уређење у Затрепчана** било је слично ономе у кучких Срба. Они су имали браствене главаре, које зваху *кренте фисет*. На челу племена су биле две војводе, које они зваху српском речи *војвода*, као што их зову и сви остали северни Арбанаси. Војводство је било наследно само у два рода, у две „куће“: у *Ник-Прељи* у селу Бањканима и у *Белошевића* (Љуљника) у селу Никмарапима. Један је од војвода био главни војвода и то онај, чије је браство успело задобити превласт у племену. Поред војвода је био знатна поглавица у племену и *барјактари*, заставник, па је и тај

чин био наследан само у једном браству: *Љуцовићима* у селу *Шћепови*. — Ове главаре није бирало племе. Њихова је власт долазила од моћи њихових брастава и од њихова личног угледа.

О свакој знатнијој ствари, која се тицала свих *Затрепчана*, најпре су се саветовале војводе и барјактар и доносиле одлуку. Затим би сазвали народну скупштину, па би јој изнели своју одлуку као предлог и о њој би се решавало истим начином као оно код Срба и донесена одлука би се утврђивала *Амином* и заклетвом. Ако је имало да се иде у рат, клели су се на скупу оним начином, који смо већ описали (над укрштеним оружјем). Арбанашке скупштине нису се састајале онако редовно, у одређено доба годишње, као српске, него према потреби.

В. Правне уредбе

1. Крвна освета. — У суровим ратним приликама, у којима су *Кучи* живели, било је дакако оружје најбоље средство, да се човек освети за учињену неправду. Крвна се освета вршила у *Куча* редовно све до пре њихова сједињења са *Црном Гором*, али још и данас има случајева „крви“ између *Куча* и *Арбанаса* у *Турској*. За време мога путовања био је баш један покушај, да се измире закрвљена браства: једно српско из *Орахова* (од *Никића*) и друго арбанашко из клименачких Селаца. А у селу *Никмарашима* морали смо врата и капке на прозорима добро утврдити и подупрети, јер се сваке ноћи очекивао препад од *Арбанаса* из *Хота*, којима је један *Никмарашанин* убио неког браственика.

За крв се чинила и чини освета само над мушким
има убичиним. Убиства су се и с једне и
а понекад дотле продужавала, док не би
раства била сасвим исцрпена, те се

морало племе умешати и присилити их на измирење. Мирење је вршио *крени суд*, који су код Куча чинили племенски главари. Суд је пресуђивао, која је страна крива. Кривац је морао платити *кренину*, а она је у кучких Срба била тачно утврђена: износила је 260 талира. Осим тога је кривац имао да поднесе и друге огромне трошкове, које ћемо мало даље поменути, и да моли по утврђеном обичају оштећену породицу за опроштај. Обичајима и правилима, која су се том приликом вршила, руководила су два човека, изабрана од завађених страна. Они су се звали *добри људи*.

Ти су обичаји били оваки. Народ и главари скупљали су се у селу оштећене стране. Тамо би дошао и *крвник* или *покајник* са две жене, *куме*, које су носиле своју новорођену децу у колевкама. Те су жене биле из крвникова браства, а кад их не би случајно имало, могао их је узети из кога другог браства. На сваку колевку је мећао крвник по један скупочени сребрњак (малу пушку) у вредности око 100 талира. Затим су се кретали кући оштећене породице у овом реду: напред су ишли добри људи, за њима куме са колевкама, па крвник са наопако обешеном *пушком крвницом* (т. ј. с пушком, којом је учинио убиство), са ножем (јатаганом) заденутим натраг за врат и с рукама позади везаним. Неки су место ножа за вратом метали го јатаган међу позади везане руке. За крвником је ишао остали скупљени народ. Кад би дошли пред кућу убијенога, улазили су добри људи и куме с колевкама у кућу, а крвник је остајао пред кућом. У кући је чекао домаћин. Добри људи су узимали од кумџ колевке у руке и обилазили са њима „око верига“ у кући молећи уједно кућног старешину: „Домаћине, прими Бога и Светог Јована!“ Домаћин би онда рекао, да прима Бога и Св. Јована, узео би оба сребрњака с колевки и увео би крвника у кућу, скинуо би са њега пушку крвницу

и нож и одрешо би му руке. Затим би се са њим преко колевака пољубио. Од тада су постајали кумови. Крвник је морао донети и свих 260 талира крвнине и предати оштећеноме домаћину. Али овај већином није узимао сав тај новац, особито се у позније време сматрало за срамоту упропашћавати на тај начин свога новог кума. Крвник је и онако имао да издржи многе друге велике трошкове: да плати за труд главарима из крвног суда, да их за време мирења храни и да на дан измирења да велику *крвену вечеру*, на којој је морао частити цело браство убијенога и све судије. Ако није имао имућније браство, да га потпомогне, могао се овим трошковима сасвим упропастити.

Бивало је, да су целом племену додијале међусобне крви и да је племенска скупштина одлучивала, да се завађени морају измирити, па је под „Амин“ и под заклетву утврђивала општи мир у целом племену. Ако би се потом десило, да неко прекрши „Амин“, одмах би се скупила сва „војска“ из племена, разорила би и спалила преступникову кућу и опљачкала му све „живо“ (стоку). Убица и његови ближи браственици морали су бежати из племена. Ако су то били иначе ваљани људи, они су остајали у изгнанству већином једну до три године, па би се онда дигли многи Кучи и отишли к оштећеном, те га молили, да крвнику опрости. Ако би онај пристао, позвали би убицу натраг у племе и онда је настајало мирење по описаном начину. Ако ли оштећени не би попустио ни молбама целог племена, да убицу опрости, племе га је могло на то нагонити или би га бар „Амином“ на скупштини проклело.

У Арбанаса је крвна освета и мирење било у главном исто онако као и у кучких Срба. Кад је Арбанас имао да свети неку крв, није смео наслонити своју пушку на зид, него је морао остављати при зиду на земљи, и није смео седети у друштву с прекрштеним ногама,

све док се не би осветио. — Крвнина је износила 12 „кеса“, свака са по 500 турских гроша. Шест је кеса добијала породица убијенога, које она већином није све задржавала, а других шест кеса плаћало се главарима крвнога суда. — Обичаји приликом мирења били су исти као у Срба, само с том разликом, што је онај, који опрашта крв, узимао колевке с децом у руке и окретао их трипут „у правцу сунчевог хода“, а крвник је за то време чекао клечећи и с погнутом главом. — И код Арбанаса је бивало, да цело племе утврди „Амином“ општи мир, и ко би ипак преступио, кажњаван је на исти начин као и код Срба.

За рану се плаћала и код Срба и код Арбанаса „половина крви“.

2. **Каменовање.** — За тешке моралне преступе, нарочито за брачно неверство и за силовање девојака или жена, народ је кривце каменовао. Оптуженога су доводили пред скупљени народ и ту су најпре главари јавно претресали његову кривицу. Чим би нашли, да је крив, народ би га сместа засуо камењем. Последње суђење ове врсте било је пре више од 100 година, али кривац није каменован, јер га је спасло општоумље једне жене. Та је жена била удовица Булица, родом од братоношких Секулића из Брскута а удата у браству Чејовића на Ублима. Њу је народ веома поштовао, и главари су јој давали почасно место на скуповима. Кад је дакле на једном скупу неки Куч био окривљен за силовање туђе жене, позове Булица једнога главара, да утера нож у ножнице, које је она држала и непрестано их покретала лево и десно. Главар послуша, али је узалуд покушавао, да то постигне — и тако Булица очигледно докаже скупу, да је преступу крива толико исто жена колико и човек. Зато главари заједно с народом опросте окривљеном човеку, који је и онако био

ваљан, и од тада већ није било у Кучима суђења ради каменовања.

Да ли је каменовања било и у Арбанаса, нисам сазнао.

3. **Суд** племенски чинили су сви браственички главари заједно. Они су се старали око мирења крви и око тачног извршења свих правила и плаћања приликом мирења. Они су изналазили крадљивце и кажњавали их. Било је утврђено, да лопов за сваку украђену ствар мора власнику накнадити седам пута више но што је украо, даље да плати суду 500 турских гроша и да приреди добру вечеру. Овим врло оштрим средствима ишло се на то, да се спрече крађе у самом племену. Да би пронашао лопова, суд се служио и *сочевима* (соч, проказивач). У том случају морао је проказани крадљивац платити још и засебну *соџбину*, награду за соча. Сочево име није смео сазнати нико осим суда.

Понекад се у Куча употребљавао и *божји суд*, нарочито онда, кад је окривљени имао јако браство, које није тако лако допуштало, да се његов браственик кажњава као лопов. Тада би се скупио народ и молио би најпре Бога, да покаже својим судом правога кривца. Затим су бацали усијано рало у кључалу воду и оптужени га је морао голим рукама из ње извадити. Ако би остао неповређен, значило је, да је невин; ако би се опржио, морао је примити на себе кривицу.

4. **Давање утока** (азила) било је у Куча свети обичај за свакога. Кад би неко, био пријатељ или непријатељ, добегао у Куче и потражио у њих утока (уточишта) од непријатеља, који га гоне, они су га свесрдно примали под своју заштиту. О томе говори и војвода Марко (Пл. Кучи, 100) и каже, кад би такав бегунац наишао на неког Куча од слабијег браства, тај би га одвео јачем браству, код којег га је могао бити безбеднији.

У Арбанаса је исти обичај била њихова позната бѣса. Они су у овом погледу ишли тако далеко, да се чак и помоћу киљана над гробовима могла призвати заштита неког браства. А ево како. Кад би некога гонили његови непријатељи, па би видео, да му се ближи погибија, требало је само да обгрли први киљан, на који би наишао, и да гласно затражи заштиту од оног мртваца, над којим је киљан. Тако је он могао дочекати и своје гониоце, а да му они ништа не смеју учинити, јер су знали, ако га убију, да ће „наврети на две крви“: на једну са браством убијенога и на другу са браством онога мртваца, коме је тај киљан подигнут. Јер кад би бегунац затражио бесу од покојника из некога браства, то се у Арбанаса сматрало, као да је добегао под заштиту самога тог браства.

5. Деоба задруге вршила се у Куча, како у Срба тако и у Арбанаса, *по пасовима* а не по главама, т. ј. имање се делило на онолико једнаких делова, колико је било мушких представника онога паса, који је задругу основао. Кад би се отац делио са синовима, добијао је једнак део са њима. Ако отац није био у животу, па су се делили синови с мајком, и она је добијала део раван њихову, само што она није смела од тога ништа окрвњити, јер се тај део сматрао као својина њених синова и они су га по њеној смрти делили на равне делове. Оно што је нека задруга сама својим трудом стекла, што дакле није наследила од својих старих, делило се подједнако међу све одрасле мушке задругаре. Девојка није добијала од подељеног задружног имања никаква дела. Ако су јој родитељи помрли, дужна су била браћа старати се о њеном издржавању и удадби. Ако је не би хтео нико од браће држати код себе, морала су сва издељена браћа плаћати за њено издржавање у некој другој кући.

6. Особац. Кад се удавала нека девојка, давали су јој (као што дају и сад) родитељи, односно браћа, по неколико брави или нешто новаца, што се сматрало као њен *особац*, т. ј. њена особена или засебна својина. Њен муж није имао никаква права на тај особац, и она је могла располагати њиме, како је хтела. И кад би жени неко од њених браственика нешто поклонио, то је такође спадало у њен особац. Обично су особац наслеђивале од мајке само кћери. — Као што видимо, прости народ је сасвим здраво и разумно решио питање о праву располагања жениним миразом.

7. О друштвеном положају Вањовића, кучких ковача, већ смо говорили на страни 135. Откуда толико презирање у Куча према овим ковачима, није лако разумети, у толико мање, што Кучи не тврде нигде, да су Вањовићи некога ниског порекла. Може бити, да у томе презирању имамо просто изражен витешки понос ових ратника од заната према људима, који се — по њихову схватању — баве пословима ниже врсте.

8. У Арбанаса су вределе већином *правне уредбе* из познатог *Лека Канума*, оног неписаног арбанашког законика, који се приписује арбанашком владару Леки Дукаћину („Лека Капетан“ српских народних песама) из друге половине 14. века. Ја сам био по казивању Арбанаса написао повећи број чланова тога закона и кад сам их упоредио са немачким преводом Лека Канума (в. берлински *Zeitschrift für Ethnologie* за 1904, по саопштењу Р. Traeger-a), видео сам, да се готово у свему слажу са њим. Зато их овде и не доносим.

Г. Неколико последица племенског живота

Вековима су Кучи, као и многа друга српска племена и браства, живели засебним, а врло дуго и сасвим самосталним

политичким животом. Никаква државна власт није их држала дуже и потпуно под собом, они нису знали ни за какве дужности према држави, чак и против најмањег данка они су се одсудно бунили. Плење, браство и уопште сродство служило је као заштита од непријатеља. Сваки, који је стојао изван тих кругова, па ма био и Србин, сматрао се мање више за природног непријатеља. Човек се у оним данима општег безвлашћа и борби свију против свакога још једино могао поуздати у своје крвне сроднике, браственике и племенике.

У таким приликама морали су неодољиво поникнути и *по-меди* и *ерлине* особите врсте. Плење је сматрано за средиште целокупног народног живота. Оно је имало у сваком погледу своје засебне интересе који су готово увек били супротни интересима скоро свих околних племена. Свако је плење увек било готово, да те своје засебне интересе најодлучније брани па ма против кога било. Развила се дакле јака *племенска саможивост*, сепаратизам, који је врло јасно и врло често избијао у свој ранијој и скорашњој прошлости Црне Горе и свих суседних јој области. Сваки је племеник сматрао за дужност заступати свуда своје плење. Ко би покушао, да погледа мало даље изван узаног оквира месних интереса и да ради виших, опште-народних задатака жртвује један део племенских интереса, тај се излагао погибљи, да га плење огласи за издајника.

У племену је опет, као што знамо, браство имало улогу мањег средишта, које је прикупљало око себе блиске сроднике. Крвно сродство, најприроднија и најчвршћа веза, која може људе спајати, чинило је, да су узајамни односи међу браственицима били веома чврсти. Била је света дужност потпомагати и бранити свуда свога браственика без обзира на то, да ли је прав или крив: браство га је морало осветити, ако би погинуо, морало је на суду бранити његову невиност и јавно заштићавати његову част и углед. — У многим другим српским крајевима, где није било установе браства и племена, указивале су оваке исте услуге својим члановима задруге или веће групе од сродника.

Црна Гора а у многим погледу и Србија имају у својим напорима за политичким и културним развојем још врло много да се боре с овим наслеђеним погледима доскорашњег друштвеног живота у Срба, и нису мале сметње, које ти погледи чине напредовању младих српских држава. У Црној Гори се још не

може замислити, да се у неком племену постављају за чиновнике иноплеменици, туђи људи. И грађански и војни главари, свештеници па чак и учитељи — све то морају бити људи из истог племена. Племена се још непрестано осећа засебном целином, која своје посебне интересе врло пажљиво чува.

Кад сам био у Кому, беше настао жесток спор између Куча и њихових суседа Васојевића. Узрок су биле паше на северној страни планине Мојана. Те су паше својина Арбанаса Селчана, али се Селчани због даљине баве на њима само по 2—3 недеље а за све остало време допуштају Кучима, да на њима пасу стоку. Али оближњи Васојевићи, чији су катун недалеко одатле, желели су такође да се користе тим испашама и дотеривали су своју стоку на њих. Кучи су се томе одлучно успротивили, растерали су васојевићске пастире и стоку и били су готови, да у случају отпора употребе оружје. Неки су од Куча починили чак и штете Васојевићима, те су морале државне власти похватати кривце и казнити. Како се ствар свршила, не знам, али је главно, да се сав тај спор могао лако избећи, само да није у Куча било племенске тесногрудости. Они имају у Кому доста пашњака и могли су се задовољити с једним делом арбанашког Мојана а на остатак пустити своју српску браћу Васојевиће, којима су пашњаци били врло потребни. Арбанаси нису морали за то дознати.

Врло брижљиво чувају Срби, особито по западним српским крајевима, сродничке везе. *Близи́ка* или *род*, сродници по крви, не заборављају се, нека би били и неко сасвим удаљено колено и нека би се одселили и врло далеко од свога завичаја. Србину је навек мио сусрет са том својом удаљеном својтом. Ово рођакање је по себи лепа црта, али у савременом животу има оно и својих ружних страна. Доспе ли неки човек до високог положаја и до великог угледа у друштву, његова близика сматра, да је он сасвим природно дужан на првом месту свуда потпомагати и препоручивати своје рођаке без обзира, да ли они то заслужују. Он не може бити ваљан човек, ако није „добар своме браству и племену“, како веде Кучи. Народ је у Кучима а јачајно и свуд око њих створио и згодне изразе за потребне појмове ове врсте: протекција или протекционаштво зове се *близикаштво* а протектор својих рођака: *близикач*. „Он је велики близикач“, рећи ће за некога, који и сувише „протежира“ своје рођаке. Близикаштва има истина свуд по свету, али је „оно у Срба још врло честа слабост иначе часних људи. Чудимо се,

откуд нам толико зала и недаћа, а не видимо, да је многим од њих корен у тим тако лепим осећањима сродничке привржености. Уосталом то је и код нас Срба само фаза, кроз коју морамо проћи, као што су прошли и толики други народи. Старији погледи почињу већ и у самом народу уступати пред новим духом и новим приликама.

VII Привредне прилике

1. Облици својине у земљишту. — Највећи је део земљишта у Кучима заједница а много мањи је приватна својина. Заједница ма које врсте зове се у Куча *комун*, а заједничко је земљиште или *племенски комун*, „*планина*“, или је сеоски односно браствени комун, који се још зове *оселина* или *вакам*. Реч *комун* употребљава се у свима планинским крајевима српским по Црној Гори и по суседним крајевима Старе Србије и Херцеговине, те је без сумње наслеђе од негдашњих пастира влашких, код којих је та врста својине морала бити највише заступљена. Реч *вакам* је примљена од турских власти.

„*Планина*“ или *племенски комун*. — Као у свих стоچارских племена тако и у Куча главни део земљишта чини „*планина*“, т. ј. висине са пашњацима и горама, које су све скупа племенски комун, својина целог племена. Сваки Куч сме напасати стоку и сећи гору у племенској планини, где му је драго. Сви су Кучи у том погледу равни „*удионици*“. А да је „*планина*“ заиста само својина целог племена а не појединаца, видимо по најкадашњем племенском праву, које је и држава усвојила, да ниједан племеник не може своје право на употребу „*планине*“ продати, па ма се он њиме и не користио. Ако би неки племеник случајно отишао из племена, па би се он или његови потомци опет вра-

тили у племе, право на комун им не пропада. Досељеник, који се стално настани у племену, добија право на употребу „планине“ тек по допуштењу племена. Само му онда није потребно то допуштење, кад купи цело имање и дом некога племеника, који се сасвим и за навек одсељава из племена, те се тиме одриче и својих дионичких права. Комун се може делити само по заједничком договору и једногласном пристанку целог племена. Тако су пре кратког времена Кучи поделили цело дно *Хотских Корита* и то тако, да је на сваку кучку породицу дошао по раван део („дионица“). Стране *Хотских Корита* остале су пак и даље заједницом целог племена. У раније време, кад је још било доста незаузете земље, могао је неки Куч задобити право приватне својине на неки део „планине“ тиме, што би се онде, где су од старине стојали катуни његова брства, стално окућно. А то је наравно увек бивало само с питомијим и нижим деловима „планине“.

Кучи деле све своје планине на доње, средње и горње. У доње планине спадају: Хотска Корита, Лабудница, Рачама са Жијовом и Стравче. Средње су планине: Мала и Веља Коштица, Завале, Рикавац, Студеница, Широкар Криводољски и Широкар Љаковића, Језера, Бушат, Мокра, Црна Планина и Маглич. Према томе су јужна граница средњих „планина“: Праге и Шкала Кунина, а северна: Таџа од Козеља, Вучин Поток и Цук Симонов. И Велипоље спада у средње планине, али је оно, као што знамо, дато Селчанима под закуп за 500 гроша годишње „травнине“. Горње су планине: Ком, Бинца и све остале у комовској области. У њих спадају и Пољанице фунданских Ледињана, које такође држе Селчани за 50 гроша годишње закупнине.

Ну ма да су све ове планине општа племенска ипак су од најстаријих времена установљена чита ограничења у коришћењу племенским

комуном. Та су ограничења прво у томе, што су поједина брства употребом од старине стекла право, да само она могу имати катуне на одређеним местима, и ако иначе испаша и гора око тих катуна остаје слободна за све Куче. Друго је ограничење у томе, што се у средње и у горње планине сме „издизати“ са стоком само договорно и заједнички, а то има свога оправдања у томе, што се хоће, да сваки племеник има подједнаке користи од бујно израсле траве на тамошњим пашњацима. Само они, који имају катуне у доњим планинама, могу издизати на њих, кад им је воља, јер је у њима уопште и мало катуна и нису пашњаци онако добри као по средњим и горњим планинама. У доње планине се обично издиже одмах по *Бурђеву-дне*. Ради договора о „издигу“ у средње планине састану се кучки главари и други Кучи, који имају тамо катуне, па утврде дан издига, а тај је обично око *Тројичина-дне* (5. јуна). Одређеног дана морају сви доћи са стоком на планину, а ко би ма један дан раније издигао, морао би по садашњој уредби платити 20 круна казне. На исти се начин договарају — обично на широкарском Зборишту — и ради издига у горње планине, и обично се удеси, да издигну на два-три дана пре или после *Петрова-дне* (29. јуна).

Вредно је напоменути, да старији Кучи имају већином катуништа у доњим и у средњим планинама, док су новији Кучи, особито Дрекаловићи, више захватили горње планине. За Дрекаловиће смо већ и казали, да су они повративши изгубљени *Кучки Ком* од Арбанаса „укомунили“ ту планину само за себе. Тако заиста данас у Кому нема нико други од Куча катуне осим Дрекаловића (и уз њих Ђушари), а и њихови родови имају одређена места за катуне, нпр. у Царинама су Поповићи, Ивановићи и Милачићи, под Сумором су Мијовићи, на Турјаку су Милачићи итд. Од средњих

планина је *Бинџа* сва старих Куча: Криводољан Ораховаца; *Широкар* је пола криводољски а пола, каловића (Љаковића и Поповића); у *Рикавцу* су каловића (Ледињана-Љуљановића (на Хакули и Студеници), чиха (Прасица), Мијовића и Поповића; на *Момоње* многи Убљани; *Коштица* је Затрепчана и Орахов (Затрепчани имају још и *Гречу* са „дјеловницама“ „гвоздовима“ и целу десну страну Цијевне према тријепчу, обоје преко границе); под *Штитаном* и *душом* су Раћеси; на *Жијову* су Вукославићи; на *чаци* и *Лабовцу* Криводољани, на *Горњем Стравчу* лачићи итд.

Ни катуништа се, исто као и планина, не сматрати као својина нити продавати. Један случај казује, колико такви покушаји присвајања могу да ди најосетљивију страну свих Куча. Једном Бакечеви били су Кучи допустили, да сагради катун Бакечеви на *Мокрој*, која је најлепши и најпитомији крај у дњим планинама кучким. Овај се Бакечевић по заслужним човеком, те му кнез Данило и не пита Куче поклони целу Мокру. Ово је изазвало велико огорчење у Куча, особито у Дрекаловића — Иванови Дедића — који су такође у Мокрој имали катуне. Је Бакечевић морао најзад продати Ивановићима, шарима и Дедићима то земљиште, и Кучи су ра пристали, да та браства заузму Мокру, него да остане неправедном својином једнога човека. Са Горња Мокра Ивановића и Ђушара а Доња Дедић Брскута. Све стране више Мокре су племенски ко Ивановићи су свој део Мокре изделили на целоство, те га обрађују.

Браствени комун, оселина или вакам. — Племена планине могу због своје висине и суровости климатички служити само лети и најдаље до средине јесени за стоке. А чим захладни, мора се са стоком

зити у ниже и топлије крајеве, у којима су села. Тамо се око села напаса стока све док има траве, а после се држи по стајама и храни спремљеним сеном и лишћем. Овакав ред у исхрањивању стоке изазвао је одавно потребу, да свако село односно брaство — јер је све до скоро свако село било обично само једно брaство — обезбеди себи што веће земљиште у својој ближој или даљој околини, на коме би могло напасати стоку. Тако су постале сеоске или брaствене заједнице, које се, кад су ближе селу, зову оселине или ваками. Оне су просто делови племенског комуна, које су поједина брaства себи присвојила. Да су кучка брaства још одавно гледала притиснути око свога села што већи део племенске заједнице, видимо по томе, што је по народном казивању већ *средином 18. века* војвода Вујо Радојев био приморан, да то самовласно заузимање обустави. Он је тада једном за увек поставио сталне међе између оселина појединих села и опште кучке комунице. И сад се виде пободени „међници“ од камена, које је он у планинама понамештао. Да би се избегли спорови између Затрепчана и осталих Куча око комуна, он је и међу њима поставио међнике. Тако сад свако село из тога времена има своју тачно омеђену оселину.

У новије време се — можда утицајем власти — сматра, да и на сеоским комунима има сваки племеник права *напасати* стоку, па се понекад и чини употреба од тога права, али се *гора* (дрво) и *лист* сматра једино као својина појединих села. Од кад су пак установљене општине, сматрају се неки комуни, који су заједнички брaству или брaствима те општине, као *општински ваками*, те се гора и лист из њих продаје и новац троши на општинске потребе. Ако је брaство, које има свој комун, у две разне општине, онда се приход од комуна дели на обе општине.

Кад се део некога браства пресели из старог села на друго место, он ипак има и даље потпуно право на комуницу свога браства. Тако нпр. Биочани, који су се на Биоче доселили с Ћосора, имају и данас са Ћосоранима заједничку оселину Стране Биочке; Г. и Д. Кржања имају општих комуна са Кривим Долем; Поповићи и Ивановићи, који су се с Медуне и Фундане населили по Дољанима, имају комун заједнички с Медуњанима и Фондањанима на Какаричкој Гори. Птикљани имају исту комуницу са Безиховцима. Г. и Д. Момче имају све вакаме заједничке.

Браства могу располагати својим оселинама по својој вољи. Има доста примера, да су их продавала, нпр. Птикљани су покуповали од Безиховаца и од Кривоодољана делове њихових оселина у Луговима, те сад имају и своју оселину поред оне, која им је заједничка са Безиховцима; Подграђани су купили Шаљезе пола од Коћа а пола од Костровића итд. У новије доба су многа браства изделила своје комуне међу браствене породице на равне делове. Узрок је овим деобама прво у недостатку земље за обрађивање а друго и у томе, што су оселине у сваком погледу највише упропашћено земљиште: на њима је сваки браственик секао гору без рачуна, те су сасвим оголеле. Отуд се запажа грдна разлика између оних оселина, које су још остале заједницом, и других, које су већ издељене и постале приватном својином: док су прве већином го крш, дотле су друге већином ограђене и претворене у родне њиве или у љупке гајеве и ливаде. Многа браства или села изделе од своје оселине само долове и вале, које се могу обрађивати, и дубраве које могу претворити у „метехе“ или забране, а све остало кршевито земљиште и „главице“ око села оставе и на даље као комун за испашу (тако је нпр. у Сјеницама, у Раћесима, Загреди и Г. Момчу). У другим селима, обично у оним у ко-

јима живи само једно велико браство, издељена је истина сва оселина на поједине родове или породице, те се зна свачији део, али је ипак све што није за обрађивање остављено за испашу целом браству. Може се бранити само донде, док се летина не среди. Тако је нпр. у Г. и Д. Кржањи, у Коћима, у бањканском и дељанском Попраду, у подградским Шаљезама (ливаде) и др.

Друге врсте заједница. — Осим заједничке својине у земљишту ретко се може наћи примера и за коју другу врсту племенских или браствених заједница. Био је на пр. пре неколико година саграђен у Царинама *млин* за цело плуме кучко, и то новцем, који су Васојевићи платили Кучима као „преступнину“ за неке почињене штете. Зна се даље, да су понека браства или села градила *комунске ублове*, а бива тих примера и данас. Тако Момчани из оба Момча имају и сада један такав убао. Ну то су, као што видимо, само појединачни случајеви.

Особита је врста комуна, али опет представљена само једним примером: *црквена комуница* Дубравице за обе Кржање. Она је до пре 80 година била део кржањске оселине, али су ипак и други Кучи секли у њој гору. Да би то спречили, реше Кржањци на предлог свога кнеза Илије Миркова Манојловића, да ту гору забране и да је одреде за грађу и за клак својој цркви, кад је буду зидали. Сваке четврте-пете године давали су, да се гора сече и продаје и приходе од тога чували за грађење цркве. Кад је црква саграђена, пре 36 година, остале су Дубравице и даље црквени комун за подмиривање трошкова око цркве. Испаша је пак у том комуни била вазда слободна за све Криводољане.

Приватна земљишта. — Некад је било врло мало приватног земљишта у Кучима, само колико је било најпотребније за оно мало жита, што се сејало. *Њиве* и *окућнице* биле су према томе једина приватна земљишта. Приватна је својина постајала све до најновијег вре-

мена највише заузимањем, »притискивањем«, племенског комуна. Као што је напред речено, сваки је, настањујући се стално на неком земљишту, где му је од старине био катун, прећутно добијао право на својину над тим земљиштем. А јака браства, особито Дрекаловићи, заузимаху и »зарађивала« (почињала обрађивати) и понеко добро парче земље подаље од свога села (Косорани су на пр. држали крај Мораче Мазаницу и Биоче од старине), па су много пута и истискивала одатле слабије власнике или су их приморавала, да им продаду земљу по врло јефтину цену. Дрекаловићи су на пр. сасвим истисли староседеоце с Медуне, из Златице, Купусаца, Загреде, Убаоца а делом и с Убала и Фундане; притисли су земљу старих Куча на Момчу, на Стравчу и другде. Ну и Мрњавчићи су пре њих поступали на исти начин. Тако је у Кучима највећи део приватне својине постао просто самовласним заузимањем. Тек у позније време, кад се становништво више размножило и земља постала скупљом а право јачега скраћено, морао се бољи комад земље *куповати*. Најзад од ослобођења све више деле браственици своје комуне, а и цело племе је поделило плоднију земљу од свог комуна у Хотским Коритима.

Сад има у сваком селу три врсте приватног земљишта: *баштина* се зове свако земљиште за обрађивање, *ливада* се само коси, а *метех* је забран. Ну приватне је земље и сад уопште врло мало: на породицу долази обично само по три рала земље. Тако у Дучићима, у којима је 52 породице, приватно земљиште не достиже ни 150 рала; село Раћеси, у коме живи 29 породица, има до 90 рала приватне земље ит.д.

2. Сточарство. — Пошто је ово до скоро била готово једина а и сад је главна привредна грана целог племена, забавићемо се најпре њоме. Прво падају у очи

редовна кретања сточарска и за тим цео начин рада и старања око стоке.

Кретања сточарска стоје у вези са климатским приликама и са стањем пашњака на планинама. Сточар жељно ишчекује почетак пролећа, кад ће моћи да изгони своју стоку по сеоским комунима и да је напаса бусенима од траве, који су се овде онде пробили међу кршевима. А ко има катуне по доњој кучкој „планини“ изгони тамо стоку већ о Бурђеву-дне. Остали Кучи чекају „издиг“ у средње планине о Тројичину-дне и затим у горње планине о Петрову-дне. Који од Куча немају довољно стоке, да би могли сами издизати на планину, удруже се по двојица у *супону*. Супоници деле после добивени мрс према броју оваца музара. Други опет узимају *зетске овце* и гоне на планину. Од вајкада је био тај обичај, да сиромашнији Кучи примају од становника зетске равнице овце на пашу преко лета. Обично добијају као награду за труд по оку сира за сваку овцу и да им се у напред по ока соли на сваку музару. Сад узимају Кучи на летовање и овце с других страна, али се и на њих преноси већ уобичајени назив *зетске овце*.

Кад дође време издигу, диже сваки на свој катун, камо води и чељад, која ће чувати стоку и радити око белог смока, и доноси са собом и све потребно посуђе и постеље. Чим се стигне на катун, одмах се поправе потребне зграде за становање „пастира“ и торови за стоку. — *Катуном* се зове цело привремено летње насеље сточарско, које обично обухвата само зграде и торове једног браства. Зграда за становање пастира зове се *глада*. Кучи рачунају, да имају у својим катунима укупно око 1.500 глада. Тај је број, као што се види, много мањи него број породица, а то долази отуд, што већина Куча није у стању држати довољно стоке, ради које би излазили на планину. Гладе су увек у *групама*, једна близу друге, и где је катун велики,

стоје обично по неколико (три до пет) глада од ближих рођака у групи (слике: 50 и 51.).

Гладе се граде врло просто (в. сл. 52). Начини се од ломљена камена „сухозъд“ (сухозид, сухомеђа) четвртаста или дугуласта облика, на њ се озго са сваке стране положи по једна дебела, ижлебљена греда, која се зове *корито* или *чечма*, па се на зид с унутрашње стране корита дигне кров. Греде од крова, *ножице*, утврђене су доњим крајем у сухозид а горњим у *шљеме*. С унутрашње стране крова а паралелно са шљеменом уковано је у *ножице* са сваке стране по једно *пријеко шљеме*. Преко ножица су поређане све ивицом једна преко друге *штице*, а да их не би ветар однео, притиснуте су камењем а врло често још и *пријечницама* или *пријечњацима*, т.ј. гредама, које су попречно положене преко крова и још углављене у *рогљасте сохе* (са по 3—4 рогља или ракле), а врло је ретко да су још и *чавлима* приковане за сохе. Најдоњи ред штица од крова намештен је тако, да се вода од кише слева преко њега у корито и њиме отиче на обе стране од гладе. Да би се кров боље држао, шљеме је подупрто изнутра подебљим сохама. Где Кучи имају доста ржане сламе, као на пр. у Мокрој, покривају гладе са неколико *катова* чврсто увезане сламе или метну само горњи део крова од сламе а доњи од штица. — Зна се, да су Кучи некад градили гладе од *ајустова* или *ајустине*, дакле од сукна, које је уваљано од кострети. Глада је изгледала као велики *номадски шатор*: имала је на сохама утврђено шљеме, преко кога је на обе стране био пребачен велики и широк комад пуштине па на све четири своје стране затегнут и притврђен за земљу. Ове су гладе имале ту добру страну, што су се могле за час покварити и натоварити на коња, па тако преносити с места на место.

Обично у гладама нема унутра никаквих преграда осим у понеких имућнијих људи, који подужим штицама преграде гладу и одвоје мањи део за спавање: *камару*. На сред гладе је огњиште и близу њега понегде удешено од камења и греда засебно лежиште за спавање. У зидовима су начињена удубљења разне величине, која се зову *водницима* и пенџерима, а остављају се у њих судови с водом или са белим смоком, посуђе и потребе за кухање каве и разне друге ствари. Понегде је остављен у зиду и банак, *полица*, на коју се такође међу већи судови, покривачи и друге постељне ствари и одело. Иначе су по целој глади које по зиду које по сохама од крова утврђене разне куке

и чавли за вешање ствари. Најпотребније посуђе чине: *бурило* и од њега мања *бџкала*, обоје дрвени судови за воду; бакарни *котлови* за кухање јела и за варење млека; дрвена *штругља* у коју се музе млеко; *карлице*, у које се разлива млеко ради скидања скорупа; дрвени *вагани*, из којих се једе; дрвена *каблица* или *каблић* (са поклопцем), у којем се држи сир за потрошњу; *сиршњак*, дрвени каблић такође са поклопцем, за држање сиршта; *чапре*, мешине за чување „цијелог сира“ или „мјешавине“; *сач* и *црепуља*.

До гладе је обично са њене горње стране *торина* или *тор* за ноћивање оваца. Торина је ограђена или сухозидом или „прошчином“, т. ј. расцепаним коцима, који се оплету буковим прућем, или брвницама, која се наслањају на сохе. За козе се још поврх ограде од тора међу гране, да не би искочиле. Излазак из тора, *стрџа*, увек је на страни, која је најближе глади. Пред стругом су два камена, који се зову *музачи*, јер на њима седе пастири или жене, који пропуштају једну по једну овцу и музу. Близу струге се начини од мало сухомећине и од штица *страћ*, у коме дању лежи овчарски пас. Ноћу се пас везује за колац на каквом узвишенијем месту више торине, одакле може да види и да чува цело стадо. Од других зграда може се још видети, али врло ретко, *теладар* или *теладарица*, колибица за телад у виду мањег шатора или у облику наслона од штица.

Јамачно по угледу на Васојевиће начинили су Поповићи-Дрекаловићи у Трепетлишу у Кому *дубирог* (слика 53). Они имају кружну основицу од поређаних каменова, који треба да подупиру дубирог изнутра. Око тих каменова се ређају *кључеви*, дугачке, обле греде, које се у кругу победу доста наблизу једна до друге и онда се све саставе и добро утврде у једно *шлеме*, тако да се добије скелет купаца облика, висок обично 4—6 м. Преко кључева се наслажу учесто једна до друге *прошчине* (дугачке цепанице), па се све покрије *папраћу*. Преко *папради* се још наслоне *облице*, да „забрањују“ *папрад* од ветра. У дубирозима је на средини огњиште, а над њим је неколико попречних гредица, од којих на једној висе вериге или коноп за вешање котлова. Изнутра су кључеви испреплетани по сре-

дини jakim прућем или гранама, да се боље држе. Сав намештај је у дубиросима иначе исти као и у гладама. — Ово су једини дубироси, којих има на кучким катунима. Иначе има по баштинама дубирога друге врсте, о којима ће бити говора у VIII одсеку.

С једном особитом направом сретамо се у свима катунима. То је *вртијељка* (сл. 54). Начињена је од дебелог стожера, који је добро утврђен у земљу а на горњем крају истањен у осовину. Око те се осовине окреће дуга, јака греда, која је на оба своја краја усечена тако, да се човек може на њу грудима наслонити. Двојица, који хоће да се врте, наслоне се један на један а други на други крај греде грудима и окрећу је у истом правцу све док она у том обртању не достигне толику брзину и јачину, да их може сама собом окретати. Онда се они налегну на њу и врте се тако, докле окретање гредино не ослаби. Онда је поново обрћу итд. Вртијељка се поглавито гради за децју забаву, али се понекад и одрасли на њој забављају.

Живот на катунима протиче врло послено али и доста весело. Док има довољно траве, музе се стока не само јутром и вечером него и „на попасак“, т. ј. пошто је стока пасла неко време, обично до пред подне. Кад трава омали, онда се попасак изостави. Стоку музе обично *планинка*, најстарија жена у глади, уз помоћ чобана. Она после вари млеко и разлива га по карлицама или гради сир. Слатко млеко се у Куча зове *вареника*, а *млијеко* је у њих само кисело млеко (исто је тако у Васојевића). Од варенике, која се само смлачи, гради се *цијели сир* или *јамужа*, т. ј. „неспршћени“ сир, у грудвама, које се мећу у чабар. Ако се пак *цијели сир* „спршти“ рукама, па се посоли и тури у чапру зове се *мјешавина*. Цијели сир је врло мастан, и кад га хоће да једу, обично га најпре подуго над ватром у тигањ

Прерани или слани сир се гради од

варенике, са које је у карлицама скинут скоруп. Он се сече у грудве и меће у каце. *Ира*, која претекне иза тога сира, узвари се са нешто варенике и потом остави да падне на дно *урда*, која се држи један дан у крпи, да се оцеди, и после се суши у карлицама и осоли. Урда се држи у „мјешчићу“ и једе се на планини. У течност, која претекне иза урде, успе се „фру-метинова“ (кукурузна) брашна и узвари, па се тиме хране пси.

Од послова, који се врше на планини, знатна је још *стрижба* или *стрижење*. Овце се стригу око Петрова-дне па најдаље до Св. Илије. Стриже их обично домаћин са још три-четири помагача. По свршеном стрижењу закоље домаћин једног брва и спреми добру част, на коју позове осим својих помагача још и друге рођаке и пријатеље. Та се част зове *стриженица* или *стрижарица*. Јагњећа и козја стрижба бивају доцније.

За све време, док су на планини, *планинари* не слазе у села, него к њима долазе на планину *домари*, т. ј. они који су остали дома, те им доносе брашно, вариво и друге потребе а односе кући покупљени бели мрс. О Илину-дне (20. јуна), кад је велики сабор планински на комовском Крсту од Превлаке и о Шћепању-дне, кад је племенска слава, излази велики број домара на планину, да се провесели заједно с планинарима. Планинари се иначе још веселе и забављају на честим вечерњим састанцима, *сједницима*, који се држе договорно код нечије гладе. Ту се прича, пева и гуди уз гусле до позно у ноћ.

Старање и брига око стоке учинила је Куча врло пажљивим и осетљивим према свима променама, које могу утицати на исхрану и на здравље његова стада. Чим се види, да око неког катуна нема довољно траве, одмах се прелази на други катун, јер свако браство има бар по два катуна. Тако се пази и на климатске

промене, и кад захладни, одмах се слази у ниже и топлије крајеве. Дрекаловићи остају нпр. на Царинама у Кому само од средине јуна до прве половине августа, па се онда спусте у дубоку увалу *Трепетлиш*, у којој је много жупније и има осим траве и доста трепетљике, те се тамо може стока одржати и до Дмитрова-дне. Криводољани излазе најпре на Широкар, који је нижи и жупнији, па се тек о Петрову-дне преместе на високу Бинцу и остају на њој до запоста у почетку августа. Затим сиђу поново на Широкар, иду — како веле — у повратке или у повратак на Широкар, јер је на њему дотле поново израсла трава и за стоку је топлије. Тако раде и сви други, који имају катуне по горњим и средњим планинама. Обично остају на тим планинама до Малог Госпођина-дне, а само ако је топлије и сушније време и до Митрова-дне, па онда настаје здиг или здицање са планине. Неки здижу са стоком право у село а неки се зауставе у доњим планинама по својим браственим комунима или дионицама. И једни и други држе стоку по *торинама*, да им гноји земљу, а напасају је по сеоским и другим комунима травом и зановијети. Ако време допушта, неки иду после „зановијетне паше“ поново у повратке на катуне по средњим планинама и остају на њима све док снег не падне. Кад неки домаћин здигне са планине у село, он закоље по кога брва, те почасту рођаке и пријатеље. Та се част зове *здиженица* или *здижарица*. Обично се зна, које куће зову једна другу редовно на ту част.

За све време, док је стока на планинама и по комунима, старају се они у селу, да јој спреме зимњу храну: *сено* и *лист*. Већ крајем августа почну сећи са храстове горе „лист“, т. ј. младе гранчице са зеленим лишћем, које лепо сложе у *лиснике*, повисоке стогове од $1\frac{1}{2}$ —2 м. у пречнику. Слажу тако исто и кукурузну

шуму (шашу). А у нижим, жупнијим селима, где има *зановијети*, сече се она сваке четврте или пете године и зелена слаже у *стокове*. Тако дакле кад настане зима, стока се сјави у село и држи по избама и стајама, а храни се сеном и листом све до нове траве у пролеће.

Арбанаси у Кучима много су више сточари него Срби, особито Затрепчани, који су најчистији сточари кучки. И они излазе лети на катуне по Коштици, Гречи и по Хотским Коритима. Катун зову *бѹнад* или *дбѹни*, гладу — *кјдри* или *конакѹ*, торину — *ваѹи* а стругу — *стрѹнга*. Гладе су им у главном е исте као и код Срба (сл. 55), али већином нису тако наблизу груписане као српске — зато, веле Кучи, што су Арбанаси јетки, па би се побили, чим би им се овце на струзи помешале или се пси међу собом поклали. Пред гладама имају Арбанаси понегде једну нараву, коју Срби немају. То је *кукѹр*, широка, четвртаста полица, која је подигнута на четири јаке, дебеле сохе и озго покривена таваном од штица (в. сл. 49. и 55). На кукору држе Арбанаси крупне лопте од цијелог сира, који зову *дјаѹ-ѹан*, сир сухи, јер се ове лопте осуше и добију подебелу кору, која чува сир од квара. Унутра у глади распоред и посуђе су у главном исти као и у Срба. Имају понегде засебно, али не преграђено, одељење за спавање, где су им *штраѹи*, постеље. Пале су ми у очи велике *копање* (једн. *копѹн*), карлице за разливање млека; *дубока горужда*, кутлача, којом се разлива млеко, и велико *корѹто*, у коме граде од скорупа кајмак. Има у неких и по једна дрвена *полицѹ* за посуђе и особити *кошѹн* или *кѹши*, уска, тврдо оплетена крошња за допошење ломљивих ствари на катун.

Арбанаси граде поменути цијели сир у лоптама, па још мјешавину, *дјаѹи мазитун* („сир мрвљени“), затим и све друге врсте млечних производа, које и Срби, и још кајмак — *масло* — који Срби никако не граде.

3. Земљорадња. — Ратничке прилике, у којима су Кучи све до скоро живели, нису допуштале, да се обрађује земља ни колико је било најпотребније. Зато су Кучи сву наду имали у своју стоку и производима од ње куповали жито за хлеб. Многа кучка села су тек у 19. веку почела обрађивати кукуруз, „фруметин“ (најпре, веле, Убли), а винова се лоза почела у Кучима гајити тек од пре триестак година. Ну безбедан живот и повољније прилике од кад су у црногорској држави, учинили су, да је и у Куча за последњих дваестак година земљорадња нагло коракнула у напред, а у многим селима и виноградарство па донекле и воћарство. Из тога се уједно види и колико је увек била велика наклоност овог народа према земљорадњи. Сад је у карсном седишту кучком свако парче земље обрађено и свуд се осећа велика оскудица у њивама. Људи крче сваку јамицу и пукотину међу стенама, где се задржало нешто земље, па их подупиру каменим *подзидима*, да их не би киша спрала на ниже. Тако постају на странама увала и брда низови од њива, које су терасасто поређане једна више друге — нека врста *терасасте културе* (сл. 56).

Земља се обрађује и сад старинским начином. Оре се дрвеним *ралом*, које је уосталом за тамошњу камениту земљу и сасвим подесно. Видео сам, на који начин *крче шуму*, да добију њиве. Шћепоси су били посекали у својим дионицама у Дарману сва дрвета тако, да је стабло сваког дрвета остало високо по један метар или више. Затим су спалили шибље и погорели од стабала, колико је могло изгорети. Тим је већ било донекле раскрчено, ма да су стабла и даље сва високо штрчала из земље. Пред кишу посули су по земљи зрневље, које је киша падајући утиснула у земљу. То је после никло и донело тако добар род, као да је било гнојено и орано. Других година се заостала стабла нешто изгоре и сасецају а нешто иструну, те се тако њива очисти. У свему је дакле ово један од врло примитивних начина крчења.

Стрмна жита вршу се на *гувнима*, којих има обично цело браство или село по једно или два. Гувна су лепа, поплочана и унаоколо обложена тесаним камењем. Већина не вршу него *туку* жито: положи на гувно по једну *кућицу* (снопић) жита, па је ударају *тукалицом* или *трескалицом* (двокраким прутом), док из ње не поиспадају сва зрна.

4. Пчеларство је у Кучима још до пре дваестину година било врло развијено, нарочито у топлом југо-западном крају. Сад је сасвим опало. Томе ће главни узрок бити нагло подизање винограда, од којих Кучи добијају већ прилично вина, а раније док нису имали свога вина градили су од меда доста *медовиче*. *Уљанике* имају сад само имућнији (сл. 57). *Уљишта* (кошнице) се граде или од шупљих дебала дубових и липових а покрију озго кружно изрезаном штицом или се сакују од четири пошироке јелове даске а покривају пешчарским плочама. Од саћа се гради восак. Најпре се саће узаври, па се процеђује кроз вунено *ћедило* купастог облика. То се *ћедило* најпре положи на *штицу*, која има горе отвор. Кроз тај се отвор провуче горњи крај од *ћедила* и чврсто држи једном руком, док се другом руком притискује дрвени ваљак преко *ћедила*, те се восак кроза њ процеђује и пада у подметнути котао.

5. О занатима се нема шта много говорити. Правих занатлија, који би само од заната живели, у Кучима уопште и нема. *Ковачи* Бањовићи, о чијем смо презреном друштвеном положају већ говорили, ипак не могу од саме своје ковачке зараде живети, него морају радити и земљу и гајити стоку. Вредно је помена, да понеки сељаци, особито Ораховци, лепо израђују лучево посуђе, јелове штице, ковчеге и другу *дрвенарију*, и продају у Подгорици. Местимице граде Кучи и *опеке* и *ћерамиде*, где је земља за то добра,

нпр. на Косору ниже Церја и у Госпођину Пољу код Биоча. У Дољанима, на Скочу, има врло лепог, белог и чврстог кречњака, од кога тешу надгробне крстове. Неколико Куча се особито извештило у *тесању* и *резању* надгробних плоча и крстова, те њихови радови и украси могу да изненаде својом укусношћу. У Милачићима, на Убаоцу, Момчу, у Раћесима а и другде има и врло добрих *зидара*. Доста Куча зарађује по штогод новаца и *печењем креча*. Још је особита врста рада и *млинарство* у Фундани, које се тамо могло развити због обиља у води.

6. Трговина. За свеколику трговину кучку од ваикада је средиште Подгорица. Они тамо продају своје производе и купују све потребе. У ранијим временима Кучи су често долазили у велику неприлику, кад би им се услед заваде с Подгоричанима „затворио пазар“ у Подгорици. О томе има у војводе Марка врло много примера (Пл. Кучи). С друге стране опет они нису хтели по некад дуго времена ићи да купују у Подгорици, јер су се бојали „турске“ преваре и погибије. Зато су онда Подгоричани доносили своју робу на *Пазариште* у Дољанима, те су Кучи с оружјем у руци слазили тамо и трговали са њима.

У старије време имали су Кучи и много трговачких односа са Плавом и Гусињем: ишли су тамо често по жито и по вино а и по друге потребе. Доцније су услед велике несигурности ове везе сасвим ослабиле, а што су раније биле онако јаке, доказ је, да су оне биле наслеђене још из времена српског државног живота. Да је преко Куча водио и трговачки пут и веза између трговачких средишта у Зети и у Старој Србији, не само да се зна по предању него и по белешкама у М. Болице. Тако нпр. он предлаже млетачкој републици, да плаћа кучким „кнезовима“ Лалу Дрекалову

и Нику Рајичеву по 12 талира годишње, да би обезбеђивали њиховом писмоноши пролазак кроз Куче по „старом путу“ (Ров., Черногор. I, 819).

7. Пљачкашка привреда. — И о тој врсти привреде могло се у Кучима све до средине 19. века сасвим озбиљно говорити. Причали су ми врло често, а и војвода Марко казује на много места у својој књизи, да су Кучи у тешким временима, кад је у њих била глад и оскудица, живели готово само од грабљења и од пленова. Али није се увек чекало на оскудицу: ишли су Кучи „у чете“ и пљачкали своје непријатеље и без невоље. Највише су пленили своје најкивније душмане, подгоричке потурице, затим „Латине“ Клименте, Затрепчане и друге, али и сви околни Срби су од њих страдали. Кад сам путовао по Братоножићима, често пута су ми се жалили на „зле Куче“ и на њихову грабљивост. Са гледишта кучког племена било је у овој ствари бар једно похвално, а то је, што су четници увек од уграбљеног плена велики део поклањали сиромашним кучким породицама, нарочито удовицама и сирочади.

Ова пљачкашка привреда развила се наравно у Куча као и у других црногорско-брдских племена тек у време безвлашћа и права јачега, које је настало са турским освојењем српских земаља. Неизмерна мржња према освојачима Турцима и према потурицама, а затим и сиромашна, кршевита постојбина, беху довољни покретачи, да се непријатељска имаовина уништава и граби. А на Куче је у овом погледу још особито утицао и рђав пример њихових суседа Арбанаса, који се овом врстом „привреде“ још и данас занимају.

VIII Материјална култура

Не могу овде описивати свекодику материјалну културу у Куча, јер није ни свака појединост од етнолошке вредности а осим тога нисам ни стигао, да се за сваку грану ове културе довољно обавестим. И од онога, што сам у овом погледу проучио, ипак није много што шта дошло у овај одсек, јер ми се чинило zgodније описивати по неку групу материјалних тековина народних онде, где се говори о појавима, који стоје са њима у тесној вези. Тако су нпр. сви предмети, који спадају у потребе привредног рада, описани у одсеку о привреди, а други ће бити описани у IX одсеку. О многим стварима говорићу укратко саопштавајући већином кучко или арбанашко име за предмете, који су већ познати из радова о другим српским крајевима.

1. Кућа. — Тврдили су ми, да су се у старо време у Кучима као у суседним Васојевићима и у плавском и гусињском крају куће и остале зграде градиле од самог дрвета. Доцније су услед недостатка грађе брвнене зидове заменили каменим, али се кров градио и даље, као још и данас, од дрвених штица.

Све куће имају облик дугуљастог четвороугла. Уздужне стране зову се *ребра* а попречне *листре*. Пошто су кучка села увек на странама од брда или на прелазном нагибу између долова и њихових ивица, то је скоро увек један део куће виши од другог, јер се куће граде дужином у правцу нагиба. Што кучке куће увек „гледају“ листрама уз и низ брдо, томе су узрок поточне бујице, које после јаких киша ваљају низ брдо камење, те могу и кућу јако да оштете. Листре су краће него ребра, те дају бољи отпор тим бујицама. Зато и врата нису никад на листрама него су на ребрима од куће и то увек на горњем, нижем делу кућном. А на коме ће ребру бити врата, а тако и прозори и други отвори на кући, у томе се Кучи управљају према Север и Југ су, као што знамо,

најјачи и готово једини ветрови у Кучима, и од њих је Сјевер веома студен а Југ доноси врло плахе кише. Зато Кучи гледају, ако је икако могућно, да им сви отвори на кући буду окренути истоку или западу, а кад се баш мора неки прозор отворити према југу или северу, граде га врло мала. Од овога има доста изузетака по Дољанима и по другим заклонитим доловима или узвишицама, где Југ и његове кише не могу наносити квара, те су врата на кућама већином окренута југу.

Према величини и начину израде разликују се сад у Кучима три врсте кућа: *сламнице* или *сламњаче*, *клачене поземљуше* и *куле*.

Сламнице (*сламњаче*) се зову тако по свом сламном крову, а иначе су и оне *поземљуше*, т. ј. приземне куће (сл. 58). Зид је у њих увек *сухозъд* (или *сухозад*), т. ј. од ломљена, донекле истесана камења, које је лепо наслагано једно врх другог обично у висини до $2\frac{1}{2}$ м. *Покров* (кроб) се гради доста сложеним начином.

На довршени зид се најпре положи уздуж дебеле греде, *венчанице*. Између ових венчаница, које леже на ребрима, долазе попречне греде, *стеге*, које су у венчанице ужљебљене и заковане, те их држе да стоје непомично. Венчанице се споља косо ижљебе, те се у те жљебове уметну *кључеви*, који се на исти начин утврде и горе, у жљебове од *шљемена*. Преко кључева се споља прикују *баскије* или *жиле* од пошироких цепаница. На баскије се почев оздо ређају *врсте* од сламе, и то овако. Довесу се снопови од сламе, па се један до другог у реду одреше и разастру. Преко сламе се утврђују од кључа до кључа прUTOви, који притисну сламу и држе је против ветра. Да би се слама још боље утврдила, „прошије се“ свака врста: испровази се на мањим размацима велика дрвена игла са ликом или жицом и везује се за сваки кључ. Тако се ређа врста за врстом до слемена, а на слемени се најгорње врсте врло густо преплету једне с другима у *иовршницу*, да не би пропустиле кишу. На оба краја од слемена имају многе куће и *рогове*, а то су подужи шиљци од чврсто изувијане и везане сламе. Преко сламног

крова се увек наслоне још и дебеле сохе или мотке, које се учврсте у *пријечњаке* као оно код гладѧ. Сохе се наслањају преко крова тако, да се по две и две могу над сменом саставити и ужљебити или укљештити једна у другу. Тај се састав зове *клијешта*.

Врата су на кућама обично утврђена у једну дебелу греду, која је доњим крајем ударена у земљу а горњим ужљебљена у венчаницу. Затвор је на вратима сасвим проста дрвена или гвоздена реза с узицом, провученом кроз рупу. — Сламнице су сиротињске куће и зато немају никад соба него је цела кућа једно одељење. И правих прозора нема него само по један или два мала отвора. Под је сав од земље. Огњиште је увек близу једне листре али никад до самог зида. *Ниједна кучка кућа не само сламница него и свих других врста нема димњака*. Дим тражи сам себи пута кроз врата, прозоре и друге отворе.


Клачене поземљуше се зову по свом „клаченом“ зиду, а кров може и у њих бити сламни. По величини се ове куће већином не разликују од сламница а тако ни по грађи, једино што се оне зидају с „клаком“ (кречом) од боље тесаног камења.

Камен тешу сами Кучи „мајстори“, а сами справљају и *вар* или *клак* и мешају га с песковитом *аржином*, те добијају особито чврсту *мјутницу* (малтер), која се просто скамени у зиду. Особито је са своје добротe чувена пржина из Морачина корита. Клачене поземљуше имају људи осредњег стања и у новије време отварају на њима и приличне прозоре са дрвеним капцима. Врло ретко имају и по једну собу у кући. Кров је на старијим кућама још од штица, које су притиснуте камењем, а негде је горња половина крова од сламе а доња од штица. Штице су или букове *скудле* или јелове дашчице. Кров од штица зову понекад и *шиндом*. Иначе има врло много ових кућа покривених и сламом, ређе пешчарским плочама, а у доњим кучким селима, почев од Загреде, има и доста кровова од ћерамиде.

Кула се зове *кула* на *избу* или *кућа* на *таван*. То је н мом највећа (сл. 59


а позадина од те куће на слици 5; даље сл. 60 и план на стр. 250). Наравно да њу имају само бољи домаћини. Кула је увек зидана „у клак“ од тесаног камена, а кров је и у ње исто онако разноврстан као и у клачене поземљуше. На старијим кулама виде се и сад на зиду по лакта испод крова троугаоне *пушкарнице*. Кула је свагда знатне дужине и најчешће има по двоја врата, до којих се излази каменим степеницама. До тих степеница су врата од *избе*, у којој се држи стока. Изба је увек у доњем, вишем делу кућном. Над избом

има у понекој кули *соба*, врло ретко две собе, а до собе је „*кућа*“ или *кужина* с огњиштем. Соба је попођена *да-скама*, и тај је под једино што је одваја од *избе*. Зато се у соби увек осећа *задах* од *сточних* измета. Само у неколико *кућа* видео сам лепе собе са добрим *подом*, са по два *прозора*, на којима су *окна* и *споља* дрвени *капци*, и са *зидовима* *олепљеним* и „*обеље-ним*“. У собама се *лети* уопште



а. Пећ у соби од куће Петра Попова Милачића у селу Крушеву Долу.

и не *станује*, него се држи само *жито*, *постеље*, *бели мрс* и друге *ствари*. Тек се у *зиму* спава по *собама*. Али је мало *таквих* *соба*, које се *ложе*. Старије *пећи*, *фуруне*, које су врло *ретке*, *грађене* су од *саме* *земље* *мјале*, *помешане* са „*струном* од *козе*“ да *боље* држи. *Подлога* су им *подебеле* *плоче* од *камена*. Ове се *пећи* *ложе* из *куће*. *Спреда* *изгледа* ова *пећ* као што је *представљено* на *цртежу* а. У *неким* *кућама* има *већ* *гвоздених* *пећи*, од којих су *ћунте* или *луле* (*чунци*) *спроведене* у „*кућу*“.



6. План од куле Беме Дедића у Брскуту. Позади куле „обор“

AB, предње ребро од куле, дуго 16 м.

BB, листра, дугачка $6\frac{1}{2}$ м.

K, „кућа“

C, соба

T, трап за кртолу, зидан од камена

З, „зграда“ засађена купусом

III, мали шљивак

са, салаш

ст, стенице

Д₁, дрвљаник

з, камени подизид

и, улазак у избг

В₂, врата

и₁, и₂, и₃, прозори

Д₂, дрва наслаганиа у кући

но, постеле

о, огњиште од илоча

пр, пријеклади

пе, „пенцери“ (водници)

к, ковчег

под, подица

т, тавулин (сто)

ч, чабар


с, стан за масло

ф, „фуруна“

т, триеза

Врло ретко, и то понајвише у Брскуту, има кула са неком врстом трема, који се зове ајат. Степеницама се улази најпре у ајат, па тек из њега у „кућу“. Може и по један део ајата бити преграђен штицама и удешен за спавање у лето (сл. 61). У Брскуту имају куће у доњем спрату поред избе понегде још и подрум.

Као реткост сматра се у Кучима кућа или кула на свод зидана, т. ј. кућа, у које се од темеља изведе свод од опека и камења, те су под сводом избе а над сводом горњи спрат кућни. Тако је зидана кућа на слици 62 а покривена је ћерамидом. Она има двоја врата, јер су у кући два жењена брата са децом, те се може временом очекивати деоба задруге.



в. Черјен по кучким кућама.

У кућама свих врста има у зиду онаких истих водника и пенцера за оставу разних ствари, какве смо описали у гладама. Над огњиштем је черјен. Он је начињен од две даске, у којима су проврћене рупе, па су кроз напоредне рупе обеју дасака провучене танке жиоке (сошице). Черјен се помоћу четири куке утврди за оне попречне греде кућне, за стеге, а служи томе да се о њ вешају вериге, месо, разне дрвене ствари, које се хоће да суше и др. (в. цртеж в.). Над черјеном је пџтар, таван од дасака, на коме се држи жито, да се суши. Има и тавана, плетених од прућа, али даље од

огњишта. Над петром су *иџте* за сушење меса. У неким кућама има до собног зида начињен повелики *хамбар* од дасака. У њему се држе разна жита, свако у засебном *преклету* (прегради).

Арбанашке куће су уопште много сиромашније од српских, и тек у новије време почињу и Арбанаси по угледу на Србе зидати боље куће и куле. *Основна је пак разлика између српске и арбанашке куће у подели и у правцу, у коме се кућа развила.* Док у Срба боља кућа има под собом избу а сиромашнија кућа има само једну просторију и сасвим одвојену стају за стоку, дотле у Арбанаса кућа има увек бар два одељења, а боља кућа и три-четири, и сва су та одељења једно поред другог. *Списка се кућа развила* дакле *више у вертикалном док арбанашка у хоризонталном правцу.* Код Арбанаса је обичај, да се крупнија стока држи под истим кровом са човеком, у засебном одељењу, које се прегради само донекле даскама. Пошто стока пролази до свог одељења кроз одељења, у којима људи живе, а још се свуда слободно шетају и прасад и пиладија, у арбанашким је кућама велики смрад и нечистоћа.

Фундански Арбанаси, особито Ледињани, имају већ и лепих кула, од којих су неке с *ајатима* и с избом, коју зову *нарџавони*. А у Затријепчу има само неколико клачених кућа а све су друге начињене од сухозида и покривене сламом (сл. 63) или штицама. Куће су им врло дугачке, по 20 и више метара, и обично имају унутра по три одељења, одвојена једно од другог преградама од прућа. Доњи је део куће *штија прџерз*; средњи, у коме су кућна врата, *штија пркаљ* и горњи *прџуи*. У доњем је делу огњиште и у њему се станује, у средњем се преко лета ноћива а зими се држе коњи и над њим је таван од прућа с кошевима за храну, а у горњем се стока и на тавану над

њом сено и слама. Огњиште је исто као у српским кућама близу једне листре, али никад до самог зида и обично је до зида према огњишту изидан банак, низак а широк по један метар. Над огњиштем је петар, који зову *траја*. Арбанашко се огњиште разликује од српског тиме, што није само обложено камењем са сваке стране, него је и лепо поплочано. Ово долази отуд, што Арбанаси не употребљавају црепуље за печење хлеба него само сачеве. Због тога се поплочано огњиште најпре добро зажари, па се онда очисти са њега жар и пепео и положи на њ умешени хлеб. Преко хлеба дође сач, који се покрије жаром. Веле, да је тако испечени хлеб слађи од оног, који се пече у црепуљи.

Имућнији Арбанаси у Коћима већ не држе стоку под кућним кровом, него деле кућу на одељење, у којем гори ватра, и зову га *вотра* (а тако зову и огњиште) и на собе или једну собу, коју зову *ода*.

2. Покућство. — У српским и арбанашким кућама покућство је у главном једнако. На зидове, поцрнеле од дима (сл. 64) веша се: дрвени *ваган*, из кога се једе; *тигањ* или *тигаћ*, у коме се прже јела; *сланица*; *ијати*, тањира од метала; *круг*, широка кружна даска, са које се једе или којом се покрива посуђе, а на њој се меси и хлеб; *црепуља* и *сач*; *кутлаче*, велике лажице. Поред зида стоје: *триеза*, *карлице*, *штругље* и *штруглице* или *кодраче*, дрвени *каблови* за сир, дрвени *стаа* за „изметање“ масла, *боколице* за ракију, *каблићи* за кисело млеко, *стаблице* за оставу брашна; *чаброви* за сир, за шљиве и за ракију; *ковчези*, велики и лепо израђени сандуци од дрвета за оставу бољег одела и рубља. По „певцерима“ у зиду стоје: *бокала*, *буре* за воду; *сафица*, метални суд за пијење воде; *чезве*, *шоље* и друге потребе за каву; *свитак*, светиљка или лампица од *тенеће*; *боце* и *чаше*, ако их уопште у кући има; *лажице* и са њима *ножеви* и *виљушке*, који су велика реткост. У појеким кућама има крај зида и повелики дрвени *сто*, *тавулин*. Ближе огњишту стоје *столоваче*, пониске али широке и већном лепо израђене столице са лучним наслоном позади. Стоваче имају само боље куће, а иначе се обично седи на ниским,

огњишта. Над петром су *цѣнте* за сушење мяса. У неким кућама има до собног зида начињен повелики *хамбар* од дасака. У њему се држе разна жита, свако у засебном *преклету* (прегради).

Арбанашке куће су уопште много сиромашније од српских, и тек у новије време почињу и Арбанаси по угледу на Србе зидати боље куће и куле. Основна је пак разлика између српске и арбанашке куће у подели и у правцу, у коме се кућа развила. Док у Срба боља кућа има под собом избу а сиромашнија кућа има само једну просторију и сасвим одвојену стају за стоку, дотле у Арбанаса кућа има увек бар два одељења, а боља кућа и три - четири, и сва су та одељења једно поред другог. *Српска се кућа развила* дакле *више у вертикалном док арбанашка у хоризонталном правцу*. Код Арбанаса је обичај, да се крупнија стока држи под истим кровом са човеком, у засебном одељењу, које се прегради само донекле даскама. Пошто стока пролази до свог одељења кроз одељења, у којима људи живе, а још се свуда слободно шетају и прасад и пилација, у арбанашким је кућама велики смрад и нечистоћа.

Фундански Арбанаси, особито Ледињани, имају већ и лепих кула, од којих су неке с *ајатима* и с избом, коју зову *нарџавони*. А у Затријепчу има само неколико клачених кућа а све су друге начињене од сухозида и покривене сламом (сл. 63) или штицама. Куће су им врло дугачке, по 20 и више метара, и обично имају унутра по три одељења, одвојена једно од другог преградама од прућа. Доњи је део куће *штиција прџерз*; средњи, у коме су кућна врата, *штиција пркаљ* и горњи *прџуи*. У доњем је делу огњиште и у њему се станује, у средњем се преко лета ноћива а зими се држе коњи и над њим је таван од прућа с кошевима за храну, а у горњем делу кућном држи се стока и на тавану над

њом сено и слама. Огњиште је исто као у српским кућама близу једне листре, али никад до самог зида и обично је до зида према огњишту изидан банак, низак а широк по један метар. Над огњиштем је петар, који зову *траја*. Арбанашко се огњиште разликује од српског тиме, што није само обложено камењем са сваке стране, него је и лепо поплочано. Ово долази отуд, што Арбанаси не употребљавају црепуље за печење хлеба него само сачеве. Због тога се поплочано огњиште најпре добро зажари, па се онда очисти са њега жар и пепео и положи на њ умешени хлеб. Преко хлеба дође сач, који се покрије жаром. Веле, да је тако испечени хлеб слађи од оног, који се пече у црепуљи.

Имућнији Арбанаси у Коћима већ не држе стоку под кућним кровом, него деле кућу на одељење, у којем гори ватра, и зову га *вотра* (а тако зову и огњиште) и на собе или једну собу, коју зову *ода*.

2. Покућство. — У српским и арбанашким кућама покућство је у главном једнако. На зидове, поцрнеле од дима (сл. 64) веша се: дрвени *ваган*, из кога се једе; *тигањ* или *тигаћ*, у коме се прже јела; *сланица*; *пјати*, тањир од метала; *круг*, широка кружна даска, са које се једе или којом се покрива посуђе, а на њој се меси и хлеб; *црепуља* и *сач*; *кутлаче*, велике лажице. Поред зида стоје: *триеза*, *карлице*, *штруље* и *штруљице* или *кодраче*, дрвени *каблови* за сир, дрвени *стаи* за „изметање“ масла, *боколице* за ракију, *каблићи* за кисело млеко, *стаблице* за оставу брашна; *чаброви* за сир, за шљиве и за ракију; *ковчези*, велики и лепо израђени санџуци од дрвета за оставу бољег одела и рубља. По „пенџерима“ у зиду стоје: *бокала*, *буре* за воду; *сафица*, метални суд за пијење воде; *џезве*, *шоље* и друге потребе за каву; *свитак*, светиљка или лампица од тенеће; *боце* и *чаше*, ако их уопште у кући има; *лажице* и са њима ножеви и виљушке, који су велика реткост. У неким кућама има крај зида и повелики дрвени *сто*, *тавулин*. Пближе огњишту стоје *столоваче*, пониске али широке и великом лепо израђене столице са лучним наслоним позади. *Столоваче* имају само боље куће, а иначе се обично седи на ниским,

летених од прућа. Има их више у Арбанаса (сл. 66), а још их зову *котец*. Још су ређе нарочите *колибе* у обору код куће у тору за спавање чобанима, кад је стока од куће (сл. 67). О тако исто ретким уљаницима и *гувима* већ смо говорили у привредном одељку.

На имањима у селу или даље од села граде се *дубирози*, мало друкчији од оних које смо описали у Третишту (сл. 71). За $1-1\frac{1}{2}$ м. дигне се у кругу сухозид изнад њега купасти сламни кров, који се притисне странама и сохама. У близини кућа држе у тим дубирозима већином *плеву*, т. ј. сламу, па их зато зову понекад и *плевницама*. Даље од кућа или по дионицама у планини дубирози служе за становање онима, који обрађују баштине и чувају стоку, кад се сиђе с катуна, а неки држе и стоку по дубирозима.

Код торова и на ливадама виђа се овде онде по нека *превијача*, мала зграда за спавање чобана, који чувају стоку (сл. 69). Она се гради, кад се најпре пободу у округ неколико јаких прUTOва, па се горе испресавијају и утврде један за други. Преко тога скелета се поређа дугачка ржана слама у облику купе, која се горе увеже а унаоколо опаше неколико пута витким прUTOвима. Неке се превијаче не учвршћују за земљу него им се основица исплете чврсто као кош, те се могу преносити с једног места на друго.

4. Стара ношња. — Данашњом својом ношњом кучки Срби, особито мушки, већ су се изједначили с осталим Црногорцима, а црногорска ношња је до сад већ много пута описана. Зато ћемо се овде зауставити само на старој ношњи кучкој, која се досад одржала само делимиче на неколико старих људи и жена а нигде у целини. Арбанаси пак држе се и данас своје старе ношње.

Стари Кучи су носили на глави мале *капе* купаста облика од беле пустине или ваљане од јагњеће вуне

а прошаране црвеном свитом. Имућнији ношаху *фесове* са великим, модрим, кићанкама, које су слазиле до рамена. Сви су се *бријали* као и сад. *Кошуље* нису Кучи носили све до пре неколико десетина година. До тела су облачили *гуњ* или *џемадан* од белог сукна са рукавима. Гуњ је у свему иначе одговарао данашњем црвеном црногорском џемадану. Врх гуња се носила *хаљина*, која је допирала до ниже колена. Спреда је била украшена црвеном свитом и око ње црним гајтаном. И шавови на хаљини били су сви пошивени озго црним гајтаном за шаку ширине. Широке *гаће* или *чакшире* од белог сукна везивале су се о пас учкуром а долазиле до испод колена. Преко хаљине и гаћа везивао се кожни *пас* са силовом за оружје (види на слици 35 у старца Николе Т. Прентића). Ниже гаћа се видела лепа *подвеза*. Подвеза је била широка, шарена, највише црвена, изаткана или начињена од пређе. Од подвезе су почињале беле *докољенице*, какве се и сад носе свуд по Црној Гори, али су Кучи имали преко докољена високе и лепо шаране *чарапе*. На прсте су као и данас облачене шарене *назубице* (назувице). *Опанци* су били као и данашњи: лаки, лепо преплетени, али је преплет био већином „од бравџа“, тј. од овчјих кајиша, а не од узица као данас. — Одећа, која се носила озго преко хаљине, била је разна према стању и према потреби. Обично се носио црвени *јелек* од сукна извезен „златом“ (срмом), а поврх њега су бољи носили, управо огртали, *финтерац* или *ћентерац*. То је била кратка хаљина, до паса, са рукавима, а спреда украшена лисичином. О непогоди се Кучи огртаху белом *струком* са црним ресама или сукненим *талаганом*, а то је горња хаљина без рукава, а пастири ношаху као и сад белу, сукнену, до земље дугу *веленицу* или *кожух*.

Од женске ношње да опишемо најпре *девојачку*. У старије су време девојке просто спуштале косу низ

плећа а на глави носиле изнад чела врло малу купасту капу од белог сукна. Доцније се завело, да косу плету у витице и обавијају око главе, али се капица и даље носила, док је није заменила садашња црногорска округла капа (види сл. 26). До тела се носила хаљина или *цупелета*, која је допирала до листова. Имала је широке рукаве. Цупелета је била од белог сукна и лепо украшена по прсима и по крајевима рукава дугуљастим парчадма црвене свите, која су везена свилом и пришивана једно до другог (види на слици 70). Ове везове и украсе радила је сама девојка. Испод хаљине се носила црна *раша*, сукња, до чланака. Преко хаљине је спреда ношена уска *црегљача*, којој су доњу половину чиниле дугачке ресе разне боје, највише црне и зелене. Поврх хаљине, а у доцније доба поврх кошуље, облачио се *зубун*, дугачак такође до листова и кројем исти као данашњи корет и такође без рукава, али исто онако лепо ишаран као и цупелета. Зубун је био од белог сукна, а украси од црвене свите пришивани су по њему зеленом свилом. Још су по целом зубуну биле ушивене шарене ките од ресица а свака ресица завршена ситним, белим ђинђухама. *Чарапе* су биле као и сад дугачке до колена и лепо вуницом ишаране, *опанци* исти као мушки.

Млада је носила све као девојка, само је имала особиту ношњу на глави. *Косу* није више спуштала низ плећа него напротив напред, низ прса, оплетену у витице. А у витице је уплетала свиту разне боје, за коју су били пришивени сребрни талири и цванцике. Још је млада целе прве године по својој удадби носила *ћук*, повисоку, шиљасту капицу од срме, окићену новцем и шљокицама. А преко ћука је пребацивала црвену *струку*, те кад би се клањала, струка би крајевима дохватала до земље. Кад би после годину дана скинула ћук и струку, млада је после „до по вијека“,

дакле од прилике до своје 40-те године, носила косу само онако, како је напред описано.

Жена је од „по вијека“ до смрти носила одело исто као млада и косу је спуштала исто тако низ прса, али је главу повезивала до испод браде црном или белом *криом* или *фацулетом*. Преко крпе је везивала око главе *повезач*, широк три прста, „усукан“ од црне крпе (код бољих од свилене крпе). Повезач се везивао позади и крајеви се од њега пуштали да висе (сл. 70 и 71). У Безихову, Орахову и Дучићима повезачи нису црни него црвени. Крпа и повезач су се одржали код многих жена и до данас. Још је жена носила и широк *пас* од „сактијана“, украшен округлим, црвеним „акицима“ (камењем), који су били срмом обложени.

Арбанашка ношња. — Мушки повезују главу, уши и подбрадак великом белом или шареном рубином, коју зову *руба* или *крпа*, или носе белу капицу, какву су, као што смо видели, носили и Срби. Главу су некад бријали сви Арбанаси, остављајући само поширок перчин на темену, а сад се тога држе само старији људи. Лице брију сви. Још су ме озбиљно уверавали сами Арбанаси, да у њих ради чистоће и мушко и женско брија длаке с полних удова. Одело је у Арбанаса све од белогa сукна, које се свуда по шавовима а особито око шпагова опшива широким, црним гајтанима. До тела односно преко кошуље је затворени *џемадан* а преко њега кратак, отворени *гуњ* до ниже паса, затим узане *чакшире* све до чланака. *Чарапе* су кратке а *опонка* (опанци) нису онако лепи као у Срба, јер их граде превијањем оба горња краја, које зашију један за други. Везују их узицама, ређе опутама. Место гуња носи се преко џемадана или само преко кошуље *ђурдинка*, кратак јелек од црна сукна, сасвим отворен, са почецима од рукава, који допиру свега до средине мишице, и позади са дугим, црним ресама. Веле, да носе

ђурдинку у знак жалости за Ђурђем Кастриотом и да је зато црна, а и прозвала се, кажу, по његову имену. Лети се преко кошуље носи сасвим кратак и отворен јелек са жутим пучима с обе стране. Велики појаси и силави виђају се и сад.

Арбанашко женскиње има без обзира на разлике по годинама у свему једнако одело изузев ношње на глави и појаса. Девојке раздељују спреда косу и плету је позади у плетенице, које омотавају око главе, а главу повезују белом *рубом* (в. напред сл. 44 и 48.). *Невесте* почињу одмах по удадби носити на глави плитку капицу, *пштјелак*, која је озго белом срмом лепо украшена. За пштјелак је утврђена позади бела или црна *руба*, којом се подбрађују, па је спуштају и на рамена и по плећима (в. напред сл. 49). Девојке се опасују преко одела само кожним појасом, шаку широким, а жене врло широким појасом од три или више састављена кожна појаса, који су споља превучени сребрним или лиманим, танким а лепо изрезаним плочама. Тај појас зову *бранза*. Остало одело чине: *џуплета*, у које се горњи, доста одвојени део зове *груик'за*, а то је црна доња хаљина без рукава. На груик'зу се наставља сукња, *раша*, која је од врло крута, дебела сукна, те стоји тако, као да су у њој изнутра намештени витки обручи. Раша допире до листова. Преко груик'зе се облачи *џока*, кратка горња хаљина од бела или црна сукна, са рукавима, који се са спољашње стране завршују троугластим изрезом. Џока може бити спреда затворена или троугласто отворена, а уопште је на прсима и по рукавима лепо извезена и ишарана и још има на мишицама подугачке црне ресе. Ниже паса је привезана *прегљача*, ишарана лепим пругама, од којих су горње уздужне а доње попречне. *Чарапе* су дугачке а *опонка* као у људи.

Кучки Срби се као и сви Црногорци веома поносе лепим оделом и оружјем. Ниједан скоро није хтео нпр. пристати, да га сликам, док се лепо не „нареди“, а многи су ради тога зајмили и лепше одело од других. Који не би имао при руци најлепше одело, него би се сликао у неком простијем, непрестано би се због тога вајкао. При свем том јако изненађује човека, кад на раду или за стоком види многе Куче не само слабо и недо-вољно одевене, него и у врло подераним хаџецима и још често без икака рубља оздо. те је велики део тела потпуно оголићен. И то није никоме зазорно нити штогод пада у очи — сматра се дакле као сасвим обична ствар, да човек на раду иде како било одевен. То је зацело последица њихове немаштине, услед које морају штедети боље одело. Тако слабо одевени седају и лежу ови људи на хладну земљу или камен, те се једино навици и челичном здрављу има приписати, што се због овога не раз-боеквају. — И кад лети спавају, многи остављају горњу поло-вину тела сасвим голу.

5. Народне мере. — Ма да су сад у Црној Гори распрострањене европске мере: килограм, литар, метар итд., народ се ипак држи већином својих старих мера. Тако су за дужину народне мере: *стопа*, затим *лакат*, који се рачуна у 0,71 м.; *сежсањ* значи првобитно целу дужину раширених руку и сад се рачуна у 1,50 м.; *конопац* износи до 3 м. За тежину су: *ока*; *багаж*, 10 ока, мера за жито; *бреме*, 40 ока, мера за сено, сламу и кртолу; *товар*, 100 ока. *Рало* је за мерење баштина и сад се рачуна у 42 м². *Коса* за мерење ливада из-носи два рала.

6. Храна и пића. Кучи једу трипут дневно: око 9 часова изјутра им је *ручак*, у два часа по подне је *ужина* и у мрак *вечера*. Велике разноликости у храни они не познају. *Хлеб* им је „фруметинов“ и пшенични или ржани а ретко кад јечмени и „елдовни“. Граде и *качамак* од кукурузна брашна. Осим сира и других производа од *варенике*, које смо већ описивали, гради се и *јардум* и *замлаз*, познати у свим нашим плани-

нама. За најотменије јело сматра се *вариво* од растопљене мјешавине, у коју се успе крупнијег брашна, па се заједно дуго вари и меша. После се још додаје скорупа или млека. *Месо* варе или пеку. *Чорбу* од меса наливају за време кухања још иром, те буде врло укусна. Особита је посластица *јагњећа глава*, најпре осмуђена на пламену па после онако с кожом варена.

Од колача знају само за обичне погаче, даље за *сукану питу* или *тепсију*, а то је обична српска гибаница, и за *приганице* од потанких комадића пшеничног теста, који се пеку у маслу.

У војводе Марка има врло много примера, који показују, какав је раније био мучан живот у Куча. Они су врло често морали прибегавати *примитивним* средствима за исхрану, особито *печеним зрнима* од жита и *корењу* од разних биљака, као козалца, гомулице, каћуна и висибаве, па и разним *травама* и *коприви*, куновој *кори*, *мазги* испод букове коре итд. (Пл. Кучи 81 и 82). Тако је народ од невоље и горке оскудице а све за љубав златне слободе падао чак на ступањ скитачких скупљача, од кога је иначе својим културним стањем далеко измакао.

Пића је срећом и сад у Кучима врло мало а некад их је било још много мање. Старо словенско пиће *медовина* и понешто *ракије*, коју су пекли од смокава, од „мурви“ па чак и од дрењина, били су једина пића, која су могли сами производити и то у малој количини. *Вино* је било реткост, јер се винова лоза није гајила. Сад је пак од свих пића највише вина, медовине готово и нема, а ракију пеку још и од комине и од шљива. *Кава* се зацело још одавно одомаћила по угледу на Турке. У сваком су пићу Кучи врло умерени само не у кави. И *цуше* многи врло страсно и скоро без прекида. Чак и међу женама кучким има врло страсних пушача. Људи не налазе ничег необичног у томе, што

и понеке жене пуше. Мени се чини, да је и овај обичај постао угледом на мусломане.

IX Из духовне културе

А. Језик

Из књиге војводе Марка може се лепо видети интересантни говор кучки, а у предговору је Љ. Ковачевић истакао и све његове главније особине. Ну ипак ко би хтео проучавати овај говор, не би требало да се задовољи само тиме. Има у кучком језику доста особина, које тек ваља чути. Тако нпр. они облици и речи, који су у књизи војводе Марка писани са додатим *н*: *тан*, *дошан*, *рекан*, *злин*, *вечен* итд. — у ствари немају никаквог чистог *н*. Ја сам толико пута пажљиво саслушао њихов изговор и уверио сам се, да се у тим случајевима самогласници *а*, *е*, *и* изговарају *кроз нос*, као неки носни гласови. Није пак истина, што тврди Тома П. Ораховац, да се такав изговор чује само у Горњем и у Доњем Медуну (Пл. Кучи, LXXII). Ја сам га слушао не само у свим селима око Медуна него и у обе Кржање и у њихној околини. — Даље треба чути и сугласник *ћ* у неким речима, где се он изговара исто онако као македонско *к'*. Ја сам нпр. забележио речи *к'ер* (на Ублима) и *к'икати* (ћикати, вабити овна; у Кржањи).

Кучи говоре уопште врло брзо. Због те брзине и због њихова необичног наглашавања (в. Пл. Кучи LXXIX) њихов говор чини особити утисак. У већине од њих речи иду тако брзо једна за другом, да се просто сливају, и ненавикнуто ухо често не може одмах да разабере смисао.

Како по већини својих особина тако и лексички кучки говор спада у групу црногорских говора. Пуно је у њему речи, које се у осталим или бар многим другим српским крајевима не чују, а јамачно ће бити доста и таквих, које се не говоре ни у суседним српским племенима. Изненадило ме нпр. кад сам чуо речи: *ступ*, велико а дугачко земљиште; *плѝна*, рудина или зараван; *шпаг*, „цеп“; *желуд*, жир; *шума*, једино у смислу: шибље; *огањ*, увек место речи ватра, а такође и у смислу: дом (одељена породица); *свратак*, назадовање; *цѐно*, јефтино, и цење, најцење; *честит*, само у смислу: срећан; *зарадити*, почети радити необраћену земљу; *хранити*, чувати, и др.; изразе: *наврѝ* на крв; *помео се*, т. ј. пао од умора, пропао; *добрѝ цѝсе* (поздрав), и многе друге, који су у појединим одељцима већ наведени. Још се чини, да југоисточни део Куча са старим селима Ораховом, Безиховом и Дучићима има нарочито много очуваних старина језичних.

Значајно је, да у кучких Арбанаса има очуваних речи, које обликом не одговарају речима њихових данашњих суседа српских. Да подсетимо овде само на неколико таквих речи и месних имена: *брѝк* (обала), множ. бреѝуи; *могѝла*, а у кучких Срба сад само: гомила; *рудѝна*, у Срба: рудина; *Гаџа Гозџ*, брдо (гожд, као да је постало од гозд, а не од гвозд); *љѝк* (луг, долац); *ограја*. Даље су Арбанаси очували нека топографска имена, која обликом представљају старији ступањ истог имена, нпр. *Хелм* или *Хељем*, можда *Крунг* (у Орахову) и *Ограја* (више оваких имена). Затим заслужује пажњу, да се Србин зове на арбанашком: *Скја* и *Шкја* и никако друкче, и ако Арбанаси сваки дан чују од Срба реч Србин. Кад бисмо смели тврдити, да су Арбанаси неке од поменутих речи (нпр. брѝк, љѝк, могила, ограја) очували у њихову првобитном словенском облику и кад бисмо то довели у везу

с именом скја (шкја), дошли бисмо до закључка, да су преци кучких Арбанаса морали најпре доћи у додир са племенима друкчијег словенског говора и друкчијег имена него што су данашњи кучки Срби. А та су племена могла бити од оних »Словена«, који су пре Срба продрли на Балкан па и у зетске крајеве. Могло је дакле и у Кучима или у њиховој близини бити настањених »Словена«, који су дошли у додир с Арбанасима пре но што су овамо продрли Срби. Кад су се после Срби настанили у ове крајеве и ускоро претопили »Словене« у себе, пренели су Арбанаси име Скја на Србе.

Дринов тумачи на свој начин казивање К. Порфирогенита и тврди, да су Срби првобитно заузимаи само мању област у сливу реке Дрине, а Неретљани, Захумљани, Требињани, Дукљани као и Бошњаци нису били ни Србима ни Хрватима. Та су племена, вели, становала у старој области Далмацији још много пре доласка Срба и Хрвата у те крајеве и тек пошто су ови досељеници потчинили та старија словенска племена, дали су им и своја имена (Дриновъ М. С., Заселеніе Балканскаго Полуострва Славянами. Москва, 1873; стр. 157-161). На једном се месту Дринов позива и на неке особине у данашњем српско-хрватском језику, које би се имале сматрати као трагови од језика тих ранијих »Словена«, па ту убраја и примере из црногорских говора: *зобјем* и *оизнѣк* (у истој књизи, с. 130). И ако ови примери нису баш zgodни докази за Дриновљеву претпоставку, ипак ће иначе имати у његову тврђењу много истине; само налазим, да нема права, што одриче истинитост Порфирогенитову казивању, да су се Срби одмах у почетку били настанили и у Неретви, Требињу, Хуму и познијој Зети. Баш зато, што се у тим крајевима, а особито у Зети, убрзо створило још једно јако средиште *српског* политичког живота (пored оног у Рашкој), морамо — и да нема других доказа — веровати, да су се Срби још у прво време свога досељења настанили у знатном броју и међу »Словене« тих предела.

Понека арбанашка реч, која се у Кучима чује — готово само географски термини — и повећи број имена личних и месних има се приписати нешто врло честим односима с Арбанасима али много више женид-

бама с Арбанашкињама. Кучи сами веле, да су арбанашким особним именима и понеким месним називима највише узрок арбанашке невесте. Ово је заиста тако, јер су Арбанашкиње, које би се удале за Србе, долазиле у српску кућу не знајући ни речи српски, док су Срби већином знали понешто арбанашки и ради олакшице разговарали са својим женама арбанашки. Услед тога је Арбанашкиња могла и не научити српски (Арбанаси и онако тешко уче српски), те је тако и деци давала арбанашка имена и понеко место називала арбанашким термином итд. Ово је особито било узело маха у Орахову, у Дучићима и у Фундани, који су у суседству арбанашком, а видели смо, да су тим начином Срби у Коћима, у Лединама, Љухарима и Затријепчу потпуно подлегли досељеним или суседним Арбанасима.

Б. Неколико карактеристичних црта народних.

Да човек продре у душу народну, потребно је, разуме се, и живети дуже у народу. Али има народ свакога краја и понеких својих особина, које су тако јако изражене, да посматрачу и после краћег бављења у народној средини падну у очи. — Необична бистрина, схватљивост и јако интересовање за све, а нарочито за јавне послове народног живота заједнички су Кучима са свим осталим Србима планинцима. Сећам се живог интересовања, којим се претресало спремање за маневре, што су се имале држати у септембру оне године. Сваки се распитивао о најмањим ситницама односно маневре и све се живо било забринуло, како ли ће се они сами показати.

Као човек од просвете изазивао сам већ својом присутношћу разговор о школовању, о науци итд. Тако сам имао прилике небројено се пута уверити, како је силна тежња овог народа за школовањем и за умним усавршавањем. Сваки је отац желео, да му се

бар које од многе деце школује или да буде бар писмено, јер се писменост веома цени. У новије време многи и шаљу синове на науке, ма да им средства за то не достижу. Овај сиромашни народ, што се вековима злопатио и крвавио међу својим страшним кршењима, ипак је дакле очувао жицу, коју су јамачно његови преци пре толико векова донели: тежњу за усавршавањем и поштовање културног рада. Војвода Марко нам је један од најбољих примера: тек што је престала бојна јака, а он се, и ако у старим годинама, помучи те научи писати и посвећује се књижевном раду! И још је и на просветном и на привредном бољитку свога племена радио војвода Марко.

Кучи су један према другом *озбиљни и пажљиви*. Вређање се и у шали избегава. *Владање над собом* је необично јако. Ови људи, који непрекидно носе са собом пуне револвере, а често и пушке, и који се понекад због своје осетљивости могу и жестоко да посвађају (преда мном се десило два случаја), ипак неће нипошто потргнути један на другог оружје. Причали су ми, да се за последњих тридесет-четрдесет година није тако што ни једанпут десило.

Послушност према властима и *поштовање старешина* такође су општа одлика. А да те особине заиста не долазе од страха и од неких ропских побуда, већ од свесног осећања дужности и од неког схватања о узвишености старешинског положаја, види се најбоље из тога, што се иначе сваки, па и најхуднији и најпростији човек из народа понаша према властима и старешинама сасвим слободно и достојанствено.

Морална чистота је у народу од увек била беспрекорна. Погрешке против брачних дужности или против девичанске невиности сматране су као највећи злочин и кажњаване, као што смо видели, каменовањем. А таке су погрешке биле небично ретке, и ванбрачна

деца су у Кучима била од вајкада нешто готово нечувено. Само су понеки силни главари имали смелости, да се огреше о народне погледе на чистоту душе и тела.

Расположење душе народне јасно показује и данас утицаје претурених беда за неколико минулих столећа. Вечита грозна борба за опстанак, свакодневно проливање крви и туговање за погинулима утиснули су народној души печат *озбиљности* и *узддржљивости* у изражавању свог расположења. Тако је крај све живе природе, љубазности и необичне разговорности ипак у огромне већине народа основна црта душина: озбиљност. Особито су многе жене неког, скоро меланхоличног расположења. То је и разумљиво, јер поред свега свог тешког и брижног домаћег бремена оне су још, као осетљивија половина народна, имале и душом много више да препате него људи.

Кучи су као и сви Црногорци и као суседни Старосрбијанци и Македонци *врло побожни*, много побожнији него северни Срби. Код овог народа, који је толико векова живео у беди, без цркава па врло често и годинама без иједног свештеника, заиста је чудно, како се лепо одржало поштовање Бога, Христа, светаца, цркве и свештеника. Све постове народ тачно држи а још се и многи мањи свеци празнују. И старинске рушевине од цркава и све остатке од давнашњих гробаља народ и данас чува с великом поштом, и ако би неко дрзнуо, да те старине руши, то се прва несрећа у његову роду приписује томе поступку. А *псовање* Бога, светаца као и *псовање* уопште не само да је у Кучима нечувено, него се сматра и као неопростиви грех. Мени су чешће Кучи напомињали, како су слушали о нама „из Мораве“ (многи Кучи, особито старији, зову и сад Србију — Моравом), да „крупно“ псујемо и да не штедимо ни самога Бога. „Не ваља вам то, веле, а ето вас је Бог већ доста и кажњавао!“

— На животињу ће Куч, кад се наљути, обично само јаче викнути или ће је проклетити са „Вук те изио!“ или слично. Занимљиво је, како више у шали грде децу: „шуго од шуге“ (или: „шого од шогe“), „крме од крмета“ и сл.

У Арбанаса је пак побожност врло површна. Истина новијим утицајем талијанских фратара они су саградили цркве, уредили гробља, иду на „мисе“ и клече у цркви. Али до цркве долазе они до зуба оружани, пред црквом оставе оружје, а кад изиђу из цркве, често пута се покрве (већином из освете). До пре неколико десетина година Арбанаси су немајући свештеника били у многим подлегли утицају православних Срба, те су држали српске славе и празнике и др. И међусобне су женидбе биле раније врло честе. Жена је том приликом примала веру свог мужа, али је преносила и много од својих домаћих обичаја. Тим су путем Срби и Арбанаси јако утицали једни на друге, а тиме је и верска сношљивост била веома појачана.

Пуно је у народу и жалосних последица од мучне прошлости и од сиротне постојбине. Прилична хаљкавост и неуредност, недовољно осећање за чистоћом и редом свуд се још опажа. Ради се помало, недовољно, колико је најпотребније, јер доскорашњи ратници и пастири нису могли ни мислити на уређен рад. Али сам већ виђао и млађих, вредних домаћина. — И од негдашњих пљачкашких навика и ратничких лукавстава остала је по која црта. Особито је понеки од смлих Дрекаловића добар дипломата и препреден материјалиста (лично искуство). А већ она поноситост, скоро охолост јаким браственика и опште отимање о главарство, којима се одликују сви наши планинци, нису до сад само једанпут описивани.

В. Обичаји.

а) **Друштвени обичаји и правила.** — 1. Рођење и крштење. — Опису Ровинскога (Черног. II, 2, с. 304—307) имам додати само неке засебне обичаје у Кучима, који

су се до сад одржали само код Арбанаса, али су се њих држали до недавног времена и Срби. — *Породиља* се већ пре порођаја уклони ма куд из куће, обично у какву стају или другу зграду код куће или у суседству. За све време порођаја старају се око ње жене, а људи никако не долазе к њој. Кад се жена с новорођенчетом врати у дом, сматрају се и она и њено дете као нечисти све до крштења. Због тога жена мора за то време јести и пити из засебног суда и не сме ништа од јела готовити или уопште спремати (нпр. прати рубље и др.) за чељад. Пошто су се раније деца крштавала тек на месец или 40 дана по рођењу, сматрала се и породиља за све то време нечистом.

Сад се обично крштавају деца на осам дана по рођењу. Крштава их већином венчани кум. По крштењу дарива кум своју куму новцем (сад 5—10 круна) а она њега каквом рубином.

2. *Промена имена.* — У Куча је обичај, кад би неко из браства погинуо, а неко се од његових живих рођака зове истим именом, да се томе живоме промени име. Њега онда цело браство зове другим именом бар за седам година, али обично му после тога остане ново име и на цео живот. Казивали су ми, да је разлог овоме мењању имена пажња према родитељима и најближим рођацима погинулога: да их не би жалостили помињући име милога им покојника.

На који се начин чине ове промене, може се видети из ова два примера. Отац мога пратиоца, Николе Пујова Манојловића из Доње Кражање, звао се Петар. Али погине један од његових браственика, који се такође звао Петар, и онда цело браство почне звати овога другог Петра, који је онда био мали, именом *Пуле*, а то је деминутив од *ауша* (пуначко дете). А кад је одрастао, промене му то тепање на озбиљније име *Пујо*, и то му име остане целог живота. Крштено му име Петар сасвим се заборави, те се зато и његов син зове данас Никола *Пујов*. — Други је случај био опет с истим Николом. Погине му рођак

по имену Никола, и онда цело браство стане звати живога Николу: *Пујовићу!* И тако су га звали задуго, али је после опет узео своје крштено име.

3. **Женидба.** — Све до сједињења Куча са Црном Гором (управо до 1875 год.) држала су се кучка браства у браку *ексогамије*, т. ј. чланови једног браства, па ма колико већ оно било разгранато, нису се смели међу собом узимати. За Дрекаловиће каже и војвода Марко, да су још њихови стари „учињели завјет, да се не узимају између себе. То се дуго одржало и Дрекаловићи се нијесу један од другог женили до 1875 године, јер су говорили: „Радији сам те зват' брате но пријатељу“ (Пл. Кучи, 59). Тако се је и од Криводољана први оженио девојком из свога браства Миљан Вуков Милић тек 1876 године итд. Што је ово узимање отпочело, узрок је био наговор војводе Марка. Он сам вели, како је, видећи да се кучки момци „жене не разликујући најбоље племе од најгорега а одиве се удају за једнијема, ће су незадовољне до смрти своје, а једне се удају и превјерају у Арбанију“, изговорио народу око 1870 „неке ријечи, на које су пристали, да се узимају међу собом“ (Пл. Кучи, 330).

Већ из овога, што је наведено по војводи Марку, види се донекле, шта је било разлог овој ексогамији у кучких бростава и зашто се она врло брижљиво одржавала. Особито казују много значајне речи: „Радији сам те зват' брате но пријатељу“. У примитивнијим приликама, у којима су људи приморани, да у групама од крвних сродника стварају себи најпоузданије средство за одбрану, свако се браство стара да има што већи број чланова (разуме се, поглавито мушких), да је дакле што веће. Због тога онда браство спречава све што би могло чланове отуђивати и прекидати међу њима ону главну везу, која баш и чини, да се они сви (ма како били једни од других по сродству већ уда-

љени) подједнако осећају међу собом као браћа, као браство — а то је веза по крвном сродству. Пошто би међусобне женидбе у истом браству, дакле ендогамија, по схватању самог браства значиле рушење крвних браствених веза, а тиме и одрођавање, отуђивање појединих делова браствених једних од других, природно је, што је браство забрањивало ендогамију и што је сваки покушај те врсте сматрало као велики преступ и врло оштро кажњавало. Каквим је пак путем браство (односно цела група брастава у неком пределу) дошло до таког схватања, нас се овде много не тиче. Али је несумњиво, да је друштвеном ступњу са таким погледима у брастава морао претходити неки други (прелазни?) ступањ, на коме се могло развити то гледиште, да су ендогамија и друштво засновано на везама по крвном сродству — две сасвим супротне установе.

Међу кучким браствима женидбе су биле врло честе, јер су она, као што знамо, била разног порекла, а тежило се увек за тим, да се јака браства вежу међу собом сродством и пријатељством, те да се тиме и јачина и слога у племену боље одржи. Осим тога су се кучка браства и морала међу собом женити, јер су Кучи врло често бивали са свима околним племенима у рату, а сиромашнијима већ и због даљине није било уопште могућно да траже себи девојку у туђем племену. На тај начин су се кучка браства врло честим међусобним женидбама тесно ородила једно са другим. Али ваља одмах напоменути, да се увек — као и данас — врло строго на то пазило, да се никако не узимају међу собом родови до осмог степена сродства, па и ако је то сродство међу браствима било наравно увек по женској линији.

Раније су се Кучи женили увек врло млади, већ око 15-те године, а девојке се удавале већ после два-

наесте. А данас се обично жене тек око 25-те године а много ређе око двадесете или раније.

Отмица. У Куча се права отмица истина већ није смела вршити, а да се не „навре“ на крв, изузев ако је браство онога, који отима девојку, било веома јако, а браство девојчино сасвим слабо. А таких је отмица заиста бивало, јер за све време кучке самосталности и засебног живота није било у племену, као што знамо, веће власти од најјачих брастава. Али и у случају оваке отмице гледао је отмичар да ублажи оца девојчина и да га придобије за себе. Зато је тада обично давао оцу девојчину двоструку суму откупа, који се иначе плаћао (место 50 гроша 100). Отмица је обично вршена по пристанку девојчину и у договору са девојком. Ако су је родитељи већ били обећали неком просцу, па је ипак пристала да је отме когод други, настајала је увек крвна завада између браства прошчева и отимачева. Та би се продужила каткад и годинама.

Друга је врста отмице вршена по већ свршеној просидби, и то у два случаја. Прво се могло десити, да девојка није хтела никако поћи за момка, кога су јој изабрали родитељи. Онда би се родитељи тајно договорили са момачком кућом, да девојку отму и силом одведу на венчање. Разуме се, да том приликом, пошто би се девојка одупирала и бранила, отмичари нису са њом баш милостиво поступали. По свршеној отмици родитељи и њихно браство би се неко време чинили привидно увређеним, па би затим на молбе и даривања од стране младожењина браства тобож попустили. — Други је случај бивао, ако је после просидбе међу девојачком и момачком кућом настао какав било неспоразум (нпр. око свадбених трошкова и дарова и др.) или и свађа. И онда би момак са својим браственицима силом одвео девојку и родитељи би се можда и озбиљно љутили, али би се обично све лепо свршило.

Још да напоменем, како је првобитно сурови обичај отмице добио у Кучима још једну сасвим питому, уједно практичну, а помало и смешну примену. Како су свадбени трошкови и многобројни дарови стајали врло много новаца, а у старо време нарочито се морало чинити све по обичају, то се какав сиромашак Куч не би могао никад оженити. Зато су онда сиромашније породице радиле овако. Тајно се сврши просидба, па се онда обе стране договоре, да момачко браство тобож отме девојку. Кад је отмица извршена, онда се опет девојачко браство привидно неко време сматра увређеним, па се после измире и тако се женидба сврши врло јефтино по обадве стране.

Просидба. У Кучима је као и у свој осталој Црној Гори бивало доста прилика, да родитељи који су добри пријатељи заруче своју децу још у колевци. Приликом заручења давао је отац мушкарчев родитељима мале девојчице прстен и неколико „талијера“ као поклон својој будућој снаси, пуцало се из пушака и давала част. Од тада су се обе куће сматрале као орођене, походиле су једна другу редовно о слави доносећи по колач и боцу вина или ракије.

Ако није био овакав случај, онда су родитељи *тражили* своме сину, кад би одрастао, девојку и вршила се *просидба* на исти начин, као што је већ описано у Ровинског (Черног. II, 2, 268—271). Син кога жене и девојка коју за њ дају имали су покорити се вољи својих родитеља, па ма то двоје младих једно друго и не познавало или се једно другом не допадало. Али се ипак чини, да се с овим у Кучима није ишло до крајности. Било је родитеља, који су остављали својој кћери, да бира себи мужа, као што нам показују и два примера, које наводи војвода Марко: за Мару Рашову Дрекаловића (Пл. Кучи, 59 и даље) и за Марицу војводе Радоње (Пл. Кучи, 76). И што се отмица одржавала, то показује, да је и девојка могла са својом љубављу победити родитељску одлуку.

„Просац“, који иде први да проси девојку, обично је отац или најстарији човек из брства. Кад би после подужег увода и наговештавања просидба била примљена, он дарује девојку новцем (сад обично 8 круна), који јој даје као „прстен“ или

[illegible]

— и најзад војвода. Полазак огласе пуцњавом. На путу свати дају свакоме, кога сретну, да пије из њихове „зравице.“ А исто тако и њих дочекују сељани, ако имају да проз неко село, с пићем и здравицама.

Кад стигну свати близу удавачке куће, похита муштунапред, да јави њихов долазак. Њега почасте и обдаре, свате изиђе здравичар тог дома са две „зравице“, на су озго намештене јабуке или друго воће. Он подноси „зравицу“ куму а другу старом свату, који сваки узму себи у шнаг, а из здравице наздрављају здравичару и своме дому. Затим девери изваде из торбе своју „зравицу“, да даду здравичару и он пије из ње наздрављајући сватима.

Кад сватови стигну пред девојачку кућу, ту застану већесму, коло и весеље. Одмах им домаћи придрже коње и орује, барјак такође узму и задену на неко видно место, а свате воде у кућу за трпезу. Приликом седања за трпезу пази се, да свати младожењини седну измешано са сватима из дома, а све по један од сватова домаћих и по један од младожењиних. Руча се одмах, и за време ручка жене сеоске певају сватовске и друге песме. Мени су казивали на више места, да се о ручку изнесе велики „колач“ (погача), који се у средини ножем издуби, и метне на сред стола, те сваки од сватова спусти у њ нешто новца, што све остаје удавачком дому. А г. С. Дучић ми саопштава, да се то чини у младожењиној кући и да скупљени новац остаје младожењину дому. Биће, да ово његово саопштење вреди само за неки (можда југоисточни) део Куча. Пред крај ручка стари сват шаље девере, да доведу невесту, која је негде одвојено, у друштву својих другарица девојака. Девојке су обично спремиле да почасте девере. Десни девер метне невести прстен на руку, а она пољуби обојицу у руку. Пре него што ће девери повести девојку, имају да плате девојачке изре (сад 5—10 круна). Обично се то врши у шали: девојке навале на њих тражећи свој новац, а они га дадну једној да подели међу остале или да би направили смех, баце шаку ситнијег новца међу девојке, те настане весела граја и девојачко грабљење око новца. Девери изведу девојку пред свате обично заједно са њеним братом или неким од ближих рођака. Она је у старије време бивада сва превешена белом завјесом.“ Кад је изведу пред свате, зађе те се сваком редом поклони и пољуби га у руку. Кад се свршио ручак, позива

стари сват мајку девојачку и захваљујући јој у кратком говору, што им је одгајила и поклонила своју кћер и сл., хоће, вели, да јој накнади губитак и онда је дарује неким мањим новцем (сад обично 2 круне). Тај се дар зове *мајчин грош*.

Свати се затим дижу да полазе. Дом дарује све свате „фацулетима“ (руцима), а један се привеже на заставу. Полазак објаве опет девери пуцњима, а кад се девојка „маша“ коња, настаје надметање између младожењиних и домаћих сватова, ко ће пре испалити пушку, јер се тиме добија превага једне или друге стране у будућем породу младину. Истим редом, како су дошли, свати се и враћају. Невеста иде међу деверима, а уз њих иде и анђија, јер њој и јесте једини задатак, да чини друштво девојци, која би иначе била једино женско међу сватовима. Кад су свати поодмакли, настаје *дозивање*. Браћа и остала родбина младина, који су свате само мало поpratили па заостали, дозивају невесту по имену. Али се она не сме ни за Бога одазвати, па ни осврнути, јер би се онда њен будући пород уметнуо на њено браство. Само мало накрене она главу на десну страну к њеном роду.

Сви даљи сватовски обичаји у Куча су онакви, као што их је Ровински за целу Црну Гору описао. Само ћу напоменути, да у Кучима девојка, кад јој пред кућом младожењиним свекрва да сито са житом, воћем и другим баца најпре три пута по једну шаку од те садржине у кућу, а затим трипут иза себе и остатак убаци сав одједном у кућу. — Празно сито преда свекрви. Негде јој даду и мало мушко дете, да га унесе у кућу. — На сватовску вечеру долазе целе породице појединих сватова и донесу са собом пециво и пиће, а осим њих долазе и званице, које ништа не доносе. Код младожењине куће млада седи са деверима и с анђијом у засебној одаји, а где нема одаје, ту се бар ћилимима прегради и начини засебно одећење у кући. У том одећењу млада и спава, а код ње и девери, који лежу несвучени. Неки свати одлазе кући већ првог дана увече, други тек сутрадан увече. На поласку их чека млада са деверима пред кућним вратима и љуби их у руке, а они дају неприметно једном деверу дар у новцу за младу. Кум одлази кући тек трећег дана, и он дарива невесту највише, али и она њему даје разне дарове и за њ и за његову чељад.

Трећег дана по свадби дође увече ташта, невестина мати, и донесе на коњу *шкрињу* (или *скрињу*) са прђијом и са даровима и колачима за свекра, свекрву и остали род младоже-

њин. Обично се тада донесе или доведе (ако је стока) и особац, који би родитељи или браћа дали невести. Пред полазак кући добија ташта такође дарове и новац од свију, које је даривала.

Сви ови разни сватовски обичаји имају без сумње у себи много старог и занимљивог. Онај цео војнички вид сватовског похода и називи у њему врло живо подсећају на четничке походе приликом отмице. Липерт их и држи за успомену на негдашњу оружану пратњу младожењину, која је имала да потпомогне младожењу приликом просидбе или насилног одвођења невесте (Julius Lippert, *Geschichte der Familie*, стр. 151—152). Овде треба нарочито нагласити и онај ред, којим се дају сватови у девојачком дому. Није ли и то остатак оног времена, кад су отмичари, мирећи се са родом девојчиним, долазили у тастов дом на гозбу, али из опрезности, да не би било изненадног препада једних на друге, седали измешани: све по један од гостију и по један од домаћих? Затим интересантно име *аустосвати*, који сад понекад истина само у шали чине у девојачкој кући пустош, т. ј. убијају живину и разбијају што дохвате, али тиме вероватно само несвесно подражавају негдашње озбиљно пустошење и бој између обе стране приликом отимања девојке. С друге стране имамо и остатке од негдашње женидбе куповином: не само да се мора дати извесна сума оцу девојчину, него се дају и многобројни дарови, новац на погачу, па *мајчин грош* и *девојачке царе*, чија карактеристична имена подсећају можда и на неко друкчије, старије право. — Ну да оставимо све остало на страну, а да додирнемо још само чудни обичај, кога је било како се чини у свих Срба, да девери спавају по две или три ноћи код младе. Ровински побија мишљење неких, да ту имамо остатке *левирата* („леверата“) и мисли, да је тај обичај просто последица ха-

рактера Црногорчева, његове необичне стидљивости пред женом, те би се тиме нарочито имало маскирати свођење младенаца. А девер, вели, који је обично брат или уопште човек врло близак младожењи, коме он верује као самом себи, излази овде као највернији чувар невестине невиности, и у Црној Гори се не може ни замислити никаква злоупотреба од његове стране (Черног. II, 2, 302—303). Међутим Липерт мисли, да је овај обичај остатак негдашње дужности младожењине, да остави својим саплеменицима или бар племенском старешини своју невесту на дан свадбе на расположење, те да тиме *откупи* своје доцније неограничено право на своју жену (Gesch. d. Familie, 177 и 178). Према томе би ово имала бити успомена још на прелазно доба од неограничених полних односа у племенима људским ка појединачним браковима, и девери би овде представљали заступнике племена, који су имали да употребом невесте изврше право свих мушких у племену. — Али се мени чини, да Липерт иде с овим и сувише далеко. Тако давнашње порекло овај обичај тешко да ће имати. Много је вероватније, да су овде девери, као што и Ровински мисли, просто повереници младожењини, чувари невестине, а ја бих рекао, да је њихова улога пореклом из времена ексогамних отмица, кад су се људи једног племена женили највише отимањем девојака из другог племена. Тада је требало отету девојку довести кући и за време свадбеног пира је чувати, о њој се старати, па у случају њеног противљења и ублажити је или утешити, а тај је посао младожења могао заиста понајпре поверити својој браћи и најбољим друговима. А о неким остацима левирата овде заиста не може бити ни спомена, јер левират има само примену *по смрти* ожењеног.

Врло је карактеристично, што се у Куча никад не каже за неку, да се удала за тога и тога, него ће

се увек рећи: *узела је тога и тога*. Како се из Ровинског види, има тог израза и још понегде у Црној Гори (Черног. II, 2, 300). Откуда овај израз, којег у осталих Срба, колико знам, нема, није ми за сад могућно протумачити. Да ли да гледамо у њему остатак материнског права, дакле од таквог брака, у коме је жена заиста узимала човека? Али откуда остаци тога брака у чисто патријархалног племена?

Женидба у Арбанаса. Арбанаси се и данас жене чистом *куповином*. Девојку тражи за сина отац и често пута прстенује неку девојчицу на неколико година пре синовље женидбе. А врло је често бивало и код Арбанаса прстеновање и заручивање деце још у колевци. Али се и у једном и у другом случају то држало све до венчања у тајности и нипошто се није дало, да момак види девојку раније. Било да је просидба извршена на тај начин, било да се девојка проси тек пред женидбу, мора се о просидби дати првих 500—600 гроша, од којих 50 гроша добија девојачка мајка а остало отац (односно дом). У новије време може отац узети од тог новца само нешто а остало вратити просцу. После свршене просидбе пошаље се још 600 гроша „девојачког новца“ за спрему невестину.

На дан свадбе или ако је далеко онда још уочи тог дана крену се *две жене* из младожењина рода по девојку. Врло ретко пође са њима и когод од сватова: кум и оба девера и можда неко од рода. Кад стигну удавачкој кући, њих чaste, док се невеста облачи и спрема. За све време невестина спремања лелече једна жена с времена на време. Кад изведу невесту, она обилази трипут око огњишта и сваки пут седне према свакој страни света (дакле четири пута) по мало крај огњишта. Док она тако обилази, кука и плаче јој сва родбина, те се дигне ужасна, дивља граја. Полазећи из дома невеста се опрашта са сваким од својих рођака

и том приликом горко плаче као и они. И кад је поведу, она непрестано плаче и осврће се на своје, докле год их може видети.

Невеста иде до младожењине куће под велом, који се диже тек увече, да је младожења и сватови виде. Сутра дан је венчање и обично се истог дана увече сведу младенци.

Као што се види, арбанашки су свадбени обичаји много простији него српски. Арбанаси су ми то објашњавали својим непрекидним осветама и међусобним крвљењем, услед чега би, веле, сватови често долазили у велику погибију. Ово је свакако један од врло знатних разлога, али зацело не и једини. А очито је, да су арбанашки свадбени обичаји из основа друкчији него српски.

4. *Невеста.* — *Невјестом* се зове уопште млада жена, али нарочито жена у првој години по удадби. Невеста мора бити узор скромности и послушности и сад, а у старије време се на њено држање тако пазило, да је заиста била у необично тешком положају. Све до кучког ослобођења носила је невеста целе године на глави ћук и преко њега струку (описано у одељку о ношњи). Свакоме мушкоме, ма био дете, кад би дошао у кућу или би се са њим гдегод срела, морала се невеста до земље клањати и љубити га у руку. У кући је пазила на сваку потребу старијих и хитала без потраживања да их послуша, а кад би им предавала какву ствар у руке, морала се опет ниско поклонити. Све жене средњих година, које сам у Кучима познао, носиле су као невесте ћук и клањале се по описаном начину.

Млади муж и његова невеста, који се већ иначе нису познавали, па се дешавало да се и по целу годину не могу свести, нису смели ни за Бога пред другима разговарати. И то би трајало и по седам година,

па би се тек после као зрелији људи од те забране ослободили. Али називати једно друго пред другима по имену, то нису смели ни у старијим годинама; сматрало се као велика срамота. Невеста пак није смела уопште никог од укућана звати по имену, него их је или називала по степену сродства (бабо, нано, стрико итд.) или им је морала смислити подесне називе.

У Арбанаса држе се и данас сва ова правила врло тачно, несумњиво услед тога, што се кучки Арбанаси сад жене готово само од Арбанаса из Турске. А тамо се стари, строги обичаји држе и сад неповређено. Арбанашка невеста, кад стоји дворећи госте мало у страни, са рукама скрштеним на пасу, непомична, са спуштеним очима, које ипак брижљиво мотре на сваки покрет и потребу старијих или гостију, представља прави живи кип људски.

У Арбанаса је обичај, да су сви сељани дужни походити невесту првих дана по њеном венчању. Долазе по неколико њих у групама увече на „сједник“, и онда невеста опере свакоме ноге до колена, а он је дарива једним грошем.

Првич и друге невестине походе у род. Првичем се зове прва похода невестина у род на месец дана по удадби. Са њом иде и неко из тастова дома, али је значајно, да никад не полази зет. Невеста понесе дарове за све своје рођаке а на повратку добије од њих такође разне поклоне. После ове прве походе невеста или жена може ићи у свој род само о његову крсном имену и о Божићу или у случају каквог великог породичног догађаја: свадбе, смрти и др. Невестину приврженост и љубав према њену роду лепо је нагласио Ровински на неколико места у првој и у другој свесци друге књиге свога дела (Черног. II, 1 и 2).

Арбанашка невеста иде први пут у род тек пошто прође годину дана од њене удадбе. Кад се враћа из

рода мужевљем дому, она се прашта са сваким од рода, грлећи се и плачући на исти начин као оно пред полазак на венчање. И кад одлази, она исто онако непрекидно плаче и осврће се на своје рођаке, докле их год може видети. Ово сам гледао на арбанашком катуну Јоковића у Пољаници, кад се једна одива тих Јоковића враћала из рода у Клименте, где је удата (на слици 55 лево је та невеста).

Окидање скута. У Куча како Срба тако и Арбанаса дешавало се у раније време чешће, да је какав знатнији човек, главар или члан силног браства, отерао своју жену било услед заваде са својим дотадашњим пријатељима, било што му се жена није свиђала или није рађала итд. У том случају је човек давао својој жени знак, да се хоће од ње раставити, тиме што би јој „окинуо“, т. ј. одрезао један скут од зубуна. На овај знак је жена морала напустити његову кућу и вратити се у свој род. Тим је међу њима био свршен развод. Због овог обичаја остао је и до данас у народу израз: *окинути* или *одрезати скут*, и значи уопште раставити се од неког или раскинути с киме (односе).

5. *Томбелије.* У Арбанаса се понеке девојке зареку, да се неће удавати целог живота и живе животом, који је у многOME сличан мушком: носе оружје и неке делове мушке ношње, нпр. ђурдинку, пуше и храбро се боре као пастири. Оне су уопште врло поштоване. Оваке се арбанашке девојке зову *томбелије* (неудаваче). По угледу на ове арбанашке бивала је а има и сад по која томбелија и међу кучким Српкињама.

6. *Погребни обичаји.* Кад ко умре у кући, огласе смрт жене из куће лелеком. Суседи, сродници и уопште село похитају одмах кући умрлога „на плач“. Долазе све у групама, и то жене одвојено од људи. Најпре долазе и уђу у кућу жене, те над умрлим плачу и наричу, а људи се приближују полако, у извесном реду

и лелечући. Напред иде пред људима један човек, који уме добро „тужити“ или нарицати, и њега зову почетником, јер он почиње нарицање. За њим иду људи по један или по двојица подбочени и гологлави, без оружја и без горње одеће. Почетник почиње нарицање са: „О-о-о, леле мене Н., лѐлѐ!“ и веома отегне последње леле врло јаким гласом. А они што иду за њим залелечу бржим гласом отприлике онда, кад је почетник био на средини свога стиха, и заједно са њим отегну оно последње лелѐ. Тако ово лелекање испадне врло громко и чисто страшно, особито кад нариче много људи. Почетник и даље нариче у овако кратким стиховима, почињући с отегнутим ђ, изражавајући са по неколико речи жалост и тугу за покојником и свршавајући сваки стих са лѐлѐ. А људи за њим понављају његове стихове на исти начин као што је речено код првог стиха. Уз лелекање с времена на време почетник размахне широко рукама и удари се песницама у прса, па их затим — да изрази наступ превелике туге — приноси до главе и до слепих очију. Све то понављају и његови пратиоци. А до времена кнеза Данила Кучи су као и остали Црногорци гребли слепе очи ноктима или ако не би имао ко нокте, узимао би у руку парче лима („тенеће“), кремена или стакла. И мушко и женско би испарало себи слепе очи, па и остало лице, те из тих рана лопи крв и облије све лице и одело. Што више би крви когод пролио, тим је боље доказивао своју жалост за умрлим. Женска родбина је себи и косе секла. И гребане и сечење косе забранио је кнез Данило (Ров., Черногор. II, 2, с. 310).

Лелек се наставља све док људи не уђу у кућу и редом целивају мртваца у чело. Затим престану лелекати и изјављују у кратко своје саучешће породици умрлога. Међутим је мртац већ опремљен и постављен у сандук или, ако нема сандука, на носила. По једна

жена, која уме вешто нарицати, т. зв. *тужбалица*, клекне чело главе мртвачеве и „тужи“ у лепим стиховима корећи умрлога што оставља своју родбину, набрајајући његове врлине и ређајући обично раније умрле његове па и своје рођаке, молећи га, да им понесе поздрав итд. Док она тужи, долазе и други плачари из оближњих села на плач. — Пошто је ожалошћена породица у великој тузи и забуни, старају се око свих погребних потреба браственици и уопште сељаци из истог села.

Увече остају да тувају мртваца ближи рођаци и пријатељи покојникови. Њима се спреми и вечера „за душу“ умрлога. Сутра дан долазе нови плачари и окупи се сва родбина ради погребца. Бива да родбина и овог другог дана долази поново лелечући као и јуче, само што не изјављује више сажаљење. То се зове: *ићи „на други плач“* (по саопштењу г. С. Дучића).

Обичај о самом погребу имао сам прилике гледати на Ублима. Било је изгорело једно дете од браства Рањковића. Кад су из куће понели мртваца, нарицала је наизменце сва родбина — мушка и женска — врло гласно све докле га нису унели у цркву. Пошто је свршено опело, изишла је једна жена и клекнувши над главом мртвачевом и поднимивши главу једном руком о колено, нарицала тужним, једноликим гласом у кратким стиховима, док су остали прилазили да целивају умрлог. После неког времена прекинули су нарицање женино, рекавши жени благо, да је доста нарицања и уклонивши је, а неколико јачих људи изнели су мртваца пред цркву и спустили га на земљу. Ту га је већ чекала сва мушка родбина, пред њом отац детињи, и сви су из гласа залелекали и нагнувши се над сандуком умрлога ударали себе песницама у прса и дизали руке до према глави и слепим очима. Главни је делек био: „леле Н., сине (односно: брате итд.)!“ То се убрзо утишало, и мртваца су донели до раке, те је поп прочитао молитву. Кад је свршио, почеле су жене плакати и нарицати, а за то време рођаци су спустили сандук у камену гробницу и поклопили каменим плочама, па је у том послу и сам детињи отац учествовао. Кад су засули гроб земљом, стао је над њим више главе отац сахрањенога де-

тета и неколико пута залелекао за њим као у знак опроштаја. У близини је пак села на један гроб тужбалица и почела поново нарицати, а око ње су поседале по гробовима све жене са сузама у очима, жалосно погнуте и поднимљене, те слушале тужбу. И понеки човек је слушао стојећи или седећи у близини. Остали су разговарали по групама. За то се време обносило коживо и сваки узимао по мало са речима: »Бог да му душу прости!« Кад је тужбалица завршила, био је тим и обред погребња свршен. — Носила, на којима је донет мртац, Кучи остављају увек на гробу да иструну.

Кад се врате с погребња, начине наспред куће покојникове прилику, која има да представља покојника, кад дођу нови плачари из удаљених села и племена. То се учини овако. Простре се на кућном поду на каквом покривачу одело умрлога комад до комада онако како се носи, па се украј одеда поређају све главније ствари његове, које показују његово занимање за живота: ако је човек војник — пушке (наопако обрнуте, т. ј. са цевљу доле), нож и друго оружје, ако је пастир — звона од угича итд. Плачари из далека долазе истим редом и с истим онаким нарицањем, као што је већ речено за оне из близине, само што у њихову походу иду напред људи а за њима, и мало одвојено, жене.

У старије доба био је обичај, да се учини по један плач и *пред покојниковом гладом*, кад би се после његове смрти први пут изишло на планину. Сад нема тога обичаја.

Жалост, *корота*, за умрлим траје годину дана и вреди не само за породицу умрлог него и за цело браство или село. Из пажње према ожаловљеној породици неће ту нико држати бурних весеља, већ се и славе и свадбе и празници проводе у тишини.

Даће и прекаде. По старом обичају морала је породица умрлога давати обилату част, даћу, на дан укопа а тако исто и о *прекадама*, т. ј. седмодневном, четрдесетодневном, полугодишњем и годишњем помену. Прва

се прекада звала *Велика Прекада* или *седмина*. Великим трошковима о прекадама се и онако општењена породица скоро упропашћавала. Зато су власти даће забраниле, а и прекаде су сад много умереније.

Занимљиво је овде навести, да је у старије време држао понеко *Велику Прекаду* себи још за живота. Какав врло стар човек (и ако још здрав) а при том имућан заклао би по кога вола и повише брава, спремио пића и сазвао сроднике, пријатеље и остале сељаке на прекаду. За трпезом је он седео у прочељу, али није целог тог дана ништа јео ни пио. А гости би се веселили и наздрављали му за спасење његове душе.

Гробља. Пошто је земље врло мало, те је морају штедети, постао је у Куча обичај, да се у један исти гроб сахрањују по 10—12 лица од исте породице. Али се том приликом пазило, да се у неки гроб не сахрањује нико, док не би протекло седам година од претходне сахране. Кад тако ископају старији гроб неког или неких својих рођака, они покупе кости, које нађу, у какву шкрињицу, па их поново сахране у исти гроб заједно са новим мртвацем. — Ова економија са гробовима узрок је, да сва кучка гробља заузимају мали простор. Врло се често настављало ново гробље на неко сасвим старо, запуштено гробље, па су се људи у недостатку земље копали у затечене старинске гробове, остављајући и њин правац непромењен, нарочито кад је гроб био ископан међу стенама, те га није било лако мењати. То је и узрок, да се и данас налазе по православним гробљима гробнице таког правца, који имају само „латински“ гробови (с-ј или си-јз), и обрнуто: на католичким гробљима (нпр. у Љухарима) гробови православног правца. А из истог разлога налазимо и на гробове, који имају сасвим различит правац према томе, како је земљиште допуштало да се ископају.

Док су се раније на гробове метале само просте, пошироке плоче а више гроба неотесан и неправилан камен, данас се све више пази на лепу израду надгробних каменова и крстова, те има заиста врло укусно израђених *гробница* (в. слику 72). Много се тежи за тим, да нешто буде сахрањен у свом гробљу. Зато се и они који умру на планини носе у село на укуп. Само ако би то доношење мртваца у села било спречено особитим тешкоћама, сахрањивали би га на засебном месту код катуна. Отуд код сваког већег катуна има и неко мало гробље, али већина гробова у њима је врло стара. И ново-основана села задуго се копају у гробљу свог старог села, као нпр. сад што се сви досељеници по Дољанима укопавају још сваки у свом селу, ма колико да им је оно далеко.

Арбанашки погребни обичаји не разликују се готово ни у чему од српских. Само плачари по арбанашком обичају не љубе мртваца у чело него сваки клекне крај мртваца и прислони мало главу на њега. После плачари прилазе редом најстаријем од браственика и изјављују своје саучешће речима (у српском преводу): „Здрава ти глава и срећан ти остатак!“ Пошто су Арбанаси све до последњег српско-турског рата били непрестано под Турском, то се у њих и обичај гребања слепих очију и лица био све до скупа одржао. Ја сам видео неколико средовечних Арбанаса, којима се и сад на слепим очима познају бразде од гребања. — *Трпезе* (даће) су се до скупа и код Арбанаса држале врло велике, а сад су као и у Срба умереније.

Врло је стари обичај арбанашки, да се мртвацу метне под главу *котроба* пуна воде. Котроба је земљани суд сав затворен само са једном озго проврћеном рупицом. Чему је имала ова котроба служити, нису ми умели казати. — Сад се те котробе више не међу.

Арбанашка гробља се доста разликују од српских. На њима се виђају уопште много виши надгробни мраморови него на српским гробљима, а врло су чести и велики дрвени крстови, којих такође нема на српским гробљима. Што је пак најхарактеристичније, то су понеке узане а врло високе — по 4 до 5 м. — камене плоче са грубо израђеном човечјом главом на врху, са почецима руку и с кружним узвишењима на сред прсију. Натписа нема још ни у једном арбанашком гробљу.

7. Побратимство и посестримство је код Куча у обичају као и код других Срба. О неким нарочитим обредима приликом склапања ове везе нисам могао ништа сазнати. Можда их је раније било. — И Арбанаси имају побратимство и свакако су га примили од Срба, јер ми рекоше, да се побратим зове у њих *пробатим* или *побратим*.

8. Гостопримство. — Чувено и већ толико описивано гостопримство српско, које се у другим крајевима већ почиње полагањем губити, у Куча је још одржано у свој старој свежини. Особитих обичаја ту истина нема, али срдачност, којом вас у сваку кућу призивају, дочекују и госте, толико премаша обичну меру, да се мора сматрати као нешто урођено, као прастари обичај, који се нараштајима утврђивао у душу народну. Госта дочекује домаћин с поздравом добродошлице, рукује се са њим, и ако је гост иоле познатији или и непознат, али нека поштована личност, домаћин се са њим и пољуби у уста. А у многим кућама се „целивају“ са гостом и домаћица и остала одраслија чељад, што значи, да је и ово старији обичај, који се сад већ напушта. Госту се намести да седне у прочељу крај ватре и ни пошто се неће допустити, да седне без простирке под њим. — За обедом се надмећу услужношћу према госту,

и разноврсним извињавањима, што недостаје ово или оно нема просто краја. У причању и објашњавању Куч развија необичну љубазност и услужност према госту. Старији људи и жене имају свој особити начин, којим вам хоће да покажу своју љубав: не само што ће вас радо и лепо својим разговором занимати него ће и сести до вас и причајући почешће вам наслонити руку на раме или вас руком мало погладити или бар додирнути. У говору људи често понављају израз: »брате драговићу!« или »мој Н.« (зову слушаоца по имену).

Кад гост леже да спава, обично ће невеста или уопште најмлађа жена из куће доћи, да му помогне покрити се, па ће га том приликом помало и дирнути, погурнути или голицнути. Мени се самом ово неколико пута десило и јако ме је изненадило. Питао сам људе за објашњење, па су ми рекли, да се то њихне жене »по обичају мало шале с гостима.« Нема сумње, у овим морално тако чистим крајевима овај обичај може сад имати само смисао безазлене шале, али откуда та навика у овог народа и да ли има првобитно некакав нарочити смер, то је за сад немогућно рећи. Женџа, које се шале са људима а особито са гостима задиркујући их баш и доста крупним шалама, има по Кучима прилично, и људи, који су у том погледу (нарочито пред женскињем) већином озбиљнији и уздржљивији, ипак примају те шале без замерке. И ако је жена иначе ројски оптерећена, њој се ипак слобода говора ничим не ограничава, те је то као неки уступак за њен тепки положај. Према томе би можда и ове шале биле такав уступак (?).

У Арбанаса је гостопримство такође врло развијено, али се чини, да није онако опште као код Срба, него се поједина браства или домови њиме више одликују него остали. Гост се дочекује добродошлицом и загрљајем, али љубљења у Арбанаса нема, него они који се грле примакну један другоме леви образ, тако да се образима не додирну него мало размину. Срби у шали веле, да се Арбанаси »њуше«.

Пред полазак ваља гост да обдари домаћицу или и сву женску чељад са понеким новчаним даром. У

Арбанаса се овога обичаја особито тачно придржавају и зна се, да странац, особито ако је први пут дошао у кућу, мора обдарити сваку жену из куће бар са по једним грошем. Обдарена жена како у Срба тако и у Арбанаса љуби госта у руку а нека и у груди.

Кад се иде с гостом и уопште са странцем, он се пушта из почасте напред и врло се нерадо од тога правила одступа (особито код Арбанаса).

9. Поздрави. — Као у свих Срба тако се и у Куча не може ни замислити, да двојица прођу један поред другог или да неко прође поред кога а да се не поздраве. Изјутра ће онај који поздравља рећи: „Добро јутро!“ а преко дана „Помага Бог!“ Одговор је у оба случаја: „Добра ти срећа!“ Али у Безихову и Орахову одговарају на овај други поздрав старији људи и жене: „Помогао и вама!“ (увек тако, дакле у множини). Рекоше ми, да је ово старији кучки поздрав а да је оно „Добра ти срећа!“ дошло из остале Црне Горе. У иста два села, а најчешће у Орахову, кад дођете коме у кућу и поздравите са „Помага Бог!“, дочекују вас са „Добрѐ дошао!“ Чим се познаници сретну, зауставиће један другог и после поздрава питати: „Како сте?“ ређе „Како си?“, а одговор, што је занимљиво, гласи увек у множини: „Живи смо!“ или „Здраво смо!“ Затим се неизоставно одмах пита и за домаћу чељад: „Како ти је рђбје?“ (много ређе: „чељад“), а одговор је мало необичан: „Живо је све до ђавољег!“, т. ј. све до последњег. На поласку из куће гост поздравља са „Збогом!“ а домаћи му отпоздрављају увек: „Да ти је дђбри пут!“ Ноћу на растанку поздравља онај који одлази са „Лака ној!“ или „Добра ној!“, а одговара му се: „Била ти на помој!“ или „Бог ти на помој!“

Пастиру је обичан, али сад већ рећи, поздрав: „Добрѐ пāсе“, на шта он одговара: „Добра ти срећа!“

10. **Сједник или сједница.** — Тако се зове уопште сваки састанак рођака или сељака једног села на неком месту или у некој кући ради разговора и забаве. Најчешћи су пак и најглавнији *ноћни сједници*. У два годишња времена држе се највише ноћне сједнице: прво зими све до Белих Поклада а друго лети на катуницама до запоста великогоспођинског (почетком августа). Пошто се претходно договоре, код кога ће се држати сједник, скупе се „сједничари“ увече било сви било у неколико група и са запаљеним зубљама дођу у одређени дом. Ту их разместе по старешинству да седе око огња. Сједник траје до поноћи или још дуже. Воде се разговори и шале, пева се, играју се забавне игре и гуди се уз гусле. Колико са своје друштвене и забавне стране толико и у националном и васпитном погледу имају ови сједници веома великог значаја. На њима се преносе сједног на другог разне народне умотворине, одржава се народни дух, ствара интересовање за опште ствари и што је најглавније: деца овде слушају и науче од старијих врло много.

О *Бијелим Покладама* се држи последњи зимски а уједно „највиши“, т. ј. највећи ноћни сједник. По опису г. Дучића тада се искупи на сједник и старо и младо. Пред сједник излазе *кораче*. То су обично четири лица, која представљају чергашку породицу и ради тога се што више нагрде: „омрче“ лице, обуку се у „троњаве“ хаљине, о које обесе завежљаје пепела, бравља звона и прапорце, а уз то их још „пригрђују“ и најстарије коматине од оружја. Пошто су то увек и најдомишљатији људи из села, њихова представа и разне шале, које замећу, бивају врло смешни и занимљиви. Овај сједник траје до иза поноћи, па се разилази. Дома се поједе сав мрсни остатак од јела, па се сутра запости.

Сутра на *Чисти Понедељник* осване на свачијим вратима крст од „луга“ (пепела). Овај крст показују деци као страшило говорећи да су тај крст начиниле кораче, па да ће казнити, ако би које дете тражило мрса.

11. Моба и слични обичаји. Незване мобе притичу у помоћ слабим и самохраним породицама. И кад неко гради кућу, помоћи ће му без позива његови браственици и сељаци, којима онда градилац куће даје само храну. — А зване мобе су као и свуд у нас.

Помагање плијењеника или других страдалаца, који би несрећним случајем изгубили све или већину имања, описали смо већ у разматрању браства и племена. И у војводе Марка имамо један пример тог обичаја: Паун Станојев Чејовић ишао је по племену, те просио браве „једноме који није имао својије. Такви је обичај био, да дају ономе, који нема“ (Пл. Кучи, 257).

12. Мегдан (двобој). Ратничким обичајима кучким, којих има доста поменутих у књизи војводе Марка а обухваћени су и у делу Ровинског (Черногорія II, 2, 1—162), имам додати само нешто више о двобоју. Ко је хтео некога изазвати на двобој, могао је то учинити на два начина. Ако је његов противник становао у близини, он би му пред кућу побо у земљу „прешлицу“. Јасно је, да је овим хтео показати противнику, да га сматра за плашљиву жену, јер је преслица женино оруђе. — Други се начин употребљавао, ако непријатељ станује далеко. Изазивач му је онда слао по неком јабуку и поручивао, где има доћи, да се огледају. Ако позвани прима изазивање, он одмах поједе јабуку. *Кумови* су после одређивали све остало око двобоја.

Мегдани су бивали доста ретки. Узгред да забележим нешто, што ми је један Ораховац казивао о неком врло старом двобоју. Код извора Пуси-Каља у Хотским Коритима секао се, вели, једном *Балшо Зећанин* са *Смаил-бегом* гусињским и одсекао Смаилу десну руку. Онда Смаил научи борити се левом руком и опет позове Балша на мегдан. Али Балшо одсече Сма-

илу и леву руку и ухвати га жива. Ипак се смиљује и опрости му живот. О томе је била, рече ми, и песма. И Ровински саопштава сличан предмет из Куча, али се тамо сече један васојевићски војвода сагом од Медуна. Јасно је, да овде имамо две варијанте исте песме с измењеним местом и личностима. Можда је она о „Балши Зећанину“ старија.

б) **Верски обичаји.** — Пошто се обично у народу одрже по разним крајевима и разни остаци из старијих веровања и обичаја, то је врло корисно опширно описивати обичаје свакога краја. На тај се начин може пре свега упоређивањем добити прави смисао неког нејасног обичаја, а осим тога се и о сваком поједином обичају добија потпунија слика. Имајући то на уму тежио сам за тим, да што боље опишем кучке обичаје. Али нисам стигао, да распитам и за сваки мањи обичај. Зато сам главну пажњу обратио на славу, на божичне празнике и на оне обичаје, који — како се по свему чини — воде порекло из велике старине или су карактеристични за сточарски живот кучки или се најзад одликују ма чиме необичним. — Овде ћу претходно казати коју реч о народном поштовању дубова (храстова) и о веровању у судбину и у виле.

1. „Освјештани“ дубови. У прошлим вековима бивало је, да Кучи подуже време нису имали више до једне па чак и ниједне целе цркве у свом племену. Народ се није имао где скупљати на богомољу и вршити потребне верске обреде. А побожни Кучи су осећали потребу, да имају ма какво освећено место, које би им колико толико замењивало цркву. У тој тежњи су прибегавали једном средству, које је и у других Срба врло обично и које по свој прилици има своје порекло још у врло давнашњем, прехришћанском поштовању дубова код Словена. То су „освјештани“ дубови. Какав лепо израстао дуб, који би се нашао на згодном, узвишеном и видном месту у селу (а бивало је, да га на таком месту и нарочито засаде) постао би тако да речем све-

тилиштем сеоскога становништва. Код њега би свештеник вршио црквене обреде, око дуба су сељаци сахрањивали своје мртве, код њега су се скупљали на »сједнике« и на састанке о празницима или ради заједничких договора. И данас се у многим напуштеним гробљима виде врло стари дубови (нпр. у Врбици, Премићима, Раћесима и др.), а у мањим селима, која немају своје цркве, нпр. у Видијењу, има на сред села на лепој главици »освјештани дуб,« око кога су поређане камене плоче за седење, а околo је камени зид, који штити дуб од стоке.

2. Судбина. — У Куча се врло много верује у »судбину.« Чим се неке шта догодило, што је од већег значаја по њега или његов род, одмах ће рећи: »Така му је судбина« или »тако му је писано.« Трудио сам се, да сазнам, шта они управо разумеју под судбином, али ми нико није могао то баш одређено казати и већина би обично прибегавала простом објашњавању, да је судбина »од Бога« или да је то »Божја воља.« Народ не уме дакако одређивати апстрактне појмове онако, како бисмо ми то желели. Али се према свему може рећи, да народ верује у нешто тајанствено и неодређено, што сматра руковаоцем свеколиког живота, а што ипак није Бог, него можда има свој извор у Богу. Овај фатализам, који је истина и старим Словенима био општи, ипак је у нашем народу без сумње још појачан и утицајем Турака и Срба мухамеданаца.

Виле. — Овда онда казивали су ми у Кучима, особито стари људи, да је Кучки Ком био од вајкада седиште вилино и да она тамо станује у једној пећини. Један старац на Биочу (од Вуксановића) уверавао ме је, да је видео рођеним очима, како лети по ваздуху и долеће ка пећини. Сва је, вели, зеленкаста, са белим лицем и светлом косом, провидна и ваздушаста. Њу не види свако, него само онај, који је поштује и у њу

верује. Колико је ово прастаро веровање из митологије словенске срасло са вером у хришћанског Бога, види се по томе, што исти старци с тугом прекоревају данашњи нараштај, што не поштује Бога и не верује ни у виле ни у духове. Зато се, веле, Бог наљутио, те више и не пушта виле, да се показују људима, и само онај који има чисту душу и верује истинито у Бога и у виле, може још видети вилу на Кому.

4. **Крсно име или слава појединих брастава.** Овај јединствени српски обичај држи се данас и у Куча већ друкчије него што се држао до пре њихова ослобођења. Зато ћемо овде описати све, како се вршило по правом, старом обичају. Да ли је пак овај обичај пореклом још из многобожачких времена или је поглавито хришћански, као што Ровински на неколико места свог описа неговештава (Черногор. II, 2, 209—240), није место да се овде расправља. Ипак морам напоменути, да многи елементи овог обичаја, нпр. освештавање хлеба (у других Срба и жита), па онда нарочито тај чинилац, да се слава првобитно не сматра као свечаност појединих породица него као општа прослава целог браства и чак племена — да то пре упућује на мисао, да је хришћанском славом замењена многобожачка слава целих српских племена. Српска су племена у прехришћанско доба несумњиво имала свако своја нарочита божанства, којима су у разна годишња времена одржавала и нарочите свечаности и приносила жртве од плодова, а можда и од стоке, тражећи за то њихову милост и благослов. Да је основно обележје у славе верско прослављање и да није њен задатак толико нахранити и напојити госте колико са њима *заједно се помолити Богу и домаћем свецу и одати им достојно поштовање*, то је и Ровински добро уочио (Черног., II, 2, 213).

Припремање и позивање. На недељу па и две пред славу Кучи су морали ићи у Подгорицу или, ако су са Подгоричанима у завади (а то је бивало врло често), чак у Плав, у Гусиње или у Подрим по вино, по жито и по друге потребе. Доста се пути дешавало, да их том приликом нападну Арбанаси, те многи Куч и живот изгуби. — Госте, које су желели частити за све време славе, позивали би још недељу или две недеље дана раније. Позивао их је или лично домаћин или когод од његове чељади обично овим речима: »На Никољ-дан (односно Митров-дан или др.) дођи да сједимо један комад.« На то позвани одговара: »На здравље ти се за дуго и за много дошло.« Осим позваних гостију долазило би на сам дан »светога« особито у дом имућнијих повише других гостију било суседа и познаника било сиромашних саплеменика или намерника, и за свакога је била Кучева кућа отворена.

Верски обреди. У дому се на три-четири дана пред »светога« спреми славски колач, *прекадник*, у облику обичног пљоснатог хлеба или погаче, а мора увек бити од пшенице. Свештеник је почињао још на два-три дана раније ићи по кућама ради свршавања потребних обреда, јер због многих породица, које славе истог свеца, не би стигао да то сврши за један дан. Над прекадником, поред кога гори свећа, чита свештеник молитве, благосиља прекадник (»прекађује«) и убоде га на једно место ножем. Затим га он и домаћин окрећу рукама трипут између себе и најзад га преломе на двоје. Обе половине остају у кући и од једне половине поједе најпре сваки укућанин по једно парче. — Као што се види, у Куча као и у осталих Црногораца нема уз прекадник кољива.

Дан уочи »светога«. Ово се у ствари може сматрати као први дан славе, јер се већ увече тога дана почиње гошћење. Још преко дана стиже у дом родбина из далека, нарочито одиве са својом децом. Ровинском је пало у очи, како с одивама не долазе уједно и зетови (Черног. II, 2, 227). А видећемо и даље у опису Божића и женидбе, да такође походе дому долазе само одиве без зетова. Ово је интересно и нема сумње, да је преостатак, који је раније имао и свога нарочитог разлога у друштвеним приликама и погледима нашег народа.

Пред вече се већ прикупљају сви позвани гости. Сваки дошавши пред кућу домаћинову избаци по пушку па улази у кућу. На вратима га дочека домаћин и домаћица и љубе се са њим у уста. Он им онда честита славу и скида своје оружје,

које предаје чељади. Приведу га одмах „трпези,“ за коју седа. Кад су се већ гости искупили, запали домаћин воштану свећу и меће је на трпезу. Донесе се вечера и пошто су гости већ неко време јели, устаје домаћин са боцом вина у руци, пије призивајући помоћ божју и свога светог и наздрављајући гостима. Гости наздрављају после домаћину и његову дому, и тако се са тим здравицама наставља до позно у ноћ а гдекад богме и до саме зоре. Домаћинов је понос, ако могне своје госте опити, па је бивало, да домаћин долије у вино и ракију, да би што лакше постигао своју жељу. — Гости спавају сви у кући домаћиновој.

Дан „светог“. Пошто гости устану и опреме се, пију ракију и потом „ручају“ *вариво* и још штогод, а око средине ручка почне се пити вино. Време до „ужине“ проводе гости у разговору и у разним забавама. Ужина се спреми обилато од „вареног“ и печеног меса (обично брављег) и од колача: сукане пите или приганице. Кад се поседа за трпезу, домаћин понова запали славску свећу и метне је на трпезу, а крај свеће прекадник и пуње (вино обично у крчагу). Негде је свећа забодена у „проскору“. Ако је случајно и поп на ужини, он чита најпре молитву, коју сви саслушају стојећи и крстећи се. Затим гости седају и једу, док не дође на ред печење. Онда домаћин узима пуње у руку и напија у „Славу Божју“ и у славу свога светог (подиже пуње у његову славу и моли га „да поможе њега и његову браћу и другове, да им буде све здраво и весело“ итд.). Пуње иде од руке до руке, те и гости редом наздрављају желећи свако добро домаћину, дому и скупљеној дружини. Са стола се уклања колач и свећа и меће на какво склонило место, где свећа и даље гори. — Долазе после и други гости и пријатељи, те честитају славу и учествују у весељу.

Ћставке. Сутра дан по светоме гости се не разилазе, нити би их домаћин пустио, да иду кући. Он их „уоставља“ и заустави још тај дан код себе, те се веселе, и тек пред вече одлазе кућама. Погрешно је дакле, што Ровински мисли, да уставке значи „собствено оставке, т. е. поћдали то, што осталось“ (Черног. II, 2, 227), јер је значење овде сасвим јасно. — Уставке нису праћене никаквим верским обредима, па ни свећа се више не пали.

Прекађивање за мртве. Другог дана по светоме или и који дан доцније долазио је свештеник у славарску кућу, те над »житом« (кољивом) и »пуњем« прекађивао и молио се Богу за душу мртвих тога дома, чија је имена читао из домаће читуле. Сада, пошто већина села има у близини цркву, носи се жито, пуње и читула у цркву на прекаду.

Данас Кучи славе као и сви остали Црногорци само по један дан, јер је тродневно слављење забранама кнеза Данила и кнеза Николе као штетно по народно благостање сведено на сам дан светог (в. Ровинскога, Црног. II, 2, 218).

Које свеце славе поједина кучка браства, означено је у одељку о пореклу Куча. Одатле видимо, да највећи део Куча — готово сви старинци и сви Дрекаловићи — слави *Св. Николу* (6 децембра); готово сви Мрњавчићи славе *Св. Дмитра* (26 октобра); Беровљани и Перићи у Лазорцу славе *Св. Јована* (Зачеће, 23 септембра); готово сви Рађеси и загредски Бојовићи *Св. Луку* (18 октобра).

Слава у Арбанаса. Некад су и кучки Арбанаси славили у свему исто онако и баш истог дана као и Срби, а слава им је био *Св. Никола*. Али не само да су славили као Срби ови Арбанаси у Кучима него и сва суседна арбанашка племена: Клименти, Хоти и Грудни, и што је интересно: и њима је била слава *Св. Никола*. Данас, од кад су почели талијански и аустриски фратри на њих утицати, изменили су и славски дан и славске обичаје.

Код *Љухара* у Фундани, који живе близу православних Срба, ови обичаји су се ипак понајбоље одржали, те су и најближи српским. Они славе »пријатељима«, т.ј. са гостима, *Св. Николу* — сад по католичком календару — и на тај дан долази »фрат« у кућу, те са домаћином доми колач над вином и то на четворо. Од колача исече по мало, те да старијима, да поједу. — *Загредчани* сада прослављају *Св. Николу* само са својом чељад

у кући, а узели су да славе „са пријатељима“ Малу Госпођу (8 септ.), која им је уједно прквин светац. Уочи Св. Николе долази „фрат“ у кућу. На трпези се спреми само со и вода, које фратар смеша и тиме онда пошкропи кућу и закрсти чељад. — *Кофи славе* Св. Шћепана као главну славу.

Мењање славе. У трећем одсеку овога рада је већ код свакога браства наведено, да ли је и зашто је мењало своју стару славу. Видели смо, да се све те промене и до данас добро памте и да су нека браства установила и сталан спомен на свога негдашњег свеца. Тако су на пр. Љуђановићи узели истина да место Св. Николе славе Св. Дмитра, али они и данас носе уочи Св. Николе у цркву „пуње“ и „ужде“ свећу. — Узроци мењању славе су у Кучима били тројаки: 1) најчешће је мењало славу неко сасвим мало браство или мали огранак већег браства. У тој прилици је главни повод промени славе била она општа црта племенског живота у Кучима: да се слабији што више прилагоди силнијем, да се уза њ прибије, а није ретко бивало, да је јаче браство чак то и захтевало. Осим тога за неке такве случајеве наводе Кучи као узрок, што мало браство није просто било у стању прослављати свога свеца, јер би се частећи суседно велико браство морало сасвим упропастити. — 2) Много је ређи случај, кад неко женидбом уђе у туђу кућу, те прими и славу те куће. Ово је ретко бивало зато, што су и саме такве женидбе бивале врло ретке. — 3) Ко би добегао од некуд са стране због крви обично је мењао и презиме и славу. Тако је било са данашњим Љухарима (Мартинићима) у Фундани а врло вероватно и са Ћушарима у Сјеници.

По неким причањима чини се у први мах као да је бивало и сасвим произвољног мењања славе, али се бољим распитивањем одмах увиди, да је и у тим случајевима слава промењена једино из разлога, које смо навели горе, на првом месту, т.ј. да је слабије браство узело славу јачега суседа и да су та причања изми-

пиљена намерно као неки изговор у тежњи, да се прикрије или ублажи срамота, коју то браство и данас осећа. Тако на пр. веле, да су Беровљани и Перићи у Орахову, који су старином Мрњавчићи и као сви Мрњавчићи славили Св. Дмитра, доцније променили славу и узели славити Св. Јована (23 септ.) једино у намери, да би се могли они и Кућани (такође Мрњавчићи у Орахову) походити о славама. У ствари је то било друкчије. Преци поменута два брства населили су се у Берову као слаба породица крај неког старог брства, па су узели и његову славу. А да је тако било, видимо и по томе, што су некад имали као послужбицу Св. Павла (29 јунија) а не Св. Шћепана (2 авг.) као остали Кучи. — И за Љуљановиће причају, да су узели Св. Дмитра место Св. Николе због тога, што је неки њихов главар (Спахија Мандин) пре двеста година био узео девојку од Дрекаловића с Убала и да је онда на захтев свога пријатеља Дрекаловића променио славу, да би могли један другоме ићи у госте. После су, веле, и остали Љуљановићи по жељи тога главару узели за славу Св. Дмитра. Међутим ја сам испитивањем нашао, да су Љуљановићи дошли у Криви До тек пре 10 пасова и да су тамо већ застали старе Криводољане, Мрњавчиће, који су славили Св. Дмитра. И онда је јасно, да су се Љуљановићи као слабо браство удружили са јачим Мрњавчићима па узели и њихну славу.

Ровински мисли, да ова мењања славе јасно доказују „не-состоятельность мнѣнія о сохраненіи тѣмъ или другимъ домоу или родомъ „крестнаго имени“ отъ самага древняго времени“ (Черног. II, 2, 232). Ја мислим, да није тако. Ове промене су истина до скоро биле доста честе, али као што рекох у свакој таквој прилици, па ма да је слава промењена и пре 300—400 година, остао је спомен о томе очуван, што је јак доказ, да свака породица свога светитеља необично поштује и да ју је само велика невоља могла приморати, да његово слављење напусти и замени другимъ свецемъ. А те тешке прилике, у којима

је народ морао прибегавати и промени своје славе, последица су наше несрећне судбине за последњих векова: бежање од „крви“, склањање од ага и бегова, тражење заштите у јачега браства и племена, па чак и прибегавање од „слабијег“ свеца „јачему“ и др. — то су били појави, који су реметили и народни живот и његове установе. Али у ранијем животу српског народа, пре турског завојевања, оваквих поремећаја није бивало и према томе није било ни потребе мењати славу. Кад је пак доцније већ невоља натерала неког да промени славу, онда су томе примеру могли следовати и други, те је тако у народу ово мењање примано и трпљено као потребно зло. При свем том мењање славе било је, као што се лепо види и код Куча, увек само делимично: мењали су је појединци, дошљаци, или слаби огранци већих брастава, док су веће целине и даље одржавале стару славу. А често су се нека браства и племена поново враћала старој слави. Имамо и у Ровинског два примера за то (Мартиновићи и Васојевићи; Черног. II, 2, 231). Осим тога је често бивало, да стару славу задрже као прислужницу, те је на тај начин и даље славе.

Према свему овоме много је вероватније, да је у свима старим (т.ј. од старине насељеним) српским крајевима и до данас у већине становништва одржано слављење онога свеца, који је народ тога краја још по крштењу почео славити, а што има и других слава, то је дошло већином од новог досељавања из других крајева а много мање од мењања старе славе. У крајевима пак, које су православни Срби тек позније населили (по јужној Угарској, Хрватској, северној Далмацији и др.), или су били скоро опустели па доцније поново насељени (на пр. велики делови Старе Србије, Шумадије и др.), сасвим је природно, да су због разноврсних досељеника и славе различите. Што се и у Кучима славе четири свеца, то већ јасно показује, да је становништво досељавањем измешано. Али смо ипак могли изнаћи, да је најстарија кучка слава био *Св. Никола* (6 дец.), па га ето и данас слави велика већина кучког становништва.

5. **Племенска слава или послужбица Шћепањ-дан** (2. августа). — У Црној Гори и у многим другим српским крајевима имају браства, односно породице, осим славе још и преславу, *прислужницу* или *послужницу*, т. ј. још једну, летњу славу, која се некад држала исто

онако као и зимска, а данас већ слабије. У Куча је интересно, да цело племе има само једну, општу „послужбицу“, Св. Шћепана; изузетак су данас само Раћеси, који као Ровчани прислужују Св. Илију (20 јула). Некад су и Беровљани и Перићи имали засебну послужбицу, Св. Павла, али су доцније узели Св. Шћепана.

Кад су баш Кучи почели славити Шћепан-дан, не може се поуздано рећи. По једном казивању (Шћепан ШUTOва Мијовића Дрекаловића) још су најстарији Кучи славили овог свеца, а по општем узимању Куча они су прославили Шћепан-дан тек од славне победе над Турцима на Малом Орљеву (1688 год.), јер су, vele, баш на тај дан Турке победили. Мени се чини, да је овде спојено и једно и друго, али да је од поменутог победе прослављање Шћепан-дана добило карактер *опште племенске славе*: не слави га више свака поједина породица у племену него цело племе. А пошто сâм Шћепан-дан пада у велико-госпојински пост, Кучи су, да би га могли лакше и лепше прослављати, преместили његово слављење на *први понедељник* пред тај пост, кад се може мрсити и пећи пециво. — Св. Шћепан је дакле данас на првом месту општа *племенска слава* кучка а тек на другом месту може се сматрати и као послужбица, док је у старије време по свој прилици тек поред Св. Николе као главне славе био (само као послужбица) једним од знакова племена Куча. Зато данас Кучи истичу слављење Св. Шћепана као једну од главних спона, којима се обележава њихова племенска заједница. Зато су по свој прилици и нека, већином досељена, кучка браства заменила своју ранију послужбицу Св. Шћепаном. — Вредно је још поменути, да је Куче утврдио вером у наклоност њихова свеца и још један догађај из њихове најновије историје. Они ме на сам дан Св. Шћепана одржали славну по-

беду над Турцима у „Вељем Боју“ код Фундане 1876 године.

Св. Шћепан се слави без икаквих особитих верских обреда. Пошто је у то доба већина Куча на планини, код катуна, изиђу и они „из зимнице“ (т. ј. из сталних, зимских села) на катуне, па се поменутог поведељника састану на збориштима, која се од старине знају у близини сваке веће групе од катуна. Ту се пеку пецива, руча се — све повећа друштва заједно — и затим настаје игра и весеље.

И *Теодорову Суботу*, а то је прва субота у Великом Посту (ускршњем), славе Кучи, јер су на тај дан одржали такође велику победу над Турцима на Вељем Орљеу (1738 год.), кад су и самога скадарског везира заробили.

6. **Крста.** Ношење или „подизање“ крста, општи српски обичај, и у Куча се врши од старине. То је сеоска односно предеона слава, дакле појединих већих насеља. Свако веће насеље — сад обично свака црквена општина (пошто више села имају по једну цркву) — има по један дан у години, кад носи крста. На *Марков-дан* носе: Г. и Д. Медун, Сјенице, Косор и Фундана; на пролећни *Никољ-дан* (9 маја): Безихово и Г. и Д. Момче; на *Спасов-дан*: Убли, Криви До, Г. и Д. Кржања, Г. и Д. Стравче и Орахово; на *Тројичин-дан*: Брескут. — Убли су до скоро „подизали“ крста на Св. Прокопију (8 јулија), али су променили на Спасов-дан, јер је о Прокопијеву-дне много народа на планини. — Арбанаси Коћи и Затрепчани носе крста више пута у години, а главна су им о црквеној слави (у првих Тројичин-дан; у других Мала Госпођа).

„Подизање“ крста је у Куча исто онако као и у већине других Срба: иде се са крстима и са свештеником по сеоском „удуту“, обилазе се и освештавају поља, кладенци и ублови, читају се молитве и певају

(зато држи руке позади) најпре до уљаника а затим до оног сламнога кола на њиви и да је спусти на сред кола. А у јужнијем делу Куча се, према саопштењу г. С. Дучића, брада од бадњака просто баци изјутра на њиву. Све се ово чини, да би њива боље родила. — Још је код севернијих Куча обичај, да домаћица подрани на воду, а кад се врати с водом, сретне је нека од жена из куће и поздравља питајући: „Где ти носе кокошке?“ А она одговара: „На двору“ или „На тору“ или уопште где жели. Али мушки гледају тада обично, да претеку домаћицу каквим одговором, који је за њу непријатан, нпр. рекну: „у брду“, „у трњу“ итд., те тиме направе шалу, јер се домаћица боји, да ће јој онда кокошке заиста носити онамо, камо је неко најпре рекао. Понека домаћица, да би јој кокоши добро носиле, направи у кући на слами круг од обруча или од другог чега и да кокошима, да у њему једу.

Кад сви укућани устану и опреме се, уноси сваки по један бадњак у кућу с речима: „Добро ви јутро и честит ви Божић!“, на шта му остали одговарају: „Добра ти срећа и све ти честито!“ Унесени бадњак налаже сваки на ватру. — После се, ако има у селу цркве, креће домаћин са још неким из куће на службу. Међутим се код куће очекује *полазник* (полаженик), увек неко од млађих из пријатељске или кумовске куће, с којим су се још на Бадњи Дан о том споразумели. Полазник долази пред кућу, узима у руке две цепанице, које су тамо нарочито спремљене, улази у кућу, назива „добро јутро“ и „честит Божић“ и приступи к огњу. Затим жари оним цепаницама по огњу што јаче, да би тако што више варница полетело из огња на више и том приликом говори: „Дао Бог у ови дом: оволико мушких глава, оволико овчјих брава, оволико волова и крава, коња, коза, телади.... и свијех другијех добара!“ На ово се много пазе, јер што више варница,

биће све више добра у кући. Али се догађа богме, да неки полазник у својој ревности запали варницама и сламни кров на кући домаћиновој! Кучи верују и у срећну или несрећну личност полазникову, те срећу или несрећу у новој години много пута њему приписују. Полазеник затим метне оне две цепанице на огањ, прилази укућанима и рукује се и љуби са њима поздрављајући их са „Христос се роди“, на шта му одговарају са „Вистину роди“. Обично полазник донесе са собом и „зравицу“, суд с вином, који преда домаћину, а овај наздравља најпре дому полазникову. Пошто и остали из куће пију и наздрављају, напуне поново полазникову зравицу својим вином. Полазник после седа, те га чисте и задрже обично и на ручак. А у дом полазников отиде опет неко из те куће, те на исти начин одврати полажење. Осим тога ти „полазнички домови“ иду једни другима првог дана Божића на ручак и на вечеру, и то само они, јер се иначе тог дана не иде по кућама.

О ручку нема у Куча никаких нарочитих обреда. Меси се само један обичан колач, који се зове „летурђија.“ — Другог и трећег дана Божића походе познаници једни друге и сваки гост, пре но што ће ући у кућу, мора узети по једно од спремљених дрвета пред вратима и ушавши у кућу вршити исти обичај као оно полазник.

Божик у Арбанаса. У кучких Арбанаса божићни су обичаји готово исти као и у Срба. Секу бадњаке са брадом од бадњака на неколико часова пред ноћ, па их доносе пред кућу и налажу на огањ на исти начин и од прилике с истим онаким поздравима (наравно на арбанашком језику) као и Срби. Али *сламу не разастиру* по кући. Пошто прегори глава од бадњака, лежу, и сваки пази, да му је глава окренута северу, веде зато, да би усеви напредовали. А један од уку-

ћана узме у руке неначет хлеб, изиђе пред кућу и држећи хлеб пред главом виче у поље: »О зече, не дирај ми у поље, јер ћу ти главу изести!« — Ујутру, на први дан Божића, узме један од укућана главу од бадњака у зубе и држећи руке позади баца је у вис. Ако падне на земљу горњом страном, то је срећа за породицу, иначе значи несрећу. — Полажење је потпуно исто као и код Срба.

8. **Задушнице.** О задушницама у очи месних поклада (пред крај фебруара) месе домаћице врло много колачића у виду крста, који се зову *бабице*. Ове се бабице једу и дома и раздају се суседима, нарочито сиротињи, »пред душу« мртвима. Тада чобани пошљу обично по двојицу искрај стоке у село, те зају по кућама и накупе мноштво тих бабица за све чобане, па им однесу у планину.

9. **Пролетњак.** На самом почетку пролећа, »првога марча«, од старине је вршен обичај, да се свеколико ђубре, »сметиште«, са двора скупи на гомилу и запали да изгори. Деца нарочито учествују живо у овом скупљању ђубрета и у одржавању ватре, у којој уживају. Пази се на правац дима, јер ако дим иде право навише, то значи добро.

За овај обичај, који је у нашега народа у истим или сличним облицима веома распрострањен, рекао бих, да је остатак из многобожачких времена и да спада у групу обичаја, којима се дочекивало пролеће. Како пролеће представља препорођај природи и настанак новог живота, многобожачки Срби могли су мислити, да треба огњем уништити сву стару нечистоћу и с очишћеним двором и домом дочекати овај по њих толико значајни обрт у природи. — Веле, да су »Турци« знајући за овај обичај, гледали чешће да изненада ударе тога дана на Куче.

10. **Цвијети.** Стари обичаји о Цветима већ су се у јужнијих Куча поборавили. Тако тврди и г. С. Дучић. А у севернијих Куча обичај је, да тога дана деца беру у пољу цвеће, које се задене више кућних врата, на-

рочито цветови од „проћеталог дрена.“ Још се начини крст од леске и положи усред онога „кола“ од сламе, што је начињено на њиви првог дана Божића.

11. **Ускрс или Велик-дан.** — На Велики Петак треба острићи по једног брера. То исто, али на Велики Четвртак, чине и Арбанаси. Они још побадају истог дана и по један колац у торину ради напредовања стоке, а да би и пчеле напредовале, почисте им и разгргу под кошницама и заломе мало воска. — Шарање јаја и туцање јајима је као и свуда у Срба. Поздрављају се после службе божје са „Честит ти Велик-дан“, на шта се одговара: „И с тобом заједно!“ Жене иду на гробље, те наричу на гробовима и оставе по неколико црно обојених, „коротних“ јаја, која после покупе сиротињска деца.

12. **Ђурђев-дан.** Ово је прави сточарски празник. Свака кућа које тог дана по једног брера. Носи се ради здравља по струк здравца о пасу са стране. А у гори код стоке врше се нарочити обичаји. Изјутра се одвоји „млад“ (јагњад, јарад и телад) од остале стоке, па се тако одвојено отера на попасак и том приликом гони се само китама од здравца. Уопште се целог дана стока тера само здравцем. Неко из куће донесе со за стоку и чобану доручак. Тај се доручак зове *усојњак*, а чини га: хлеб, сир, бели лук и кисело млеко, у које се још помузе овца или коза, те се начини „замлаз.“ На два-три часа пред подне чобан дотера стоку (без млади) са попаска колиби. На солилима да стоци со и кад се сва стока тако искупи на гомилу, избаци чобанин преко стоке у правцу к истоку један метак из пушке. Потом чобанин с оним укућанином доручкује *усојњак*. После се стока музе и по мужи млад пусти у стоку. Може чобанин и отерати стоку кући и тамо пробавити до после ручка, а потом догонити стоку поново на пашу.

И о *Спасову-дне* су обичаји исти оваки као на Бурђев-дан, само што се не пуца.

Г. Нешто из науке и уметности.

Како народ гледа на свет и на природу и како објашњава разноврсне појаве у њима, затим која су знања као чисто народна својина одомаћена, другим речима *почеци науке* у народа — то би морало бити предмет нарочитог проучавања. Ровински је свакако већ врло много од тих знања саопштио у својој другој књизи о Црној Гори, али ће јамачно и даље проучавање донети много новог. Ја сам једино стигао, да се довољно обавестим о једној чувеној грани *народног лекаства*, о шароњању.

Шароњање или трампање. Да се Срби и Арбанаси и сад шароњају, први је објавио научном свету д-р Сима Тројановић у чланку *Die Trepanation bei den Serben* (*Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. XXXI Jhrg., 1900. München, 1901.*). Штета је само, што Тројановић није означио и предео, из којег је његов опис, јер подаци из Куча, које ћемо мало даље саопштити, показују, да има можда неколико начина шароњања, који у појединостима један од другог прилично одступају. Због тога ћу изнети овде у целини, шта сам у Кучима сазнао.

У Кучима се шароњање вршило од старине, такође у свима случајевима, које и Тројановић наводи: приликом задобивене ране на лубањи, против неуралгије, јаке и честе главобоље, лудила итд. Назив *шароњање* је несумњиво арбанашког порекла и долази од речи *шапа* (у Мајерову етимол. речнику *sage*), што значи тестера или по кучки „шега“, а тестера је заиста главна справа код ове операције. Реч *трампање* није такође српска. Она ће бити проста измена техничког назива *trepanatio* или неке сличне речи од истог ко-

рена, али од куд је у том облику дошла у Куче, не знам. Пропустио сам на жалост сазнати и арбанашке називе, али ми се чини, да је ова реч по свој прилици преко њих дошла Србима. Уосталом се реч трампање врло ретко употребљава и како ми рекоше, у Кучима је тек од скоро позната. Можда је њу донео један стари „медик“, који је био давно дошао овамо из северне Арбаније. Он се звао *Коста Грк* (правог презимена му није нико знао) и био је по општем тврђењу школовани турски лекар. Овај старац је најстарији кучки шароњар, који се памти. Од њега се био научио шароњању Сујо Крков у Фундани, а ученици Сујови су били Јоко Раков у Дучићима и Петар Рајичев Поповић у Г. Медуну. Оба су већ као старци помрли и сад је једини шароњар у Кучима син Петра Рајичева, Радосав Петров Поповић (в. сл. 37), који је већ у старијим годинама и због своје лекарске вештине добро познат.

Ја сам походио Радосава, који се и сам, а и од других, радо титулише „доктором“, и он је био љубазан, те ми показао све што се односи на шароњање. Причао ми је, да је његов отац шароњао око 300 људи и да су од њих само неколико тешко рањених умрли, а сви су остали потпуно оздравили. Сам Радосав је шароњао до тог времена 50 људи и само му је један од њих умро, а сви су остали оздравили. Казивао ми је даље, да је још свети владика црногорски Петар I био утврдио једном за свагда таксу: шароњару за труд 12 талира, а кривац, који је некога ранио, те се тај морао шароњати, плаћа поред тих 12 још и повређеноме 60 талира оштете. И те су се таксе, вели, после стално одржале. Тројановић је сазнао за сасвим друкчију таксу: да се плаћала половина крвнине (168 талира и 3 гроша). Многи је, по казивању Куча, да би избегао плаћање, тврдио, да је и сам рањен, па би се давао здрав ша-

роњати. За оваке случајеве вели Тројановић, да их је и сам црногорски сенат одобравао, „пребијао шару за шару,“ да би се избегле могуће крвне освете (стр. 18).

Шароњање се врши, ако је глава обрађена, на месту где је рана, иначе на „средини“ главе. Радосав не употребљава никаква наркотична средства, да би се опио болесник, али његов помоћник држи болесникову главу исто онако као што је описао Тројановић. Најпре „обритви“ одређено место у величини једног динара, па да га добро притисне палцем и „бритвулином“ (оштрим бријачем, сл. 72 бр. 2) опсече кружно унаоколо. Затим пажљиво одере кожу с кости. Пошто тада навали крв на одрано место, он га премаже нарочитим „твором“ (мелемом), који заустави крв. Тај је мелем начињен од „бијелца од јајца“ (беланцета), помешаног с ланеном вуном и сољу. То се тако премазано остави да стоји до сутра ујутру. Сутра дан шароњар скине твор и нађе кост „бијелу ка јајце“, па је још и водом добро опере. Одмах узима шару, која има облик кружне тестерице, и почне је вртити полако на једну страну. Шара се усеца у лубањину кост и преструже је од прилике за 1—1½ час. За време шароњања шароњар често пута „обидјује“ (загледа), да ли се већ кост истањила колико треба, јер је не сме сасвим престругати, да не би пала на мозак. Он то познаје и по звуку, јер што је кост тања, и стругање шарино бива све звонкије. А кад најзад шара „запоји“, одмах престаје са врћењем. Шару извади и узме у једну руку мале, танке манице а у другу једну справицу, која се зове *миљ*, а то је дебела игла са спљоштеним, оштрим крајем као у длета. Обема тим справицама пажљиво пробије истањену кост, подвуче их под њу, па је њима истргне. Чим је „макнуо“ кост, одмах навре изнутра крв. Онда намота памук на *миљ* — чиме купи ону крв заvlaчећи и унутра све „до

мозга“ (до мембране). Пошто је довољно покупио крв, он привије рану завојем од рашчешљане крпе, на коју танко намаже мелема. При том гледа, да тај завој уђе донекле и унутра у отворену рупу. Мелем гради овако: помеша „чансу“ (смолу од смрче) с воском и уљем, па све троје куха, док узаври и после остави да се исхлади. То тако привија мењајући чешће за 15—30 дана, за које време зарашћује кост и рана. Пошто је рана зарасла, мора излечени болесник још целу годину дана да се чува од тешких радова, јер услед напора може рана да се позледи, да навре поново крв на њу или уопште да се деси ма какви поремећај у његову здрављу. А забрана, коју саопштава Тројановић, да се не сме никад јести свињско месо (стр. 19), није била Радосаву позната.

Радосав шароња и сад људе по свим околним племенима црногорским. Кад сам био у њега, беше се управо вратио из племена Пипера, где је успешно излечио једнога човека, кога је ћерамида падајући с крова била по глави тешко повредила. Једном му је црногорска влада била забранила шароњање, али му је доцније поново допуштено.

Придружујем се мишљењу Тројановићеву, да су Срби примили шароњање од својих суседа Арбанаса. О том сведочи и арбанашко порекло речи *шара* и арбанашки облик иначе турске речи *миљ* (турски *mil*, арб. *mił*, а у Срба је арбанашко *ћ* врло често = *љ*. В. Meyer Etym. Wört.). И назив *чанса* је по свој прилици дошао Србима преко Арбанаса, који смолу зову турском речи *čam* (Meyer, Etym. Wört.), а јамачно имају од истог корена и још коју реч, од које је постао кучки облик *чанса*.

Уметност је у Куча уопште и све до скоро била врло слабо развијена. Није ни чудно код народа, о чијој се прошлости може толико јада напричати. А да и Кучи

имају осећања за лепим и да теже к изражавању тог осећања, види се већ на напресима, које су од свог ослобођења постигли. Кућа и друге зграде зидају се већ доста укусно и колико се може угодно. Има врло лепо начињених ублова, а помињали смо већ, како се врло много пажње и труда улаже око надгробних мраморова и око зидања цркава (сл. 73). Резање шара на дрвеном посућу и на оруђима особито је често у Ораховаца и њихних суседа.

О *песничком дару* овог народа сведоче његове многобројне епске песме, које постају после сваког знатнијег догађаја, па затим и женске тужбалице. Биће у Куча и женских (лирских) песама, али мало, јер се уопште нису имале кад ни стварати ни певати: није било потребног расположења. За све време свога шестонедељног бављења међу Кучима чуо сам свега двапут по једну девојчицу, да пева нешто отегнутим, једноликим гласом; иначе нигде ни на катунима ни по селима не чух певања. А пролазећи јутром кроз које село чуо сам не једанпут нарицање неке ожалопћене мајке или сестре. Овај је народ некада — пре четири, пет векова — зацело много више певао. У то морате веровати, чим познате његову живу природу, осетљиву душу и урођену разговорност. Разговор тече у Куча као песма, као декламовање, језиком пуним згодних израза, поређења и живих слика. Али су песме, што их је некад ово племе певало, отишле већином у заборав.

Највеће задовољство је данас у Куча *гуђење и певање уз гусле*. Мало које вече да нисам слушао по неколико певача гуслара, а у селу Коћима сам слушао и арбанашке гусларе. Том приликом запазио сам, да је начин гуслања исти у Срба и у Арбанаса, али да има разлике у певању. У Срба сам могао разликовати тројаки начин певања уз гусле. Једни певају сасвим просто, једнолико, као да отегнутим гласом припове-

дају. Други се разликују од ових нарочито завршетком сваког стиха, јер увек последња два-три слога много отегну и уједно знатно спусте глас, тако да се ти слогови изговоре као неки тужан уздах, који се отима из груди. А треће је певање сасвим друкчије: у њега се слогови у сваком стиху изговарају кратко, без отезања, озбиљним, чврстим гласом, а на завршетку стиха се пред последњим слогом учини прекид и после кратке почивке се изговори последњи слог тихим, скоро нечујним гласом. — Арбанаси пак певају овако. Сваки се стих почиње јаким, дубоким гласом из груди, па се даље пева тањим гласом и доста брзо, док се не дође до близу свршетка. А свршетак је исти онакав као у оног другог начина српског певања: јако отегнут и сетан као уздах, у толико сетнији, што му се придружи и једнолики звук од гусала.

Гуслари прекидају певање према своме нахођењу и ради одмора, па неколико минута само гуде, и неки умеју при том да извијају врло лепе мелодије на гуслама.

Слушао сам и српско и арбанашко свирање у свиралу. Арбанаси су ми у Коћима и певали, увек по двојица, своје лирске песме. Свима тим музичким производима и једног и другог народа основна је прта: сета.

Додатак. Неколико објашњења о карти. На путу кроз Куче носио сам уза се листове 35—XX, 35—XXI, 36—XX и 36—XXI аустриске карте размера 1:75000 (најновије издање, од 1894 г.) и карту Ровинскога: Карта књажевства черногорскога, масштаб 1:294000. Том сам се приликом уверио, колико су обе карте нетачне, особито она аустриска, на којој нису означена многа села, знатнији висови и предели, а од унесених имена више је од половине погрешно. Пошто су листови аустриске карте много већег размера, ја сам у њих уносио и све исправке и допуне. На основу тих података израђена је ова карта у атласу.

Имена су уписана онако, како их тамошњи народ изговара, и зато се ова карта у том погледу готово сасвим слаже са скицом Куча, која је приложена делу Марка Миљанова „Племе Кучи“. Главна је разлика у томе, што је М. Миљанов назвао арбанашка села у Затријепчу само српским именима, а ја сам унео у карту и арбанашка и српска. — *Стари Кучи* т. ј. стари кучки Срби, који су на карти означени црвеним кружићима, узети су у оном смислу, како их народ узима, т. ј. обухваћени су тим именом не само прави најстарији Кучи, него и Мрњавчићи и осталих неколико најстаријих досељених брастава.

Приближну међу најстаријег познатог седишта племена Куча могао сам одредити тек за доба пред крај 15 века, јер тек за то време имамо и прве писане податке и прва поузданија народна предања о томе. Повукао сам ту међу имајући у виду ове прилике: 1) Зна се на основу помињатог уговора зећанског с Млечићима од 1455 године, да Раћеси и Купусци, на разуме се и земљиште западније од њих, нису тада спадали у Куче. — 2) Зна се по добро очуваном народном предању, да су Кучи најпре имали на *Косору* једног војводу а у *Орахову* другог, а затим и то, да се у другој половини 15 века било у Орахову утврдило јако војводско браство Мрњавчићи, које се и иначе одавно убраја међу старе Куче. — 3) А да стари Кучи нису на истоку допирали даље него до Затријепча и до Хотских Корита, разложили смо већ у IV одсеку (в. одељак: успомене о ширењу кучке области). — 4) Према народном предању и према свима знацима поуздано је, да од времена турске најезде није било никаквих кучких насеља у равници Дољанима и на ивици кучке висоравни према тој равници. Сва сеоца у Дољанима и на Врху Дољана постале су тек од средине 19 века. Златица је била најпре у равници, у Златичком Пољу, а и доцније — кад се преместила у брдо — није се увек држала уз Куче, него се већином одржавала тиме што је признавала турску власт. А Фундану смо обухватили у стару кучку област зато, што су у њој од вајкада седела стара кучка браства, па су се тамо врло давно настанили и огранци млађих брастава, као Дрекаловића и Љуљановића (Ледињани). — 5) Сва садашња села на северу од повучене међе до Брскута сасвим су новог постанка (најстарије је Доња Кржања, заснована на месту Кобилама пре 150 година), а видели смо, да је и њихово земљиште раније било делом само братоношко а делом заједничко Ку-

чјима и Братовожићима. У Броскуту пак Кучи (Дедићи — Вујошевићи од Дрекаловића) су се први пут настанили тек пре осам пасова.

Дужност ми је овде поменути, да сам један део путног трошка за своја проучавања у Црној Гори добио из фонда пок. Владимира Карића. Нека је слава племенитом покојнику!

Црногорске власти, од највиших до најнижих, свуда су ми указивале усрдну помоћ и веома олакшале испитивање. Зато им и на овом месту исказујем своју искрену захвалност.

ПРЕГЛЕД

а) преглед географских и етнографских назива.

- ајат**, предњи, отворени део кућни: 251
Амин, обичај: 39, 216
аиџија (аиџибула), младина пратилица: 274
бабица, колачић: 308
багаж, десет ока: 260
банда, страна: 110
барјактари, заставник у Арбанаса: 217
баскија (жила), летва или цепаница, укована преко кључева: 247
баштина, земљиште за обрађивање: 234
бијелац, беланце: 312
бјелошума, дуб: 304
близика, род по крви: 226
близикач, заштитник своје близике: 226
близикаштво, „протежирање“ близике: 226
божји суд, 222
бџкола или бџколица, буренце за воду и др.: 237
брада од бадњака, засечени део бадњака: 304
бранза, арб., женски појас: 259
бракство, група од сродника: 203
бракство чисто или просто: 203—205
бракство сложено: 205, 206
брегуи, арбан., види брѣк: 110
брѣк, арб., као термин: брег, обала: 110
бреме, четрдесет ока: 260
бриулин, бријач: 312
бунад, арб., катун: 241
бурило, омање буре за воду: 237
ваган, дрвена здела: 237
ваџи, арб., торина: 241
вакам, браствени или сеоски комуи: 227, 230
вајла, увала, вртача: 26
вар (клак), креч: 248
вареника, млеко: 238
вариво, јело од брашна и мјешавине: 261
веленица, дуга пастирска хаљина: 256
Велика Прекада, седмодневни помен: 287
веља кућа, задруга: 191
венчаница, греда положена на довршени кућни зид: 247
водник (пенџер), удубљење у зиду: 236
војвода, племенски старешина: 210 до 215
војвода, арб., племенски главар: 217
војник, сваки из племена, који носи оружје: 215
волат, свод: 48
вотра, арб., огњиште и „кућа“: 253
врѣло, извор: 16
врста од сламе на крову: 247
вртијељка, направа за врћење: 238
гаће (чакшире) од белог сукна: 256
гвозд, гора или шума: 84
главар, браствени старешина: 209, 210
главица, заобљени крш: 232

глада, сточарски колиба: 235, 236
гвйла, земља: 249

гомйла, камена или земљана хумка:
35—44

горужда, арб., кутљача: 241

гробовље, гробље: 46

грѣнк'ва, арб., горњи део цупелете:
259

губа, губер, покривач: 254

гуѣ (цемадан) од белог сукна: 256

дбани, арб., катун: 241

дебелица, мека и дебела земља: 83

дионица, део приликом поделе земљи-
шта: 228

дијете, навек само мушко дете: 202

дјад-џан, арб., сир сухи: 241

дјадѣ маантун, арб., мјешавина: 241

дјеловница, в. дионица: 230

добри људи, који мпре крв: 219

дом (огањ), засебна породица: 29

други плач, који бива сутрадан по
погребу: 284

дубирог (шлевница), аграда за стоку
и за оставу сламе: 255

ђевојачке паре, дар девојкама око
невесте: 275

ђепојка, женско дете: 202

ђетић, мушко дете: 202

ђурдинка, арб., кратак при јелек: 258

екеогамија у браку: 270

ждрвањ, жрвањ: 254

„жертве“, жртвеници: 38, 39

живо, стока: 220

жива, в. баскија: 247

жиока, танка соха: 251

забрањивати, бранити: 237

завјеса, вео на невести: 275

задати вјеру: 216

задружна кућа, задруга: 191

завовијет, шибље: 23

зарадити земљу, почети обрађивати:
234

збор или скупиштина, мањи скуп: 217

аграда, вртић: 250

здиг (здицање) са планине у село: 240
здижарица (здиженица), част после
здига: 240

здиженица, в. здижарица: 240

здицање, в. здиг: 240

здравица, суд с вином за наздрав-
љање: 275

здравиچار, онај који наздравља: 275

земљаница, земљани лончић: 53

зетске овце, туђе овце, које Кучи
преко лета држе: 235

зубун, део женске одеће: 257

изба, кућно одећење за стоку: 249

издиг, сточарски излазак на планину:
229, 235

издизати на планину са стоком, 229

ира, сурутка: 239

јамуџа (цијели сир), сир у грудвама:
238

јачица, јако брзство: 146

Југ, ветар: 20, 21

Јужни Вјетар: 20

каблић, дрвени суд за сир: 237

каблица, в. каблић: 237

камара, соба у глади: 236

каменица, вода у камену: 83

каменоване, обичај: 221

капа од пуштине или од вуње: 255

киљан, пободени камен: 44—46

кјори, арб., глада: 241

кладенац, извор: 16

клак, в. вар: 248

клачена поземљуша, врста куће: 248

клијешта, састав од по две сохе над
слеменом: 248

кључ, гредица између венчанице и
слемена: 247

кнез, в. главар: 209

ковчег, дрвена шкриња за оставу: 250

ковчег, камени, у гомилама: 36—40

кодра, главица: 110

кодрача, в. штругла: 253

колачи, част приликом угааве: 274

коло од божићне сламе: 305

комун, заједница: 227

комунски убио: 233

конакъ, арб., глад: 241
конопац, дужина од три метра: 260
копѣн, арб., карлица за млеко: 241
кораче, нагрђени представљачи: 291
корито (чечма) излебљена греда у глади: 236
корота, жалост: 285
коротно јаје, црно обојено ускршње јаје: 309
котец, арб., кошар: 255
котроба, арб., земљани суд: 49, 287
кошар за кукуруз: 254
коши или **кошун**, арб., крошња: 241
крв, крвна освета: 218
крвна вечера, коју даје покајник: 220
крвник (покајник), убица: 219
крвинина, плаћање за крв: 219
крвин суд: 219
крвинца пушка: 219
кренте фисет, арб., браствени главар: 217
крпа (фапулет), рубац: 258
крено име, слава: 295—301
круг, кружна даска: 253
к'сола, арб., стаја: 254
кужина, в. „кућа“: 249
кукђр, арб., полица за сир: 241
кула, двоспратна зидана кућа: 248
куме, жене с колевкама, на умиру крви: 219
куњ, коса: 110
кутлача, велика лажица: 253
„кућа“ (кужина), кухиња: 249
кућа, зграда за становање: 29, 198, 199
кућа на избу, в. кула: 248
кућа на таван, в. кула: 248
кућица, снопих жита: 243
лажица, кашика: 253
Латини, католици: 64
латински, католички: 46
левират, женидба братњевом сестром: 277, 278
Лека Канум, арб., Лекин законик: 224
ленга, мотка за вешање хаљина: 254
летурђија, божићни колач: 307
лисник, стог од „листа“: 240
лиет, младе границе с лишћем: 240
лиетра, попречна страна кућна: 246

луг, ленео: 292
лука, проширење у речној долини: 31
лула (ђунта), чунак од пећи: 249
љуг, в. љук: 110
љук (љуг), луг, долац, увалица: 110
љуља, лула од чесме: 13
мајчин грош, дар невестиној мајци: 276
медик, лекар: 311
међник, камен пободен на међи: 231
мекшине, мека и дебела земља: 83
метех, забран: 232, 234
мйљ, игла за шаровање: 312
мјешавина, издробљени масни сир: 238
млајд, млада стока: 309
млијеко, кисело млеко: 238
млин, воденица: 13
могила, арб., гомила, хумка: 36, 44
момкиња, слушкиња: 141
мрамор, пободен камен: 46
музач, камен пред стругом: 237
мурва, дук: 261
мѹтница, малтер: 248
наврети на крв, навући крвну освету: 223
назубице, назувице: 256
нарѢавони, арб., изба: 252
народна скупштина, скуп целога племена: 215—217
нога, стуб од моста: 48
ножица, греда од крова: 236
обор, двориште, ограђено сухозидом: 254
огањ (дом), засебна породица: 29, 198, 199
ограђа, камена ограда, међа: 83
огрѢја, арб., ограђа: 263
ода, арб., соба: 258
окинути скут, обичај (раскинути одnose): 282
опонка, арб., опанци: 258
општински вакам, општинска заједница: 231
освјештани дуб, светиња: 293

- оселнина: браствени или сеоски комуни: 227, 230
 особац, засебна својина женина: 224
 отица, обичај: 272
 оштетити Амин: 216
- пас, колено или нараштај: 113
 пастрва, пастржка: 26
 пјенер, в. подник: 236
 пјатар, таван од дасака у кући: 251
 печење креча: 244
 пјат, метални тавир: 253
 планина, горе и планици на северу
 Куча: 3, 38, 227
 планинка, домаћица на планини: 238
 плач приликом смртног случаја: 282
 плачар, онај који иде на плач: 284
 плева, слама: 255
 плевница, в. дубилог: 254
 племе, група од сродника: 28, 203
 плијењеник, онај који је оплењен: 292
 повезач преко главе: 258
 повратак или повратке с виших планина на ниже: 240
 површинаца, густ преплет од сламе на слемени: 247
 подвеза ниже колена: 256
 подизање или пошење крета: 303
 појата (стаја), зграда за ситну стоку: 254
 покајник или крвник, убица који тражи умир крви: 219
 поклоњеница, плоча над мртвачким ковчегом: 36
 покров, кров од куће: 247
 полазник или полазеник: 306
 попасак, сточна паша пре подне: 238
 поселица, сеоце: 26
 послужбница (прислужбница), летња слава: 301
 поткућница, њива ниже куће: 254
 првич, прва невестина похода у род: 281
 превизача, зградаца за чобане: 255
 прегљача, кецеља: 257
 предно, већа јединица насеља: 27—29
 прекада, помен: 285
 прекадник, славски колач: 296
 преклет, преграда у хамбару: 252
- прекрштити Амин: 216
 прерани сир (слани сир), посији сир: 238
 преступница, казна за преступ: 233
 пржина, песак, песковита земља: 248
 приганица, колач од ишеничног теста: 261
 пријеклади, два камена крај огњишта: 250
 пријекко шљеме, уздужна греда на крову: 236
 пријечница, греда положена на кров: 236
 пријечњак, в. пријечница: 236
 прислужбница, в. послужбница: 301
 притискивати земљу, зауимати: 234
 прљуп, арб., горњи део куће: 252
 просац, старији браственик, који проси девојку: 273
 прошеница, испрошена девојка: 274
 прошчина, цепенница: 237
 пџње, вино уз славски колач: 297
 пџет (пустина), сукно од кострети: 236
 пџстина, в. пџет: 236
 пушканица, отвор на кући: 249
 пштјелак, арб., невестина каница: 259
 пџнта, попречна гредаца за сушење меса: 252
- раша, сукња: 257, 259
 ребро, уздужна страна од куће: 246
 ребрница, уздужна плоча од мртвачког ковчега: 36
 рџбе, рџбље, рџчад, чељад: 201, 202
 рог, шилак на крову, начињен од сламе: 247
 рогљаста соха на крову: 236
 руба (криз), арб., рубац: 258
 рудина, арб., рудина: 263
 ручак, обед око 9 часова изјутра: 260
- салаш, кошић за кукуруз: 250
 сапртија, литица, одсек: 81
 саранца, врста убла: 16
 сафица, метални суд за пијење воде: 253
 свети, дан славскога свеца: 296
 свитак, ламница од тенећке: 253
 сволтати, свести, извести на свод: 16

- седмина, в. Велика Прекада: 286
 сежањ, дужина раширених руку: 260
 село, јединица насеља: 26—29
 сиришњак, дрвени суд за сириште: 237
 Сјевер, ветар: 20, 21
 сједњик (сјединица), село, састанак: 239, 291
 сјединица, в. сјединик: 291
 сјекира, оштрица на стубу од моста: 48
 Скја (Шкја), арб., Србин: 263
 скупштина, в. збор: 217
 сламница (сламњача), кућа са сламним кровом: 247
 сламњача, в. сламница: 247
 слани сир, в. прерани сир: 238
 соч, проказивач: 222
 соџбина, награда за соча: 222
 спршити сир, издробити: 238
 стаблица, дрвени суд за брашно: 253
 стаја, в. појата: 254
 стап, справа за бућкање масла: 250
 стега, попречна греда над довршеним кућним зидовима: 247
 столовача, широка столица: 253
 страћ, аградица за овчарског пса: 237
 стрижарица (стриженица), част после стриже: 239
 стрижба, стрижење стоке: 239
 стриженица, в. стрижарица: 239
 стубе, лестве: 254
 струџа, арб., струга: 241
 сук, сука (цука), главица, чука: 81, 82, 110
 сукана пита (тепсија), гибаница: 261
 супона, удружење по двојице домаћина са стоком: 235
 супоници, удружени домаћини у супону: 235
 сухоград, суша са сухим ветром: 52
 суховџ, сухомеђа: 236
 тавулин, сто: 250
 талагав, горња хаљина без рукава: 256
 твор, мелем: 312
 теладар, колибица за телад: 237
 теладарица, в. теладар: 237
 тенсија, в. сукана пита: 261
 тигаљ, тигањ: 253
 томбелија, арб., девојка неудавача: 282
 точак, чесма: 13, 16
 травнија, плаћање за траву: 228
 траја, арб., пџтар: 253
 трампање (шароњање), лечење главе: 310—313
 трап за кртолу: 250
 трепетљика, шиб: 24
 трескалица (тукалица), прут за истребање жита: 243
 трпеза, дугачак сто у соби: 250
 трпеза, арб., даћа: 287
 тужбалица, нарикача (жена): 284
 тукалица, в. трескалица: 242
 „Турци“, потурице: 60
 ђафа, округласт хум, главица: 110
 Њинтерац или Њентерац, кратка горња хаљина: 256
 Њунта, в. дула: 249
 Њук, младина каница: 257
 убан, убао: 16
 убленица, убао: 16
 џглава за свадбу: 274
 удионик, онај који има удела: 227
 удут, хатар: 50
 ужина, обед око два часа по подне: 260
 узети неког, место удати се: 279
 уљиште, кошница: 243
 урда, талог од узварене пре: 239
 усојњак, ђурђевски доручак: 309
 џетавке, окриље крсног имена: 297
 уток, уточиште или прибежиште: 222
 фаџулет, в. крпа: 258
 фруметин, кукуруз: 239
 фуруна, пећ: 249
 хаљина, део мушке одеће: 256
 хаљина (џупелета), део женске одеће: 257
 цијели сир, в. јамужа: 238
 црквена комуница: 233
 цџка, в. сук: 82, 110
 чавао, клинац: 236
 чакшире, в. гаће: 256

чанса, смола од смрче: 313
 чапра, мешина: 237
 черјен, направа за вешање над огњи-
 штем: 251
 чечна, чесма: 13, 16
 чечма (корито), ижлебљена греда у
 глади: 236
 чемадан, в. гуњ: 256
 чока, женска горња хаљина: 259
 цупелета (цуплета), в. хаљина: 257
 ша́ра (шега), тестера: 310
 шароњање, в. трампање: 310

шега, в. шара: 310
 шка́ла, пресло, ждрело, ступњевита
 страна: 12, 110
 шка́лица, в. шкала: 110
 Шкја, в. Скја: 263
 штица, даска: 236
 штинија иркаљ, арб., средњи део куће:
 252
 штинија пријера, арб., доњи део куће:
 252
 штрат, арб., постеља: 241
 штругља, ведрница за мужење: 237
 шума, шибље, шама: 51, 241

б) преглед географских имена

Аи Коће, земљиште: 89

Бабја, главица: 38, 101
 Баб-сули, земљиште: 80
 Ба́дара, земљиште: 94
 Бајановице, део села: 38, 103
 Бајван, врх у Комовима: 6, 10, 106
 Бајице, село: 134, 145
 Бања-Лука, варош: 135
 Бањкани (арб. Беркан), село: 29, 83,
 122, 143, 145, 154, 161, 186, 191, 195,
 217
 Бар, варош: 70
 Бар, део села: 149
 Бара, извор: 97, 105
 Бара, земљиште: 92, 97
 Бараковице, земљиште: 96
 Ба́рдањи, село: 126
 Барџањи, земљиште: 83
 Баре, земљиште: 86, 92
 Баре Љанске, земљиште: 87
 Бар Каљи, земљиште: 93
 Батлан, део Кучког Кома: 6
 Батрићев Бријег: 38, 101, 118
 Бегова Лука, сеоце: 29, 95
 Безихово, предео: 11, 30, 31, 38, 41,
 49, 52, 56, 74, 101, 118, 125, 126,
 128, 132, 137, 138, 143, 152, 164 до
 166, 263, 303
 Бели Поток, село: 142
 Бенча, в. Бинца: 107, 108
 Бенце, део села: 103
 Berdas, Брда: 75

Беринка Лука: 95, 112
 Берова, село: 27, 30, 89, 122, 211
 Берова Горња и Доња, катун: 107
 Бе́кан, в. Бањкани: 29, 83
 Би́ђезе, крш: 105
 Биједве, земљиште: 87
 Бијела Вода, чесма: 18, 107
 Бијели Крш: 103
 Бијелоње, брдо: 102, 103
 Би́ло: 100
 Би́ло од Царина у Кучком Кома: 10,
 106
 Бинца, планина: 28, 107, 108, 154, 155,
 228, 230, 240
 Бинца Бриводољска, део планине
 Бице: 54
 Би́че, село: 12, 18, 22, 29, 38, 40, 52,
 65, 66, 95, 121, 135, 142, 143, 157,
 164, 232, 234, 244
 Биоштак, земљиште: 40, 41, 95
 Вискупова Долина: 52, 100
 Вјелов До: 98
 Вљуштура, катуниште: 17, 105, 156
 Бојлек, брдо: 22
 Војова Плана, земљиште: 102
 Војчин, врх: 87, 94
 Бокен, земљиште: 90
 Бокеч, извор: 97
 Бокјен, стена: 102
 Вокова Главица: 100
 Бонкећ, вода и земљиште: 82
 Борнић, извор: 99
 Воро, врх: 86

- Боровачки Поток: 105
 Борови Под, у Кучком Кому: 6
 Брадашица, село: 104
 Брајак, земљиште: 99
 Брака, вода и пладнште: 82
 Брда, српски крај: 62, 73, 78, 79
 Брегови: 96
 Брегови, метех: 102
 Брег-ре, брег: 82
 Брегун Моле, брег: 90
 Брегун Нулит, брег: 89
 Брегу Пљони: 83
 Брег Цварин, брег: 97
 Брезојева Глава, главица: 102
 Брезојев До: 102
 Брезојевице, поселица: 30, 103, 143
 Брестови, земљиште: 103
 Бриђеза, земљиште: 83
 Бријег Амазов: 99
 Бријег Балин: 98
 Бријег Дарлин: 98
 Бријег Дебели: 94
 Бријег Дрчинов: 99
 Бријег Ђурин: 99
 Бријег Којчинов: 99
 Бријег Мандрин: 98
 Бријег Ников: 99
 Бријег од Блете, брег: 93
 Бријег Палев: 99
 Бријег Скендеров: 99
 Бријег Стајков: 99
 Бријег Ферин: 98
 Бриња, страна: 98
 Бриња Будез, страна: 82
 Бриња Лакова, страна: 99
 Бриња Раз, страна: 83
 Бриње, страна: 92, 93
 Бриње, стеновити бок: 92
 Брињуша, земљиште: 94
 Брескут, река: 7, 12, 15, 20, 23
 Брескут, предео: 8, 11, 13, 20, 30, 31, 32, 38, 40, 44, 54, 101, 104, 121, 135, 142, 156, 157, 164, 217, 251, 254, 303, 316, 317
 Брштан, село: 126, 137, 138, 139
 Будва, жуна: 58
 Будеза, (Буд'за), село: 29, 49, 81, 147, 171
 Буд'за, в. Будеза: 29, 49, 81
 Буза, стена: 81
 Буза Дреца, стена: 93
 Букамире, арбал. село: 112
 Буковица, брдо: 54, 102
 Букумирско (Бокумирско) Језеро: 14, 105, 108, 111, 161
 Булини Мост: 95
 Бунаца, страна: 156
 Бунац, земљиште: 121
 Бургун Дацат, чџста: 81
 Бушат, катун: 107, 108, 156, 157, 228
 Вађне, торине: 90
 Варда, комовски гребен: 10, 106, 156
 Васа, земљиште: 93
 Васане, земљиште: 99
 Васиљевац, земљиште: 40, 41
 Васојевићски Ђом: 10
 Велеш, брдо: 38, 41, 52, 100
 Велипоље, долина: 6, 155, 157, 228
 Веља Гомила, врх: 38, 100
 Веља Јазбина, брдо: 102
 Веља Лука, сеопе: 29, 95
 Веља Оштрица, врх: 38
 Веља Црквина: 55
 Веље Било: 102
 Веље Њиве: 96
 Веље Орљево, брдо: 62, 155
 Велл Врх: 102
 Веоче, земљиште: 102
 Верази, земљиште: 82
 Веруша, поток: 6, 15, 17
 Видијење, село: 29, 96, 143
 Видијењски Луг: 95
 Вијетроша, брдо: 93
 Вила, брдо: 91
 Виноград, земљиште: 99
 Вити Обруч, стена: 105
 Влахиње, земљиште: 94, 108
 Влачек, земљиште: 89
 Влашка Рудина: 51, 97, 108, 162
 Влашки Брод: 53, 95, 108, 162
 Водњи До: 100
 Војно, врх: 87
 Воњићи, земљиште: 98
 Ворђалин, главица: 92, 93
 Врба, баштина: 88
 Врбца, река: 12, 32

- Врбица, село: 29, 48, 61, 92, 93, 115, 143, 153, 165
 Врбица катун: 107
 Врмоша, река и предео: 17, 18, 24, 105, 157, 158
 Вртијелка, брдо: 37, 38, 101
 Врућа Пећина: 96
 Врх Дољана, предео: 29, 32, 93, 316
 Врх Матовића: 97
 Врх од Ђоче: 91
 Врх Цвилина, сеоце: 30, 186
 Вујов Катун: 107
 Вукели, село: 148
 Вучевићи, село: 30
 Вучији Поток: 6, 14, 18, 24, 105, 228

 Гаћине, убао: 101
 Гаш-Врх: 102
 Гвозд Костровића, гора: 102
 Глиница, земљиште: 85
 Главница: 103
 Главница Коћена: 94
 Главница од Тетка: 40, 41, 50, 104, 121
 Главница Пејова: 94
 Главница Плосна: 93
 Главница Спасојева: 94
 Главоч, брдо: 98
 Главоч, селиште: 51, 97, 100, 165
 Гаушина, брдо и земљиште: 102
 Гаушици, селиште: 51, 100, 165
 Гојке, вис: 86
 Голија, страна: 97
 Голич, у повеља: 58
 Голишница, главница: 102, 103
 Гомила, главница: 38
 Гомила од Кроваца, врх: 38
 Гомиле, заравањак: 38, 100
 Гомиле, земљиште: 93
 Гомилица, главница: 38, 101
 Гомноштак, врх: 94
 Гомноштак, главница: 96
 Горени, стране: 101
 Горица, главница: 101, 207
 Горња Долина: 99
 Горња Зета, покрајина: 92
 Горња Кржања, село: 30, 53, 66, 102, 130, 132, 142, 186, 217, 232, 233
 Горње Мјрине, земљиште: 99
 Горње Момче, село: 30, 37, 38, 53, 66, 103, 131, 142, 232
 Горње Планине кучке: 228
 Горње Сјенице, ђеоски део: 92
 Горње Стравче: 30, 103, 143, 231
 Горњи Бријег, село: 30, 100
 Горњи Медун, село: 29, 38, 41, 50, 97, 117, 143, 215, 303
 Gorsca, жуна: 57
 Горска Жуна: 58, 71
 Госпођино Поље: 53, 244
 Грабовница, земљиште: 99
 Град, брдо: 49, 88
 Градина, брдо: 38, 59, 86, 104
 Градина, рушевина: 55, 94, 96, 97, 101, 163
 Градишта, брдо: 86
 Градиште, брдо: 38, 53
 Грађен, гора: 90
 Грађеник, баштина: 86, 87
 Грбал, жуна: 58
 Гргова Дубрава: 102
 Грдоман, земљиште: 94
 Гребеништа, земљиште: 98
 Гребља, земљиште: 53
 Гребљи, земљиште: 102
 Грбча, катун: 6, 91, 230, 241
 Грм Дољански, село: 29, 93, 143
 Грм од Баре, земљиште: 93
 Грм Пренташев, 99
 Гробиште, старо гробље: 52
 Гробље, место: 107
 Гробовље, старо гробље: 103
 Гробовље, висораван: 91
 Гропа, као термин, до, „долина“ или „руна“: 110
 Гропа Ваље, долац: 82
 Гропа Веља, „долина“: 99
 Гропа Ђеј, вртача: 81
 Гропа е блете, до: 89
 Гропа е Брање, „долина“: 80
 Гропа е Бадињит, до: 81
 Гропа е Љугут, „руна“: 81
 Гропа е Мужечкут, вртача: 81
 Гропа Мала, до: 99
 Гропа Људева, до: 99
 Гропа Мемова, до: 99
 Гропа Пирова, долац: 98
 Гропа Рандолова, до: 99

Гропа Скендерова, до: 99
 Гропа те Делаит, вртаче: 83
 Гропа Турџит, долови: 82
 Гропа Уит, до: 89
 Гропа Ујина, долац: 98
 Гропа Фиерсова, до: 99
 Гропа Шеова, до: 99
 Гропе, долови: 99, 100
 Гроп Куџа, увала: 91, 119
 Гроп Сука, вала: 94
 Гроп Шаровит, „рупа“: 89, 109
 Грубачева Пеџина: 121
 Грубачев До: 121
 Грудница, село: 104, 121
 Грудски Сук, вис: 146
 Грџика Смедецит, ждрело: 82
 Грџик Лука, место: 150
 Гувно, земљиште: 94
 Гувно Јусуфово, земљиште: 101
 Гувно Перовиџа: 100, 119
 Гузоваљско Језеро: 15, 104
 Гур, стење: 89
 Гур'а, извор: 89
 Гур Ђош, камен: 92
 Гурџ Бат, камен: 89
 Гурџ Мехмед, стене: 97
 Гурџ Цакут, крш: 81
 Гур Кусовит, камен: 89
 Данилов-град: 76
 Дар-Бруо, убао и земљиште: 93
 Дарман, планина: 45, 91, 159, 242
 Двијекалац, стари убао: 53, 163
 Дебели Бријег: 93, 102
 Дедџи (Рајовиџи), село: 30
 Делаи (в. Дељани): 29, 82
 Дељани (Делаи), село: 29, 38, 41, 49, 82, 186
 Ди бала, узвишица: 91
 Дивије Брдо: 100
 Диноша, предео у Грудима: 7, 72, 130, 150, 153, 154
 Диоклеја и Dioclea, в. Доклеја (Doselea): 70
 Доброшани, сеоски део: 92, 133
 Додеш, земљиште: 99
 Доклеја и Dioclea (Диоклеја), римски град: 47, 55, 71, 159
 Doselea, в. Доклеја: 34, 70

Долина: 97
 Долина Арушина: 98
 Долина Асанова: 98
 Долина Бољина: 98
 Долина Кремова: 99
 Долина Лакова: 99
 Долина Љакова: 99
 Долина Маџина: 98
 Долина Мачкова: 99
 Долина од Брајака: 99
 Долина од Трешње: 99
 Долина од Штитара: 98
 Долина Прељина: 100
 Долина Пусева: 99
 Долина Свинодолова: 99
 Долине, земљиште: 89, 93
 Долине Бојановиџа: 94
 Долине Буџиџа: 94
 Долови: 97
 Дољани, равница: 7, 12, 31, 33, 54, 58, 93, 157, 159
 Дољани, предео: 22, 26, 28, 29, 38, 47, 63, 93, 132, 133, 142, 153, 232, 244, 316
 Доња Бржања, село: 18, 20, 22, 23, 30, 38, 53, 102, 130, 132, 163, 186, 191, 195, 232, 233, 316
 Доње Момче, село: 22, 30, 38, 41, 53, 66, 103, 131, 142, 232
 Доње Планине кучке: 228
 Доње Сјенице, сеоски део: 92
 Доње Стравче, село: 26, 30, 103, 142, 143
 Доњи Бријег, село: 30, 100
 Доњи Медун, село: 29, 38, 50, 97, 143, 303
 До од Мојана: 107
 До Пиров: 98
 Драгина Шума: 38
 Дражевина, село: 132, 147
 Драчевац, земљиште: 85, 87, 96
 Дрвјаник, брдо: 102
 Дрежник, страна: 156
 Дризе, земљиште: 99
 Др-Лисе, земљиште: 99
 Др-Локва, земљиште: 99
 Дубаје, село: 30, 104
 Дубрава: 98, 99
 Дубрава, шума: 89

- Добрава, комунска гора : 53
 Дубраве, земљиште : 49, 89
 Дубравице : 102, 233
 Дубови Вујосевића : 38, 100
 Дуга, манастир : 53, 167
 Дуги До : 103
 Дукља (Duclea), развалине : 47, 71
 Дучићи, село : 5, 30, 31, 98, 99, 100, 108, 109, 117, 126, 159, 165, 166, 170, 186, 234, 263, 265
 Душак, шума и земљиште : 93, 98, 99
 Дрза, земљиште : 81
 Д'р-Кише, земљиште : 89
 Д'р-Локве, земљиште : 89
 Дрман, в. Дарман : 91
 Ђане, земљиште : 89
 Ђане Крапја, земљиште : 81
 Ђанза, земљиште : 81
 Ђаковица, варош : 112
 Ђебеза, брдо : 7, 15, 30, 106, 121, 142
 Ђокаји, земљиште : 86
 Ђокин До : 105
 Бурашевица, земљиште : 99
 Бурот (Чечма Гуљска), чесма : 13
 Бутеза, вис : 84
 Жалана, чесма : 48
 Ждријело : 100
 Жијово, планина : 9, 10, 11, 17, 19, 20, 23, 57, 104, 105, 157, 163, 228, 230
 Жиковићи, село : 28, 30, 37, 38, 51, 101, 126, 128
 Жиково, калуиште : 107
 Жипча, земљиште : 94
 Жляјеб, суха долина : 10, 18, 96, 102
 Жута Стијена : 105
 Жутине, земљиште : 97
 Завале, катун : 91, 228
 Заграда, село : 11, 20, 30, 52, 160, 103, 134, 141, 142, 162, 186, 232, 234
 Загон, планински венац : 11, 105
 Зааграде, земљиште : 99
 Закишеза, земљиште : 99
 Закодре, земљиште : 98
 Закрш, земљиште : 87
 Залачник, вис : 89
 За Марине, земљиште : 98
 Затријебач, предео : 3, 6, 7, 9, 11, 22, 23, 29, 30, 32, 38, 49, 56, 79, 80, 83, 84, 109, 122, 132, 133, 138, 144—147, 153, 161, 164, 186, 207, 230, 252, 265, 303, 316
 Заувор, земљиште : 92
 Заугао, село : 30, 38, 66, 104, 121
 Зауглови, земљиште : 103
 Зашкале, земљиште : 99
 Заштитар, земљиште : 99
 Збјут, земљиште : 99
 Збјут Горњи, земљиште : 99
 Збориште, брдо : 53, 102, 105, 217
 Збориште, ширина : 88, 217
 Збориште широкарско : 217, 229
 Звизда, брдо : 87, 92, 110
 Зграда Дедина, земљиште : 101
 Зграда Ђекова, земљиште : 99
 Зграда Мустафина, земљиште : 101
 Зграда Оморова, земљиште : 101
 Зграда Стајкова, земљиште : 100
 Зграде, земљиште : 92, 99
 Зеленика, земљиште : 93
 Зеленика, село : 29, 93, 143
 Зеборага, место Лопари : 76
 Зета, област : 35, 47, 57, 58, 63, 71, 72, 73, 77, 85
 Зета, река : 7, 19, 34, 70
 Златица, село : 29, 32, 37, 38, 47, 48, 50, 53, 55, 63, 94, 95, 108, 114, 143, 153, 155, 165, 186, 234, 316
 Златичке, стране : 96
 Златички Поток : 94
 Златичко Поље : 12, 47, 48, 94, 316
 Зоцвага, м. Љухари : 76
 Илијин Врх : 87
 Јаблан, село : 111, 161
 Јабуре (Јабукa), селиште : 88, 148, 149
 Јагњило, земљиште : 99
 Јагњило Гашовића, земљиште : 102
 Јагој-до : 99
 Јамице, брдо : 100
 Јанков Камен (Ками), стена : 38, 104
 Јанчево, старо село (сад Жиковићи) : 28, 51, 101

Јарановице, земљиште: 99
Јарчица, поток: 18
Језера, котлина: 14, 15, 23, 31, 161, 228
Језин-до, катуниште: 107
Јуник, Горњи и Доњи, убови: 97

Каженик, планина: 46, 84, 91, 110, 163
Какарница Гора: 38, 87, 94, 108, 159, 161, 232

Кале, дубрава: 92

Камене Долине, земљиште: 89

Каменица Никина, вода: 97

Ками Пободени, земљиште: 97

Ками Радованов, земљиште: 47

Ками Радојев, земљиште: 94

Кара-Бунар (Кана-Бунар), убао: 97

Каратова Шкала, пресло: 102

Кариман, вис и поток: 14, 105

Карушица, земљиште: 103

Кастрат, чесма: 103

Катун Рађешки: 54

Каџуни До, део села: 103

Каџе, вис: 38, 101

Киљан Савов, земљиште: 93

Книша, црквица: 92

Книш Зеза, црквица: 98

Клчица, брдо: 38, 41, 50, 101

Блокоч, земљиште: 93

Блошиш, земљиште: 93

Блопот, село: 120

Кобиле, негдашње име села Г. Кржање: 66, 102, 316

Кобиљак, брдо: 38, 101

Кодра, као термин, главица: 110

Кодра, главица: 92, 93, 99, 101

Кодра Ђанина, главица: 89

Кодра Ђокина, главица: 86

Кодра Коштиц, главица: 91

Кодра Мацина, главица: 98

Кодра од Ђелије, главица: 92

Кодра Рановчева, главица: 92

Кодра Шеова, главица: 98

Кодре, главице: 99

Кодраа прапе дрениквет, главица: 83

Козел, планина: 18; 107

Која Мај, земљиште: 83

Колиге, земљиште: 99

олат, до: 93

Колат, земљиште: 99

Кола ти папе, јама: 82

Колат Марашев, земљиште: 99

Ком, м. Комови: 57

Ком, жупанија: 57

Комови, планина: 6—9, 19, 25, 158

Комска Жуна у Летопису пона Ду-
кљанина: 56, 57

Конач, земљиште: 92

Корита (Хотска Корита), увала: 45, 49, 90, 91

Корита, чесма: 102

Корјен, село: 66, 104, 121

Косор, предео: 12, 23, 30, 38, 49, 51, 52, 53, 56, 66, 74, 91, 100, 115, 119, 133, 135, 137, 139, 140—143, 157, 161, 165, 166, 195, 198, 297, 210, 211, 215, 232, 244, 303, 316

Кбети, село: 29, 93, 143

Костровићи, село: 30, 126, 128

Котљевик, чесма: 94

Котулач, земљиште: 98

Кофе Медунске, убови: 97

Који, село: 3, 29, 85, 88, 89, 109, 116, 119, 148, 149, 165, 186, 233, 253, 265, 303

Коштица Веља и Мала, висораван: 9, 11, 17, 19, 21—24, 33, 54, 72, 85, 91, 119, 154, 164, 228, 230, 241

Краљевац, земљиште: 86

Краљевина, земљиште: 86

Краљевци, земљиште: 102

Красета, извор: 97

Крвави До: 103

Кржања, предео: 11, 55, 63, 102, 103, 126, 128, 142, 254, 262, 303

Кржањска Била: 102

Кржањско Поље: 102

Криви До, село: 11, 30, 31, 101, 102, 126, 129, 151, 164, 186, 232, 254, 303

Криводољска Локва: 102

Криводољски Широкар, висораван: 14, 228

Кркор, поток: 96

Крњан, земљиште: 94

Кров, извор: 13

Крони Љухарит, чесма: 86

Крст, земљиште: 85

Крстац, главица: 38, 102, 103

- Брет од Превлаке, место: 54, 107, 217, 239
 Брет од Ранибрда, врх: 48, 87
 Брџене, земљиште: 94
 Брунг, ширина: 88, 110, 263
 Круоса, село: 30, 103, 108, 143, 159
 Брушеви До, село: 20, 30, 33, 104, 191
 Крушчица, земљиште: 99
 Крш: 89
 Крш Бјежанов: 99
 Крш Куничин: 97
 Кршник, вис: 88
 Крш Соколов: 93
 Крш Шупљи: 95
 Кук, крш: 48
 Кук, вис: 99
 Кукура, котлина: 105
 Кула Брацковића, зидине: 115
 Кула Пејова, земљиште: 94
 Кула Рашовића, кућа: 155
 Кулине, земљиште: 93
 Куноваци, метех: 102
 Куњ Златички, коса: 37, 38, 94
 Куњ Коштиц, коса: 91
 Куњ Кућа, коса: 83
 Куњ од Широкара, коса: 105
 Куњ Птикалеки, коса: 102
 Купусци, село: 29, 38, 51, 72, 96, 119, 120, 142, 157, 164, 234, 316
 Курвина Плоча, земљиште: 38, 104
 Курлај, планина: 18, 106, 108, 156
 Кути, село: 27, 30, 49, 89, 122, 125, 126, 128, 131, 137
 Кутски Катун: 107
 Кућани, село: 122
 Кућина, земљиште: 121
 Кућишта, негдашње село: 148, 149
 Кућишта, земљиште: 89
 Кућишта, земљиште: 94
 Кућишта Пушовића, земљиште: 94
 Кућиште, земљиште: 101
 Сазета у Летопису пода Дукљанина: 58
 Кучка Гора, Кучи: 49, 58
 Кучка Крајина, део Куча: 4, 79, 84, 91, 153
 Кучки Ком: 6, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 24, 33, 54, 63, 106, 108, 156, 159, 217, 226, 228, 229, 237, 240
 Љачево (Кчево), предео: 58
 Лабовац, катун: 230
 Лабудница, катун: 91, 228
 Лазаров До: 98
 Лази, село: 66, 104
 Лазина Пејова: 103
 Лазови: 93
 Лазовићи, село: 30, 120
 Лазорце, село: 27, 30, 90, 109, 110, 122, 128, 149, 169
 Лакат, земљиште: 94
 Lacus Labeatum (Скадарско Језеро): 70
 Ланијена, земљиште: 99
 Лањевик, поток: 12, 96
 Ласковац, земљиште: 103
 Лађишта (Љачишта), земљиште: 103
 Ledina, м. Ледине: 76
 Ледине, село: 3, 29, 37, 41, 48, 85, 109, 151, 265
 Љељеза, земљиште: 81
 Лелички Бријег: 102
 Ленање, бачина: 87
 Лијешта, село: 28, 30, 38, 51, 100, 117, 119, 131, 141, 143, 148, 165, 166, 198
 Ликовац Радев, брдо: 103
 Лишово Ждријело: 103
 Лисац, брдо: 102
 Лисп Киш, земљиште: 49, 87
 Лисич, брдо: 102
 Личник, брдо: 51, 88, 101
 Лившта, земљиште: 80
 Локва, земљиште: 38, 96, 100
 Локва, убао: 96, 97
 Локужа, земљиште: 99
 Лончарице, земљиште: 49, 89
 Лопари, негдашње сеопе: 88, 117
 Лопари, селиште: 117
 Лопари, село: 29, 37, 76, 85, 109, 117, 152
 Лопарска Сука, главица: 85
 Лошићево, земљиште: 94
 Лугарине, земљиште: 87
 Лугови: 102, 232
 Лука од Грбља, сеопе: 29, 95
 Лука од Тамника: 94
 Лукачев До: 38, 100, 120
 Луке, катун: 18, 107
 Луке Иванове: 96

Лучица Грабова, мала лука: 95

Лучка Ријека: 18

Лучно Брдо: 102

Љарчева Гомила, хумка: 37, 38, 101

Љатићи, село: 30

Љафшита, в. Лашишта: 103

Љесковчи, вртача: 88

Љешанска Нахија: 76, 132

Љешев Лаз: 87

Љуг Бакин, до: 98

Љуг Војников, до: 98

Љуг Досин, до: 99

Љуг Јунаков, до: 99

Љуг Криви, до: 98

Љуг од Брајака, до: 99

Љуг Радезин, до: 98

Љуг Ристов, до: 98

Љугун Буда, дуг: 81

Љугун Бућ, дуг: 81

Љугун Мукошит, увала: 82

Љугун покод Лијешит, увала: 81

Љугун Потес, увала: 82

Љугу Фиер, увала: 82

Љуђа од Корита, кладенац: 90

Љунт е Греч, кладенац: 91

Љунт е Корите, в. Љуђа од Корита: 90

Љујан, увалице: 81

Љук Дборин, „руна“: 89

Љук Деркин, увала: 86

Љук Кишин, земљиште: 48

Љук Љашет, дуг: 81

Љук Љарив, вала: 93

Љук Љаши, увала: 86

Љук Мјрин, увала: 89

Љук од Градине, до: 94, 97

Љук од Мосора, долац: 93

Љук Пиперски, до: 97

Љук Радованов, до: 94

Љукфурин, земљиште: 48, 86

Љуљани, село у Диоши: 150, 152

Љуљанове Крушке, брдо: 102

Љуте, стране: 86

Љухари, село: 3, 13, 29, 76, 86, 109, 134, 171, 265

Маглич, планина: 10, 18, 20, 107, 156, 228

Мазаница, предео: 29, 95, 111, 143, 234

Маја Богдонит, врх: 83, 109

Маја Вуку Рудит, врх: 82

Маја Куноре, врх: 46, 91

Маја кући Ћегун, врх: 90

Маја Мицит, в. Мицић Врх: 91

Маја Муаме, врх: 84

Маја Пенис, врх: 81

Маја Цукант, врх: 83

Маклен, земљиште: 96

Мала Ђила: 102

Мала Гомила: 97, 100

Мала Оштрица, вис: 38

Мала Ријека: 7, 10, 12, 17, 33, 40, 52—54, 95, 121, 156, 162, 164, 167, 168

Мали Врх: 102

Мало Језеро: 15

Мало Орљево, брдо: 61

Мало Стравче, село: 26, 30, 103

Мало Стражиште, брдо: 38, 100

Маргарита, комовски гробен: 10, 106, 156, 157

Марица Руна: 89, 122

Мјрине, земљиште: 99

Мјрин Поток: 96

Мартиника, главница: 38, 41, 49, 101, 118

Маслине, село: 29, 40, 94, 142, 143

Матагужи, зетско село: 112, 152, 162

Мбрзит Мус, пладиште: 90

Medeon (Meteon), лабеатски град: 34, 69, 70, 97

Медун, град: 34, 50, 51, 54, 59, 60, 61, 66, 72, 159, 162

Медун, предео: 9, 11, 23, 29, 56, 67, 97, 108, 111, 114, 117, 142, 165, 166, 232, 234, 262

Међа Лишурлова, земљиште: 98

Међе, земљиште: 97

Међедњак, главница: 96

Међугоре, село: 116

Међупотоци, земљиште: 92

Meteon, в. Medeon: 34, 69

Мијовићи, в. Лијешта, село: 28

Миковићи, део села: 103

Милачићи, предео: 20, 26, 28, 30, 33, 66, 104, 142, 191, 195

Милачићи, поселица: 30

Милец (Милица), брдски венац: 83

в. Милоз: 83
 и, село: 30
 ип, село: 30
 рх: 91
 вис: 84, 110
 танина: 6, 18, 64, 107, 123, 188, 226
 љи, катуниште: 107
 вада: 15, 17, 23, 31, 104, 105, 17, 228, 230, 236
 о, висораван: 17, 44, 45, 105, 16, 157, 161—163, 230
 редео: 30, 55, 63, 103, 111, 21, 135, 164, 165, 217, 233, 4, 303
 Србија по кучком називању:
 рдо: 96
 река: 7, 12, 26, 29, 31, 33, 48, 53, 55, 62, 65, 70, 72, 9, 157, 234
 сло: 29, 93, 143
 део села: 103
 убоко, ровачко село: 150
 свиртије (лития): 81
 , село: 29, 81, 146, 147, 171, 1
 земљиште: 98
 земљиште: 89
 земљиште: 94
 уне, вис: 38
 земљиште: 81
 уља, део села: 94
 Скја, земљиште: 83
 село: 93, 143
 Шабанагића, васојевићски: 209
 и, село: 30
 ни, село: 29, 80, 133, 147, 6, 191, 217
 варош: 116
 ю: 99
 од: 29, 143
 Подградит, поље: 89
 сова: 96
 јина: 96
 рина: 96

Њиве, земљиште: 92
 Њиве Вукославића: 96
 Њиве Грговића: 101, 151
 Обадица, део села: 103
 Овчарица, убао: 96
 Ограђе, селиште: 52, 103, 134
 Ограђеница, село: 29, 93, 143
 Ограја е Љаљит, ограда (међа): 81
 Ограја е Рушит, ограда: 83
 Ограја Маразе, ограда: 83
 Озрен, земљиште: 36—38, 41, 101
 Окешар, брдо: 38, 96
 Омербожовићи, село: 29
 Опасаница, река: 6, 17,
 Оран-до, Горњи и Доњи: 99
 Орахово, предео: 23, 27, 29, 30, 31, 33, 49, 60, 84, 88, 109, 122, 126, 128, 129, 135, 137, 148, 165, 166, 170, 207, 218, 263, 265, 303, 316
 Орлине, брдо: 102
 Орлујак, брдо: 104
 Орлево, кршеви: 38, 92, 97
 Османац, убао: 101
 Острица, главница: 85
 Острица, баштина: 87
 Острица, вис: 92
 Острица, метех: 102
 Острица, Мала и Веља: 96
 Навићевићи, село: 30
 Назаринште, село: 29, 94, 142, 244
 Паљеви, извори: 18
 Паљеви од Бице, извори: 107
 Напрадљива Плана, рудина: 105
 Пасковац, негдашње село: 86, 103, 171
 Пасковче, в. Пасковац: 86
 Пеценица, брдо: 102
 Пелев Брвјег, братоношко село: 162
 Пераш-до: 96
 Переч, земљиште: 99
 Перуђица, река: 6, 9, 17, 18, 57
 Перуђица, вода и земљиште: 93
 Петно Брдо: 102
 Петрове Плоче: 102
 Пећ, варош: 50
 Пећина Смоковача: 94
 Пећина Тодоровића: 95

- Неута, чесма: 93
 Нештер, предео: 116
 Ниргеси, удубљења: 97
 Пировићи, селиште: 98, 118
 Пйгвишњак, главица: 96
 Пјешатица, главица: 87
 Пјешивац, главица: 96
 Плав, варош: 50, 117, 158
 Плана, заравањак: 87, 110
 Плана Омерова, рудина: 90
 Планишта, земљиште: 48, 87
 Планиница, планина: 7, 18, 107, 121
 Плоча: 105
 Плоча Пирова: 98
 Плочице, земљиште: 98
 Плочице, део села: 103
 Поврх Пода, земљиште: 93
 Пдвршје, средњи део кучке области:
 11, 19, 20, 21, 22, 58, 101, 104, 164
 Подање, јужни део Куча: 11, 58, 91,
 92, 93, 157, 158, 164
 Подгорица, варош: 5, 21, 47, 55, 57,
 63, 64, 115, 116
 Подград, село: 27, 30, 49, 88, 89, 109,
 122, 126, 131, 137, 138, 148
 Подглавичани (Под Спасојевом Глав-
 вцом), село: 29, 94
 Подзид, земљиште: 97
 Подине, земљиште: 98
 Подине Ђејовића, земљиште: 97
 Под Ђри Соколов, село: 29, 93, 142
 Под Николи: 94
 Под од Грабовице: 99
 Под од Расоваче: 98
 Подорашнице, део села: 103
 Под Спасојевом Главцом, в. Под-
 главичани: 29
 Подуличани, део села: 103
 Под Фиерсов: 99
 Под Шкалицом, село: 29, 93, 143
 Покрајнице, село: 29, 94, 142
 Пољани, село: 66
 Пољанице, пасиште: 6, 107, 154, 228
 Полекуша, кому: 89
 Поље Медунско: 97
 Попов До: 38, 104
 Попрад, летиште: 29, 49, 83, 233, 254
 Попрат, в. Попрад: 83
 Порокиње, врх: 85
 Потес, земљиште: 110
 Поток, вода и земљиште: 99
 Поток од Куноре: 105
 Поток од Паљева: 18
 Поток од Прохуше: 18
 Потрк, део села: 103
 Потшуме, село: 104
 Поцерје, земљиште: 103
 Почивало, брдашце: 97
 Поштулци, вис: 96
 Праг, земљиште: 99
 Праги (Праге), стране: 104, 228
 Прасица, катун: 230
 Превлака: 107
 Прељевићи, село: 30, 12)
 Премићи, село: 29, 48, 86, 116
 Premitchi, в. Премићи: 76
 Преоч, вис: 89
 Пречкова Долина: 101
 Прибјени, земљиште: 91
 Прибојевићи, селиште: 51, 52,
 165
 Пријесло, пресло: 87
 Пријечеле, катун: 106
 Припасница, део села: 103
 Присоје, страна: 51
 Присоје, село: 66
 Присоје, страча: 101
 Провалија: 99
 Проклетије, планина: 20
 Пропасник, земљиште: 102
 Просјегу, просек: 82
 Прохуша, катун: 107
 Преница, део села: 103
 Птикаљ (Птикељ, Птикељ), село:
 30, 44, 53, 55, 102, 108, 118, 159,
 Пуси Гашит, каменица: 83
 Пуси Баљд, каменица: 91
 Равијишта, земљиште: 87
 Радан, катунште: 88
 Радеза, земљиште: 98
 Радетина, део клименацких Сел:
 133, 134
 Радетински Катун: 107, 123,
 165
 Радећа, катун: 54, 91, 123
 Радикујишта, селиште: 52, 95
 Радичева Струнга, земљиште:

- ц, летиште (негдашње сеоде): 88, 254
 њи, село: 30
 еси (Рабеси), село: 72, 157
 вица, вис: 87
 нице, земљиште: 102
 рит, земљиште: 82
 , земљиште: 99
 љи (Дедићи), село: 30, 51, 120
 ља Брда: 102
 евинс, земљиште: 87
 ац, чесма: 92
 вићи, село: 30
 це, земљиште: 83
 Барла, лазови: 98
 , м. Расти: 76
 ча, земљиште: 96, 98
 , старо село (сад Рашовићи): 28, 76, 86, 116, 171
 ник, в. Рашник, брдо: 89
 , село: 20, 22, 30, 37, 38, 41, 72, 100, 143, 151, 157, 164, 186, 234, 244
 ке Лијеске, метех: 102
 (а), катуиште: 103, 108, 159, 230
 е, село: 29, 93, 94, 143
 јуни, лаз: 98
 еруци, лаз: 98, 118
 екни, лаз: 99
 Икјаов, лаз: 99
 а, главица: 101
 к, м. Орашник, брдо: 89, 126, 138
 е Брдо: 38, 100
 вићи, село: 13, 28, 29, 48, 49, 87, 115, 116
 к, в. Рашник: 89
 јушмет, рт: 83
 д Гропа, стена: 99
 д Додеша, стена: 99
 Џетров, стеновити обруч: 98
 брдо: 66, 96
 бакут, земљиште: 81
 и Долови: 63
 ца, река: 7, 12, 29, 55, 108
 а (Приојевића) Ријека, варош: 145
 е, земљиште: 99
 ац, језеро: 7, 8, 13, 14, 17, 18, 26, 31, 33, 154, 167, 228, 230
 Рикавац, предео око језера Рикава: 24, 72, 104, 105
 Рјевн, брдо: 88
 Рогањ, планина: 6, 106, 156
 Рогањ, брдо: 96
 Роге, зараван: 38, 51, 97, 215, 217
 Рожај, предео: 117
 Рожње, земљиште: 94
 Рожњи До: 38, 97
 Р'љади, земљиште: 81
 Рудина, земљиште: 97
 Рудина од Додеша: 99
 Рудина те Делан, рудина: 82
 Рудине, земљиште: 80, 254
 Рудине Плеће, земљиште: 89
 Рудински Врх: 102
 Рудишњик, главица: 96
 Рујева Главица: 96
 Рујевик, брдо: 96
 Рујевница, главица: 98
 Рукајде, земљиште: 93
 Руна, земљиште: 96
 Руна Арушина, вала: 105
 Руна Братоношка, вала: 154
 Руна Драшкова, до: 102
 Руна Секуловића, вала: 156
 Рупе Пелине, долови: 93, 110
 Рунице, доди: 110
 Русија, држава: 42, 62, 64, 67
 Самотор, вис: 91
 Света Петка, гробље: 51
 Света Петка, црквица: 52, 101
 Свети Илја, црквица: 53
 Свиндо, до: 99
 Седлап-до: 38, 97
 Селаница, земљиште: 99
 Селца, село: 133, 134, 137, 138, 149, 218
 Сијевик, брдо: 84
 Сјекач, брдо: 38, 100
 Сјенице, село: 29, 63, 92, 115, 132, 133, 143, 147, 151, 161, 165, 186, 198, 232, 303
 Сјенокоч, земљиште: 99
 Скадар, варош: 69, 116, 117
 Скадарско Језеро: 19, 70, 76, 112
 Скакавци, земљиште: 99
 Скам-ји, стене: 92
 Скендерова Кућа, земљиште: 101

- Церовач**, велика шума : 11, 23, 102
Цијевина, (арб. Цем), река : 6, 10, 11, 12, 31, 33, 72, 80, 126, 137, 146, 158, 230
Цикнићи, село : 29, 86, 116
Цинцар-убао, старина : 52, 100
Црвени Бријег : 94
Црквица, земљиште : 49, 50, 90, 100, 101, 102
Црквице, земљиште : 38, 41, 51, 97
Црна Главница : 85
Црна Гора, планина : 10
Црна Планина : 6, 10, 156, 157, 228
Црна Руна, брдо : 45, 163
Црнојевића Ријека, в. Ријека : 144
Црно Језеро : 15
Цукај, вис : 37, 38, 85
Цукаћ, врх : 98
Цук Симонов, главница : 228
Цџмџа, старо име за реку Цијевну : 80
Чарапини Долови : 102
Чардаци, земљиште : 96
Чџа, поселица : 29, 95, 108, 159
Чечма Гуљска, в. Тоџак Гуљски : 13
Чечма Лалеска, в. Тоџак Лански : 13
Чачма Премџа, чесма : 13
Чечме, вода : 105
Чигоманска Улица, пут : 103
Чоха, земљиште : 99
Чџина, земљиште : 102
Шакота, земљиште : 90
Шаљза или Шаљеза (Шаљезе), председина : 90, 232, 233
Шасе, земљиште : 81
Шеу Сат (Суши Поток) : 85
Шикунос, стари убао : 52, 100
Широкар, висораван : 8, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 33, 54, 72, 104, 154, 155, 157, 167, 230, 240
Широкар Љаковића : 228
Шкала Бург, ждрело : 81
Шкала Дрекалова, узвишење : 6, 107, 155
Шкала Зло Мјештит, пресло : 12, 91
Шкала Кунина, пресло : 228
Шкала од Гропа, страна : 99
Шкала од Мокре, страна : 105
Шкала од Рикавца, страна : 105
Шкала Смедец, ступњевита страна : 12
Шкала Смедецит, в. Шкала Смедец : 84
Шкалица, пресло : 38, 93
Шкомни Соколит, стеновити врх : 91, 106, 109
Шнела, пећина : 94
Шнела Ђина, јама : 91
Шнела Ђукина, пећина : 90
Шнела е клозџет, пећина : 87
Штавањ, планина : 157
Штег Мали, ждрело : 94
Штегун Шкуртен, ждрело : 91
Штек Ораховски, ждрело : 90
Штитан, вис : 105, 230
Штитар, брдо : 99
Штрај тат, земљиште : 81
Шџепова (Стјепох), село : 29, 82, 122
Шулан, присоје : 93, 102
Шулан Горвоков, присоје : 89
Шулан, присоје : 93
Шума Драгина : 100
Шуза од Целина : 100
Шумезе, земљиште : 94
Шџта, врх : 87, 93

в) Преглед презимена и народних, племенских и личних имена

- Ајдаркучевићи** у Подгорици : 123
Алид-агић, паша : 63, 64
Аићићи, стари род : 115, 165
Антоније Зен, которски провидур : 74
Арамбашевићи у Доњој Крњаји : 132
Аровићи у Подгорици : 131
Аи, Кучи у Васојевићима : 124
Адаманићи у Никшићу : 121
Аџи-паша из Скадра : 155
Бабаји (Бабањи), стари род : 116, 161, 165
Бабањи, в. Бабаји : 116
Бајићи у Србији : 132

Бакечевићи у Коњима: 88, 116, 119, 148, 165, 170
Бакечевићи на Косору, у Србији и у Кастелу: 119, 165, 205, 206
Балетићи, стари род: 119, 165
Балевићи, браство у Братоножићима: 152
Балушић (Бакић) у Горњој Кржањи: 132
Балшићи, Кучи у Вишњама код Сјенице: 123, 127, 165
Бан Кећи, предак браства Бонкећа: 147
Бан Ketschi, м. Бан Кећи: 75
Банџани (Беџани) у Затријевцу и у Никшићу: 143—145, 170, 209
Банџовићи, кучко браство: 76, 117, 135, 224, 243
Банџовићи (Ташаковићи) на Косору: 205, 206
Бардањи, елименачко браство: 92
Барџањи, стари род: 83
Барџачори, стари род: 122, 123, 161
Батрић Перов, јунак: 118
Батрић Речковић, јунак: 118
Беђи (Бећи) у Диноши: 153
Безиховци, становници предела Безихова: 232
Бектеши у Гусињу: 145
Бериши, арбанашко племе: 95, 112, 164
Беровљани (Мрњавчићи) у Орахозу: 129, 131, 298, 300
Бећи, в. Беђи: 153
Бећковићи у Доњој Кржањи: 132
Беџани, в. Банџани: 143
Билурићи (Вукореновићи) у Брескуту: 120
Биочани, становници села Биоча: 232
Бирџи, Кучи у Васојевићима: 131
Бисаћи у Будези: 123, 161
Бјелабег, „брат Иван-бегов“: 145
Богдан Радовић, пригорски гувернатор: 194
Божовићи у Загреди: 142
Бојановићи (Будинићи) у Загреди: 135, 298
Бојовићи (Маковићи, Омеровићи) на Убљима: 120, 165

Боланџићи (Будатовићи) на Сјеницама и у Подгорици: 115, 150
Бон, „син Кећа Појтина“, в. Бан Кећи: 146
Бон Кећи (арб. Бѣ Кећи), предак браства Бонкећа: 80, 81, 82
Бонкећи (арб. Бѣкећи) у Затријевцу: 76, 123, 133, 145—147, 169
Бонџари, старо браство: 115, 132, 161, 165
Браџан Ђуров, војвода: 214
Браџовићи, старо браство: 115, 165
Браџовићи на Косору: 115, 133, 169
Братоножићи, племе: 7, 14, 53, 62, 111, 120, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 167—169, 209, 245, 317
Брђани, становници Брџа: 62, 63
Бубарићи, стара породица: 112
Будинићи, в. Бојановићи у Загреди: 135, 162
Будинићи у Раћесима и у Бару: 150
Букумири (Букумуре), стари „народ“: 45, 105, 111, 112, 160—164
Булатовићи у Раћесима: 150
Буљача Чејовића, удовица с Убада: 221
Бунџи, стара породица: 112
Буђићи у Дољанима: 132
Васо, син Кећа Појтина: 146
Васо Браџанов, војвода: 214
Васојевићи, племе: 6, 10, 57, 62, 64, 156, 157, 193, 209, 226, 232
Власи, поромањени Илири: 51, 108, 159, 160, 162, 163, 167
„Власи“, негдашњи становници села Коћа: 116, 165
Вујадиновићи у Горњем и Доњем Момчу: 142
Вујичићи, в. Стједовићи: 149
Вујо Радоје, војвода: 213
Вујџи, војвода, предак Вујошевића-Дрекаловића: 140, 141, 213
Вујошевићи, дрекаловићски род: 141, 142, 317
Вујошевићи (Дрекаловићи) на Косору: 120, у Загреди и на Убацу: 134
Вујошевићи (Мрњавчићи) у Орахозу и у Србији: 131

- Вујошковић** (Никић) у Горњој Кржави: 132
- Вукић Попов Петровић**, јунак и главар: 135, 213, 214
- Вуко**, предак подгоричких Турковића: 140, 141
- Вукореновићи**, в. Биљурини: 120
- Вукосављевићи**, дрекаловићи род: 120
- Вукослав Иликовић** (Дрекаловић), протојереј: 141, 142
- Вукославићи**, дрекаловићи род: 141, на Биочу: 142, 230
- Вуксановићи**, дрекаловићи род: 141, на Биочу: 142
- Вуксановићи-Лазовићи** (Дрекаловићи) на Ублима и у Доњем Стравчу: 142
- Вулетини** у Брескуту: 142
- Вучевићи** у Безихову, у Горњем и Доњем Момчу, у Колашину и у Србији: 129, 131
- Ганићи** у Рожају и у Колашину: 131
- Гашовићи** у Затријенчу: 83, 145, 170
- Геге**, в. Гер'т: 143
- Гер'т** у Затријенчу: 147, 169
- Генције**, илирски краљ: 69, 70
- Главатовићи**, в. Циклићи: 116
- Глигорије Дрекаловић**, архимандрит: 138
- Глушци**, старо браство: 165
- Гојко** (Мрњавчић), војвода: 126—129
- Гојко Баошић**: 127
- Голевићи** (Гољевићи) на Ублима: 120, 165
- Голубовићи** у Србији: 132
- Горвоки** у Коћима: 148
- Гомевићи** у Доњој Кржави: 132, 191
- Гроздановићи** (Рушевићи или Рушит), негдашње браство у Бањанима: 33, 122
- Груди**, арб. племе: 72, 143, 298
- Грубачи** (Гурбачи) стара породица: 121
- Гуљи**, старо браство: 87, 115, 161, 165, 166
- Дабичи**, в. Рањковићи: 129, 132
- Дачи** у Никшићу: 118, у Гра-131
- Данило**, кнез црногорски: 6
- Дацант** у Затријенчу: 147
- Дедићи** (Дрекаловићи) у Бр-121, 142, 230, 317
- Дедићи** (Дрекаловићи) на УБ-125, 181, 210, 212
- Дед-Хусовићи**, велика зад-125, 181, 210, 212
- Делан**, арб. в. Дељани: 145
- Деља**, предак Дељана: 82, 1
- Дељани** у Затријенчу: 145 и у Гусињу: 170
- Диношани**, становници пре-ноше: 72, 154
- Дмитровићи** у Безихову: 13
- Доброшани** (Јокановићи) у-133
- Драгојевићи** на Лијештима
- Дракуловићи** у Орахову:
- Дракуловићи** у Војном Се-131
- Драшковићи** у Доњој Крж-136—140, 155, 210—
- Дрекале**, војвода, предак-136—140, 155, 210—
- Дрекаловићи**, кучко браство-66, 67, 76, 107, 114, 124, 136—143, 148, 154—157, 170, 204, 207, 212, 229, 240, 298, 300, 316
- Дреца Дедин**, војвода: 139, 20
- Дук** у Затријенчу: 147
- Дукљани**, српско-романска-на: 71
- Дурковићи** у Брескуту: 30
- Дуровићи**, негда у Служу:
- Дучићи** у селу Дучићима: 161; 165, 206, 230; у Ро-117
- Беломевићи** (Љуљини) у За-217
- Берђеловићи**, старо браст-
- Берђеловићи**, сад Бракови-133
- Берковићи** (Миловићи) на-152
- Бечевеи** у Служу: 123, 1

и, старо браство: 86, 116, 165
(Бокићи) у Затријевчу: 147

и, в. Бокит: 147

ићи у Фундани: 134

и, братовошко браство: 121, 156
и у Будеши: 123, 161

(Максим) Црнојевић, вла-
д: 144

ант, в. Бурашевићи: 123, 147
евићи (Бурашант) у Затри-
у: 123, 147, 170, 191

Мрњавчић, војвода: 128

(Мрњавчић), један од предака
тва Мрњавчића: 129

ићи на Лијештима: 131; у Ора-
: 122, 126, 129, 131, 148; негда
блина а сад у Подгорици: 60
105, 155, 156

Кастриот(и) Скендербег:
37—139

„син Иван-бега Црнојевића“:

лијин Ивановић, војвода: 65,
213

ићи, в. Нинеловићи: 115

Пералов, војвода: 137, 139,
211

ићи, на Ублима: 62, 119, 129,
у Србији и на Уцињу: 132

чани, становници предела За-
мча: 64, 75, 76, 92, 230, 241

чани у Подгорици: 123, 245

и, стари род: 115, 165

ровићи, стари род: 115, 165
у Кривом Долу: 132

и, бег: 63, 64

вићи у Никшићу: 116

ег Црнојевић, владалац: 144,

Санков, војвода: 213

ићи, род кучких Дрекаловића:
114, 115, 141, у Дољанима и
Дољана, у Новом Селу, Врбаци,
ани, Д. Медуну, у Омербожо-
ва, Сјеницама, Златици и Цва-
: 143, 212, 213, 229, 230, 232

Ивановића задруга у Цварину: 195

Ивачевићи у Коћима: 148, 149, 170

Илиа Drgalovich (ж. Илико), вој-
вода: 61

Илија Дрекаловић, калуђер: 138

Илија Мирков Манојловић, кнез:
233

Илија Радовић Дрекаловић, вој-
вода: 62, 67, 213

Илико, предак Иликовића, војвода:
140, 141, 211, 213, 214

Иликовићи, дрекаловићски род: 141,
142, 143, 214

Илири: 69, 108

Илић у Беранима: 132

Јакјевићи у Србији: 132

Јанићи у Србији и на Уцињу: 132

Јововићи на Момчу, у Горњој Кр-
жањи, у Подгорици, на Данилову
Граду, у Васојевићима, у Рожају
и у Сјеници: 120, 165

Јокановићи, в. Доброшани: 133

Јусуф-Бокићи у Динош: 145

Какарићи (Какаричи-ти), негдашње
становништво: 87, 161

Канаџићи у Подгорици: 122, 165

Карађорђе: 64

Касомовићи у Горњем Медуну и Фун-
дани: 143

Кастрати, арб. племе: 104, 112, 137,
140, 149, 164

Келти: 69

Кећи (погрешно „Кечи“), предак Бон-
кећа: 145, 146

Кећо Понтић, в. Кећи: 146

Кикићи у Дољанима: 143

Кликовићи-Трипковићи у пећској
нахији и у Србији: 150

Кликовци у Зети: 131

Клименте, арб. племе: 6, 14, 60, 62-64,
92, 137, 139, 148, 149, 154, 155, 158,
245, 298

Крђа Иванов, предак кржањских Љу-
љановића: 150, 151

Колиновићи у Гусињу, у Пећи и
другде: 119

Коматине, Кучи у Васојевићима: 132

Костровићи на Ублима: 129, 130, 132, 206, 232

Коћи, арб. браство у селу Коћима: 64, 89, 116, 148—150, 154, 169, 207, 232, 299

Красо, сина Кећа Понтина: 146

Крговићи код Колашина: 132

Кржавци, становници предела Кржање: 233

Криводелани у Кривом Долу и у Кржањи: 62, 129, 130, 132 (код Уциња), 151, 155, 206, 230, 232, 233, 240, 300

Крнићи у Подгорици: 153

Крцаловићи у Штикаљу: 132

Кулићи у Подгорици, у Зети и у Шви: 119

Кутевићи (Синановићи) у Подгорици: 122, 165

Кућани у Орахову: 129, 131, 137, 300

Кућани, старо браство: 165

Кући, старо браство: 119, 161, 165

Куче, арб. село: 78

Кучевићи у Црном Врху близу Бера: 124, 165

Кучи, племенско име: 78, 79

Кучи, село: 78

Лабрати, илирско племе: 34, 50, 69, 70, 159

Лазорчани, в. Перићи: 131, 155

Лале Дрекалов, кнез или војвода: 60, 73, 74, 136—142, 166, 169, 207, 210, 213, 244

Лалевићи у Доњој Кржањи: 132

Лаличићи у Гусињу: 150

Лани (Љани), старо браство: 87, 115

„Латини“, католици (Арбанаси): 117, 245

Ледињани у Фундани: 6, 76, 151; у Тузима и у Подгорици: 152, 170, 228, 230, 252

Лека Дукаћин (Лека Капетан): 224

Леко, слуга, досељеник у Затријењу: 143

Леш (Мрњавчић): 129

Лопарци у Фундани: 3

Лопарци, негдашње становништво: 165

Лукачевићи, на Убаоцу: 165, у Подгорици: 120

Љакић, в. Баљушић: 132

Љаковићи у Горњем и Доњем Момчу: 141, у Врбици: 143, 230

Љани (Љани) у Фундани: 87, 115, 161, 165, 166

Љатићи на Ублима: 143

Љачевићи у Орахову: 131

Љеворечани, Васојевићи у Лијевој Ријеци: 209

Љекочевића задруга у Бањанима: 195

Љуљановићи у Фундани, у Кривом Долу и на Кржањи: 130, 150—152, 154, 155, 206, 299, 300, 316

Љуљник, в. Белошевићи: 147, 217

Љухари (Мартинићи) у Фундани: 76, 86, 134, 135, 161, 165, 206, 298, 299; у Пљевљима: 135

Љухаровићи у Плаву: 134

Љуце у Никшићу: 118

Љушевићи у Колашину: 131

Маковићи, в. Бојовићи: 120, 165

Малисори, Арбанаси: 115

Маљевићи у Гусињу: 131

Манојловића задруга у Доњој Кржањи: 195

Манојловићи у Доњој Кржањи: 132

Мјр (или **Мауро**) **Мрњавчић**: 129

Мара, кћи војводе Жије Пералова, жена Дрекалова: 137, 211

Мјри у Коћима: 148, 149

Марићи у Подгорици: 122, 165

Марко Миланов, војвода: 65, 66, 214

Марко Петров, предак Бањана: 143

Марко Стјепов из Затријења: 154

Мартин Ђон, војвода: 137

Мартинићи-Љухари у Фундани: 134, 135, 170

Мартиновићи, в. Пренкићи: 131

Мартњаковићи (Мартњаковићи) у Штикаљу: 118, 165

Матагуџи, стари „народ“: 45, 50, 53, 77, 111, 112, 160—164

Mataguži, племе: 76

Matagusi, — sli, — xi у дубровачким и млетачким листинама: 76

Матагоужь у дечанској повељи: 76

Матовићи на Косору, на Ублима и у Гор. Стравчу: 143

Махмудбеговић, паша из Пећи: 155

Мемичи у Гусињу: 122, 165

Мехмедбеговићи (?) у Плаву: 123

Мијо, предак Мијовића (Дрекаловића): 140, 141

Мијовићи на Лијештима, дрекаловићски род: 28, 141, у Раћесима, на Биочу, у Бару и околини, на Цетињу, у никшићској жупи: 143, 229, 230

Мијовићи у Горњој Кржањи: 132

Милача, „можика“, прамјка Милачића: 141

Милачићи, дрекаловићски род: 30, у Брескуту: 141, у Милачићима и за Бебезом: 142, 229, 230

Милачићи, велика задруга: 191

Милићи у Орахову и у Србији: 131

Милићи у Доњој Кржањи: 132

Миловићи на Безихову: 152

Милош Ненадин, предак Вањкана: 144

Милановићи у Горњем Медуну: 143

Мирко (Петровић), војвода првогорски: 65, 66

Мирковићи (Љуљановићи) у Васојевићима: 132

Миљковићи у Безихову: 143

Михајловић, Кучи у Васојевићима: 124

Мицановићи у Старој Србији: 131

Млечићи: 59, 61, 72

Мркулићи у Доњој Кржањи и у Гусињу: 132

Мрђавчићи, кучко браство: 120, 125 до 132, 136—138, 151, 166, 169, 170, 210, 212, 234, 298, 300, 316

Мужечка у Затријевчу: 147

Мужечко, предак браства Мужечке: 147

Муљани у Гусињу: 145

Муратагићи у Гусињу: 131

Муратовићи, задруга у Милачићима: 195

Мустафагићи у Фундани: 151

Муховићи у Фундани: 134

Нелевићи (Нељевићи) на Ублима: 120, у Гусињу: 165

Нйка, предак Никмараша: 147

Ник-Берковићи, в. Ник-Бокант: 147

Ник Бокант (Ник-Берковићи) у Затријевчу: 147

Никеза Марин Мрђавчић на Безихову: 137, 138

Никезићи на Безихову, у Колашину и у Србији: 125, 129, 130, 131

Никић, в. Вујошковић у Д. Кржањи: 132

Нйкићи у Лазорцу: 90, 149, 169, 218

Никмараш у Затријевчу: 80, 147, 206, 209

Нико Рајичев, кнез: 60, 207, 245 :
Никовићи у Горњем и Доњем Момчу: 142

Никола, син Дрекалов: 139

Никочевчићи у Орахову: 125, 131

Ник-Прељи у Вањканима: 217

Нилејићи у Безихову: 118, у Подгорици и у Гусињу: 165

Нинеловићи (Елзовићи), старо браство: 115, 165

Нинчићи, в. Ниндићи: 165

Ниндићи (Нинчићи), стара породица: 117, 119

Новичићи у Горњем Медуну: 143

Нуцуловићи у Коћима: 148, 149, 169

Оздро, син Кећа Понтина: 146

Омербожовићи у селу истог имена: 3, 143

Омеровићи, в. Војовићи: 120

Ораховци, становници предела Орахова: 63, 154, 230, 243

Оручевићи у Подгорици и у Скадру: 133

Остали Кучи, стари Кучи: 67

Оташевићи у Раћесима и у Црмници: 150

Ото, син Кећа Понтина: 146

Павићевићи на Ублима и у Брезојевицама: 143

Пајовићи у Лазорцу: 149, 169

ИСПРАВКЕ

- На стр. 22, десети ред озго, место: ког, треба: код
- На страни 30, једанаести ред озго, после: *Криси До*, 8 — три
дође: и *Врх Целина*, 6 (Доновићи — Дрекаловићи);
- На стр. 43, једанаести ред озго, место: Дриновој, треба: Дриново
- На стр. 48, осми ред оздо, место: Vageiegi-y, треба: Vagliegi-y
- На стр. 92, трећи ред оздо, испред речи: стеновити бок, треба да
Бриње,
- На стр. 96, пети ред озго, место: Лўке Иванове, треба да стоји:
Иванове,
- На стр. 107, осамнаести ред оздо, место: Вују Радоњину, треба да
Вују Радојеву (много Кучи га зову погрешно: Вујо Радоњ
- На стр. 123, седми ред оздо, место: *Бечевићи*, треба: *Бечевићи*
- На стр. 132, деветнаести ред оздо, место: Доњој Кржањи, три
стоји: Горњој Кржањи.
- На стр. 151, трећи ред озго, место: Крговића, треба: Грговића
- На стр. 154, петнаести ред оздо, место: њихна је и Пољаница,
да стоји: њихне су и Пољанице
- На стр. 161, осми ред озго, место: Сјеници, треба: Сјеницама,
- На стр. 170, пети ред озго, место: *Буришићи*, треба: *Бурашевић*
- На стр. 213, седамнаести ред озго, после речи *Илија*, треба да
али се по свему чини, да је пре Илије био неколико година
водом *Вујо Радојев*, синовац војводе Радоње, кога већина
погрешно зове: Вујо Радоњин. Вујо је био збачен, јер је пр
да даје Турцима данак. Илију су убили Турци (1770)...
- На стр. 294, осми ред оздо, испред натписа: *Виле*, треба да стоји
- На стр. 298, деветнаести ред озго, место: Бојовићи, треба: Бојан
-





ЗУБАРА И ПОДГОРИНА

АНТРОПОГЕОГРАФСКА ПРОМАТРАЊА

ЉУБ. ПАВЛОВИЋА

Још од 1896. год., кад је г. *Др. Јов. Цвијић* у мају месецу исте године објавио упутства за проучавање села, од тога доба систематски сам се бавио антропогеографским проматрањима, у колико су ми год службени послови допуштали. За све то време нисам се ограничио на једну област, него као школски надзорник за округ ваљевски, ја сам се увек интересовао за проматрања свих делова истог округа, те је овај дугогодишњи, а срећени рад, почетак рада, који ће изићи после овога, те ће тиме чинити једну целину, којом ћу се одужити округу и нарочито великом кругу пријатеља, који су ме свесрдно помагали у овом потешком предузећу.

Рад сам поглавито удесио према најновијим „Упутствима за проучавање села“, која је г. *Др. Ј. Цвијић* одштампао у својим „Антр. Проблем. Балкан. Полуострва“ (стр. IX—XX). Према „Упутствима“ рад је подељен на два одељка, *општи* и *посебни*. У општем делу изнете су опште особине обеју области (морфолошке, историјске и пластичке прилике) и насеља у њима (положај, економске прилике тих села, куће и зграде, станови и колибе итд.); у посебном делу описано је свако село засебно, где су узета по азбучном реду.¹

Уз рад иду скице појединих села са ознаком типа села и порекла становника, за тим планови куће и фотографије.

¹ И ако ми је не само у обема областима, него у целом округу ваљевском, позната маса људи и прилике, у којима се они налазе, ипак ми је поред свега тога, што сам пошав од пандура, па до највићенцијег и најотменијег сеоског грађанина, умео свакога заинтересовати за оно, што ми је било од потребе, нашао и таквих људи који су ми дали јачих доказа за потврду свега онога, што сам другим путевима сазнао. То су они типови, који здраво суде, искрено раде и све што кажу то се утврђује. Такви су људи ретки, али сам их умео наћи, њиховим се искуством користити и до многе истине доћи. Ти су људи одужили се и мени и овом раду, и ако он буде донео стварне користи ма у чему, нека им је хвала. Они су: г. *Мата Радовић*, окр. нач. у пензији из Београда (родом из Бурђевца), *Матија Изњатовић* из Клинаца, *Јовица Бошњакловић* из Годунца, *Светозар Д. Петровић*, свештеник из Бранковине, *Милан Драгојевић* из Робаја, *Неговић Томашевић* из Рајковића, *Миливоје Ж. Пауновић* из Мионице, *Павле Мърковић* из Лесковца и г. *Светозар Филиповић*, свештеник из Јонаџе.

ОПШТИ ДЕО

I Области Колубара и Подгорина и њихов географски положај.

Колубара и *Подгорина* су области у средњем и горњем току реке Колубаре и горњем току река: *Јадра* и *Тамнаве* и њихових приотка. Област, која обухвата горњи ток Колубаре, Јадра, Тамнаве и њихових притока, зове се *Подгорина*,¹ а област, која обухвата средњи ток Колубаре, зове се *Колубара*.² Природна граница ових двеју области је Колубарина притока *Градац* и према њему супротна влашићска коса *Јаугина*.

И Подгорина и Колубара етнографски и историјски су права целина, а тако су скоро и географски, али како су се оба ова имена саживела у народу овог краја и како су она поодавна и у административном погледу одомаћила се као самостална имена, то их ми тако и узимамо. Подгорина је *submontorium* планина:

¹ Име „Подгорина“ као да неће бити од скоро. Народ је одавна употребљавао овај израз као географски термин, али је он постао књижевни тек у XVIII веку, при крају истог века, када су турске власти по Свиштовском миру биле дужне поделити Београдски Пашалук на области и поставити у њима народне кнежеве, који ће се с београдским пашом заједнички договарати о народним пословима. Баш у то доба ова област у садашњем обиму постоја је кнежином и као таквом у почетку XIX века управљао је *Илија Бирчанин*. Ондашња подела ваљевског краја још у почетку стварања нове Државе остала је иста, па се доцније према повременом узимању и мењала.

² Колубара се помиње први пут у изворима 1313 г. (Mon. Ragus. I, 48). У листини краља Жигмунда од 1426. год. помиње се као жуна у Мачви. Па и ако је име старо, ипак оно у књижевности није још на чисто изведено. Докле Ст. Новаковић у својој расправи „Српске Области X и XII века“ (Гласник XLVIII стр. 3) и Вл. Карић у својој „Србији“ („Србија“ стр. 641—645) дају овој

Повлена, Јабланика и Медведника. „Подгор“ и „Подгорина“ у народу овог краја тачно означавају оно, што је и Вук¹ записао за ову реч у своме „Рјечнику“. „Подгорина“, према народном и Вуковом схватању, била би горњи ток Колубаре, докле по чиновничком схватању, које се сада укоренило, она је и горњи ток Јадра и Тамнаве,² па смо је и ми у том смислу обухватили. „Колубара“³ је тачно средњи ток Колубаре, а тако народ и административна подела схватају.

Подгорина је прави submontorium, а даје се поделити у неколико засебних басена. Ти басени су или планинска или карсна поља и речне котлине, тако: *Мравињци* и *Дебело Брдо* су планинска поља, *Лесковичко* и *Причевачко Поље* су карсна поља, *Плџута*, *Стаковац*, *Обница*, *Рађево* и *Тамнава* су речне котлине. Басени су изоловани и оивичени огранцима појединих коса и њихових косањца, докле је област омеђена са С и с Ј планинским венцима. На С је планински венац друге влашићске косе, који је одваја од области *Тамнаве*, а на Ј је планински венац највише косе, који је одваја од ужичких области и *Азбуковице*. На И је поменута граница, а на З је река Пецка и прва влашићска коса. Висови са северне стране су: *Задел* (382^m) *Шешевица* (338^m), *Јаутине* (470^m), *Царић* (387^m) и *Боричевац* (255^m).

области и сувише велики опсег, обухватајући поред обе ваљевске још и рудничку област, докле млађи писци ово име и не уносе у литературу, па га чак нема ни у школским уџбеницима (Земљопис за II р. гимназије С. А. и Т. Р. стр. 33.) као обласног имена.

¹ Вук Ст. Караџић. „Српски Рјечник“ стр. 536. (држ. издање 1898).

² „Оборкнежевина“ Бирчанинова захватала је и насеља горњег тока ових река, а и од увек су становници ових река делили заједнички исту историјску судбину са становништвом праве „Подгорине“. Горњи ток Јадров је Рађево, стара жупа велике области Мачве, и она с насељима око речице Ликодре чини потпуну географску и етнографску целину.

³ Шта управо народ ваљевског краја разуме под области „Колубаром“, то би се дословце дало подударити с оним, шта се у XV веку и раније разумевало под именом жупа *Колубара*, а то је котлина Колубарска од ушћа реке Граца до Сутеске, управо до ушћа реке Рибнице. Све остало носи друкчији назив.

На јужној страни су: *Пајић-Ливаде*, *Војинова Стијена* (1246^m) на Медведнику, *Јабланик* (1306^m), *В. Повлен* (1480^m), *Ср. Повлен* (1476^m) и *М. Повлен* (1433^m).

Колубара је на исток од Подгорине, на исток од реке Граца и јаућанске косе, па све до реке Љига. Са С област је омеђена баболучком косом, познатом под именом *Словац*, која се пружа на И од Јаућанског Виса. На овој су коси главнија узвишења: *Јаућански Вис* (441^m), *Посово* (441^m), *Кичер* (375^m), *Близоњски Вис* (392^m), *Караула* (302^m) и *Град* (361^m). Коса је развође Убу и Рабасу, докле не дође до реке Колубаре, која је просеца и одмах после тога спушта се у љишку раван. С јужне стране област је омеђена узвишењима великог серпентинског масива, означеног у Буковима, Маљену и Суворору. Ова узвишења почињу од *Дреновачког Кика* (989^m) у Буковима и иду у СИ правцу, где се у томе правцу везују за Рудник, и она су развођа З. Мораве и Колубаре. Главнија узвишења су: *Голубац* (1086^m), *Краљев Сто* (1110^m), *Стражара* (1000^m), *Маљен* (997^m), *Риор* (897^m), *Равна Гора* (755^m), *Суворор* (802^m) и *Рајац* (857^m).

Колубара је, као и Подгорина, издвојена у неколико самосталних базена, где је сваки географска целина и омеђен косама и косањима ове области. Такви су басени: *Дивчибаре*, планинско поље на Маљену,¹ *Бачевачко* и *Голуиско Поље*, *Колубара*, *Рабас* и *Љиг*.

По мерењима Главног Бенералштаба обе области укупно износе 1573 K^{m²} докле по мерењима Географског Завода износе 1635 K^{m²}, где је диференција у 62,00 K^{m²}.²

Код Подгорине и Колубаре сви су крајеви насељени осим планинских поља, обе укупно имају 133 села,

¹ На Маљену и Суворору није једно планинско поље, али узимамо „Дивчибаре“ као представника тих поља, која су сва катунска маљенска села.

² Др. Ј. Цицјаћ, „Преглед Географ. литературе о Балк. Полуострву“ III стр. 8.

1 варошицу и 1 варош. На Подгорину долазе 43 села, а на Колубару 90. Варошица је у Колубари, а град је на средокраћи обеју области, управо на оном месту, одакле се и јавља колубарска котлина. Обе су области везане, а по општем изгледу су брдске, планинске, области побрђа и многих поља. Према томе су и насеља ових области планинска, брдска и карсна. Планинских села у обе области има 13, она су одмах испод планина, а брдских има више, и она су испод ових и по целој области. Села по побрђима су у доњим токовима колубарских притока и око Боговађе. Преко 25 села су села карсних поља ових области.

Средиште области је град *Ваљево*, који је на ставама Граца и Колубаре. И једна и друга област економски и административно упућена је на Ваљево. Ове су везе одавнашње, али као да су се последњих деценија прошлог века почеле мењати. Сва села из Рађева и Тамнаве, као и знатан део Подгорине, отпочели су одржавати везе са Шапцем, докле знатан део Колубаре и Љига створио је мали нови центар, коме је дао име *Мионица*.

Подгорска села, од како су подгорске косе испресецане dobrim путовима у правцу ка Шапцу и долини реке Саве, од тога доба почињу све више спуштати се Шапцу и све јаче за њега економски везивати се. Трговина с воћем, квалитет и квантитет посавске зиратне земље, велики шабачки капитал и одстранили су многа села од Ваљева.

У последњој десетини прошлог века (1. јануара 1895. год.) у Колубари постао је један мали економски центар, у коме су се занати, трговина и привреда отпочели у јачој мери сконцентрисавати. Дотадашњи политички центар, село Мионица, прогласи се за варошицу, те постаде и економски центар и тиме привуче к себи најближу околину. И Подгорина има свој поли-

тички центар, село Каменицу, али је он без икаквог утицаја на суседна села, која су се економски подчилила или Ваљеву или Шапцу.

II. Историја области.

Кад су ратоборни Обри (Авари) уништили (г. 568) гепидску државу, која беше основана на средњем Дунаву, у римској провинцији Панонији, тада затекоше и прамише земљорадничка словенска племена и населише, како би их својом привредом могла хранити. Од тог доба настаје непрекидно упадање словенских племена на Балканско Полуострво, које у то доба беше раздељено међу две моћне римске империје, створене по смрти Теодосија Великог (г. 395). Навада словенских племена беше јака, и западна и источна империја не моглоше јој одолети. Кроз другу половину VI и прву половину VII века словенска племена населише полуострво, потиснувши испред себе поромањена илirsка племена, која се повукоше у брдска и планинска места.

По Порфирогениту хрватска и српска племена последња су се доселила на полуострво и стално населила Далмацију и неке суседне области. Обе области су саставни део старе римске провинције Далмације, те тако још из најстаријег доба имамо чист српски живаљ у овим областима.

Први покушаји стварања словенских државица поникли су на далматинском приморју, код приморских Словена, па су тек после пренети на загорске Словене. Међу загорским областима биле су ове области, и то као пограничне области, и чиниле су по већи део загорске целине, која је добила име *Мачва*. Мачва је била на североисточној страни Загорја и за време владе великог жупана Часлава (931—960 г.) бејаше саставни део његове велике државе.¹ У XI и XII веку отимали су се о њу (и Бравичево) Грци и Маџари, докле у почетку XIII века стално не потпаде под Угарску.

Име области *Мачва* сматра се да је врло старо. Ч. Мијатовић мисли да је стара Мачва обухватала данашњи подрински

¹ Историја Срп. Народа. Љ. Ковачевић и Љ. Јовановић. Изд. Срп. Књ. Задруге. Стр. 31.

и ваљевски округ на исток до Колубаре.¹ *Ст. Новаковић* држи да је стара Мачва обухватала предео између Колубаре, Влашића, Цера, Саве и Дрине.² Новаковићево је мишљење правилније и оно је већ усвојено, али и по једном и другом мишљењу обе области су биле саставни део старе Мачве.

Најлепшу слику старе Мачве износи нам листина краља Жигмунда из 1426. год.³ из које се даје видети како је стара Мачва била подељена на мање жупе и области. Из ове листине може се видети да ваљевске области Колубара и Подгорина нису ни онда биле географска целина, већ су биле подељене на мање жупе. Тако, као саставни део ових двеју области, помињу се жупе: *Рабас, Колубара, Љиг, Обница, Рађево*,⁴ која су се очувала и до данас.

Све до 1282. год. Мачва је била под угарском влашћу, а те године *Јелисавета*, мати угарског краља Владислава IV, ташта до-тадашњег српског краља *Драгутина*, уступи своме зету на доживотно уживање поред осталих области и Мачву, те се овај спушта с Рудника у Мачву и постаје „сремски“ краљ, са престоницом у Дебрцу, на Сави.⁵ Драгутин је признавао врховну власт свога брата *Милутина*, па је и Мачва била све до смрти Драгутинове (1314. год.) саставни део врло простране Милутинове државе. После смрти Драгутинове Милутин поседне Мачву, али је у 1319. год. мораде уступити угарском краљу *Карлу Роберту*, под чијом управом и власти остаде све до 1353. год., када је *цар Душан* оте с Београдом од Угара и присаједини својој великој држави.

После смрти Душанове настале су међусобне борбе око Мачве, коју опет налазимо под влашћу српског кнеза Лазара,

¹ Ч. Мијатовић. „Деспот Бурађ Бранковић“ I. Стр. 43.

² Ст. Новаковић. „Гласник XLVIII“. Стр. 117.

³ Ч. Мијатовић. „Деспот Ђ. Бранковић“ I. Стр. 398.

⁴ Ст. Новаковић у својој расправи: „Српске Области у X и XII веку“ у напомени тврди као да би жупа Рађево требала да буде уз град Ваљеву, у долини речице Љубостиње, чије се име очувало у имену села *Рађево Село*. Жупа *Рађево* из поменуте листине Жигмундове пре ће бити оно *Рађево* или *Рађевина* у горњем току реке Јадра, што и данас народ тог краја зове тим именом. Рађево код Ваљеваца или Рађевина код Подринаца захвата горњи ток реке Јадра, од његовог извора па до ушћа Мојковачке Реке, управо до данашње Завлаке. Центар ове жупе је Бела Црква, у којој и данас постоји место, које се зове Варош, и испод њега постоји *Рађевски Камен* у Белотићу, где су се још у време турско изводиле витешке игре (Гласник XLVIII, стр. 120).

⁵ „Историја Српског Народа“. Љ. Ковачевић и Љ. Јовановић I. За школу. Стр. 104.

када око 1381. год. уступа неколика села из околине данашњег града Шапца новоподигнутом манастиру Раваници.¹ Али и кнез Лазар мораде Мачву уступити Угрима, под чијом влашћу остаде до закљученог уговора између краља Жигмунда и српског деспота Стевана (1426. год.).

Из првих година владе деспота Стевана Лазаревића имамо спомена о Ваљеву као епархијском и трговинском центруму ових области.² Још тада Ваљево беше живо трговачко место, чија трговина бејаше у рукама Дубровчана, за које њихова општина тражаше заштите од Деспота Стевана од напада турских разбојника, који их сусретаху по путовима (1398. год.) у деспотовим земљама.

По уговору између деспота Стевана и угарског краља Жигмунда Стеван, поред угарског племства, доби још Мачву с Београдом и Годунцем да су његови и његових непосредних потомака, ако их буде имао, а у противном да се по смрти његовој врате Угарској.³ После смрти деспота Стевана (1427. год.) његов наследник деспот Ђурађ Бранковић уступио је Угрима ове области без града Годунца, чији се намесник одметнуо и ставио се под турску заштиту.

Кад је султан Мехмед уништио и последње заостатке Бранковићеве Србије у 1458. год., тада је поред осталих градова, које беше порушио и освојио, освојио и град *Белу Стену*,⁴ која беше у то доба центар колубарске области. Те године заоста још слободно само Смедерево, с најближом околином, али и оно подлеже јачој турској сили, која га заузе у 1459. год., а Мачва с Београдом оста још под влашћу угарском. Београд се не могаше узети из Србије, с тога турска војска покори прво Мачву, те на Сави, на месту старом Заслону, подиже прво тврђаву *Шабац*, одакле намераваше преко Срема заузети Београд (1470. год.).⁵ Ну овај покушај Турцима у први мах није испао за руком, јер тада на угарском престолу бејаше јуначни и знаменити владалац *Матија Корвин*, који им оте и Шабац и Мачву, и врати натраг својој држави (1475. год.).

¹ *Ст. Новаковић*, „Годишњица Н. Чулића IX“, Стр. 13.

² „Споменици српски“ I М. Пуцић, Стр. 17. и 109. — *Б. Даничић*, „Рјечник из књижевних старина“ I. Стр. 102.

³ „Историја Српског Народа“ II (за школу). Љ. Ковачевић и Љ. Јовановић, Стр. 13.

⁴ „Гласник“ X. Стр. 274.

⁵ Н. М. Савић, „Историја Града Шапца“, Стр. 12.

Тек 1521. год., када се султан Сулејман одлучно решио на освајање Београда, тада је и Мачва са Шапцем и Београдом изгубила своју самосталност и дошла у састав турске царевине.

У међувремену од 1683—1685. г. Мачва с Београдом и другим градовима потпаде под аустроугарску власт, јер је Аустријанци добише у рату с Турцима. Кад се Аустријанцима у 1690. год. окрете ратна срећа, тада Мачва опет потпаде под турску власт, што даде повода те се из ње знатан број породица исели у прекојасавске и прекодунавске српске земље, када у исто доба деси се и општа сеоба под патријархом Арсенијем Црнојевићем.

Карловачким миром од 10. јуна 1699. год. Турска изгуби прекојасавске и прекодунавске области осим Темишварског Баната, а доби натраг Мачву и све друге области, које је била посела аустријска војска.

Обе ове области, од кад су потпаде под турску власт, биле су саставни део Београдског Пашалука, коме беше центар у Београду. Аустријанци и по други пут у 1716. год. огласише рат Турцима, и њихова војска под предвођењем принца Јевђе-нија Савојског, потпомагана српским добровољачким четата, заузе Београдски Пашалук и Темишварски Банат, што се и утврди пожаревачким миром од 10. јула 1717. год. Обе области добише засебне управе, назване именом *Администрације*. На челу београдске Администрације стајаше принц Александар Виртембершки. Област беше подељена на округе, и ваљевске области, по ондашњој подели, чинише поред Тамнаве два округа: *ваљевски* и *палешки*.¹ Старешине округа бише провизори, народности угарске или немачке. И провизори и други чиновници оставише у народу врло рђаву успомену, да је народ радије трпео турску власт него ли аустријску, ради чега се радо и исељавао у суседне турске покрајине.²

Трећим ратом између Аустријанаца и Турака (1737—1739. год) по београдском миру од 18. септембра 1739. год. Београдски Пашалук потпаде под власт турску, што имаде опет рђавих последица по наш народ, јер му се знатан број породица мораше иселити у Аустроугарску.

Четвртим ратом између Аустријанаца и Турака у 1788. год. Београдски Пашалук и по трећи пут потпаде под аустријску

¹ Др. Др. Павловић. „Гаас LXII“. Стр. 123.

² Др. Др. Павловић. „Гаас LXIV.“ Стр. 1. — „Mittheilungen d. k. k. oegsarchiva“ III. C. 192.

управу. Тада је аустријска војска, чији редови беху знатно испуњени добровољцима (фрајкорима) српске народности, имала у ваљевским областима неколике битке мањег значаја и очистила их са свим од Турака.¹ Свиштовским миром од 24. јула 1792. год. Аустрија опет напусти освојене области, уступивши их Турцима.

Још у времену од 1788—1791. год. колубарске области бише подељене на две области са центром у Ваљеву, од којих свака доби данашње име и свога засебног кнеза, који се бринуо о народним пословима, споразумно са ондашњим аустријским властима. Старешине народа и кнежеви постадоше из реда оних људи, који у ранија времена бише старешине хајдучких чета или истакнутији хајдуци (народни војници).² Незнатна аутономија из ове последње аустријске окупације Београдског Пашалука, изучена ратна вештина по добровољачким четама, измењене прилике у Београдском Пашалуку учинише, да се развије тежња за слободом и ослобођењем од турске обести. Последнице Свиштовског Мира бише по све тешке по народ ваљевских области, јер тада Махмуд-Паша Бушатлија с војском од 10.000 војника прође кроз ове области, села попали, народ разјури, те га примора или на сеобу у Аустроугарску или на збег у планине и пећине, а уз то многе манастире и цркве опљачка, запали и са земљом сравни.³

Последње године XVIII и прве године XIX века у обема областима беху истакле на угледан положај неколике личности, које постадоше народни љубимци и пријатељи, те њима или њиховим достојним потомцима паде у део да поведу коло народног ослобођења. Те су личности: Алекса Ненадовић, из Бранковине, Илија Бирчанин из Суводања, Никола Грбовић из Мратишња, Хаџи-Рувим и Петар Молер из Бабине Луке. Већ у међувремену од 1791—1801. год. видимо кнезове Алексу Ненадовића, Илију Бирчанина и Николиног сина Мидована, где се као покрајински кнежеви састају у Београду, већају о народним пословима и са својим људима и четама одгоне општег непри-

¹ У „Мемоарима“ проте Ненадовића описује се једна таква битка с некаквим Омерицом, на Љубостињи, испод Калчевца.

² Хајдук није оно исто, што је и данас у обичном и књижевном говору. Овде представља народног војника, а хајдучке чете су народна војска (милиција) постављане за чување границе.

³ Љуб. Ковачевић. *Starine*. X. Стр. 269.

јатеља од Београдског Пашалука, у које се тада увршћиваху јаничарски одметници.¹

Кад се у 1801. год. изменуше политичке прилике у Београдском Пашалуку и даије (јаничарски одметници) узеше сву власт у своје руке, па кад почеше извршивати свој паклени план о убиству народних кнежева и у народу виђенијих и истакнутијих личности, тада представници ваљевских области, народни кнежеви: *Алекса Ненадовић* и *Илија Бирчанин* платише главом (23. јануара 1804. год.) своју осведочену љубав ка слободи и према народу свога краја. Само болест спасе изнемоглог и остарелог кнеза *Николу Грбовића*, те *Фочић* остави на миру и његовог сина Милована. Мало је требало времена да прође, па да и трећи син овог краја, знаменити мученик и борац за народну слободу *Хаџи-Рувим*, дотадашњи старшина манастира Боговађе, нађе се на коцу усред града Београда (29. јануара 1804. г.).²

Крв ове тројице невиних и осведочених народних пријатеља и љубимаца, за тим буна у Шумадији и народни устанак под *Карађорђем*, нађоше и Ваљевце потпуно готове и спремне за борбу. На чело народног покрета у овим двома областима ставише се одмах у прве редове: *Милић Кедић* из Суводања, *Никола*, *Милован* и *Лука Грбовићи* из Мратишића, *Јаков* и *прота Матија Ненадовићи* из Бранковине, *Петар Молер* из Бабине Луке, *Миливоје Тадић*, из Д. Буковице, поред многих других знаменитих синова из ових области.³

И ови људи и њихови пријатељи моглише слободно за се рећи да се: „12. јануара 1806. год. Београдски Пашалук претвара у слободну Србију“, као што вели *Ст. Новаковић* на једном месту.⁴ Бојеви на Ваљеву, Братачићу, Остружњу и Г. Буковици јесу особити пример љубави према слободи и пожртвовања за народне послове. И ако Србија несрећном 1813. год. изгуби тренутно своју самосталност, и ако јој се њене вође иселише или предадоше Турцима, ипак идеја за самосталношћу није се могла угушити, већ је очекивала само тренутак кад да се понова распламти. 1815. год. и други устанак у Такову под вођством Милоша Обреновића нашла је народ ових области готов

¹ Мемоари Проте Матије Ненадовића. Стр. 7—17. (Издање Српске Књажевне Задруге).

² Ibid. Стр. 64—67.

³ Ст. Новаковић. Устанак на Дахије. Стр. 85.

⁴ *Стојан Новаковић*. *Ичков Мир*. „Глас LXVIII“. Стр. 74.

да понова устаје на Турке и да их изгони из Србије. И овај устанак нађе Грбовиће и Ненадовиће, Молера, Ракића и Бобовца с осталима готове да помогну и извојују дело народног ослобођења, што им је и испало за руком.

Ваљево је у главном културни и политички центар обеју области из најдавнијих времена. У раније доба кроз дуги низ времена Ваљево беше епархијска столица ваљевско-ужичке, ужичко-ариљско-ваљевске, ваљевско-шабачке митрополије и епископије. У почетку XVIII столећа беше епископ ваљевски *Григорије*, а за време аустријске окупације Србије (1717—1739) *Доситеј Николић*, који се 1739. год. преселио у Срем. После њега помињу се као ваљевски митрополити: *Пајсеј* (око 1750), *Митрофан* (око 1760—66), *Јоаким* (1768—1793¹) и *Данило I* (1794—1802), који је преместио епархијску столицу у Шабац. *Данило II*, који је дошао после *Антима*, вратио је епископску столицу у Ваљево, да је након четири месеца сасвим напусти. После тога времена премештена је опет у Шабац и у њему остала до данас.²

III. Физичке прилике Подгорине и Колубаре.

1. **Земљишни облици.** — Код Подгорине и Колубаре, и ако нису целина, њихови поједини делови неприметно прелазе један у други. Обе су области предели планинских коса правца СЗ-ЈИ. Почеци су коса у Подрињу, све су из реда паралелне, врло блиске једна другој, плећате, а ретко кад шиљасте, по висини су готово једнолике на целом растојању, докле се постпуно спуштају идући северу. Прва и друга коса најближе су једна другој, највише, и граде планински део ове области, докле су се све друге ониже, плећатије и подесније за насеља.

Прва коса ове области је погранични планински венац: *Медведника*, *Јабланика* и *Повлена*, правца СЗ-ЈИ. Ова је коса наставак највиших подринских узвишења,

¹ Ст. Новаковић. „Годишњица Н. Чувића“ XI. Стр. 216 и 217.

² Стојан Новаковић. „Годишњица Н. Чувића, IX. Стр. 28—30.

која од Рожња улазе у ове области. Највише тачке ове области су на овој коси, преседлине између њих су врло мале, те је због тога и по све тежак саобраћај. Главна узвишења су: *Војинова Стијена* и *Пајић-Ливаде* (1246^m) на *Медведнику*, *Јабланик* (1306^m), *В. Повлен* (1480^m) *Ср. Повлен* (1476^m), *М. Повлен* (1433^m) и друга ужичка узвишења (*Анатема*, *Јеме* и *Таорска Стијена*) развођа *Скрапежа* и *Забаве*. Плећа ових узвишења су, осим повленских, поширока, пошумљена или под суватима, а стране су стрмих нагиба, пошумљене, и у њима су извори свих главнијих река ових и суседних области. Највише тачке ових коса нису врхови, већ су то грбине, састављене из белог сенонског кречњака, коме су у подлози пешчари и конгломерати. Шири делови ових коса пешчарског су изгледа, мање више равни и ограђени истакнутијим тачкама или косањима, и то су повећа поља.

Таква су поља на *Јабланику* *Пашина Раван*, која је у округу подринскоме, а на *Повлену* *Дебело Брдо* и *Кнежево Поље*. *Дебело Брдо*, по чему се зове и преседлина између *Јабланика* и *Повлена*, зове се широко повленско поље између *В.* и *Ср. Повлена* са северне и источне стране и *јабланичких косањца* са јужне. Поље је на пешчарској подлози, а потоком подељено у два дела, облика је елиптичног, где му је већа оса паралелна правцу косе, а краћа управна на њу. Поље је обрасло густом травом, без насеља је и служи као летње станиште села *Брезовица* и суседних ужичких села *Стрмова* и *Зарожја*.

Кнежево Поље је на *И* од *М. Повлена*, између њега, *Анатеме* и једне повисоке косањце од друге косе у овим областима. Ово је поље потпуно равно, нагнуто ка истоку, а у њему извире *Забава*, која и иде правцем дуже осе овог поља. *И* ово је поље ненасељено, оно је летње станиште *Брезовчана* и суседних ужичких *Зарожана*.

У источним деловима ове косе, кад се косе почињу нагло спуштати, почињу се јављати издаци серпентина, еуфотита и других феромагнезијских минерала, који већ почињу превлађивати у источним деловима ове и осталих коса обе области.¹

Друга коса ових области иде паралелно првој, врло јој је блиска и у овој области јавља се: *Дренајићским Висом* (934^м), па преко *М. Медведника* (998^м), *Стубица* (1272^м), *Брезовичког Виса* (1250^м), *Кукља* (1025^м) прелази у другу таорску косу, развође *Забаве* и *Забавице* (*Дубочица*) (1092^м). Висови ове косе купастог су изгледа, издвојени у мале или веће целине, спојени су дубоким превојима, које су реке простругале и у њима своја корита издубиле. Висови су благих нагиба к југу, с тога је прелаз с ових висова по све лак на планине, докле су нагиби са северне стране врло стрми и брда су непролазна с те стране. Како су висови ове косе наслоњени на висове прве косе и ретко где долинама речица издвојени, то заједнички и чине планински део ове области. По клисурама свих река и потока ове косе, као и по падинама и плећима омањих косањца, налазе се растурене куће села: *Суводања*, *Ребеља*, *Вујиноваче*, *Брезовица*, *лесковичких* и *радановачких* раселица. Врхови ове косе су од белог сенонског кречњака, у чијој су подини пешчари флишолоког хабитуса с моћним наслањањима кварцита, који су рудоносни. Кварцити на *Вису*, *Кукљу* и *М. Медведнику* садрже у себи жице пиритних руда и оне су раније, а и последњих дана прошлог столећа, експлоатисане.

На источној страни ове косе налази се високо планинско поље на висини од 1000^м познато под именом *Мравињци*. Мравињци су међу кукљанским косама и Дубочицом, кроз чију средину тече *Забава*, која тече уском

¹ Ј. М. Жујовић. Геологија Србије. Стр. 317.

и врло мало нагнутиим коритом, јер је ужљебљено у силикатним стенама палеозојске, а вероватно и раније старости. Мравињци су последњих деценија прошлог века отпочели насељавати се раселицама села Лесковица, подгорске области, и Радановаца, ужичког округа.

Трећа коса, паралелна с првим двема, полази из подринске Рађевине и преко *Вилинца* (730^m), *Виловице* (864^m), *Крушика* (730^m), *Маркова Биљег* (855^m), *Равне Горе* (1009^m), *Капетанице* (1082^m) и *Граца* (1025^m) спаја се с највишим буковским врхом *Дреновачким Киком*. Висови ове косе су грбине, плећате и заравњене, поједини канали су од сенонског кречњака, докле главне кречњачке масе су тријаске старости, које су овде најбоље испољене. Подина тријаских кречњака су верфенски шкриљци, а над којима су огромне масе кречњачких и доломитских маса, међу које су се утисле моћне жице порфирита. Порфирити ове области најмање се јављају у грађи висова ове косе, докле у нижим косама су много чешћи и јачег пространства. Стране висова ове косе су, као и осталих, стрмог нагиба, на превојима простругане рекама, чије су долине посве уске, пуне плазова, пештера, прераста и других карсних објеката. На висовима прве и друге косе осим вртача по плећима њихових висова не могу се видети никакви други карсни објекти, докле се одавде на север јављају у јачем обиму.

Најлепши пример карсних објеката је *Виловица*, на којој су изнад Пустинје две врло лепе прераста, саставни део најлепшег дела јабланичке клисуре. Виловица је богата чуковима, пештерама, платнима и камаљима, а најлепши јој је украс *Пустинска Клисура*, кроз коју пробија Јабланица на дужини од 4 К^m.

По плећима свих ових висова су вртаче типског облика, а око њих су свуда насеља, тако на Вилинцу је: Станијина Река, на Крушику и Виловици Ребељ и

Совач, на М. Биљегу Вујиновача, на Равној Гори Брезовице, а то су већ још и планинска села и брдска.

Како је средња висина ове косе 952^m , то су сва за земљорадњу подесна места, нарочито вртаче и долови са затвореним дном, а без камените подлоге, обделани, докле висови прве косе средња висина $1388,20^m$ и друге ср. висина $1135,80^m$ не дају се обделавати. И по висовима ове косе, где су у подини верфенских пешчара откривени кварцити, нађене су рудне жице антимонита и бакарних руда, па су се и оне експлоатисале. Таква рудишта су нађена у Брезовицама под Р. Гором.

Висови четврте косе полазе од рађевских нижих коса од Беле Цркве па преко Бојчице (610^m), Јелине Брезе (590^m), Врлобаша (591^m), Таре (563^m) Шарана (570^m), Међедњаче (709^m), Познановца (822^m) и Маглеша (1026^m) везују за Јасеново Шљеме у Буковима (866^m). Ова је коса на одстојању од 3—4 K^m од горње косе; између њих су уздужне или попречне долине појединих обла-
сних река, проширене, па су или праве долине или кот-
лине. Висови ове косе су од две врсте: купасти (Бојчица, Јелина Бреза и Шаран) или праве косе (Тара, Међедњача Маглеш); средња им је висина око 700^m . Геолошки су састављени поглавито из тријаских наслагања, на којима су по гдегде (Шаран, Међедњача, Маглеш) у мањој мери налегли поједини изоловани камаљи сенонског кречњака. Највећа порфиритска поља су на овој коси, тако у Тари су највећа порфиритска поља, која су у правцу СИ-ЈЗ, у правцу главне дислокације линије, завршена у долини реке Забаве, у Дебелом Осоју, у Лесковицама. Порфирити су на северној страни косе и ретко су где покривени, већ су огољени и на додиру њиховом и кречњака јављају се поједини извори у насељима ове области. У порфириту су корита река Јабланице и Сушице, па и саме Забаве под Дебелим Осојем.

И висови и стране ових коса су окарактерисани карсним појавама. У долинама река, а по странама њихових корита налазе се многе пећине, пештери, али никад онакве лепоте и вредности, као што су такве појаве на север од ове косе. Долине река, ако нису уздужне, клисурасте су, врло уске, пуне плазова и са страна корита одроњеног стења. На места ове долине су и кањонске, ако су, као на Међедњачи, имале да просецају поједине сенонске кречњаке. *Маглеш* је најлепши пример вртача с каменитим дном, на коме их има да у шушљинама својих стена задржавају повеће масе снега, који се отапа и губи тек у месецу јулу или августу. На Маглешу налазе се и такве вртаче, које у својим прослопима задржавају подуже снег, те га народ овог краја вади и употребљује преко лета за пиће. Таква вртача назвата је у овој области *Леденац*, од којих је једна у употреби, а друга, која је близу ње, није. На Маглешу се сусрећемо са новим појавама, којих до сада не беше, а то су карсна пољица с понорницама, на која се напалази у јачој мери у доцнијим излагањима.

Две важне појаве овог краја су: *котлине* и *порфиритска поља*. У средини косе јављају се *јабланичка* и *суводањска* котлина, која су проширења корита река истог имена. Јабланичка котлина је у горњем току Јабланице, ограђена висовима треће и четврте косе са свих страна и позната у народу овог краја под именом *Поћута*.

Поћута је језерска терцијерна котлина, елиптичног облика, чија је дужа оса правца дислокационе линије, а мања правца Јабланице.

Поћута је ограђена са севера Таром и Шараном, у чијем порфириту Јабланица је издубила своје корито, са истока Међедњачом и неком косањцом Витлом (830^m), с Ј Марковим Биљегом и Виловицом, а са З Крушиком и Совачким Киком. Поћута је састављена из танког слоја мергле и лапорца, у које су проткане мале врце

мрког угља; слојеви су миоцене старости и поремећени, где падају ка СИ под доста оштрим углом.

Поћута је неравна и Јабланицом подељена на два дела. Како су неравнине врло стрме, а подина терцијерних наслања од вододржљивих стена, то се знатан део срозава и спушта реци, нарочито десни. Десном страном ове котлине тече доста повелика речица Тубравићска Река, која је издубила своје корито у тријаским пешчарима, те јој је корито врло дубоко и уско. По крајевима Поћуте има доста вртача широког дна, у којима се дају разликовати и алувијалне.

Овај је крај врло родан и сматра се као житница неких 7 села, која у њој удела имају, овде су и добре ливаде и, што је највредније, Поћута је с пролећа место за пролећно сјављивање оваца планинских села: Вујиноваче, Брезовица, Тубравића и Ребеља. Поћутска су села или планинска или карсна. Поред поменути три планинска села карсна су: *Совач* и *Кунице*, а брдска: *Тубравић* и *Ровни*.

Преко Крушика и Совачког Кика налази се на западној страни у долини Суводањске Реке долина *Стаковац*, назвата по једном поточићу, који долази из Ситарца. Ова је котлина ужа, слабије вредности од Поћуте, али је геолошки и пластички истих особина.

Са четвртом косом у Подгорини завршује се систем повленских коса и отпочиње систем нижих влашићских коса, које се по својим пластичким особинама ни у колико не разликују од повленских коса. Прва *влашићска* коса почиње *Влашићем* у Рађевини, који почиње изнад поцерског села Букора са висовима: *Стражом* (424^m) и *Беловљевим Висом* (462^m), и изнад Црниљева улази у ову област под именом *Влашића*. Влашић одмах узима правац СЗ-ЈИ и преко *Белега* (444^m), *Радије* (410^m), *Маџара* (340^m), *Рогопече* (366^m), *Осијања* (352^m), *Вране* (430^m), *Келијанског Брда* (430^m) и *Добротина* (565^m) за-

вршује се *Чубрицом* (787^m) под Маљеном. Висови ове косе од почетка до краја чине најшумовитији део ове области; коса је доста плећата, висови слабо истакнути, стране су врло стрме, те је и овуда за саобраћај врло незгодно. Геолошки је Влашић састављен из моћних слојева пешчара, разноврсне боје, секундарне старости, којима су у подини палеозојски аргилошисти, а у повлати моћна наслањања тријаских формација и појединих камаља кретацејских. У грађи и ових тријаских слојева налазе се порфиритске жице велике моћности, које су најјаче испољене у Рогопечи и Ћелијанском Брду.

Између последње повленске косе и ове влашићске је поширок појас *карских поља*, која су истог правца и испресецана појелиним рекама. Појас карских поља почиње с Влашићем изнад Букора с његове јужне стране и у ширини 3—4 К^m пружа се непрекидно у ЈИ правцу до Маљена. Поједине реке изделиле су овај појас на неколика омања карсна поља. Тако позната су ова поља: *Старо Село* у Драгијевици и Осладићу, које се десном страном Јадра везује за спуљске језерине и вртлоге. На западу од Старог Села је каменичко карсно поље, познато под именом *Вртлози*, које захвата у простору око 4 К^m² и иде у источном правцу, па се преко Обнице везује за велико *Причевачко Поље*. Причевачко Поље на коме су Причевић, Стапар с Беоужевићем диже се у балиновачко, познато у народу под именом *Осијањ*, које је име после пренето и на развође Јабланице и Обнице. Преко Јабланице опет у истом правцу је највеће карсно поље ове области *Лесковичко Поље*, које пресечено реком Грацем на истоку, продужава се у 750^m високо *Бачевачко Поље*.

Поља су мање више равна, препуна вртачама разноликог обима, правца и величине. Лесковичко и Бачевачко су без једног јединог извора, а тако и Осијањ, докле у Вртлозима и Старом Селу имамо понорница и

врела особите врсте. Докле су врела већих поља у коритима река, које их пресецају, дотле су врела западних поља и на висини, обично на додиру кречних и вододржљивих слојева. Долине река, које протичу кроз ова поља, су типске клисуре. Такве су долине уске, стрме; ако су огољене, онда се препуне најразноврснијих карсних објеката. Најлепше пећине, најлепши прерастаи, особите слике, јака врела, јесу украси долина свих река ове области, међу којима највидније место заузима река *Градац*. Ова карсна зона геолошки се даје рапчланити на кречњаке кредне и тријаске, у које опет улазе и порфирити, чији се правац наслањања и моћност даје најлепше посматрати на *Вињоши* у Балиновићу, *Парачу* на Стублу, *Кебовом Брду* у Богатићу и Ковачицама и *Дубокој Јарузи* на Бачевцима, испод бачевачке механе.

Насеља ове области су карсног типа, села насељена у збијеном реду и по крајевима поља. Села овог појаса су најмногљуднија и најбоља села обе области.

Друга влашићска коса паралелна је првој, и почетак јој је у Букору где испод Црнијева преко села Голочела улази у ову област под именом *Шешевице* (319^m), од које су висови: *Задел* (382^m) и *Оштриковача* (388^m), упућени и везани за највећи влашићски сплет, познат под општим именом *Јаутина* (470^m). Јаутина је читав сплет косањца, међу којима се највиша од *Јаућанског Виса*, под именом Јаутина, упутила у југоисточном правцу, и као *Цариф* (387^m) и *Боричевац* (255^m) око града Ваљева и изгубила се у колубарској долини. Геолошки и пластички ова је коса истоветна са првом, а и на њој се налазе омање оазе карсних појава, као што је *Понор* у Миличиници, вртаче по Рабасу, Котешици и и у самом Ваљеву.

Одмах из самог града Ваљева, паралелно правцу прве косе, диже се други појас карсних поља, који се пружањем у југоисточном правцу завршује под Маљеном,

на реци Рибници. Ово карсно поље није једноставно, оно је језерском депресијом, познатом под именом *Голуиско Поље*, подељено у два дела, на: *Драчићско* и *Бунчевицу*. Драчићско Поље почиње изнад Ваљева, пресечено Грацем, иде на исток до извора *Жабарске Реке*. Ово је поље право карсно поље, просечне висине 348^m, на јужној страни неприметно диже се у Бачевачко, а на северној осеком спушта се у колубарску котлину. Са северне су му стране најлепше пећине ових области: *Петњичка*, *Ваљевска* и *Белићска*.

На истоку од *Жабарске Реке* је *Голуиско Поље*. Голуиско Поље је планинска депресија, оно је на додиру маљенских и повленских коса, на оном месту, одакле маљенске косе мењају правце простирања. *Голуиско Поље* је улегнуће, у терцијерно доба испуњено знатном количином воде, која имајући у подини пропустљиве слојеве, оцедила се и оставила моћна наслањања миоцених слатководних непоремећених наслањања, у којима су констатоване моћне врце лигнита и фосила рода: *Helix*, *Paludina* и *Limneus-a*.¹ Поље је од свих досадашњих најравније и за ливаде и пашњаке најподесније. По пољу се налазе многе вртаче алувијалне старости, од којих су неке и језерски басени. Сва вода овог 7 К^m дугачког, а 3 К^m широког поља понире на северној страни под кречњачком гредом, познатом под именом *Јездинца*.

На северу од *Јездинца* је карсно поље *Бунчевица*, која се пружа од села *Жабара*, преко *Робаја*, *Рајковића*, *Кључа*, *Толића*, *Осеченице* и завршује се у *Бријежћу*. *Бунчевица* је терен разноврсних вртача, понорница и пећина, од којих је најлепша *Бријежћанска* у *Рибници* и *Рибничка* код цркве и школе у *Рибници*. Кречњаци ових поља су тријаске старости, а међу њима је у *Дегурићу* до *Ваљева* откривен и порфирит, као и у *Пријездићу* у *Чубрици*.

¹ Геологија Србије од Ј. М. Жујовића I. Стр. 318.

Насеља и ових поља су збијенија од осталих села и она су по доловима, вртачама или око каквог извора и долине (Равње).

Од *Јаућанског Виса* полази једна онижа коса правца 3-И са малим скретањем ка ЈЈИ. Та коса позната је у овом крају под именом *Словац*. Словац почиње *Посовом* (366^м), па се преко *Кичера* (388^м) *Близоњског Виса* (392^м), *Карауле* и *Града* (361^м) спушта реци Колубари, коју притешњава и под именом *Оштриковац* (259^м) прелази на њену десну страну, па се у колубарском пределу побрђа и губи у долини реке Љига.

Словац је препун коса и косањица, које се од главног венца спуштају на све стране дуж Рабаса у колубарску долину и у њој се губе, или у долину реке Уба и тамо се губе. Геолошки Словац је саставни део Влашића, на коме имамо и карсних појава, као што је *Старо Село* у Бабиној Луци, које се простире у југоисточном правцу све до колубарске долине, познате под именом Сутеска. У подини верфенских шкриљаца и њихових пешчара вађене су руде у овом крају на Близоњском Вису у Дупљају и оним селима, која су тамнавској области припала.

Словачки висови и њихове падине у Сутесци опомињу нас још на карсне појаве, али кад се мало покренемо изван Сутеске у источном правцу, тада све косе и косањице подлегле су и на њима су моћна терцијерна наслагања, која граде предео побрђа. Словачка коса и његове косањице су шумски крај ове области, па су такви и они крајеви ових коса, који подлежу под терцијер, као што је најлепши пример *Костијевац* (254^м), који није ништа друго до крајњи и најнижи словачки вис.

У јужном и југоисточном делу *Колубаре* су планине: *Букови*, *Маљен* и *Сувобор*. Буковске косе, у колико су спојене с повленским, истог су састава, као и по-

вљенске, што нарочито вреди за западне делове ове планине, чији су саставни део и лерзолитне стене, које нас опомињу на такве исте у Босни. Северне падине буковских и маљенских коса су од мезозојских наслагања, која су представљена моћним слојевима мезозојских глинаца, пешчара и кречњака, кроз које је пробио диорит.¹ Главни, пласести и масивни део све три ове планине испуњен је серпентином и стенама, од којих је постао серпентин.

Маљенске косе су противног правца правцу повљенских и влашићских коса, па докле су ове прве правца СЗ-ЈИ, дотле су маљенске управне на овај правац ЈЗ-СИ. Диоритна жица има правац исти, а и депресија је била истог правца, што потврђују оне масе кварцита и рожнаца на *Растови* и правац диоритне жице на десној обали речице *Козлице*.

Главна маљенска серпентинска коса почиње *Дреновачким Киком* (989^м) у Буковима, па се преко *Голупца* (1086^м), *Краљевог Стола* (1110^м), *Стражаре* (1000^м), *Маљена* (997^м), *Риора* (897^м), *Равне Горе* (755^м), *Сувобора* (802^м) и *Рајца* (557^м) везује за рудничке косе. Висови су ове косе плећати и заравњени, а стране су им по све стрме, а долине дубоке, прави кањони, нарочито је велики пад ка северу, ка ваљевској страни. Узвишене су тачке купасте и најлепши примери су: *Кик*, *Краљев Сто*, *Маљен*, *Суворор* и *Риор*.

На плећима појединих брда су широка планинска поља, од којих су најлепша: *Дивчибаре*, *Питомине*, *Баре*, *Риор* и *Пољане* на Рајцу. Дивчибаре су најлепши пример планинског поља, овалног облика, дугачке 9 К^м, а широкe 5 К^м, кроз чију средину протиче река *Каменица*, притока З. Мораве. Дивчибаре су на Голупцу и на обема обалама реке, која извире у овом пољу, обрасле су леном, ситном, као вуна меком и сочном травом; оне

¹ Ј. М. Жујовић. Геологија Србије I. Стр. 318.

су сувати и ливаде, као и летња станишта, сељана колубарског села Крчмара и суседних ужичких села.

На источној страни Дивчибара је уздигнута пречага *Стражара*, преко које су одмах *Питомине*. Питомине су до под Краљев Сто и сувати села Крчмара, а нагнути су југу реци Каменици.

Преко Краљевог Стола су *Баре*, на обема обалама речице Црне Каменице, притоке прве. Баре су лети сувати села Осеченице и Бријежђа и захватају више од Дивчибара, али нису оног квалитета и доброте, а немају у оној мери ни воде ни четинарских шума.

На крају косе су *Руор*, *Равна Гора* и *Граб*, маљенски и суворборски сувати села Планинице и неких рудничких и ужичких села.

Пољане су на Рајцу изнад Баха и Славковице, оне су карсно поље елиптичног облика, врло дугачко и препуно вртача и долова, обрасло лиснатим дрветом, а не као горња поља четинарима. Пољане су незиратна поља, ливаде и сувати села Баха и других рудничких села, нарочито *Полома*, који је на југоисточном делу ових Пољана.

Друга маљенска коса одваја се од *Стражаре*, па преко *Клика* (712^m), *Шевуље*, *Баћеница* (622^m), *Рудбг* (700^m), *Берковачког Виса* (800^m), *Гуњичког* (705^m), *Палежничког Виса* (707^m) и *Медника* (450^m), иде паралелно с реком Љигом и губи се на северу у његовој долини, подлежући под терцијерна наслагања. Ова је коса од мезозојских кречњака са литографским кречњаком и фосилима рода *Inoceramus* и *Scaphites*, испод којих су моћна наслагања црвеног пешчара, употребљеног за индустријске циљеве. Ова је коса у области насеља, докле насеља на првој нема, нити их је ма када било. У кречњацима ове косе по стрмим падинама појединих висова су многе пећине, од којих је најлепша *Љишка*, из које избија Љиг.

На Сувобору у кречњацима налажене су и вађене самнице куприта, докле литографски камен експлоатисан је у неколико прилика у прошлом веку.

Кад се од града Ваљева, с највише тачке у селу Грацу, повуче права линија на исток реци Љигу, онда би та права линија одвајала старије од млађих терена. На јужној страни су карсна поља, у која су, као у Жабарима, Клинцима, Толићу и Рајковићу, дубоко увучена терцијерна наслагања, а на северној су онижа брда од моћних терцијерних наслагања. Сва су ова брда плећата, блажих или стрмих нагиба, сва су под бујном вегетацијом и сматрају се као најплоднији део у области. Оваквих истих брда има и с леве стране реке Колубаре, а то су јаућанске и словачке косањнице, паралелне реци Рабасу, које се полагано губе у долини Колубаре. Што су год косе, косањнице, брда и брегови ближе карсту или правим косама ове области, то су стрмији и за саобраћај неподеснији. Овај предео побрђа захвата цео ток река Топлице, Бање и Рабаса, а средњи и доњи — Љига, Рибнице и Лепенице. Највећа узвишења ових побрђа су: *Костојевац* (254^m), крајњи вис словачке косе, која се завршује над Боговађом. Мањенске косањнице паралелне су Љигу највећим висовима: *Миловац* (254^m) и *Стојковча* (258^m), развође Топлици и Љигу. Око Мионице *Јакшинац* (220^m), *Бела Стена* (242^m) у Табановићу, косањнице мањенских коса. Ближе Ваљеву су *Бела Стена* (286^m) у Шушовци и *Гајина* (267^m), изнад Ваљева у Грацу. На левој страни Колубаре су: *Кличевац* (281^m), *Дубље* (212^m), *Брдо* у Лозници (181^m). Сви су висови и с десне и с леве стране Колубаре од терцијерних глинаца, лапора и мергле прошаране с неколико моћних слојева парафинског шкриљца. Парафински шкриљац откривен је у Шушовци на Белој Стени и у Табановићу на Белој Стени. У мергли, глинцима и лапорцима откривене су бушењем бунара и врце лигнита, као у Врачевићу, Г.

Мушићу и Вировцима. У самом граду Ваљеву терцијерна наслагања су, као и низ Колубару, слатководног хабитуса и представљена дебелим, врло чврстим и фосилоносним кречњаком, који належе на старије грачанске тријаске слојеве, у којима су откривене самнице хематита.

Између побрђа с једне и друге стране реке Колубаре долази *колубарска равница*, која се пружа од Ваљева, од става Јабланице и Обнице, све до ушћа Рибнице у Колубару, одакле настаје словачком косом стешњена долина, позната под именом *Сутеска*. Колубарска равница је с обе стране реке, равна, просечне висине 154^m, геолошки котлина састављена из моћних дилuviјалних и алувијалних пескова и шљункова. Пескови су речне природе, нанети са стране. Река непрекидно таложи и сваке године нагомилава све веће и веће гомиле песка, а уз то непрекидно мења корито. Котлина се шири на местима, где су речне ставе, а на тим местима су и најплоднији делови равнице, као на пр. при ушћу: Лепенице, Рабаса и Бање. Ове се равнице увлаче доста дубоко уз речне притоке и тиме повећавају колубарску равницу. Котлина је дугачка 15 К^m, а једва широка 3 К^m. Насеља су по крајевима њеним, а никада по равници; новије куће су раселице или друмска насеља суседних села или привремена станишта несталних занатлија.

Земљиште ове области даје се поделити у четири врсте: *планинско, брдско, побрђа и равнице*.

Планинско земљиште је од две врсте: *луке* и *палучици* око река и њихових притока, *планинска поља* и *сувати*. Луке су наносна земљишта мањег обима врло родна и за обделавање подесна, али за ливаде и испаше нису, врло су подложна квару од река и рекавица, јер их претрпавају разноликим наносима или односе. Планинска су поља на силикатним теренима, богата травом

и с тога су сувати и ливаде. Још по мало зиратне земље биће по странама појединих косањца, али те њивице морају се осигурати каменим сводовима и оградама, да их вода не би однела. На плећима и странама косањца су сеоске мале или џемати, чије окућнице спуштају се дубоко у долине потока. Планинска су села са омало зиратне земље, а с доста сувата, ливада, попаша, шуме и испуста, а с тога су поглавито и сточарска села.

Брдска су села заузела већи део Подгорине и Колубаре. Земљиште је ових села кречњачко, суво, топло и безводно; њиве су по карсним пољима, а око река нема нигде ниједног палучка. И по брдима и по косањцама су њиве, као и куће, а на њима особито добро рађају стрми усеви, докле кукуруз и ливаде не могу успевати. Оваква села су земљорадничка и воћарска, пошто оба занимања заступљена су у подједнакој мери.

У пределу побрђа је дебео слој глине и хумуса и земљиште је подесно за разне врсте пољске привреде. Од шушовљанске Беле Стене у источном правцу одваја се један појас од 1 K^m у ширину моћних наслагања иловаче, која не пропушта воду, а тврда је, безводна и врло неплодна. Тај појас захвата сва села на исток до Љига и по представљању самих сељака прелази и у београдски округ, више Дудовице. Око овог појаса су црне смолне земље, особите каквоће и плодности; на њима има и добрих ливада и пашњака, на њима особито успевају жита и воћа, као и сваковрсно поврће. Села овог дела области су у подједнакој мери сточарска, воћарска и земљорадничка.

Равнице су наносна земљишта новијег или ранијег доба. Подина је свима алувијални или дилувијални песак;

¹ За све оно што би се могло исказати речју пруга, линија или појас ваљевски сељак има свој властити израз „пруда“. Тако жиге рудоносних минерала зове „прудом“; „прудом“ назива и уже појасове земље, „прудом“ назива поједине слојеве стена у повећој серији. Платно проткано разнобојним жигама је „прудљиво“; месо прошарано тако исто, итд.

на њима добро рађају жита, али за воћа и ливаде нису никако. Равнице око Бање, Топлице и Лепенице су таласастог изгледа, од црне смолне земље, могу се и зиратити, а дају и особито добре ливаде, у којима се једино гајила, гаји и одржава колубарска врста говеда. Равнице око Колубаре, Рибнице, Љига и Граца су несталне, подложне квару и непрекидном мењању облика, на њима да могу успевати само поједине врсте усева, а друго ништа.

2. Воде (извори, реке, језера). — Обе области дају нам слику разноврсности. Докле су на једном крају знатна поља са свима карсним одликама, дотле су на другом опет богата терцијерна наслагања или наслагања вододржљивих слојева. Докле на карсним пољима не могу да се виде никакви извори, дотле по терцијерним котлинама на површини од 1 К^m² често пута нађу се по 4—5 јаких извора.

Све су косе богате изворима и поглавито су везани за њих. И плећа и стране ових коса, ако нису од кречњака, препуни су извора. Кречњаци ма које старости и ма какве стратиграфске особености представници су безводности, али су и они на раседима, додирима с вододржљивим стенама и прслинама богати изворима. Села у опсегу прве и друге повленске косе, као и влашићских, богата су изворима; у њима су извори свих већих река ових и суседних области; членке ових река и њихових притока су широке, богате водом и не пресушују. Села у опсегу осталих коса су мање више безводна. Од 133 села ове области безводна су 23, а 20 их има, која су са више од половине опет без извора, а то су она села, чија су насеља по вртачама.

а) Извори. — Извори обеју области дају се разликовати на: *подземне издани, поноре, планинске изворе и ерџа*. Подземни су издани сви извори по косама, по терцијерним пољима и котлинама ове области. Поред извора народ се ових села служи и бунарском водом,

а то нарочито у местима, где су близу површине моћна наслањања непропустљиве иловаче и вододржљивих глинаца. Најлепши извори ове врсте су по мањенским селима, њих је тако много да свака кућа има по један такав извор у виду чесме, доведене пред саму кућу. (Задружне куће имају и повише таквих извора). Таквих извора највише је у Г. Лајковцу, Крчмару, Планиници и Баху. Велики број извора по терцијерним побрђима пресушује, те се народ мора да помаже бунарима.

Понори су извори по вртачама, карсним пољима и пољницама (проширеним вртачама). Изворима ове врсте богата су сва села карсних поља. Типски извори су Г. и Д. Каменица на Маглешу, који су избили на раседу порфирита и кречњака, и појављују се један с источне, а други са западне стране *Мијатове Превије*, где први после 50^м, а други после 300^м пада у прослоп истоимених вртача или пољца Г. и Д. *Задушница*. Ове врсте извори су: *Јасен*, *Ковановски Поток*, *Хајдучица*, *Корита* и *Бунар* у *Лесковицама*, *Понор* и *Студена Вода* у *Клинцима*, *Понор* у *Миличници*, *Спасовина* у *Робајама*, *Пијетловац* и *Бунар* у *Осјеченици*, *Врело* у *Зарубама*, *Стублина* у *Пријездићу*, *Каљужа* у *Грацу*, *Врело* у *Ћабарима*, *Голубац* и *Босишанац* у *Голупском Пољу*, итд., где сви ови извори избијају на једном крају вртаче, а на другоме крају потих својих вртача и пониру.

Планинских извора, постанлих на висинама, изашлих на површину, пре него што су дошли до вододржљивих слојева, има у овим областима. Ови су извори на странама високих коса и по планинама, нису за свакодневну употребу, већ су у употреби за путнике и летње планинске становнике. Познати извори ове врсте су: *Васина Вода* на *Медведнику*, *Маџарија* на *Повлену*, *Хајдучка Чесма* на *Кукљу*, *Хајдучка Чесма* и *Маркови Чанци* на *Мањену*. Наједан од ових извора није на мањој висини од 1000^м.

а највиши је Маџарлија на Повлену, који ће бити на висини од 1300^m.

Врела су кречњачки извори на раседу, додиру или на отворима појединих кречњачких прелина. Ови су извори по долинама река и потока, по јаругама и дубо-долинама по дну карсених поља. Најлепши примери ових извора су врела: *Лиза, Лепенице, Бање, Граца* и многих других река ове области. Најјача су врела: *Башко* (Љигово), *Грачанско, Петњичко, Пакљанско, Кључеви, Белићко* и *Дренајићко*. Од неких постају читаве реке, које су при извору толико јаке, да им вода окреће по 2 витла; *Башко, Петњичко, Мратишанско, Врагочко, Каменичко* и *Дренајићко*. Многа опет, одмах после извора, падају у оближњу реку: *Кључеви* у Лепеницу, *Пакљанско* у Јабланицу, *Белићко* и *Богатињско* у Градац. Има врло много омањих, која граде поједине непресушне поточиће: *Ваљевско, Пауњско, Бујачанско, Баболучко, Буџурско* и *Тужинско*, итд.

По селима Бачевачког и Лесковичког Поља, где нема ниједне врсте извора, које смо напред поменули, народ се служи тако званим *чатрњама* или *цистернама*. Чатрње (израз лесковички) или бунари су вештачка средства за снабдевање водом, копају се изван воћа на оцедитим местима, која морају бити таква, да им вода слива, ако не са свих, а оно бар с повише страна. Чатрње се граде као и обични бунари, кад се ископа дубока рупа од 6—7^m, са стране озида каменом и дно јој се насипе грачанским или колубарским песком. Да се не би вода кварила, око бунара са стране су направљене мале озидане ваде за хватање и спровођење кишнице у бунар. Кишна вода, нападали и растопљени снег, кад се слегну, троше се за пиће. Чатрња је највеће добро једног сељака ових карсених села, при деоби пази да му дође сразмеран део и да му се не крати право употребе и услуге. И ако је од ових чатрња у сушним

и сувим годинама слаба корист, ипак су оне у великој вредности и цени код сељана Д. Лесковица, Сушице и Ле-лића, бар за најнужније потребе у кући. Кад се вода у чатрњама уквари, тада проузрокује честа побољевања срдобоље, која у великој мери сатире становништво ових села.

Поред чатрња у овим и неким другим селима у употреби су *баре*, што су басени од 7—10^м у дужину и ширину и $\frac{1}{2}$ ^м у дубину, који се пуне кишницом. Барска вода по карсним селима употребљава се за пиће и домаћу потребу, докле у другим селима једино употребљава се за домаћу стоку и живину. Баре преко лета саме по себи пресушују, али се на места и вештачки пуне довлачењем воде са стране или најазивањем појединих блиских поточића.

На местима где се терцијерни брегови спуштају у раван и по равницама налазе се извори нарочите врсте, познати у народу под именом *мочила*. Мочила су јаки извори, топлоте као и околни ваздух. Ови су извори по мочарним крајевима, дубоки и блатњави, у њима се обично кисели конопља и лан и легу се пијавице и друге барске животиње. На више места обрасли су ситом и рогозом, па су и неприступачни. Оваких извора највише је у долинама већих река, као Бање, Лепенице и Топлице. Најинтереснија су мочила *Врујци* у Берковцу, који управо чине Топлицу и који се пуше преко зиме и не леде, па су отуда и име добили. Мочила ове врсте су: *Мочило* у Петњици, *Боголина* у Жабарима, *Лешће* у Клинцима, *Мочило* у Дивцима (а зове се и Дивачка Бара), *Пљискавице* у Ракарима, *Пљискавице* у Осечини, *Баре* у Голупском Пољу, *Рит* у Косирићу, итд. Мочила се не употребљују за пиће, па чак ни стока неће да пије воду с ових извора.

— Од *минералних* извора једини је познат *Кисела Вода* у Црниљеву, испод Влашића. Кисела Вода је врло јак

извор, који поред друга два од слатке воде гради појачи поток, од којег, поред још потока, постаје река *Тамнава*. И ако је још неиспитана вода овог извора, ипак се по мишљењу Д-ра Свет. Радовановића¹ може уврстити у гвожђевите кисељаке. Других минералних извора у овој области нема, ма да извори: *Смрдац* и *Смрдан* у Грацу, *Слатина* у Паунама, *Видан* у Мрчићу, *Сланац* у Братчићу, *Слана Бара* у Дунљају могли би својим именима опомињати на минералну природу своје изворске воде. Сви ови извори служе за пиће, па и кисела вода.

б) **Реке.** — Сама природа терена ових области упућује нас да тражимо на њима река од две врсте, па таквих у ствари и налазимо, то јест налазимо *текућица* и *попорица*. Главна река обеју области је *Колубара*, али ми налазимо и других река, које нису у домаћају колубарског слива. Тако имамо: *Јадар* и *Љубовићу* дринске притоке, *Тамнаву*, некад колубарску, а сад и савску и колубарску притоку, по том изворишта: *Скрапежа*, *Каменице* и *Чемернице* с *Дичином*, притока Западне Мораве.

Главна река у области је *Колубара*, чија је челенка у североисточним огранцима свих планина повленске косе. Две реке *Јабланица* и *Обница* граде Колубару, а по две граде опет и њих.

Јабланицу чине: *Вујиновачка* и *Ребељска Река*. Вујиновачка Река има своје извориште у Јабланику и висовима друге косе, а Ребељска у Јабланику и М. Медведнику. Прва је правца северозападног, а друга југоисточног, и састају се под Јаблаником, на месту званом *Саставцима*, одакле сједињене зову се *Јабланица*. Јабланица одатле, па све до Ваљева, има тачно североисточан правац, због чега тече клисурастом долином, која је увек уска, каменита и стрма, јер река има да просеца поменуће повленске косе.

¹ Д-р Св. Радовановић. „Подземне Воде“. (Издање С. К. З.) У напомени стр. 116. и 117.

Јабланица дугачка 23 К^м¹ одмах испод Саставака, гради лепу, врло уску, високу клисуру, познату у народу под именом *Пустинска Клисура*, коју смо при опису Виловице напред поменули. Ова клисура, дугачка 4 К^м, престаје у Поћути, испод које појављује се друга позната под именом *Шаранска Клисура* усечена у порфириту, доломитима и неким брешондним кречњацима. Испод Шарана је широка долина *Љуке* од 3—4 К^м, испод којих је велика, више од 10 К^м дугачка *Јовањска Клисура*, која се по лепоти не може поредити са Пустинском. Притоке Јабланичине су врло ретке, има свега 2 речице: *Житковица* с леве стране и понорница *Сушица* с десне, обе реке у Поћути. У осталом прима многа врела, која непосредно падају у њу, као: *Пакљанско*, *Црну Воду*, *Јовањско* и *Мандића Врело*.

Уз Јабланицу је врло мало равнице; то су омање луке, лучице и палучци на обема странама, изузимајући *Поћуту*. Највеће су равнице: *Љуке* (горње и доње), *Јовања* и *Баре*, а ово су и зиратне и ливадске земље села око ове реке. У сливу Јабланице су осим поћутских села још и 7 јовањских села.

Обница постаје од двеју река: *Суводањске* и *Станијине Реке*. Суводањској Реци је членка велико врело и други извори под Пајић-Ливадама на Медведнику. Још у првом почетку прима воду *Дренајићском Реком* из Дренајићског Врела, које избија из једне велике кречњачке прелине, *Буџурским Потоком* из Буџурског Врела и потоком *Стаковцем* из истоименог поља. *Станијиној Реци* је членка под Ивом, Копиловићем и другим висовима друге повленске косе и тече паралелно *Вилинцу* до *Става*, где се састаје са Суводањском Реком и гради *Обницу*. Суводањска Река, од извора па до Става, има правац северни. Станијина Река има правац

¹ Споменик С. Кр. Академије XXXV. Стр. 23.

источни. После става обеју речица Обница задржава северан правац, скрећући помало СИ, што траје све до става са *Врагочком Реком*. На ставама Обнице и Врагочке Реке је велико проширење долине, равно плодно и познато одавна у народу под именом *Понуре*.¹

При изласку из Понура Обница добија сталан североисточан правац, паралелан току Јабланице, и као год Јабланица, тако и Обница расеца поједине косе, због чега има клисурасту долину. Прва клисура од изласка из Понура је *Врлобашка Клисура*, која је местимице сужена и каменита, иначе пуна лука и палучака и продужава се до ушћа Каменице, одакле се речна долина шири и поступно диже у карсно Причевачко Поље. По изласку из ових поља Обница улази у клисуру, познату под именом *Рогопеча*. Рогопеча се спушта до Ваљева, дугачка је 5—6 К^м, уска, без проширења, каменита и по све незгодна за саобраћај.

После Врагочке Реке у Понурама Обница прима још и ове притоке с леве стране: *Каменицу*, чија је челенка у влашићској првој коси, с којом иде паралелно до последње повленске косе, и пошто је просече клисурастом долином, пада у Обницу у Причевачком Пољу. У Каменицу улива се у клисури повећа речица *Стапарица*, чија је челенка у Радији и неким јужним косањима.

Близу изласка из Рогопече у Обницу пада повећа речица *Буковица*, која има врло пространу и широку челенку у Радији и Јаутини. Испод Буковице у Обницу улази појачи поток *Сењевац*, чија је челенка у Царићу и његовим јужним косањима. С десне стране у Обницу, поред оних многобројних мањих или већих врела, од речица пада једино причевачка *Речица с Туцањачком*

¹ *Понуре* се помињу као зборно место подгорских кнежева и буљугбаша у XVIII и првих година XIX века. Ту је кнез Вирчанин сазивао скупштине, а по том Кедић и Бобовац. Мемоари. Стр. 41.

Реком, које се пред падом састају и заједнички падају с висине од 3^м, јер су обе речице речице карсног терена.

И Обница и Јабланица пред својим ставама излазе из својих клисурастих долина и теку проширеним долинама до ваљевског брда Видрака, пред којим се састају и граде реку *Колубару*. Обе се реке састају у Ваљеву, а не изван Ваљева, како се то обично узима, и Колубара, тек кад прими реку Градац, отпочиње тећи проширеном долином. На том растојању Колубара, текући у североисточном правцу, прима ове повеће реке и речице: *Градац*, *Бању*, *Леиеницу* и *Рибницу* с десне стране, *Љубостињу*, *Перајицу*, *Кривошију*, *Рабас*, *Кланичку* и *Лозничку* Реку с леве стране.

Бања се цеди из великог језера у Петњичкој Пећини, без притока је, дугачка 5—6 К^м, јака и тиха река, водом врло богата, тече врло плодном долином и улива се у Колубару са западне стране шушовљанске *Беле Стене*.¹

Рибницу граде две реке *Манастирица* и *Паклешиница*. *Манастирица* је челенка под Краљевим Столом у Маљену и према Стражари, пада с висине од 20^м,² тече у северном правцу до по дну Орловца, када прими *Крчмарску Ријеку*, која долази с Питомина и Пехара. Обе речице, докле теку кроз Маљен, теку по све уском, местимце кањонском долином и после става узимају источни правац текући уском, неплодном и ненасељеном долином. *Паклешиница* је челенка у маљенском и сувоборским косањицама, које су у североисточном правцу,

¹ Бања је интересантна карсна речица. С пролећа, преко кишног лета и с јесени, а врло ретко зими престаје тећи. Тада јој је корито суво, воденице престају млати, а воде има само по вировима. Престајање Бање је непериодично и у народу приписује се неким неприродним бићима, која живе у пећини. Ово је обична природна појава, која долази од затварања језерског издаза пећинском глином, којом је вода у језеру увек богата.

² Овај водопад познат је под именом *Скакало*. Скакало је степенаста класичка полица од три спрата и да је ова речица богатија водом, онда би била најлепшим водопадима у Србији.

као граница области. Ова је речица богата многим кањонским притокама и челенка јој је сувише раширена, правца је више северо-западног и код бријежђанског Козомора, у Поповцу, састаје са Манастирицом и чини *Рибницу*.

Рибница дугачка 26 К^м тече одмах од става у северном правцу, скрећући СИ, уском и правом карсном клисуром, познатом под именом *Рибничка*. Клисура је у кречњацима, каменита дна, врло уска и непроходна. На једном једином месту може се њоме служити, а почињући од става сиромашна је у лукама. Завршује испод цркве рибничке испод села Паштрића. Клисура ће бити дугачка 10 К^м. Испод Паштрића река тече пространом, равном долином, сувом и никад онако плодном, као што су долине осталих река. Десна страна је високо уздигнута, врло стрма према речном кориту и местимичне висока преко 150^м, и како је туда оголила, огромне количине терцијерних наслагања, беле боје, то су јој те обале и назвате Беле Стене, испод којих и улива се у Колубару.

Љубостиња је кратка речица, којој је челенка у неколиким изворима у источној коси Царића. Ово је пресушна, бујна речица, тече кроз Ваљево и поширом долином испод Вајева пада у Колубару.

Перајица је кратка пресушна речица, којој је челенка у Пошарама, и испод Љубостиње утиче у Колубару.

Кривошија постаје од *Јасеничке Реке*, *Грабовичког Врела* и забрдичког *Кривонџа*. Прво се Кривонџ и Врело саставе, па кад приме Реку, онда се сва три имена губе и постаје ново *Кривошија*, назвата по томе што тече искривуданим коритом. И Кривошија је пресушна речица, као и све до ње, ушће јој је у Косорићу.

Рабас извире у истоименом селу, из неколико извора, у Јаутини. Од почетка па до краја правац му је влашићке косе, североисточан. Он је дугачка, управо

најдужа лева колубарска притока, пресушује, тече уском, на доста места и проширеном долином до Међаша у Б. Луци, одакле гради широку, врло плодну долину, која се као таква завршује и при његовом ушћу. Већи део равнице око ушћа ове реке, према левој страни Колубаре, зове се *Косирић*.

Кланичкој и *Лозничкој Реци* изворишта су у јужним падинама словачких висова. Обе су кратке, клисурасте и пресушне речице, у доњем току врло блиске и обе према ушћу Рибнице уливају се у Колубару, у *Сувом Пољу*, најширем делу колубарске котлине.

Колубара од Ваљева па до краја котлине мења непрекидно своје корито и засипа га силним наносима облутака, шљунка и песка. Знатни делови равнице, данас неподесни за обделавање, обрасли су врбом, јовом и тополлом, и тек после неколико година враћају се сама по себи понова у зиратну земљу. Да Колубара буде оваква, помажу јој доста у том послу и друге реке, њене притоке Градац, Рабас и Рибница, јер су све остале без икаквих каменитих наноса и штетних поплава.

Од ушћа Рибнице *Колубара* улази у клисуру, познату под именом *Сутеска*, у чијој су средини заостали трагови и зидине некакве средњовековне или раније тврђавице. Сутеску гради словачка коса, која је овде широка око 5 К^м. Клисурица је уска свега на 2—3 места, иначе пуна врло пространих и богатих лука: стране брда су стрме, а има их и блажег нагиба, по странама су кречњаци тријаске старости, испод којих су плавкасти филити. По врховима словачких косањца су плавкасти или пепељави пешчари, местимице прекривени појединим кредним камањима. И с једне и с друге стране реке пуно је вртача и других карсних објеката.

При излазу из Сутеске у Колубару улива се *Топлица*. Топлици је челенка у висовима друге маљенске косе

у Берковцу. Топлицу чине три речице, управо три појача потока: *Герић*, *Берковачка Река* и *Коцљаница*. Главна је речица Герић и у њега се обе друге уливају, а кад се у Герић излију и *Врујци*, извори по дну Берковца, код старог градишта, онда река добије име *Топлица* и под тим именом тече у северном правцу све до ушћа, врло искривуданим коритом и проширеном и родном долином. Тек при ушћу долина се понова сужава, јер просеца кречњачки Оштриковац, те клисурастом долином, познатом под именом *Марковачка*, у чијој је средини црква истог имена, тече све до свога ушћа.

Мало ниже ушћа Топлице у Колубару се улива кратка, пресушна *Наномирица*, чије је извориште у костојевачким шумама.

Од ушћа Наномирице почиње проширење колубарске долине и тако је до ушћа реке *Љига*, па и испод његовог ушћа. Проширена колубарска долина, на којој су 5 села ове области, на растојању од 5 К^м, сматра се после Љишке долине као најбољи део зиратнице у овој области. Горњи део ове колубарске котлине зове се *Поље*, а доњи *Кључ*, а ту је и крај области. На овом крају једина притока Колубари је с десне стране *Љиг*, докле с леве стране од ушћа Лозничке Реке, па за читавих 30 К^м нема ниједне повеће притоке.

Љиг извире из врела у Баху, изнад башке цркве. Врело је у пећини под Суворобором и врло јако, да одмах испод цркве, кад сиђе низ свој *Скок* обрће 2 витла. *Љиг* је плаховита, бујна река и одмах испод Скока прима *Башку Ријеку*, а испод ње и *Палешничку*. *Љиг* од извора па до ушћа Качера има североисточан правац и с десне стране прима *Славковачку* и *Гукошку Реку*, одакле почиње тећи проширеном долином, која се отпочиње поступно увећавати све до самога ушћа. *Љиг* је нестална река, а како му је речна област врло велика (близу 799 Км.) а притоке кратке, то и чини велике штете пољопр-

вреди и насељима своје области.¹ Плаховите и брдске притоке његове су с десне стране: Славковачка и Гукошка Река и Качер, чија су изворишта у Руднику и оној коси, која се од Рудника везује за *Рајац*; *Оњег*, који долази са Букуље, већ није тако опасан као поменуте раније реке. Љиг је од почетка па до ушћа водом врло богата река и сматра се као највећа река у области после Колубаре, долина му је права житница, у којој 19 села ове области једино и налазе сва своја животна средства. Ну колико је ових села из колубарске области, два пута их је више из рудничких.

Колубара је од Ваљева па до ушћа Рибнице бродна у свако доба године, ако није стање воде већег обима. Ако ли је пак вода већа, онда се не може нигде бродити, као и све њене веће притоке. Од ушћа Рибнице, кад је стање воде најмање, Колубара се даје бродити свега на три места, куда се може бродити пешке, на коњу и колима, а та три брода су: *Словачки*, *Ратковачки* у Кршари по дну Сутеске и *Пецељевачки* близу ушћа Љига. Љиг се од ушћа Качера не да нигде бродити.

Друга главна река ове области је *Јадар*. Јадрова је челенка у Јелиној Брези у Врагочаници, у средини Подгорине. Јадар тече правцем Влашића у северозападном правцу. Јадрове су притоке: *Црна Река* и *Туђинска*, повеће карсне речице, које избијају из јаких пећинских врела под влашићском косом. Обе речице су појаке, пресушују, ма да су горњем току увек непресушне. Јадрова долина од извора, па до ушћа Туђинске Реке, до места званог Међувође, је сужена, каменита и препуна карених објеката, а одатле је проширена и с десне стране прима влашићску речницу *Ловачку*, која

¹ У Цветановцима је према ушћу Качера сва долина пропала. У љишкој долини пре 30 година била је механа и неколико кућа, колеба и других зграда, а данас туда Љиг тече, ма да је све то удаљено од старог корита преко 500^м.

још више проширује долину. Јадрова је притока у овој области још *Остружањска Река*, чије је извориште у Лопатњу и висовима повлениских коса, и она с почетка иде паралелно с Јадром, а при дну, кад сиђе у јадранску долину, окреће на север и улива се у Јадар, одмах испод друског насеља *Осечине*.

Јадранска долина је равна, плодна, ненасељена и права житница рађевских села. Ова долина траје до ушћа Пецке, а ту је и граница области. Рађевских села с ове стране, која имају удела у јадранској раваници, има 8, а то су најбогатија и највећа села ове области.

Својим изворним током у ову област улази и река *Тамнава*. Тамнави је челенка у врло малим изворима Влашића, управо његове највише тачке *Белега*, а један је од тих Тамнавиних извора и познати гвожђевити кисељак. Тамнавина долина, одмах испод Киселе Воде, је врло равна и проширена котлина, кроз чију средину протиче река, која при крају прима у се речицу Миличиницу. Извориште је Тамнавино у шумском крају, долине потока су стрме и уске, а потоци су слаби водом, пресушују, па тако и Тамнава.

С друге стране Влашића извире *Уб*, који се у почетку зове *Убић*. Убић је мала речица, која, докле год не изађе из ове области, тече клисурастом долином, јер има да расеца висове друге влашићске косе. Повећа му је притока *Оглађеновачка Река*, која извире према Каменици и улива се у *Уб*, под Јаутином. Сва *Убова* долина и луке су плодна места и сматрају се као најбоља земља горњих тамнавских села. *Уб* је река ове области до Јаутине, докле не уђе у јаућанску клисуру.

Поред Јадра имамо још ове дринске притоке, које се сматрају као споредне речице ове области и чија су само изворишта у овој области. На Медведнику са западне стране, с леве грбине, силази због многих интересантних завојица јака и врло брза речица *Завој-*

штица, притока Љубовићина, која тече великим брзацима и слаповима. Друга река је *Љубовиђа*, чија је челенка у 2 потока на Јабланику, иначе је сва у области Азбуковице.

С В. Повлена и с Дебелог Брда силазе притоке *Љубовиђе* и *Скрапежа*. Глава је Скрапежу под Малим Повленом једно јако врело, а како су по свима планинским пољима ове највеће ваљевске планине многе притоке Скрапежеве, то и помињемо ову реку.

С Дивчибара и с Голупца силази *Каменица*, која пресеца сувате и дели их на крчмарске и ужичке. Каменица је мала речица, тече кроз сувате неприметним током, малим искривуданим коритом и богата је водом. Све мање притоке су с изворима на Маљену, као Црна Каменица, Бела Каменица и др. Са Риора, места Граба, силази речица *Граб*, притока речице *Чемернице*, чије је извориште под Суворобором, на земљишту ове области. Друга притока Чемернице *Дичина* извире испод башких Пољана.

И Подгорина и Колубара су у области карста, па као такве имају и свега карсног. Карсне реке и извиру и губе се у области, па обе области имају таквих река; овакве реке или се понова појављују или не, па их од обадве врсте и има у овој области. Понорнице, које престају, па се опет појављују, јесу: *Градац*, *Сушица*, *Забава*, *Стајчин Поток*, *Понор* у Миличници, *Врело* у Врагочаници, *Орашац* у Лесковицима и *Лешеница*. Понорнице, које се губе у карсту и не појављују се, јесу: *Златар*, *Буковик*, *Буковац*, *Радиновац* и *Сушица*.

*Градац*¹ је једна од најлепших карсних река у Краљевини Србији. Градац граде две реке: *Забава* и *Буковска Ријека*. Забава избија из врло јаког врела под М. Повленом у врху Кнежевог Поља, па текући преко овог поља при источном крају понире, да се после подземног тока од 200 метара јави у истом правцу као

Забава. Забавин је правац источан све до *Дреновачког Кика*, одакле скреће на север, па тим правцем са повећим скретањем СИ, тече све до става са Буковском Ријеком. Забавино корито је уско, долина уска, каменита, ма да је готово сва у порфиритима, еуфотитима, серпентинима и другим старијим стенама ове природе, па ипак је толико тесна, да је непролазна и без икаквих проширења, пошто од Ваганаца па све до става просеца буковске и повленске косе. Забава прима из буковских и прве повленске косе многе речице а са друге повленске косе силази јој *Забавица*, чија је глава у великом и јаком врелу на брду Грацу, и утиче са леве стране. Забава у свом кориту носи шљунак, који се одликује особито лепим бојама, бојама каквима се шљунак ниједне реке у Србији, осим Дрине, не може поредити. При дну своје, испод Обрадовића кућа у Лесковицама, Забава тече особито лепом кањонском долином, која се сматра као најлепши крај у овој области.

Буковска Ријека је краћа речица, извире под западним делом маљенског вуса Голупца, тече на запад, а с десне стране прима *Црну Ријеку* с *Козлицом*, која се спушта са Пехара и Чубрице у Маљену. Ова речица, кад прими Козлицу, тече брзацима и слаповима као и Забава, плаховита је и бујна као и прва, собом носи огромне масе облутака, а долина јој доста проширена, равна и обделана, ма да јој се с десне стране диже карсна *Ластра*.

Обе се реке састају под Дебелим Осојем и теку око 3 K^m под именом *Забаве* у северном правцу, па се под бачевачким *Рогуљама* губе у понорима, којих има 5, 2 у средини корита и 3 са стране, уза камене

¹ Народ овог краја Градац не зове што би управо требало. Градац је по мишљењу Ваљеваца од Богатића, а оно друго изнад њега је Забава. Оступамо од овог гледишта и узимамо у Градац и све оно, што је изнад њега остало.

ните обале. Понори су на растојању од 10—15^m један од другог, елиптичног облика, затворени облацима и наваљаним шљунком, који је у средини улегао се. Дужа оса понорска стоји управо на правац тока, а краћа је паралелна. Кад је стање воде нормално, онда понори приме сву воду из корита и упију; а кад је стање воде веће, онда сувишна вода прелива и отиче у напред нарочитим каменитим коритом, које се зове *Суваја*. Са појавом понора губи се име Забава, а јавља се Суваја и настаје најстрашнија карсна клисура, која траје до пред врата самог града Ваљева.

Суваја је сува, каменитог дна, од кречњака, порфирита и еуфотитних стена, права клисура, врло стрма, без извора и притока, дугачка 5 К^m и при крају с леве стране под селом *Богатићем* прима воду из три врло јака врела, која јачином својом у кориту Суваје чине праву реку, коју народ овог краја зове *Градац*. Врела су врло јака, нарочито оно прво, чија вода у виду водоскока с бучањем искаче и преко стена стропоштава се у корито Суваје.

Одмах после 200^m тока, на додиру кречњака и порфирита, у кориту Граца, јавља се понова изгубљена вода у понорима, и тиме Градац појачан долази по величини воде у трећу реку ових области. Градац при ушћу, а и при извору, има више воде од Колубаре при њиховим ставама, а његова је долина сва клисураста, корито каменито, пуно гигантских лонаца, брзака и слапова. Ниједне једине притоке нема осим неколико врло јаких врела, која извиру уз обале његовог корита и после тока од неколико метара падају с извесне висине у реку, градећи при паду моћне слојеве бигра. Извори ове врсте су: *Бранеговачко Врело*, *Видан*, *Белићско Врело* (избија из Пећине) и *Плавића Чесма* с десне стране; *Телијско Врело*, *Дегурско Врело* и *Попина Вода* с леве стране. Градац се улива у Колубару у самом

граду Ваљеву у 3 рукава, које је човек створио за индустријске циљеве.¹ У Грацу на 3 К^м испод његових извора, на десној страни, су заостаци Бранеговачког Града, а при ушћу, у самој вароши, с леве стране средњег рукава, су зидине куле Витковића, а с десне према овој Ђор-Мијатове.

На западном ободу Лесковичког карсног поља налази се река *Сушица*. Сушица постаје од *Стубице* и *Повленске Ријеке*. *Стубици* је челенка у висовима прве и друге повленске косе, тече на исток и под *Равном Гором* прима *Повленску Ријеку* са притоком *Цетињом*, које теку из повленског рудног краја на север. После става река задржава правац североисточан, тече клисурастом неравном долином с брзацима и слаповима под именом *Повленске Реке*, понире под Капетаницом у 3 понора, који су усред корита, остављајући пред собом суво корито, које се зове *Сушица*. У ово суво корито пониру са стране многи потоци, који долазе из оног шумовитог краја, који је још непознат у овој области, а који је на десној страни. Сушица има за дуго праву кањонску долину, нарочито у оним местима, у којима расеца висове оне треће повленске косе. Кад избије из кањонске долине која је дугачка 3—5 К^м, онда иде паралелно истој коси, коју је просекла, и иде на СЗ.

На два К^м пред ушћем сва се вода јавља у кориту и одатле, кад прими с леве стране брзу карсну речицу Тубравићску Реку, испод цркве Грачанице пада у Јабланицу, пред уласком ове реке у Шаранску Клисуру.

Стајчин Поток је мала понорница, која извире под *Јасеном* у Маљену. Извор Д. Каменица понире у вртачи, јавља се под *Јасеном* и тече као *Стајчин Поток*. Стајчин Поток гради врло лепо, питомо и пространо планинско, улегнуће, познато под именом *Стајчин До*, најлепши део

¹ Градац је давас индустријска река града Ваљева. Вештачки млинови и електрично осветљење су на овој најлепшој ваљевској реци.

села Лесковица. Овај поток тече на исток, понире под неком стеном у Орашју и близу понора Забавиних јавља се као *Орашки Поток* и тада у њу понире и губи се. Подземно кретање овог потока чује се и може да се распозна у ком правцу тече.

Испод *Јелине Брезе*, с њене источне стране избија врло јако *Врагочко Врело*, које тече на исток кроз терен вртача познатих у овом крају под именом вртлози, по којима се и један део Каменице зове овим именом. У каменичким вртлозима, у једној од многих вртача, понире ово врело и после неколико стотина метара подземног тока јавља се као *Каменичко Врело*, које избија из једне повеће пећинице и одмах окреће 1 вртача, тече уском долином кривудавим коритом и после 2 Км. тока пада у р. Каменицу.

Средина села Миличинице због многих (вртлина) вртача зове се *Понор* и средином овог краја села иде истоимени поточић, који на северном крају под висом Оштриковачом понире у једну вртачу. Са северне стране ове чукаре из једне мале пећинице избија врелом мала речица, позната под именом *Миличиница*, која није ништа друго до прекинути Понор. Миличиница тече право на северозапад и улива се у Тамнаву.

Лепеница је од појачих и повећих колубарских притока ове врсте. Извори су ове реке у врелима, први је извор у *Мратишанском Врелу* као *Мратишанска Ријека*, а други у *Младошу* као *Жабарска Река*. Мратишанска Ријека и Жабарска састају се под Тустим Брдом и тад се зову Жабарска Река и теку уском, сувом клисурастом, врло каменитом долином, која је све таква до Пауна, где, кад прими *Робајско Врело*, почне се звати *Лепеница* и тече готово подједнаком долином до села Рајковића. У овом селу гради пошироку, доста равну и плодну котлину, познату под именом *Радановац*. Од свог извора, па све догде, Жабарска Река, за тим Ле-

пеница, је правца североисточног и без икаквих притока осим врела. По изласку из Радановца улази у врло лепу, романтичну, уску, 5 К^м дугачку *Кључанску Клисину*, у чијој су средини зидине некаквог средње-вековног православног храма. Лепеница још у почетку Кључанске Клисуре понире, а неки веле да почиње још и у Радановцу, кад се отпочело јављати каменито дно у реци и докле је год сужена долина, река се не појављује. Тек на излазу из клисуре избијају из стена 5 врло јаких врела, која су сва готово једно до другог, свако покреће по 1 витао и одмах пада у суво корито Лепенице. Ова врела позната су под именом *Кључеви*, које је име пренето и на име села. Одавде Лепеница тече проширеном равном долином, кривудавим и мирним током и према Дивцима улива се у Колубару. Долина ове реке долази у ред најплоднијих долина ове области и у њој су она села с најбољим врстама колубарских говеда.

Понорнице друге врсте су мање речице или потоци и оне су у Колубари; њих нема у Подгорини. *Златар* је мала пресушна речица, која се цеди из драчићског шумског краја, познатог под именом *Мачине*. Кад има воде, онда она његовим коритом тече у североисточном правцу поред Мачина и по дну *Жабара* понире у дубоки понор, познат под именом *Пећурине*. Ова речица свега да је дугачка 3 К^м, а како јој је долина широка, доста равна, терцијерна и плодна, то је и најцењенија у Драчићу и Жабарима, чија је ово речица.

Понорница ове врсте је и *Стубица*. Стубица је јако дегурско врело, које извире под драчићским *Камени-товцем* и под именом потока *Стубице* пада у једну вртачу на северу села Граца; вртача је права звекара, а њено се ушће зове *Увор*.

села Лесковица. Овај поток тече на исток, понире под неком стеном у Орашју и близу понора Забавиних јавља се као *Орашки Поток* и тада у њу понире и губи се. Подземно кретање овог потока чује се и може да се распозна у ком правцу тече.

Испод *Јелине Брезе*, с њене источне стране избија врло јако *Врагочко Врело*, које тече на исток кроз терен вртача познатих у овом крају под именом вртлози, по којима се и један део Каменице зове овим именом. У каменичким вртлозима, у једној од многих вртача, понире ово врело и после неколико стотина метара подземног тока јавља се као *Каменичко Врело*, које избија из једне повеће пећинице и одмах окреће 1 витао, тече уском долином кривудавим коритом и после 2 Км. тока пада у р. Каменцу.

Средина села Миличинице због многих (вртлина) вртача зове се *Понор* и средином овог краја села иде истоимени поточић, који на северном крају под висом Оштриковачом понире у једну вртачу. Са северне стране ове чукаре из једне мале пећинице избија врелом мала речица, позната под именом *Миличиница*, која није ништа друго до прекинути Понор. Миличиница тече право на северозапад и улива се у Тамнаву.

Лепеница је од појачих и повећих колубарских притока ове врсте. Извори су ове реке у врелима, први је извор у *Мратишанском Врелу* као *Мратишанска Ријека*, а други у *Младошу* као *Жабарска Река*. Мратишанска Ријека и Жабарска састају се под Тустим Брдом и тад се зову Жабарска Река и теку уском, сувом клисурастом, врло каменитом долином, која је све таква до Пауна, где, кад прими *Робајско Врело*, почне се звати *Лепеница* и тече готово подједнаком долином до села Рајковића. У овом селу гради пошироку, доста равну и плодну котлину, познату под именом *Равна*. Од свог извора, па све догде, Жабарска

Трећа понорница ове врсте је поток *Буковик*, коме је глава у селу Равњу и у који се улива неколико потока и извораца поред обала његових. Поток пресушује, а кад има воде, онда је предаје једној вртачи с отвором, које се зове *Увор*, у који с друге стране те исте вртаче понире *Кутлачића Врело* у Зарубама.

Буковац је повећа, у горњем току непресушна речица, коју граде два потока *Буковац* и *Баковац*. Оба потока, пошто приме сву изворну воду села Буковца и *Растове*, која је изнад њега, теку кроз *Голуиско Поље* на север и под Јездинцем понире у звекару, познату под именом *Пећура*. Најлепше ливаде у области су око овог потока, али нису зиратнице, оне су обрасле ситном власастом и густом травом, која особито добро гоји коње и ситну стоку. Паралелно Букову тече источним крајем овог поља *Радиновац*, мали поточић, који извире под Извршцем, највишим голубачким висом и понире испод прве Пећуре у другу *Пећуру* (*Мала Пећура*).

Највећа и никад непресушна речица ове врсте је *Сушица*, која извире на јужној страни села Осеченице и тече право на север кроз средину села уским каменим коритом. Сушица прима сва врела са осечанског и бријежђанског карста и после тока од 7 К^м понире у једну велику широку и развучену вртачу под *Дебелим Цером* у Толићу.

Језера. — Оно што се на другим местима зове језеро, овде нећемо наћи. *Вртаче, вртлози, вртлине, вртопи, долови*, како их још не назива народ ових крајева, испуњени атмосферском водом зову се „језера.“ И ако ово права језера нису, и ако овде немамо планинских или глечарских језера, ипак проговоримо нешто и о овој особености ових области.

Вртаче су најкарактеристичнији знак за распознавање карста и кречњачких терена. Од 133 села ове области 88 села имају вртача, природно разноврсног

облика, величине и доба постанка. Типске вртаче су по карсном пољима, а кад су заднижене, тада су најбоље зиратне земље или језера. Језера имамо од две врсте; језера која имају подземних издани или су без њих. Сва су језера одређене величине, округластог или елиптичног облика, мутне или бистре воде, не отичу, вода им је температуре околног ваздуха, а постају од кишне воде, која се стаче са језерских обала. Језера и ове врсте нису вечита, она живе једва 20 година, када им се вода избаци и испари ради нанетог муља, те постају плића и подложнија јачем испаравању. Тада обично обрастају шашом, рогозом и другим барским биљем, а по том дају најлепше зиратне земље, када и овог биља нестане.

Језера су благодетни водени басени карсних крајева. Она су једина сточна појила ових крајева и они су цематска или сеоска својина, о којој се води највећег рачуна. Примера ради навешћемо неколико језера од оних, која су цењена по лепоти: *Баболучко*, *Осијањско* у Златарићу, *Осечанско*, *Врагочко*, *Голуписко*, *Совачко*, *Лелићско* и др., која су језера од прве врсте, без подземних издани. Друге врсте су језера, која народ по бистрини њихове воде, по лепоти њиховог кроја, по дубини и непрекидној сталности и по отицању кад када сматра као језера са изданима: *Драчићско*, најлепше и највеће у целој области, за тим *Ћеиско* у Лесковицама, *Пдларско* на Бобији, *Дубокача* у Робајама, и др.

3. Клима. — Колубара и Подгорина су брдске области, а не може се за њих рећи да „долазе у ред правих планинских области,“ као што то вели В. Карић¹ у својој „Србији.“ Обе су области предео шумовитих коса једноликога правца, где су на јужној страни највише а на северној најниже планине и осеком спуштају се у тамнавску долину. Нигде у Краљевини нема шумовитијих области, јер поред оних многих шумских целина по ко-

сама и по појединим развођима шума је доста и у самој долини сваке реке у овој области. Само карсна поља око реке Граца су бешумна, па се ту и виде све последице несмотреног утамањивања шума.

Шумовитост области, положај, шумовитост и правац коса чине, да ове области нису никад подложне наглим температурним променама и сталним ветровима. Од југозападне стране и североисточне области су сачуване у довољној мери. Ветрови дувају са северозападне и југоисточне стране, а нема их са југа и севера. Народ северозападне ветрове крштава овако: »Северац«² »Маџарац«,«³ »Ђора«,«⁴ »Студенац«,«⁵ »Јадранин«⁶ и »Дринац«⁷.

За јужни ветар постоји народно име »Југ«. Кад дува југ, тада предстоји промена у атмосфери; ветар је топал, богат влагом, може да буде јак у толикој мери да обара дрвеће, сена, а и зграде. Преко зиме, кад се појави Југ, настаје нагло топљење снегова и поводњи, а лети бурне кише и јаки изливи.

За источне ветрове, који су правца југоисточног, постоји општи назив *Устока*. Устока је у овим областима представник сувог, дуже сталног времена; она је хладна, зими леди, а лети нагло суши, за стоку је од тешких и рђавих последица. Кад се устока појави у јачој мери и учеста, тада се, а то обично бива с пролећа и преко

¹ В. Карић, Србија. Стр. 641.

² Сељаци око Ваљева зову га овим именом, што мисле да дува са правог севера.

³ »На северу је Мађарска, па је и ветар са севера њихов«, отуда му је име, које је најчешће у области. »Мађарац« хоће да представи сув, хладан и опасан зимски ветар.

⁴ »Чувај се, Ђоре«, јер кад зађори, леди мајци дете у трбуху,« каже се за овај ветар, кад веје снег и засниа.

⁵ У народу се сматра, да овај ветар доноси студић, па га и тим именом зову.

⁶ Сва риђевска села ветар, који им долази уз Јадар, зову због Јадра тим именом, а он је тога правца којег и Јадар, правца влашићских коса.

⁷ »Дринац« долази од Дрине и отуда му је име, којим га зову нека под горска села у Тамнави.

зиме, јавља као најопаснији ветар ове области и тада за њу имају ова народна имена: »Борјаница«,¹ »Смџ-шац«,² »Горштак«,³ »Горјаница«,⁴ »Планинац«,⁵ »Шумадинац«,⁶ итд.

Западних ветрова нема, јер их народ ставља у исту групу са северним ветровима, а то су они ветрови, који лети доносе кишу, а зими снег. У области појављује се кад када страховити ветар, познат под именом *Кривац*⁶ или *Кривача*, који у области дува у променљивом правцу, особитом јачином, обара и руши све пред собом и циганска насеља уништава.

Снег почиње падати о Митрову-дне, а отапа се око половине марта по планинским, а по равнијим селима и раније. По долинама, котлинама и карсним пољима снега рано нестаје, али код планинских села није редак случај, да се снег задржи и до Ђурђева-дне.⁷ Старији Лесковчани причају да у маглешким вртачама, у кукљанским косама и дубодолинама и око Тројица може се

¹ »Борјаница« име отуда, што се овај ветар прво јавља на Маџену и с таквом снагом, да изваљује борове и јеле, па га народ за то и зове овим именом.

² Кад се устока јави да дува по 2—3 дана, онда ће је обично назвати овим именом, што се онда, с пролећа, не сме никуда из куће изаћи.

³ *Горјаница* и *Горштак* имена су слична и отуда, што се јавља у шуми и што тамо квара чини.

⁴ Име слично двојци горњих и подгорска села зову га тако, што се устока прво јавља из планинама.

⁵ Овако зову љишка села овај ветар, што им долази из Шумадије, одмах преко Љига.

⁶ Кад овај ветар дува, народ мисли да њега води анатемњак. Вазда се нађе некакав човек, коме се приписује та снага и моћ да »води ветрове.« Држи се да такав човек може лежећи да лети пред ветром, пред њим је магла, па се не види, али увек пред собом оставља пустош, просина град или чупа дрвеће. Шта *Кривац* може учинити штете, најлепши нам пример може дати дување у планинским крајевима. 1868. год. дувао је у селу Лесковицама тако да је пола Маглеша оборио и сранио са земљом, а 1903. год. 30. маја у Гор. Лајковцу, једном сељаку из куће Коларовића сав је забран од цркове горе из земље произвађивао.

⁷ Чича Павле Марковић из Лесковица причао ми је, да је у свом животу запамтио, да је у првој половини маја у три маха падао снег, да је било мразова, ма да је пре тога шума била олистала и ноће прецвело. Така

наћи „узричаног“ снега.¹ Снега се може наћи и преко целог лета у леденицима, вртачама с отвореним дном, каквих има у Лесковицама. Снег није велики, редак је случај да напада до 2^m висине.

Обе области нису подложне сталним ветровима, нису без воденог талога, а немају га ни у великим количинама, с тога су обе подесне за све врсте агрикултуре. Плећа прве косе, маљенска и друга планинска поља не ору се, докле сва друга места зирате се и по њима се лелујају све врсте културног биља и одличних ливада, што је опет све или ограђено или у средини повећих шумских области.

IV. Н а с е љ а.

1. Положај села. — Села обеју области дају се разликовати на: планинска, брдска, долинска и карсна села или на села по побрђима, равници и друмска.

а). **Планинска села.** — Планинску област чине прве две повленске и маљенска коса са свима својим висовима, пољима, пољницама и косањницама. Ових је села мало, а то су: *Ребељ* и *Вујиновача* под Јаблаником и Медведником, *Брезовице* под Повленом, *Крчмар*, *Г. Лајковац*, *Планиница* и *Бах* под Маљеном и Суворбором. Понека карсна (Лесковице, Бачевци и Пријездић), брдска (Суводање, *Бријежђе* и *Осеченица*) извесним својим крајевима или раселицама увршћују се у планинска обласна насеља. Куће планинских села су у долинама речица и њихових притока, редовно у челенкама, при-

три мрза била су 1841. год. „када је све пропало“, 1863. год. „кад је све остало“ и 1879. год. кад су усевни пропали, а воће остало.

¹ У леденике ветар угази снег, и они су увек пуни снега, који је често пута и залеђен, ако га је киша отопила. Ови су леденици добро дошли за безводне Лесковице, које из њих извлаче воду и троше за пиће, или извлаче снег, па га отапају.

пете уз повеће, од северних и западних ветрова заклоњене узвишице; путови су уз речице, махом козје стазе, или највише коњски пут; саобраћај је међу џематима пешачки, а са другим селима каравански, осим ако нема каквог повећег државног пута, те су с њега саграђени споредни возници за воловска кола. По висини насеља ова села не долазе у ред највиших насеља, једва да су у висини од 750^m, изузетак је од овог раселица лесковичка, која је на висини од 1000^m.

б). **Брдска села.** — Највише је села ове врсте, а таква су без мало сва подгорска, а од колубарских су бранковачка, словачка и г. топличка села. Куће су ових села распоређене у џемате, а џемати су на косањцама, висовима или правим косама, увек на крчевинама или требежу (специјалном изразу ових области). Оваква су села растурена, велике просторе запремају, богата шумама, а куће су због њих невидљиве, што помажу још и велики воћњаци. Путови су по косама, никад по долинама, с тога је у ових села бољи и јачи саобраћај. Раселице ових села не силазе у долине река, већ се поглавито спуштају на друмове или се пењу на још веће висове, који су дотле били пошумљени, с тога није ретко овде видети једну исту породицу на 4—5 разних висова у једном селу, где кад када пређу и у друго село. Најлепша врста оваквог насеља је у Лопатњу, Осечини, Миличиници и др. подгорским селима. Средња висина насеља ових села је од 300—600^m.

в). **Карсна села.** — Скоро трећина села обеју области су карсна села. Кад се узме у рачун и то да има много села, која су појединим својим крајевима карсна, онда их има више од половине. Карсна села су насеља карсних поља. Села су по вртачама или доловима, када су или поједини делови или цела села збијени по вртачама. Оваква села имају мале окућнице, а имања

око села и подаље од кућа. Раселица имају крајња села, иначе се шире по периферији. Лесковице су под планином и право карсно село, а њене су раселице планински део села. Шумски делови ових села су на крајевима, никад у средини села и око кућа, за тим путеви се зракасто разилазе на све стране из села. Ова су села на највећим висинама и највише село ове области после лесковичке раселице су *Бачевци* на висини од 900^m, а сва друга нису на мањој висини од 300^m.

г). *Долинска села*. — Оваквих је села најмање, ако се изузму планинска села, онда су свега у горњем току река свега неколико села, која су изодавна насељена у долини Љига и његових притока или која су у новије доба сишла у долине или се још и данас спуштају. Оваква су села на обалама речним, с малим окућницама, путеви су испред кућа, а имања удаљена по 1—2 часа у страну.

д). *Села колубарских побрђа*. — Скоро трећина села колубарске области чине групу ових села, а то су она, која су на исток од Ваљева, на обема странама велике колубарске котлине. Ова су села по брдашцима и брежуљцима, на мањем простору од брдских, али на много већем од карсних. Како су брдашца плећата, благих нагиба и поступних прелаза, то по њима и низ њих има путова, откуда је врло жив и лак саобраћај. Окућнице ових села нису никад онако велике као брдских, али нису ни онако мале као планинских, долинских и карсних села. Шума нема око кућа, али их има по крајевима, у долинама потока, па чак и око река у најлепшим равницама.

Издељене куће обично улазе у извесне редове да попуне празнине, те да селска насеља буду кружног облика (Пауне), параболног (Клинци), хиперболног (Шушовка), елиптичног (Ђурђевац) итд.

б). **Села у равници.** — Оваквих је села најмање у овим областима. Свега су два села ове врсте насеља, а то су: *Белошевац* и *Дивци*, оба у колубарској котлини, оба сишла у колубарску равницу. Белошевац је на не приметној узвишици, где су му куће у неколико концентричних кругова поређане око највише тачке на хуму. Куће су с малим окућницама, с путовима који се зракасто разилазе од највише тачке. Дивци су опет у равници и куће с обе стране друма у дужину распоређене, где друм није прав него кривудава.

в). **Друмска насеља.** — Ово нису самостална насеља, ово су насеља новијег времена, насеља занатлија, трговаца и другог неземљорадничког елемента. Сви главни путови у области на извесним тачкама имају ових насеља, која се сматрају као делови села, у чијем су реону постала, па се таквим именом зову, или по локалном називу. Насеља су поред друма, с обе стране његове, личе на градска насеља по крајевима, докле су становници њихови по начину занимања и живота истоветни са становницима градова. Таква друмска насеља су у Јадру: *Осечина* највеће насеље ове врсте, *Ставе* у Суводању и *Бобови*, *Пођута* у Тубравићу, *Д. Топилица* на Топлици, као део *Д. Мушића*, *Боговађа* манастирско друмско насеље, *Г. Топилица* у Ракарима, *Бабајић* на Љигу према истоветном рудничком насељу у Гукошима, *Славковица* на Славк. Реци, *Поповац* у Бријежђу и *Рајковић* у Рајковићу.

У ред оваквих насеља увршћујемо и *Мионицу*, која је до 1. јануара 1895. год. представљала овакво исто насеље на реци Рибници, у атару истоименог села, а од тога дана проглашена за варошицу, али ипак није ништа друго до овакво насеље.

2. Економске прилике.

а). **Распоред имања.** — Обе области падом под турску власт потпале су под управу Београдског Паша-

лука. Области Београдског Пашалука у погледу економских односа биле су изузетне од осталих суседних српских области, које су биле саставни делови других турских вилајета. Земља је била царска и дата спахијама на уживање, а свако село имало је свога спахију, који се није смео настањивати у селу ни куће градити, него само десетак уживати.¹ Спахијама није допуштано чак ни летњиковаца градити, а ако би понеки успео да подигне летњиковац, то би све било привремено, а одмах после тога и нестајало је.²

Земља је била царска, а раја је била везана за њу, земља је била њихова, али је нису могли отуђивати. Сва зиратна земља била је у рукама сељака, а сваки је могао добити колико му је требало. Незиратна земља била је такође царска, а њу су спахије делиле на појединце, оскудне у земљи, према чему није се могло произвољно заузимати. Искрчене и истребљене земље постајале би готово права својина сељакова. И на њима је он, као и на другим, могао зграде подизати, стоку гајити, воће и шуму засађивати, обделавати и од свега тога бити господар.³

Умрлог сељака на имању наслеђивали би његови законити мушки наследници у свима правима и дужностима. Ако сељак умире без наследника, привреда је његових сродника, а имањем спахија располаже и даје га другоме на уживање. Тако исто бива кад понеки од своје воље напусти село и с породицом одсели се. Сељака није могао нико привезати за земљу, као што га није могао нико ни терати са места, на коме се стално наставио.

¹ Вук. Петровић и Д-р Н. Ј. Петровић. „Грађа за Историју Краљевине Србије“, Стр. 325.

² Многи старији људи причали су ми о чардацима и кулама (левим кућама) појединих сеоских спахија, и за чудо је, да се њихови описи слажу с описима кула данашњих Мусломана у Херцеговини (Насеља II стр. 728).

³ „Грађа за Историју Краљевине Србије“, Стр. 325. — Вук. „Даница за 1821. год.“ Стр. 80.

Кад би се ко иселио из села, па би се понова вратио на своје старо огњиште, на то није имао права, пошто је раније распродао и отуђио све, што је собом привредио на свом имању, али се ипак дешавало, да се враћеним породицама давало исто село, ако не иста земља, оно друга и онолика иста, колику су пре тога имале. Протерани *Тодорићи* из Клинаца у Срем, при повратку у Клинце, нису могли добити исто имање, на коме су раније били, с тога су га отимали и добили нове земље. *Кесери* из Голупца протерани у доње крајеве због хајдучије, при повратку у село, добили су ново имање, а не старо. *Томашевићи* из Рајковића при повратку из Срема дошли су понова на своје имање, које им је спахија уступио, а насељенике преместио. *Јанчићи* из Лопатња селили су се и понова вратили на своје старо имање.

При деоби задруга и имања су се делила. И спахија и задруга гледали су, да сваки оделити задругар добије довољан део имања на уживање. Ако би коме од задругара недостајало земље, давало му се од оне опште, која није била ничија. Сеоске куће нису биле у средини имања него увек на крају, а после деобе одељени задругари гледали су да подигну куће на оним деловима, који би били у средини свега имања. Утрине и шуме, изван села, биле су царска добра, а право службености у попаши, жировници, огреву, грађи и др. имао је сваки сељак.

Спахије су биле Турци и из ових крајева; седели су у Београду, Соколу, Шапцу и Сребрници, а није их било у Ваљеву.¹ Читлук-сахибија није било у овим крајевима, а Срби су се највише и борили, да их не

¹ Сви старији људи памте своје спахије, а има још живих кметова, који су им плаћали дужне дажбине, па отуда сваки зна да им спахија није био из Ваљева него са стране. У Ваљеву су били Турци трговци и занатлије, а таквих је било много.

буде у овим крајевима. Прота Матија у својим „Мемоарима“ наводи, да су кнезови вадиле хатишериф да не буде читлук-сахибија;¹ па их и није било све до смрти Мустај-Паше, везира београдског. Кад су јаничари овладали београдским пашалуком 1801. год. од тада их има. Читлук сахибије, састављене из јаничарских редова, прогнаше спахије и нагнаше читава села да им се предају, али ипак они нису никад били онакви, какве их налазимо у Босни и Херцеговини.²

У доба стварања српске државе налазимо у овим областима облик својине познат под именом асовине. Асовине (царска домена) били су Ваљево и његова ближа околина.³ Оваква су добра била изузетна од осталих, која су била спахијска; нису плаћала харача и десетка, већ су била дужна плаћати некакву „спензу“ и давати у природи потребе за обласну управу, која је била смештена у граду Ваљеву.

Десетак и главницу наплаћивале су спахије, а кад би долазили у село, одседали би код кога виђенијег сељака и одмах, пошто би прикупили све што би имали, удалили би се из села. И разрез и наплата остали су у живој успомени код сељака, а вршен је и наплаћиван по споразуму виђених представника села и спахије. Ако су десетак и главница наплаћивани у природи, онда су сељаци га сами превозили до одређеног места. Наплата у новцу дело је познијег времена, кад је и наш народ волео да плаћа тим путем, а то тврди и Вук.⁴

Кад су се после 1815. г. и ове области ослободиле од турског јарма и почеле живети самосталним животом, тада бише доведени у ред и имовински облици

¹ „Мемоари“. Издање С. К. З. Стр. 19.

² Вук Ст. Караџић. „Рјечник“ Стр. 854. и 855. под речи „читлук-сахибија“.

³ „Грађа за историју Кр. Србије“ од Вук. Ј. Петров. и Д-р Н. Ј. Петров. Стр. 321. и 322.

⁴ Вук Ст. Караџић. „Рјечник“ под речју „спахија“. Стр. 724.

међу сељацима и у овим областима. Све што беше у државини појединаца српске народности, све што је појединац могао истребити или је као такво имао негде у планини постаде појединачна својина, поред тога што се свакоме допушташе да може и захватати. У обема областима не беше турских насеља, па се ови имовински односи моглоше врло лако регулисати, само са асовинама иђаше потеже. У асовинама бејаху знатни делови појединаца Турака¹ и они се морадоше откупљивати, а откупљивати их моглоше само они људи, који располагаху знатним новчаним сумама. Отуда и асовине куповином прехоше у својину свих оних знаменитијих и истакнутијих људи из тога доба. Да би се стало на пут грабљењу и отимању оних делова, који још не беху заузети по појединим селима, забрани се даље заузимање и приступи се одређивању и ограничавању села, у колико не беше дотле извршено. Стари људи причају да је ова наредба помогла, да се поред приватне својине очувају још неки облици својине.

Поред приватне својине познати су још ови облици својине: *државне, црквене, општинске, сеоске, џематске и породичне заједнице*.

а) *Државне заједнице* су у шумама, а то су висови планина: Медведника, Јабланика, Повлена и Букова. Ова су имања била за време турско царска, али на њих нико није полагао право, а државна су постала тек, пошто су се села ограничила. У турско доба су-

¹ И данас се прича и зна да су повећа имања у Попарама била неког Порче-аге, у Грацу Абдурахман-аге, у Кличевцу Мурат-аге, а у Б. Пољу Јајића и Али-бега Колубаре. Сва су та имања прешла у својину наших знаменитијих људи од 1815. год. Тако у Грацу купише *Ненадовићи*, у Кличевцу *Дабићи*, у Попарама и Б. Пољу *Бобовац*, а у Граду *Грбовићи* и др., те тиме постадоше сопственици и већих делова имања, него што су сељаци тога доба могли имати. Неки се и стално преселише у Ваљево, а неки остадоше у селу. *Ненадовићи*, *Дабићи* и *Бобовац* доселише се у Ваљево, пошто претходно раскинуше све везе са својим селима, а други остадоше, те их и данас има у селима. Ово пресељење извршено је у току од 1815—1825. год.

седна села имала су право на бесплатну жировницу, травнину, огрев и грађу, чега од свега тога нема данас. Државне заједнице у селима око Ваљева су доцније тековине, прибављене поклонима и куповином за војне потребе.

б) *Црквена имања* су из давнашњих времена („од вајкада“) црквена својина; ови облици својине су још из средњовековног доба, у које Турци нису дирали. Све старије цркве у обема областима имају своја имања, па по томе се оне и распознају, ма да су знатнији делови ових целина заузети појединим прњаворима и претворени у приватну својину. Неколике цркве биле су манастири, па као такве очувале су и данас своја имања, у колико она нису заузета њиховим прњаворима. Прњаворе су населили чланови појединих калуђерских или свештеничких породица. Манастир *Боговађа* има највише имања и оно је у 2 села у Прњавору и Лајковцу. Ово је имање више у шуми него у зиратној и ливадској земљи; управа је у калуђерским рукама, имање зирате сељаци суседних села „на пола“, „на трећу оку“ или по погодби. Ливаде и пашњаци не дају се под закуп, већ их манастирска управа собом сређује. Жировница и попаша наплаћују се од грла по утврђеној такси.

Имања свих других цркава дају се под закуп једном или више лица. Шуме се чувају и не секу, а смаatraју се као најбоље и најстарије шуме у областима. У областима су ове цркве са добрима ове врсте: *петњишка*, *миличанска* и *марковачка*, за које се мисли да су биле манастири, а не зна се када, *пустињска*, *фелијска* и *рибничка* с још већим добрима, а за које се зна да су биле манастири и у скорој будућности.¹

¹ Кад је Јоаким Вујић путовао по Србији у 1827. год., наводи, да су све три последње цркве биле манастири, као и Боговађа. (Путешествије П. Падаше С. К. З. Стр. 40).

в). *Општинских заједница* је по све мало у обема областима. Изузимајући цркве, школе, механе и њихова добра, суднице општинске са потребним зградама и земљиштем, општине ретко где да располажу каквим већим заједницама у непокретном добру. Општинске заједнице су обично заостаци имања, чији су се наследници стално одселили или замрли без икаквих наследника, или су то имања прибављена поклонима, легатима или куповином. Свака група села има оваквих имања, али су ова имања без икакве вредности, она општинама доносе врло слабе приходе.

Изузетак од овога општег правила чини општина града Ваљева са својим селима. Сва ваљевска села и раније, а и данас, била су с Ваљевом у заједници, па то је било и онда, када су иста села била асовине. Све незаузете асовине, на које ни Срби ни Турци нису могли полагати никакво право, постале су општинска својина, те је општина града Ваљева у овим селима дошла до великих имања, управо таквих имања, која су већа од свих сеоских приватних својина. Општина ова имања даје под закуп, а приход иде у општинску касу, а сама општина сече дрва за грађу и огрев и употребљује за своје потребе. Највећа општинска добра ове врсте су: *Боричевац* у Б. Пољу, *Крушици* у Кличевцу и *Бобија* у Попарама.

г). *Сеоске заједнице* су најчешћи облик својине после приватних својина. Свако село у овој области има својих сеоских заједница мањег или већег обима, а то су заостаци оних из турског доба неистребљених и незаузетих имања. Заједнице сеоске равних села и побрђа немају значаја, као заједнице планинских и брдских

У народу се држи да је било више оваквих цркава, па да су после времена, пошто су им имања прешла у приватну својину, постале световне цркве, као крчмарска. Зна се за ову цркву да је пои Драгоје Симић, удајући своју кћер за сина Бранка Суботића из Осеченице, дао у мираз сву црквену имовину, која је и данас својина потомака овог Суботића.

села. Код села прве врсте заједнице су очуване у каменарицама, осулинама, дубодолинама, сеоским воденичиштима, састанцима и неприступним местима. Све су ове заједнице на малом простору и о њима се не води никаквог рачуна. Брдска села имају заједнице у шумама и испустима, а то су нарочита добра, обично на искрају села, и добра којима се не може сваки користити. Овим добрима рукује село, она се дају под закуп, жировница и травнина (попаша) иду у општинску касу на отплату државних трошкова за оваква имања. Најлепше сеоске заједнице ове врсте су код села: *Осечине*, *Осладића*, *Братачића*, *Лопатња*, *Туђина*, *Стан*. *Реке*, *Лесковица*, *Петњице*, *Драчића*, *Бујачића*, итд. Лесковичка сеоска заједница *Маглеш* износи два пут више него само село, исто као и сушичка и брезовичка.

д). *Џематске заједнице* су облик својине поглавито брдских крајева. У брдским и планинским селима сваки џемат, а овде можемо узети и заселак, има својих заједница, где ове заједнице нису никад толико велике колико сеоске. Заједнице су у попашама и шумама и оне су остале неподељене, а ни данас се не могу изделити с тога, што су то земљишта незиратне природе, и не могу бити никад таква. „Кад се наш џемат населио овде, онда је истријебио све, што се могло озиратити, а оставио је нешто за шуму и попашу, и од тога је ова данашња заједница“, тако прича један Бачевчанин, у чијем су селу најчешће заједнице ове врсте. Заједнице ове врсте су заједничко добро сваког џематског житеља, ако тај има непокретне својине, иначе нема права. Овим добром располаже џемат, а у употреби је свакога, где нико нити може нити сме казати шта је његово. Од интереса је, како су џемати по узвишенијим местима, то су и ове заједнице око њих, а никад у даљини.

е). *Породичне заједнице* су облик својине опет брдских села и, што је од особитог интереса, везане су за становништво, досељено из Дробњака. Врло је редак случај да овог облика својине има код других дошљака, а ако га има, постало је по угледу на ове. Ове заједнице носе нарочити назив „*комуна*“, ¹ а ређе „*заједница*“. Комуне су постале од задружне целине, која је остала неподељена и којом у главном управљају сви чланови те исте породице, али који нити знају шта је чије, нити пак олако напуштају своје право уживања.

Ове су заједнице у шуми и попашама и заједнички се употребљавају, где се увек призна нешто у природи оним члановима породице, који немају своје стокe. Најлепши пример ових заједница је код *Малештана* у Лесковицама (Дробњаци из Малинска), *Голубовића* у Пријездићу (из Тепаца), *Исидоровића* у Пријездићу (старинци), *Кузмановића* и *Бранковића* (Ст. Влах) у Жабарима, *Курјака* у Драчићу (Озринићи) и њихових сродника *Анчића* у Дегурићу и *Терзића* у Д. Буковици, итд. Заједнице ове су заостаци из ранијег доба, и не покушава нико да их подвргне деоби, али данас их не остављају при деоби као заједнице.

Изрази за целину појединачних имања су: *имовина*, *имање*, *добро* и *баштина*. Најчешћи је израз „*имање*“, али у брдским селима врло је чест израз и *баштина*. Лесковчани и Брезовчани, Бачевчани и Пријездичани и не зову другачије приватну својину до *баштином*.

„*Потес*“, а и „*отес*“, је обични израз за целину зиратног имања. Једно село има више потеса, и сваки има своје нарочито име, дато по чему било. *Пауне* имају ове своје потесе: *Буковик*, *Раковик*, *Река*, *Тре-*

¹ „*Комуна*“ је одомаћен израз код сељака у толикој мери, да често пута чуће се да они и своје сеоске и цематске заједнице називају овим именом, па чак сређивање летине у заједници код задругара зове се „*комуна*“.

беж, Врело, Царина и Лепеница, докле неко мало село има мање потеса; тако Петњица има своје потесе: Колубару, Камарине, Трешњевац, Баре, Мачине и Поље. Потес је џематска својина, сваки је за се издвојен, ограђен или омеђен каквим природним међама. Природне међе су: потоци, реке, косањице или брда. По величини џемата цене се и величине потеса; обично је да џемати имају по 2—3 потеса разне величине. Сваки учесник у потесу зове се *смесник*, где се пази да је члан џематске заједнице. А ако би ко наслеђем или куповином постао смесник, гледа се одмах да се куповином или трамном истисне из потеса. Потес се пушта 1. новембра а забрањује 9. маја, изузимајући затворена имања. Који су своје делове затворили, немају права на заједничку попашу, а имају права чак они који су у џемату, а немају заједнице у потесу.

У потесу су познате међе сваког дела. Међе се зову *складови*, а оне су од уздигнуте земље, или од камена или засађених дрвета. Границе потеса зову се *међе* и оне су или природне или вештачке. Вештачке међе су: *мрамори*, *каменови*, *јарци* и др., а природне: плећа косањица и путови по њима, реке, потоци и брда. Сваки потес с међе има улаз и пут за сва појединачна имања. По ливадама тај се пут не указује, докле по њивама мора се увек обележити и указати.

У потесима нема насеља. Од зграда могу се по равним селима подизати сточне зграде, а по брдским и колибе уз остале зграде. Зграде морају бити на крајевима потеса, а ретко кад у средини. У потесима не подиже се воће, с тога нема ни воћњака; а ако се почну подизати воћњаци, онда је то први предзнак нестанка потеса и његовог насељавања. Сви су потеси били раније џематска или целог села насеља, па су помештањем села у крајеве постали слободни. Готово у сваком потесу ове врсте и данас се зна, где је чија

кућа била, ма да је то било пре 200—300 година. Помештањем села и њихови џемати померили су се крају и ту их чека даље збијање, као што су на тај начин села: Г. Буковица, Клинци, Жабари, Пријездић, Мионица, Пауне дошла већ крају.

„Потес“ и „атар“ нису једно исто. Атар је целокупни сеоски простор и он је увек већи од потеса, јер обухвата све, што спада у једно село. Границе атара зову се *синори*, а поједини знаци *међници*, *међаши*.¹ Име *међници* очувано је у оном истом смислу, у коме га и Ст. Новаковић наводи по старим споменицима у својој знаменитој расправи „Село“.² *Медник* (и *Међник*) у Кад. Луци, *Међаши*, брдо и џемат у Баб. Луци, јесу имена која опомињу и потврђују горње узимање. *Међници* су дрвета, мраморје (ма какво било камење), извори, бобије и др., а *синори* иду обично природним међама: косањима, рекама, потоцима, брдима и планинским косама или повијарцима.³

У атарима имају извесни делови који се зову *крчевинама*. Често пута читави потеси носе овакво име. *Крчевине* су ново име и употребљено искључиво за чишћење утрина од крупног дрвећа и шибља, докле чишћење њива од камена, ретког и ситног шибља, па и погдекојега дрвета, зове се *требљење* или *чешће*

¹ „Међа“ и од ове речи направљени поједини изрази су у најчешћој употреби код народа обеју области. Сељак не употребљује реч „границу“, у смислу међа, па ни речи изведене од ове исте речи; код њега је у употреби реч „међа“, „међашити“, „међити“, „омеђити“, „омеђен“. Па ни реч „*погранични*“ није у употреби, већ се у место ње употребљује „крајњи“, „међашки“. Тако се имање на крају зове: „на сеоској међи“, „на ужичкој међи“, а села крајња „међашка села“, а њиве обично: „међашнице“.

² Ст. Новаковић. „Глас XXV“. Стр. 77.

³ *Синори* су утврђивани споразумом села, а како је било тешко добити све сељаке да се сагласе на оно, што је право, то су синори утврђивани и судским путем, путем изборних судова, и они су већ до 1837. год. расправљени. Пресуда уског магистрата од 27. априла 1837. год. за синоре села Клинца и Петњице вели, да иду уз Бању, посред Пећине, на Криву Буку, Врест, Понор, Бобију I, Бобију II, итд.

требеж. Особна имена: *Требеж* у Паунама, *Требеж* у Кланици, *Требеж* у Лозници опомињу нас на употребу овог израза у смислу данашњег „крчити“. Истребљене њиве зову се у већини села ове области *крчевине* и *требежи*, а у Лесковицама, Вујиновачи и Брезовицама и *лазе*, чиме се потврђује оно што и Новаковић по старим споменицима вели за крчевине.¹

Земља за обделавање зове се *њива*, *зират*, *зиратница*, а не чује се реч *оралија*. *Ораница* представља њиву изорану, а *орница* њиву заливаћену. Земље је у области доста, а има је за све привредне гране. Њиве су по средини потеса, луке и крајње, докле ливаде су потолите земље, баре или нарочите заливаћене земље. Врсте земаља су *пескуша* из песка, шљунка, воденог муља и танког слоја глине помешане с хумусом. Оваква је најближа раван колубарске котлине око њеног корита, на њој успева добро кукуруз, а пшеница и јечам не могу, јер их убија „тоња“ („пламењача“).

„*Кречара*“ (па и „*кречуша*“) је глина и хумус с много креча; ово су суве, топле, шупље и врло растресите земље. Сва карсна села изобилују овом врстом земље и она им је једино добро њихово, на коме особито успева и рађа пшеница. Као и на пескушама нема ливада и пашњака, а и воће и шуме не могу да успевају. — „*Бухавица*“ је сивкаста, трошна, шупља глинуша; воду лако пропушта, увек је сува, а кад се укваси, онда се лако и разноси и по све тешко ђубри. Она је земља свих побрђа и брдских подножја, на њој могу донекле да успевају добро стрмни усеви, али понајбоље шуме и воћа, с тога је и воће поглавито на овим земљама. — „*Смолница*“ је црна, масна, хладна глинуша, проткана врцама беле иловаче или кречњака.

¹ Ст. Новаковић, „Глас XXIV“, Стр. 170.

Ова најбоља житница обеју области налази се у Колубари, почиње у Дегурићу од Увора Стубице, па се у источном правцу, у почетку ширином од 1 K^m, а после и од 5 K^m, простире све до реке Љига. Села у појасу смолнице немају ниједног јединог парчета земље, које не би било подесно за све врсте људског сеоског занимања. На овој врсти земље рађа све, и ту су најбољи храстови забрани у области (забран манастира Боговађе).¹ — „Благуље“ су глинуше растресите, с мало песка, боје сивкасте, лако се ђубре, воду лако упијају и дуго влагу задржавају. Ове су земље својина карсних долова, терцијерних поља у карсту, и оне граде наносе појединих брдских и планинских речица. Ове су земље по брдским крајевима оно, што су смолнице равнијих земаља, и на њима успевају све врсте пољских усева, па и воћа.² — „Брдњаче“ су песковите, хладне глинуше по силикатним теренима, које нису ни за какав усев ни за ливаде, а на којима чак ни папрат не може да успева. Ово су земље свих оних села, на којима су силикатни терени изашли на површину. — „Мртвица“ или „мртвичаво ило“ је једна од најлошијих глинуша; тврда, вододржљива глина, без песка и креча, безводна и сувише тешка за рад. Мртвица је у области најбоље оличена у Бурђевцу на Стучини, где има читавих поља без икакве вредности.

На свима овим земљама гаје се ове врсте жита: *пшеница, раж, јечам, овас* (зоб), *круник* и *кукуруз*. Од пшенице гаје се ове врсте: *озимица, јарица, голија, белија, црвенка* и *шесторетка*, а она је општи усев. Од

¹ Особиту вредност смолнице чини њена родност и подесност за све усеве, што утврђују и ове цифре. У селима, која имају земље од више врста, 1 х^а приноси је 1200 динара, бухавине 600 д., кречаре 300—500 д., а мртвине и 50 динара! У Клинцима, Паунама и Бурђевцу не може се купити 1 х^а смолне земље за мање од 1500 дин.

² У овим земљама успева особито папрат („бујад“ у овом крају), па је с тога зову и *бујадњача*.

јечма имамо две врсте: *озíмац* и *јáрац*, а поглавито је колубарска биљка. *Овас*, или још познатије *зоб*, је општи усев, који се гаји ради исхране стоке. *Круњик* је планинска биљка, ретко се гаји у већој мери, а рађа добро и употребљује се за исхрану стоке и у гладним годинама и самог народа. *Раж* се свега гаји у у два села у Крчмару и Бачевцима, а више нигде. *Кукуруз* је општа биљка и свуда најглавније средство за исхрану становништва, а особито успева у љишкој и јадранској долини, докле није рђав и у свима колубарским селима.¹

Просо (ситна проја) је ретка биљка овог краја, гаје га у последње време извесна села ради живине. *Елда* (ељда) је почешћа, добра пчелама, за то су је пчелари одавна држали, а данас је одржавају по нека планинска села и то на куће².

У засејавању њива има извесних правила. Требежи и крчевине увек се први пут употребљују за сејање кукуруза, па се то понови по више година, докле се земља „не замори“. „Заморена“ земља се засеје пшеницом и после се „одмара“. Одмор траје неколико година, обично 2—3 године, и тад је она пасник, ако нема ливадске траве или ливада, ако има ливадску траву на себи. После одмора настаје опет исти ред и кад дође на ред трећи пут да се оре, онда треба да се „занови“. „Зановити“ значи пођубрити, али не потпуно него у малој мери. Кад се опет сврши стари низ година, онда настаје „ђубрење“ (гнојење) или „натирање“. Ђубрење је,

¹ Поглавита храна становништву су: кукуруз и пшеница, кукуруз свакодневна, а пшеница поређа. Јечам се врло ретко троши, и од њега се месо *јечменица*, али и то у гладним годинама, које нису баш честе у овој области. Овас нико не једе, али стари причају да су Бачевчани и други планинци јели *овсеницу*. За просо и елду зна се да се не троше, али се прича да су се некад јели хлебови и од ових усева. Раж је добра храна, али је истискује пшеница, као и круњик; обоје су храна у гладним годинама.

² Од ових врста жита меси се хлеб „на *пресно*“ (погача) и *проја* или „на кисело“ (сомун, лепиња, колач, ражаница, овсеница, јечменица, и др.).

кад се на њиву износи шталско ђубре или иструлело сено и слама, па по земљи растури и заоре. *Натирање* је ђубрење помоћу торова, обора или станова. Стока се затвори у оборе, и ови се редом помештају по њиви, докле се тако не пређе цела њива. Овај начин ђубрења, ма да најспорији, сматра се као најбољи, јер после њега њива се сматра као крчевина и способна за рад дужи низ времена. Сталне ливадске земље не дирају се, нити се кад ђубре ни натиру.

Колубарска села и подгорска су чисто земљорадничка села, природно нека у јачој а нека у слабијој мери. Ну у колико су год земљорадничка, у толико су и воћарска и сточарска. Воћарство и земљорадња иду напоредо код свих села, али за подгорска села сме се слободно тврдити да су више воћарска. Тако исто планинска села обеју области јесу поглавито сточарска. Чисто земљорадничка села су у котлини колубарској и области побрђа, али баш код ових села је на цени најмодерније говедарство. Сва су села обеју области економски врло снажна, најјача су подгорска села, а најслабија су нека карсна и села из околине града Ваљева.

Паше. — У областима разликују се две врсте паше: *испаше* и *паше*. Општи израз за пашу је *попаша*. Испаше су заједничке попаше, а паше појединачне. Сва брдска и планинска села имају заједничке попаше, које се дају под закуп „под испашу“ или се у заједници пасу. Сеоске утрине, општинске и државне дају се под закуп, докле цематске и породичне не дају се. Попаша се плаћа у новцу и од „браве“.¹ Приход се уноси у општинску или сеоску касу и њиме се плаћа државна пореза с прирезима на то имање.² Највеће

¹ У Лесковицама се попаша наплаћује од ситног браве по 0,20 д., од козе 0,30 дин., од говечета 0,40 дин., докле је у Крчмару на говече већа такса.

² Многа села заједнички напасају своју стоку по испашама, а прирезу и порезу плаћају општим разрезом, као у Осечини, Туђину, Драгијевци и др. селима.

испаше имају села Крчмар, Лесковице, Брезовице и Осечина.

Паше су приватна својина; то су нарочите, увек ограђене њиве, које су највеће цене у долинама река: Бање, Лепенице, Топлице и Љига око Боговађе. Паше се зову *пашњаци* и они су искључиво за говеда, докле не могу се никад употребити за ситну стоку, ма да су и за коње добро дошли.

Обе области обилују и планинским пашама, под именом *сувати*. На плећима свих пограничних планина обеју области налазе се многе сувати, својине планинских села, на којима су најлепше и ливаде и пашњац. Најлепше сувате ове врсте има Маљен, а од њих су опет најлепше *Дивчибаре*, при извору Каменице на плећима маљенског виса Голупца. За ове сувате везано је и сточарство планинских села. Познатији сувати су: *Питомине*, *Баре*, *Граб* на Маљену, *Мравињци*, *Пали*, *Кнежево Поље*, *Дебело Брдо* на Повлену, *Закуси* на Јабланику и *Пољане* на Сувору. Сувати се не ору, али Лесковичани пре неколико година отпочели су орати своје Пали и Мравиње, што им је давало повољних резултата, иначе пошто се у августу месецу раскосе сувати, онда се пуштају и по свима заједничка стока „пандује“.

Шуме. — Шуме су највеће благо обеју области, а има их у опште доста. У погледу пошумљења обе области могу се узети као најшумовитије области у Краљевини, а то је од велике пажње према користима шума и непренасељености ових области, чему је много припомогла и велика удаљеност области од каквог јачег и живљег саобраћајног центра. Прва и друга повленска коса чине планинску област, а тамо нема нигде ниједне једине стопе, која не би била пошумљена или која се не би „напустила“ да се пошумљава. Само

карсна поља су без шуме и ту су реке и атмосферилије изнеле очигледну слику бешумности и њених тешких последица. Па и сва карсна села нису оваква, ово је само судбина: Ковачица, Бранеговића, Бачеваца, Богатића, Белића и Лелића, дакле села око извора реке Граца и његовог средњег тока.

Узвишеније тачке у области са својим косањима и ситнијим узвишицама због стрменитих страна, многих јаруга и пошумљених дубодолна, чине у области велике шумске целине, које народ зове *планинама*. Такве важне опште узвишнице, а по народном узимању планине, јесу: *Кокорава* у Братачићу и Лопатњу, *Бојчица* у Лопатњу и Драгијевици, *Влашић* у Г. Црниљеву, Миличиници, Осечини, Туђину и Осладићу, *Јаутина* у Г. Буковици, Рабасу и др. селима, *Посово* у Бранковини и Г. Глави, *Словац* у Б. Луци, Лозници и Словцу, *Костојевац* око *Боговађе*, *Полице* у Бријежђу и *Тара* у Ситарицама и Куницама. Осим ових шума има доста и приватних забрана, који су често пута врло велики и врло добро очувани, као што је вредно поменути *Јанчића забране* у Лопатњу, *Гођевачке* у Зарубама, *Шутуљске* у Струганику и *поп-Марков* у Бранковини.¹ Веће шумске целине су општинске, црквене и сеоске, докле приватне су увек мањег обима.

Шума има од две врсте: од *лиснатог дрвета* и *четинарских*. Од лиснатих дрвета заступљена су: *храст* (граница, цер, дуб, лужњак, бјел, горун), *буква* (бела и црвена), *јавор*, *мечја леска*, *клен* (бели и модри), *бреза*, *топола* (јасика, јаблан, јагњеда, тиса) *липа* (бела и црна), *граб* (бели и црни), *брекиња*, *јасен* (барски и планински), *брест* (барски и планински), итд. Од четинара су заступљени: *јела*, *црни* и *бели бор*, *смрча* и *смрека*. Шуме од лиснатог дрвета су по целој области, докле су че-

¹ Ове приватне забране поменули смо за то, што нису мањи од 100—200 Х.^а

тинарске шуме ограничене само на Маљен и његове најјужније огранке. Смречара има по целој области, а расту и у самом граду Ваљеву.

Употреба шума је за грађу и огрев. Маљен даје најбољу грађу, чиме се данас многа села занимају, и где су на Манастирици две вештачке и велике стружнице. Од четинарског, храстовог, буковог дрвета секу се трупци и од ових се стружу: даске, греде, тренице, баскије, лепене, летве и др. Жежењем ђумура не бави се нико у области, ковачи сами собом иду у планину и себи жегу ђумур. „Лисници“ се осећају по брдским селима у случајевима сушних година.

2) **Распоред њива по имањима.** — Код планинских села имања су у долинама рекавица, где су и куће или по планинским косама. Шуме су обично око кућа и увек заједно, а њиве могу бити и даље, докле су испаше и попаше „на планини“, а ту су и ливаде. Брдска села имају имања око џемата, а она обично захтевају по какав вис, косањицу или по више и једних и других. Ливаде ових села су у долинама река, а ту су и најбоља имања. Карсна села имају имања око села раздељена у потесе, где им цело село или неки његови делови имају удела (смесништва). Села колубарских побрђа, изузимајући доња велика села, имају куће издвојене по џематима, а џематске потесе тачно одвојене један од другог, где у сваком џемату знају се делови појединаца. Распоред имања у потесима је овакав. Најстарије породице имају најстарији део потеса, управо најраније истребљени или окрчени, а са стране су делови осталих. Често пута је овај најстарији део у средини, али то није стално правило јер га има и на крају. Деобници ове најстарије куће добили су своје делове, па ако су им сувише мали, обично су их дали у размену сродницима за исто толике делове у другим потесима. Ако је прва деоба била уздуж, онда су

сви доцнији делили у том правцу. Ако су џемати остали стални кроз дужи низ година, ако је дотична стара породица, или нека старија од досељених, остала непрекидно на истом месту, онда је задржала и своје имовинске односе у потесу. Стара породица *Јанковића* у Паунама и не доказује ничим другим своју велику давнину до овим својим потеским односима, где се и данас заједнице од пре 300 година врло јасно распознају. *Кузмановићи* и *Бранковићи* из Жабара не могу ничим другим доказати своје сродничке везе, већ породичним заједницама и великом протканости појединих имања.

Села у горњем току Љига: *Бах*, *Палешница*, *Кадифина Лука* и *Славковица* око кућа осим мале окућнице немају готово ништа друго. Имања су им на другом крају, а тамо имају воћњаке са зградама, тамо држе и стоку, а тамо су и главна имања. Доња љишка села противно горњим имају око кућа и окућнице и свазиратна и незиратна имања, што нам најлепши пример даје Јајчић.

3) **Занимање становништва.** — Колубарци и Подгорци у подједнакој су мери земљорадници и воћари, а има и сточара. Према овоме главна су занимања: *земљорадња*, *воћарство* и *сточарство*. Ну и друге привредне гране нису занемарене, као: *ичеларство*, *виноградарство*, *риболов*, *занати*, *трговина*, *рабаџијање*, *рударство* и *аргатовање*.

а) *Земљорадња* је главно занимање целокупног становништва обеју области. У раду се највећа пажња обраћа да земља да једногодишње потребе у храни и $\frac{3}{4}$ села толико сеје, колико ће им бити за годину. Али има села, која и више производе и знатан део износе на трг и продају; ово је само код села уске колубарске котлине и Лесковица и Суводања, планинских и карсних села, која знатне количине пшенице извозе

И осредње године у роду дају потребна животна средства, а селима оскудним помажу друга средства, која ћемо узгред поменути.

Од културних биљака осим жита сељаци гаје *коцљу* („кудељу“) и *лан* („ћетен“), од којих се тка платно за „рубине“.

б) *Воћарство* је најјаче развијена грана у Подгорини. Читаве шуме од воћа су око кућа и по пристраницима појединих косањица; они су од шљива, од којих се разликују неколике врсте и другог благородног воћа. Воћњаци (и „баште“) су често пута толики, да су већи од највеће баштине у Морави; они се непрестано обнављају и подижу, а од њихових шљива пече се ракија „шљивовица“ или „пекмез“, где се још и највеће количине суше. Суве шљиве, пекмез и ракија јесу особито велики трговински производ за извоз. Колико се воћу обраћа пажња може се видети из овог истинитог примера. Некоме сељаку из Жабара процењена цела баштина приликом пописа за дужну порезу 85₄₀ дин., а тог истог лета сам сопственик испод руке даје свој шљивани род за 1300 динара.

Јабуке и крушке нису трговачки артикал, а од њих се не пече ракија. *Дренајих*, заселак села Суводања, има и сувише дренава, те његови сељаци пеку од њих „препеченицу“, неку ракију која, кад се помеша с љутом шљивовицом, продаје се у виду комовице.

в) *Сточарство* је главно занимање у целој области. У селима: *Вујиновачи*, *Брезовицама*, *Лесковицама*, *Бачевцима*, *Г. Лајковцу* и *Планиници* сматра се као претежно занимање, и ова села сматрају се као сточарска, за шта су везани неки особити начини сточарења. У свима другим селима пази се на гајење стоке, само негде на једну врсту, а негде на другу. гоке гаје се: говеда, коњи, овце, козе и свиње. ца су по обема областима и свуда употребљена за

тегљење, докле коњи, и ако их има у целој области, ограничени су на извесна села: Маљевић, Клашнић, Мрчић и Лукавац. Оваца има свуда по целој области, али највише у планинских и сточарских села, докле коза има само у брдским селима и то у мањој мери. Свиња има такође по целој области и свака кућа, поле имућнија, мора имати ове стоке, од које производи и продаје поједине мање или веће комаде.

Мазги, магараца и бивола нема у овој области, нити пак ко зна да их је кадгод било.

г) *Виноградарство* је било узгредно занимање сељака многих села обеју области, али је данас због опште немарности и пропасти винограда опало у знатној мери. Карсна села и поћутска нису никад имала већих и знатнијих винограда, докле понека на силикатним теренима истицала су се у том погледу. За данас су најбољи виногради: бранковачких села, Турђевца и Попадића. У Попадићу је некад виноградарство било развијено у толикој мери, да су по виноградима били подизати подруми, колибе и друге зграде, у виду онога што се подиже у виноградским крајевима.

Од грожђа справљало се вино, које није нигде стекло већег гласа изван околине, а није се ни у околини трошило у знатној мери.

а) *Риболов* је омиљена радња неколиких села око града Вањева, која су на рекама Грацу и Колубари, а та су: *Градац, Дегурић, Бранеговић, Белић, Белошевац и Словац*. Читави крајеви ових села или цело село сматра и лети и зими ову врсту занимања као главно занимање и увек удружује се на дневно или ноћно ловљење рибе. Од рибе лови се: клен, кркуша, пузија, пеш, змијоглава, вретенарка, мрена, плоска, а од Диваког Брода: сом, штука, манић и др. Градац има своју особену рибу *цастрмку*, за којом се ловци најенергичније пуштају у лов.

ђ). *Пчеларство* је занимање појединих домова и нарочитих људи, за које народ верује да се само њима пчеле држе. Па ипак највише ће га бити уз Обницу у селима око Причевића, за тим у Бабајићу и селима око њега. Пчеларство опада, јер „пчелу храни ливада, а не дрво“ узвикују старији људи, тврдећи да од како се отпоче ливада косити око Ивања-дне, ане око Св. Илије, ми изгубисмо пчеле.

е). *Свиларство* се у последње доба отпочело јаче развијати у башким и љишким селима, па уз то и гајење дудова. Свилу сами прерађују и од ње ткају платна, која су већ отпочеле носити девојке и млађе жене по поменутиим селима.

ж). *Повертарство* је развијено у неколиким селима ове области у толикој мери, да производи поврћа и за извоз. Та су села поред Колубаре, и у њима се поред обичног поврћа производи још: бостан, бундеве, тикве и остало, и све разноси по трговима и продаје. Највише се овим занимају сељани села: Веселиновца, Лознице, Ратковаца и Табановића.

з). *Рабацијање* је главно занимање многих села из околине града Ваљева. На воловским, а у новије доба, и коњским колима преносе трговачку робу из Ваљева за Обреновац и Београд и натраг, а има их који се целог свога века баве овим пословима. Рабације су увек нарочити задругари, где свака таква кућа оставља по некога код куће, који ради пољске и кућевне послове, а рабацији је у задатку да путује и „колима привређује“. Ова врста занимања је општа код сељана села: Белошевца, Попучаца, Грабовице и Кличевца, а појединачна код сељана села: Клинаца, Робаја, Пауна, Лукавца, итд.

и). *Занати* су узгредно занимање појединаца или главно занимање целог села. Појединци по задругама обично се пуштају ради обучавања у једном занату и

после га раде узгред код својих кућа, када доспеју. Ретка је повећа задруга да нема кога колара, или ковача, или зидара, или столара, или дрводељу. Овакви задругари, само кад су без посла у задрузи, могу се удамити из ње и радити другоме. Наднице оваквих задругара су махом у природи, ретко кад за готов новац, јер се тражи посленик ради замене. Многе породице ове врсте никад не престају имати запатлија у својој средини, који често пута и удале се од својих кућа и оду, па почну засебно занатом се бавити. За *Ковачевиће* у Г. Лајковцу зна се да су доселили се из Језера у Дробњацима и да им је предак био ковач, да од тада има „300 година“, па нису никад престали имати ковача у својој средини, где и данас имају и ковача и столара и трговаца и чиновника. — *Врце* у Ковачицама од доба досељења из Далмације, па до данас, увек су били колари, па их таквих и данас има. — *Бранковићи* из Жабара вечито су били одличне дрводеље, столари и мазала.

У селу *Богатоћу* сељаци се од пре 30 година стално одадоше изучавању зидарског заната и у том занату отишли су толико далеко, да су данас постали мајстори првог реда и потисли Осаћане. Таквих зидара има и у Лопатњу и суседним селима, а они су постали вештаци у изради и камена, а умеју да зидају и каменом и циглом, као што умеју да зидају и сузо. Богатинци су створили нарочити тип куће, нову „богатинку“. Занат не раде појединачно, него се удружују по више њих и онда образују дружине, где је старешина *неимар*, који погађа посао и наплаћује, а други раде. Неимар погађа раднике и по послу плаћа им сталне наднице, а они су уз њега од 1. априла до 14. новембра, кад се враћају у село.

У *Крчмару*, *Осеченици* и *Бријежђу* развијен је у великој мери *стругарски* занат. Сваки сељак због многе

шуме одао се овом послу и ради сам за се или на приватним стружницама и тако привређује и допуњује оно, што му природа није дала на земљи. Сељаци ових села постали су занатлије такве врсте, да се почешће пута спуштају у доња села и раде „ћутурице“ послове овакве врсте.

У *Струганицу*, *Берковцу* и *Гуњици* одомаћио се од 40. година пр. века у велико *каменорезачки занат*. Готово сваки сељак изучио је и израђује надгробно камење, степенице, тоциљеве и друге разне грађевинске објекте и продаје код своје куће. Сваки има свој „мајдан“, где копа камен, а сваки има и своју радионицу, у којој израђује поједине предмете. У изради камена отишли су толико да своје продукте износе и на већа тржишта и већ су и у Београду стекли лепога гласа. Камен за израду је кретацејски пешчар, који је подина струганичком литографском камену. Овај занат поред осталих привредних занимања у материјалном благостању подигао је ова села до велике висине.

У *Бранеговићу* и *Дегурићу* код већине сељака омиљено је занимање *свирачина*. Један или по више удружених сељака по мобама, обичним жетвама, свадбама и другим свечаностима иду из села у село и свирају за паре или за храну, те и тиме привређују. Свирају у „свиране“ (гајде), а ретко у „свиралицу“ и „двојнице“. У последње доба *Планиничани* по угледу на суселне Рудничане и Ужичане свирају у „виолину“ и „виолу“, које сами граде од чамова дрвета, по облику на ове справе, какве се продају у трговини.

У раније доба били су одомаћени и други занати: *пушкарски*, *седларски*, *ситарски*, *брдарски* и др. по селима ове области, али их данас нема. Од њих су остали трагови у именима: *Златарић*, *Златари*, *Седлари*, *Ситари*, *Брдари* итд., или су сеочувале успомене у породици. И данас кућа *Вилотијића* у Драгијевици ради зла-

тарски занат, али ће га радити дотле, докле не изумру, старији, јер млађе своје нису обучили. — *Цигларски* и *грнчарски* посао је у рукама наших Нишлија и Пиротана, а *бојити* црно галицом и кором од јове и *бројем* жуто уме свака старија жена у селу.

ј). *Трговина*. — У селима обеју области више је трговаца него занатлија. Трговаца има од две врсте: „калауза“, трговачких посредника, и *самосталних трговаца*. „Калаузи“ „калаузе“ за рачун ваљевских и страних трговаца, а други раде сами за се. И једни и други сматрају овај посао као спореднији од земљорадње, па га раде само у извесна доба године. Трговина се води сувим шљивама, коњима, вуном, лојем, говедима, овцама и козама, а ређе свињама. Самостални трговци за време извоза стално су у Шапцу, Ваљеву или Мионици, где увек имају своје засебне зграде, нарочито грађене за трговачке послове ове врсте.

к). *Аргаштина*. — *Аргаштина* у овим областима није *печалба* источних крајева. У аргаштину иду Бачевчани сиротнијег стања и сељаци других карских села из најближе околине града Ваљева. Кад Бачевчани среде своје послове код кућа, тада се упуте по 4—5 млађих и снажнијих људи и спуштају се у „аргаштину“ да прерађују и другима. Међу „аргатима“ има увек један, који погађа посао и тражи нов, а он обично и наплаћује, па после и другове исплаћује. Најстаријега зову „неимар“ или „аргат“, његова је надница највећа, а при погодби пази да сваком изађе погођена надница. Пре него се аргати крену, кад понесу собом алат и што им треба, онда се споразумно утврде наднице појединцима за разноврсне послове; па пр. сваки мора да унапред одреди цену за жетву, цену за копање, цену за косидбу итд. Кад аргат утврђује цену, онда добро пази на уговорене цене, па код

уговара надницом лако му је, али код уговара „ћутурице“, онда мора да рачуна. У аргаштину се силази око 20. маја, аргатује се у доњим колубарским селима и враћа се око 1. августа.

Кад око половине августа отпочне шљивана берба и сушење, тада се опет спуштају исти сељаци и погађају на „пушнице“ (*мишане*). Појстарији у групи зове се „вурунција“ и он се најбоље плаћа. Аргатске су наднице од 0·60—2·50 динара, а при сушидби рад се плаћа месечно по цени од 18—36 динара. На овом послу проводи се стално месец и по или мало више.

д). *Рударство*. — Обе области одавна су познате као рударске. Може бити још у римско доба било је у овим областима рударских насеља, јер се и тада знало за велико богаство у рудном благу. У средње-вековној српској држави већ су се вадиле руде и извозиле, па су се тада и становници почели бавити рударством. Рударска места су: *Брезовице*, *Бобова*, *Ребељ*, *Планиница*, *Бах*, *Струганик*, *Бела Стена* у *Шушовци* и *Врагочаница*. На многим местима налазимо стара рударска предузећа (*Бах*, *Ребељ* и *Осечина*), на многим местима имамо најскорије напуштене рударске послове (*Планиница*, *Брезовице*, *Врагочаница* и *Ребељ*), а на многим местима као да ће бити још неких старијих рудишта (*Дупљај*, *Близоње* и *Кланица*).

И раније и позније рударске работе имале су великог утицаја на сељаке појединих села око рудишта. *Врагочани*, *Бобовци* и *Брезовчани* постали су прави рудари, јер чим се појаве рударска предузећа у области, они одмах заузимају прва места и сматрају се као најбољи радници у овом послу. Многи од њих иду по околним рудиштима и наднице, те тиме не напуштају своје стално занимање. *Бобовци* причају за себе да су у доба аустријске окупације (1717—1739 год.) били рудари на

на Руднику¹ и да су се отуда преселили после повлачења Аустрије у своје садашње село. За село Бах и данас се упорно одржава мишљење, да је оно старо *рударско „швапско“ село*, ма да нема ни трага ни гласа о ниједном „Шваби“ и ма да данашњи Башани немају ни најмање воље за рударске работе.

3. Тип села.

Села *Подгорине* и *Колубаре* према своме изгледу дају се распоредити у три групе: *старовлашка* (разбијена и растурена), *збијена* и *башка* (*стара колубарска*).

а) *Старовлашког* је типа највећи број села у овој области. Ових села има *разбијених* и *растурених*, где је опет других мање од првих. Готово сва подгорска села су разбијеног типа. Код ових села куће су поређане у џемате или мале. Мале су по брдима, косањима, доловима и јаругама. Поједине куће по малама су с великим окућницама, увек једна до друге, на растојању од 50—200 м., па и то само онда кад је џемат на каквом брду, који расеца каква јаруга или дубодоллина. Џемати су код више села издвојени, али чим се један џемат попуни, тада се исељава на суседну косањницу или вис и тако попуњава празнине. У најновије време отпочеле су се поједине породице сасељавати у долине и на друмове те стварати друмска или долинска насеља (Бр. 1).

Планинска села: *Вујиновача*, *Брезовице*, *Крчмар*, *Бријежђе* и друга села су овог типа, код којих су сви џемати или поједини груписани при врху појединих поточића, обично у пристранцима, где су по 2—3 куће увек у близу, а преко потока опет тако. Последице јачег насељавања или размножавања џемата стварају ра-

¹ Кад се зна да је на Руднику у то доба било рударских радова и насеља, па ове традиције могу се узимати и као истините (Глас LXIV стр. 25—28).

селице у долини река истог села, те тако граде поречна насељавања. (Бр. 2).

Овог су типа и села: *Жабари, Оглађеновац, Пауне, Клинци, Пријездиф, Г. Буковица, Д. Буковица* и др., код којих се данас не могу да распознају џемати и мале. Сви џемати изнети су у крајеве села и спојили се, па су обухватили атар сеоски у виду круга, као што је то најлепши пример код Пауна. Обичан посматрач не уме се овде наћи, али после пажљивијег посматрања виде се џемати, њихове границе и везе (Бр. 3).

У старовлашка села разбијеног типа морамо уврстити и села: *Попучке, Близоње, Котешицу, Братачић* и др., која на први поглед дају тип збијених села. Села нису збијена, већ су права џематска села, чији су џемати спустили се на какво повеће пласасто брдо, па се настанили на појединим странама оваквог и сувише благог брда, а по времену изашли и на врх брда и тиме се село спојило. И овде су још џемати раздвојени, и овде су растојања међу кућама остала као и ранија. Ова села у најкраћем року даће тип збијених села (Број 4).

Старовлашког типа је и јединствено село ове области *Дивци*. Ово је село спуштено с брда и насељено под брдом у равници с обе стране пута, где су му куће знатно увучене унутра, а општи пут искривудан. По распореду кућа, за тим по распореду и величини окупина и имања *Дивци* су село *шумадијског типа* и то такво, да се може поредити са типским селима шумадијских области.

У села старовлашког типа морамо уврстити и карсна насеља неких села. Где су год карсна села подељена на џемате, а џемати на великим растојањима, нису ништа друго до старовлашка села. Код ових села су џемати по доловима и вртачама, где често пута у једној вртачи може бити по 20—30 кућа, природно

с врло малим окућницама. Џемати су и сувише збијени код већих села, а код мањих и растурени. Оваква су села : *Лесковице, Бачевци, Ковачице, Мратишић, Робаје, Сушица, Стубао* и др. (Бр. 5).

Доња љишка села, као и села најближе околине града Ваљева, немају яемата, ретко где и да имају 3—5 кућа на растојању од 50—100^м, већ су све куће растурене без икаквог реда, обично дуж каквог потока или речице, а силазе и у саму љишку раван. Таква су села опет старовлашког типа: *Бабајић, Цветановци, Јајчић, Бошњановић, Латковић, Лајковац, Прњавор* око Боговађе; *Рађево Село, Градац, Поцаре, Кличевац, Бело Поље* и *Ласеница* око Ваљева (Бр. 6).

Овај разбијени и растурени старовлашки тип код села ових двеју области није био увек овакав. Немамо никаквих писмених и поузданих података да можемо ово тврдити, али у селиштима, имовинским односима и традицијама очувани су трагови на раније начине насељавања. Стара селишта више старих села очувала су трагове ранијег начина насељавања. Бујачанска Кућишта, паунске Старе Куће, клиначка Паланка, златарићска Паланка, петњичке Подрумине, жабарске Старе Куће дају нам слику старих насеља, дају нам слику старих збијених села, које одговарају данашњим разбијеним. Око ових селишта наћи ћемо, што је врло чест случај, још очуване мале окућнице, које су често пута прешле у друге руке, али се врло јасно распознају.

На оваквим малим окућницама изоравају се врло често зидине и остаци старих насеља, која су махом била кружна, подаље од обала поточких, увек у присојним и источним брдским падинама. Овај тип уништило је досељавање породица из оних крајева, које су већ дотле живеље у селима данашњега типа. Како је продирањем Турака и у ове области много породица исељено из ових области, то је и било лако уништити стара

збијена насеља и створити нова. Ово је од прилике, како традиције гласе, могло бити крајем XVI или у почетку XVII века, али је најактивније било крајем XVII и кроз цео XVIII век.

б). Села збијеног типа нема у тој мери као старо-влашких села. Села збијеног типа су карсна села, а оваква су села карсних долина, карсних пољница, њихових слених долина и извора. Најлепши пример оваквог насеља је *Лелић*, а поред њега има их још (Бр. 7).

Куће оваквих карсних села нису у близу, а џемате, и ако се помињу, ретко који сељак да уме издвојити. Кућа је у долу или у страни, а увек је на крају окућнице, а зграде могу бити растурене и од ње удаљене. Кућа није никад изнета на улицу, него је увек унета, улице су искривудане и неодређеног правца, никад се не може наћи у селу главни пут, већ је увек главнији онај који иде око села. Оваква су села у круг збијена, обично је у центруму бунар, долина, пољнице, око чега се прво насеље и створило. Цркве и школе код ових села нису у средини него увек на крају. Поред *Лелића* оваква су села: *Равњез*, *Богатић*, *Дегурић*, *Стрмна Гора*, *Сандаљ*, *Пакље*, *Балиновић*, *Совач*, *Тубравић*, *Кунице*, *Суводање*, *Ситарнице*, итд.

У села збијеног типа морамо уврстити и јединствено село ове области *Белошевац*. Белошевац је на једној благој узвишици, на чијем врху је извор. Куће су поређале у концентричним круговима око овог извора, од кога полазе сеоски путеви зракасто на све могуће стране. Полупречник највећег круга износи око 500 м. у обиму. Куће са зградама врло мало су унете унутра, с малим окућницама, које често пута не износе више од 20^м (Бр. 8).

Карсна села што имају збијени тип добивају га отуда што их природа земљишта нагони на такав начин насељавања, али Белошевац је збијеног типа по етничкој

особини творца данашњег села, који упорно чувају овај свој донети тип насељавања. Белошевац је насељен породицама са Косова, па су оне и донеле овакав тип и упорно га чувају и енергично се боре противу дошљака, који прете да им село растуре.

в). *Башки* или *стари колубарски тип* је нови тип насеља за науку. Овај је тип код села: *Баха, Палезнице, Славковице* и *Кад. Луке*. Овде су куће на обема обалама сеоских река, с малим окућницама и с мало зграда и путовима испред кућа. Воћњаци са стоком и зградама су изван села и тамо су праве куће с великим окућницама и имањима, по чему изгледају као старовлашка села. Бах је у најстарије доба имао овакав тип насеља, а друга села по угледу на њега од 40 година овамо населила су се по башком начину (Бр. 9).

И ако су сва ова села на вулканском дацитном земљишту, ипак природа земљишта није их нагнала на овакав начин насељавања, већ је то чисти појав рекреације првобитном стању. Многа села ових области, нарочито брдска била су долињска села, па од чести и данас прелазе у овај нови *башки тип*. Вујиновача сасељава се и силази на ставе Вујиновачке и Ребељске Реке, као што је и пре била; Суводање силази у долину Суводањске Реке, а тако и Ст. Река и Бобова.

г). Код старовлашких села ове области имамо и *заселака*. На првом месту чиновнички и народни назив засеока ни у колико се не подударају. Шта је заселак то је врло лепо обележио *Ердељановић* у својој расправи „Драгачево“¹, а за дивно чудо је да се његова дефиниција потпуно подудара с народном дефиницијом засеока у овом крају. По чиновничком схватању засеоци су џемати или мале, што народ неће никад тако назвати. Тако на пр. *Лесковице*, највеће село ове обла-

¹ „Насеља.“ Стр. 42.

сти, по чиновничком и статистичком¹ схватању има неколико заселака, докле народ ће увек рећи да нема, да је то само село Лесковице са својим цематима.

Код села Попучака имамо заселак *Горић* (раније Крушчић). Горић је на југозападној страни своје матице, одвојен од ње једном благом косањцом, са 20 растурених кућа, растурених по свима крајевима и изнетим на друм. Цео терен чини за се целину и нагнут је благо ка Колубари, сваки држи да треба да има по више кућа, па да образује нарочито насеље. Оваки су засеоци још: *Грмикоже* или *Кацаца* код Дучића, с којим је у вези у имању и шуми а у осталом засебно насеље²; *Влашић* код Оглађеновца, део села на левој страни реке Уба, коме да је само 50 кућа, па би било нарочито село; *Грачаница* код Тубравића, која се у харачним тефтерима из 1818. год. помиње већ као засебно насеље³; *Михачи* (*Мијачи*) у Ребељу опет по харачким тефтерима засебно насеље, *Врлобаш* у Мајиновићу, *Паланка* у Златарићу, *Ствишић* у Словцу, *Сирдија* у Драгијевици и *Дренајић* у Суводању. Сваки заселак као и село има своје потесе, међе и синоре, и они су се врло често пута судили око тих синора са другим или својим селима⁴. Од свих ових заселака најинтереснији је *Дренајић*, који се чак и у Лангеровим публикацијама помиње као засебно насеље ових области.⁵

Кад засеоци постану већи и кад државне власти изађу у сусрет захтевима сељака појединих заселака, онда ће они постати села, као што је било већ слу-

¹ „Статистика Кр. Србије XXII“. Стр. 33—80.

² Mittheilungen d. k. k. Kriegsarchivs. Стр. 244.

³ М. Петровић „Финансије и установе обновљене Србије“ II. Стр. 464—469.

⁴ Новаковић у својој значајној расправи „Село“ навео је пример суђења о синору засеока Дренајића (Глас XXIV стр. 136).

⁵ Mittheilungen итд. стр. 244.

јева. У „Речнику Места“ К. Јовановића¹ од 1872. год. помињу се Клашнић и Веселиновац, данашња села, као сеоци, и то Клашнић као заселак села Диваца, а Веселиновац као заселак села Лознице. На овај исти начин није постали су: Радобић од Мионице, Бујачић од Ртнице, Д. Буковица од Горње, Г. Мушић и Наномир Доњег Мушића и Ровни од Балиновића.

д). Код свих села ове области има и *раселица*. Рацицама нарочито обилују планинска и брдска села; се зову или *раселице* или *колибари*. Раселице су мална насеља изван села, растурена по разноликим крајевима сеоског хатара. Најлепши пример ових раселица даје нам село *Лесковице*, чије раселице по Машеу, Палима, Грацу, Тодоровом Брду и Забави прете да створе ново село, као што је доста села и створено на исти начин путем.

4. Двор, кућа и остале зграде.

а). Двор. — Име *двор* очувано је у свима селима ове области, ну не у оном значењу, у коме је било у старим српским селима. Двор, окућница старих села, данас је један део „воћњака“, „баште“, „баштине“, а право онај део, на коме је кућа са свима осталим зградама.² У двору поред зграда су благородне воћке или маховите биљке и свуда су ограђени најлепшом врстом трава.

Уз двор долази *окућница*. Овај је израз непознат у областима; у место њега у употреби су речи: „*башта*“, „*воћњак*“ (а и „*вотњак*“), кад је окућница под воћем, а што је случај код већег броја села. Ако уз воћњак има какав забран или њива, или ако је цело имање у близини и вези, онда носи општи назив *ба-*

¹ Коста Јовановић. „Речник места у Србији“ 1872. год. Стр. 103.

² Значење „двора“ слаже се с Вуковим узимањем („Рјечник“ стр. 118. и др. издање).

ишина. Карсна, планинска, долинска и башка села немају баштине, докле љишка и раселице, засеоци и крајње цематске куће код брдских села имају баштина. Баштина (имање везано за кућу) Павла Марковића из Лесковица износи 80 X^a, докле баштина Павла Андрића из истог села, али само у цемату, износи 1¹/₂ X^a, а обе се куће цене да су истог стања.

Воћњаци су свуда без разлике у огради. И најспромашнији и најбогатији ограђује своју башту и од ње одваја двор, у коме су зграде и кућа. Ограде су од прошћа, врљика, перде, трња, камена, плесама и ровова (јендека). Прошће је граничево или од лужњака и цени се као најбоља ограда, а поплеће се прућем врбовим или ивовим, где поплет од 3 „струке“ служи 15 год., а од 5 и 20 год. Најбоље ограде ове врсте су код бањских, топличких и лепеничких села, где се гаје колубарска говеда.

Врљике могу бити од сваког дрвета, а у „плесму“ су 4—5; ова је ограда привремена, њима се преграђују пашњаци, вртови, обори и станови; не може да служи више од 1 годину. Перда је ситна и танка букова или храстова цепаница, која укована за диреке или баскије служи као добра ограда и сматра се као боља ограда, те се њоме ограђују дворови, баште и вртови (цвећарници). Трње је у употреби свуда, јевтина и лака ограда, служи 5—10 година; од трња је најбољи црни трн, дивља крушка, дивља јабука, шипурак и глог. Камена је ограда уобичајена у свима карсним селима. Како су села на кречњаку, то кад га требе, износе га у крајеве и сувозидинама ограђују баште и поједине њиве; ове су ограде вечита ствар. Плесма су у употреби код планинских села за ограђивање торова, сточних зграда, грађење обора и свињаца. Плесма су 4—5, 2—5 см. размакнуте или добро приљубљене и уковане летве, које се на оградама зову и вратнице.

б). **Куће.** — Колубарских и подгорских кућа имамо неколико типова: *потлеушица*, *осаћанских*, *шумадијских*, *богатинских* и *нових*.

Потлеушице су *примитивне* куће од „плетера“, на слоњеног прошћа или дирека, просто прикованих треница, на које је наваљена земља или блато или кровина. Куће су једнодељне, малог простора, с огњиштем на среди, кровом од кровине или су без њега, врата имају једна; на једном крају је кревет, а на другом кућне ствари; основе су квадратне, што се види из приложене скице; у место прозора имају „баце.“

Овакве куће у области зову се *кљетаре*, *потлеушице*,¹ *приземљуше*, *уцерице* и *кровињарице*. Овакве врсте кућа су велика реткост, само их је у погдекојим селима, а нарочито је прва кућа сиромашних досељеника из Полимља и Црне Горе.


Осаћанска је кућа најстарија удобна кућа овог краја; за њу су везана имена: *дашчара* или *брвнара*

Бр. 1

(Кућа од 1900. год. у Бујачићу)

*Примитивна кућа (потлеушица)
у Колубари*

1. огњиште
2. место за седење
3. кревет
4. буцак
5. долаз за судове и намирнице
6. место за алат
7. врата
8. прозори (баце).



или *шиндралија*. Брвнара је правоугане основе, дводељна, састоји се из *куће* и *собе*. Темељ је сухозидан или су на 4 или 6 једнаке висине каменова стављени дрвени темељи. Сва даља грађа је од дрвета, а од

¹ Овај је израз као што се види употребљен у Далмацији у нашем Приморју и острвима (Иво Ђипик, стр. 181. Изд. С. К. Задруге).


дрвећа на цени су: храст, буква, брест и четинари. Брвна се „укушаче“ или „срежу у ћириш“, па се на њих озго међу „венчанице“, за које се укивају „шашовци“ и то представља таван. На венчанице се „дижу рогови“, који се „побаскијају“ и покривају. Кров је од „даске“, „штице“ или „клина“¹ висок и врло стрм. Кровови ових кућа су од 3—9 „катова“, облика зарубљене пирамиде, или се завршују на слеме. Над пирамидалним кровом на 4 диречића направљен је од дасака пирамидалног или конусног облика *капић* (зову га и *капура*), који се завршује *шибом*, на којој су од дрвета изрезане врло лепе фигуре или ма какве шаре. Код кровова са слемом нема *капића*, већ су у место њих *баце* с *капицом*, опет све од дрвета.

Брвнара има или један или два улаза и то чешће два и оба су један према другом. Потреба је изазвала грађење двојих врата, јер задружан живот чини да се помоћу једних врата не може да врши саобраћај. С поља се улази у кућу, а одмах је пред вратима *огњиште*, озидано и уздигнуто од камена или од цигле. Над огњиштем виси *верижњача*, обешена на укрштеним гредама. Део огњишта, где се ложи ватра и кува јело, где је преклад, зове се *прочевље* (прочеље), а задњи *зачевље* (зачеље), и тамо су ватраљ и пепео. До малих врата, с десне стране, је *долап*, где се држе кухињски судови. Долап је изнет унапред или је дошао у сам угао и нарочито саграђен. Поред долапа је *полица*, где стоје судови с водом (видрице, буче, цбанови, котлови, кутлови, вргови или саплаци). У другом крају према долапу је *мутвак*, где су наћве и прибор за мешање хлеба. Између мутвака и долапа је *атула*, изнето место као клупа за склањање ствари, где се држи со, алати и много којешта. Изнад атуле је *чивилук*, о који се опет вешају ствари.

¹ Дебела и отесана, дужа него шира, даска, зове се истим именом. Ако је танка, онда је *штица*, а ако је ћошката — *клин*.

Кућа нема прозора, али има *черјен*, горњи део без тавана, на чије се греде међу лесе, тренице и на њима суши воће, жито или разво семе. У кући се суши месо на моткама, а и обућа на розгама, а ту се, кад је време топлије, седи, греје и према ватри раде разни занатлијски ручни радови.

С десне стране врата је улаз у *собу*, на којој имају мала врата, која се, као и кућна, отварају или „на кључаницу“ или „на скакавицу“ или „на кључ“, где су сви ови затвори и отвори дрвени. Одмах с леве стране врата је *пећ*, која се гради или од блата, или



Бр. 2


Стара *већ* напуштена брвнара
(грађена пре 1820. године) у Крчмару.

I кућа, II соба

1. огњиште (прочевље), 2. огњиште (зачевље), 3. долап, 4. мутвак, 5. полица, 6. атула, 7. велика врата, 8. мала врата, 9. собна врата, 10. пећ и 11. прозори.

зида од комада цигаља и црепа, или као у Струганику и Бријежђу од отпадака литографског камена. У пећи су правилно узидани лончићи, и оне су велике и високе, четвртастог облика и с капком, а ложе се с поља, из куће. Соба је насута земљом, која се „набија“ а таван је од шашовака, кад када врло лепо ишаран.

На брвнима су отворени прозори, а то су готово праве четвороугаоне баце, „подапете“ хартијом или крпама, (сл. бр. 2) а има их 2, једна с предње а друга с десне стране или обе напред.



Бр. 3

Нова осељанка (од 1825. год.). Задружна кућа Илије Голубовића у Пријездику.

I кућа, II соба, III бангалук.


1. огњиште, 2. пећи, 3. њилер, 4. полица за воду, 5. мутњак, 6. атула, 7. прага, 8. прозори.

У собама се спава зими, и ту спавају старији за-
другари и они, који су оптерећени децом, а чим се
отопли, онда се иде у вајате. У собама се спава на
тамњи и то увек сви заједно и окренутим главама на

северну или источну страну, а само болесници се међу крај пећи.

Оваквих брвнара нема данас, оне су као „старе куће“ или као преправљене још у употреби, иначе се не граде, њих је готово са свим истисла нова осаћанка. Нова осаћанка је полубрвнара с овим изменама: кућа од брвана, а соба „од плетера“, зидана „на коленике“, с нижим кровом, блажег нагиба и јаче напуштене стрехе; кров од даске или од ћерамиде. У место капића јавља се ошак или најобичније без њега. И ове куће имају по двоја врата или само једна. Осаћани већ почињу зидати темеље „малтером“ или блатом, а тако почињу и куће белити, а овај тип кућа отпочиње од 1830. год. и он је општи од тога доба, а дотле је био редак.

И нова осађанка претрпела је знатне промене; брвна се задржавају још у планинским селима, а у место њих јављају се зидови од чатме, коленика и



Бр. 4.

Шумадинка

(од 1856. године)

I соба.

II кућа,

III оцаклија,

IV гостинска соба.

1. огњиште,
2. долап,
3. полица,
4. атула,
5. пећи,
6. врата,
7. прозори,
8. басејаци,
9. улаз у избу (по-
друж).


Керича; унутрашњи распоред се мења, кућа расте у хоризонталном погледу, кућни део добија *килер*, а собни другу одају, другу собу, која носи назив *гостинска соба* или *башкалук*. Кров ових кућа постаје мањег обима,

али бива стрмији; дашчане кровове замењује ћерамида, а у последње доба и цреп. Кућа задржава черјен, а не добива тавана. На крову се почињу изводити оџаци, али су ти оџаци у дну широки, гломазни и такви су до врха.

У љишким селима сусрећемо се с нарочитим типом куће, а то су тако зване *шумадинке*. Шумадинка је у основи квадратна, ретко дводељна, више тродељна или четвородељна, ниска, ниског и сувише равног крова, с високим и врло лепо изведеним оџацима; полубрвнара

Бр. 5
Богатинка
у Лесковицама (од 1888. г.)

- I кућа
- II соба
- III оџаклија
- IV башкалук.
- 1. огњиште
- 2. долаз
- 3. полица
- 4. мутвак
- 5. пећи
- 6. врата и
- 7. прозори.



или за четврт брвнара, иначе чатмара, од ћерпича или зидана „циглом у јацију“ и покривена редовно ћерамидом. Одељења ове куће су: *кућа*, *оџаклија* и *собе*. Кад је уз кућу оџаклија, онда има два улаза, иначе је увек с једним улазом. У горњим љишким селима уз ове куће зида се *изба* (подрум), а у доњим је то ређе, али у свима израда темеља од камена и израда брвана долази у ред најлепших грађевинарских радова. Шумадинке имају још увек напуштене стрехе, те изгледа да су под наслоном. Оџаци су високи, танки, с *кашићем* на врху, испод кога су по два или четири унакрсна отвора; висина оџака је најмања 1—2^м изнад крова, и они се само и виде изнад воћа. Овакав


тип нема конака, нити га је када имао, а први мајстори ове куће су *Криворечани* са Рудника, а сада их граде и *Ужичани* и *Осаћани*.

Пред крај прошлог века на пољу грађевинарства у обема областима јављају се као грађевинари сељаци ове области *Богатинци* и с појавом њиховом јавља се нови тип куће, коју су њихови суседи *Лесковчани* крстили именом *Богатинка*, па смо и ми тај назив примили и усвојили. *Богатинка* је најближа новијој *осаћанци* са башкалуком, нису више правоугаоне већ приближно квадратне основе, четвородељне и ретко тродељне. Зидови су ретко од брвана, више од плетера, „у јапију“ и „од камена“. Њихов је кров од црепа или даске, имају одаке доста неправилне и никад онакве, какви су по љишким селима; темељ је озидан од најбољег отесаног камена. Кровови су ниски, стрми и без напуштених стреха. Прозори су од стакла као и код свих типова кућа; редовно имају по два засебна улаза, где је засебан улаз за кућу, а засебан за башкалук. У новије доба отпочиње се удешавати кућа с једним улазом, и то већ превлађује. *Богатинка* истискује конаке, добија више прозора, постаје виша, и цигла полагано истискује грађу од дрвета.

Поред *богатинке* у последње доба из тамнавских села отпочело се преносити грађење нових кућа, тако званих *тамнавки*, како их *Попучани* називају. Тамнавке се зидају од цигле; оне су високе, видне, с великим двојним прозорима, са симсовима и цилиндар-оцацама, са крововима ниским, а стрмим и под црепом. Основа је ових кућа правоугаона, вишедељне су, и циљ им је да по времену истисну вајате и конаке, с тога уз овакве куће гради се увек по једна мања једнодељна за кување и ложење ватре. Овакве куће стално су с једним вратима, која су, као и код *богатинских* кућа, са западне или јужне стране и имају пред собом, као и код

конака, притремак. Пећи земљане замењују металне, али као да ће опет да се врате старе земљане с лончићима и ложење с поља. Собе су намењене задругарима, и сваки има своју собу, а једна је, обично она с десне стране улаза, *гостинска* или у крајњем случају *домаћинска*, у којој он преко године обитава.

»Кућа« је одаја за готовљење јела, »кућа« је и цела зграда за обитавање, а »кућа« је и у смислу дома — све зграде на двору. »Дом«, »кућа«, »задруга« су си-



Бр. 6
Нова кућа (тамнавка)
у Белошевцу
(од 1899. године)

I оцак
II, III и IV собе.

- 1. врата
- 2. прозори
- 3. пећи.


нонимни изрази. »Оцак«, »Оцаковић«, »Кољеновић« су синонимни изрази за старину неког дома.

Куће се граде на оцедитим, уздигнутим местима, где се соба увек окреће југу или истоку. Ако кућа мора да дође у страни, онда прозори окрећу се југу или истоку, и соба је увек дигнути део над избом или »на зиду«. Главни улаз (велика врата) увек су с једне стране, ретко кад окренут истоку или којој другој страни. Никад никаква кућа није с темељем на земљи него увек, па ма морала доћи и у страни, диже се мало од земље. Кућа се гради по правилу у средини баште, она је и у средини двора, а око ње су остале зграде, махом у круг поређане.

Зграде око куће. — Зграде око куће су: *конак*, *вајати*, *качара* (*качњак*), *млекар*, *амбар*, *ар* (*штала* и

кошара), чардак или кош, пивница, пушница, хлебна пећ („лебна вуруна“), коларница, свињци и кочаци.

а) **Конак** (зграда за башкалук, гостинска кућа). — Конак је најлепша зграда обеју области и сматра се као дело великог гласа и вредности домаћина, који га има; пренет је из Босне, а пренели су га Осаћани, а данас је већ изостао и не прави се, с тога ово није општа зграда, као што је била до осмог деценијума прошлог века, већ је постала реткост. Само још 10 година, докле се изврши деоба и данашњих задруга, па ће и конака нестати, јер га задруге још врло упорно чувају и држе. Конак је пример и углед укуса и лепоте и мајстора и сопственика, пример чистоће и реда у истој кући, као и богатства и сјаја; све што кућа може да изнесе најлепшега изнела га је на конаку и у њему. Конак дома




Крстивојевића из Забрдице је најлепши пример богатства, сјаја и укуса ове у Српству може бити најјаче задруге.

Конак је најмање тродељна кућа, скупочена, од најбоље и најскупље грађе, а грађена по истом начину, као и кућа. Одељења у конаку су: оцаклија и собе; најобичније је у конаку оцаклија с улазом с поља и

собе засебне, у које се улази из оцаклије. Пред вратима конака, која су увек једна, налази се леп *натремак*, покривен и најлепше украшен. Врата, прозори (од стакла, високи и двојни) и оцаци су увек с лепим шарама и најлепше израђени.

Свака иоле имућнија породица овог краја, ако нема конака, мора да има уз кућу оцаклију са једном собом за башкалук, и то је тако одомаћено у обема областима, да у селу нема 3 куће, које не би имале овог башкалука, с тога сваки мора своју кућу повећавати и ширити је у хоризонталном правцу.

Конак је гостинска и домаћинова кућа; у њој стално седи домаћин, а кад има по више задругара, и



Бр. 8

Стара задружна кућа Милоша Јањића у Петњици са башкалуком
(од 1835. године)

I кућа, II соба, III старешинина соба, IV гостинске собе, V натремак.
1. огњиште, 2. долац, 3. атула, 4. полица, 5. пећи, 6. басамаци и степенице,
7. улаз у подрум, 8. врата, 9. прозори.

најстарији до старешине; ту је увек готова по једна соба за госта и намерника. Коначки намештај је други, у оцаклији су: столови и сталне клупе за дочек гостију при кућним весељима или жалостима, а по собама постеље и постељне ствари. У конаку се прима гост, а прима га и испраћа домаћин или који је најстарији до њега. Под њом је често пута подрум, у коме се држи

пиће. У башкалуцима, придодатим уз кућу, нико, па ни старешина не обитава, већ је употребљен само за свечане и тужне пригоде у кући.

б) **Вајати.** — Вајати су зграде махом од брвана једнодељне, без тавана, патосане земљом, с кровом, грађом и висином као и куће. Вајат је у величини осредње собе и сматра се као појединачна својина. Сваки задругар женидбом добија вајат и остаје његов до смрти, када прелази у руке његовог најмлађег наследника, или кад умре без наследника, постаје кућевна својина, која се уступа дораслом задругару. Вајати су на зидинама и у њима је сва имовина појединих задругара, а у њима обитавају преко целе године у случају да немају деце, али кад имају деце, онда преко зиме пресељавају се у кућу, где су онда сви у заједници. Вајата је увек по више око једне куће, а увек су у кругу и око куће на све стране.

в) **Качара** (и *Качњак*). — Качара је брвнара, најпространија зграда сељака ових села за смештај каца и другог посуђа за пиће. Поред каце су и бурета, казани и њихови додаци, као и многи земљоделски алати. Качаре су четвороугаоне основе, једнодељне, без тавана, непатосане, без отвора или само с једним малим отвором, куда се избацује цибра при печењу ракије. Кров ових зграда је као и код кућа, а у новије доба и под црепом. Сиромашнија класа гради качаре у виду наслона; пободу се 4 мотке, на њих се ставе друге, испрекштају и покрију кровином или бујади те служи извесно време.

г) **Млекар.** — Млекар је мала, ситна зградаца, саграђена од поплета или од летава. У овој зградици чува се и справља „бели мрс“, за тим држи се маст и друга јестива. Млекар је увек патосан треницама, дигнут високо, без тавана и покривен као и кућа.

д). **Амбар** (и **магаза**). — Амбари су зграде за жито. Они су брвнаре, а ни од чега другог и не граде се, високо дигнути над земљом и ретко где да се у њих улази са земље него уз степенице; подељени су у ока (и окна), којих може бити најмање 4, највише 8, где за сваку врсту жита има по једно окно. Амбаре с улазима озго потискују у новије доба амбари с улазима са земље, и тад се зову *магазе*.

ђ). **Кош и чардак**. — Чардак је општа зграда сваке куће за сушење кукуруза. Чардаци су зграде „на совама“ или „зидовима“, патосани треницама, прилично растављеним; они су од плетеног прућа или од летава, а покривени чиме и друге зграде, понајвише даском и кровином. Чардаци су по правилу на 6—8 „сова“ и увек 5 пута дужи него што су шири, са улазом уз степенице са равне стране. *Кош* је другог облика, цилиндрична, прућем оплетена зграда, покривена кровином и са малим отвором при врху. Овакве су зградице мале и праве се по 2—3 за исти циљ, а врло су ретке у овој области и својина су крајње сиромашних породица. У околини Боговађе кош се зове и *тубеџак*.

е). **Хлебна пећ**. — Општа зграда готово сваке куће у обема областима. Пећи се граде махом саме, па се праве од самог блата или се нарочито зидају од цигле и камена или се уз њих зидају нарочите зграде од једног одељења, које се зову *мутваџи*. Пећи су или на сохама или на нарочитом каменом зиду или у згради. За грађење пећи траже се нарочити радници, а сматрају се Осаћани да су ненадмашни. У мутваџима уз пећи држи се брашно и прибор за мешање (кување) хлеба.

ж). **Пивница**. — Пивница је зграда имућнијег сељака; она је брвнара и по свему истоветна са вајатом и служи за смештај ракије и другог пића поред оставе разног, махом занатлијског алата.

з). **Пушница** (чешћа реч *мишана*, *мешана* и *сушница*). — Ова је зграда први пут ушла у употребу 1868. г. и где год има воћњака (баште), има је данас. Ове зграде зидају се од камена, цигле, ћерпича или набоја, ниске су, квадратне основе, потавањене, са дугачким пред собом „комком“ или *напустом*. У пушницама се суше пљиве на лесеама, којих има од 12 па на више, увек тако, да по 6 дође на једну пећ, која се зида од ситних комада прера или ћерамиде. Ове су зграде редовно иза двора, у воћу.

п). **Ар** (*штала*). — Ар је брвнара или каменом зидана зграда за ону стоку, која је непрекидно око куће: коње, волове и телад, као и за путничке коње и волове. И ова је зграда изнад дворишта, патосана или покадрмљена, са таваном, на коме се држи сено. Ова је зграда својина имућнијих сељака и у њој држе своју радну стоку.

ј). **Коларница**. — Коларница није никад нарочита зграда, него је увек уз чардак или ар напуст за смештај кола и њиховог прибора, као и потребне грађе.

к). **Свињци**. — Свињци су привремене зграде, које се граде за једну годину од сламе, кровине и бујади и увек су полемезани, а у њих се затварају свиње преко зиме и кад је хладније време, и увек су по крајевима воћњака.

л). **Кочаци**. — Кочаци су мале, од прућа исплетене или од кровине саграђене, склоните рупе за смештај домаћих паса. Кочацима се зову и прућем оплетене и повисоке зградице за живину. Кочацима се зову прућем или кољем ограђена местаца за исхрану ситније живине или прасаца.

Дрвљаници су увек изван двора или у самом крају двора. Они нису ништа стално, већ се мењају и временом помештају, а увек заузимају повећи простор.

Извори су увек, ако су изван двора, у огради; а ако су бунари, онда се гледа да су ближи кући. Баре за живину копају се изван двора и њима се служи и остала стока.

Кућа Подгорца или Колубарца са свима зградама око себе представља читаво насеље или знатан део села у моравској долини. Задружни дом Крстивојевића у Забрдици има на двору и непосредно до њега 27 зграда, где се не рачунају зграде ситнијег реда, али наћи ће се где има кућа и са 2—3 зграде.

5. Трла и колибе (станови и колибе). — У обема, према занимању мешовитим областима и *сточарство* има своју видну улогу. Никад у овим областима *сточарство* није било, нити је данас, пресежно занимање, али опет никад није било запуштено, да се о њему није водило озбиљнога рачуна. Како обе области обилују у задругама, то је од давнашњих времена свака задруга имала по једнога задругара, којег је могла упутити на *сточарство*, да му то буде једино занимање. Овакви задругари могли су се одавати гајењу стоке само једне врсте, а поглавито говеда, те је та врста *сточарења* још издавна изашла на глас у целом крају. Деобом оваквих задруга није се ово *сточарење* даље развијало код сваког оделитог задругара, него се ограничило на оне, који су из раније били упућени на *сточарење*, те су ови опет своје *наследнике* обучавали и даље с колена на колено преносили и усавршавали ову радњу занимања. Према овоме није сваки сељак *сточар*, нити пак може сваки бити, а данас се дошло до тога да, ако ко хоће да буде *сточар*, мора да учи тај посао.

а). Овакав начин *сточарења* ограничен је на гајење говеда. Говеда се поглавито гаје у колубарској области у селима око река: *Лига*, *Топлице*, *Рибнице*, *Лепенице* и *Бање*. У селима ових река гаје се позната *колубарска говеда*, која су опет најбоља у селима у

средњем и доњем току реке Лепенице: Кључу, Млоници, Санковићу, Радобићу, Ђурђевцу, Табановићу и Клашњићу. У долинама свих поменутих река налазе се велике ливаде и пашњаци по оградама, у којима преко године пасу говеда. Појединци, који гаје говеда, имају нарочите пашњаке за краве, нарочите за волове, а нарочите за јунад и другу нерадну стоку. Ниједан прави сточар није без 3, а највише 10 крава, међу којима је увек нарочито одабрани и одгајени бик. Музовне краве морају увек имати довољно паше, за тим морају се чешће солити и чисто држати; њихова телад од почетка године, па све до краја, морају се чувати по кошарама, врло брижљиво хранити и гајити, тако да кад до краја августа буду довољно оснажена, тада се пуштају на отаву и држе у њој до краја септембра, после чега се одмах затварају понова у кошаре.

Краве се музу на ливадама или код кућа, али где се музу, нема никаквих нарочитих зграда. Телад се пуштају из кошара и при мужи међу у *љубу*, малу рачвасту справицу, направљену од дрвета у *виду рбге*. Кошаре су растурене по њивама, и готово свако село око ових река има у свакој њиви по једну овакву кошару, која је или привремена или стална и увек на *искрају* њиве. Привремене кошаре граде се од *плетера*, малог су обима и покривају се сламом, кровином или *бујаћу* (папраћу) и лемезају; са стране су олепљене блатом или балегом или опшивене сламом. Сталне кошаре граде се од брвана, зидају од камена, цигле или *ћерпича*, а има их од плетера и сламе, кров им је различан и већином су потавањене, ретко попатосане.

Преко зиме говеда се, као и преко лета, издвајају, па се у нарочитим *кошарама* држе говеда, а у нарочитим *коњи* и *овце*. Говеда се опет деле као и преко лета и обично целу зиму проведу на једном месту, или

се помештају из њиве у њиву. Сено је или око кошара или се превлачи њима и полаже.

Сва села са колубарском врстом говеда имају и оваца, али их држе у тако незнатном броју, да се на њих никад не обраћа онолика пажња, као на говеда, с тога се овце и ретко кад могу дуже да одрже од једне или две године. И коњи се гаје, али ни издалека гајењу коња не поклања се она пажња, која гајењу говеда.

б). У рабаским селима развијен је са свим други начин сточарења. Сва рабаска села имају изван својих кућа, у долини Рабаса или Колубаре, нарочите њиве, на којима се гаји стока, поглавито говеда. На овим њивама постоје увек нарочите зграде, тако зване *колибе*, код којих по целу годину, ако су села удаљена, иначе од 1. маја до 1. новембра, проведе по један задругар, који је тога лета само сточар и ништа више.

Колибе су дводељне зграде, састоје се из куће и собе, направљене од истог материјала, од којег се и куће граде, само мањег обима. Поред сваке колибе има млекар, амбар, чардак (или кош) и кошаре за стоку. Колибе су сталне и не помештају се, докле се не би задруга поделила. Колибе су увек изнете украј имања ближе путу, а имање може се и зиратити.

Преко лета код оваквих колиба је онај задругар, на којег је ред дошао да буде станар, кад се он 1. маја с целом својом породицом и потребним стварима стално исељава и после годину дана враћа кући. Овакав задругар са собом „згони“ неколике краве (а 1 или 2 према потреби оставља код куће), сву јунад, докле волови остају код кућа за рад, овце и по 1—2 свињчета. Ако станар нема довољно чобана, још у почетку их доводи од куће, и они су код њега до пред зиму. За време лета његов је задатак да чува стоку, да му је жена музе, сири и чува, да од тога ништа не отуђује већ пред јесен да извуче кући. Ако би се радило шта код ко-

лебе, онда је дужан радити, хранити и на стану држати све раднике, докле се они буду бавили код њега на имању. Станар не може бити старешина куће, али његов син може бити, ако је само ожењен. Она говеда и овце, што остају код куће, чувају се на тамошњем имању и музу их наизменце жене, које су остале код куће. Ова села гаје и доста добре коње, али су им коњи увек око кућа.

Кад буде било пред јесен, тада се сва говеда, осим нешто крава и неких волова, изгоне кући и распоређују по кошарама, па се тамо држе и чувају преко зиме. И овде су кошаре онакве исте, као и по другим селима, само су оне више привремене, јер су рђавије земље по овим селима него по прво поменутима.

в). Трећи начин сточарења развијен је по *љишким* и *мањенским* селима. Сва села горњег Лига и мањенска имају у долинама мањенских река и Колубаре своја стална имања, куда појединци, кад се први снег буде окопио, „изгоне“ своју стоку и задржавају је ради исхране и јагњења до 9. или до 21. маја, па је после тога дана враћају натраг кућама. Сељаци ових села имају своја стална имања, на тим имањима имају своје сталне куће, воћњаке и остало, које тако и зову и где стално, преко целе године, пребива по један задругар са својом породицом, о коме задруга не води никакве бригае, јер се он мора још у почетку године снабдети са свима потребама. Овај задругар ради сам на таквом имању и њега се не тиче кућа у селу и њени послови. Оваквом задругару остави се с пролећа по једна крава или нешто оваца и два вола, колико је њему самом од потребе.

Повраћена стока кући напаса се по нарочитим пашињацима и испустима, па се догони кући ради муже или се сјављује нарочитим *колебама*, где опет има оделити задругар, који се зове *станар*, који је са целом

својом породицом на томе месту од 9. маја до 26. октобра.

Колибе ових села су једнодељне, брвнарице без гавана; ватра се ложи на среди, а спава се у једном крају или опет у нарочитим зградама. Уз колибе је само *млекарѝ* и покретна зграда *кућер*, у коме преко целог лета спава *станар*. И колибе, и кућери, и млекарѝ су покретне зграде и преносе се од њиве на њиву или на *вридељима* или на *гредима*, према чему овакве зграде могу бити само на једноме месту једну годину или онолико, колико је потребно за поправку њиве.

Уз колебу су увек *станови*, *торови*, *обори*, *кућери*, *кочаци* и др. Станови су зграде кружног облика, торови су исто што и станови само мањег обима, а обори затвори за говеда и коње. *Стан* се зове и место где је колиба и где су обори, због чега се често пута чује у селу: „Јеси ли ишао на *ста̑н*?“ „Био сам на *стану*.“ Ограда је покретна од врљика, плесама и покретне перде. Колибе су више пута изнад самих кућа, а кад када су на растојању по 2—3 часа хода, као год и код неких рабаских села.

Овакав је начин сточарења развијен у свима брдским и карсним селима ових области. Код ових колеба је увек сва стока, станари раде и земљоделске послове, а њихове жене (станарице) брину бригу око спремања мрса и чувања стоке преко дана. Од стоке поред говеда ова села држе: овце и козе, али ниједних нема у великом броју.

г). Особити начин сточарења је код планинских села: *Лесковица*, *Вујиноваче*, *Брезовица*, *Бачеваца*, *Крчмара* и *Тубравића*. Код ових села сточарство се сматра као најпретежније занимање. Од стоке држе говеда, овце и козе, од којих понајвише овце. Најмањи број оваца је 50, а највећи 300, те према томе ово су права сточарска села, а њиховом сточарењу највише

помажу високе планине, које се дижу изнад њихових села и она одлична планинска поља, којих је велики број тамо.

Кад се први снег скине у доњим колубарским селима, што бива у другој половини фебруара, тада Лесковчани и Бачевчани „згоне“ своје овце и у доњим селима задржавају их до 21. маја, докле се не изјагне и не исхране.¹ Никад се не згони мање од 200 оваца, а ако то нема појединац, онда се удружује по више појединаца. Чувар стоке зове се „ћаја“, а његов помоћник „чобанче“, који је обично дечак од 15—18 година. Ко ће бити ћаја старешина задруге одређује, иначе бира се, а за чобанче узима се онај дечак, којег хоће ћаја.

Кад се овце спусте у доња села, онда се од појединаца закупе ливаде с кошарама и ту се привремено настани ћаја, коме је у задатку да пази на овце да имају довољно хране, да не назебу и да се правилно изјагне. Ни ћаја, ни чобанче, осим нешто постељних ствари, не носе ништа друго са собом, а спавају по кошарама; а кућа или све куће, које су их изабрале, морају их хранити. Храна и преобука недељно им се сноси, а плата је ћаји одсеком или од комада, где поред новца од сваког домаћина, осим своје куће, добива још и по једно јагне, које му се има дати о Петрову дне. Чобанчету се плаћа у обући и натури и њему се да једно јагне или јаре, опет о Петрову дне, а поред тога свака станица дужна му је оплести по једне чаране и домаћини купити по једне опанке. Храну и сољење стоке врше наизменце. За све време, докле је стока у доњим селима, јагањци се не луче од оваца и јарићи од коза, ако и њих има.

¹ Овај начин сточарења битно се разликује од трећег. Тамо се сјављују све врсте стоке, докле овде само овце и понегде козе. Тамо се стока сјављује на своја имања, а овде не; тамо се нешто стоке задржава код куће, а овде се опет све враћа натраг.

Кад се и код кућа у селу снег отопио, а земља угрејала, тада се око 21. маја из доњих села враћа стока кућама, па се напаса по пашњацима, испустима и сеоским утринама, докле се планинске ливаде не раскосе, што бива у другој половини јула. За то време, од 21. маја до 20. јула, овце се музу и оне су код колеба и на становима, а тамо су нарочити станари и станарице које музу овце. Колибе су сталне за ту годину, а станови се помештају из места у место ради правке дотичне њиве или ливаде. Уз овакве колибе постоје исте зграде, као и код брдских села. Стари ћаја и његово чобанче изгубили су ону вредност, коју су имали, њихове су дужности предајом стоке престале и сваки је отишао својој кући. Станари су задругари и они су овде од 1. маја са говедима и козама, а 21. маја већ су примили и овце и баве се код стоке скоро преко целе године. Докле су у селу, раде све земљоделске послове, а жене и чобани чувају и напасају стоку.

Кад по овим селима нестане траве по утринама, кад настану велике врућине, а извори и реке пресуше, тада се, кад се планине раскосе и кад се сена прегнају и ограде, изгони стока на *планину*. Са стоком иде станар и његова породица и онда настаје тако звано *пландовање*. На пландиштима, која су приватна својина појединаца, налазе се већ готови *савардаци* (а и дубирози¹, у којима ноћивају станари и њихове породице). Поред ових савардака, који су најчешћи летњи станови, налазе се и праве колибе из доњих села, само су оне ређе. Мужа стоке је у овим местима спала на мању меру него у селу. Понеки од сељака, чим је изјавио стоку из доњих села, изагнао ју је на *планину*, и тамо је стално музао, али ово раде само оне куће,

¹ Савардаци личе на дробњачке, а отуда су и донети. Њих је само у Лесковицама и по Повлену, иначе их нема.

које су захватиле велике просторије на планини. У Лесковицама ово летње изгоњење стоке зове се „изгон на катуне“, у Крчмару изгон на Дивчибаре, у Тубравићу „изгон на пландовање.“ На планини стока је до Михољадне, па се тада сјављује кућама и распоређује по њивама и кошарама, где ће и зимовати.

На катунама и плаништима места, на којима се стока стално задржава, ноћива и преко дана одмара се, зову се *трла* и *торине*. Трла су у средини поља, на издигнутим местима, подложним промаји. Торине су места, на којима се овце задржавају и музу. Стока се музе код колиба, а јагањци, јарићи и теоци задржавају се по торовима, који су од врло високе ограде. Обноћ се стока затвара у оборе од врло високе и при врху заострене перде.

Ништа се не зна о заједничком бачијању ових села. Никаких трагова, никаквих знакова, ни традиција нема, а на овај начин сточарења као да их је нагнала природа самог земљишта. И ако се сточарство ове врсте упорно одржава, ипак деобом задруга рапидно опада; сточарење је ограничено на задруге, нестане ли њих, нестаје и сточарства ове врсте.

Овакво сјављивање стоке помену смо код којих је села, али сва села не сјављују своју стоку на једну исту страну. Поћутска села сјављују своју стоку у Поћуту, а друга планинска села у околину Ваљева. Прича се да су на овај исти начин сјављивала и подгорска села у долину Дрине, Јадра и Тамнаве, али је тај посао одавно престао.

Кад у појединим крајевима обеју области *жироди*, тада се сељаци оних села, у којима нема жиро-родне шуме, удружују, па своје свиње скупе и под управом једнога изгоне на *планину*. Чобанин ове врсте зове се *џаја*, и њега бирају домаћини, а плата му се одређује од комада у новцу или природи. Он сам бира

и плаћа чобане, као што се и сам брине о храни, одећу обући и месту, где ће му свиње преноћивати. Његове су дужности да чува свиње и да пази да имају добре свињце и да имају у свако доба довољно хране. Таја обично прима по 100—150 комада већих свиња, а изгони их уз припомоћ сопственика и с њима погради свињце, тако да сваког домаћина дођу у један или два свињца. Таја за се и своје чобане гради колибе, који нису ништа друго до *савардаци*.

Изгоњење свиња бива од 15. новембра, и баве се преко целе зиме до 25. априла. Жировница се плаћа од комада селу, у чијем су атару шуме или каквом сопственику, ако је он властити господар шуме. У областима свиње се изгоне на: Јабланик, Медведник, Повлен, Маљен и Суворбор, а по селима у Јаутину, Словац, Тару, Маглеш, Чубрицу и Влашић.

6. **Имена.** — Имена села, заселака, као и имена брда, планина, река и осталог у обема областима или је страног или чисто српског порекла. Имена страног порекла или су старија од данашњег становништва и везана за народе, који су пре њега били, или су познија, стицајем околности измењена. Имена српска су везана за српско или данашње или некадашње (раније) становништво српске народности.

У имена прве групе спадају:

а) Страна имена, за која се утврдило, да су *илирског* порекла, јесу: *Љиг*, *Тара* (шумски део Ситарница), *Дегурић* и можда *Тауре* (Таурићи), цемат у Лесковицама.

б). Страна имена, за која се може тврдити, да су *латинског* (романског) порекла јесу: *Бања*, *Бачевци*, *Буџур* (пот. и цемат у Суводању), *Влашић*, *Влашчић* (заселак Оглађеновца), *Паланка* (Златарић), *Чокопан* (пот. Осладић) и можда *Кацапа* (река и заселак у Дучићу и цемат у Милчичини).

в). Страна имена, која су може бити остала од старих рудара немачке народности или из аустријских ратова: *Бах*, *Ребељ* и *Гриновић* (поток у Причевићу).

г). Страна имена, која подсећају на раније господаре ових крајева, Грке, Маџаре и Турке, јесу: *Грчко Гробље* (Лопатањ); *Маџарлија* (брдо и извор), *Маџарско Гробље* (по многим селима), *Латинско Гробље* (Дупљај; обоје значи управо католичко гробље), *Шарампов*; *Кадидина Лука*, *Караула* (брдо у Лозници), *Муратовац* (Петњица), *Шабатовац* (цем. Бранковине), *Тумурлије* (Дучић), *Целати* (Брезовице), итд.

У имена друге групе спадају:

а). Српска имена, која су постала од презимена разрођених српских породица, или од мушких и женских имена и надимака. Таква су имена: *Бабајић*, *Балиновић*, *Јајчић*, *Бошњановић*, *Врачевић*, *Стдишић* (зас. Словца), *Табановић*, *Толић*, *Паштрић*, *Санковић*, *Радобић*, *Рајковић*, *Попадић*, *Дучић*, *Г. и Д. Мушић*, *Маљевећ*, *Бујачић*, *Драчић*, *Бранековић*, *Белић*, *Причевић*, *Геомужеввић*, *Лелић*, *Богатић*, *Горић*, *Братачић*, *Дружетић*, *Златарић*, *Латковић*, *Мратишић*, *Мрчић*, *Пријездић*, *Тубравић*; *Цветановци*, *Велишевици*, *Славковица* (некад и *Славковци*), *Ратковци*, *Белошевац*, *Берковци* (*Берковац*), *Г. Лајковац* (до скоро *Влајковац*), *Веселиновци*, *Брајиновац* (цем. Бранковине), *Турђевац*, *Марковац*, *Словац*, *Бранковина*, *Вујиновача* (*Вујиновци*), *Драгијевица*, *Наномир*, *Сандаљ*, *Јелина Брега*, *Маркова Црква*, *Рађево Село*, *Миличиница* (*Миличина Река*), *Станијина Река*, *Тодорин До*, *Тодорово Брдо*, *Шатков До*, *Врагочаница*, *Вртиглави*, *Грмикоже*, *Поцаре*, *Пепељевац*, *Головац* (*Бријежђе*), итд.

б). Имена по садашњим или пређашњим занимањима су: *Златар*, *Седлари*, *Глумач*, *Ситарнице*, *Крчмар*, *Клинци*, *Ковачице*, *Осечина*, *Осеченица*, *Оглађеновац* (глађење камена), *Плужац*, *Стапар*, *Типићи* (крпе), *Маза*

(грађење лонаца), *Сарачевац* (Градац), *Меховине*, *Тумурлије* (Дучић), *Ракари*, *Лопатањ* итд.

в). Имена, која нас опомињу на ранија насеља и људске творевине, јесу: *Градац*, *Град*, *Градиште* (Осладић), *Градина* (Пријездић), *Грачаница* (Тубравић), *Старе Куће* (Бах и др. села), *Селиште* (Белошевац и других села), *Прњавор* (Пепељевац) *Придворица*, *Кланица*, *Мионица* (Меоница), *Караула*, *Кулина* (Лесковице), *Белег*, *Бобија* (Лелић) итд.

г). Имена, која опомињу на рударство и руде, била би ова: *Мајдан* (Брезовице, Врагочаница), *Руије* и *Рупари* (Причевић), *Сланац* (Осладић).

д). Имена, која би подсећала на шумско дрвеће: *Буковац*, *Буковик*, *Г. и Д. Буковица*, *Брезовице*, *Бријезје*, *Јабланик*, *Јабланица*, *Граб*, *Јасеница*, *Грабовица*, *Грабовоац* (Врачевић), *Дренајић*, *Дрењак*, *Дубље* (Лукавац), *Јошева*, *Лесковице*, *Лештаре* (Лопатањ), *Лишје* (Пауни), *Остружањ*, *Топола* (Баб. Лука), *Тополовац* (Градац), *Чечево* (Г. Лајковац — чеча кржљав џбун).

ђ). Имена, која би подсећала на воће, била би ова: *Орашац* (Мрчић), *Орашје* (Каменица), *Крушик* (Кличевац), *Шљивак*, *Млађеви* (Лозница), *Гуњица* (гуња = дуња) итд.

е). Имена, која би опомињала на културно и друго биље, била би ова: *Лозница*, *Бобова*, *Граховиште*, *Ражаница* (Славковица), *Ливађани* (Ратковци), *Закуси* (Јабланик) и *Чубрица*.

ж). Имена, која би подсећала на особине воде, била би: *Кључ*, *Вировци*, *Букови*, *Топлица*, *Вреоци* (Ребељ), *Врујци* (Берковац), *Ставе* (Бобова), *Сушица*, *Суваја*, *Моционик* и др.

з). Имена, која би била дата по пластичним особинама земљишта, била би: *Петњица*, *Каменица*, *Бело Поље*, *Лукавац*, *Стрмна Гора*, *Стрмово*, *Вртлози* (Каменица), *Гротљани* (Бобова), *Планиница*, *Струганик* (по литогр. камену који народ зове тим именом), *Забрдица*, *Равње*,

Остењак (Осечина), *Ровни*, *Јазовник*, *Душљај*, *Суводање*, *Котлине* (Пауни), *Врлобаш* (врлет), *Загорје*, *Дрџине* (дрџина — густа, ситна шума), *Каменитовац*, *Оглавци*, *Главица* (Баб. Лука), итд.

и). Имена места, која по народном предању долазе од куге, била би: *Осечина*, *Осеченица*, *Зарубе* и *Робаје*.

ј). Имена места, која би опомињала на имена каквих животиња, била би: *Пауни*, *Орловац* (Планиница), *Мефедник*, *Голубац*, *Рибница*, *Кунице*, *Мравињци*, *Говеђе Брдо* (Берковац), *Врџана*, *Кџила*, *Козлички*, *Жабари*, *Совац* и *Тичак* (Богатић).

к). Имена, која би опомињала на власничке положаје, била би: *Краљев Сто* (Маљен), *Кнежево Поље* (Повлен) и *Капетаница* (Брезовице).

О постанку појединих села, џемата (мала) и засељака постоје у народу разнолике приче, које ће се, где их буде било, поменути при опису појединих села.

О постанку имена *Колубара* има оваква прича. По тој причи држи се, да је река у доба турског упада у ове крајеве била препуна бара и мочвара, па су Турци истерали народ, да реку доведе у корито и исуши земљу. Прича вели да је народ издржао велики кулук и много муке имао, докле је реку довео до оваквог стања. Због великог кулука и зулума река се по турски назива *Кулукбара*, што се доцније променуло у *Колубара*. Ну *Колубара* (Columbara) се помиње још 1313. године, дакле пре Турака, према чему и ова прича нема вредности.

7. Старине.

а). *Старине*. — Обе области су пуне разноврсних старина, као дела ранијих људских творевина. Обе области биле су из најранијих времена сачуване од честих непријатељских упада, а како су имале слабе везе са суседним областима, то су се самостално развијале, откуда су раније људске творевине очувале у

знатној мери и на више места. Стари културни споменици ове области очувани су у: *селиштима, кућиштима, паланкама, старим гробљима, градовима, градиштима, кулама, караулама, манастиринама, црквицама, старим међама, старим калдрмама, циглама, старом новцу* итд.

а). **Селишта.** — Селишта има од две врсте: *ранијих* и *познијих*. Ранија селишта су увек ранија насеља села данашњих, а познија су махом привремена циганска насеља. Нема села да нема свог селишта, познатог под разним именима: *Селиште, Старо Село, Старе Куће, Кућиште* и *Паланка*. Селишта од прве врсте позната су у: *Врачевићу, Шушовцу, Мратишићу, Мионици, Осеченици* итд. Селишта од друге врсте су у: *Белошевићу, Петњици, Делићу, Седларима, Стан. Реци* итд. Селишта под именом *Старе Куће* позната су у: *Ровнима, Жабарима, Паунима, Г. Лајковцу, Лопатњу* и др. Селишта под именом *Старо Село* позната су у: *Драгијевици, Баб. Луци, Вујиновачи* и др. Селишта под именом *кућишта* позната су у: *Бујачићу, Белићу, Бранеговићу, Попучкама, Стублу* итд. Селишта под именом *Паланке*, позната су у: *Златарићу, Клинцима, Лукавцу, Г. Буковици* и др.

Од селишта ове врсте треба разликовати привремена селишта, позната у народу под именима *збеговишта* и *падалишта*. Збеговишта су ранији збегови од турске најезде и у њима је народ бавио се, докле опасност није престала, па се после враћао у село. Таква збеговишта била су по пећинама и шумама и обично она места, по којима се народ највише задржавао и правио привремене станове, назвата су *Збеговишта*. Такви збегови познати су у Посову у Бранковини и Словцу у Лозници, што спомиње и Прота Матија у својим „Мемоарима“¹, за тим такви збегови били су

¹ „Мемоари“ (изд. С. Б. З.). Стр. 10.

финама: *Петњичкој*, *Телијској*,¹ *Бранеговачкој* и *Банској*. Збеговишта има данас и обрађених, као *Чмару*, *Петњици*, *Бријежђу*, *Струганику* и др. Пада-та су привремена циганска насеља још из оног, када су били скитачи до овим областима (пре 1876. а њих има нарочито поред река, путова, близу ра, нарочито ако су у шумским крајевима.

б). **Стара гробља.** — Стара гробља, позната под именом: *је*, *табље* и *гробља* имамо на више места у обема стима. *Бобије*, гробови старих насеља обеју области, честа су појава у овим селима. Таквих бобија најје у Клинцима, Петњици, Жабарима, Робајама, тњу, Драгијевици итд. У Голупцу те бобије зову се *бље*², а тако их зову и у суседном Крчмару.

Стара гробља из нехришћанског доба су: *латинска* ља у Дупљају, Лозници и Словцу. Ова су гробља штена и стећци су без потписа. Од свих старих аља најбоље је очувано Грчко Гробље у Лопатњу, ад кога је „Маџарско“ и данашње.

Најчешћа су *маџарска гробља*, којим се именом се сва стара гробља ове области, којих има доста, у: Попарама (изнад ваљевског гробља), Баху, Прња-и, Мионици, Лелићу, Лопатњу, Совчу, Брезовицама. Гробља нису велика, стећци су неотесани и обично робови поплочани.

Турских гробаља има само у Ваљеву, до скора о се за 3 гробља, али се није очувало ниједно, а три су била у самој вароши, па су ишчишћена и ета, а на тим местима су данас куће.

По целој области налази се на више места ста-их и новијих гробова, који су поред путова и увек дне и друге стране пута; стећци су већином без

¹ Starine X. Стр. 269.

² Старијар IX књ. 2. Стр. 46.

потписа, називају се *белези* (биљези), где су често пута постала и особна имена местима на коме су подигнути. По белегу „племића *Велимира*“, који је погинуо при паду с коња на Влашићу, то место зове се *Белег*, а по белегу на месту, где му је коњ погинуо, који су Велимирове сестре подигле, место носи назив *Коњски Гроб*, име које је после пренето на целу косањицу, која је развође Убу и Тамнави. У Вујиновачи постоји место које се зове *Биљег* (а и *Марков Биљег*) по Краљевићу Марку, који је за опкладу баџио се стеном од 200 ока са Стубице до Похуте на растојању од 4 К^м. У Буковцу изнад Крчмара цела косањица зове се *Биљег* по томе, што су на тој коси били споменици знаменитих Грбовића из Мратишића. Многи овакви белези, као они код Похуте, Грацу и др. селима гробови су изгинулих и помрлих путника, намерника и иноверника, па су кад када овакви гробови читава гробља.

По многим селима старији људи причају о разаравању старих гробаља, за тим о налажењу људских кошчуре и разних предмета, за које често пута по неки ће рећи да су из „џиновског“ доба. За овакве џиновске људе Шушовљани тврде да су живели у њиховом селу, пре него су се Срби доселили у ове крајеве.

в). **Градишта.** — Позната стара градишта у овим областима су у: *Крчмару*, *Бранеговићу*, *Словцу*, *Причевићу*, *Осладићу* и *Берковцу*.

Крчмарско градиште познато је у народу под именом *Бијела Стијена*. Бијела Стијена је у Маљену, у врху села, у близини старог пута, којим се некада пролазило из колубарске у мораску долину. Тврђава је на високој стени, врло стрмој и успртој, да јој се тешко може прићи. Од тврђаве су остали северни део платна и један зид, који се спуштао у реку, и на том зиду капија. Град је троугаоне основе и био је у вези са насељем долине реке. На северозападној страни ове пору-

шене тврђавице налазе се остаци некадашње вароши *Бијеле Стијене*, која је била опасана зидом, где се и данас виде рушевине растурених зидина. До скоро су на том месту ископавани разни војнички и културни предмети, чиме се утврђује насељеност овог места.¹ На овоме је месту била крчма Крчмарице Маре по народном предању и сваки сељак и данас указује на то место. Овај град сељаци држе да је био српски и да је у њега долазио српски цар Душан, кад је ратовао с Маџарима где је битка била, опет по њиховом предању, у Голупском Пољу. И ако је ово предање неистинито, ипак се може узети да је овај град био *Бела Стена*, који је поробио и уништио Махмуд Паша 1459. године, а који не треба тражити на шушовљанској Белој Стени, јер и сами сељаци не држе да је ту био град.²

Бранеговачко Градиште је у најтешијем делу грачанске клисуре, на десној страни реке, припето уз брег *Браниг*. Од зидина се нешто мало очувало, а на том простору налази се мала капија и испод ње повећа пештерица са стрмим улазом. Градина је тако високо дигнута изнад корита, да јој се прићи не може, а данас је још го камен и крш, па личи на право платно. Како је овуда у раније доба пред овом зидином силазио стари пут у корито реке Граца и одатле преко Телија, левом страном реке, спуштао се Ваљеву, онда се може узети, да је овај градић био станиште некаквог малог поседа, који је чувао овај пут. Само је данас питање, да ли је онда градић био овако неприступачан као данас и да ли је био овако уздигнут изнад корита као данас?

Словачко Градиште је на брду, који се зове *Град* у средини колубарске Сутеске. Градић је на плећима виси Града, малог обима, троугласте основе, са свега још

¹ О Белој Стени биће речи и код описа села Крчмара, где ће се мало више казати.

² „Гласник“ X. Стр. 274.

2 очувана зида. И ова тврђавица је дело људских руку ранијег доба, и ако јој народ приписује за творца Проклету Јерину, ипак је ово била фортица за чување пута, којим се ишло из Ваљева за Посавље, када је стари пут ишао не долином Колубаре, него поред Града, па преко словачких шума.

Градиште у Причевићу је на обема обалама Обнице испод врлобашке, мајиновачке косе. Некад је била велика варош ограђена зидом, насељена Маџарима и Немцима, који су се искључиво бавили рударством, где су руде прерађивали водом из Обнице, коју су чунковима хватали испред града и уводили. Овако народно предање епредставља ово градиште, а од њега су остали окрајци од зидова, крбањи чункова, посуђа, новца и разних старина, које се налазе у великој мјножини. Град су основали, вели се, давно у средњем веку Маџари, а Турци су га порушили, кад су заузели ове области.

Градиште у Осладићу је на ставама Осладићске Реке и Малог Јадра. Градиште је до пре 40 год. било и састојало се од неколико зидова, зиданих циглом и каменом, што је околни народ уништио и разнео за своју домаћу употребу. По предању овде је био велики угарски град, у коме су седели Угри и Немци и бавили се рударским и трговинским подухвѐтима. Народ држи да је овај град био увек с извесним делом војске за чување ових крајева и да су у граду седеле власти, које су управљале Рађевином.

Градиште у Берковцу сматра се као двор Милана Топлице, побратима Милоша Обилића. Народ сматра да је на Топлици, код њених врела, Врујаца,¹ био двор војводе Милана, који се прозвао по реци Топлица. Год. 1827. Јоаким Вујић помиње неке зидине и градић, али од свега тога нема данас ни помена: све је то народ

¹ Путешествије Ј. Вујића. II. (Издање С. К. З.) Стр. 52.

из околине разнео и уништио, тако да се данас не зна ни место.

У неприступачном делу *Кључанске Клисуре*, у средини њеној, на левој обали реке Лепенице, налазе се *Велимирови Двори*, двори некаквог војводе Велимира, из доба кнеза Лазара. Ово је црквина, ограђена по средњовековном начину великим зидинама, на чијим су ћошковима биле две велике куле, од којих је једна у неколико очувана, а од цркве и осталог зида и куле очувани су само трагови и олтар.

г) *Манастирине и Црквине*. — Црквина је далеко више него што се до сада за њих знало у литератури. Још у почетку прошлог века у 1827. год. у обема областима помињу се као манастири цркве у: *Пустигњи*, *Ђелијама*, *Рибници* и *Боговађи*, од којих је само црква у Боговађи данас манастирска, а остале световне. Према народном предању и цркве у: *Крчмару*, *Петњици*, *Јовањи* и *Марковој Цркви* биле су манастири, па су у незапамћено доба преобраћене у световне цркве, што су и данас.

Од оваквих старих манастирина и црквина позната је *Манастирина* у *Славковици*, у *Качеру*. Данас је очуван темељ и олтар, а познаје се камена ограда и држи се да је била манастирска црква, коју је турска обест порушила, калуђере побила и народ растерала. Око *Манастирине* је много стећака и гомила, који нас опомињу на гробове може бити служитеља овог олтара или знатнијих личности из средине народа овог краја.

Од црквина познатије су данас у: *Врагочаници*, *Славковици*, *Лопатњу*, *Цветановцима*, *Г. Лајковцу*, *Причевићу*, *Дивцима*, *Котешици*, *Баб. Луци*, *Козличићу*, *Бранковини*, *Попучкама*, *Лозници*, *Мионици*, *Вртиглавима* и др. Црквине су или само зидине са олтаром или ограђена места, уздигнута и очувана, те се на њима

и данас врше извесни обреди; малог су обима, ни половину простора данашњих цркава не заузимају, код народа су у особитом поштовању, јер се таква места, као света, и не газе и не зирате.

д. Куле и Карауле. — У доба турске владавине по неки спахија имао је у свом селу подигнуту кућу за летњиковац, коју је наш народ звао *кулом*. Многи од сељака знају и данас местимице да покажу, где су овакве куле биле. Куле су биле везане за личности и оне су трајале, докле је сопственик био у животу, па их је после нестајало. Многа села, места, на којима су куле биле, прозвали су *Кулине*, а таквих кулина имамо без мало у сваком селу, где су то називи без икаквих трагова на какве раније грађевине. И православни су зидали овакве куле, откуда је позната кула браће *Витковића* при ушћу Граца у Колубару, за тим данашња кула на Љубостињи, некад својина Јеврема Ненадовића, а данас државна.

Карауле су биле путничке или пограничне стражаре, у којима се редовно бавила омања посада војске ради чувања пута или границе. У турско доба на путу Ваљево—Соко биле су две карауле, једна у Царини, а друга у Лопатњу, обе у циљу одржавања јавног саобраћаја, за тим на путу Ваљево—Уб била је стална посада са зградом, на вису Караули у Лозници, од куда је и име брду. У доба аустријске окупације (1717.—1739. год.) обе области биле су пограничне, и свако погранично село имало је караулу, у којој је била посада „хајдука“ (народне милиције) ради чувања границе од турских упада и одржавања реда унутра у земљи. Карауле су биле сталне зграде, доцније порушене, али се и данас зна где су биле и за шта су употреб-

Шанцеви (шарампови). — У многим сачувани су стари шанцеви, чија су

имена пренета на називе појединих брда. Сви су шанцеви из прве половине и краја XVIII века, из доба трећег и четвртог аустро-турског ратовања. Таквих шанцева има у Ваљеву, Кличевцу, Б. Пољу, Врани и Мравињцима. У Рађевини места, где су били шанцеви, зову се *Шарампови*, и као таквих имамо их у Туђину, Драгијевици, Остружњу, Братачићу и Г. Буковици.

е. *Старе Међе*. — Многа села издвојена су брдима, на којима се налазе гомиле од камења, наслaганог као нека сувомеђина, затим читави склади земље, који су људском руком издигнути, по том поједина дрвета са *затесима*, *записима* и *крстовима*, који су из велике давнине, а што је означавало, па и данас означава, сеоске међе. Оваквих сувомеђина имамо у Мратишићу, Пријездићима, Лесковицама, Бујиновачи, Суводању и готово сваком подгорском селу, а најлепше међе од *бедема* виде се на Дивчибарама, Мравињцима, где се сучељавају међе округа. Затеса и записа најлепших налази се у Драгијевици и Осечини, Миличиници и Оглађеновцу, Г. и Д. Буковици, Петњици и Бујачићу, Петњици и Клинцима итд.

ж. *Стари Новац*. — Старе новце сељаци ископавају у Причевићу, Словцу, Дупљају, Суводању и Клинцима. И они су доказ некадашњег живота и насељености ових области. Кремене, преисторијска оруђа, накити и справе, који се ваде из тумулуса, бобија, пећина и пећинских наноса јесу опет доказ велике старости ових области. Изоравање израђених каменова, подземних шупљина (Петњица, Дупљај) и одаја, цигала и разних крбањака од грађе и људског оруђа јесу опет доказ старости ових области.

в. *Путови*. — Обе области, ни данас, ни раније нису биле на удару великих путова. Сви важнији стари и средњевековни трговачки и војнички путови обилазили су ову област с јужне или северне стране.

ових области са приморским и другим српским средње-вековним загорским областима нису биле опште вредности, већ више месне. Отуда ни стари путници, ни изасланици појединих јевропских владалаца, ни крсташки средњевековни походи не прелазиле преко ових области, већ их увек обилазише. Средњевековни путници из Италије, Млетака, Дубровника и других места у својим извештајима или описима нигде не описују ове области. Једини, не путник, већ књижевник друге врсте, Србин, Феликс Петанчић, Дубровчанин, дворанин знаменитог угарског краља Матије Корвина, описао је извештај пут, којим би се из Шапца могла провести угарска војска преко Ваљева у моравску долину.

Петанчићев пут ишао је из Шапца поред Беле Реке, преко Цера, на Зајачу, остављао Крупањ и нека места, па се спуштао у „познато село Ваљево“ (*Vagbon*).¹ *Матковић*, реферишући о овом Петанчићевом путу у својој значајној расправи: *Putovanja po balkanskom poluostrvu (poluotoku)*² није тачно детаљисао овај пут, куда је из Зајаче, управо из Рађевине, спуштао се у колубарску долину, Ваљеву. Петанчићев пут ишао је из Зајаче преко Завлаке, уз Мојковачку Реку, на Варош (сада Б. Цркву), па преко Бастава и Кокораве излазио, на граници Царине и Лопатња, на стари римски пут, којим се из дринске долине прелазило у колубарску долину. На месту, где се ови путеви састајали, била је караула за чување пута, где још трагови старе карауле и данас стоје. Овај стари пут, који је видну улогу имао све до друге половине XIX века, ишао је на исток, слазио у Лопатањску Реку, прелазило реку мостом, од кога и данас има трагова, па, преко села, пео се на Јелину Брезу и с ње, преко Каменице, слазио у долину Оби — опет има турских и ранијих калдрма. Пут

није ишао све низ Обницу, него је, одмах испод Причевића, пео се на Радију и слазио у долину Буковичке Реке, одакле је у правцу преко висова слазио у Ваљево (Vagbon). И данас је овај пут очуван у целини, ма да га нико у целини не употребљава. Њиме је Прота Матија изашао пред Турке у Братачићу, њиме су се и Турци служили, јер је био једина спона Босне и ових области.

По Матковићу¹ Петанчићев пут ишао је из Ваљева преко *Ластре*, управо данашњим ужичким путем. Матковић мисли да планина *Larzi* одговарала би имену Ластра.¹ Ово *Larzi* пре треба тражити негде даље на истоку ових области и изгледа да ће бити пре у имену *Рајац* него Ластра. Стари пут од Ваљева је ишао низ Колубару, њеном десном страном, слазио Мионици и преко мађенских косањца спуштао се у Бабајићу у долину Љига, одакле је донекле ишао долином ове реке, па развођем Славковачке и Гукошке Реке пео се на Рајац и одмах спуштао у долину *Дичине*, куда је био већ отворен пут моравској долини. И на овом путу, који се на места једва очувао, налазе се трагови старих средстава за одржање и држи се да је био врло стари пут. Зна се да су турске најезде надирале овим путем, а још је у свежој успомени да је овим путем, и преко Сувобора, у двама колонама сишао у ове области 1792. год. Махмуд-паша Бушатлија и погазио оне силне цркве, што је записао Хаџи-Рувим.²

Ст. Новаковић у „Годишњици“ Х реферисао је путопис непознатог путника, по народности Руса, који је из Сарајева преко Сребрнице дошао у Ваљево и одакле отишао у Београд. Из овог реферата види се да

¹ *Ластром* се зове јужна страна Бачевачког Брда и њоме је данашњи пут спроведен, а други никакав никад није ни био, нити се могао извести да буде добро саобраћајно средство.

² „Starine“ X. Стр. 260.

путописац није нам оставио доста података о своме путу, јер на путу од Ваљева до Стублина, где је гацио Колубару, помиње само многе шуме и ништа више, а не описује нам пут којим је прошао. Пут Русов и ранији за Београд, ишао је левом обалом Колубаре, 3 Км. далеко од корита, управо испод брда, када се почињу спуштати у котлину колубарску. У Дупљају је прелазио Рабас на „римској“ ћуприји, одакле се одмах пео на словачку косу и испод Карауле слазио у долину река Уба и Тамнаве. И на овом путу имамо старих калдрма, стари мост, словачки градић, као неке знаке за старост овога пута.

Овај пут слазио је и на Саву код Купинова и прелазио у Срем, што и Новаковић потврђује у својој расправи „Историји града Шапца“ (Годишњица IX. Стр. 18.).

Из Пожеге још у најстарије доба слазио је неки потежи пут преко Маљена Ваљеву. Тај је пут био добро познат у турско доба, а њиме је Прота Матија 1805. год. извео своје топове за напад на Ужице.¹ И Драгашевић,² који помиње да је из Пожеге ишао неколико путова, тврди да је у римско доба био један пут преко Маљена за Ваљево. Овај маљенски пут пре ће бити да је слазио код Беле Стене у Крчмару у подножје планине, него да је слазио у Г. Лајковцу, где има опет стари пут. Од Крчмара пут је слазио у доња села, и преко њих спуштао се Ваљеву, не додирујући нигде стари пут преко Рајца. Преко свих ових села има старих камених мостова, калдрма и усека, који доказују и упућују на старост и вредност дотичног пута.

Из јужних подринских, ужичких и старовлашких крајева постојао је одавна трговачки пут као веза с Ваљевом

¹ Мемоари прота М. Ненадовића (Изд. С. К. З.), Стр. 215.

² „Гласник“ XLV. Стр. 126.

који је с Мравињаца слазио преко Лесковица у долину Граца, па испод бранеговачког града, ишао реком до Ћелија, одакле је преко брда спуштао се Ваљеву. Како је спуштање и дизање из Граца увек било опасно, с тога се овај пут променуо, па је преко карсног Лесковичког Поља слазио у правцу Ваљеву и с Вране спуштао се доста стрмо граду Ваљеву. На овоме путу имамо старе калдрме, старе усеке, шанцеве, доказе да је ово некада био важан пут.

Стари путеви из долине Јадрове и с Букова преко Ластре били су пешачке стазе, такве да се једва могло с коњем проћи. Трагови ових кирицијских путова и данас су непроходни за пешака, а разгранате потребе учиниле су, те су ове области добиле већи број разноврсних путова на све стране.

Како у раније доба није било великог саобраћаја по путовима ових области, с тога није ни било потребе у грађењу путничких крчама или ханова. С тога, као у другим областима, овде нема ханишта, ханова и онога што би опомињало на такве ствари као у другим, саобраћају јаче подложним областима. Само на путу Ваљево—Соко, Ваљево—Маљен, Ваљево—Рајац били су ханови на важнијим тачкама; тако, зна се за крчме у Крчмару, Лопатњу, Рајцу, Маљену и Мионици и више нигде.

с. Ранија насеља и насељеност области. — Обе области у погледу својих насеља имају своју велику старост. Најновија истраживања по пећинама, откопавања многих бобија, тумула и табли, наласци разноврсних преисторијских оруђа јесу доказ велике старости насеља ових области. Петњичка Пећина са својим каменим оруђима и осталим заостацима неолитског човека¹, робајски тумули са својим батовима пешчарске

¹,Старинар* год. IX. кн. 3. Стр. 88. и 89.

природе, лајковачке (Г. Лајковац) камене алатке, петњичке, клиначке и жабарске раскопане бобије са заостацима човека из бронзаног доба, голубачке и буковљанске табле с пепелом сагорелих мртваца из халштатског периода¹ јесу одличан доказ велике старости људског рода у овим областима још у преисторијско доба.

Већ у историјско доба сусрећемо се са илирским племенима, која живљаху својим племенским животом и очигледно бављаху се земљорадњом и сточарством у овим и онда богатим покрајинама. Историја нам не казује која су племена насељавала ове области, али нам казује да их је по заосталим знацима илирског живота било. После 218. год. пре Христа јављају се Римљани на земљишту Балканског Полуострва и у брзо успеше те подчинише илирска, дарданска, дачка и друга племена, овладаше њиховим земљама и посташе господари. И римска завојевања ових области оставише видног трага, јер и они, и њима полатињени Илири, пред долазак словенских племена, већ су имали велику културу и видну улогу у историји.

Досељена словенска и српска племена наишла су на насеља у овим областима и дотадашње насељенике назвали су Власима, које се име и данас очувало у овим областима. Још из одавна зна се да су ове области населила српска племена и да су у тим границама остала и до данас. Дотадашњи народи или су се поступно претопили у јача и жилавија српска племена или су се иселили, те их је тако по досељењу Срба одмах и нестало. На тај начин полатињених Илира, правих Латина, Гепида, Келта и др. старих народа, којих је вероватно било у овим областима, у брзо је по горњем начину нестало, те на историјску позорницу

¹ „Старинар“ год. IX к. 2. Стр. 45-55. — *Ј. М. Жујовић*. „Камено Доба“ (С. К. 3.). Стр. 140.

овим областима врло рано излазе чиста српска имена.

И ако су ове области у доба средњовековне српске државне самосталности мало времена биле у саставу Немањина државе, већ биле доста и под Угрима, ипак су задржале свој етнички карактер и такав очувале кроз дуги низ векова и година. У њима је било и угарских насеља осим угарских власти, али ни она, као год и ранија насеља, нису оставила никаквих видних трагова, чак ни имена за поједина места. За време угарске или српске владавине поједини владоци доводили су оспособљене рударе Сасе (Немце) и насељавали их по овим областима ради рударских работа. Ни ових насељеника нема, али су нам оставили по све незнатне трагове у именима око старих и данашњих рудишта и етничкој особини сељака око рудишта, да се инстинктивно одају рударским работама.

Турска завојевања ових области имала су као последице: рушење и расељавање дотадашњих насеља. Данашњи заостаци градских рушевина, традиције о некаквим трговима по Подгорини, велика рударска подuzeћа, силне црквине јесу доказ веће насељености области него може бити и данас. Кад су Турци заузели обе области, нису се, као на другим местима, хтели насељавати, за њихова се насеља мало што зна. Осим Ваљево, у коме је било доста Мусломана из трговачког и занатлијског реда, очуване су још врло слабе успомене на турска насеља у *Котешници*, при врху села, на „Каменој Гуприји“ реке Рибаса и Златарићу, код Бегове Воде, у цемату Паланци. Кад су отпочета непријатељства између Аустрије и Турске крајем XVII столећа, тада су се ова мусломанска занатлијска и пољоприведна насеља иселила у Ваљево, Соко и Босну. До 1815. год. налазимо у Ваљеву и његовим данашњим селима мусломанска насеља опет из занатлијског и тр-

говачког реда, али се после 1815. год. стално иселила из обеју области, те их данас нема нигде.

Прве године турске владавине имале су по све рђавих последица, јер се многе породице из појединих села иселише, читава села осташе празна, градови порушише, њихове породице одведоше у ропство или уништише и растурише, тако да прва половина XVI столећа била је од понајтежих у погледу насеља у овим областима. Тек кад су наступиле повољније прилике у турској царевини и у овим областима настало мирније стање, могло се поједине породице вратити на своја стара места, нове придлазити, поред њих се насељавати и тако стварати нова насеља. Турска владавина нагнала је Србе да се врате свом првобитном начину живота, ради чега градска места напустише, те она запустише или се населише другим народом са стране. Од Срба по градовима имадоше приступа само трговци, људи наклоњени овом занимању или пријатељи Мусломана, за то и налазимо раније у Ваљеву: Дубровчане, Хумљане, Требињце и Конављане умешане међу Мусломане, а никако Србе из околине, а њихови су нам потомци изумрли последњих дана¹

Како се још онда народ ових области повуче у села, тако и до данас оста. Још онда беше једно градско место, па тако остаде скоро и до данас, и ово су, у погледу броја градских места, области с најмање градских места и варошица.

У почетку XVIII столећа *граф Најперг*, изванредни комесар аустријске владе за одређивање гра-

¹ Један од најстаријих (88 г. стар), врло угледних, још живих, ваљевских трговаца прича да је у његово младићско доба готово сваки угледнији ваљевски грађанин био потомак каквог Дубровчанина, Хумљанина, Конављанина и Требињца, да су му се стари отуда доселили и да је чак и он одржавао родбинске везе, чему је припомагао и то, што се трговина тога доба увућивала Јадранском Мору, а не као сада северу. Писац је чуо од овог старца помените о свакој старијој ваљевској кући одакле је и ко су јој били преци, па је запамтио, да су данашњи *Мариновићи* од Требиња, *Томићи* (Вутине) Хумљани, *Табаковићи* од Невесиња, *Милковићи* из Дубровника итд.

нице у 1718. год. наводи, да је ваљевски округ имао 126 насељених места са 432 породице.¹ По попису од 1721. год., за који се не сме тврдити да је за ове области тачан, почем је провизор ваљевски за изостављање села и породица касиран и предат војном суду на осуду,² било је у ваљевском диштрикту, који су чиниле *Колубара*, *Подгорина* и један део *Рађевине*, 76 села, према чему су ове две области биле знатно насељеније од моравских области из тога доба.³

Овакво се стање мењало честим аустријским и турским ратовима, који се водиле и на територијама обеју ових области, ну није се мењало у броју села, него се мењало у броју породица и домова по селима. Аустријски ратови оставили су нам по нека села пушта, која су попуњавана придошлим породицама са стране, које ретко придолазиле за време аустријске окупације, већ после изласка Аустријанаца.

Последњих година XVIII века постоје сва данашња села, која су већ била знатно насељена и имала своје властите кнезове, кметове, буљугбаше и неку врсту аутономије, што траја до 1801. год., када насилном смрћу Мустај-паше изгубише та права и међу првима подигоше се да их траже, а што им раније као аустријским, а доцније као кнежевским војницима, би доста лако. Вук у својој „Даници“ за 1829. год. и М. Петровић у својим „Финансијама и Установама Обновљене Србије“ II књ., објављујући харачке тефтере из 1818. год., ређају скоро сва села (осим два доцније постала) из ових области, где су ушла без мало сва и старија и данашња села.

¹ Mittheilungen d. k. k. Kriegsarchivs III B. Стр. 192. — „Глас LXIV Стр. 4.

² „Глас“ LXIV. Стр. 3.

³ Mittheilungen. Стр. 244. и 247. — „Глас“ LXIV. Стр. 5. Остатак данашњег ваљевског округа чинио је засебан, *палешки* диштрикат, који је имао 73 села.

После аустријских ратова ратови ослобођења бише згодна прилика за насељавања ослобођених покрајина, па и ових двеју области, ма да то није никад било у оној мери, као што је било у Шумадији. И после ових ратова свака буна, сваки народносни покушај ослобођења у западним српским областима, сваки црногорски повећи рат дадоше одјека у овим областима, јер они подигоше исељенике и невољнике у ове крајеве и тиме их заклонише од непријатељских напада.

d. Постапак и старина данашњих села.

У обема областима мало је нових села, мало је нових административних јединица. Не само традиције него и писмени докази утврђују нас да у овим областима имамо старија села. Мало у ком селу да се не зна ко је оснивач села, управо која је породица основала село, али је то од слабе вредности, јер су подаци о старости породице и оснивању села са свим непоуздани, често пута са свим противни истини.

И раније, и данас, народ ових области звао је у опште оно насеље селом или засеоком, које је имало могућности да постане самосталном јединицом. Свако насеље на терену, који би чинио географску целину, народ би назвао селом или, ако ту има село, онда засеоком, као насељем, које би имало ускоро да постане селом. Отуда се не треба чудити, што су села ових области мала, а према другим шумадијским областима и сувише мала. Ко ће основати село, колико треба породица да буде у селу, у томе нема, нити је било, ма каквих правила. Село је често пута основала једна породица (Богатић, Балиновић с Ровнима, Белић, Буковац), а чешћи је случај, где је то било с по више породица, и то одмах у почетку. Има случајева да је она породица, која је основала село и данас у њему, као што има примера, да се одселила, па друга дошла и на њеном се месту населила.

Кад су поједина села постала, то се данас не може ни по традицијама извести. У ствари је ово да су села стара, као што су старе и породице, које су оснивачи села. За старост села могу нам послужити неколики писмени документи, који су до данас сачувани.

Пре XVIII. века мало нам је познато села у овим двома областима. У знатном крушевском поменику помињу се у њима, почетком XVII века, само неколико села: *Бранковина*, *Дупљај*, *Осладић*, *Каменица*, *Петњица* и *Толићи*.¹ Тек од времена аустријске окупације (1717—1739. год.) у стању смо да кажемо много више о селима и становништву ових области. Из тога доба сачувало се, осим карте Србије од 1718., и неколико спискова ондашњих села и вароши.

У најстаријем и још необјављеном списку побројана су градом и поплавом оштећена села у јулу 1719. године.² У другом списку, састављеном после пописа од 1721. и штампаном у *Mittheilungen d. k. k. Kriegsarchivs* В. III.³ записана су 43 места у обема областима, и ако према попису треба да има на 80 села.⁴

Трећи је списак од 1737. године. Те године вршен је попис „хајдучких“ места и кућа, па како су обе ове области биле пограничне, то су и оне имале „хајдука“ (организоване народне војске) за чување границе, пограничних караула и нарочита војничка сrediшта (за Подгорину Ваљево, а за Колубару Осеченица). Из овога списка сазнајемо да је тада у обема областима

¹ Гласник XLII, стр. 32, 89, 119, 121, 139, 152.

² Овај списак налази се у препису код Др. Павловића, професора универзитета, којим је имао доброту услужити нас. — У истим областима била је велика пегогода и 1878. године у почетку јула, и, што је интересно, захватила је иста села и у њима све усеве уништила.

³ *Mittheilungen**, стр. 247. „Глас“ LXIV. стр. 3.

⁴ Јер броју 76, колико је имао ваљевски диштрикт, треба додати 10 села, која су додата била палешком диштрикту, и 2 села, која су тада припадала рудничком диштрикту, а одбити села која припадају старом подринском округу.

било 13 „хајдучких“ места са 212 кућа, чији су грађани били ослобођени због војске свих државних дажбина.¹

Из доба аустријске окупације сачувао се у карловачкој архиви на српском језику списак села и вароши ваљевске епархије од 1735. године.² У њему се налазе сва места која су наведена у списковима од 1721. и 1737. осим девет (Бабина Лука, Дупљај, Ракари, Струганик, Црнићево, Шушеока, Дренајић, Клобучине и Лопатањ), а има четири, која се у ова два не наводе: *Мратишић*, *Петњица*, *Мрчић* и *Хан*³. Према овим списковима за време аустријске окупације у обема областима налазимо на 80 насељених места, која се зову: Бабина Лука* (Pabaluzanin), Бах (Pah, и онда у рудн. окр.), Близоње (Plissonive), Бобова*, Бошњановић*, Бранковина*, Братачић (14), Брезовице (10), Буковица (Bukoviza superior, Rykovica), Ваљево* (90), Веселиновци*, Врагочаница* (Wragoiczincze), Врачевићи* (Racsevitij), Вртиглави*, Вујиновача* (Wujnovacz), Wukassin*, Голубац*, Грабовица*, Дегурић*, *Дивци*, Драгијевица* (Dragievievic), Дренајић* (12, Drinatij, Drinacz), Дупљај*, Ђурђевац*, Жабари*, Забрдица (Sabardiza, Halertige), Златарић*, (Slaturicz), Јасеница* (Jessenicza), Јошева*, Каменица, Кацапа*, Клобучине (12, Kolobuzina), Кључ*, Козлича* (Koziczitij), Команице* (Komanocze), Косирић* (Kosciritij), *Котешница* (Kutteschiza), Крчмар (6), Г. Лајковац (7, Flai-kovce), Лелић*, Лесковице (12), Лопатањ (7, Lopodna).

¹ Глас LXIV. Стр. 34 и 35. Mittheilungen. Стр. 244—245. Споменик XVIII стр. 105.

² Пошто је наша расправа била готова и предата Академији, објавио је у Споменику XLII Д. Руварац опис ваљевске епархије и списак њених села и вароши од 1735. Ми ћемо при штампању наше расправе употребити и овај нови извор, где буде потребно.

³ Спомен. XLII. 201—203. Хан стоји место *Мионице* коју помиње списак од 1719. — Осеченица, Суводање, Станијина Река и Г. Лајковац (Влајковци) записани су по два пут ваљада зато што је у тим местима поред „хајдука“ било и осталих сељана. Отуда су можда изостали из списка: Дренајић као заселак Суводања и Клобучине као заселак Станијине Реке. Лопатањ је случајно изостао. Он помиње се у парохији осечанској (стр. 165).

ц (Lukovaz), Маљевић (Maglovich, Maljevitj), Мар-
 (рква**, Миличина Река* (Миличиница), Мионица*
 (za), Мратишић†, Мрчић†, Оглађеновац (Oglegiga-
 Осеченица** (20), Осечина**, Остружањ**, Пауни**,
 ић* (Patzrrritij), Петњица†, Планиница (6), Плужац**,
 ићи*, Поучке, Пошаре*, Причевић**, Равње**, (12,
 , Радобићи*, Радовиновац** (Radovinoviz), Ракари
 , Rackary), Ратковац**, Ребељ (10), Робаје**, Санко-
 (Stankoviz), Ситарнице* (Bitaricze), Славковица** (онда
 окр.), Слешник*, Совач**, Станијина Река**, Стру-
 , Стубао (Stubal), Суводање, Туђин**, Црни-
 (Zernilova), Шабатовац* (Sobatovac), Шушеока**
 ка).¹

областима су и данас готово сва цитирана села,
 еколико од њих ваља нам дати нека објашњења.
Веселиновци су постојали као заселак Лознице
 1872. године, када су постали засебно село.
ић је потес у Лукавцу, у углу Рабаса и Колу-
 на ставама ових двеју река, па нити ко зна,
 ма каквих трагова, да је овде било какво село.
 ити да је записан као потес с колебама, те увр-
 ао самостално село. *Слешник* је део Г. Кошаља
 у саставу окр. ваљевског, као што је био слу-
 им селом и у ослобођеној Србији. *Кацаца* је
 Дучића. *Шабатовац* је џемат бранковачки, а нико
 је био самостално насеље, нити се може и данас
 од Бранковине; пре ће бити овде да се део
 а до њега обухвата под овим одељком. По-
 бовици биле су и онда, као и данас, заселак
 па се и онда, као и данас, помињу као
 сеље. *Клобучине* су данас маља села Ста-

Места поред којих стоји једна звезда, помињу се у списку од
 их стоје две звезде, узета су из списка од 1721, а која су
 ом, налазе се у оба ова списка. Места која се налазе у спи-
 ју у загради означен број војничких кућа, а коју су запи-
 ку од 1735, означена су крстићем.

нијине Реке, управо презиме највеће породице овог села, досељене од града Клобука у Херцеговини. Село *Радовиновац* биће *Радановац*, данас потес села Рајковића, а некад је био насељен, јер и данас има заосталих породица, које су се поместиле у друге крајеве села. *Wukassin* је једино село из списка од 1719, за које не знамо ништа поуздано рећи (ако не буде село *Вукошић* погрешно можда унесено из суседног округа).

Харачки тефтери из 1818. и 1822. год. наштампани код Вука у „Даници“ за 1827. год. и М. Петровића у „Финансијама и Установама Обновљене Србије II к.“ садрже сва данашња села, где се помињу и засеоци: *Михачи*, *Грачаница*, *Пошаре*, *Ржаница* и *Слешини* као засебна села, докле су то у ствари били и онда и данас засеоци, јер су у свима доцнијим пописима изостали.

Према свему овоме по писменим подацима старост 80 села и заселака јасно је утврђена на 200 година, докле по народном предању и ова и нека друга села старија су, броје већи број година. Постанак појединих села народ везује за поједине важније догађаје из народног живота. Тако, за свако село, по народном предању старо, вели се да је било пре Косова или није било, и тиме му је исказана старост. Ако је село било пре Косова, онда се за њега каже да је старо село; а ако није, онда је ново село. У областима је врло много старих села, а као најстарија узимају се: *Врагочаница*, *Каменица*, *Миличаница*, *Лопатањ*, *Остружањ*, *Суводање*, *Ребељ*, *Брезовице*, *Лелић*, *Бачевци*, *Клинци*, *Бах*, *Бабина Лука* итд. Села под овим називима може бити нису постојала, али су поглавито била насељена.

Као врло стара села сматрају се и она, чија су имена донета са стране, али и то пре 300 година, као што су села: *Мионица*, *Белошевац*, *Мушић*, *Бобова*, *Дивци*, *Богатић*, *Драчић*, *Стрмово*, *Лајковац*, *Тодорин* *Белић*, *Дегурић*, *Табановић*, итд.

За врло стара села узимају се и она, која су постала као засеоци појединих села, ма да се ово извршило пре 300 година. Таква су села: *Маљевић* постао као заселак села Команица, *Г. Мушић* од Д. Мушића, *Наномир* од Д. Мушића, *Буковац* од Голупца, *Плужац* од Осечине, *Братачићи* од Бастава у Рађевини, *Стрмна Гора* од Сандаља и *Пакље* од Стубла. Најпознатија су одвајања из 1872. год. кад се *Клашнић* одвојио од Диваца и *Веселиновци* од Лознице.

Има села која су постала од раселица других села, као што су: *Ровни* постале од Балиновића, *Тушањци* од Причевића и *Радобић* од Мионице, али су и оваква села врло стара и по народном предању старија од 300 година. Од 133 села обеју области традиције представљају да су 66 била пре Косова, а 65 да су постала после Косова и то опет пре 300 година, а само 2 да су постала у седмој деценији XIX века за шта има и писмених података.

е. Старинци и досељеници с областима од куда су досељени.

Старинцем у обема областима зове се онај који а своју породицу држи да је у области од пре Косова. Старинци сами себе називају „оцаковићи“ и „кољековићи“, а има их доста у области. За многе старе породице зна се да су се иселиле, а за многе опет да су изумрле у току времена.

У обема областима познато је да има данас 1152 породице, од којих су само 78 старе, а све остале досељене. На ових 1152 породице долази 9353 дома, од којих на 78 старих породица долази 1203 дома, где дакле на сваку стару породицу долази по 15 домова.

Највећи део породица обеју области сматра се као досељен. За доказ досељења појединих породица служе традиције, понегде писмени подаци, а по негде и економ-

ски односи. За многе породице нашли смо по црквеним књигама или по записима непобитне доказе о њиховом досељењу. *Мојући* у Брезовицама, *Костадиновићи* у Козличићу и *Бојанићи* у Лелићу не знају да су једна породица, а у 1837. год. крштава их исто лице из Гуњака, а они су раније дошли из Скадра¹ на Пецкој. На овај смо начин пронашли одакле су се многе породице доселиле, јер су у раније доба сродствене везе биле у далеко већем поштовању него данас. *Савићи* из Бачеваца до скоро су крштавали неке Богдановиће у Биосци, докле Савићи не веле да су отуда, а Богдановићи тврде да Савића и данас има у Кремнима и да су одатле.

У овим областима особито се чувају, одржавају и поштују родбинске везе; досељене или старе породица знају за свога члана, па ма где се налазио у областима и то се инстинктивно и упорно одржава, те је и то много припомогло испитивању досељавања или старости појединих породица. Многе свештеничке породице записале су на црквеним вратима, иконама или утварима да су досељене. И новије и старије породице имају особене распореде имања, имају своје заједнице, нарочита дељења имања и извесне погодбе у заједничкој службености, што је све припомогло да се зна, да ли је ко досељен или није.

Од 1152 породице досељених је 1074, што чини 93,22% од целог броја породица. На ове 1074 породице долази 8150 домова или на сваку породицу по 7 домова. По времену досељења досељених породица у XVII веку и раније има 243, што чини 22,62% од целокупног броја досељених, управо $\frac{1}{4}$ од тога броја. На ове 243 породице долази 4790 домова или на сваку породицу по 19 домова. Ово су најранији досељеници или

¹ Скадром се зове један крај села Царине, а то баш онај крај, у коме су црква и школа.

или они, чије се досељење види из извесних традиција и односа према старим породицама.

Досељеника из XVIII века, досељених пред III и IV аустријски рат и после тих ратова до почетка XIX века, има у обе области 259 породица, што чини $24,12\%$, опет $\frac{1}{4}$ од броја досељених. На ових 259 породица долази 1981 дом или на сваку породицу по 7 домова.

Досељеника из XIX века, досељеника у I и II војевању за ослобођење и досељаваних до последњих дана истог века, има 572 породице са 1379 домова, што чини $53,26\%$ или нешто више од $\frac{1}{2}$ целокупног броја досељених породица. Код ових досељеника на сваку породицу нема ни по 3 дома.

Области, које су дале становништво за ове области јесу: *Стари Влах*,¹ *Ужички округ* (без Ст. Влаха), *Полимље и Потарје* (средње и доње), *Црна Гора* (у садашњем обиму без Колашина, Никшића и Дробњака), *Дробњак*, *Никшић* са *Жуцом*, *Колашин* са *Кричком*, *Осат*,

¹ Шта народ овог краја разуме под *Ст. Влахом* за чудо да се не слаже ни с једним узимањем, које је до сада уношено у књижевност. Јов. Ердељановић у својој етнографској расправи „Доње Драгачево“ (Д. Драг. с. 90—92 у напомени) навео је сву досадашњу литературу о овом питању на основи које је извео, да је *Стари Влах* највиши планински појас старе Рашке и са ужичке и старосрбијске стране. Народ овог краја с појасом циговара име *Старовлах*, докле га други назива Ером, Ерчугом, Ердепањем итд.

Имена „Ера“ и „Старовлах“ су синонимна у овим крајевима. Херцеговца и Пригорца нико не зове Ером, већ само Старовлаха, или још и оног у Старом Влаку привремено настањеног становника из југозападних крајева. Сваки, који се зове Ера или Ерац, зна да је Старовлах. Ово ме је побудило да се боље распитам о томе, шта народ овог краја разуме под именом „Стари Влах“ и докле му спушта границе на север и запад. На западу је граница према Босни Дрина, до ушћа Увца, од Дрине преко Звијезде, Таре, Милошевића спушта се Ужицу, одакле права пруга Ужице—Ариље—Дивљака (Блисура)—Придворица чине северну и североисточну границу Старог Влаха, докле јужна иде од ушћа Увца развођем ове реке и Лима и даље захвата оно што и Ердељановић узима. По узимању Милићевићевом Стари Влах је обухватао *стари кадилук нововарошки*, по чему је најужи погранични део данашње Крајевине био саставни део тога кадилука (Ки. Србија, стр. 461).

Према овоме узимању ужички округ, као засебна целина, скраћен је у знатној мери и он је ограничен на пограничне области, управо на северни део од Ужича.

Босна (у данашњем обиму без Осата), *Стара Србија* (без Полимља, Потарја, Кричка и Колашина), *Херцеговина с Далмацијом* (Пива, Бањани и Грахово урачунати су у Црну Гору), *Срем* (где су урачунате и остале српске области под угарском круновином), *Мачва* (заостали део ваљевског и стари шабачки округ), *Подриње* (Јадар, Рађевина и Азбуковица),¹ *Руднички округ* (где је и чачански), *Београдски с Београдом*, *Србија* (сви други крајеви), *Македонија* и *непознати крајеви*.

Стари Влах дао је овим областима 167 породица са 1137 домова, што чини 1555‰ или на 1 породицу по 5 домова. Ужички округ дао је опет 192 породице са 729 домова, што чини 1787‰ или по 3 дома на једну породицу. Обе ове области биле су станице, где су породице јужних и југозападних области налазиле своја привремена станишта.

Полимље дало је 150 породица са 827 домова, што чини 13,96‰ или по 5 домова на 1 породицу. *Колашин с Кричком* дао је 21 породицу са 494 дома, што чини 1,95‰ или по 23 дома на једну породицу. Полимље је у опште давало досељенике кроз сва времена, докле је Колашин дао најстарије досељенике.

Црна Гора дала је 112 породица са 1210 домова, што чини 10,72‰ или по 10 кућа на 1 породицу. *Никшић с Жуиом* дао је 44 породице са 612 домова, што чини 4,90‰ или по 14 домова на 1 породицу. *Дробњак* је дао 39 породица са 488 домова, што чини 3,63‰ или по 12 домова на 1 породицу. *Херцеговина с Далмацијом* дала је 31 породицу с 500 домова, што чини 2,88‰ или по 16 домова на 1 породицу.

¹ Подрици из Азбуковице и суседних села из Рађевине, као год и Ужичани из рачанског среза, бег тариних села, често пута зову себе *Сокољанима*, по томе што су из некадашње сокоске нахије. Ова је нахија постојала и после 1820. год. и једина била насељена и муслиманским живљем (Грађа за И. К. С. В. Ј. П. и Н. Ј. П. Стр. 300).

Осат је дао 74 породице са 608 домова, што чини $8,88\%$ или по 8 домова на једну породицу.

Босна је дала 22 породице са 151 домом што чини $2,05\%$ или по осам домова на 1 породицу. Подриње је дало 74 породице са 436 домова, што чини $6,98\%$ или по 5 домова на једну породицу. Подриње је и део ужичког округа око Дрине привремена станица за исељене Бошњаци и Осаћани, као год Стари Влахи за Херцеговце и Црногорце.

Мачва је дала 19 породица са 83 дома, што чини $1,86\%$ или по 4 дома на 1 породицу. Београдски округ дао је 10 породица са 30 домова, што чини $0,93\%$ или по 3 дома на 1 породицу. Руднички округ дао је 27 породица са 152 дома, што чини $2,51\%$ или по 5 домова на 1 породицу. Други делови Србије дали су 24 породице са 91 домом, што чини $2,28\%$ или по 4 дома на 1 породицу.

Срем дао је 16 породица са 38 домова, већином новиних досељеника, што чини $1,49\%$ или по 2 дома на једну породицу. Стара Србија дала је 41 врло стару породицу са 250 домова, што чини $3,81\%$ или по 12 домова на породицу. Македонија је дала 7 породица са 14 домова, што чини $0,65\%$ или по два дома на породицу. Из непознатих крајева доселило се свега 4 породице, што чини $0,37\%$ од целокупног броја досељених породица.

Досељене породице су по народности српске с изузетком 2, које су Румуни, досељени из Србије, вере православне.

У доба аустријске окупације и владавине (1717—1739.) београдска администрација насељавала је по Србији и стран елеменат, нарочито поред Саве и Дунава и у Београду, па није заборавила ни Ваљево, у коме је чак поставила и каноника и подигла цркву.¹ Немци

¹ Mittheilungen d. k. k. Kriegsarchivs Сгп 225.

ни у граду Ваљеву, ни у Београду нема ниједног јединог, који би се занимао зидарством.

Досељавања из Осата и Босне нису била у масама, него појединачна, а по овом начину. Сваке године прелазиле су у ове области читаве дружине мајстора, и оне су се с пролећа и преко лета задржавале по неколиким селима и радиле зидарске послове. Кад би коме из дружине испало за руком да нађе подесније погодбе за живот него у Осату, тада би преводио породицу одмах с пролећа идуће године и стално би се настањивао на имању, које би добио од села или купио где би се још надао да би могао и даље радити занат. Неимар је још и то гледао да сиромашне младиће, неочежане, необавезане за своје старо место, привенча за какву удовицу у селу или девојку или да га да коме под своје место сина.

Досељавања из Подриња и других суседних области била су често пута потискивана старовлашким или османским миграцијама и она су била у развоја и из разних узрока. Досељенике из Старе Србије потиснули су Арнаути и ове миграције за нас немају оне вредности као у шумадијским областима, оне нису биле опште већ делимичне, нису као тамо ограничене на извесна доба, већ су, и ако доста старе, ипак ограничене на појединачне миграције. Последња миграција у ове области била је уз Бабинску Разуру, кад се знатан број породица доселило из Полимља и Црне Горе и кад се створио тога устанка Прота Јевта из Бабина доселило у ове области.¹

Ужички округ, и раније, и данас, даје велики број занатлијских и трговачких породица, а уз то још аргате,

¹ Бабинска Разура је устанак у Полимљу и Потарју, који је избио 1875. год. прота Јевта Поповић из Бабина. Овај се устанак сматра као одјек Невесињског Покрета из исте године. Бабинска Разура, и Невесињски Устанак подигли су и Србију противу Турске у 1876. год. те су и покретачи тих побуна напали места у Србији, на после рата одде остали и стално настанали се.

надничаре, доводце, уџезе и друге појединачне досељенике. Маса Ужичана и Старовлаха прелазе сваке године у обе области ради заната, аргаштине и службе. Многи се враћају натраг, али многи се задржавају и настањују или привремено као слуге или стално као уџези, занатлије, трговци, посинци, побратими и своје газде. Број оваквих породица непрекидно расте и нема скоро ниједног села, које не би имало бар једног оваквог досељеника, који је на горњи начин стално остао као сељак истог села.

Доста је породица које су се доселиле као свештеничке породице, о чему су се очувале успомене у њиховим презименима: Протићи и Поповићи. Ове су породице насељавале се по природи самог посла појединачно или су собом повлачиле читаве породице. Често пута су сама села насељавала овакве породице. Башани оправили цркву, па немали попа и отишли код епископа да га траже, а овај им одговорио да нема, него нека нађу каквога било између себе да може бити поп, па ће им га запопити. Сељаци причају да су нашли некакво манастирско ђаче, оженили, запопили и довели у своје село и овај довео своју породицу, те су од њега *Поповићи* (старији). Умро им овај поп без наследника, сељаци отишли и нашли другога негде у Старом Влаху и од њега су други *Поповићи*, али и он умро без наследника. И први и други поп поумирали су без наследника у цркви, па се Башани никад више нису смели усудити да траже попа, јер немају среће: »попови им се не држе!«¹

¹ Не само да се у Ваху прича, да су се њихови Поповићи доселили на овај начин, него у сваком селу где има Поповића, као свештеничких породица или потомака, зна се да их је село доселило или да су се, по молби сељака, појединци пошили и тако створили свештеничке породице. За свештеничку породицу *Јовановића* (*Самоуковића*) из Петњице, која се доселила 1811. год., зна се да су је довели из Заовина у Ст. Влаху Игњат Васиљевић из Кљинаца и Јован Навин — Васиљевић из Белогшевца. *Поповиће* из Диваца пореклом из Пауна, а привремено одсељене у Фенек у Срему, довео је у исто село као поповску породицу неки Никола Штулић из истог села, а едак данашњих Штулића.

Мигрирања у областима, из села у село, више су споредне вредности. Сва мањенска, сувоборска и горња љишка села, као и суседна рудничка, при деобит за- друга, ако ове имају имања по равнијим љишким селима, појединци слазе у та села и тамо се стално настанују, природно одричући се свега, што би имало везе са старим селом. Сиромашнији појединци из обеју области селе се из села у село и траже службе, па или понегде заостају или се понова враћају на оно, што им је у селу остало. Ако су заостали у другом селу, онда заостају као уљези, побратими или занатлије. Удовице при преудаји, ако немају где оставити младолетну мушку децу, одводе их са собом, и она се не враћају у своје село, него остају у ономе, у коме су одрасла, па се тамо или сами за се или помоћу дома у коме су одрасли, жене и остају као доводци или као уљези или сами за се.

г. Исељавање становништва.

Обе области због својих теренских заклона увек су биле заштита своме становништву, јер непријатељски упади били су ретки, па се становништво слабо куда имало и покретати. Како обе области нису имале сталних мусломанских насеља, то им је становништво и с те стране било очувано од међусобних зађевица и трвења, којих је природно увек било више у другим областима, као што су биле Босна и Херцеговина.

Кад су ове области потпале под турску управу, народно предање држи да су се онда многе породице из ових области иселиле и да су мигрирале у Херцеговину и Далмацију, чији понеки делови још не бише покорени од стране Турака. Ове традиције очуване су код многих породица из ових области, и понеке, које су се вратиле из тих крајева, очувале су још те успомене. *Тодорићи* из Клинаца држе за себе, да су старинци у свом селу, али су се у почетку турске влада-

не селили у Далмацију, у близину Дубровника, одакле после селили се преко мора у Италију и одатле се атили на старо огњиште. Стари *Миљковићи* из Зларића су из Дубровника, а раније су из ове области ешли у те крајеве. *Цинцаревићи* из Врагочанице су из оLINE Мостара, а раније су отишли с овог данашњег ста. *Пауници* су се селили и по њиховом предању ли су у Конавлима и отуда се вратили у исто место.

Ове сеобе нису без вредности, ма да су ово само адиције; ипак се оне могу узети да су могле бити том правцу. Трговина са сировинама, прерађевинама, о и с пићем и храном, раније је била везана за падне поморске градове, а никад за северне, као данас. Вајева су полазили читави каравани за Сарајево, Босну и Далмацију, а отуда су доносили со и потребне перађевине. Многи памте и знају кад је све, што се сало продати, продавало се за Босну и преко ње изво-ло се за море, памте кад су говеда, коњи, овце и козе повани и извожени за Дубровник, како је трајало све окупације Босне и Херцеговине од стране Аустро-гарске.

Крај XVII и цео XVIII век били су време непре-адних ратовања без икаквих стварних разлога по ин-ерес нашег народа, нарочито од стране Аустрије. Сваки устријски рат с Турцима, којих је било 4 у току 100 дина, а који су вођени мање више на терену ових бласти или у њиховој непосредној близини, имао је оло рђавих и тешких последица по становнике ових рајева. Сваки је рат морао увући знатније људе и тиме завзати мржњу код противника. Такви људи, који су адиле у корист аустријске ствари, морали су се после това стално исељавати у Срем и друге прекосавске опске области. Ретка је која од виђенијих породица их области да нема својих представника у тамош-им селима.

Мали се број од одсељених породица поврати место рођења, што нарочито вреди за исељене породице краја XVII и почетка XVIII века. Тада су обе области остале много празне, те су попуњене старовлашним, старосрпским, херцеговачким и другим српским и лавим елементом, који се тешко могао и хтео даље вратити. Исељавања из ових области у аустроугарске земље, куда су се поглавито исељавале истакнутије и виђеније породице, које су се ретко враћале, јер нису могле и смиле — није било у масама него у породицама мањег значаја.

Последњи аустријски рат није могао кренути на већу и јачу сеобу. Ранија искуства научила су да нема шта боље тражити, него што му је овде, сачије радије привремено скрио се у збегове и пећине, док није олуја престала, па се после тога мирно одао старом дотадашњем начину живота. Па и неуспеси 1813. године удалише истакнутије личности, али нам остави масу народа, и она се не крете.

Још у турско доба многе личности одаваху се хануку и зуковању и утамањивању народних зулумћара. Протешњени хајдуци и њихови јатаци морадоше трпети велике невоље, које сналажаху и њихове породице, рачега бише принуђени исељавати их у друге области и друга места, одакле се нису ни враћали.

Многа села због тескобе у имању, неродности и пренасељености бише још у раније доба принуђена испустити своје становништво, те се оно стално исељавало у доња села. Ово нарочито вреди готово за сва карска села, која су знатан број породица испустила, те емигрирале у Тамнаву, Посавину и друге области. Број оваквих породица и села је мали. Као најзнатнија су у овом погледу су *Делић* и *Врагочаница*, докле готово свако село има својих одсељених становника.

У последње доба, а то је почело од четврте деценије прошлог века, подгорска села испуштају своје становништво.

штво у долине Јадра и Тамнаве изван области, када ће да кидају са воћарским и сточарским животом, и еле да се одају искључиво земљорадничким работама. У свима селима низ Тамнаву и низ Јадар, око Лознице даље, има породица из ових села, које су раније на тим местима дошле до неког имања, па су после деобом у њу прешле на та имања. Мали је број појединаца, ји би се као самци удаљавали из области и одмазали њих. Кад би се ове области у томе погледу поредиле суседним ужичким, онда не би овај број изнео ни $\frac{1}{12}$ овога броја, што ужичке области дају овим областима.

Обе области стално више добивају досељеника, него испуштају, према чему су обе *пасивне*, у њима много расте и број породица и број домова, а нема ово ниједног села, где овај прираштај не би био већи од $1\frac{0}{100}$ на годину.

h. Помештање села.

Сваки сељак зна да његово село није увек било на садашњем месту. И село, као год и појединачна имовина, живело је и развијало се својим властитим животом. Са старог места премештало се обично из ових разлога: *куге, потребе у зиратној земљи, нестанка воде и других ситнијих разлога.*

За многа се села држи да су се због куге премештали с једнога места на друго. По причањима старих људи сазнаје се, да су од прилике година 1737., 1798., 1817. и 1864. биле болести: *куга*, по некима *чума*, по некима *колера*, и да су се због тога помештала појединачна села.¹ Прича се да су се Зарубе и Драчић пре

¹ Године ове приближно су прибележене по причању старца Матије Овића из Клинаца. Године нису тачне, али су приближне стварним годинама. Кад год старац поведе разговор о куги, увек доказује, да је не треба назвати погрдним именом, јер се може расрдити и опет доћи, него је треба назвати *кума*, како што је он увек и зове.

300 година иселили на данашња места, да су се Бачевци иселили из Дубоког и заузели данашњи положај, да се Голубац поделио на Голубац и Буковац, да се Крчмар поместио дубље у планину итд. За име *чуме* везана су имена ових села: Заруба, Осечине, Осеченице, Робаја итд., бар како народ прича.

Села су се помештала и због нестанка воде или због мочарности. Тако држи се да су се понека брдска села из речних долина поместила у брда и на брегове. Често пута бива да се демати и појединци и данас исељавају због нездравости земљишта, којом се приликом бирају оцедитија и здравија места. Лелић је некад био одмах испод Лесковица, око извора Каменице, па кад је овај извор издао, онда се цело село спустило данашњем извору *Студенцу*. Стара Бабица Лука избегла је Тополу (старо село) због мочарног земљишта и раселила се по крајевима, ма да старо насеље није било за обрађивање.

Многа су се села помештала да би добила што више зиратнице (зирати). Зна се да су се Пауне помештале због овога више од 4 пута, тако и Клинице. Жабари су се и Робаје помештали три пута, Миличиница два пута, где се на старим местима није нико после тога насељавао. Више од $\frac{5}{6}$ села помештала су се на овај начин готово сваки сељак зна за ова помештања, а по неки чак зна за места својих старих кућишта. Долинска села постала су на овај начин брдска, збијена опет разбијена, а од села створени су прво засеоци, па после и самостална села. Данас пак горња љишка села, по угледу на Бах, помештају се и слазе у долине својих река, враћају се оном старом типу, који је, као што изгледа, био општи за ове области.

При помештању села тескоба и незгода за насеља нису никад у обема областима могли бити разлог за помештања, пошто никад, па ни данас, за ове области

није се могло рећи, да је у њима било пренасељености или тескобности. И данас свако село може примити два пут толико становништва, колико га данас има, па опет неће бити пренасељено.

Села су се могла лако преносити, и куће и зграде око њих нису се морале рушити па изнова подизати, њих је требало превући на одређено место, па је готов премештај. До скора се овако радило, а кад се почеше зграде зидати, кад се отпочеше градити тешке грађевине, од тада се теже помештају и породице, а камо ли цела села. Помештање је било од центра крајевима или једном једином крају; некад је било делимично и кроз дужи низ година, а некад је било од једанпут. За помештање села морало је увек унапред бити готово и спремљено земљиште, где се мисли један крај исе-лити; то су раније колибе или нарочито засађени воћњаци са зградама и другим чиме, што иде уз кућу и кућевна земљишта.

Интересантна је та околност што се у обема областима не може да нађе ниједно село у коме би се очувале традиције о помештању или премештању села од турске најезде или утицајем турских власти. Зна се, а има и писмених података, да је било турских упада, али није било никад притиска на премештања и расељавања, ма да је у овим областима увек била у јеку и хајдучија, која се до последњих дана беше одржала у овим крајевима. Истина је да су се појединци склањали испред турске обести, истина је да су појединци и прогоњени, паљени и убијани, али та судбина није постигала села.

Помештањем неких села бивало је често пута да су мењала и своја имена. Тако на пр. држи се да је *Мионица* добила име од онога Живка Мионичанина, који је први засновао село на данашњем месту, а старо име *Товари* заборавило се. *Табановић* је донето

име из ужичког округа, а старо име Рибница заборавило се. *Г. и Д. Мушић* донета су имена, докле је њихово старо име *Топлица* заборављено. *Клинци* су се некад звали *Паланка*, па је то име заборављено; *Мрчић* се звао *Орашац*; *Шушовка* се звала прво *Богатић*, по томе *Шуталићи*, па *Шушеока* и *Шушовка* итд.

і. Распоред кућа по селима.

Обе области имају разбијена и растурена села, па је тешко разликовати правилности у распоређивању кућа код оваквих села. Нема сталних правила да су старинци у средини села, а досељеници по раселицама и искрајцима. Већим делом старинци су покретнији и више су по крајевима села, докле досељеници с разних страна су по средини и око друмова. У џемат се ретко ко пушта, само уљез има право ући, где је готово сваки дошао по избору целога џемата. Нове куће око џемата и у њему подижу џематски чланови, који деобом излазе из својих задруга, докле је посве редак случај да се може ко са стране било наслеђем било куповином баштине уселити у џемат. Наслеђа се по мишљењу џематских представника морају купити или трампом добити и тиме спречити свакога да уђе у џемат. Доводци, уљези, посињеници и побратими неприметно стичу право на насељавање у џемату.

И у селу и у џемату су сродничке куће у близу или бар распоређене у 2—3 групе. Чланови породице не иду далеко, обично граде куће после деобе да им стара буде у центруму, а друге или изнад или испод ње. Ко се мора да насели у џемату, обично му је место у крају, никад не може да добије средину. Куће у џемату имају увек издужен правац, никад нису у круг поређане, почем се сродници око старих кућа обично о групишу.

У растуреним селима, где нема џемата, само су сродничке куће у близини, докле су све остале растурене без икаквог реда, свуда по целом атару. У збијеним селима, као и селима са по више породица, збијеним у џемате, као код карских села, куће су распоређене по сродству, тако да се у таквом селу могу лако издвојити раније и доцније досељене породице. Све раније досељене су у центруму, а позније по крајевима. Код збијеног Белошевца тачно су одељене старосрбијанске куће од старовлашких, осаћанских и доцнијих, где су ипак старије у центруму, а позније у крајевима, ма да су се све подвргле старом правилу насељавања.

к). Циганска насеља.

Цигани нису од старине у овим областима, они су заостаци некадашњих *Лингура* (скитачких Цигана),¹ који се премештају из села у село, из места у место, па их пре неколико десетина година државне власти силом нагнаше на стално настањивања на општинским и селским утринама. Стално настањивање отпочело је у четвртој деценији XIX века, па се до краја осме деценије истог века и извело у свој потпуности. Стално насељавање Цигана имало је последица у томе што Цигани посташе уљуђенији, почеше се одавати сталним занимањима и обраћати више пажње на побољшање свога стања.

Мало је Цигана у овим областима било православне вере, више их је било мусломанске. У ове су крајеве дошли поглавито из мачванских и поморавских села, као што бива и данас. Многи још знају да су им преци досељени, да су били мусломани, па су сталним

¹ Лингура је општи назив за скитачког Циганина. Који су се Цигани стално настанили, нарочито избегавају да им се ово име помене. Данас сваки Циганин као и онај, који би се могао крстити овим именом, сматра за увреду, кад му се ово име спомене. У опште је данас ово име погрдно, то с тога се и дуби, па нема оног ранијег значења.

настањивањем примили хришћанску веру. Докле су били скитачи беху им стална занимања: ковачина, свирачина, пропња, крађа и мечкарство, а од кад се стално настанише измени им се битно начин рада и живота.

Цигана је данас у целој области 196 домова и то у овим селима: Грабовици, месту Перајици, 32 дома, Котешици, на Дивљем Брду 10, Лелићу, на Бобији 30, Седларима 11, Станијиној Реци 2, Црниљеву 7, Лукавцу, на месту Дубљу 14, Лозници 2, Ратковцима 2, Наномиру 10, Пецељевцу, на месту Палезу 16, Толићу 22 и Цветановцима, на Милавцу 36.

Циганска насеља су друмска насеља, увек на висини, близу извора и шума; куће су близу једна друге, с врло малим окућницама, које су често и цела баштина. Окућнице се не ограђују, засађене су воћем; од зграда ретко да што друго имају осим кућа. Куће се граде од истог материјала и по истом плану, као и сеоске, само што су мањих размера и дводелне. Цигани занатлије раде своје занате на пољу, ређе у кући. Сиромашнији граде земунице и дубироге, што се даје видети у Седларима, када су им овакве зграде једноделне. На окућницама не сеју ништа, јер никакво поврће и жито не гаје, а засадиће или не каквом воћком и опет без икакве пажње да ли треба воћку гајити или не. Цигани не држе ништа од стоке, само они, који се баве „калауштином“ (толички Цигани), држе по неког коња, докле у последње доба одају се храњењу свиња или за продају или за своју личну потребу.

Данашња су циганска занимања: свирачина, где никад не свирају појединачно већ увек у дружинама, којој је на челу устабаша, ковачина, корпарство, коритарство, калауштина („џамбаслук“), земљорадња и аргаштина. Свирачина је опште занимање, а као најбољи свирачи су лелићски Цигани. Ковачина је пређе била

редовно занимање, а данас је спала на Лингуре, мухамеданске Цигане и понеке старије, јер овај занат предузеше радити Срби, од кад увидеше да ово не мора да буде »цигански посао.« Корпарство и коритарство је занимање цветановачких Цигана, који по уљућености, начину живота и имовном стању долазе међу најбоље Цигане у овим областима. Калауштина је трговачко посредништво између продаваца и купаца, чиме се поглавито при куповини коња баве грабовички и толички Цигани. Земљорадњом и аргаштином баве се сви Цигани, осим цветановачких. Не раде себи, већ раде другима, своју рођену земљу дају под закуп, а туђину раде ђутурице, за паре, ретко кад за плату у природи.

По вери су подељени на две врсте: *православне*, или како сами себе зову *влашке*, и *мусломанске* или *турске*. Православни Цигани зову се у опште именом Цигани, а мусломански: *Лингуре*, *Скитаре* и *Гурбети*; првих има свуда, докле су други само у Црниљеву и Ст. Реци представљени са 6 домова.

Сви Цигани знају наш језик, а говоре влашки, турски или цигански. И ако су многим и дедови рођени у ваљевским селима, ипак по све рђаво говоре нашим језиком. Нарочито ово вреди за турске Цигане, који се без великих јада не одучавају од својих рђавих, урођених или укорењених навика. Влашки говоре свирачи, коритари и корпарии, а турски џамбаси, котлари и скитачи. Цигански говоре само грабовички.

8. Неколике етничке особине Ваљеваца.

Обе области насељене су најчистијим српским елементом, који по свима својим особинама потпуно се подудара са оним елементом, који је у њиховом суседству. Старинци и досељеници измешали су се потпуно између себе; и говор и одело, и понашање и начин живота примили су од старијих, само тек понегде да се

истакну разлике у неприличним именима, којим се дошљаци називају од стране старијих становника; али се и то временом губи. Међу досељеницима као да се најјаче истичу Херцеговци и то са границе Црне Горе и Далмације. Својом отвореношћу, речитошћу, нарочитом вољом за одавање појединим занимањима, одликују се Херцеговци појединих места. Дробњаци су се вазда истицали, па и данас, природном бистрином, речитошћу, комунама у имању, комунама у раду, особитим јунаштвом и истицањем на пољу народних послова. Њима су сродни Морачани и Жупљани, само су више непријатељи задружног живота, јер код њих слабо где да се дуже одржао задружан живот. Хумљани, Требињци, Конављани и Далматинци су вазда у опште одлични трговци и данас, ако их где има. Бањанци, Граховљани и Пивљани су чувени хајдуци и вечити незадовољници, а међу њима никад слоге и братства, вечита подвојеност и самоћа.

У селу Лесковицама, доста насељеним придоним елементом, прича се за најстарије *Тауриће* (Тауре) да нису прави Срби, већ да су с Таре давно досељени и да су циганског (влашког) порекла. За ову једину породицу може се чути да није српског порекла, докле за друге не. По мишљењу сељака ова је породица од влашких Цигана, досељена покрштена још у својој старој постојбини. *Тауре* су велика породица, људи црне масти, ситна раста, јаког телесног састава, црних очију, љути и напрасити и лако склони на бој. Мењали су веру, и до скоро су били живи неки из њихове породице поетали Мусломани, који су живели у Вишеграду; па и у Тари, старој постојбини, има Мусломана и православних. По занимању су сточари, не воле заједнички живот, нити су кад живели у задрузи.

а). Цела је област пуна *хајдучких породица*. Успомене на некадашње хајдуковање, богатство, сјај и лепоту

хајдучког одела, лични понос и јунаштво с пушком у руци, примамљивали су у више прилика знатније људе, те су се и у турско доба, без икаквих стварних разлога, одавали хајдучком начину живота. Граничарска служба у аустријској војсци, војничка служба и непрекидна опрезност после наших ратова, још више су осмелили појединце, да се драговољно одају хајдучком животу. У раније доба чувати хајдуке, заштитити, нахранити и напојити, била је света дужност, па је то остало и до данас. Појава хајдука данас нема оне вредности, коју је имала у турско доба, али хајдучке породице или дају хајдуке или им рађају јатаке, па се та особина тако упорно одржава, да се не може никаквим мерама да сузбије. Чување пријатељства, одржавање вере и дате речи међу хајдуцима и њиховим јатацима само ако је код Арнаута јаче, а још нарочито ако је то извршено с извесним формалностима. Хајдук наводи свога јатака на разна искушења, па кад га опроба, тада се с њиме братими. Братимство се врши пијењем крви из ручних жила у три маха, што се цени као печат свих ранијих проба и искушења.

б). *Задружни живот код Ваљеваца.* — Једна од најкарактернијих одлика обе ваљевске области јесте одавна развијени задружни живот. Још у ранија времена народ овога краја навикао је на миран и тих начин живота, навикао је да у самоме себи тражи средства за своје усавршавање и опстанак, па је врло рано присвојио задружан живот, налазећи да у таквом начину живота има најјачега ослоња за успешан рад и бољи начин живота. Задружан је живот постао етничка особина овога краја, јер се врло упорно одржава и пази да се што више одржи у вредности, ма да у данашње доба превлађују појединачни интереси и погледи, Нема села у овој области да у њему нема задруга, само задруга се различно разуме. Задруга има од две

Чим постане задругар, тада млађи народ у кући даје му надимак „човек“, добија вајат у вечиту својину и стиче право да се према њему поступа по свима задружним правима, која се усмено с колена на колено преносе. Задругарске су дужности тешке где је задругару дужност да пази да један другог помаже, чува и брани и да гледа да се задругини интереси нигде не крпе. Годинама се нешто у задрузи изводи, а нико никад ни за кога није чуо, да је за све време, ма где било, једне једине речи о томе проговорио.

Жени у задрузи је задатак да буде домаћица и мати. Поред свих кућевних послова највећа им је брига гајење деце и њихово васпитање. Гајење деце у задругама остало је матерама, а васпитавање је поглавито снало на старе жене. Старе жене су највеће благо оваквих задруга, оне не само што дају здраве и снажне младиће и девојчице, већ лепим саветима, поукама и дугогодишњим својим властитим искуством стварају и моралне карактере, те су задружна деца вазда истицала се над осталом децом. Васпитавање женског подмлатка у чедности и женском ручном раду увек је у рукама ових баба, за које сваки задругар зна, да су му кућевни стуб и да без њих задруге тешко се одржавају. Снахе, девојке и младе што се науче реду и раду, науче од ових баба и оне после преносе даље. Свака оваква стара жена је пуноправан задругар са свима правима осталих задругара, и често пута њен је глас претежан. Једино се овим даје објаснити, што се поједине породице презивају женским презименима, из чега се види да су жене имале видну улогу у напретку и развијању такве куће.

Домаћи послови отправљају се по реду, свачија жена мора бити *редара* и редарство јој траје недељу дана, једна је од њих *станарица*. Старе жене не ре-
им није забрањено помагати своје снахе и

остале жене; оне нису ни станарице, јер због куће не смеју ићи на станове. Старешинина жена, *старешница*, редује и станарује као и остале, већ ако није годинама изузета. Како се старешина не сме далеко удаљавати од куће, то се од њега и његове жене не тражи да буду станар и станарица, кад је колиба са станом удаљена више од 1 часа пешачког хода, управо кад је изван села.

Женама у кући ставља се у дужност, да, кад није старешина код куће сваког странца приме, угосте и испрате, па ма нико не био од људи код куће. Деца одрасла за чување стоке распоређују се по нахођењу најстаријих жена и најстаријег задругара до старешине, обично онога, коме је стављено у дужност вођење бриге о стоци.

Старешина задруге кад говори о кући, својој баштини и свом народу, никад неће рећи да је шта његово него увек „наше“, с тога на питање „чија је кућа“, одговара: „наша“, а „ко је старешина“ — „ми“, а не „ја“. Како поступа старешина, тако поступа и сваки његов млађешина. Појам задруге и задружног живота искључује особине (појединачне својине), а где њих има, ту имамо посла са задругама друге врсте. Све што поједини задругари привреде на трговини, књизи или каквом другом послу, све се уноси у задругу, а ово се још куд и камо пре односи на старешине задруге. Задруга допушта да појединци буду попови, учитељи, трговци, кметови и привредници друге врсте, али од њих опет тражи да своју привреду унесе у задругу, осим ако то није још у почетку друкчије уређено. Често пута задруга отуђује поједине задругаре из своје средине и упућује их на други посао и тада им не тражи ништа, нити пак хоће да има ма каквих обавеза према њима, ма да нису узели свој сразмерни део из задружне заједнице. Задругари ове врсте чине засебне домове и породице, али у исто доба задруга је дужна

тим обележју, које је увек повеће, које добивају њихове жене при веридби, а после свадбе дају мужевима на њихово неограничено располагање. Особине постају код понеких, што се баве отправаљањем заната, трговине или какве друге службе, те и с те стране привређују и стварају за себе особине.

Старешине оваких задруга не могу да имају својих особина, њихов је посао спољна и унутрашња управа кућом, где се од њих нарочито тражи да се све уради што пре, и на време. Све што старешина купи, прода или што коме да на послугу или под интерес, сматра се као задружно и у томе је неограничен. Сви приходи са заједничког имања иду старешини и њему је у задатку да из тих прихода извади државне, општинске и баштинске трошкове, као и своје личне и оне што се односе на његову породицу, докле свакидруги задругар дужан је своју породицу одевати и обувати из својих властитих средстава. Већи издаци, око слава, свадаба и смрти, за тим удаје и женидбе падају на терет целе куће, као природно и храна. Ако би старешина умро, па га наследио задругар са особинама, онда овај престаје даље прибављати особена имања, а новац прикупља и престаје га давати. Ако у оваквој задрузи умре задругар с особинама, онда га наслеђују његова деца, а не задруга; а ако би умро без наследника, онда не мора своју особину оставити задрузи, већ је може дати коме хоће, докле задрузи оставља увек неподељени део имања и оно што је у вези с њиме.

Из новијег су времена *задруге*, које живе и раде у „комуну.“ У Колубари од пре неколико година отпочеле су се стварати овакве задруге, где су задругарима указани делови, сваки добио своју засебну кућу, али имање опет остало у целини, на њему раде сви у „комуну“, трошкове и наднице подnose сразмерно својим деловима, а из општег прихода имају храну,

порез и друге трошкове, докле сви ситнији падају на појединце. Кућа има старешину код власти, али старешина није оно, што је код осталих задруга. Главна кућа и окућница се не деле него се воде на старешину, иначе сваки задругар засебно плаћа порез и друге разне трошкове. Сваки је дужан радити или дати посленика, за тим сваки мора водити рачуна о времену и да не пропадају усеви. Оваквим задругама нема дугог живота, брзо престају и јављају се или мање задруге или појединачне куће.

У овим областима има задруга и од несродника. Задружна кућа *Мирковића* у *Маљевићу* је од 2 породице, управо то је зетовска или уљеска задруга. Старац имао 2 кћери, па једну удао за *Ужичанина*, а другу за *Маћедонца* и оба увео себи у кућу и дао обојници део имања с тим, да сваки има права на половину прихода из имања после његове смрти. Зетови и старац давно су помрли, а њихови су потомци данас у задрузи. У *Белошевцу* има задруга од *Ужичанина* и *Сремца*, који нису сродници, од *Старо-Србијанца* и *сељака* из ове области, опет несродника. У *Козличићу* до скоро била је задруга *Костадиновића*, састављена из старих *Костадиновића* и нових, који су ушли у кућу као несродни.

Задружан се живот доста упорно одржава, ма да му се нови погледи на живот много опиру и теже да га са свим збришу, ипак задруга има доста, много више него што би им се човек надао, а има их тако давнашњих, да су се поједини задругари у њима одродили, као што је случај у задрузи: *Јањића* у *Петњици*, *Јанчића* у *Лопатњу*, *Бебића* у *Вујиновачи* итд. Њих је у понеком селу тако много, да је готово свака друга кућа задружна. Планинска села и по равници имају више задруга него карсна села, докле брдска стоје на средини, па или имају много задруга или немају

Са задругама су најбогатија села: *Драгијевица*, *Осладић*, *Туђин*, *Клинци*, *Кланица* и *Забрдица*. Највеће задруге су код *старицаца*, *Дробњака*, *Куча*, *Осаћана*, *Требињаца* и *Старовлаха*, али их старинци најупорније одржавају.

Највеће задруге без особина јесу куће: *Крстивојевића* у *Забрдици* са 50 душа, *Бебића* у *Вујиновачи*, *Жуњића*, *Мукића*, *Баболучка* у *Кланици*, *Продановића* и *Мијаиловића* у *Клинцима*, *Матића* у *Ратковцима*, *Јанковића* у *Вировцима* и многе друге, све са преко 25 душа. Од задруга с особинама вредно је напоменути *Јанчића* у *Лопатњу* са 45 душа, *Бранковића* у *Миличници*, *Драгојловића* у *Рађ. Селу*, *Драгојловића* у *Бранковини*, *Ристивојевића* у *Бобови*, *Вуковића* у *Ст. Реци*, *Јанковића* у *Врагочаници* и многе друге са преко 25 душа. Примере трећих задруга имамо: *Михаиловића* у *Попадићу*, *Ђорђевића* у *Тод. Долу*, *Голубовића* у *Пријездићу*, *Савића* у *Бачевцима*, *Стојановића* у *Ковачицама* и *Тебића* у *Лесковицама*, све опет са преко 25 душа.

в) **Мобе и позајмице.**

Суседи и сељаци истог села, а уз њих и сељаци садањих села, скупљају се драговољно да поједине сељаке помогну у сређивању летине или да им је среде. Такви добровољни скупови зову се *мобе* а њих има при *копњи*, *орби*, *купљењу сена*, *жетви* и *косидби*. Мобе при *орби*, *копњи* и *косидби* су ретке и задатак им је да помогну инокосне или стицајем околности створене једине породице, онда су увек о трошку оних који мобе. Мобе при *жетвама*, *купљењу сена*, *копњи* и *купљењу шљива* су обичне и врло честе појаве, а њих приређују имућнији домови и падају на рачун приређивача. Мобити могу девојке, млађе жене и задру-

гари млађих гадина, докле старешине ретко када да иду на овакве мобе.

Кад појединци граде кућу или ма какву зграду, онда сваки сељак сматра за дужност да иде на мобу и да помогне свога суседа ма у чему, било у привлачењу грађе или ма чега другог. При мобама је увек највеће весеље, игра и песма, за тим нико не долази у ма каквом било оделу, него се мора обући у што је могућно лепше одело. Мобе су места за витешке игре, ту се младићи рву, бацају камена, натичу у издржљивости рада, разним вештинама, пробама снаге, по том се стално вежбају и уче у песми и другим забавама.

Позајмице су врста узајамне помоћи при сређивању летине. По више сродних или несродних породица и домова из једнога џемата или целог села удруже се још у почетку године да у заједници раде. Свака кућа даје по известан број *посленика* и према њиховом броју одређује се и број радних дана код појединих кућа. Позајмице чине ту услугу, што се већом, бесплатном радном снагом послови брзо и на време среде.

Ако би се у којој кући десио *смртни случај*, тада цео џемат не ради. Људи напуштају послове, одмах одлазе кући умрлога и стављају се на службу, где једни спремају умрлога, други спремају сандук, трећи копају раку (гробницу), а остали врше спољне и кућевне послове. По свршетку сваки одлази својој кући.

Ако би која кућа *удавала* или *женила*, све џематске куће стављају се истој на службу за вршење свих оних многобројних послова, којих увек има у таквим приликама. У оваквим приликама тако су искрене службе појединих чланова џемата, да је странцу тешко распознати, да овај врши службу изван свога дома. Као што се људи одазивају дужностима, које они само могу вршити, тако се исто жене, дечаци и девојчице стављају у службу, ако је потребе у њима.

Узајамна помоћ код џематских суседа још се очувала. Треба ли новаца или ма каквих других потреба, појединци дају и не гледају да им се тачно враћа.

г.) *Језиковне особине.* — Обе области говоре најчистијим нашим народним језиком оба дијалекта: *херцеговачким* и *источним*. Херцеговачки дијалекат превлађује у свима планинским и карсним селима и неким брдским, докле знатан део брдских села на северној страни и сва села у котлини колубарској и око Љига служе се источним дијалектом. Херцеговачки дијалекат употребљава се у свој својој чистоти и правилности, да не уступа ни Старом Влаху. Најчистији говорни језик је херцеговачког наречја, само је испуњен многим турским речима.

У источном наречју по колубарским селима чуће се: *Биоград*, *сикира*, *дивојка*, *дијете*, за тим и ове речи: *облегаџија* (м. облигација), *презнаница* (м. признаница), *премедба* (м. примедба), *пререз* (м. прирез), *припада* (м. припада, итд.

Управо у целој колубарској области прилози за време и место имају дометак: *кано* или *кона* и, *кена*, те се каже: *синоћкена*, *јутроскена*, *садекана*, *данаскена*, *тадекана* и др. *овдекана*, *тудекана*, *тамокана*, *овамокана*, *ондекана* итд. Сва села колубарске области и многа подгорска служе се овим домецима, а граница је на западу Градац и Каменица. У планинским селима не чују се ови домечи.

У Подгорини, у оном делу што чини Рађевину, показане заменице добивају дометак *зи*, те тако чуће се: *овизи*, *онизи*, *тизи*. Цела Подгорина више-сложне именице мушког рода с наставком *е* у првом падежу не стављау прву врсту именских промена већ у трећу као *владика*, *судија*, *кадија*, *Тадија* итд. Тако говори се: *Вићентија* (м. Вићентије), *Јеротија*, *Антонија*, *Јанићија*, *Макевија*, *Петронија* итд. па по томе и ови правилни придеви: *Антонијин*, *Петронијин*, *Макевијин*, *Јеротијин*, а не, као што би Колубарци казали: *Антонијев*, *Петронијев*, *Јеротијев* итд.

ПОСЕБНИ ДЕО (опис сваког села)

1. Бабајић.

Положај села. — Бабајић је на левој обали реке Љига, а према рудничком селу Гукошима, с друге стране Љига. Село је на косањима, које од Сувобора слазе Љигу. Земљиште је терцијерно, неравно и испресецано многим паралелним потоцима и поточићима разноликог правца. Брегови су плећати и врло се благо спуштају у долину главне реке и немају нарочитих имена.

Извора је у селу доста. Сви су око кућа, али сељаци копају и бунаре, па се и њима служе, као и водом потока и оних силних извораца, који су у почетку пограђени као чесме. Од текућих вода овога села су: *Љиг*, који због своје велике брзине и плаховитости тече крајем села подељен у два дела; *Годевац*, поток који постаје од неколико чесама у западном делу села и тече у источном правцу; *Гачића Поток*, који постаје од неколико извора и чесама у јужном крају села и тече том страном села и на истоку пада у Љиг.

Земље и шуме. — Имања су изван кућа и растурена по целом селу. Има доста њива око кућа, а ливаде и пашњаци су по јосама, или по долинама потока. Најлепше ливаде су по Годевцу: а зиратне земље око Љига.

Шуме су појединачне, растурене по свима крајевима, а највише их је до Цветановаца и по Гачића Потоку. Шума је од лиснатог дрвета, има је у довољној мери и за све домаће потребе. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Бабајић је село разбијеног типа. Сеоске су куће по косама и изнете на брегове изнад појединих потока, али су врло растурене, тако да нигде ни две нису заједно. Кад

се пође од Г. Топлице окружним друмом, који обавија са западне и северне стране ово село, онда су по избрешцима тако растурене куће, да ова растуреност није могла створити ни цемате ни мале. Бабајић је прво љишко село у равници и као што су куће овога села растурене, тако су исто и свих села испод њега.

У селу су данас три старе породице, а међу њих усељене нове. Од старих су породица: Брковићи (12 к), Колаковићи (20 к) и Пејчићи (2 к). Новије су породице, и то а). у Брковићима: Николић (1 к), Михаиловићи (5 к) и Шукићи (2 к); б). У Колаковићима: Мијаиловић (1 к), Илићи (3 к), Цвијовићи (1 к), Николићи (2 к), Илићи (1 к), Средојевићи (3 к), Јанићијевићи (2 к), Бурићи (2 к), Јањићи (2 к), Трифуновићи (1 к), Сремчевићи (2 к), Звридаци (3 к), Јанковић (1 к), Аруновић (1 к), Тадић (1 к), Милановић (1 к), Павловић (1 к), и Симићи (3 к); в). у Пејчићима: Јовановић (1 к), Пантић (2 к), Сретеновић (1 к), Тодоровић (1 к) и Јанковић (2 к).

Задруга у селу мало има. Повећа је задруга Звридачка и повише омањих.

Подаци о селу. — Бабајић је према харачким теттерима из 1818. год. имао: 27 домова са 74 харач. главе. Према попису од 1866. год. било је 44 дома са 270 станов., докле према попису од 1874., год. било је: 45 домова са 264 станов. Према попису од 1884. год. било је: 74 дома са 377. станов., докле према попису од 1890. год. било је: 71 дом са 459 станов. Према попису од 1895. год. било је: 75 домова са 492 станов., докле према попису од 1900. год. било је: 86 дом. с 547 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је: 84 а процентни 2,9^о/_о, где је последњих година више женских него мушких.

Име селу. — Откуда је име селу непознато је, зна се само толико, да је село врло старо, да има и старих породица.

Старине у селу. — 1). Кроз село, низ Годевац, по предању слазио је некакви стари пут, којим се прелазило из колубарске долине у љишку и одатле ишло за моравску. По путу су очувани трагови старих кадрма и насипа, али су то радови најновијег турског доба, још кад су били у овим крајевима.

2). У Пејчићима, најстаријој сеоској породици, и данас се распознају стара насеља овога села: сувомеђине, бедеми и остаци некадашњих станова замрлих, исељених и растурених становника овог села.

Порекло становништва и оснивање села. — Бабајић је основао породица *Пејчића*, за коју се држи да је „од Косова“ и да није никад могла имати више од 2—3 куће. Пејчићи млади изумиру и то изумиру у јакој мери; данас их је 3 куће, све скоро на умору, славе св. Ђурђа. Старе куће Пејчића биле се на коси до Цветановаца, од прилике 300^м на запад од данашњег Бабајића, друмског насеља. Све су остале породице досељене.

Први досељеници овог села су *Колаковићи* (Колаци) досељени у неколико породица из Никшићске Жупе пред крај XVII столећа. Неки су од Колака заостали у Старом Влаху и по горњим селима ове области, а овде су сишле 3 породице и населиле се у Гodeвцу, код Колачке Чесме, 200^м на југ од Пејчића. Од досељене 3 породице овог села једна се одмах одселила у Качер, у Јарменовце, и од ње су тамошњи *Колаковићи*; њих је у селу 20 кућа, славе св. Луку и готово су сви изменили ово старо презиме.

После Колака на годину, а не више, доселили су се *Брковићи* из Остатије у Ст. Влаху и населили по дну села, испод Колака, где су и данас; њих је 12 кућа, славе св. Ђурђа.

У Пејчиће доселили су се: *Јовановић* из Берковца, призетио се пре 40 год., слави св. Ђурђа и св. Николу. — *Лазић* из Цветановаца, слави св. Ђурђа и св. Стевана, а призетио се пре 30 год. — *Сретеновић* из Љутица, окр. ужичког, доселио се као слуга и ушао жени у кућу пре 30 год., слави св. Јована. — *Пантићи* из Љутица окр. ужичког, чији се отац доселио као слуга пре 40 год., има их 2 куће, славе св. Ђурђа; — *Тодоровић* дошао на купљено имање пре 33 год. из Кад. Луке, слави Јов. Милостивог. — *Јанковићи* из Лалинаца, чији се отац доселио на имање пре 40. год., има их 2 куће, славе св. Јована.

У Колаковиће доселили су се од 1846. год., па на овамо: *Мијаиловић* дошао из К. Луке на имање, слави св. Арханђела. — *Илићи*, чији отац доселио се из Мушића окр. ужичког као занатлија, па се овде стално настанио, има их 4 куће славе Ђурђиц. — *Цвијовић* је из Ракара дошао на имање, слави св. Ђурђа. — *Николића* отац доселио се однекуд из Ст. Влаха; има их 2 куће, славе св. Арханђела. — *Средојевића* се отац доселио из Г. Лајковца ове области у Колаке, њих је 3 куће, славе св. Игњатија и св. Луку. — *Јаникијевићи* су из Дражиновића окр. ужичког; отац им се населио као слуга; њих је 2 куће, славе св. Ђурђа. — *Ђурићи* су из Каленића окр. ужичког, дошли на купљено

имање; има их 2 куће, славе св. Ђурђа и св. Луку. — *Јањићи* су из истог села, доселио им се отац као слуга и призетио се, њих је 2 куће, и славе св. Ђурђа и св. Луку. — *Трифуновић* је скоро доселио се као слуга из Оровице у Азбуковици, слави св. Стевана. — *Сремчевић* је насељен на Ђурића имању, слави св. Арханђела. — *Зерндаци* су из Осата; њихов дед доселио се као занатлија, па се призетио у Колаке; њих је три куће, славе св. Арханђела и св. Луку. — *Јанковић* доселио се на купљено имање из Планинице, слави В. Госпођу. — *Аруновић* је из Велишеваца доселио се на купљено имање, слави св. Ђурђа. — *Тодић* призетио се у Колаке, а доселио се из Штавице окр. рудничког, слави св. Николу и св. Луку. — *Милановић* је из руднич. Бањана дошао уз матер, слави св. Јована. — *Павловић* је из Берковаца дошао уз матер, слави св. Јована. — *Станковићи* су из Палежнице дошли на купљено имање; има их 2 куће, славе св. Николу. — *Симића* је отац из Дудовице, окр. бооград.; њих је 3 куће, славе св. Ђурђа и св. Луку.

У Брковиће населили су се: *Николић* досељен из Палежнице, слави св. Николу; *Михаиловићи* из Бранетића, окр. рудничког, њихов је отац дошао жени у кућу пре 80. год.; данас их има 5 кућа, славе св. Николу и св. Ђурђа; *Шукићи* из Попадића ове области, њихов отац доселио се као улез; има их 2 куће, славе св. Петку и св. Ђурђа.

На источном делу села. на путу Ваљево — Г. Милановац, при обали реке Љига налази се друмско насеље овог села. С обе стране пута, у страни изнад реке Љига, налазе се: 1 механа, општинска седница, 3 дућана и 3 приватне куће. Становници овог краја су обично занатлије, трговци и чиновници, који се узгред готово сви баве и земљорадњом. Прво се у овом крају населио *Јовановић* као терзија, ну данас не ради занатвећ се бави трговином, он је из породице Михаиловића у овом селу, слави св. Арханђела. Јовановић је сишао из села 1865. год. и од тога доба населише се и остали. — *Ковачевић* је дошао као терзија и трговац из Босне, па пошто је наследио неког свога претходника, чију је радњу и имање примио, слави св. Пантелију и св. Ђурђа. — *Поцовић* је из Вртиглава доселио се као свештеник, слави св. Ђурђа. — *Павловић* је из Тометиног Поља, у окр. ужичком, доселио се као абација и трговац, слави св. Луку. — *Миладиновић* доселио се из Дрлача окр. подринског као трговац, слави св. Трифуна. — *Раџић* доселио се са Катића у Ст. Влаху као механџија, слави св. Николу.

У Бабајићу има данас 85 кућа од 35 породица.

Занимање становништва. — Бабајичани занимају се поглавито земљорадњом и сточарством, осим оних који су насељени на реци Љигу, чије је главно занимање занат или трговина. Земље су богате и дају доста рода, због чега се многе породице досељавају и заузимају мало по мало све боље и боље земље. Воће се гаји у доста великој мери и добро рађа. Бабајичани нису занатлије и немају потребе ни да се одају тим пословима, пошто имају сталних занатлија у свом селу или преко Љига у Гукошима, где постоји далеко веће друмско насеље. Бабајичани се не селе из свог села.

Појединости о селу. — Бабајић је саставни део бабајићске општине у ср. колубарском. Судница је у Бабајићу, на Љигу, а школа и црква у Цветановцима. Гробље је подељено у два дела. Село преславља Спасов-дан.

2. Бабина Лука.¹

Положај села. — Бабина Лука лежи на коси, која спаја Влашић са словачким шумама, које су развође р. Убу и Рабасу. Село је по плећима, у долинама и падинама појединих узвишења, по овој коси и чак до самог Рабаса, као што има неколико кућа и преко њега. Земљиште је по све неравно и нагнуто на јужну страну реци Рабасу или на источну Клавичкој Реци. Средина је села равна и испуњена вртачама, од којих су неке испуњене водом и зову се језера. Терен је од секундарног кречњака, којег местимично нема, те замењује пепељави секундарни пешчар.

Знатнија узвишења су: *Баболучки Вис*, *Бобија* до Близоња, *Међаци* до Забрлице, *Парлог*, *Голи Брег*, *Џаламци* и *Главица* у средини села, *Грмићи* до Кршне Главе, *Караула* до Гвозденовића, *Пасје Горине* до Дупљаја итд.

Извора у селу нема много. Народ се служи изворским и бунарским водама. Од главнијих извора су: *Бабинац*, *Хаџића Врело*, *Хајдучка Вода*, *Нешкова Вода*, *Међаци* и др., који су готово сви у источном делу села.

¹ Ово су село описивали г. г. Војислав Симоновић, бив. предавач, и Спетозар Петровић, свештеник, али су им описи непотпуни. Накнадне податке прикупио је и ставио ми их на расположење г. Мих. Д. Максимовић, учитељ из Бранковине.

Најлепши украс овога села је *Језеро* на Парлогу. Језеро је дугачко 55^м, а широко 42^м, нагнуто на јужну страну. Језеро не отиче, осим кад се напуни, када отиче на јужну страну; вода му је стално црвена од црвене глине са обала његових, ретко је бистро; дубоко је са северне стране, где је обала стрмија, 2^м а сељаци причају да је дубоко у средини и 5^м; оно је водом испуњена плитка вртача, каквих је раније било по више, а сад су праве баре.

Од текућих вода овог села су: Рабас, који долази са запада и пролази кроз ово село у истом правцу и слази Колубари. Од извора Бабинца, потока Бабинца и Хаџића Врела постаје *Река*, речица богата водом, тече на исток и улива се у Кланичку Реку. Долина Реке је права клисура, неприступачна и водолавна.

Земље и шуме. — Баболучке су земље по широким плећима или по долинама река. Обе су врсте земаља добре, лако-радне и могу поднети за све усеве. Пошто је село особито пошумљено, те су и плећа брда наводњена, онда свуда има добрих ливада и пашњака. Најбоље зиратне земље су у Рабасу, око Језера и на Главици. Особите ливаде, с којих су још ваљевски Турци скидали сено, јесу на Пасјим Торињама и по Бабинцу; најбољи пашњаци су око Карауле и Грмића.

Село је особито добро пошумљено. Шуме су од лиснатог дрвета, има их свуда по селу, али су најбоље и најлепше у *Осоју* око Рабаса, *Међацима*, *Словцу* и *Караули*.

У селу су сеоске заједнице у *Словцу* и *Караули*, а цематске по *Вису* и *Међацима*, а то су оне неприступачне стране, за данас под шеварицима.

Тип села.¹ — Село Бабина Лука је право старовлашко село. Куће по плећима и падинама коса издвојене у веће или мање чопоре. Куће у чопорима су близу једна другој, на растојању од 20—70^м; а чопори су тако далеко један од другог, колико и брегови; растојања њихова варирају између 500^м и 3 К^м. Познатији и већи чопори су: *Међаци* на вису истог имена и с десне стране Рабаса, по дну села; *Старо Село* око Језера, на Парлогу; *Дубрава* према Међацима, с леве стране Рабаса, *Рајчић* на Вису, *Главица* на исток од њих, на истоименом брегу и *Словац* до Кланичке Реке.

¹ Цемати овог села готово свуда зову се засеоди, али то су крајеви села или цемати, никако засеоди, како се то више и уноси и у Статистику Крајевине Србије. Статистика 1900, 38.

У Међацима су ове породице: Пејатовићи (7 кућа), Милинковићи (3 куће), Илићи (1 кућа) и Трипковићи (3 куће). У Старом Селу: Хаџићи (6), Тебићи (3 куће), Тосићи (2 куће), Нешиковићи (2 куће), Стевановићи (3 куће), Максићи (2 куће), Панићи (1 кућа), Срећковићи (2 куће), Спасојевићи (2 куће), Јовановић (1 кућа), Ранђић (1 кућа) и Мијаиловић (1 кућа); у Дубрави: Мирковићи (3 куће), Матићи (2 куће), Новаковићи (3 куће), Бабићи (3 куће), Ристивојевићи (2 куће) и Васиљевић (1 кућа); у Рајчићу: Симеуновићи (9 кућа), Спасојевићи (3 куће), Митровићи (4 куће), Којић (1 кућа) и Мијаиловић (1 кућа); на Главници су: Стекићи (2 куће), Радојевићи (4 куће), Панић (1 кућа), Урошчевићи (5 кућа); на Словцу су: Икићи (3 куће), Живановићи (3 куће) и Ранисављевићи (4 куће).

У селу је доста развијен задружан живот, али данас нема великих задруга; највећа је задруга Мирковића 1, Спасојевића 1, Илића и још неке са по 20 чељади у кући.

Подаци о селу. — Бабина Лука по харачким тефтерима из 1818. год. имала је 52 дома са 80 пор. и 160 харачких личности. По попису од 1866. год. имала је: 77. дом. са 741. стан., докле по попису од 1844. год. било је 85 домова са 765. станов. По попису од 1884. год. било је 89. дом. са 776. станов., докле по попису од 1890. год. било је: 92 дома са 714. станов. По попису од 1895. год. било је 92 дома са 765. станов., а по најновијем 95 домова са 799. станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 2,22, а процентни 0,30%.

Име селу. — Некад се ово село звало *Топола*, а и црква овог села, кад је некад била, звала се *Тополска црква* или црква у *Тополи*, а то је име и данас оног имања око црквине. Од куда је данашње име Бабина Лука постоје ова два народна тумачења.

1. Једни држе да се први досељеник у ово село звао *Баба* па га цело село звало *Бабом* и по њему и село прозвало *Бабином Луком*.

2. Други држе да је оно дошло отуда, што се нека баба утопила у поток Бабинац, о чему народ прича овако. Баба била врло стара и дошла уз часни пост цркви да се причести. Црква била у потоку Тополи, у месту које се и данас зове *Топола*, а где се и данас налазе зидине. Кад се баба причестила, онда по обичају изађе из цркве и отиде на извор да се напие воде и поједе нафору. Извор је био у потоку, а баба, стара и изне-

могла, идући оклизне се и сурва у поток, те се удави у једном малом вирићу, који се саградио од надохле воде. Присутни сељаци изваде бабу и сахране је испод извора, у једној луци, где јој родбина доцније подигне и споменик. Прво се ова лука прозове Бабина Лука, а она се и данас тако зове, по том се поток и извор прозову Бабинац, као и цео крајоко њих. Од ове њиве и потока пренето је име и на село.

Цемати су добили имена по висовима, на којима су. Тако: Словац, Међаци, Главица и Дубрава су имена места, где су поједина насеља. Старо Село је место, на коме је првобитно насеље. Рајчић је презиме прве породице, насељене на том месту. Међаци су два виса на међи, међаше три села.

Старине у селу. — У потоку Бабинцу, на месту званом „Топола“, налазе се данас добро очуване зидине старе цркве овог села, у којој је био последњи свештеник Рафаило, Хаџи Рувим. Ову су цркву порушили Турци 1789. год. и од тога доба она није ни пропевала¹.

Старо село зове се место на Парлогу око Језера, где су прве куће овог села биле и где су и данас најлепши примери старих кућа очувани.

У северном делу села, испод Главице, идући Караули, налазе се „Грмићи“, данас најлепше ливаде, а некад згодно пољице у шуми за скривање турских, са Уба избеглих породица, и зборно место првих поборника за слободу српског народа у 1804. год.²

Порекло становништва и оснивање села. — Бабина Лука је врло старо село. У списку села окр. палешког из 1738. год. помиње се село *Pabaluzanin*, које није друго до данашња Бабина Лука, само рђаво изговорено име.³

Име Старо Село, стара црква, а и старе породице, као и велики број њихов у 1818. години јасно тврде о старости овог села и о његовој насељености. Најстарија породица у селу је: Хаџићи, прозвата тако по Хаџи-Рувиму, иначе је позната под старим презименом *Николајевићи*. Хаџићи не знају да су од куда досељени већ су из велике давнине. Из њихове су породице онај зна-

¹ У често пута помињаној забелешци Х. Рувимовој (Starine X) ова се црква не помиње. Али поред свега тога очуван је стари антипис и неке утвари ове цркве, које се данас чувају у цркви бранковачкој. Запис на јеванђељу у овој цркви, дело руку јереја Рафаила, тврди ово исто.

² Српска Књижевна Задруга. Мемоари Проте Матеје Ненадовића. 1893. Стр. 72. и 80.

³ Langer. Serbien unter d. k. k. Regierung 1717—1789. Wien. Стр. 247.

менити велики мученик и претеча устанку од 1804. године *Хаџи-Рувим* и његов синовац *Петар Молер*, војвода сокоски. Поред ова два велика човека за дуги низ година било је чиновника и свештеника из ове породице, па је то престало и данас нема. *Хаџића* има свега 6 кућа и славе св. Луку¹.

Од досељеника најстарији су у селу *Спасојевићи* у Рајчићу, досељени из Царине у Подрињу још пре „шванских ратова“ у II половини XVII столећа; њих је данас 3 куће, али их има и расељених, славе св. Кирјака.

Мало после *Спасојевића* „сишли су“ са *Добротина*, села окр. ужичког, *Станоје* и његова 4 пунолетна сина, „да траже где-год мира и боље земље“. Пред Кочину Крајину свео је *Станојев* син свога брата од стрица *Живана* и населио у селу, те тако увећао своју породицу. Ова би породица била најјача да се није расељавала 1813. год. и да нису многе куће замрле. Данас су *Станојеви* потомци: *Ћосићи*, *Нешковићи*, *Стевановићи*, *Максићи*, *Панићи*, *Срећковићи* у Старом Селу, *Мијаиловићи* у Рајчићу и сви *Словчани*; има их свега 28 кућа и све славе *Ђурђиц*.

Станојева сеоба покренула је родоначелника данашњих *Симеуновића*, те се још с 2 брата спусти из *Љештанског*, окр. ужичког. *Симеуновићи* су прво били на Главици, па после прешли у Рајчић. Један од браће призео се у Јанковиће у Забрдици а други отишао у Попучке и од њега су данашњи *Десиптовићи*. *Симеуновићи* су рано изишли на глас и од њих је познати мученик *Никола Симеуновић* из 1815. год., сахрањен код бранковачке цркве². *Симеуновићи* су и *Стекићи*, њих има у селу 11 кућа и славе св. Николу.

У доба аустријског провизоријума спустили су се из *Стрмова*, окр. ужичког, због турске обести, сви они, који су у *Дубрави* познати под општим презименом *Мирковићи*; њих има 14 кућа и славе св. Јована.

После Кочине Крајине, пред устанак 1804. год., доселили су се *Пејатовићи* из *Росића*, окр. ужичког. *Милинковићи* су од другог брата; њих има у селу 11 кућа и славе св. Ђурђа.

¹ Са *Хаџићима* су род *Пејићи* из *Докмира*, досељени првих аустријских ратова из *Никшићске Жупе*. *Пејићи* су род и са *Даниловићима* или *Вукомановићима* из *Мургаша*. Кад се узме да је *Данило* био синовац старог кнеза *Грбе* из *Мратишића*, онда су и *Хаџићи* од исте породице.

² М. Ђ. Милићевић. Кнежевина Србија. Стр. 400.

У Првом Устанку доселили су се: *Радојевићи* из Таора окр ужичког; њих је данас 5 кућа и славе св. Арханђела; *Тебићи* из Маковишта окр. ужичког; њих је 3 куће и славе св. Арханђела; *Триковићи* из Будимље у Старом Влаху; њих је 3 куће и славе св. Николу; *Митровићи* из Осата у Босни; њих је 4 куће и славе св. Јована.

После 1820. год. досели ли су се: *Илић* из Штрбаца у Ст. Влаху и слави св. Луку; *Спасојевићи* су из Тупањаца ове области и призетили се у Станојеве потомке; њих има 2 куће и славе св. Стевана.

Новији досељеници (после 1878 год.): *Којић*, досељен из Осата, слави св. Ђурђа; *Ранђић*, досељен из Рудог у Полимљу, слави св. Арханђела и *Михаиловић* досељен из Маоча, слави св. Луку.

У Бабиној Луци је 94 куће од 15 породица.

Занимање становништва. — Баболучани се занимају земљорадњом и сточарством упоредо. Земља им даје колико треба за исхрану, али они иду и у долине упску и колубарску и тамо купују или закупују читава имања, те на њима засејавају кукуруз и друге усеве или држе паснике и ливаде за летњу исхрану крупне стоке и за зимско и пролетње одгајивање ситне стоке. Међу сељацима има доста и занатлија, који иду и по другим селима, па раде занат, па често организују дружине и даље се спуштају. Нерадо се селе из свога села, али ако имају у ком другом крају земље, лако се отискују од свога места и тамо се стално настањују.

Појединости о селу. — Бабина Лука је саставни део бранковачке општине. Судница, школа и црква су у Бранковини. Гробље им је раздељено по крајевима. Преслава им није заједничка.

3. Балиновић.

Положај села. — Балиновић је на левој обали р. Јабланице, а лежи на великој коси, која се од Медведника упутила ка Ваљеву и служи као развође Јабланице и Обнице. Западни део ове косе зове се *Богдана*, а источни *Осијањ* и под тим именом слази до става помевутих двеју река. Балиновић је брдско село, земљиште је од секундарног кречњака с вртачама, чија су подина порфирити. Главнија узвишења су: на *Богдани* *Амагема* до *Тупањаца* и на *Осијању* *Вињоша* до *Златарића*, по

којој су огољени порфирити. Стране су брда врло стрме и камените и нагло се спуштају у Јабланицу, докле су им плећа заравњена, а туда су и сеоске куће. С брда слазе уски у камену ижљебљени суви потоци, који више личе на точила, него на праве потоке.

Извора је у селу мало. Под Анатемом налази се јак извор *Велике Воде*, од кога постаје Дубоки Поток, притока Тупањачке Реке. Неколико мањих извора налазе се на Вињоши, докле их на Богдани нема. Сељаци се служе изворском и речном водом, као и водом бунара, у које се хвата кишна вода.

Земље и шуме. — Балиновачке су земље око кућа и реке. Земље око кућа су кречне, суве и посне и кад се натиру, могу да дају приличан род. Главније сеоске су земље по Јабланици испод Осоја, на Кулини и око Змајевца, а то су луке, већином наносне и врло родне земље, које дају и добре зиратне земље и ливаде, докле на Богдани и низ Тупањачку Реку има само зиратних земаља. Земљом је у опште оскудно село, с тога сељаци слазе у доња села и тамо закупљују имања и на њима засејавају потребне усеве и одржавају своју стоку.

Шуме је у селу доста. Све су стране висова пошумљене, а најлепше су шуме на десној обали Јабланице у Осоју и Змајевцу до Стубла, као и низ Тупањачку Реку. Сеоских имања и шума нема, а има мало испуста по огољеним странама Вињоше око окружног друма, који је изведен уз ово брдо. Поједине породице имају својих заједница у шуми и испустима, али су мале и скоро се изгубиле, пошто су се шуме исекле.

Тип села. — Балиновић је село разбијеног типа. И ако су куће овог села на Богдани, и ако цело село представља једну породичну заједницу, ипак су појединци изашли из своје матице и поместили се даље на север ка Тупањачкој Реци и њеним притокама, или на исток ка Вињоши и њеним подинама. У селу су куће паздељене у 3 цемата: *Богдану*, *Ђурђевиће* и *Новаковиће*. Куће су у цематима на растојању од 20—25 м, а цемати су на 20—300 м.

На Богдани, чији се насељеници зову и *Брђани*, су: *Маринковићи* (3 к.), *Милованићи* (3 к.), *Лазаревићи* (3 к.), *Миливојевићи* (4 к.), *Антићи* (1 к.), *Манојловићи* (4 к.), *Ђоковићи* (6 к.), *Петровићи* (1 к.) и *Бранковићи* (2 к.). У Ђурђевићима су: *Ђурђевићи* (3 к.), *Марковићи* (1 к.), *Радојичић* (1 к.) и *Јаковљевић* (1 к.). У Новаковићима су: *Новаковићи* (4 к.).

У селу нема великих задруга, а осредњих има приличан број. Знатније су задруге: Миливојевића 1, Ђурђевића 1 и Марковића.

Подаци о селу. — Код Вука у харачким тефтерима ово село бележи се са „Балиновић.“ Према харачким тефтерима из 1818. год. у Балиновићу је било 9 домова са 14 пор. и 35 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је: 21 д. са 208 станов., докле 1874. год. било је: 22 дома са 214 станов. Према попису од 1884. год. било је: 27 домова са 242 станов., докле према попису од 1890. год. било је: 27 домова са 288 станов. Према попису од 1895. било је: 30 домова са 286 станов., докле према најновијем попису од 1900. г. било је: 36 домова са 310 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 3,11, а процентни 1,26%.

Име селу. — Име села Балиновић сељаци тумаче да је дошло од турске речи Балија, имена некаквог сеоског спахије.¹

Имена ђемата Богдана и Брђани су по месту насељења, а Новаковићи и Ђурђевићи по именима породица.

Старине у селу. — На десној обали Јабланице, испод брда Осоја, налази се неко место *Кулина*, од којег данас нема ни трага. За Кулину се прича да је ту била куда спахије Балије, да је доцније порушена и да су сељаци камење разнели и растурили.

Порекло становништва и оснивање села. — Балиновић се сматрао као раселица суседног села Златарића. Он је и данас спојен с истим селом; њихове су куће уткане једне у другу, а имања су им у заједници. За старије породице овог села не зна се, а за данашње држи да су досељене и да су оне први оснивачи овог села. Балиновић су основала два оделита брата, досељена у другој половини XVII века из околине Прибоја у Ст. Влаху и насељена на Богдани, где су и данас најстарије куће. У први мах биле су 2 куће, обе са заједничким имањима. Млађи брат после 30 година, пошто је провео на Богдани, исели се на своје ровине и уступи старијем све своје имање на Богдани, што њему овај учини у ровинама. Ове су ровине биле на јужној страни Богдане и по њима прозове се и ново насеље *Ровине*.

¹ И ако Балиновци за име свога села мисле да је турског порекла, ипак ће пре бити влашког. У нашим старим хрисовулама помињу се имена влаха (пастира): *Бале, Бала, Балин, Балица, Балоје, Балосин* и презиме *Балиновић, Даничић*. Рјечник из књиж. старина српских, I, стр. 22, 23; Споменик С. Б. Академије. III. 10; Споменик. IV. 7, 8, 20.

— *Ровци*, а то је данашње село, које је непосредно везано за Балиновић и на јужну страну од тога.

Први брат остане на Богдани, и држи се да је ово име дошло од имена Богдана, матере првих досељеника и да се овако звало и село, па се тек доцније прозвало Балиновић.

Сви Балиновци, колико их год има у селу, потомци су оног првог брата, заосталог на Богдани. Међу њих се није нико досељавао, а ако би се ко доселио, тај се одмах и иселио, пошто није могао наћи подесних погодаба за свој опстанак. Балиновци су и данас род међу собом, не узимају се и свуда истичу своје сродство; многи су се иселили одавде, те их има у Памбуковци, Ваљеву, Шарбанама и другим областима. У селу има данас 36 кућа, славе св. Јована.

У Ђурђевиће се скоро призетио неки *Митровић* из Мајиновића, па је примио презиме Ђурђевића, а слави св. Алимпија и св. Јована.

У селу има 37 кућа од 2 породице.

Занимање становништва. — Балиновци се занимају земљорадњом. У колико им је мало земље у селу, и у колико им је она сиромашна и не даје све потребе у довољној мери, у толико се они више спуштају у доња јабланичка и обничка села, те купују имања или узимају под закуп, па на њима раде земљу у јачој мери и траже да им она да оно, што у селу нису били у стању наћи. Воћа су им велика и непрестано их подижу, а добро им и рађају. Занате уче и раде по селу и околини, али узгред готово сваки се бави по каквим споредним послом, као: жежењем креча и трговином.

Појединости о селу. — Балиновић је саставни део јовањске општине у срезу ваљевском. Судница и школа су у Јовани, а црква у Причевићу. Гробље је заједничко и у долини Јабланице и није се мењало још од првих дана насељења овог места. Сеоска је преслава Јовани, 8. маја.

4. Бах.

Положај села. — Бах је у суподини Сувобора, на обема обалама реке Љига, који извире у овом селу. Село је у планинској котлини затвореној са свих страна високим сувоборским и ријорским косањацима и брдима. Ову је котлину са северне стране простругао Љиг, те је тако у том правцу отворио пут и селу за везу с ваљевским селима. С јужне стране су *Груковица* и *Гучево* сувоборски висови, са запада *Рујевац*, а с истока

Грађеник. С Гучева слази дубоки, у стенама ужљебљени поток *Просек* и он дели башку котлину на два неједнака дела: западни мањи и источни пространiji. Западни је део равнији, виши, наводњенији и за усеве подеснији, докле је источни неравнији и проструган силним потоцима, чије су долине јако ужљебљене у стенама. Западни део познат је под именом Башка Поља.

Башка корутина састављена је из секундарних конгломерата, пешчара и кречњака с вртачама, а ове стене превлађују на суворборским висовима и Грађенику, докле су Рујевац, Башка Поља, Ријор и сви висови по суседним селима, са северне стране, састављени из дацитних рифова.

Селаци поглавито употребљавају воду с река и потока, као и са оних многих ситних извораца у кориту реке. Главна река овог села је *Љиг*. Љиг избија из пећине врлом. Пећина је дубока, на устима доста широка, а у дубини уска и ниска, под јој ступњевит, пошто је у плочастом или слојевитом кречњаку. Пећина је под Гучевом, и Љиг, чим избије из ње, тече на север око 50 м, па с јаким буком пада с висине од 15 м, преко степеница, саграђених од самог бигра. При том паду селаци су му ухватили воду и навели на своје млинове, којих је знатан број у тој страни. Кад сиђе у раван, тече великом брзином, јаким бучањем и утврђеним коритом све до става са Палежничком Реком. Уз пут прима још повећу и водом доста богату речицу Башку, која силази с Груковице.

Низ Башка Поља слазе у Палежничку Реку два појача планинска потока: кањонски, плаховити *Просијек* и *Слатина*, у који силазе све воде и оних многих извораца по Пољу. С Грађеника силази повећи и јак поток *Орешковац* и утиче у Љиг испод става са Башком Речицом.

Земље и шуме. — Башке су земље од прве врсте. По Башким Пољима је црна смоница, богата хумусом, врло родна и подесна за све усеве, а како је и наводњена, то су по њој и добре ливаде. По Грађенику, Рујевцу и уз Башку Речицу земље су сувопарне, растресите, плитког дна, неродне, те се морају много ђубрити, па да даду бар приличан род. Луке око Љига су бескорисне, јер плаховити Љиг квари их, затрпава и односи. Најбоље земље су по плећима суворборских и ријорских огранака, тамо су сеоски закоси, пашњаци и испусти. Башани имају доста земље, али немју за кукурузе, с тога слазе у доња љишка с тамо закупљују имања, те на њима сеју кукуруз — их олећа своју стоку.

Шума је од лиснатог дрвета, а има је у великом изобиљу; нарочито је има по Сувобору, долинама планинских неприступачних потока, као и по селу. Рујевац и Грађеник су огољени, те и дају материјала за плављење сеоских лука, докле су сви други висови пошумљени. Шуме по Сувобору, Грађенику и Баш. Пољима су сеоске заједнице, те се заједнички дају под закуп, кад роде жиром или травом.

Тип села. — Бах је село особеног типа, каквога нема на Балканском Полуострву. Бах је село речног типа. Чим Љиг сиђе од извора у раван, одмах испод водопада, с једне и друге стране, поређане су куће, где су куће уз реку, а пут испред њих с једне и друге стране. Уз куће су мале окућнице, врло блиске, само оградама и малим окућницама растављене. Низ Љиг слазе куће само до под Рујевац, где, чим се река отпочне ширити и пустошити своје обале, престају и сеоске куће. Како су многе породице из ове заједнице морале изаћи, то су оне махом отишле уз потоке и притоке Љигове и по истом се начину населиле. Неколике доцније насељене породице овог села, будући ненавикнуте на овакав начин насељавања, растуриле су се по селу, те су тако створиле новије крајеве или мале. Према овоме сав Бах није речно насеље, него и насеље разбијеног типа. Тако Речани су башког, речног типа, а Брђани старовлашког, докле Грађеник чини прелаз између једног и другог.

У Речанима су ове породице: *Лазичи* (10 к.), *Акимовићи* (7 к.), *Милинковићи* (5 к.), *Живановићи* (4 к.), *Миловановићи* (3 к.), *Велосуловићи* (Милисављевићи) (5 к.), *Рајничи* (10 к.), *Новаковићи* (4 к.), *Драгојевићи* (1 к.), *Миљичи* (Урошевићи) (3 к.), *Лазарићи* (6 к.), *Матијевићи* (1 к.) и *Илићи* (3 к.). Брђани су: *Ђурђевићи* (3 к.) и *Степановићи* (4 к.). На Грађенику су: *Пошовићи* (2 к.), *Пошовићи* (други) (6 к.), *Цвијовићи* (Филиповићи) (8 к.), *Илићи* (3 к.), *Танасијевићи* (1 к.), *Тоцаловићи* (3 к.), *Петровићи* (3 к.) и *Пантелићи* (5 к.).

У селу без кућа Ђурђевића и Степановића нема задруга, а ове су задруге осредње.

Подаци о селу. — Бах је према извршеном попису од 1735. год., као село рудничког дистрикта, имао 8 домова.¹ Бах је имао према попису од 1866. г.: 54 дома са 408 становника, докле према попису од 1874. год. 66 д. домова са 469 станов. Према попису од 1884. год. 71 д. са 523. станов., докле према попису од 1890.

¹ Споменик С. К. Академије XLII. — 202.

Грађеник. С Гучева слази дубоки, у стенама ужљебљени поток *Просек* и он дели башку котлину на два неједнака дела: западни мањи и источни пространији. Западни је део равнији, виши, наводњенији и за усеве подеснији, докле је источни неравнији и проструган силним потоцима, чије су долине јако ужљебљене у стенама. Западни део познат је под именом Башка Поља.

Башка корутина састављена је из секундарних конгломерата, пешчара и кречњака с вртачама, а ове стене превлађују на суворорским висовима и Грађенику, докле су Рујевац, Башка Поља, Ријор и сви висови по суседним селима, са северне стране, састављени из дацитних рифова.

Сељаци поглавито употребљавају воду с река и потока, као и са оних многих ситних извораца у кориту реке. Главна река овог села је *Љиг*. Љиг избија из пећине врелом. Пећина је дубока, на устима доста широка, а у дубини уска и ниска, под јој ступњевит, пошто је у плочастом или слојевитом кречњаку. Пећина је под Гучевом, и Љиг, чим избије из ње, тече на север око 50 ^m, па с јаким буком пада с висине од 15 ^m, преко степеница, саграђених од самог бигра. При том паду сељаци су му ухватили воду и навели на своје млинове, којих је знатан број у тој страни. Кад сиђе у раван, тече великом брзином, јаким бучањем и утврђеним коритом све до става са Палежничком Реком. Уз пут прима још повећу и водом доста богату речицу Башку, која силази с Груковице.

Низ Башка Поља слазе у Палежничку Реку два појача планинска потока: кањонски, плаховити *Просијек* и *Слатина*, у који силазе све воде и оних многих извораца по Пољу. С Грађеника силази повећи и јак поток *Орешковац* и утиче у Љиг испод става са Башком Речицом.

Земље и шуме. — Башке су земље од прве врсте. По Башким Пољима је црна смоница, богата хумусом, врло родна и подесна за све усеве, а како је и наводњена, то су по њој и добре ливаде. По Грађенику, Рујевцу и уз Башку Речицу земље су сувопарне, растресите, плитког дна, неродне, те се морају много ђубрити, па да даду бар приличан род. Луке око Љига су бескорисне, јер плаховити Љиг квари их, затрпава и односи. Најбоље земље су по плећима суворорских и ријорских огривака, тамо су сеоски закоси, пашњаци и испусти. Башани имају доста земље, али немју за кукурузе, с тога слазе у доња љишка села и тамо закупљују имања, те на њима сеју кукуруз и исхрањују с пролећа своју стоку.

Шума је од лиснатог дрвета, а има је у великом изобиљу; нарочито је има по Сувобору, долинама планинских неприступачних потока, као и по селу. Рујевац и Грађеник су огољени, те и дају материјала за плављење сеоских лука, докле су сви други висови пошумљени. Шуме по Сувобору, Грађенику и Баш. Пољима су сеоске заједнице, те се заједнички дају под закуп, кад роде жиром или травом.

Тип села. — Бах је село особеног типа, каквога нема на Балканском Полуострву. Бах је село речног типа. Чим Љиг сиђе од извора у раван, одмах испод водопада, с једне и друге стране, поређане су куће, где су куће уз реку, а пут испред њих с једне и друге стране. Уз куће су мале окућнице, врло блиске, само оградама и малим окућницама растављене. Низ Љиг слазе куће само до под Рујевац, где, чим се река отпочне ширити и пустошити своје обале, престају и сеоске куће. Како су многе породице из ове заједнице морале изаћи, то су оне махом отишле уз потоке и притоке Љигове и по истом се начину населиле. Неколике доцније насељене породице овог села, будући ненавикнуте на овакав начин насељавања, растуриле су се по селу, те су тако створиле новије крајеве или мале. Према овоме сав Бах није речно насеље, него и насеље разбијеног типа. Тако Речани су башког, речног типа, а Брђани старовлашког, докле Грађеник чини прелаз између једног и другог.

У Речанима су ове породице: *Лазичи* (10 к.), *Акимовићи* (7 к.), *Милинковићи* (5 к.), *Живановићи* (4 к.), *Миловановићи* (3 к.), *Велосуловићи* (Милисављевићи) (5 к.), *Рајнићи* (10 к.), *Новаковићи* (4 к.), *Драгојевићи* (1 к.), *Миљићи* (Урошевићи) (3 к.), *Лазарићи* (6 к.), *Матијевићи* (1 к.) и *Илићи* (3 к.). Брђани су: *Ђурђевићи* (3 к.) и *Степановићи* (4 к.). На Грађенику су: *Пошовићи* (2 к.), *Пошовићи* (други) (6 к.), *Џвијовићи* (Филиповићи) (8 к.), *Илићи* (3 к.), *Танасијевићи* (1 к.), *Тошловићи* (3 к.), *Петровићи* (3 к.) и *Пантелићи* (5 к.).

У селу без кућа Ђурђевића и Степановића нема задруга, а ове су задруге осредње.

Подаци о селу. — Бах је према извршеном попису од 1735. год., као село рудничког дистрикта, имао 8 домова.¹ Бах је имао према попису од 1866. г.: 54 дома са 408 становника, докле према попису од 1874. год. 66 д. домова са 469 станов. Према попису од 1884. год. 71 д. са 523. станов., докле према попису од 1890.

¹ Споменик С. К. Академије XLII. — 202.

год. 83 д. са 580 становника. Према попису од 1895. било је: 92 дома са 610 станов.¹, докле према најновијем попису од 1900. год. 96 домова са 672 станов.²

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 8,16. а процентни 1,32%, где је стално више женских него мушких.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Некакав богат властелин из доба немањинског, прича се, зидао је у исти мах 3 цркве: Маркову Цркву, Степање и башку. На сва три места од један пут отпочет је рад, свуда су били настојници учени људи, који су руководили послом, јер се властелин није нигде непосредно мешао. Једнога дана реши се да обиђе сва три места и да прегледа започете радове. У М. Цркви и Степању допадну му се започети радови и нареди да се послови продуже до краја, а кад је дошао у Бах, тада му се ништа не допадне, те нареди да се посао прекине, настојник отпусти и радници исплате и растерају. Кад се властелин враћао својој кући, онда прича вели, да је рекао: „Бѣ, бѣ, овде не иде како треба,“ па је кажу од туда и дошло име селу. И данас Башаџин, кад ово прича, додаће: „Па Бах и не може се свакоме допасти!“

Имена цемата: Грађеник и Брђани су по месту насељења, као и Речани.

Старине у селу. — 1. При извору реке Љига, на 52^м од уста пећине, на ивици оне бигровите степенице, низ коју пада Љиг, налази се стара *башка црква*, која је данас оправљена и сва од камена. Оваква је црква од 1873. године, а оправили су је сами сељаци о свом трошку, ма да не ради преко целе године, осим извесних одређених дана. За ову цркву народно предање вели, да је из велике давнине, „из немањинског доба.“ Она је у доба турско више пута паљена, а међу запаљеним црквама ваљевског округа од стране Махмуд-Паше Бушатлије, помиње се и црква у Баху.³

2. Под Рујевцем, с источне стране, близу данашњих кућа, налази се неко место, које се зове *Згариште*. По народном предању овде су биле велике топионице и зграде за становање

¹ У статистици пописа становништва на дан 31. децембра 1895. године у Баху се помиње неки заселак Орешковац. Орешковац није ни заселак ни мада, већ поток, а он би одговарао данашњем Грађенику. — Стр. 256.

² У статистици пописа становништва на дан 31. децембра 1900. године Бах се дели на два засека: Рујевац и Грађеник. У селу не постоји ни засеок ни мада Рујевац, већ је под овим именом обухваћен повећи број речанских породица и сви Брђани. — Статистика XXIII. Стр. 506.

³ Starine X. Стр. 269.

рударског особља, као и зграде за смештај прерађене и сирове руде. Мало ниже овог места налазе се *Кукишта*, на којима по предањима била су насеља рударских раденика.

У истини и данас се налазе трагови: сувомеђина, зидова и заостатака ранијих насеља, која обично указују на рујевачке рударске послове, који су некад морали бити јако развијени, кад се по целом Рујевцу налазе „шлакње“ (топионичке згуре) и други трагови рударства.

3). Од цркве, па испод Сувобора, подножјем његових највиших висова, ишао је некакви стари пут, којим се из долине реке Љига, преко Планинице, прелазило у долину Чемернице и Мораве. На старом путу, који је планински и пресртан, а у последње доба оправљан и прошираван, налазе се остаци старих радова на путу.

Порекло становништва и оснивање села. — За Бах се прича да је село из велике давнине.¹ У народном предању постоји мишљење, да су ово село основале многе некакве породице, туђе народности и вере, по занимању рудари. Ништа изближе не зна се о овим породицама, зна се само то, да су овде биле, докле нису ови крајеви потпали под Турке, па су отеране, и исељене у угарске земље, а њихове куће и зграде попаљене и порушене. Како су онда биле порушене све сеоске куће и село било расељено, онда су одмах нагрнуле друге породице и населиле село. За чудо да су данашње породице око реке по предањима досељене одмах после исељења старих рударских породица. И ако је то било давно, ипак су још свеже успомене о досељењу и из суседног рудничког села Ивановаца. Прича се да су прешле само три породице, које су биле задружне и прво се населиле у Љигу, испод Скока. По предању ово досељење пада у почетку XVI столећа. Представници ових породица јесу данашњи *Лазичи* (*Степановићи*) и *Рајничи*, а с њима су у сродству: *Аћимовићи*, *Милинковићи*, *Танасијевићи*, *Топаловићи*, *Петровићи*, *Пантелићи*, *Живановићи*, *Миловановићи*, *Речани*, *Илићи*, *Веловуловићи*, *Новаковићи*, *Драгојевићи*, *Мићићи*, *Лазарићи* и *Матијевићи*. Сви су првобитно били у реци, па су се неки због тескобе поместили: тако су: *Степановићи* на Рујевцу, *Петровићи*,

¹ Старост села Баха утврђена је неопобитним доказима на близу 200 година. Истина у списку села од 1738. год. нема Баха, али постоји на карти из тога времена, коју је Langer дубинковао уз своју расправу. Бах се помиње међу селима потученим градом у јулу 1719. год., где се пише *Paah*.

Пантелићи, неки Живановићи и Веловуловићи при шковца на Грађенику, а Танасијевићи и Топаловић Реку под Груковицом. Њих је у селу 78 домова, Арханђела.

Кад су сељаци у почетку XVII века били опренису имали попа, већ отишли тражити га. Прича се некаквог задуталог попа у рудничкој нахији и доведе попује. Од овог попа доводе порекло данашњи Поп Реци, Ст. Влаху, и овде; њих је у Баху 2 куће, славе

Други Поповићи доселили су се из села Шти Влаху, и њихов предак доселио се као поп; њих је 4 славе св. Арханђела.

Ђурђевићи и Џвијовићи досељени су из Сељана а доселили су се кад и Поповићи, заједно с њима другом сеобом нашег народа. Ђурђевића има данас куће, славе Св. Николу, а Џвијовића 3 куће, и славе

Кад и ови доселили су се и Илићи, чији предци се из Трудова у Ст. Влаху; њих је данас на Грађенику славе св. Николу.

У Баху је данас 95 домова од 6 породица.

Занимање становништва. — Башани се занимају радњом, сточарством и воћарством. Сеју све врсте у земљиште сеоско није најбоље и нема га у довољној мери. Башани спуштају низ Љиг у доња села и тамо заостаје усеје, који не могу да успевају у селу. Стоко и то преко лета по Суворору, а преко зиме у селу Пољима и Љигу, а често пута сјављују с пролећних њишких села ради исхране. Башана има и занатливе: абација, опанчара, зидара, качара, и они раде за шта имају и своје дућане или немају. Башани су из свог села.

Појединости о селу. — Бах је саставни део бачке у окр. рудничком, ср. таковском. Црква и школа су у селу, окр. ваљевског, те је по томе ваљевско село. Баху је испод Врела, код садашње цркве. Гробље је у селу. Село нема своје сеоске преславе.

Б. Бачевци.

Положај села. — Бачевци су на пространој висоравни, на јужном крају обе области. Бачевачка област је ограничена са севера Чубрицом, Киком и Вучјаком

Рогуљама, с југа Ластром и истока Висом. Висораван је на северу отворена, и између Кика и Рогуља спојена са драчићском висоравни; она је терен разнолико дубоких и на разне начине поређаних вртача. Вртача има разноликог облика са каменитим дном и црвеницом, празних, а и напуњених атмосферском водом.

Брда око висоравни су висока, широких плећа и неприметно прелазе у висораван, докле су им стране, окренуте од села, врло стрме, кршевите, препуне пештера, плазова и других карсних објеката. Нарочито се у овом погледу истичу: *Ластра*, *Рогуље*, *Вис* и *Брдо*. У горњем крају села, изнад механе, налазе се испољене порфиритичне стене, које су једина изворска места овог села.

На целој висоравни нигде ниједног извора. Неколико малих извора су у једној долини испод Виса, којом тече поток, назван *Дубоки Поток*, чије је корито у порфиритичним стенама. Извори се зову бунарима, слаби су и пресушују, те је село принуђено ићи даље тражити воду. У Ластри је Чесма, која не пресушује, те се сељаци њоме служе, или слазе у Букове и Козлицу те тамо узимају речну воду и употребљавају. Бачевчани за више од $\frac{2}{3}$ годе сушне године износе речну воду и њоме се служе, али су им још од помоћи баре и језера по селу. Текуће су воде на граници села. Тако с јужне стране села тече *Буковска Ријека* коју испод Ластре граде мања Буковска Ријека и Козлица, од којих прва извире под Голупцем у Дивчибарама, а друга под Пехаром у Маљену. Буковска Ријека тече у западном правцу и улива се у Забаву, која под Рогуљама понире и оставља пред собом суво корито Сувају. У Сувају пада између Брда и Рогуља суви поток Дубоки Поток, који има воде само кад падају кише и кад се снег отапа.

Земље и шуме. Бачевци су планинско карсно село и највише село у области Колубаре. Зиратне су земље по вртачама и долинама. Земље су кречне, суве, посне и шупље и само кад су кишне године, могу рађати, иначе су по све неродне. Земље су око кућа, а има их и по висовима. Да није вртача не би било нигде ни једног парчета земље родне, по вртачама сеју се сви усеви, као и поврће и друго културно биље. Ливада и пасника нема. Најбоље зиратне су земље испод Виса, тако зване Крчевине. У колико нема добрих имања у селу, у толико су више Бачевчани сишли у Буковску Ријеку и покупували од суседних сељака из ужичког округа све њихове луке, те су тако

добили ливаде, пашњаке и кукурузне земље. Луке су водоплавне, а доста их пропада и засипа река, али ипак их доста остаје.

Стране голих брда су сеоски испусти. Такви су испусти по Ластри, Вису, Чубрици, Брду и десном обалом Козлице и Буковске Ријеке. Од ових испуста мала је корист. почем су брда и сувише каменита, па на њима брзо и трава сасуши се и сагори.

На целој висоравни нема нигде дрвета. Скоро цела висораван је огољена, а таква су и околна брда. Само Чубрица и долина Козлице и горње Буковске Ријеке су пошумљени, због чега је село опет оскудно са шумом. Сеоска је шума од лиснаг дрвета, а оно мало што је има уз Буковску Ријеку под Голупцем је четињарска. Село је дошло до шума и куповином, па је има доста у ужичком округу преко Ријеке, по Буковима и појединим маљенским огранцима. Сеоских заједница има у испустима и шумама, а других заједница нема.

Тип села. — Бачевци су село разбијеног типа. Куће су по вртачама, раздељене у поједине цемате, издвојене један од другог и раздвојене омањим неприметним избрешцима. Куће су по цематима врло блиске и тако стрпане по доловима, да често пута има их у једној вртачи по 3—4. Растојање по цематима је негде мало, а негде веће, варира од 50—500^m. Како кроз средину села преко висоравни прелази окружни друм Ваљево — Ужице, то је згодно поделио село на два дела: Г. и Д. Бачевце. Део села под Висом с леве стране пута, зове се Г. Бачевци, а на Рогоулама и до Ковачица с десне стране пута Д. Бачевци. У Д. Бачевцима су цемати: Бадићи и Мишковићи, а у Горњим су: Жарковићи, Окрајчани и Ђурићи.

Бадићи су до Ковачица и ту су: *Жарковићи* (9 к.), *Мијалиновић* (1 к.), *Бадићи* (2 к.), *Милановићи* (1 к.) *Кулинчевић* (1 к.), *Шишовићи* (2 к.), *Обрадовић* (1 к.). Мишковићи су у Дуб. Потоку и под Рогоулама и Брдом, и ту су: *Мишковићи* (6 к.), *Радочићи* (1 к.), *Табаковићи* (8 к.) и *Ниновићи* (7 к.). Жарковићи су на врху Ластре по њеним доловима и ту су: *Гоге* или *Жарковићи* (8 к.), *Терзићи* (7 к.), *Петровићи* (2 к.), *Кићановићи* (5 к.) и *Миловановићи* (Спакићи) (2 к.). Окрајчани су по Вису и његовим доловима, и ту су: *Николићи* (6 к.), *Петровићи* (Латићи) (3 к.), *Крстићи* (3 к.), *Нинковићи* (Иливићи) (1 к.). Ђурићи су по дну горњег села, до Пријездића и ту су: *Пантелићи* (8 к.), *Обућине* (Нешковићи) (6 к.), *Ђурићи* (6 к.),

Гешићи (4 к.), Додовићи (Радовановићи) (4 к.), Николићи (Бр-
ићи) 2 к. и Савићи (16 к.),

У Бачевцима нема великих задруга. Веће су задруге Обу-
инска 1, Савића 2, Пантелића 1, Гогића 2 и друге

Подаци о селу. — Према харачким теџтерима Бачевци (код
Бука „Баћевци“) имали су 28. дом. са 41 пор. и 108 хар. лица.
Према попису од 1866. год. било је 81 дом са 632 станов., до-
кле према попису од 1874. год. било је: 88 домова са 691 ста-
нов. Према попису од 1884. год. било је 104 дома са 720 ста-
нов., докле према попису од 1890. год. било је 100 дом. са 790
станов. Према попису од 1895 год. било је 105 дом. са 843 ста-
нов., докле према најновијем попису од 1900 год. било је: 122
дома са 924 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 9,70, а
процентни 1,25⁰/₀.

Име селу. — Бачевчани слабо знају откуда је име њихо-
вом селу. Тек по неки држе да су прве породице овог села
морале бити „бачвари“, па да се по томе прозвало њихово село.
О бачевању или бачијању нису се очувале никакве успомене
код сељака овог села, ма да су и данас у великој већини
сточари.

Имена џемата су породични називи, а име Окрајчани до-
шло је отуда, што су у крају села, најдубље ушли у планину
Маљен.

Старине села. — 1). На врху Ластре, с десне стране окруж-
ног друма, налазе се и данас некакве сувозидине, остаци не-
какве, по мишљењу сељака, куле Турчина, спахије овог села.

2). При врху Ластре, испод горњих зидина, налази се неко
местанце, које се зове „Караула“, за које се мисли да је на-
вему била погранична аустријска караула, кад је село било под
аустријском управом у првој половини XVIII столећа.¹

3). У Д. Бачевцима, где су данас Бадића куће, налазе се
иногда напуштена уздигнута места, за која се држи да су биле
старе куће некадашњег првог села, које се доцније поместило
из овог места.

4). У турско доба, а и раније, прелазно је преко овог села
пут, који је спајао Ваљево с ужичким крајем. Тај је пут ишао

¹ У списку ваљевских села нема ни помена о Бачевцима, а нема га ни
у списку хајдучког села, ма да је и онда и данас погранично село. У списку је по-
гранично село Равње, које је на северној страни, испод Вучјака. Али при
вем томе сељаци држе да је његова Караула седиште тадашње хајдучке посаде.

кроз доњи део села поред садашњег окружног друма и поред Карауле излазио на Ластру, одакле је ишао косо до Дебелог Цера и по том дупке слазио у Буковску Ријеку. П. Матковић мисли да је овај стари пут био Петанчићев пут за спајање колубарске и моравске долине и да је Петанчићев *Montes Larzi* садашња Ластра.¹

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарија породица у селу сматра се *Бадића*. За њих се држи да су основали село, да су у најстарије доба били у јарузи Дубоког Потока па су, не зна се када, изашли на садашње место. Бадића је некад било много породица, па су се неке иселиле, неке замрле, а и ове што су у селу на умору су. У овој породици живео је неки Обрад, прозват Бада, крајем XVIII и у почетку XIX столећа, по коме се и ови данашњи зову Бадићи. О њему се причају читаве легенде, из којих се највише види да је знатно утицао на насељавање села, као и на имовно стање појединих породица. Бадића има данас само 2 куће, славе Св. Николу.

Најстарији досељеници овог села су *Гоге* или *Жарковићи*. Гоге су се доселиле пред крај XVII века из села Кучина у Полимљу због крвне освете и прво се населиле поред Бадића, где их и данас има, а после поместише се у горњи део села, где чине читав џемат; њих је 17 кућа, славе Св. Николу.

Некако у исто доба доселили су се у ово село давањши *Савићи* из села Биоске, у Ст. Влаху, досељени као и Гоге у 3 породице и насељени прво у јарузи код изумрлих Бадића, одакле их је Бада преместио у горњи крај села; њих је данас 16 кућа, славе Св. Ђурђа.

Кад и Савићи доселили су и *Табаци* са Његуша у Црној Гори. Родоначелник ове породице умео је да гради опанке и штави коже, те је прозват Табак. Табаци су на гласу јунаци и хајдуци у турско доба, многи су помрли хајдукујући, као и у борбама у почетку XIX века. Табаци су заузели место старих Бадића у јарузи, па су и данас ту; њих је 8 кућа, славе Св. Николу.

У почетку XVIII столећа досељена је из Кремана у Ст. Влаху Ђурићева породица, камо се пре тога доселила из Г. Колашина у Цр. Гори. У Бачевце су се доселила 3 брата: *Киљан*, *Ђура* и *Пантелија* (Додо), и они су се населили под Висом.

¹ P. P. Matković, Rad X стр. 130.

где су и данас, и они су били први насељеници у горњем крају села. Од Тура су: Турићи, Тешићи и Бркићи, од Дода: Пантелићи и Додовићи, а од Кићана: Кићановићи и Спакићи; њих је свега 31. кућа, славе Св. Јована.

Кад и Турићи досељени су и *Мишковићи*. Од Мишковића доселила су три брата: Мишко, Радојица и Ниво, и они су досељени подељени из Обарде у Подимљу, одакле су прво прешли у Ојковицу, у Ст. Влах, па тек одатле сишли у ово село и населили се у јарузи испод Бадића, где су и данас; њих је 14 кућа, славе Св. Јована.

После аустријске окупације ових крајева дошли су у село *Обућине*, досељени из Г. Колашина и насељени прво код Гога и Бадића у доњем крају села, па неки деобом поместили се у Туриће у горњи крај, а неки и данас остали у Бадићима. Обућине су досељени као сточари, њих је данас 8 кућа, а има их одсељених и на Руднику, славе Св. Ђурђа.

После Кочине Крајине доселио се у ово село некакав *Неша Терзија* из села Биоске у Ст. Влаху, и њега је стари Бада населио на Ластри, где су му и данас потомци, прозвати по њему *Терзићи*; њих је 9 кућа, зову се Терзићи и Петровићи, славе Св. Алимпија.

Кад се Неша доселио, доселили су се у ово село и данашњи *Латићи*, *Нинковићи*, *Крстићи* и *Николићи*, звани Окрајчани, и њих је Бада населио у искрају села, дубоко у планини до Чубрице крчмарске, где су и данас. Окрајчана је било у први мах две породице, а данас их има 14 кућа, славе Св. Ђурђа. Они су се доселили из Јабланице у Ст. Влаху.

Новији су досељеници: *Мијановић* доселио се из суседног села Лесковица и призетио се у Бадиће, слави Св. Јована и Св. Николу. — *Милановић* је из Осата у Босни доселио се као мајстор и призетио у Бадиће, слави Св. Николу. — *Кулинчевић* је из Лесковица од истоимене породице, призетио се у Бадиће, слави Св. Николу, а своју славу напустио. — *Ерац* се доселио пре 20 година из Стојића окр. ужичког и призетио у Гогиће, слави Св. Николу, а своју славу напустио.

У Бачевцима је данас 123 дома од 13 породица.

Занимање становништва. — Главна занимања сељака овог села су: земљорадња и сточарство, докле у последње доба гаји се доста и воћа. Бачевачке су земље у опште неродне, па и кад се најбоље гноје, кад су и кишне године, онда због велике висине и рђавог рада дају слабе плодове. Отуда је ретка година

да да толико средстава, да су она у стању да подмире редовне потребе становништва, због чега се редовно храна купује. Стоке, нарочито ситније и коња, има у великом броју. Преко лета се напаса по сеоским испустима и буковским брдима, преко зиме је у Ријеци или по селу, а с пролећа се редовно сјављује у доња колубарска села, те се исхрањује. Воћњаци су у последње доба отпочети подизати се, има их доста и рађају доста добро, готово боље рађају него у доњим селима, која нису овако висока.

Рђаво земљиште, јака нарођеност у селу, и редовна неродност нагоне Бачевчане, да се из реда одају занатима и да се исељавају на своја раније купљена имања по доњим селима или да се спуштају по служби, занатима и трговини. Нема сељака да не зна заната; најчешћи и најмилији занат сваког сељака је качарски и овај раде и у селу и по свима суседним селима ове области. Поред качарског заната Бачевчани знају: зидарски, дрводељски, тесачки, коларски, ковачки, плетарски и стругарски занат. Мало који да преко зиме не израђује у слободним часовима: виле, лопате, рогуље, чабрице и другу дрвенарију и да је с пролећа не продаје по трговима у Ужицу и Ваљеву, као и по селима, где обично дају у размену за храну. Осим тога Бачевчани продају по Ваљеву и суседним селима и дрва за огрев, па ако немају своје шуме, они је секу по планини у туђим шумама, ако су раније дошли до њих.

Неродних година многи се Бачевчани спуштају у доња села и иду у печалбу (аргаштину). По печалби су с пролећа, преко лета, а с јесени се враћају натраг у село. По некад се с јесени спуште по више удружених млађих људи и тад су обично по цушницама ради сушења шљива, где се баве по читав месец дана. Извесне породице, као Окрајчани, Ниновићи и неки Ђурићи, редовно своју сувишну мушку децу упућују по занатима, служби и трговини, и ти су обично по градовима, па се и не враћају.

Појединости о селу. Бачевци су саставни део драчићке општине у ср. ваљевском. Судница, црква и школа су у Драчућу 2¹/₂ h. далеко од села.

У средини села, при почетку Дубоке Јаруге, налази се нека стара путничка механа, која је својина сељака овог села, па је они и држе. Гробља имају два за два краја села. Село нема преславе.

6. Белић.

Положај села. — Белић је на обема обалама реке Граца. Земљиште је кречњачко. Обале Граца су високе, кршевите, препуне пештера и других карских објеката. Долина речна врло је сужена и права клисура и у овом селу је и најлепши део грачанске клисуре. Највиши сеоски висови су: *Добротин* и *Вигањ* до Бранеговића, *Курјачко Брдо* и *Каменитовац* до Драчића, *Бобија* и *Новакова Стијена* до Дегурића. У средини су села под Грацем: *Студенчина* и *Јерињача*, све висови изнад десне обале раке Граца, а на левој обали су: *Рујак* и *Ћелијанско Брдо*. Сви су висови стрменити, кршевити, пуни плазова, точила и без и једног јединог извора.

Извора у селу нема. Свега су у близини корита реке Граца три извора, која су врло јака и права врела. Испод Новакове Стијене, под Боблијом, избија врло јако, непресушно пећинско врело, познато под именом *Белићско Врело*. Врело испод извора, после 20 м. тока, пада у Градац с висине од 9 м. Друга два извора као и овај су на десној обали Граца и зову се *Студенац* и *Изворац*, али они оба пресушују. Сељаци се служе једино речном водом с реке Граца.

Земље и шуме. — Сеоске зиратне земље су по вртачама у средини села. Имања су око кућа у горњем току потока и испод Курјачког Брда, по Вигњу и Боблији. Најлепше су земље око потока и зову се *Селиште*. Земље су посне, неродне и суве, дају добре стрмне усеве, кад се натиру и правилно обрађују. У долини Граца свега да су 2—3 луке, које се дају тешко одржавати од засипања. У опште село нема земље у довољној мери. Много је земље под каменом, те је немогућно обделавати је.

Шуме је у селу по све мало. Нешто мало има по Добротину, иначе су сви висови и стране око Граца голе и потпуно остављене пустошином дејству атмосферилија, с чега је Градац и оно мало земље око себе упропастио и у голи камен и нанос претворио. Све огољене стране појединих брда, као и сви кршеви око Граца и Врела су сеоска заједница, на којој се заједнички напаса стока целог села.

Тип села. — Белић је мало брдско село, разбијеног типа. Сеоске су куће у једној групи под Курјачким Брдом, на растојању 20—100 м. Село је прави цемат, издељен у 2—3 групе, и то су куће појединих сродних породица.

У Белићу су ове породице: *Јермићи* (3 к.), *Грујичићи* (3 к.), *Јевтићи* (6 к.), *Новаковићи* (2 к.), *Аврамовићи* (1 к.) и *Савићи* (1 к.).

У селу нема задруга.

Подаци о селу. — Према харачким теттерима из 1818. год. Белић је имао 5 домова са 7 пор. и 16 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је: 13 дом. са 77 станов., докле према попису од 1874. год. било је: 15 дом. са 115 станов. Према попису од 1884. год. било је: 15 дом. са 79 станов., докле према попису 1890. год. било је: 17 домова са 107 станов. Према попису 1895. год. било је: 19 дом. са 114 станов., докле према попису од 1900 год. било је: 16 дом. са 121 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 1,91, а процентни 2,49%.

Име селу. — Белић је породично презиме прве породице овог села, досељене из Риђана у Никшићској Жупи.

Старине у селу. — У врху сеоског сувог потока налази се једно место које се зове *Селиште*, где су биле настањене неке породице из Босне, па их куга растерала, те се њихово место пребивања назива *Селиште*.

Порекло становништва и оснивање села. — Село Белић основала су 4 брата: *Јеремија*, *Новак*, *Јевта* и *Грујица Белићи*, досељени после 1689. год. из Риђана у Никшићској Жупи, одакле су се склонили од турске обести. Поред Белића сви остали, који су се доцније доселили, раселили се које куда. Тако једни су отишли у Посавину те их има у Забрежју, Бољевцу и у другим селима преко Саве. Од ова у селу насељена 4 брата су: Јеремићи, Грујићи, Јевтићи и Новаковићи; њих је данас у селу 14 кућа, а има их врло много и расељених, славе св. Луку.

Новији су досељеници: *Станић*, досељен из Росића, у окр. ужичком, призетио се у Јевтиће, и *Аврамовић* из Лесковица ове области, и оба славе св. Луку, а напустили своју славу.

У Белићу је 16 кућа од 3 породице.

Занимање становништва. — Главно занимање сељака је земљорадња и воћарство. Земља је неродна, а и нема је много, те су сељаци принуђени куповати потребну храну, при ма и мало неродној години, што их нагони те се исељавају у доња колубарска села или се, док су још мали, удаљују по службама и занатима, те се тако не враћају. Стоке нема много, те се земље немају чиме одржавати у добром стању. Белићани (Беличани) знају занате, а раде их по селу и изван њега, а осим тога одају риболову по Грацу и Колубари.

Појединости о селу. — Белић је саставни део драчићке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Драчићу. Гробље заједничко и у средини села. Сеоска је преслава Спасов-дан.

7. Бело Поље.

Положај села. — Бело Поље је саставни део општине града Ваљева и налази се на западној страни од њега уз реку Обницу. Земљиште је кречњачко, неравно и испресецаано потопима. Главнија узвишења су: *Митровића Брдо*, *Боричевац*, *Кајмак. Брдо*, *Авразовића Јабукe*; висови су благих падина, плећати и падају ка реци Обници.

Извора у селу има доста. Три су јака извора, који граде потоке и стичу се у Обницу; та три потока носе назив *Сењевац*, који долази са Царића, *Аврузовића Јабукe* и *Боричевац* имају неколико јаких врела у долини Обнице, али која су ретко у употреби, почем је ова велика просторија слабо насељена.

Земља и шума. — Зиратне земље су око кућа и потока. Мало је зиратне земље, а више шумске и испуста. Зиратне земље су суве, посне и доста неродне кречуше. Добре су ливаде у долини Сењевца, а најлепше зиратне земље по Кајмаковом Брду и око Обнице. Сељаци имају доста земље, али је од ње већи део у рукама сељака са стране.

Шуме су од лиснатог дрвета. Шуме је доста и има је за гориво и грађу у довољној мери. Најлепше добро овог села је *Боричевац* у простору преко 200 х², и својина општине града Ваљева, као што су и они многи испусти и каменарице поред Обнице. Сеоских заједница нема, нити каквих других.

Тип села. — Бело Поље је село разбијеног типа. Сеоске су куће у малим групама, растурене по целом селу, има их у Обници, за тим у Сењевцу и по Аврузовића Јабукама. Групе су на одстојању од 150—300^м докле су куће у њима раздалеко 40—60^м.

У Белом Пољу су ове породице: *Ристивојевић* (1 к.), *Аврузи* (Радојевићи) (2 к.), *Томићи* (2 к.), *Параментићи* (3 к.), *Веселиновићи* (3 к.) и *Ракић* (1 к.).

Задруге су: *Параментића* † са преко 30 душа и *Веселиновића* †.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима из 1822. год. Бело Поље је спадало у асовину и тада су сва села ваљевске асовине с Ваљевом, бројала 104 дома са 131 пор. и 253 хар.

главе. У пописима од 1866. и 1874. год. село није издвојено од Ваљева, а према попису од 1884. год. имало је 12 домова, докле у 1890. год. имало је 11. Према попису од 1895. год. 10, а најновијем од 1900. год. опет 10, где нису узете у рачун све куће овог села.

Име селу. — Име селу дали су досељеници, досељени из Бијелог Поља у Ст. Влаху, које су поједини ваљевски Турци насељавали.

Порекло становништва и оснивање села. — Бело Поље у турско доба било је царска домена и по њему су привремено насељаване разнолике породице, које су биле неко доба у овом месту, па су се после саме по себи или од обести појединих Турака иселиле и отишле некуда. Тек кад су Турци истерани из Ваљева, и кад су напустили своја имања, од тада почињу поједине породице досељавати се на имања, до којих су куповином долазили, јер је готово цело село прешло у својину општине града Ваљева.

Још докле су Турци били у Ваљеву, у овом селу живели су *Аврузи* досељени из Бијелог Поља у Ст. Влаху. Аврузи су досељени пред Кочину Крајину у 5 породица, од којих су многе замрле а неке отишле у Драгијевицу; данас их је само 2 куће и славе св. Петра.

На њихово имање доселили су се *Томићи* из Рогачице; њихов је предак дошао као слуга и населио се на купљеном имању; има их 2 куће, славе светог Срђа и досељени су пре 70 година.

Новији су досељеници: *Параментићи* прешли после деобе у селу из суседног села Седлара на своје имање, које су купили од старих Авруза; њих је 3 куће, славе св. Николу. — *Ристивојевић* се доселио из Маоча у Полимљу уз Бабинску Разуру, и населио се на Авруском имању, слави св. Јована. — *Веселиновићи* су се доселили из Осата у Босни и населили се на купљеном имању од старог кнеза Бобовца, а раније били задари по Ваљеву; има их 3 куће. — *Ракић* је из Седлара прешао после деобе на купљено имање од наследника старог Бобовца, слави св. Стевана.

У Б. Пољу има данас 12 кућа од 6 породица.

Занимање становништва. — Белопољци се занимају земљорадњом, сточарством и воћарством. Земља им даје доста рода, а воће стално напредује. Занате не уче, али по неки баве се рабацијањем по граду или надничењем.

Појединости о селу. — Б. Поље је у општини града Ваљева. И судница и школа и црква су у граду Ваљеву, а гробље је на Боричевцу заједничко с једним делом Рађ. Села. Село нема преславе ни кмета, нити каквог другог представника, али је ипак право село, јер су му становници и по начину насељавања и занимања прави сељаци.

8. Белошевац.

Положај села. — Белошевац лежи у долини колубарској и на обема обалама речице Бање, која долази с југа из Петњишке Пећине. Сеоске су куће по плећима брда и њиховим присојним и осојним странама. Земљиште сеоско је од терцијерних глинаца и мергле или од колубарских дилuviјалних пескова, равно, а уздигнуто му је само оно место где су куће. Главнија су узвишења: Трешњевац до Петњице и на левој страни Бање и Орловац на десној страни, до Клинаца. Брегови су пласести и благих падина.

Извора је у селу доста. Народ се служи изворском и речном водом. Од главнијих извора су: *Брестови* у средини села, где се држи сеоски састанак, *Поток* под Трешњевцем, за тим *Изворац* у Камати, *Сурдутина* у Липници, *Црна Бара* и *Лазића Бунар* у колубарском потесу. Од текућих вода поред Бање, Колубаре и Липнице у селу има један 500^m дугачки поток, који се зове *Трешњевачки* или *Осаћански Поток*, који постаје од извора Потока и пресушује.

Земље и шуме. — У селу има две врсте земаља: колубарских и бањских. Колубарске су земље гомиле наслаганог песка, шљунка и облутака, и овда нису ни за шта, већ по нужди служе за попашу, или су пескуше с многим наносом подесне за обрађивање, када на њима успевају особито добро све врсте жита. Бањске су земље од црне смонице, која је врло богата хумусом и јако наводњена. Ове су земље особито родне и добре и за пашу и ливаде. Земље по брду су или под воћем или су зиратне земље и добре каквоће.

Шуме у овом селу нема. Само по колубарским песковима расту врбе, иве и по која топола, и то су једини шумски крајеви овог села, из којих се село дрви. Дрва за грађу и огрев у већој количини сељаци купују по околним селима. Око Бање и по свима њивама у Орловцу гаје се повеће партије шума, али је то по све мало и за појединце, а камо ли за цело село.

Као најлепше појединачне шуме су у Црној Бари и по Трешњевцу.

У селу нема никаквих заједница. Цео сеоски атар подељен је на појединце и у сваком делу има сваки сељак по једну или две диваде.

Тип села. — По положају и распореду кућа Белошевац чини изузетак од осталих села у областима — оно је село *збијеног типа*. Сво село лежи на плећима пласастог брда око Брестова, куће су близу једна друге с врло малим окућницама. Сеоски путеви од Брестова, као од центра гранају се на све стране и у свима правцима. Куће су поред путова, мало увучене унутра, где су им окућнице већином отишле на дуж. Цело село је као један цемат, али у коме се опет распознају поједини крајеви. Цео крај око Брестова зове се *Пејићани*.

Главни део села је око Брестова, а неколико су кућа преко Бање под осојем брда Орловца, због чега се и зову *Осојани*. Уза само село са јужне стране, поред суворског пута, припети су *Осаћани*, тако да су и они деобом спојили се са свим са селом. Од целог села треба разликовати насељенике наших дана, насељене изван села, поред путова и по Колубари, а то су тако звани *Колебари*.

У Пејићанима су ове породице: *Пејићи* (1 кућа), *Бабићи* (5 кућа), *Јеремићи* (1 кућа), *Максимовићи* (1 кућа), *Видићи* (Николићи) (4 куће), *Милановићи* (1 кућа), *Петровићи* (1 кућа), *Дражићи* (1 кућа), *Панићи* (1 кућа), *Поповићи* (3 куће), *Лазичи* (2 куће), *Лазич* (1 кућа), *Грујичићи* (1 кућа), *Веселић* (1 кућа), *Матијашевић* (2 куће), *Томићи* (1 кућа), *Вујићи* (3 куће), *Пантелићи* (2 куће), *Милутиновићи* (2 куће), *Илићи* (2 куће), *Грбићи* (1 кућа), *Ђировићи* (1 кућа), *Јанковићи*, (1 кућа), *Главоњићи* (1 кућа) и *Јовановићи* (1 кућа).

У Поточарима су: *Марковићи* (2 куће), *Исаиловићи* (3 куће), *Пауновићи* (1 кућа) и *Марковићи* (Јолцићи) (1 кућа). У Осојанима су: *Васиљевићи* (Павићи) (2 куће), *Прокићи* (1 кућа), *Тешићи* (2 куће), *Ђокић* (1 кућа), *Новаковић* (1 кућа), *Џејковић* (1 кућа) и *Спасојевић* (1 кућа). Колебари су: *Савић* (1 кућа), *Новаковић* (1 кућа), *Миловановић* (1 кућа), *Миловановић* (1 кућа), *Ђировић* (1 кућа), *Мршовић* (1 кућа) и *Зарић* (1 кућа).

У Белошевцу је врло мало задруга, има их и природних и неприродних, где се по 2 разноврдне породице спојиле у једну кућу. Природне су задруге: *Спасојевића*, *Тешића*, а неприродне: *Јолцића* 1, *Петровића* 1 и *Јовановића*. У задругама

ове друге врсте две несродне или мало сродне породице збратимиле се и живе у задрузи, а обе одржавају своје домаће славе.

Подаци о селу. — Белошевац је по харачким тефтерима из 1818. год. имао 51 дом. са 66 пор. и 134 хар. личности. По попису од 1866. год. у селу је било 45 дом. са 283 станов., докле по попису од 1874. год. било је 52 д. са 276 станов. По попису од 1884. год. било је 56 д. са 316 станов., а по попису од 1890. год. 61. дом. са 503 станов. По попису од 1895. год. било је 62 дома са 414 станов., докле по најновијем попису било је 57. домова са 388 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 2,30, а процентни 1,25% с великим колебањима.

Име селу. — За име селу везане су разнолике приче:

1). Једни држе да је име селу дошло од „беле земље“, коју овде зову „белуша“.

2). Други држе да је име селу дошло од неког *Белуша* (Белоша), првог досељеника у ово село.

3). Трећи, а ових је и највећи број, држе да су име селу донеле најстарије породице с Косова, досељене из тамошњег села Белошевца.

Оснивање села и порекло становништва. — По причању старих људи Белошевац је новије насеље и много млађе од суседне Петнице. За најстарије породице сељаци држе да су се одавде иселили, јер и данас у Срему има око Руме из овог села иселих породица. Најстарија породица у селу је *Пејићани*, досељена у општој сеоби у 3 породице из села Белошевца са Косова, пред крај XVII века. Пејићани су прешли на Рашкој у Србију а прешли су у 5 сродних породица, од којих се 2 породице одвоје у близини Чачка или Краљева и спусте Крагујевцу, те оснују Белошевац, а друге 3 дођу у овај округ и оснују друго село *Белошевац*. Прво је насеље било код Брестова, где су и данас, па су доцније заузели и Брдо и његове падине. Кад су се ове породице населиле, по причању пок. Маринка Пејића, који је умро пре 5 година у својој 78. години, њихови стари дуго су се скривали од Турака и вису се показивали, а могли су то радити, јер су се населили у шумском крају, који су морали крчити и тако добивати што више земље за обделавање.

Пејићани су у групи све један поред другог, поглавито око Брестова и по Брду, а као Пејићани сматрају се у селу: Пејићи, Бабићи, Јеремићи, Максимовићи, Видићи, Николићи, Лазићи

Илићи и Јолцићи; има их 22 куће и све славе св. Арханђела. Пејићана има доста насељених, а многе су породице замрле и изгубиле се.

После Пејићана досељени су у ово село данашњи *Јаночићи*. Некаква баба Јанокa доселила се у почетку XVIII столећа из села Брезове или Брезне, у близини Нове Вароши, и собом довела своја 3 пунолетна сина. Јаночини потомци данас се не презивају овако, али се сви знају под овим презименом а ту су: Павићи, Прокићи и Милановићи. Јанокa се прво населила под Орловцем, а њени су потомци после прелазили и међу Пејићане, те их и тамо има. Јаночића има 6 кућа и славе св. Јована.

Пред Кочину Крајину доселиле су се две породице из Осата у Босни, и то су данашњи Осаћани: *Исаиловићи* и *Марковићи*. Осаћани су у Потоку, одмах до Пејићана; првих има 3 куће, а других 2; први славе светог Јована, а други светог Арханђела.

Пред први устанак доселили су се: *Вујићи* из Трнаваца у Ст. Влаху; данас их је 4 куће и славе св. Пантелију. Предак Вујића доселио се као надничар и населио се међу Пејићане, где су и данас његови потомци.

Кад и *Вујићи* досељени су данашњи *Поцовићи*, као свештеничка породица из околине Раче у Ст. Влаху; њих је 3 куће и има их одсељених у 1813. г. и у Срем, славе св. Ђурђа.

После Кочине Крајине досељени су и *Милутиновићи* из околине Призрена у Старој Србији, одакле им је предак побегао због арнаутског зулума и населио се уз Пејићане са западне стране, где су и данас; њих је 2 куће и славе св. Николу.

У првом устанку сишли су из Кремана, у Ст. Влаху, данашњи *Матијашевићи*; њих је 2 куће и славе Ђурђиц. Кад и Матијашевић сишао је и предак данашњих *Спасојевића* из истог села и призетио се у Јаночиће, слави св. Јована. — Дед данашњих *Пантелића* донет је на сиси у Рајковић, а кад је одрастао, дошао је ћерци у кућу бабе Иићије из Пејићана; од њега су 2 куће и славе св. Јована. Пантелићи су старином из Б. Луке.

Лазика дед доселио се из села Калањеваца са Рудника и призетио у Пејићане, и онда и данас 1 кућа, слави св. Николу. — Дед данашњих *Тешића* доселио се као занатлија из Беомужевића, ове области, и настанио се у Осојанама, где је и данас; њих су 2 куће и славе св. Ђурђа. — *Николића* — *Главоњића* дед

доселио се из Мрчића, окр. ужичког; њих је 1 кућа и славе Ђурђиц.

У доба од 1830. год. доселиле су се ове породице: *Петровић* доселио се као мајстор из села Цикота окр. ужичког, слави св. Лазара, — *Дражић* доселио се из Руме у Срему и збратио се с Петровићем, слави св. Николу. — *Грујић* доселио се из Бањања у Цр. Гори, слави св. Ђурђа. — *Грбић* доселио се из Г. Мушића ове области, слави св. Стевана. — *Јанковић* доселио се из Совљака овог округа, слави св. Јована, — *Јовановић* досељен из Ковачица, ове области, од породице Врца, слави св. Јована. — *Веселић* доселио се из Санковића, ове области слави св. Николу. — *Новаковић* из Крашљева у Полимљу, слави св. Николу. — *Џејковић* из Херцеговине, из Сељана у Полимљу, слави св. Ђурђа.

Најновији досељеници, досељеници наших дана су: *Савић* из Седара ове области, доселио се на своје имање, — *Новаковић* доселио се из Трнавe окр. ужичког, данас је колебар: слави св. Николу. — *Миловановић* доселио се из Матаруга у Полимљу, слави св. Илију, данас је колебар. — *Ђировића* 2 куће досељене из Штрбачке Ријеке у Ст. Влаху, славе св. Стевана. — *Мршовић* доселио се из Маоча у Полимљу, слави св. Ђурђа, и *Зарић* доселио се из Кричка, слави св. Ђурђа. Ови су обично колебари.

У Белошевцу је данас 67 кућа од 28 породица.

Занимање становништва. — Белошевчани су у главном земљорадници. Земља им је богата и даје толики род, да им остаје и за продају. Али већи део сељака одао се због близине града Ваљева и добрих путева рабацијању и то им је омиљени посао. Овај их је посао одстранио од земљорадње, те већи део њихових имања прелази из дана у дан у руке богатијих сељака из суседних села. Тако Клинчани и Паунци већ имају својих имања по овом селу, а сељаци из других села слазе па узимају имање или под закуп или купују. И ако се Белошевчани поглавито занимају рабацијањем, ипак нису добри сточари, већ до стоке долазе куповином из других села ове области. По неки од сељака учи по неки занат и ради само код своје куће. Ни занатлије ни други сељаци не седе се из свога села.

Појединости о селу. — Белошевац је саставни део петњичке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Петњици. Гробље им је заједничко и на Трешњевцу. Село преславља мали Спасов-дан.

9. Беомужевић.

Положај села. — Беомужевић је на левој обали Обнице, а на северној страни Радије. Од Радије се спуштају две паралелне косе ка Обници. Земљиште по селу је од пешчара и секундарних кречњака; неравно и стране појединих брда су стрме, те је по све тежак саобраћај у селу. Већа узвишења у селу су *Бобовчев Белег* по дну Радије, *Маџар* и *Кик* по врху Радије, *Паунова Коса*, *Драглица* и *Шумице* у селу. Сеоске су куће по косама и косањицама као и по падинама, а нигде по долинама потока.

У селу има извора; сељаци једино употребљују ову воду, а бунара нема докле се служе и барама и водом с потока и Обнице. Од текућих вода поред Обнице јесу: *Стаиарица*, која тече западним крајем овог села и улива се у Каменицу, за тим Каменица, која се на том крају и улива у Обницу; *Поповица*, која долази испод Кика и прима с десне стране поток Корениту; *Радијски Поток*, који тече испод Маџара и улива се у Обницу. Извори су у долинама потока и из њих народ износи воду и употребљује је за пиће.

Земље и шуме. — Беомужевачке су земље од две врсте. По Радији и њеним косањицама земље су суве, песковите, хладне и кад се ђубре, могу послужити за стрмне усеве. Главна су имања око Шумица, Драглице и Поповице, то су смоне црне и кречне земље, врло родне и дају богате плодове. Луке по Обници су најбоље зиратне земље као и ливаде. Најлепше су ливаде у Коренити.

Шуме су од лиснатог дрвета, има их доста, народ их употребљује за грађу, гориво, а имају доста и за продају. Најлепши шумски крај су Шумице и Маџар на Радији, ма да нису старе, већ младе шуме. Никаких заједница у селу нема, већ су и обничке каменарице приватна својина.

Тип села. — Беомужевић је село разбијеног типа. Куће су издвојене у поједине џемате, који су прилично растављени један од другог. Куће су по џематима на растојању од 20—70 м. Главнија су џемати: *Босиљчићи*, *Грујичићи*, *Ранковићи* и *Гасићи*.

У Босиљчићима су: *Босиљчићи* (7 к), *Росићи* (Павловићи) (3 к), *Марићи* (4 к), *Милошевићи* (9 к), и *Дражићи* (3 к); Грујичићи су: *Грујичићи* (6 к), *Панићи* (2 к), *Радовановићи* (4 к), *Димићи* (3 к) и *Цувери* (4 к); Ранковићи су: *Лукићи* (4 к), *Ранковићи* (4 к), *Андрић* (1 к), *Суботићи* (5 к) и *Толовићи* (3 к); Га-

вићи су: *Гавићи* (Гавриловићи 11 к), *Петровићи* (3 к), *Ковачевићи* (4 к) и *Лукићи* (1 к).

У Беомужевићу нема великих здруга. Повеће су задруге: Ранковића 1, Цуверска 1, Милошевића 1, Гавриловића 2, Марића 1 са по 15—20 чељади.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима било је у селу 32 дома са 44 пор. и 160 хар. лица. Према попису од 1866. године било је: 55 дом. са 422 станов., докле према попису од 1874. године било је: 57 дом. са 464 станов. Према попису од 1884. год. било је: 61 дом са 478 становн., докле према попису од 1890. год. било је: 67 дом. са 522 станов. Према попису од 1895. год. било је: 71 дом са 538 станов., докле према попису од 1890. год. било је: 80 домова са 594 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. је 5,87, а процентни 1,15%, где је стално више женских него мушких.

Име селу. — Име селу дошло је од овога. У Босиљчићима био некад један врло висок и развијен човек, сав бео, тако да му је не само кожа била беле боје, него и коса на глави. Селаци су овог човека звали „Бео Муж“, па се по њему прозвало и село Беломужевићи, што се доцнијим говором изменило у Беомужевић. Имена џемата су породични називи, називи по појединим виђенијим породицама у њима.

Старине у селу. — 1). Испод Маџара, на оној коси што слази од њега, налази се неко старо гробље, које народ назива „Маџарско Гробље.“ У гробљу налазе се поједини споменици без икаквих натписа, па се не зна из којег су доба.

2). На атару овог села, на Радији, испод Маџара, изгинуле су 15. септембра 1844. год. катане под вођством Стојана Цукића. Код Милићевића у „Кнежевини Србији“ записато је: да је овај догађај десио се на Радији у Г. Буковици, докле Радија није у Г. Буковици већ у овом селу.¹

3). Битка на Радији из 1809. године није била на атару овог села, већ је била у Г. Буковици, изнад Радије.²

4). Коритом Обнице ишао је стари сокоски пут па преко Шумица слазио у долину Буковице и даље за Ваљево. Овај је пут некада био главни пут и добро је одржаван и на места патосан, докле је био једини пут за Ваљево.

¹ М. Ђ. Милићевић „Кнежевина Србија“. Стр. 400.

² Ibid. Стр. 400.

Порекло становништва и оснивање села. — Беомужевић је старо село, а основала га је породица *Босиљчића*, за коју се не зна да се с које стране доселила. Босиљчићи су први пут били у Поповици, па су се после растурили по селу. С њима су у сродству Милошевићи и Росићи; њих је данас 19 кућа, славе св. Николу.

Пред крај XVII столећа прво су се доселили у ово село *Ранковићи* из Тупањаци, а раније из Бањана у Црној Гори, у две породице, с њима су у сродству Марићи и Лукићи; њих је у селу 12 кућа, славе св. Стевана.

У општој сеоби доселили су се из села Кутлеши, у Ст. Влаху данашњи *Гавићи*, и Суботићи, с којима су у блиском сродству: Ђокићи, Теофиловићи и Кутлешићи; њих је у селу 11 кућа, славе св. Ђурђа.

Пред Кочину Крајину доселио се предак данашњих *Џувера* из Бобове у Подимљу; њих је 4 куће, славе св. Лазара. — *Грујичићи* су из Годечева, окр. ужичког, досељени у 3 породице, има их 9 кући, славе св. Јована. — *Димићи* и *Радовановићи* доселили су се кад и горњи из Пакаља, ове области; има их 7 кућа, а раније су досељени из Братоножића у Црној Гори, славе св. Николу.

После Кочине Крајине доселили су се: *Панићи*, чији се предак доселио из Осата у Босни, има их 2 куће, славе светог Лазара. — *Толовићи* су из Полошнице, окр. ужичког, има их 3 куће, славе св. Николу. — *Ковачевићи* су из Косјерића округа ужичког, предак им избегао крвну освету, има их 4 куће, славе Ђурђиц. — *Дражићи* су из Гостинице окр. ужичког, има их 2 куће, славе св. Ђурђа. — *Петрићи* су из Кошаља у Азбуковци; има их 3 куће, славе св. Арханђела.

Најновији су досељеници: *Ракићи* досељени од Ракића из Причевића и дошли на имања женина у Гавићима, има их 2 куће, славе светог Николу и св. Ђурђа. — *Андрић* се доселио као слуга после 1876. године из Штрбаца у Ст. Влаху, слави светог Луку. — *Лукић* доселио се из Босне од Сарајева, доселила су се 2 брата, па се један одселио у Радјево, слави св. Симеуна.

У Беомужевићу има 81 кућа од 14 породица.

Занимање становништва. — Беомужевчани се занимају свима привредним занимањима, којима и остали сељаци ове области. Главна су им занимања земљорадња и воћарство, докле гаје и стоку у знатној количини, али је највећи приход сваког сељака воће. Сељаци се баве и занатима, па и трговином. Због

тога што су земље овог села слабе и не дају довољно рода, многе се породице исељавају из села и иду у доња равнија села, а у последње доба због трговине и заната многе су се породице иселиле у Ваљево.

Појединости о селу. — Село је саставни део општине причевачке у ср. подгорском. Судница је у Причевићу, школа у Каменици, црква у Г. Буковици. Гробље је раздељено по крајевима. Село нема заједничке преславе.

10. Берковац.

Положај села. — Берковац је у изворном крају реке Топлице. Земљиште је брдовито и од секундарних пешчара и кречњака. Сеоске су куће у долинама појединих потока и по косањима, које се спуштају од главне косе, која служи као развође Палежничкој Реци и Топлици. Околни су висови: *Говеђе Брдо* према Попадићу и Струганику, *Берковачки Вис* и *Чот* према Палежници и *Гуњички Вис* према Гуњици. Сеоске косањнице зову се: *Лечмиште*, *Кусо Брдо*, *Лепенцац* и *Каменитовац*.

Село се служи изворском и речном водом. Извори су у долинама, јаки и не пресушују и махом су око кућа и по њима се и називају. Од текућих вода најглавнија је *Топалица*, којој је глава у речици *Герићу*. Герић извире под Гуњичким Висом и постаје од два потока: *Котлине* и *Рајичине*, који оба извиру под Висом. У Герић утиче *Берковачка Река*, која извире под Баћендом у Струганику и Берковачким Висом и тече право на север, те под Лепенцем улива се у Герић. Герић је непресушна речица и прима с леве стране *Копањаницу*, која долази из Струганика и *Врановац*, који извире под Кусим Врдом, па кад се спусти у раван села, тада прима воду из *Врутаца*, топлих извора, и на један пут изгуби своје име и отпочне се звати *Топлица*. *Врујци* су врло јаки извори, има их пет главних и неколико споредних, на десној су обали Герића, спојени и због тога што им је вода преко зиме топлија од околне и што се преко зиме не замржњавају, већ се редовно пуше, и назвати су *Врујци*. Врујци појачавају толико Герић, да Топлица одмах окреће 2 вртла, докле је дотле било мало воде и за један вртао.

Земље и шуме. — Зиратне земље нису око кућа, већ су у долинама река и потока и по брдима. Брдне су земље суве, хладне, песковите од пешчара и неродне, те су само за испаше. Земље око река су наносне, врло родне и подесне за све усеве.

Око Топлице су најбоље ливаде и пашњаци. По падинама појединих коса су обично виногради, воћњаци и зиратне земље. На највећој су цени имања низ Герић и око Врутаца.

Шума је по долинама потока и врховима сеоских коса-њица. Шума је од лиснатог дрвета, има је у довољној мери за гориво и грађу, а не извози се. Испусти по Говећем Брду и Вису су породичне заједнице, докле нема сеоских заједница.

Тип села. — Берковац је село разбијеног типа. Куће су раздељене у мале, које су уз Реку, или Герић или по коси Лепенцу. Они што су уз Реку зову се *Речани*, а они уз Герић *Рајичани*, а по Лепенцу чине малу *Лепенац*. Мање су готово спојене, докле су куће растурене и на растојању од 200—300 м, а има их и чешћих.

Речани су уз Реку и по реду низ Реку су: *Ковачевићи* (11 к), *Игњатовићи* (11 к), *Јовановићи* (3 к), *Киселице* (*Радојичићи* *Мијаиловићи* и *Рафаиловићи*) (20 к) и *Милисављевићи* (1 к). Рајичани и Котлињани су уз Герић и по реду су: *Вукомановићи* (*Обрадовићи* и *Богдановићи*) (6 к), *Шундићи* (*Николићи* 2 к), *Пасазљевићи* (*Илићи* 2 к), *Матијевићи* (2 к), *Дурковићи* (*Павловићи*, *Пауновићи* и *Радовановићи* — *Киселице*) (11 к), *Шишковићи* (*Ивановићи*) (3 к), *Ивановић* (1 к), *Миливојевић* (1 к) и *Мушовић* (4 к). На Лепенцу су: *Ђорђевићи* (2 к), *Кргићи* (2 к), *Новаковићи* (2 к), *Маринковићи* (2 к), *Швабићи* (*Јегдићи*) (2 к) и у Г. Топлици: *Милутиновић* (1 к) и *Илић* (1 к).

Задруга великих нема, али се задружан живот одржава још само у малим размерама.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима из 1818. год. Берковац је имао 28 дом. са 41 пор. и 108 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 62 дом са 464 становника, докле према попису од 1874. год. било је: 66 дом. са 453 становника. Према попису од 1884. год. било је: 76 домова са 507 станов. докле према попису од 1890. год. било је: 78 домова са 531 станов. Према попису од 1895. год. било је 91 дом са 551 стан., докле према попису од 1900. год. било је 92 дома са 594 становника.

Годишњи прираштај становништва овог села од 1866. год. је 3,92, а процентни 0,70%.

Име селу. — Откуда је име Берковац, не зна се. Имена мала Речани и Лепенац су по месту насељења, као и Рајичани и Котлињани, која су по имену два потока, што граде Герић.

Старине у селу. — Код извора Топлице, код Врутаца, прича се, да су у селу биле до скоро зидине куле Милана Топлице, побратима Милоша Обилића, с којим је пао у боју на Косову. М. Ђ. Милићевић у својој „Кнежевини Србији“ износи да тих зидина нема, да их је растурио и од њих себи кућу саградио неки Марко Ковачевић, отац Аксентија Ковачевића, бив. трговца и циђеног грађанина.¹ Јоаким Вујић у свом „Путешествију“ наводи да су у 1827. год. постојале зидине, да су се звале „Двориште“ и да су по причањима мештана остаци двора Милана Топличанина, назватог по реци Топлици.² Данас нема ни трага од каквих зидина, чак се не познаје ни место где су оне биле, па да није још имена „Двориште“, онда би се сваки траг о овим старинама изгубио. Оно што Марко није могао однети и употребити, довршили су други његови сељаци, те су тако учинили да су „Дворишта“ разорана и косе се.³

Порекло становништва и оснивање села. — Берковац је по мишљењу сељака старо село. Старо село било је при дну Реке, па се временом помештало и насељавало уз Реку и Герић. Најстарија породица у селу, за коју се држи да је село основала, јесте Јовановића, која је у сродству с Милисављевићима; њих је у селу 7 кућа, славе св. Николу, а и насељавали су се.

Од досељених породица најстарија је породица Ковачевића досељена из породице Курепа у Дробњацима у другој половини XVII века. Ковачевићи су досељени у 2 породице, од једне су Ковачевићи, а од друге Мијанловићи и Симићи, обе првобитно насељене до Јовановића по дну Реке, па се после повукле високо уз Реку; њих је у селу 11 кућа, славе светог Ђурђа, а има их и расељених.

Кад и Ковачевићи доселили су се из области Кричка у Старој Србији данашње Киселице. Киселице су досељене у 8 породица, од којих су само 3 остале овде, 2 прешле у суседни Понадић, а 3 преселиле се у тамнавско Врело, од којих је једна прешла у Срем и одатле вратила се у београдско Жарково. Киселице су у селу: Радојичићи, Мијанловићи, Рафаиловићи и Дурковићи, назвати по неком претку, који је био и сувише сиромашан. Дурковићи су Павловићи, Пауновићи и Ра-

¹ М. Ђ. Милићевић. „Кнежевина Србија“. Стр. 366.

² Јоаким Вујић. „Путешествије по Србији II.“ Стр. 52.

³ Па да се макар ко помогао! Марко подигао кућу и прича се да је и паре нашао, па опет пропао, а његову децу кућу на ушћу Коцљанице данас жуње кљују, ма да је продата за општинску судницу.

довановићи. Прве Киселице су насељене уз Реку, па су се после помериле на Лепенац и Герић; њих је данас 31 кућа, славе св. Јована.

Пред Кочину Крајину дошли су у ово село *Игњатовићи*. Родоначелник ове породице Игњат је из породице Исидоровића у Пријездићу ове области и, кад су га Турци протерали из свога села, населио се поред Киселица у Реци, где су му потомци и данас; њих је 11 кућа, славе св. Николу.

Кад и Игњатовићи доселили су се у ово село и *Вукомановићи* из Срезојеваца окр. рудничког и први се населили у потоку Котлини; њима су род Обрадовићи и Богдановићи; има их 6 кућа, славе св. Луку.

Шундићи, *Пасаљевићи* и *Матијевићи* су једна породица, досељена пред Кочину Крајину из Јаловика окр. ужичког, одакле су им се преци доселили као зидари; данас их је 6 кућа, славе св. Николу. — *Мушовци* и *Ђорђевићи* су опет једна породица, досељена из Мушића, окр. ужичког, чији се предак доселио као надничар; њих је 6 кућа, славе Ђурђиц. — *Шишковићи* и *Кригићи* доселили су се кад и горњи и на исти начин из Љутица, окр. ужичког; има их 5 кућа, славе св. Луку.

Швабића је дед залутао од некуда из Срема, служио у овом селу, оженио се и закућно; њих је 2 куће, славе св. Ђурђа.

Најновији су досељеници: *Ивановић* из Богданице округа ужичког, дошао жени на имање. — *Миливојевић* из Врачевића ове области дошао жени на имање, слави св. Николу. — *Маринковића* је отац из Мршељи окр. ужичког, дошао као слуга и призетио се; има их 2 куће, славе св. Јована. — *Милутиновић* у Г. Топлици је од породице Шутуља из Струганика, доселио се пре 25 година као трговац, слави св. Ђурђа. *Илић* се доселио као ковач из Полошнице окр. ужичког, слави св. Ђурђа.

У Берковцу има 93 куће од 15 породица.

Занимање становништва. — Берковчани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Главна су им занимања земљорадња и воћарство, али се гаји доста и стоке, нарочите ситније, која се сувати по великим сеоским испустима.

Пошто у селу има доста пешчара, то се готово сваки сељак обучио у камењарским пословима. Сељаци израђују од пешчара топиљеве, басамаче и друге камене објекте и извозе и продају по градским трговима и околини. Уз ово су многи Берковчани постали и зидари, дрводеље и колари, те ове занате

обављају у селу и изван њега. По неки од сељака бави се трговином, а доста их се и исељава у доња села, али обично одлазе сиромашнији, те се призећавају или насељавају као надничари.

Појединости о селу. — Берковац је саставни део горњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница и школа су у Г. Топлици, а црква у Рибници. Гробље је у Дурковићима и заједничко за цело село. Село нема заједничке преславе.

11. Близоње.¹

Положај села. — Близоње лежи на обема падинама Близоњског Виса, највише тачке на источном делу Влашића. Куће су по падинама, а дубоко спуштене у увале или у долине појединих поточића, који с Виса силазе ка рекама Убу или Рабасу. Земљиште је неравно, каменито и сувише стрменито и неприступачно, а састављено је из секундарних кречњака с вртачама и остеоцима по Вису.

Извора у селу има доста, више на северној страни од Виса, него на јужној, где су $\frac{2}{3}$ села. На јужној страни су ови извори: *Близанац* (а и Близоњац) поред реке Рабаса и по дну села, *Ракића Бунар* под Висом; на северној су страни: *Трешиња*, *Атови* и *Врбице*, три врло јака извора, који граде непресушни поток *Марнић*. С јужне стране Виса од неколико поточића слази у Рабас поток *Дубока*, који пресушује.

Земље и шуме. — Близоњске су земље посне, хладне и врло веродне, тек кад се наторе, могу дати приличан род. На овим земљама добро рађају стрмна жита, особито успева воће али најбоље шума. Ливаде су слабе, а пашњака готово и нема.

Шумом је, као и суселна Бранковина, тако богато село и тако успева, да се сматра као најшумовитије село. Шуме су шеварице и толико их има, да цело село и не види се из њих. Шума је од лиснатог дрвета и свуда расте.

Цео Вис је сеоска заједница и јужна му је страна гола, некад била под виноградима, где је сваки сељак имао свој део, а северна му је страна пошумљена.

Тип села. — Близоње је мало село разбијеног типа. Сеоске су куће у гомилама, сакривеним у долине потока, које су са свих страна обрасле шумом, те се ни с које стране не виде. Џемати су удаљени један од другог по 200—400 м, а куће су

¹ Ово је село описивао г. Светозар Д. Петровић, свештеник бранковачки и његовим смо се описом знатно послужили.

у њима врло близу. С јужне стране Виса су цемати: *Ђурђевићи*, *Бобија*, *Ракићи* и *Пањевци*, а са северне стране једини цemat *Марник*.

У Ђурђевићима су: *Ђурђевићи*, *Јеротићи* и *Андрићи* (11 кућа). У Пањевцима: *Ковачевићи* и *Чулићи* (10 кућа); у Равићима: *Ракићи* (7 кућа) и на Бобији: *Марковићи* (4 куће). У Марнићу: *Поцковићи* (1 кућа), *Вићентићи* (2 куће), *Рабаиловићи* (1 кућа) и *Мимићи* (2 куће).

У Близоњу је доста развијен задружан живот. Има доста задруга, али то нису веће задруге већ осредње, као: *Поцковића*, *Вићентића* 1, *Ђурђевића* 2, *Ракића* 1, *Ковачевића* 1 и *Чулића* 1.

Подаци о селу. — Близоње је према извршеном попису села из ваљевске епархије у 1735. год. имало 20 домова.¹ У Близоњу је 1818. год. по харачким теџтерима било 34 дома са 47 породица и 102 харач. личности. По попису од 1866. год. било је: 37 домова са 321 станов., докле по попису од 1874. год. било је 40 домова са 316 станов. По попису од 1884. год. било је 44 дома са 301 станов., докле по попису од 1890. год. било је: 40 домова са 344 станов. По попису од 1895. год. било је 40 домова са 286 станов., докле по најновијем попису од 1900. године било је 39 домова са 390 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 3,8, а процентни 1,11%, с великим колебањем због наглог исељавања појединачних породица у равније крајеве овог округа.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича, за коју се сме тврдити, да је и на истини основана. Још у великој давнини, вероватно у почетку XVII столећа, ако не и раније, ово је село било пусто и не насељено и биле су само шуме. У тој давнини, кад су све старе породице измакле одавде и сишле у равнија места, долазе два брата са својим породицама и заустављају се ради одмора код данашњег извора Близоња у дну села, код реке Рабаса. Кад су коње распремиле и пустили да пасу, кад су мало черге изнад глава ставили и законачили, тада им се исте ноћи обе жене и обе кобиле облизне и тако их тај случај натера да ту и подуже остану. После тога допадне им се ово место и стално се настане. Због тога што су се обе жене и обе кобиле облизниле, извор се прозове *Близнац* или *Близоњац*, а по том извору и цело село добије своје данашње име.

¹ Стољеник Ср. Б. Академије XLII. 201.

Имена џемата су или породична или по местима. Тако Ђурђевића и Ракића су имена породична. Марнић је име великог поља до Кршне Главе, за тим и потока, па и џемата са северне стране Виса; Бобија је плећаста коса поред баб. Луке, па отуда и име џемату. Пањеви су код Близовца и прво насеље, па му је име дато по многим пањевима, који су заостали у првим крчевинама, ма да их данас нигде нема.

Старине у селу. — По Вису, нарочито с његове источне стране, налазе се многи трагови рударских радова из средњег века. Ови рударски послови су од мање вредности, а не зна се шта је вађено. Народ прича да се вадило олово и да је у њему било и доста сребра!

Порекло становништва и оснивање села. — Близове је село из велике давнине, а име „Plissonive“ у списку села палешког округа из 1738.¹ год. не може се односити ни на које друго село, до на ово.

Ништа се поуздапо не зна о старим породицама. За њих се само вели, да су се врло рано иселиле из овог села и отишле преко Саве, али у које место ништа се не зна. Старо насеље је било по Вису, а ново је створено код извора на реци Рабасу.

Оснивачи данашњег села су 2 брата досељена у почетку XVII столећа или раније од манастира св. Тројице код Пјеваља, у области Полимљу. Браћа су се кренула из свога места због турске обеџи, а случајно се населила у овом селу, пошто је њихова намера била да иду даље. Од ова два брата готово су све данашње породице у селу; оне су населиле џемате: Ђурђевића, Марнића, Пањеви и Ракића; њих је много расељених из овог места по Тамнави и овој области. Из ове је породице било доста виђених и угледних људи у XIX веку,² данас их је у селу под разним презименима 34 куће и славе св. Јована.

После Кочине Крајине некакав Селим Турчин, у народу познат под именом „Сјеђо“, населио је претка данашњих Марковића на Бобији, родом од Зворника у Босни. Марковића су данас 4 куће у селу и славе св. Николу.

У селу је свега 38 кућа од 2 породице.

¹ Langer. Serbien unter d. k. kaiserl. Regierung 1717—1739. Wien. Стр. 247.

² Из ове је породице поп Мата Ђурђевић, писар магистрата ваљевског од 1804. год. и свештеник при цркви брањковачкој с протом Матијом. — Мењоари Проте Матије Ненадовића С. К. З. Стр. 29, 198. и 230.

Занимање становништва. — Близонци се занимају земљорадњом и воћарством. Да би имали што више хране, слазе у Тамнаву и тамо узимају под закуп земље и на њима засејавају усеве, те тако добивају потребну храну за исхрану. Воће, раније винограде, гаје у велико, а доста и шуме осећају и продају у грађи или за огрев.

Појединости о селу. — Близонце је саставни део бранковачке општине у срезу ваљевском. Судница, школа и црква су у Бранковини. Гробље заједничко и на Вису. Преславаљау Спасов-дан.

12. Бобова.

Положај села. — Бобова је планинско село и на обема обалама Обнице. Село је на оним косама, које се од Медведника спуштају ка Обници, куће су по увалама и долинама потока, а нигде изнете. Брда су висока, стрмена и завршкаста. Главнија су брда у селу: *Врлобаш* до *Тупањаца* и *Мајиновића*, *Радијевица* до *Ровни*, *Комић* у средини села, *Главица*, *Орловац* и *Дрма* до *Ситарика*, и *Главица* на левој обали до *Стаја* и *Јошева* до *Мајиновића*.

Бобова се служи изворском водом, извора је доста, направљених у виду чесама. Знатнији су извори: *Точак*, *Стублина*, *Чесмица* и *Водице*, и од сваког постаје по један поток и улива се у Обницу. Обница постаје у овом селу од става Суводанске и Станијине Реке и тече у северном правцу до става са Врагочком Реком, одакле окреће на исток. У селу испод Радијевице извире *Дубоки Поток*, у који се улива Водица. Дубоки Поток пада у Обницу поред Врлобаша. Сви су ови потоци и речице планински, брзи и плаховити, али селу не праве сметњи.

Земље и шуме. — Бобовске земље су брдске и луке. Брдске су земље по плећима брда и око кућа, оне су посне, кречне и вртаче и кад се догоне, могу дати приличан род. Луке су низ Обницу и Врагочку Реку, има их доста и оне су од наноса ових двеју река, а подесне су и за оранице и ливаде, јер су особито наводњене, а дају се и вештачки наводњавати. По лукама се највише сеје кукуруз или су ливаде, докле су испусти по брдима и њиховим падинама.

Шуме су од лиснатог дрвета, а оне су по долинама потока и њиховим дубодолинама. Има их доста, те сељаци имају довољно дрва за огрев и грађу, ма да би имали и за извоз. У селу нема заједница сељачких, али поједине породице имају

својих заједница у испустима, шуми, те их заједнички употребљавају. Најлепше су шуме по Радијевци, Врлобашу, Комићу, Главици, Вису и Јошеви.

Тип села. — Бобова је село разбијеног типа. Сеоске су куће у групама или малама. Мале су на растојању од 300 м, докле су куће у њима и сувише близу, на растојању од 20—50 м. Главније су мале: *Брђани*, *Ремете* и *Гротљани* на десној обали Обвице и неколико омањих на левој страни.

У Брђанима су ове породице: *Ристивојевићи* (3 куће), *Бобовци* (3 куће), *Јанковићи* (5 кућа), *Којићи* (1 кућа), *Марковићи* (2 куће), *Станковићи* (3 куће) и *Крстићи* (4 куће). У Реметама: *Кнежевићи* (7 кућа), *Ђурићи* (2 куће), *Стевановићи* (3 куће), *Матићи* (2 куће), *Јевтићи* (1 кућа), *Бајићи* (5 кућа), *Рашићи* (1 кућа) и *Тодоровићи* (1 кућа). У Гротљанима су: *Добривојевићи* (4 куће), *Марковићи* (3 куће), *Никковићи* (1 к.), *Лазаревићи* (1 кућа), *Обрадовићи* (3 куће), *Радовановићи* (1 кућа), *Јоксимовићи* (1 кућа), *Митровићи* (1 кућа), *Стевановићи* (1 кућа), *Дамњановићи* (1 кућа) и *Васићи* (5 кућа). На левој страни Обнице су: *Маџари* (4 куће), *Драксини* (5 кућа), *Симићи* (5 кућа), *Томићи* (1 кућа), *Митровићи* (1 кућа), *Петронићи* (2 куће), *Исаиловићи* (1 кућа), *Ђерманићи* (3 куће) и *Радовановићи* (1 кућа).

Јаче задруге овог села: Маџарске 2, Петровића 2, Ристивојевића 2, Јанковића 1, где су готово све са по 20—30 чељади.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима из 1818. год. било је: 44 дома са 55 пор. и 121 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 52 дома са 493 станов., докле према попису од 1874. год. било је 55 дом. са 509 станов. Према попису од 1884. год. било је 63 дома са 577 станов., докле према попису од 1890. год. било је 67 домова са 636 становника. Према попису од 1895. год. било је: 73 дома са 673 станов., докле према попису од 1900. год. било је 80 домова са 724 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 7,24, а процентни 1,22%.

Име селу. — Бобова је старо село. У списку села ваљевске епархије из 1735. год. налази се и *Бобова* са 14 домова.¹ У списку села ваљевског округа из 1738. године помиње се село „*Bobova*“,² које се односи на ово село. Име Бобова, и ако је доста старо, ипак је донето са стране, дошло је од имена

¹ Споменик С. К. Академије XLII, Стр. 201.

² Langer, стр. 249.

оних породица, које су се доселиле у ово село. Прве породице, досељене у ово село, населиле су се из села Бобове у Полимљу, па је по томе и ово село названо.

Брђани, Ремете и Гротљани имена мала су по месту где су насељени ови крајеви села.

Старине у селу. — 1). У средини села на вису *Комићу* налази се и данас једно место, које се зове *Старо Село*, где су данас куће Обрадовића, најстарије породице у селу. По Старом Селу нема ниваких трагова од старих насеља, јер су се они изгубили по њивама, које су данас зиратне.

2). На левој обали Обнице, под висом Главицом, постоји старо гробље, које народ зове „Маџарско Гробље.“ Овако исто гробље постоји и у Маџарима и зове се „Маџарско Гробље,“ које је у вези са сеоским гробљем. На појединим стећцима стоје знаци крста, оружја, човека, али су се знатно утрли.

3). Цео крај овог села на левој обали реке рудоносан је и свуда по том делу селу очувани су трагови старих рударских радњи. Ови су рудници у вези са враџким рудницама и у њима се вадиле бакарне руде.

Трагови ових рударских работа остали су у окнима, зидинама и старим ископинама. Руде су одавде ношене у Причевић и ту су по народном предању прерађиване. У традицијама одржава се уверење да су многе породице досељене као рударске.

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарије породице у селу, које се сматрају као оснивачи села и да су од пре Косова у овом селу, јесу: *Ристивојевићи*. Ристивојевићима су род Јанковићи и Јоксимовићи, има их растурених по целом селу, на десној страни реке и 9 кућа, славе св. Николу. Све остале породице досељене су.

Међу најстарије досељенике овог села рачунају се *Бобовци*, који су у почетку XVII столећа доселили се у неколико породица из села *Бобове* у Полимљу. Бобовци су први пут насељени на Комићу поред Ристивојевића, који су се одатле удалили у крајеве села. Бобовци су данас најјача и најразгранатија породица у селу, има их много расељених по овој области и Тамнави, да тим из ове је породице кнез *Јован Бобовац*, знатна личност из прве половине прошлог столећа. (Умро 1837. год. и сахрањен код цркве каменичке). Бобовци се сматрају: *Којићи*, *Марковићи*, *Спасићи*, *Добривојевићи*, *Нинковићи*, *Лазаревићи*, *Обрадовићи*, *Радовановићи*, *Митровићи*, *Васићи*, *Стевановићи*, *Дамњановићи* и *Томићи*, њих има по целом селу 31 кућа, славе св. Николу.

После Бобоваца дошли су *Кнежевићи* из Ст. Реке, од тамошњих Васиљевића, камо су се доселили раније. Кнежевићима су блиски: *Ђурићи*, Стевановићи и Јевтићи, који су скоро били у близини, а сад се растурили свуда по селу, а има их и расељених: њих је у селу 13 кућа, славе Ђурђиц.

У почетку XVIII столећа досељени су *Маџари* и *Симићи* од некуда као рударски радници и насељени поред старих рудшта, њих је 10 кућа, славе Ђурђиц.

У другој половини XVIII столећа доселили су се *Берманићи* из Рогачице и први пут настањени на Комићу, одакле су деобом Крстићи стално остали, а они се иселили на Вис преко Обнице: њих је данас 7 кућа, славе св. Арханђела.

Из Кочину Крајину доселили су се *Бајићи* из Рајковаче у Осату: њихов се предак доселио као зидар и населио код Кнежевића, данас их је 6 кућа, славе св. Стевана. — Тада су се доселили и *Матићи* из Босне од града Јајца, а неке су породице одселиле се у Причевић и Осладић ове области, има их 2 куће, славе Часне Вериге. — *Петронићи* с Виса и Главнице доселили се из Сијече Ријеке, предак им се доселио као радник; има их 2 куће славе св. Арханђела. — *Драксини* су се доселили из села Драксина у ужичком округу, њихов дед радио је на зидарском послу, данас их је 5 кућа, славе светог Арханђела.

Новији су досељеници: *Рашић* доселио се из Кошаља у Азбуковици, слави св. Јована. — *Радовановић* је из Ст. Реке дошао на имање, слави св. Јована.

У Бобови је данас 88 домова од 11 породица.

Занимање становништва. — Бобовци се занимају земљорадњом и воћарством, али гаје и држе доста стоке, особито ситне. Земљорадња и сточарство напредо стоје и то су најглавнија сеоска занимања, а гајење стоке везано је поглавито за догоњење њихове доста слабе брдске земље.

Кад су се год у близини Бобове отварали рудници, онда су Бобовци увек давали знатан број радника, који су се, као и суседни Врагочани, увек одликовали на овом послу. Њима је овај посао ишао тако од руке, да су увек били и добри рудари, као и настојници у свима подuzeћима по Врагочаници и суседним селима ове области. У Бобови има доста ковача, зидара, колара и других занатлија, који ове занате раде не само у селу, у нарочитим дућанима, него и по другим селима. Бобовци се исељавају из свога села, а на то их нагони сиро-

маштво земље, као и оскудица, те их с тога има доста и по селима ове области и по Тамнави.

Појединости о селу. — Бобова је саставни део суводањске општине у срезу подгорском. Судница и школа су на Ставама, где и појединци из овог села имају својих зграда и имања, нарочито који се баве трговином. Гробље је издељено по крајевима. Село нема заједничке преславе, већ преславља младу недељу и Спасов-дан. Сеоска црква је у Причевићу.

13. Богатић.

Положај села. — Богатић је на источном крају простране Лесковичке Висоравни, а на левој обали реке Граца. Висораван је испуњена вртачама, поређаним у низове различног правца, обично источног, нагнутог ка реци Грацу. Вртаче су разноликог облика, обично дубоке и левкасте са каменитим или земљаним дном, заднижене или отворене. Вртаче су најбоље зиратно земљиште овог села, нарочито које су по *доловима*, а само оне, које су по каменитим избрешцима, нису ни за какву употребу. Широке вртаче, заднижене и испуњене атмосферском водом, зову се у селу језера, а такве су две.

Сеоске су куће на крају саме висоравни по вртачама. Висораван се врло стрмо спушта ка реци, стране су камените и све од голог кречњачког камена, у коме су атмосферидије направиле све страхотне слике карсних предела.

И ако је село на висоравни, ипак су плазови и суви потоци направили по крајевима њеним мања или већа узвишења, која се пружају просечно у висину до 60 м. Знатнија узвишења су: *Парлог*, *Чукић*, *Гувциште*, *Меховине*, *Растова Раван*, *Тичак*, *Брезова Главица*, *Грабови* и *Дуглица*.

У селу, на висоравни, нема ни помена о извору. Народ употребљује воду с извора Граца, речну; барску, са цистерна и језерску. Преко сушних година једино се служи водом с реке Граца за сву домаћу потребу. Од текућих вода једина је река *Градац*, који постаје од врло јаког врела испод Дуглице. Врело избија из шупљих кречњачких стена и с јаким бучањем пада с висине од 2 м у корито реке Суваје, која је суво корито понорнице Забаве. Врело сељаци зову овим именом, докле сви суседни сељаци називају га *Богатинско Врело*. Одмах испод главног Врела падају у корито још 2 слабија никад непресушна врела. При извору Градац може да обрће 2 витла, али при савијању

намећу Главице и Ђебовине, кад прими подземну воду, која се ту јавља под именом *Кључева*, онда окреће 4 витла, што све бива на растојању од 500 м. Испод Главице у Градац падају још 2 послабија изворчића: *Смрдац* и *Изворац*, који преко лета пресушују и не употребљавају се.

Земље и шуме. — Богатинске су земље по вртачама, доловима и плећастим висовима. Ни стопе зиратне земље нема у долини реке Граца. Земље су кречне, суве, топле, шупље, накорадне, плитког дна, лако се ђубре и подесне за стрмину, а вртаче за поврће и културно биће. Ливада и пашњака, као и добрих њива за кукурузе, нема. Само кишних година земље овог села могу донети осредњи род.

Шума је од лиснатог дрвета, а има је по целом селу и његовом атару. Већи шумски крајеви су по Дуглици, Брезовој Главици и Меховинама. Село има доста шуме за своје потребе. Тичак, Грабови и Брезова Главаца су остецници или шибљаци и сеоска заједница, иначе у селу нема других заједница.

Тип села. — Богатић је село разређеног типа. Првобитно је било село од једне куће, па се после деобом множило и ширило на све стране. На овај начин постао је џемат, који се даље гранао и померао, те добио данашњи изглед. У селу се знају три џемата: *Матићи*, *Антонијевићи* и *Оглавци*, али су они спојени, па њихове куће долазе на растојању од 20—50 м.

Матићи су на Парлогу и у њима су ове породице: *Матићи* (4 куће), *Ранковићи* (2 куће) и *Матијевићи* (3 куће). У Антонијевићима су: *Мићковићи* (5 кућа) и *Антонијевићи* (7 кућа). Оглавци су: *Митровићи* (4 куће), *Шабазовићи* (1 кућа), *Јанковићи* (4 куће), *Марићи* (Митровићи) (6 кућа), *Романовићи* (Маринковићи) (3 куће), *Кнежеввићи* (1 кућа), *Стјевановићи* (3 куће), а на Дуглици су: *Митровићи* (2 куће), *Марковићи* (1 кућа) и *Госпавићи* (2 куће).

Богативци живе још задружним животом. Повеће су за друге: Матића 2, Стевановића 1, Госпавића 1 и Антонијевића 1.

Подаци о селу. — Богатић је према харачким тефтерима из 1818. год. (у тефтерима „Богатич“) имао 14 домова са 17 мор. и 40 хар. лица. Према попису од 1865. год. било је 25 домова са 196 станов., докле према попису од 1874. год. било је 27 дом. са 242 станов. Према попису од 1884. год. било је 35 домова са 286 станов., докле према попису од 1890. год. било је 35 домова са 320 становника. Према попису од 1895. год. било је 40 домова са 349 станов., докле према попису од 1900. год. било је 47 домова са 382 становника.

Тип села. — Бошњановић је као и сва суседна љишка села растуреног типа. Ова је растуреност дошла од многих новијих досељавања са стране. Куће су свуда распоређене, али највише поред сеоског пута, који слази на Љиг. Нигде 3, па ма и сродне куће на одстојању бар 50 м, већ су све на одстојању од 200 до 500 м.

У селу су ове породице: *Бркићи* (2 куће), *Срећковићи* (1 кућа), *Борђевићи* (7 кућа), *Јестићи* (3 куће), *Обрадовићи* (1 кућа), *Николићи* (1 кућа), *Лукићи* (1 кућа), *Мијаиловићи* (2 куће), *Урошевићи* (1 кућа), *Радовановићи* (1 кућа), *Недићи* (1 кућа), *Лазичи* (2 куће), *Јовановићи* (1 кућа), *Веселиновићи* (1 кућа), *Васиљевићи* (3 куће), *Симеуновићи* (2 куће), *Аксентијевићи* (1 кућа), *Петковић* (1 кућа), *Јовановић* (1 кућа), *Шутуљићи* (1 кућа), *Лазичи* (1 кућа), *Милисављевићи* (3 куће), *Павловићи* (1 кућа) и *Крстићи* (1 кућа).

У селу нема задружног живота у јакој мери.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима Бошњановић, који се тамо пише „Бошњанович“, имао је 14 домова са 16 пор. и 41 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 25 домова са 202 станов., докле према попису од 1874. год. било је 28 дом. са 200 станов. Према попису од 1884. год. било је 26 домова са 181 станов., докле према попису од 1890. год. било је 33 дома са 220 становника. Према попису од 1895. год. било је 36 домова са 220 становника, докле према попису од 1900. год. било је 38 домова са 253 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. г. је 2,51, а процентни 1,11%, где се стално налази више женских него мушких.

Име селу. — Раније је ово село сматрало се као заселак суседног села Јајчића, па кад су се доселили неки Босанци, онда се овај ново насељени крај прозвао Бошњановићи, што се доцније променуло у Бошњановић.

Име селу је врло старо. У списку села, која је снашла олуја и која су страдала од града у 1719. год. месеца јула, помиње се и ово село под називом: *Bosshanovitij*¹ поред суседног села Врачевића.

Порекло становништва и оснивање села. — Први оснивачи овог села су *Бошњаџи*, досељени чак у првој половини XVII столећа из Осата у Босни. Бошњаке је населио јајчишки спахија и продао им земље, на шта су добили и тапије. Пре Бошњака биле су неке породице, које су Турци иселили, па се

¹ Списак у рукопису још нештампан.

нису ни вратиле. Старе куће биле су око Оставника и по њему, те су се и Бошњаци туда населили. У Бошњаке се рачунају: Ђорђевићи, Јевтићи, Обрадовићи, Николићи, Лукићи, Мијанловићи, Недићи, Јовановићи и Павловићи; њих је свега 18 кућа, славе св. Јована.

Стари досељеници овог села су *Бркићи*, који су врло рано, много пре Бошњака, досељени од Пећи у Ст. Србији, па су се због аустријске окупације иселили у Јежевицу, окр. ужички, и после вратили се опет на старо место. Бркића има под 3 презимена 6 кућа, славе св. Ђурђа.

Новији су досељеници од 1840. год. на овамо: *Срећковић* доселио се из Команица и призетио у Бркиће, слави св. Димитрија и св. Ђурђа. — *Урошевић* доселио се из Бријежђа и призетио у Ђорђевиће, слави св. Ђурђа и светог Јована. — *Радовановић* из Цветановаца призетио се у Ђорђевиће, слави св. Симеуна и св. Јована. — *Лазика* отац дошао као слуга у ово село и овде служио и настанио се, а родом из Мушића окр. ужичког; има их 2 куће, славе св. Николу. — *Веселиновић* је из Љутица окр. ужичког, призетио се у Јовановиће, слави св. Луку и св. Јована. — *Васиљевића* дед дошао из Г. Бранетића на купљено имање; њих је 3 куће, славе св. Арханђела. — *Аксентијевић* као слуга доселио се из Мушића окр. ужичког и овде се оженио и окућио, слави св. Јована. — *Петковић* је из Бријежђа од Урошевића и доселио се на своје имање, слави св. Ђурђа. — *Јовановић* је досељен као уљез у уљезе Симеуновиће из Дучића и после прешао у ово село на имање Ђорђевића; има их 3 куће, славе св. Николу, св. Лазара и св. Јована. — *Шуцулић* је из Струганика сипао на своје раније купљено имање, слави св. Ђурђа. — *Крстић* је прешао из Дучића на своје имање, слави св. Лазара.

У Бошњановићу је 40 кућа од 15 породица.

Занимање становништва. — Бошњановчани се занимају поглавито земљорадњом, сточарством и воћарством. Земљорадња је најглавније занимање, а узгред гаји се и приличан број крупније колубарске стоке. Воће се отпочело подизати у последње доба, ма да се и раније гајило. Код сељака опао је задружан живот, а старије породице нагло изумиру и нестаје их, те отуда сеоске земље прелазе из дана у дан у властитост уљезова и досељених сељака из суседних села ове области. Отуда је она велика многобројност у породицама и насељеницима овог села, као и свих суседних села у долини Љига.

Бошњановчани не уче занате, а нерадо се и селе из свога села.

Појединости о селу. — Бошњановић је саставни део бабајићске општине у срезу колубарском. Судница је у Бабајићу, а школа и црква у Цветановцима. Гробље је заједничко за цело село и на истрају села до Врачевића. Сеоска је преслава Спасов-дан.

15. Бранеговић.

Положај села. — Бранеговић је на десној обали реке Граца, а лежи на широким плећима Ђелијских брда, која граде десну обалу реке Граца. Земљиште је поред реке неравно и састављено од белог, јако распаднутог кречњака, коме је подина порфирит. Стране појединих брда су литичасте, камените и препуне плазова, точила, пећина и оброњеног стења, на њима је вечита пустош без и једне једине стоне земљишта, способног за рад. Све је дошло од исечених шума и огољености брегова. Главнија су брда поред Граца и зову се: *Чукови*, *Браниг*, *Вратоца* (Вратаоца) и *Добротин*. Плећа су свих брда заравњена и продужавају се у пространу висораван, која се простире на далеко у источном правцу. Између Добротина и Вратоца спушта се ка реци Грацу слена долина *Прослоп*, врло пространа и пуна вртача, а правца северног.

У селу нема ниједног јединог извора. У горњем делу села налази се кратка уска долина, која је дубоко усечена у порфириту и којом отиче сувишна снежна и кишна вода. И долина овог потока једина је текућица овог села. Сви извори овог села су у кориту реке Граца и важнији су ови: *Изворац* у долини Потока и у порфириту, *Врело* испод Бранига и *Видан* испод Прослопа. Народ се служи водом речном за пиће и прање рубља, а иначе служи се барском и језерском водом за друге домаће потребе, јер се изворима врло тешко прилази.

Земље и шуме. — Бранеговачке су земље кречне, суве и плитког дна, те су, ако се не ђубре, по све слабе, иначе родне необично за стрмне усеве. У овом селу нема дивада и пашњака. Земље су на источној страни села до Драчића и све по висоравни, докле у долини реке Граца нема ниједне једине лучице.

Шуме је у селу само по Добротину и нешто по висоравни, иначе су сва друга брда гола и каменита. Добротин је сеоска заједница и од ситне горе, докле по висоравни очувани су местимице бољи гајеви и забрани. Подине свих брегова око Граца

су сеоска заједница, и нису због силног камена ни за какву употребу.

Тип села. — Бранеговић је село разбијеног типа. Сеоске су куће на плећима Бранига и Вратоца или на Чуковима, удаљене су једна од друге 30—50 ^м, докле су крајеви на растојању од 200 ^м. Крај села изнад Граца чини цемат Брђане, а онај други на Чуковима — Милићевиће.

У Брђанима су ове породице: *Топаловићи* (3 куће), *Петровић* (1 кућа), *Стевановићи* (5 кућа) и *Миливојевић* (1 кућа). У Милићевићима су: *Миловановићи* (Јездићи) (6 кућа), *Милићевићи* (5 кућа), *Живановићи* (2 куће) и *Цуце* (4 куће).

Задруге су: Миливојевића, Топаловића 1 и Стевановића 1, али су омање.

Подаци о селу. — Бранеговић је према харачким тештерима из 1818. год. имао 8 домова са 8 пор. и 26. хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 14 домова са 130 станов., докле у 1874. год. било је 22 дома са 149 станов. Према попису од 1884. год. било је 27 дом. са 160 станов., докле према попису од 1890. год. било је 25 домова са 164 станов. Према попису од 1895. год. било је 29 домова са 187 станов., докле према попису од 1900. год. било је 29 домова са 183 станов.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 1,77, а процентни 1,50⁰/₀, где је стално више женских него мушких.

Име селу. — Селу је име дошло од брда Бранига, на коме је и старо и данашње село. Име Браниг као да је од оних старих зидина, које су се до данас на њему очувале.

Вук у својој „Даници“ за 1827. год. пише ово село *Бранеговић*, а тако га записује и у свом „Рјечнику“, ¹ наводећи да се тако и град зове. Ну данас се чује чешће *Браниговић* и *Брантовић*.

Старине у селу. — 1). На Бранигу, на његовој литичастој страни, окренутој северу, у неприступачном крају, у који данас човечја нога не може крочити, над коритом реке Граца, у висини од 40 ^м, налазе се развалине некаквог старог градића, од којих су очувана нека платна. Развалине овог града народ зове *Бежане*, с тога што су му згодно служиле за склањање од турске обести, која се чешће пута појављивала у овим крајевима. Вук у свом „Рјечнику“ помиње да се овај град зове Бранеговићи, докле овако се зове село, а град се не зове. Може

¹ Вук Ст. Караџић: „Српски Рјечник“, држ. издање 1898. г., стр. 40. и 41.

бити да је име града очувано у имену брда, те име Браниг је име старог града, и Вук би онда имао право. Народ овог краја градске зидине приписује Проклетој Јерини, као да их је она зидала у исто доба, кад је зидала словачки град.

2). У клисури реке Граца има много пећина, које су биле склоништа околног народа, кад су овуда беснеле турске хорде. Једна од тих пећина, на десној обали реке Граца, у страни брда Вратоца, стара испосница искушеника некадашњег манастира Ђелија, јер је према самом манастиру, ушла је и у наше летописе. Кад је Махмуд-паша Бушатлија после Котине Крајине пленио ове крајеве и падио његове цркве, а народ разјуривао, онда су и Ђелије¹ биле те судбине, да су понаљене, а народ из околине скрио се у овој пећини, којој је и онда, а и данас, било тешко прићи.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо је село било на Бранигу, па је и већи део данашњих породица насељен на његовим плећима. Село је по традицијама мештана врло старо и од пре Косова. Најстарија породица овог села је Јездића, за коју се не може поуздано утврдити да се с које стране доселила и да, ако се доселила, да се доселила тако давно, да се сви трагови о досељењу изгубили. Зна се за ово, да кад су се Јездићи населили да је село било пусто и шумовито и да су обале Граца биле тако пошумљене, да се „гуја за реп није могла извући.“ У успомени код старијих сељака очували су се помени на старе становнике овог села, да су се они иселили у Срем, „преко Саве.“ Јездићима су род: Миливојевићи, Стевановићи, Топаловићи и Петровићи; свега их је у селу 16 кућа, славе Враче.

У почетку XVIII столећа досељени су из Дробњака у Цр. Гори, из Места Петњице, две породице, чији су родоначелници били Милић и његова удова снаха *Ружица*, прозвана *Цуца*. Од Милића су *Милићевићи*, а од Ружициних синова „*Цуце*“ (Цуцићи и Николићи), њих је 12 кућа, славе св. Ђурђа, а има и расељених по овој области.

У Бранеговићу има данас 23 куће од 2 породице.

Занимање становништва. — Главна занимања Бранеговчана су земљорадња, сточарство и риболов. Земље има мало, неродна је, због чега имућнији и вреднији (на пр. Милићевићи и Цуце) слазе у равнија села и тамо купују имања, те на њима

¹ Starina X. стр. 269.

добивају оно, што немају у селу и исхрањују своју стоку. Највише је имања у Бујачићу и по Колубари. Стоке држе по доста, али само свиња, коза и оваца, а за другу нема погодаба. Бранеговчани су на далеку у области чувени риболовци, рибу хватају по Граду и Колубари, а продају је у граду и по околним селима. Милићевићи су још у старој постојбини били на гласу свирачи, па су то и данас. Њима је урођена свирачина у гајде или у свирале и фрулу, с чега иду и по другим селима, те свирају у у свечаним приликама. Бранеговчани се не интересују за занате, али се због рђавог положаја свога села исељавају у нижа села и тамо остају.

Појединости о селу. — Бранеговић је саставни део драчићке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Драчићу. Гробље је на Чуковима и заједничко. Село нема своје преславе.

16. Бранковина.

(По опису г. Светозара Д. Петровића, сведетеника бранковачког).

Положај села. — Бранковина лежи у источним присојним огранцима Јаутине, на јужној страни Близоњског Виса. Земљиште је по све брдовито и неравно и све од секундарних слојева. Поједина узвишења су: *Кичер* до Близоњског Виса, који доминира целом округу ваљевском, *Протино Брдо* у средини села, *Посова* до Голе Главе и *Шабатовца* до Козличића. Стране брда су врло стрмене и камените и врло неподесне за насељавање. Сеоске су куће по плећима или по самим долинама потока.

Извора је у селу врло много. Готово свака породица има свој извор и она употребљује његову воду за сваковрсну домаћу потребу. Од главнијих извора су: *Попова Чесма* код цркве и школе, *Каменитовац* крај сеоског пута и *Глиговац* уз Попов Поток. Од текућих вода овог села су: *Попов Поток* који слази с Кичера и узгред прима мање изворчиће. Поток је непресушан и пун малих и богатих извораца, тече у јужном правцу до цркве, где се састаје са *Школским Поток*ом, који долази са запада испод јошевачких Печата и Шабатовца. И овај поток не пресушује, јер је пун омањих врло добрих изворчића. Кад се оба ова потока састану, тада граде Реку, која после тока од 1 К^м у источном правцу пада у Рабас.

Земље и шуме. — Бранковина има добрих земаља. Брдске су земље и сувише посне, суве и неродне, а да би рађале морају се редовно ђубрити и натирати. Оно мало добре земље око Ра-

Прота Матија у својим „Мемоарима“ и Јоаким Вујић у својим „Путешествијама.“ Данас их је свега у селу 4 куће и славе св. Јована.

После ове породице, али опет пре Ненадовића доселила се из шабачких Крнула свештеничка породица *Петровића*, која и данас има свештеника у својој породици. И ова је породица била међу виђеним породицама у почетку XIX века и она је дала онога попа Симу,¹ који је напустио своју кућу па узео пушку и отишао у устанике. Прва кућа ове породице била је где је данашња Павића, а сад их има по целом селу и расељених. Петровићи су и Павићи и Драгојловићи; њих је 9 кућа и славе св. Стевана.

Тек после Петровића доселили су се *Ненадовићи* и настанили одмах поред Павића кућа. Ненадовићи су у почетку XIX столећа играли знатну улогу у нашој историји, али су их време и прилике уклониле одавде, те их данас овде нема, већ су растурени по Ваљеву и целом свету. Њихови су сродници *Лазаревићи*, има их 4 куће и славе св. Алимпија.

После Ненадовића, у доба аустријског провизоријума, доселили су се из Срема данашњи *Сремчевићи*, који држе за себе да су некад старином из овог села, па се повратили на своју ледовину; њих је данас 6 кућа и славе св. Николу.

Дамњановићи — Геџићи — досељени су пред Кочину Крајину из Ораховице у Азбуковици; данас их је 3 куће и славе св. Николу. *Ђурићи* су из Влаховића у Подимљу, има их 4 куће, славе Враче.

Андрићи су досељени из села Драгијевице ове области у I устанку; њих је 4 куће и славе Ђурђиц. *Штулић* је из Босне; дед данашњих доселио се из Осата као мајстор после 1820. г.; има их 4 куће и славе св. Ђурђа.

У Бранковини је свега 41 кућа од 12 породица. Од ових има неколико стално ненастањених, које нису овде поменуте.

Занимање становништва. — Становници овог села занимају се поглавито свима оним гранама, којима и суседни сељаци ове области. Почем немају довољно земље у своме селу, то слазе у Тамнаву и Колубару и тамо или купују или узимају под закуп читава имања, те на њима подижу велике куће, па у њима стално седе или насељавају привремене насељенике

¹ Поп-Симу Прота помиње на више места у својим *Мемоарима*, а он је и онојао мртво тело кнеза Алексе. *Мемоари* стр. 123 и 171.

других крајева. Бранковчани изучавају појединце занате и те их код својих кућа и по суседним селима, али нигде не у у аргантину, пити се пак хоће да седе из свога места ђења.

Појединости о селу. — Бранковина је саставни део бранвачке општине у срезу ваљевском, коју поред ње чине села: б. Лука, Забрдица, Близоње и Јошева. Школа и црква су на поред друге на Шк. Потоку, обе задужбине проте Матије надовића. Поред цркве су сахрањени сви знатнији Ненадовићи и Петровићи. Последњи од Ненадовића је Љуб. П. Ненавић, песник српски.

Судница општинска је у Рабасу, на путу Ваљево — Шабан. изу суднице је сеоска механа, подигнута пре 5 година. Уз хану и судницу данас нема никакве нове грађевине. Сеоско обље је на једном вису изнад садашње школе и заједничко цело село. Некад је сеоско гробље било на месту где је дашња црква, па кад је Прота Матија подигао цркву поред обова својих старих и оца свога, онда је старо гробље изнео садашње место. Село преславља Водени Понедељник.

17. Братачић.

Положај села. — Братачић је на десној страни пограничне ке Пецке, притоке Јадрове. Село је на граници ове области и остире се низ Пецку све до њеног ушћа у Јадар. Земљиште нагнуто северу, кречњачко је, где има по негде и која вртача. авнија су узвишења у селу: *Бобија*, *Граница* (315 ^м), *Гајеви* (8 ^м), *Михољачи* према Баставу (371 ^м), *Сређеви* и *Кик* до тружиња (418 ^м) и *Кокорова* (432 ^м). Брда нису висока, али по све стрменита, те је преко села врло тежак саобраћај.

Извора има доста, нарочито у јаругама, којих је врло ого у овом селу. Извори су врло јаки, од њих постају чивни потоци и ретко пресушују, а стичу се или Пецкој или дру. Текуће воде овог села су: *Пецка*, јака и врло плаховита ка, притока Јадрова, која се по дну села и улива у Јадар, извире под Медведником са западне стране; *Туста*, јака и аховита речица, која извире под врхом Кика и Бобије и улива непосредно у Јадар; *Кокорова* мала и плаховита речица, ја у јужном крају села извире под Ивом у Ст. Реци и улива у Пецку.

Земље и Шуме. — Оранице су изван кућа, по долинама река потока или по плењима брда. Брдске су земље суве, посне,

отрмените и поред ђубрења подесие за усеве, докле оне око река су наносне, плодне и подесне и за ливаде и за оранице. Долина Пецке је водоплавна, па су и земље око ње врло незгодне за усеве, само су у неколико подесне за испаше и ливаде. Најбоље су земље у „Јадру“ и по Кокорови.

Шуме је у селу доста, сва је од лиснатог дрвета и има је у довољној мери и за грађу и за гориво. Најлепше су шуме Гајеви и по Бобији, иначе и свуда по селу. Сеоске су заједнице по Бобији, Кику и Кокорови, а других заједница у селу нема.

Тип села. — Братачић је село разбијеног типа. Сеоске су куће издвојене у две групе. Куће изнад Михољаче и Смољиначе чине Горњу Малу, а испод њих Доњу Малу. И у једној и другој мали куће су растурене, највише груписане по породицама, где их може бити по 3—4 једна до друге.

У Горњој Мали су: Васиљевићи (2 к), Јанковићи (5 к), Весићи (1 к), Стевановићи (3 к), Костадиновићи (1 к), Томићи (3 к), Крсмановићи (2 к), Глазгорићи (2 к), Илићи (2 к), Јоксимовићи (2 к), Матићи (1 к), Мићићи (2 к), Јанковићи (2 к). У Д. Мали су: Илићи (1 к), Јанковић (1 к), Грујићи (4 к), Васићи (1 к), Антонићи (3 к), Ђуричићи (10 к), Савићи (2 к), Јовановићи (2 к), Миливојевићи (2 к) и Пантелићи (1 к).

У селу је мало задруга. Повеће су задруге: Ђуричића 1, Јанковића 1, Матића и Мићића 1.

Подаци о селу. — Братачић је према попису од 1818. године имао 22 дома са 25 пор. и 66 харач. лица. Према попису од 1866. год. било је 40 домова са 372 станов., докле према попису од 1874. год. било је 42 дома са 313 станов. Према попису од 1884. год. било је 51 дом са 350 становника, докле према попису од 1890. год. било је 60 домова са 369 станов. Према попису од 1895. год. било је 55 дом са 374 станов., докле према попису од 1900. год. било је 56 домова са 384 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 0,30 а процентни 0,18%.

Име селу. — Братачићу је име дато по онима, који су први пут населили ово село. Прича се да су село населила 4 брата, од којих су по двојица била браћа по оцу. Кад су видели да овде не могу остати, овда се једни повуку на исток у Осечину, други оду на запад у Бастав, а у селу остану 2 братанца, браћа од стричева. Предање вели што су у селу остали братанци и село се прозвало Братанчићи, а Братачићи да је дошло због лепшег

изговора. Прича вели да се село Бастав у Подрињу звало Мали Братачић, а ово село В. Братачић, па да се чак доцније прозвало, по реци Баставици, Бастав. И данас старији сељаци за своје село кажу да се зове В. Братачић, а за суседни Бастав М. Братачић.

Старине у селу. — 1) На међи овог села и Гуњака из Азбуковице налази се оно место, на коме је био онај повећи бој 1806. год. између Срба и Турака, у коме су Срби однели онако сјајну победу.¹

3) Ниже тога места планина је Кокорова, некад права планина, а данас искрчено и насељено место. Овде је био бој 1809. год. између Срба и Турака.²

Порекло становништва и оснивање села. — Прве и најстарије породице, које су основале ово село, иселиле су се поглавито због честих упада сокоских Турака и Турака, који су били насељени по многим селима ондашње Азбуковице, па су слазили, пљачкали и убијали по овој околини. Те су се прве породице повукле и одселиле у Мачву и Срем, где ваљда и данас имају својих представника. Село је било дуго времена пусто, па је насељено пред аустријску окупацију, за време које помиње се као погранично хајдучко село под називом *Bradariz* са 14 домова и 6 h. далеко од Ваљева.³ И од ових породица нису све остале у селу, неке су од њих иселиле се у друге крајеве још у доба окупације, а од оних што су заостале, све су данашње у селу.

Прве породице што су основале ово село јесу: *Ђуричићи* и *Јанковићи*. Ђурица и Јанко су од два брата деца; Јанков је брат одселио се у Осечину и одатле отишао у Посавину, у Бањане, а Ђуричин преселио се у Бастав, где и данас има његових потомака. Браћа су се доселила пред крај XVII столећа из Осата у Босни. Јанкових потомака има у обе мале и они су: Васиљевићи, Јанковићи, Степановићи, Костадиновићи, Томићи, Крсмановић, Глигорићи, Илићи, Јоксимовићи, Матићи и Пантелићи; Ђуричини су опет потомци: Ђуричићи, Антонићи,

¹ Мемоари п. М. Ненадовића изд. Св. Књ. Задруге, стр. 203. — Ђ. Милићевић „Кнежев. Србија.“ Стр. 400.

² М. Ђ. Милићевић „Кнежевина Србија.“ Стр. 400.

³ Langer. Стр. 245. — По списку села ваљевске епархије од 1735. Братачић је тада имао 10 кућа. Спом. XLII. Стр. 201.

Марковићи, Савићи, Јовановићи; њих је свега 44 куће, славе св. Јована.

Пред Кочину Крајину доселио се неки *Мића* као слуга из Ораховице у Азбуковици и од њега су данашњи Мићићи и Јанковићи, 4 куће, славе св. Стевана.

Илића 2 куће: једна у Горњој Мали, а друга у Доњој, јесу од једног родоначелника, који се доселио из Шљивове у Рађевини и призетио у Илиће из Јанковаца, славе обе св. Стевана.

Грујићи су из Јаребница у Јадру; њиховог претка Грују довела мати у село, па га после Ђуричићи окућили и населили на сеоском имању; њих је данас 5 кућа, славе св. Стевана.

Васић је из Толисавца у Рађевини и призетио се у Јанковиће, слави св. Алимпија и св. Јована.

У Братачићу је 55 сталних домова од 5 породица.

Занимање становништва. — Братачићани се занимају земљорадњом и воћарством. Земље и овог села, као и свих околних, нису родне, с тога сељаци слазе у Јадар и Тамнаву и тамо закупују земље, те на њима засејавају потребне усеве и с пролећа одржавају своју стоку. Стоке ситније држи се доста, али и она опада како којом годином. Појединци се радо одају изучавању заната, многи се упуштају у трговачка подухећа, али се ни ради једнога од ова два посла не селе изван свога села. На исељавање највише их нагони осиромашење и тражење боље и лакше удобности у саобраћају у равнијим местима, с тога се у последње доба и саселило неколико породица у доња јадранска села.

Појединости о селу. — Братачић је саставни део оштружањске општине у ср. подгорском. Школа му је у Осечини, судница у Оштружњу, а црква у Осечини. Гробље је издељено према цематима у по више малих гробаља. Село нема заједничке преславе.

18. Бријежђе.

Положај села. — Бријежђе је на обема обалама речице Манастирице, која долази са западне стране из села Крчмара. Село је под Маљеном и улази дубоко у планину. Манастирица дели село на два једнака дела: северни (доњи) и јужни (горњи). Јужни део је у Маљену, он је од серпентинског стења, брдовит и сувише нераван. Маљенски висови су стрмих надова, по дну су покривени кречњаком, а по врховима серпен-

тинским стењем. Главнији маљенски висови су: *Стражара* до *Осеченице*, *Шевуља*, *Узуновац*, *Зебалац*, *Клик*, *Маљен* (937 ^m) и *Јељак*.

Северни део села је висораван оивичен са истока литичастим *Полицама*, које се дижу изнад реке Рибнице, са севера *Дебелим Цером* (348 ^m), с југа *Јоцовића Странама* и *Великим Брдом* (474 ^m) а на западу везана за осјечанску висораван. Висораван је мање више равна, нагнута западу речици Сушици, препуна је вртача разноликог правца и димензија. Знатније узвишице на висоравни су: *Гајеви*, *Личак*, *Поцовића Брдо*, где су брда мала, плећата, благих падина и култивисана.

Извора у селу и по планини има много, а свуда је у употреби само изворска вода. Познатији су извори: *Водице*, *Шајиновац* и *Блатине* поред многих чесама и извораца, који имају цематска или породична имена. Од текућих вода овог села су: *Манастирица* и *Пакленица*, које се у средини села састају и граде *Рибницу*, која од става иде дугом, кривом, врло уском и кршевитом долином, препуном пећина и пештера. На висоравни је речица *Сушица*, која долази из *Осеченице* и понире под *Доб. Цером*. У *Сушицу* се улива поток *Куновац*, који долази с *Попове Главице*. У *Пакленицу* с *Маљена* уливају се *Дубоки Поток* и *Краварица*, појачи извори и речице поред многих других кратких и непресушних, који се уливају у ову речицу и *Манастирицу*. Испод *Маљена* извире *Црна Каменица*, притока *Ливчибарске Каменице*, која припада сливу *З. Мораве*.

Земље и шуме. — Бријежђанске су земље од три врсте: планинске, сеоске и луке. Планинске су земље силикатне, хладне и не могу се обрађивати, сеоске су кречуше, врло родне и добре за воћа и стрмне усеве, луке су наноси река и потока и особито су добре за кукурузе, али их је по све мало. У планини су сеоске ливаде и сувати, у селу на висоравни оранице за стрмину, и по *Колубари* и нижим селима оранице за кукуруз.

Шуме је у изобиљу, а има је две врсте: четињарске и од лиснатог дрвета. Четињари су по крајњим маљенским висовима: *Јељаку*, *Маљену*, *Зебалу* и *Црној Каменици*, докле су сви други висови од лиснате горе. И једне и друге шуме има доста, само се прва далеко више утамањује од друге, којој се лако не може досадити. Бријежђе има толико своје шуме, да је њиме најбогатије село у окр. ваљевском. И у северном делу села: *Гајеви*, *Полице* и *Јоцовића Стране* су пошумљене и оне су као и сви маљенски висови сеоска заједница, али свака старија породица у селу има опет своје заједнице, које је захватила од сеоске

заједнице. Шума служи за гориво, огрев, а последњих година по Манастирици имају вештачке стружнице за прераду дрвета, које се овде у велико прерађује и извози

Тип села. — Бријежђе је на висоравни, а нешто мало га је преко Манастирице у планини. Сеоске су куће распоређене у џемате, који су по крајевима висоравни, обично у вртачама и увалама појединих брда и косањца, које се спуштају ка рекама овог села. На висоравни су ови џемати: *Домазет*, најстарије сеоско насеље, на источној страни села, на Полицама, одмах испод Гајева и до реке Рибнице, *Коловац* одмах до Домазета, на западу од њега *Речани* око Манастирице и Рибнице и *Бријежђе*, ново друмско насеље на ставама Манастирице и Паклешнице под брдима Козомором и Шевуљом. Џемати су са кућама на одстојању 20—150 ^m, те Бријежђе има тип разбијеног села.

Домазетске су породице: *Урошевићи* (17 к), *Миловановићи* (6 к), *Косић* (1 к) и *Николићи* (2 к). Коловачке су: *Милошевићи* (4 к), *Савићи* (4 к), *Планић* (1 к), *Марковићи* (1 к), *Кевићи* (3 к), *Стевановићи* (3 к), *Ђорђевићи* (2 к), *Машићи* (2 к), *Митровићи* (3 к) и *Миладиновићи* (1 к). Речанске: *Драгићевићи* (7 к), *Марковићи* (1 к), *Јоцићи* (3 к), *Филиповићи* (1 к), *Веселиновићи* (2 к), *Станишићи* (1 к), *Живановићи* (1 к) и *Милинковићи* (4 к). Бријежђанске: *Трифковићи* (1 к), *Маринковићи* (1 к), *Сретеновић* (1 к) и *Станојевићи* (3 к) у Полицама.

У селу нема великих задруга, старе велике задруге издјелиле су се, још је једина повећа Урошевића 1 од 25 чељади.

Подаци о селу. Бријежђе, код Вука »Брезје,« а у доцнијим тефтерима и »Брезље,« према харачким тефтерима из 1818. год. имало је 27 домова са 30 пор. и 81 харач. лице. Према попису од 1866. год. било је 37 домова са 381 станов., докле према попису од 1874. год. било је 39 домова са 396 станов. Према попису од 1884. год. било је 48 домова са 445 станов., докле је према попису од 1890. год. било 53 дома са 509 станов. Према попису од 1895. год. било је 61 дом са 540 станов., докле према попису од 1900. год. било је 71 дом са 601 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 6,81, а процентни 1,44%

Име селу. — Село има два имена. Сељаци овог села називају своје село *Бријежђе*, докле га сви околни зову *Брезје*. И једно и друго име везано је за дрво брезу, која је, и ако је нема нигде у селу, ипак дала име селу. У народу овог краја

прича се да је у Домазату било толико брезе, да су је досељеници морали крчити и насељавати се, а данас је нема ни од лека, осим што је има по Маљену међу четињарима.¹

Имена цемата: *Домазет*² не зна се. *Ћоловац* је име по надимку једног од ранијих насељеника овог села. Речани је име по месту насељења.

Старине у селу. — Домазет се зове и *Старо Село*. Именом овим хоће да се обележи место, на коме је било старо насеље. Старо Село је у Домазету, где су данас куће Урошевића и Миловановића и до скоро су се распознавале сувомеђине, зидине и хумке старих кућа, али је то све растурено, разнето и разорано, те се данас не зна ништа од свега тога. И ако је Старо Село најстарије насеље овог села, ипак су у њему млађе породице.

Порекло становништва и оснивање села. — И ако су Домазет и Старо Село имена везата за стара насеља, ипак се не зна које су породице биле овде. За њих народно предање вели да се у општој сеоби при крају XVII века иселиле одавде у Стублине и Срем, али које би то породице биле у Стублинама и где су оне што су прешле преко Саве, то се не зна. Предање вели да је крај XVII века оставио ово село пусто и ненасељено и да што има данас у селу населило се од тога доба до данас.

Пред крај XVII века доселила се у ово село из села Брекова у Старом Влаху, преко границе некаква удовица са своја 4 сина и засновала је данашње село. Удовица је избегла крвину и „да јој се синови не би истријебили,“ јер јој је муж погинуо у освети брата. За удовицу се прича да је била пример чедности, вредноће и карактера и да се прво населила у опустошеном Домазету, на месту где је стара попова кућа била. Најстаријег сина удовица и суседни сељаци звали су *Ћолом*, те је по њему и назват крај овог села *Ћоловац*, у коме су данас готово све његови потомци. Од удовичиних наследника и потомака произашле су ове данашње породице: Милошевићи, Савићи, Стевановићи, Ђорђевићи, Миладиновићи, Јоцовићи, Живановићи, и Милинковићи и они су поглавито у *Ћоловцу* и око Реке, на

¹ Чича Јовица Миловановић — Урошевић, старац од својих 80 година, био трезвен и поуздан, прича да је слушао од оца, како је овај требао брезове паљеве по Домазету.

² Вук у свом „Рјечнику“ за реч „домазет“ наводи да значи уљез у Црној Гори, докле овде је особено име крају, у коме је може бити било раније уљезова, али се о њима изгубио сваки траг. — „С. Рјечник“ држ. издање 1898. Стр. 136. и 806.

обема обалама, где су сви у селу познати под општим презименом: *Удовичићи*. Удовичића има растурених по овој области и даље, овде их је 22 куће, славе св. Алимпија.

У исто доба доселила се у ово село породица данашњих *Урошевића*, која је затекла удовицу. Урошевићи су из Бањана у Црној Гори, из братства Косорића и прво су се населили у Стублинама у Посавини, па како им се ту није свидело, они су се повратили оздо и дошли у ово место и населили се у Домазету, који је и данас цео њихов. Урошевића има у селу данас 23 куће са 8 уљеских кућа, које су промениле и презиме и славу, па се овде не виде као засебне породице, сви славе св. Ђурђа. Урошевића има много расељених по овој области и као чиновника по Србији.

У почетку XVII века, а пре аустријске окупације, досељени су у ово село *Станојевићи*, који су и раније, а и сада, насељени у доњем делу Домазета. Станојевићи су кумови Средојевића у Г. Лајковцу и као такви досељени с њима из истог места у Полимљу. За њих се зна да их је у првом и другом устанку било више породица и да су многи изгинули по ратовима од 1804—1815. год., данас је 3 куће, славе св. Јована.

Пред Кочину Крајину доселили су се *Драгићевићи* из Дренове код Пријеполја и прво се населили у Мургашу код Уба, па се неки од њих вратили у ово село и населили се прво у Ђоловцу, па тек после сишли Манастирици: њих је 7 кућа, славе св. Арханђела.

После Кочине Крајине и око 1800. године хајдуковао је у овом крају предак данашњих *Кеваћа*, којих има и у Мионици, родом из Богатића у Мачви од породице тамошњих Берића. У овом селу пала је у очи хајдуку нека олива из Удовичића породице, по имену Кева, и он се венча с њоме и стално настани у овом селу. Од њега су 3 куће, славе св. Трифуна.

После 1830. год. на имање Удовичића населио се дед данашњих *Митровића*; од њега су 3 куће, славе св. Ђурђа, а доселио се из Ђутица, окр. ужичког. — Дед данашњих *Милића* населио се опет на имању Удовичића, од њега су 3 куће, где се у једну призетио *Марковић*, досељен из Душковаца, округа ужичког. Милићи су из Кучина у Полимљу, славе св. Николу, а њихов уљез св. Ђурђа и св. Николу. — *Веселиновића* дед доселио се из Никшићске Жуне од тамошњих Јањуша, има их 3 куће, па се у једну призетио *Филиповић*, досељен из Кучина

исте области. Веселиновићи славе св. Мрату, а њихов ујез св. Николу и св. Мрату. Прво се ова породица населила у планини.

Доцнији су досељеници: *Тосић*, досељен из Стапара и призетио у Урошевиће, те слави св. Николу и св. Ђурђа. — *Николић* отац призетио се у Урошевиће, а доселио се Рајковића; има их 2 куће, славе светог Луку и светог Ђурђа. — *Станишић* је из Бјелушине у Стар. Влаху а *Марковић* из Штрб. Ријеке у истој области, доселили се уз Бабинску Разуру и населили у планини; први слави св. Јована, а други св. Николу. — *Машини* су из Рајковића, њихов је отац дошао уз матер, има их 2 куће, славе св. Луку.

Од 1884. год., па на овамо, на путу Ваљево — Чачак, на ставама Манастирице и Паклешнице, на левој обали прве, створено је у овом селу, под брдом Козомором, друско насеље, познато под именом *Бријежђе*, код неких по имену *Поповац*.¹ У Поповцу су данас: 1 механа, општинска судница, школска зграда, 3 дућана и 3 приватна стана. Насељеници овог места су од пре 15 година на овамо: *Трифковић* доселио се као свештеник из Барајева окр. београдског, камо му се отац доселио као механција из Крушева у Македонији; *Маринковић* терзија, доселио се из Дружетића, окр. ужичког, слави св. Ђурђа, и *Сретенковић*, ковач из истог села у окр. ужичком.

У Бријежђу је данас 77 кућа од 16 породица.

Занимање становништва. -- Бријежђани се баве земљорадњом, сточарством и воћарством и прерадом дрвета. Како су у селу са омало земље, то се спуштају у долину Колубаре и тамо купују имања, подижу сталне или привремене зграде, у којима станују према погребима и исхрађују своју стоку. Стока им је преко лета по пољима, а преко зиме код кућа, а с пролећа у долини Рибнице и Лепенице, али је ово ограничено на оне домове, која су у стању да одвоје по којег задругара од куће.

Узгредно занимање сваког Бријежђанца је прерада дрвета. Врло су вешти стругари, а они и суседни сељаци поглавито и

¹ Оснивач овог насеља је г. Светозар Филиповић, бив. свештеник овог села. Његовом иницијативом и повчаним средствима подигнуте су готово све приватне зграде и уступљене другом у својину или су још његове. Због тога што је поп Светозар ово подигао, и што и данас настојава, да се ово насеље шири, многи сељаци овог села зову ово место и насеље „Поповац.“ те нагледа да ће Бријежђе добити у скоро четврти цемат под овим именом.

раде по стружницама на Манастирици и Паклешници. Јанију израђују или за се или закупцима шума или сопственицима стружница. Израђену јанију продају по свима трговима у З. Србији. Бријежђанци слабо који други занат да знају.

У селу после деобе сваки који има имање у доњим селима радо се исељава из села, а тога их је доста у тим селима и непрекидно се исељавају.

Појединости о селу. — Бријежђе је саставни део бријежђанске општине у ср. колубарском. Судница и школа су у Поповцу, а црква у Крчмару. Гробље је издељено по малама. Село нема заједничке преславе.

19. Брезовице.

Положај села. — Брезовице су на обема обалама Повленске Реке у северном подножју планине Повлена. Брезовице су планинско село испреплетано многим висовима и косама, које се спуштају с Повлена на северну страну. Поједина су брда плећата, заравњена, а њихове су стране камените, литичасте и прави остењци. Земљиште је кречњачко, а по средини села јављају се у подини и вулканске или силикатне стене. Главнија сеоска брда су на северу села: *Рујеви Кик*, *Витао* (830 ^м), *Мебедњача* (709 ^м), на истоку: *Познанавац* (822 ^м), *Обла Њива* (712), *Капетаница* (1082) и *Гредина* (1050), на западу су: *Јасиковача* (906), *Црни Остењак*, *Стубица* (1272) и *Уме* (807), на југу су *Дебело Брдо*, *В. Повлен* (1480), *Ср. Повлен* и *Вис* (1476), у средини села су: *Шубара* и *Равна Гора* (1009).

Извора у селу има доста, а једино је у употреби изворска вода, као и воде с многих рекавица и потока, који просецају ово село. Знатнији су извори: *Савинац* у кориту Сушице, *Точак* и *Чесма* у Милутиновићима, *Мацарлија* у Повлену и др. Од текућих су вода: Река, која постаје од става Стубичке и Повленске Реке под Рав. Гором. Повленска Река постаје од Повленске Рекавице и Цетиње, које се састају изнад Равне Горе. Река тече у источном правцу кроз село и састаје се по дну Капетанице, испод Полица са другом Повленском Реком, која долази од М. Повлена, из ужичког округа. Од става ових двеју река постаје Сушица, која одмах понире и обавија око села, узимајући северозападан правац. Све су ове речице и потоци пуни воде преко целе године и народ се једино служи њиховом водом.

Земље и шуме. — Зиратне су земље у селу око кућа, по плећима појединих брда, у долинама потока и рекавица. Земље

су кречне, суве, топле, наводњене дају добар род, особито у стрмним усевима. По селу нема ливада и пашњака. Ливаде и пашњаци су по Деб. Брду и В. Повлену, а то су прави сувати, с добром травом и доста великом. Не само сељаци овог села, него и других суседних ваљевских и ужичких села имају по овим местима особито добре ливаде и да није њих и других испуста по планини, ово село не би ни могло опстати на месту на коме је данас, јер је доста сиромашно у зиратној земљи, коју мора тражити по Поћути и другим доњим селима.

Шуме је свуда у изобиљу. У колико су сви сеоски висови огољени, у толико су опет повленски и стубички препуни шумом. Шума је од лиснатог дрвета, има је много, а не извози се и не прерађује. Повленске шуме, у колико нису државне, све су сеоска заједница, а по селу сви пошумљени висови, за тим остењци, испусти и Познановац су породичне или џематске заједнице. Тако у Познановцу, Капетаници и Међедњачи Милутиновићи имају своје заједнице, Маричићи на Умама, Мојићи на Равној Гори и Цр. Остењу итд.

Тип села. — Село је разбијеног типа. Сеоске су куће у долинама потока и рекавица, као и у долинама између појединих брда. Мало је кућа изнетих на брда или на њихова плећа, а ако су на брду, као џемати на Рујевом Кику, они су онда по вртачама и долинама. У главном је село доста разбијено, ма да се лако дају разазнати три повећа џемата, која су готово спојена један с другим. Куће су по џематима растурене и само оне, које су у ближем сродству, на растојању 20—50 ^м, а остале на растојању 300—500 ^м. Први је џемат на Рујевом Кику и његовим падинама и зове се *Целати*, а други је на исток од њих ближе ставама река и зове *Брложани*, а трећи је на југ од оба уз Реку до става Повленске и Стубичке реке.

У Целатима су ове породице: *Бркићи* (3 к), *Целати* (12 к), *Калабићи* (5 к), *Ђукићи* (6 к), *Шљивићи* (3 к) и *Божићи* (6 к). Брложанске су породице: *Ђуричићи* (3 к), *Мијаиловић* (1 к), *Николићи* (3 к), *Стојићи* (4 к), *Ђуричићи* (3 к), *Радићи* (4 к), *Вукосављевићи* (3 к), *Атанацковићи* (2 к), *Билићи* (2 к), *Милутиновићи* (3 к), и *Тешићи* (3 к). У Мојићима су: *Маричићи* (7 к), *Томићи* (3 к), *Недићи* (2 к), *Глишићи* (4 к), *Мићићи* (2 к), *Милићевићи* (6 к), *Глишићи* — *Мојићи* (5 к), *Петровићи* (Тошићи 4 к), *Антонијевићи* (1 к), *Митровићи* (1 к), *Мојићи* (1 к), *Машићи* — *Мојићи* (6 к), *Грујићи* (1 к) и *Антић* (1 к).

У Брезовицама нема већих задруга. Веће су задруге: Ђукића 1, Стојића 1, Томића 1 и Ђуричића 1, са 15—20 ч. у кући.

Подаци о селу. — Брезовице су према харачким тефтерима из 1818. године имале 30 домова са 41 пор. и 89 харач. лица. Према попису од 1886. год. било је 64 дома са 534 становника, докле према попису од 1874. год. било је 72 дома са 577 становника. Према попису од 1884. године било је 91 дом са 637 становника, докле према попису од 1890. год. било је 91 дом са 699 станов. Према попису од 1895. год. било је 97 домова са 720 станов., докле према попису од 1900. год. било је 110 домова са 811 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 6,32 а процентни 1,35%.

Име селу. — Име селу дошло је од дрвета брезе, које има доста у горњем делу села, где су испољене силикатне стене.

Име села је доста старо, јер га сусрећамо у литератури још из доба 1737. год., када је ово село било погранично село ондашње аустријске Србије, као хајдучко село. Тада су Брезовице имале 10 кућа и 3 h. далеко од Ваљева.¹

Имена џемата су по имену породица: Мојићи и Џелати, а Брложани зову се по месту насељења, јер су се населили на местима, која су раније били брлози и ровине за свиње.

Старине у селу. — 1) У селу испод Џелата, на источну страну налази се неко вртачasto земљиште, познато под именом *Селиште*, за које се држи да су на њему биле старе куће. То је место данас најбољих зиратних сеоских имања, због чега су и последњи трагови старих насеља изгубили се на свакад.

2) На Шубари налази се неко старо гробље, које је познато у селу под именом Маџарско Гробље. Старих гробова има много по Мојићима и све су из хришћанског доба, ма да их народ ставља у доба, кад су ови крајеви били под Маџарима.

3) У Мојићима, на ставама Повленске и Стубичке Реке, испод Петровића кућа су данашња и стара рудничка окна, као и по Вису испод Ср. Повлена. Новији рударски радови су напуштени на оба места, ма да су чињени покушаји у неколико махова последњих година.

Порекло становништва и оснивање села. — По народном предању данашње је село насељено досељеницима. Зна се да је

¹ Langer, Serbien u. d. k. Regierungs итд. Стр. 244.

до старијих досељеника, али не зна се које су то породице и где су се оне одавде уклониле.

Најстарија породица у селу и први оснивачи данашњег села су *Целати*, досељени у две породице у другој половини XVII века из Д. Куча у Ст. Србији. Целати су прозвати због претежне пргавости и склоности на убиства, нарочито старији били готови одмах завадити се, напасти и убити човека, а нарочито трчина. За њих се и данас каже, да се сваком Целату треба доносити с пута и да га не треба врећати, „јер му је лакше бити човека, него прекрстити се!“ Целатске су породице: Јокићи, Ђукићи, Целати и Божићи; њих је 26 кућа, славе Бурђа.

Пред почетак аустријске окупације ових крајева дошли су ово село предци данашњих *Мојића*, досељени у 5 јако задружних породица из Скадра у Царини, окр. подринског. У Скадар су сељене раније од некуда из Босне, само из Осата. И ако растурени по целом селу, и ако су заузели поглавито два мата, ипак су до скоро очували родбинске везе са Скадром између себе и оним породицама, које су се раније од њих селиле. С тога су у сродству с Бојанићима у Делићу и Костадиновићима у Козличићу. Мојићи имају различна презимена, али се сами између себе и остали их знају само као Мојиће. Мојића је у незовицама, без оних на страни, 58 кућа и све славе Михаљ-дан.

Мојићима у селу сродни су *Маричићи*, досељени из истог места као и они, само прво били насељени у Врагочаници, па тек после Кочине Крајине преместили у ово село. Маричића данас 12 кућа, а они су у Мојићима, али досељени су у страну села под Шубару, јер су новији досељеници. Од се Маричићи узму као Мојићи, онда је ових у селу 70 кућа.

После Кочине Крајине досељени су у ово село данашњи *Јаблићи*, досељени из Вишесаве код Бај. Баните, камо су се није доселили из Дробњака; њих је 5 кућа, славе св. Стевана.

У првом устанку сишли су из села Годечева *Шљивићи* у ово село, њих је 3 куће, славе св. Јована.

Новији су досељеници: *Ђуричићи* досељени из Тубравића своје имање од тамошњих Ђуричића, има их 3 куће, славе Николу. — *Мијатовић* је с Дуба, окр. ужичког, призетио се Мојиће и слави њихову славу. — *Билићи* су из Годечева, окр. ужичког; отац им се призетио у Мојиће и примио њихову славу, има их 2 куће.

У Брезовицама има данас 110 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Брезовчани се занимају поглавито сточарством и земљорадњом, а узгред и воћарством. Благодаречи повленским суватима и згодном положају села, заклоњеном од пролећних и зимских ветрова, сељаци држе доста стоке и гове је по Повлену. Стока и сточни производи су главна занимања, тек на друго место долази земљорадња, докле воћарство је споредније, ма да се и оно нагло подиже. Од силних шума немају никаквих доходака. Брезовчани се одају изучавању заната, раду на трговини, с тога су и многи ради тих послова иселили се из свога села и исељавају се, докле прости сточари и земљорадници не селе се.

Појединости о селу. — Брезовице су саставни део ребељске општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Поћути, а црква у Грачаници. Гробље је издељено по цематима. Сеоска је преслава Спасов-дан.

20: Бујачић.

Бујачић је одмах до Ваљева и пружа се од Колубаре на јужну страну до Драчића. У доњем делу села поред Колубаре је песак, шљунак и речни нанос. Даље испод хумуса је терцијерно земљиште и то је све до Потока, од кога је на југ до Драчића кречњачко земљиште с вртачама. Главнија узвишења у доњем делу села су: *Гајина*, *Раскриће* и *Парлог*, а у горњем: *Остењак*, *Брдо* и *Осоје*.

Село се служи изворском водом, а и водом с Колубаре и потока; извора је доста. У доњем делу села су: *Реља*, од којег постаје читав непресушни поток и слива се у Колубару, *Стублина* и *Лице* у потесу Липовцу, од којих постаје поток под истим именом, *Десиотовац* у потоку истог имена. У горњем делу села су: *Врело* од којег постаје јак и непресушни поток *Врело*, *Бабинац* у истоименом потоку, *Јајићевац* од којег постаје Поток, *Жујевац* до Мачина и *Стублина*. Главније текуће воде поред Колубаре су: *Реља*, поток који тече између овог села и Граца, Поток који долази са запада од Јајинаца и *Бабин Поток* (*Бабинац*) који долази с југа из Мачина. У поток улива се *Врело* и тада се он зове *Врело* и прима *Деспотовац* и *Бабин Поток* и зове се *Поцибрава*.

Земље и шуме. — Бујачићске (бујачанске) земље су од две врсте. Земље горњег дела села су кречне, с вртачама, посеје,

насле папрати и сматрају се као неродне. Ливада има мало, Жујевца и до Мачина, а туда су боље и зиратне земље. Неке доњег дела су наносне или црне смонице, родне су и пре за ливаде и папњаке. Имања око Колубаре зову се Аде, оне су само за кукуруз, а горњи део села зове се Липовац, то су добре и ливадске и зиратне земље.

Шуме у селу има доста. Јужни део села је сав под шумом, ове се Мачине и оне су најбоље уз Бабин Поток. Мачине сеоска заједница и оне су у заједници са петњичким и дражским Мачинама и неподељене. Шума је млада и од лиснатог листопада, а ретко се сече. Других заједница у селу нема.

Тип села. — Бујачић је Потоком подељен на два дела. Горњи (јужни) део села зове се Брђани, а доњи нема свог назива. И у једном и у другом делу села куће су растуће, тако да ни две нису једна до друге. Само су Павловића у горњем делу, до Мачина, збијеније, оне су на растојању 20—50 м, а свуда су иначе на растојању од 200—500 м.

У Брђанима су ове породице и то око Вреда: Лукићи (1 к), Јованчићи (1 к), Јевтићи (2 к), Головићи (1 к), Цвијовићи (1 к), Тодоровић (1 к) и Поваковић (1 к), на Брду: Јевтићи (1 к), Ринковићи (1 к), Николић (1 к), Павловићи (8 к) и Живковићи (1 к).

У доњем делу су, око Деспотовца: Глишићи (1 к), Миловићи (1 к), Матићи (1 к), Настићи (1 к), Мандићи (1 к), Кокићи (3 к), Благојевевићи (2 к), и Матељевићи (1 к); на Гајини: Ванишићи (1 к), Ковачевићи (1 к), Јањуши (2 к), Савићи (1 к), Радисављевићи (1 к) и Радосављевићи (1 к); у Липовцу: Познанићи (1 к), Нековићи (2 к), Бошњакловићи (1 к) и Мирковићи (1 к).

Задруга у селу нема.

Подаци о селу. — Према харачким тестерима из 1818. године је имало 17 домова са 24 пор. и 53 хар. лица. Према попису од 1866. год. у селу је било 34 дома са 178 становника. Према попису од 1874. год. било је 27 дом. са 163 становника. Према попису од 1884. год. било је 37 домова са 172 станов., докле према попису од 1890. год. било је 43 дома са 171 станов. Према попису од 1895. год. било је 44 дома са 226 становника, докле према попису од 1900 год. било је 41 дом са 220 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 1,36, а процентни 0,83%.

Име села. — Старији људи причају да је ово село било некад заселак села Петњице с нарочитим именом Бујачићи. За везу Бујачића и Петњице говоре заједнице у шуми, веза у плањима, неприродна граница и заједничко гробље. Име Бујачићи везано је за породицу Јевтића, за коју се држи да је она ово име донела собом из места, одакле се доселила.

Старине у селу. — Испод Врела, поред самог Потока, налазе се *Кућишта*, а то су места на којима су биле куће старијих и данашњих породица овог села. Према сувомеђинама, које указују на старе куће, према заосталим воћима и распореду имања, даје се и данас врло лако увидети распоред и положај кућа тако, да се може прстом указати на сваку кућу где је била. Ова кућишта дају нам слику ондашњег насеља, код којег су куће биле збијеније и село изгледало више на шумадијско село него на старовлашко, како је данас. Прича се да је куга раселила село и потреба за бољим имањем.

Порекло становништва и оснивање села. — Бујачић је заселак села Петњице. Старе куће ова два села биле су у Кућиштима, па су се одавде помериле зракасто на све стране. Најстарија породица оба ова села је *Милосављевића* за коју се прича да је овде од пре Косова. Милосављевић је старо презиме ове породице и данас се овако само зову Глишићи, али с њима су у сродству и Пвковићи, те их има 3 куће и славе светог Николу. Милосављевића је било раније много више, али су замрли и изгубили се, а и данас замиру. Све остале породице су досељене.

Најстарија породица по досељењу су *Јевтићи*, некад најјача и најмногобројнија породица, данас представљена само с 3 куће и то слабе и нејаче. И од ове су породице многе куће замрле. Јевтићи су се доселили у почетку XVII столећа из *Дрекаловића* у Кучима, због крвне освете. Јевтићи су до скоро имали највеће и најбоље делове сеоског имања. Славе св. Николу.

Пред крај XVII столећа доселили су се из Нипера у Црној Гори данашњи Павловићи и они су некад били насељени код Деспотовца, поред данашњих Благојевића и Косића, па су се после неки изместили на Брдо у Мачине, а неки остали на старом месту. Павловиће представљају ове породице: Павловићи, Косићи, Благојевићи, Лукићи, Јовановићи и Милосављевићи, има их свега 16 кућа, славе св. Арханђела.

Кад и *Павловићи* доселили су се у ово село данашњи *Ковачевићи*, којих је некад било више кућа, па су замрле, а данас

представљене само с једном. Стара кућа Ковачевића била је поред Павловића у Деспотовцу, на месту које се данас зове Селиште. Славе св. Трифуна, а досељени су из Осата у Босни.

Све друге породице су доцније досељене. Тако *Владисављевићи*, којих је до скоро било 3 куће, а данас само 1, и она на умору, досељени су уз Кочину Крајину из Пипера у Црној Гори, славе св. Арханђела. С овом је породицом у сродству и породица *Савића*, досељена после II устанка, па је и она на умору.

У првој половини прошлог столећа доселили су се *Тодоровићи* из Вражегрмаца у Црној Гори, некад јака кућа, а данас доста слаба, слави св. Петку. — *Жиљковићи* су из Пипера досељени 1856. год. и насељени на Брду уз Павловиће, и ово је данас најјача кућа у селу, слави св. Арханђела.

Уз Бабинску Разуру доселили су се у ово село: *Јањуши*, *Цвијовићи* и *Мосуровић*. Јањуши су из Бабина, има их 2 куће, *Цвијовићи* су из Сељана и они су род онима у Грацу, а Мосур је из Врбове, сви из области Полимља, досељени због буне 1875. год., у којој су суделовали, а у селу су населили се на Ковачевића имању. Јањуши славе св. Мрату. Цвијовић св. Ђурђа, а Мосур св. Николу.

После српско-турских ратова 1878. године доселили су се: *Матељевић* из села Превиша у Дробњацима од породице Томића, и он је на имању Ковачевића, слави св. Николу. — *Головић* је из Дробњака на имању Јевтића, слави св. Ђурђа. — *Маринковић* из Богатића ове области, слави св. Николу, — *Мандић* из Косатице у Полимљу, слави св. Ђурђа. — *Радосављевић* из Штрбаца у Ст. Влаху, слави св. Арханђела. — *Николић* из Мокре Горе, у Ст. Влаху, доселио се као слуга, слави св. Арханђела. — *Мутић* из Граца ове области дошао уз матер, слави св. Ђурђа. — *Новковић* из Пипера у Црној Гори, слави св. Арханђела и на имању изумрлих Грујичића. — *Познановић* из Равања ове области, слави св. Мрату. — *Мирковић* из Маоча у Полимљу, слави св. Јована. — *Бошњакловић* из Пријездића ове области, слави св. Николу. — *Настић* из Делића од тамошњих Матића, слави св. Николу.

У селу је 43 куће од 22 породице.

Занимање становништва. — Главно занимање становништва је земљорадња. Зиратне земље има доста, али је од ње доста у рукама сељака из суседних села. Земља је богата и даје богате плодове, на њој су добре ливаде и пашњаци, као што и рађају.

Бујачани се не одликују великом вредноћом за радом на земљи, а још мање се одају изучавању заната и раду на другим привредним пољима. Сиромашнији се баве надничењем по граду, где узгред изуче по какав занат и њиме се баве по суседним селима и граду. Бујачани се не селе из села.

Појединости о селу. — Бујачић је саставни део петњичке општине у ср. ваљевском. Судница, црква и школа су у Петњици. Гробље је заједничко са петњичким и у Петњичком Пољу, према цркви. Село не преславља.

21. Буковац.

Положај села. — Буковац је на северном подножју Маљена, при врху Голупског Поља. Голупско Поље је исушена језерска котлина дугачка 3—4 К^м, а толико исто и широка, ограђена са севера Јездинцем, с истока Радмиловцем, са запада Косовом и Тустим Брдом и с југа Растовом, Ћајинцем и Извршцем. Кроз средину поља тече речица *Буковац* и на врху његовом, под Растовом и Ћајинцем је и село Буковац. Растова и Ћајинац су од старих сидикатних стена, докле су сви околни висови кречњачки и с вртачама по својим плећима.

У селу има доста извора, као и по Голупском Пољу. Важнији су извори око кућа у селу и зову се: *Богишинац*,¹ који и Јоаким Вујић помиње у својим „Путешествијама“ и *Студена Чесма*. Кроз село теку два потока: *Баковац* који долази са Растове и *Буковац*, који долази са Ћајинца и тече поред Извршца. Оба су потока јака, не пресушују и састају се под Извршцем и граде речицу Буковац, која тече у северном правцу кроз средину Голупског Поља и понире у Пећуру под Јездинцем.

На западној страни села је слена долина *Приорача*, која улази и у суседно село Мратишић, па је на граници села.

Земље и шуме. — Земље су изван кућа, око потока и по Голупском Пољу. Зиратне су земље слабе вредности, оне су песковите, хладне и неродне, докле су пољске земље наносне, равне и јако наводњене, те су особито добре за ливаде и пашњаке, који се цене као најбољи у овој области.

Шуме сеоске су по Растови и Ћајинцу. Шума је од ланатог дрвета и има је у довољној мери за грађу и огрев, као и друге потребе. У селу нема заједница у имању и шуми, али с Голупцем има заједница у испустима по Извршцу.

¹ Ј. Вујић „Путешествије“ II. Стр. 47.

Тип села. — Буковац је село разбијеног типа. Куће су подељене у 2 цемата, где је први цемат испод Растове и Ђајинца, а други испод њега на северну страну низ Реку. Ни један ни други цемат нема нарочитих назива, већ се зову по имену породица или се разликују по месту насеља. Куће су у цематима врло блиске једна другој, тако да чине тип планинских села по котлинама.

Под Растовом су ове породице: *Никићи* (16 кућа) и *Лукићи* (12 кућа) а испод њих *Рисимићи* (5 кућа).

У селу нема задруга.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима из 1818. г. у селу је било 10 дом. са 10 пор. и 32 хар. лица. Према попису од 1866. године било је 17 домова са 175 станов., докле према попису од 1874. год. било је 20 домова са 158 станов. Према попису од 1884. год. било је 24 дома са 184 становника, докле према попису од 1890. год. било је 35 домова са 213 становника. Према попису од 1895. год. било је 35 домова са 194 становника, докле према попису од 1900. год. било је 33 дома са 195 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 0,71, а процентни 0,27%.

Име селу. — Име селу дошло је од потока и речице Буковца.

Старине у селу. — 1) Голупско Поље и Извршац препуни су тумула, које су у 1895. год. г.г. Мих. Валтровић и д-р Ђ. П. Јовановић прекопавали и налазили вазне с пепелом мртваца, у којима су сахрањивани некадашњи становници овог краја.

2) Око извора Голупца, по дну села, и данас је пуно сувомеђина и зицина, за које народно предање држи, да су некадашњи станови становника овог села наше народности.

3) Над извором Буковцем уздигнуто место зове се *Биљези*. На овом брду су били до скора споменици појединих Грбовића, који су се истакли по народним пословима у међувремену од Кочине Крајине до краја нашег ослобођења. Прича се да је на овом вису сваки од Грбовића, кад би полазио од куће цркви у Крчмар или кад би се из цркве враћао, застајао на овом вису ради одмора, те с тога су им и подизати споменици на овом месту, па је због тога и вис добио име Биљези. Први је споменик подигао свом оцу прота Стефан 1803. год. и на њему је била цела биографија породице тадашњег војводе Николе Грбовића од

досељења у ове крајеве. Ових споменика данас нема, њих је наша непажња и дивљаштво уништило.

Порекло становништва и оснивање села. — Голубац и Буковац били су некад једно село под називом Голубац. Стари Голубац је био у Голупском Пољу, код извора Голупца, испод Тустог Брда, код места које се зове Плоча. Оба села је основала породица *Кесеровића* (Кесера) или *Максимовића*, чије се насеље и данас распознаје код извора. Докле су Кесери били још код извора, досели се у ово заједничко село некаква баба *Рисимија* из Риђана у Никшићској Жупи и насели се поред њих код извора. Баба Рисимија је избегла криву освету, јер су јој Турци мужа убили и она се доселила у почетку XVII столећа. Кад је куга беснила у овим крајевима, онда она расели ову сеоску заједницу, неки се Кесери иселе под Извршац, други отиду у Нановир и одатле после у Борак и Јабучје у Тамнави, а Рисимићи побегну уз реку и наседе се онде где су и данас, одакле опет неки после отиду у Радобих и тамо се настане.

Рисимићи су први оснивачи Буковца, а Кесери новог Голупца. Рисимићи се зову у селу Срећковићи и Ивановићи, има их 5 кућа, славе св. Луку. Они су основали Буковац у почетку XVIII века.

У општој сеоби при крају XVII века из Никшићске Жупе, из села Риђана, а из братства Радуловића, покренула су се петиорица рођене браће: *Грбо*, *Вуја*, *Никола*, *Лука* и *Пеја* (Петар) са својим породицама и многим другим братственицима и прешла у Стари Влах, у намери да се у њему населе. Неки братственици населе су око Увца и Прибоја, а браћа се крену даље и дођу у село *Скаваце*, окр. ужичког, где су имали неких својих братственика, раније досељених. Ови их не могу задржати код себе већ их пребаце преко Маљена и они се, кад сиђу у Голупско Поље и наставе у њему, па разделе овако: Грба пређе преко Приораче у Мратишић, а Лука и Никола остану под Раством, где су им и прве куће биле, а Вуја и Пеја нађу за потребно да се преселе у Осеченицу и тамо се населе. Од заостале браће Николе (Нике) и Луке су данашњи: *Никићи* и *Лукићи*, чије су родбинске везе, као и са кућом Грбовића и Вујића у Осеченици, још свежје и чврсто се одржавају. Никића и Лукића је у селу 28 кућа и све славе св. Луку.

У Лучићима и Никићима имају 3 уљеза, али који су изгубили своју славу и презиме, те их засебно и не помињемо.

У Буковцу је данас 33 куће од 2 породице.

Занимање становништва. — Буковчани се занимају свима привредним занимањима, којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања гајење стоке и воћарство, докле земљорадња се развијала у малој мери. За гајење ситне стоке њихово је Поље од особите вредности, а како по њему успева и добро воће, то се и нагло подиже. Буковчани се одају изучавању заната и раде их по селу и околини, па се често и иселљавају из села, а све због тога што налазе подесније погодбе изван свога места и што је ово мало село дошло на мало имања.

Појединости о селу. — Буковац је саставни део крчмарске општине у ср. колубарском. Судница је у селу, а црква и школа у Крчмару. Гробље је под Извршцем и још у заједници са Голупцем. Сеоска је прослава Водени Уторник.

22. Горња Буковица.

Положај села. — Буковица је на обема обалама речице Буковице. Село је на брдима и косањима Јаутине, која је на северној страни села. Село је брловито, поједина су брда стрменита, те је врло тежак саобраћај у селу. Главнија су узвишења у селу: *Јаутина* (470 ^м), *Просек* (449 ^м), *Дивљан* (469), *Бобија*, *Радија* (410 ^м) и *Царић* (384 ^м). Сви су висови од секундарног кречњака и других секундарних стена, нарочито пешчара разнолике боје, највише црвене, који се распадају, те су поједине огољене стране црвене, што се и из далека види.

Село се служи изворском водом, као и речном. Извори су у долини потока и испод брда, око кућа, јер су и сеоске куће испод брда, а нигде на брду или по увалама између појединих брда. Извори ретко где да имају каква општа имена. Од текућих вода овога села су: *Медовица*, која извире из неколико извораца испод Просека и Дивљана и у њу се по дну села улива *Рекавица*, која извире у западном делу села између Радије и Дивљана. У Медовицу се улива још и речица *Лазарица* близу ушћа Рекавице. *Ковачица* извире под Просеком и тече на југ до састава с *Реновачом*, која извире под Царићем. Обе се речице састају изнад цркве и теку на југ до састава с Медовицом, када граде *Буковичку Реку*, која иде на југ и улива се у Обницу. Све ове речице пресушују преко лета осим њихових извора.

Земље и шуме. — Земље су од две врсте: брдске и око рекавица. Брдске су земље и сувише посне, песковите, већином црвене боје, више шумске него зиратне земље. Ове су земље око кућа и ако се добро натиру могу да дају добар род. Земље око

рекавица су наносне земље, добре су и зиратне и ливадске земље. Најбоље земље ове врсте су око Медовице, које се тим именом и зову. Нарочито су добре земље при саставу рекавица. Земље је у селу доста и сељаци не морају слазити у нижа села или у друга која, те тражити да на њима засејавају пољске усеве. И ако су речице кратке, плаховите и ако често излазе изван свог корита, ипак не чине штете својој околини.

Шуме су сеоске око села, по оним брдима која окружавају село. Највећи шумски крајеви су Јаутина и Царић. Шума је од лиснатог дрвета, има је у довољној мери за гориво, грађу, као и за продају. Сеоских заједница има по Царићу, Јаутини и Просеку, а других нема.

Тип села. — Г. Буковица је село разбијеног типа. Куће су на крају села, изнете и под сама брда и поређане у мање или веће цемате, пошав од цркве па све до под Радију. Цемати су раздвојени косањима или долинама потока и сви су дошли у присојне стране појединих брда. Куће су у цематима близу једна друге и на растојању од 20—50 м.

Главни цемати су: *Станковићи, Царичани, Рајковача, Котарци, Богутовићи, Тодорићи, Ковачевићи, Бојичићи, Дивљановићи, Јанковићи, Коларовићи и Пурићи.*

У Станковићима су ове породице: *Јевтићи* (2 к), *Зарић* (1 к), *Грујичићи* (4 к), *Антићи* (1 к), *Тоцаловићи* (2 к), *Живановићи* (1 к) и *Бранковићи* (1 к). Станковићи су око цркве и изнад ње уз Реновачу. Изнад ових су Рајковчани и Царичани под планином Царићем. У Царичанима су: *Ћирићи* (10 к), *Васићи* (5 к), *Јевтићи* (1 к), и *Ракићи* (3 к). У Рајковачи су: *Јоцићи* (Симићи) (6 к), *Стојковићи* (8 к), *Цајићи* (7 к) и *Андрићи* (2 к). Од ових на запад су Котарци: *Котарци* (3 к) и *Којићи* (1 к). Од Котараца опет на запад, под Просеком, су Богутовићи: *Богутовићи* (13 к), *Маџаревећ* (1 к) и *Јовићи* (Даниловићи) (2 к). У Тодорћима су: *Живановићи* (4 к), *Ранковићи* (2 к), *Миљановићи* (4 к), *Димитрићи* (2 к), *Пантелићи* (Вуковићи) (5 к), *Шаргићи* (4 к), *Марковићи* (Пандуровићи) (5 к), *Поповићи* (2 к) и *Којићи* (5 к). Даље на западу су Ковачевићи: *Цветићи* (1 к), *Мирковићи* (2 к), *Лазићи* (4 к), *Продановићи* (4 к) и *Јокићи* (2 к). У Бојичићима су: *Петакловићи* (5 к) и *Бојичићи* (7 к). У Дивљановићима изнад Бојичића, а испод Дављана, су ове породице: *Марковићи* (4 к), *Протићи* (1 к), *Миловановићи* (4 к), *Павловићи* (3 к) и *Милинковићи* (4 к). Јанковићи су до Каменице и ту су ове породице: *Јанковићи* (14 к) и *Ивићи* (3 к). У Коларовићима су: *Коларовићи*

(8 к), *Пајићи* (6 к), а у Пурићима, који су тако исто на Радији као и претпоследњи, су: *Пурићи* (9 к), *Никитовић* (1 к) и *Дамњановићи* (2 к).

У овом селу има задруга. Највећа је задруга Протића од 35 чељади, а све друге су омање.

Подаци о селу. — Буковица је по списку села ваљевске епархије из 1735. год. имала 30 домова.¹

Према харачким теттерима из 1818. године Г. Буковица је имала 95 домова са 130 пор. 297 хар. лица. Према попису од 1866. године имала је 129 домова са 1127 становника, докле према попису од 1874. год. било је 134 дома са 1086 становника. Према попису од 1884. год. било је 133 дома са 1131 станов. докле према попису од 1884. год. било је 145 домова са 1262 становника. Према попису од 1895. год. било је 171 дом са 1309 становника, докле према попису од 1900. год. било је 194 дома са 1384 становникс.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 9,12, а процентни 0,75%.

Име селу. — Име селу дошло је од дрвета букве, које је и данас најчешће шумско дрво у овом селу. Назвата је Горња, за разлику од Доње, која је на левој обали истоимене речице и испод ове.

Имена појединих цемата су породични називи.

Старине у селу. — 1). По селу, у његовом западном крају, има на повише места старих гробова са стећцима без потписа за које народ вели да су маџарски грбови.

2). На крајњем делу овог села, у оном крају, где су Јанковићи, на коси Радије, био је бој између Срба и Турака 1809. г.²

3). У овом селу постоји одавна црква. Старе цркве нема данас, данашња је од камена, без тороња и зидана 1874. године. Стара црква била је поред ове, 20^м на исток под једном косом, која се пружа од Царића. Она је више пута паљена од Турака,³ а после првог устанка паљена је два пута и понова оправљана, тако да је 1827. године Јоаким Вујић нашао нову, од дрвета саграђену цркву.⁴

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² М. В. Милићевић „Кнежевина Србија“ Стр. 400.

³ *Starine* X. Стр. 269.

⁴ Јоаким Вујић „Путешествије по Србији“ II. Стр. 34. и 35.

Порекло становништва и оснивање села. — Буковица је старо насеље, ми се с именом овог села сусрећемо у почетку XVIII столећа. У списку села, која су у 1719. год. јула месеца страдала од града и олује помиње се „*Bukovicza superior*“, а у списку села из 1737. наводи се „*Pukovica*“, но које се име не може однетн ни на једно друго место ове области до на ово село.² Старо село било је уз Реновачу и Ковачицу, па се после померало Јаутини, Радији и другим крајевима. Главно је код овог села да прве породице нису биле међу брдима, него су биле под брдима, у долини река и потока, па су се пре 100 година повукле дубље у планину.

Најстарије породице у селу јесу: *Лазиви*, *Петковићи* и *Богutowићи*. За *Лазиве* и *Петковиће* не зна се да су с које стране досељени, докле за *Богutowиће* зна се. *Лазиви* су од старине у селу и прво су били у Ковачици, па се изместили пре 100 година на садашње место. *Петковићи* су били при ставама Медовице и јаућанских и радијских потока, па се пре сто година повукли под Дивљан. *Лазива*, у које се рачунају и *Јокићи*, има данас 6 кућа, а и расељених, славе св. Луку. *Петковића* има 5 кућа, а има и расељених, славе св. Николу.³

Богutowићи су давно доселили се из села Богута, близу Сјенице у Ст. Србији; досељени су у 2 породице и насељени поред *Лазива* у Ковачици, где су и данас, само се померили извору *Богutowића* има под разним презименима 15 кућа, а и расељених, славе св. Николу.

Старије досељене породице су *Дивљановићи*. *Дивљан* је трећи брат *Жарка* и *Јоје*, досељених у почетку XVII столећа из Црне Горе, од којих се прва двојица населила у Каменици, а овај прешао у ово село. *Дивљанови* су потомци насељени на брду, прозватом по имену њиховог родоначелника „*Дивљан*“, они се одатле нису ни кретали, ни расељавали. Више од 150 година свештеници овог села и његове првке су чланови ове породице.⁴ што је случај и данас. *Дивљана* има много растуриених по Србији као чиновника, свештеника, трговаца и занатлија, а у селу их је 13 кућа, славе св. Арханђела.

¹ Списак опшћених села у рукопису Београдског архива.

² *Истор. Стр.* 247.

³ Из ове је породице *Натанов* *Петковић*, који је 1813 год. са својим оцама *Матком* и *Филипићем* и ј и 8. Подгорца потпуно из *Засавица* *Филић* изије из породице *Богutowића*.

⁴ Из ове је породице прота *Дивљан* из 1887. год.

Кад и Дивљани доселили су се у ово село и *Јанковићи*, чији су преци досељени у 3 породице, од три брата родом из „дубоке Херцеговине“, ¹ па се населили поред Дивљана у Медовици и доцније поместили се на запад Каменици и Стапару. С њима су у сродству и Коларовићи, назвати по неком претку, који је први у селу отпочео употребљавати и градити кола; њих је данас 25 кућа, славе св. Стевана,

Пред крај XVII столећа доселили су се у ово село *Џајићи* и први се населили на Рајковачи. Стари Џаја био је родом из Осата у Босни, доселио се као мајстор и прво населио на Рајковачи, изнад старе пркве; од њега су Џајићи и сви други по Рајковачи, а има их, које у Рајковачи, које у Царићу, 42 куће, славе св. Јована. Сви су од 2 Џајина брата и њихових потомака.

У првој општој сеоби пред крај XVII столећа доселили су се и данашњи *Тодорићи*, који су од 3 породице, од 3 рођака, досељена из Мокре Горе у Ст. Влаху, они су насељени били у Богutowићима, па су се поместили на запад, и заузели цемате Ковачевића и Тодорића, има их 25 кућа, славе св. Јована. И Тодорића има доста насељених по Тамнави, као и горњих Џајића.

Некако се у исто доба с Тодорићима доселили *Продановићи* и *Котарци*, који су једна иста породица, досељена с Његуша у Црној Гори; њихов је предак избегао крвну освету и прво се населио у Богutowићима, па се после померио на запад до Лазића и до Ковачевића; њих је 8 кућа, славе св. Стевана.

У почетку XVIII века досељени су *Станковићи*. Станковићи се зову неколике породице: Грујичићи, Антићи и Бранковићи у Рајковачи и под Царићем. Стари Станковић доселио се под овим презименом из села Вишесаве у окр. ужичком; њих је 6 кућа, поред исељених, славе св. Николу.

Тад су досељени у село данашњи *Шаргићи*, прозвати по неком претку, који је од богића остао шарен, из Бирча, од оне исте породице, од које су и Бирчани у Суводању; њих је под разним презименима 14 кућа, славе св. Ђурђа.

Пред Кочину Крајину доселили су се *Бојичићи* у Петаковиће из Гуњака у Азбуковици; њих је данас 7 кућа, славе св. Јована. С њима су се доселили из Гођевића у Осату, данашњи

¹ По дужем распитивању сазнао сам да сељаци овог краја зову „Дубока Херцеговина“ све оне херцеговачке области, које су ближе Јадранској Мору и Далмацији: Конавле, Зупце, Површ, Шуму, Жулу, Мостар и др.

Пурићи, у које се броје и Дамљановићи, којих је 11 кућа, славе св. Лазара. — С њима су прешли из Осата и Пајићи и населили се поред њих на Радији, где су и данас, има их 6 кућа и славе св. Јована.

У првом устанку дошао је дед данашњих Јевтића прво као слуга, а после призетио се уз Станковиће, од њега су 2 куће, славе св. Николу. Јевтића лед доселио се из Маковишта, окр. ужичког.

Новији су досељеници: *Тоцаловићи*, чији је отац дошао жени у кућу, примио презиме, а своје старо напустио; он је из Д. Буковице, од њега су 2 куће, од којих једна слави св. Арханђела, а друга Ђурђиц, а то је отуда, што је она прва замрла па примила уље а у своју кућу из Босне. — *Зарић* је дошао на купљено имање и населио се поред цркве, родом је из Ровни од тамошњих Срећковића, слави св. Јована. — *Мацаревих* призетио се у Богутовиће, а родом из Д. Буковице, слави Ђурђиц. — *Живанових* призетио се у Станковиће, а родом из Причевића, Слави св. Стевана. — *Никитових* из Тупањаца призетио се у Пуриће, слави св. Николу. — *Грујичић* у Станковићима из Беомужевића, слави св. Јована и св. Николу. —

У Г. Буковици је данас 191 куће од 20 породица.

Занимање становништва. — Буковичани се занимају земљорадњом и воћарством. Земља им је родна и даје довољно средстава за годишњу исхрану. Воћарство је на највишој цени, оно је знатан број сељака упутило на трговину, због које су се многе породице иселиле из овог села у Шабац или Ваљево и одале се трговини. И раније многе породице овог села биле су чувене са својих представника на трговинском пољу, што се и данас доста упорно одржава.

Буковичани се исељавају и селе у Тамнаву, на занате, трговину или школе. На исељавање нагони их нарођеност села и бојазан, да се неће имати где живети. У аргаштину не иду.

Појединости о селу. Г. Буковица с Доњом и селом Рабасом чини буковичку општину у срезу подгорском. Судница и црква су у селу, а школа је у Каменици. Гробље је раздељено по крајевима. Сеоска преслава је Млада Недеља по Спасову-дне.

23. Доња Буковица.

Положај села. — Доња Буковица је ниже Горње, с леве стране реке Буковице. Сеоске су куће по плећима једне косе, од Царића, паралелно реци Буковици. Земљиште је разривено многим јаругама и потоцима, чије су стране

црвене од многог распаднутог црвеног пешчара, који је подина овом селу, као и горњем. Главна су сеоска узвишења у северном крају села *Царић* и на југу *Грабовац* (320 ^m).

Изворима је село богато, они су по јаругама и потоцима, онуда где су и куће, а зову се по именима породица, које се њима служе. Од текућих вода овог села су: *Буковица* која, текући поред села, пада у Обницу у Златарићу, испод Бегове Воде; *Рабас* који тече са северне стране поред села; *Сењевац*, поток, који извире под Грабовцем и у Белом Пољу утиче у Обницу; *Љубостиња* речица, која извире под Царићем са источне стране и тече на ту страну.

Земље и шуме. — Земље су овог села много боље и богатије за род од земаља горњег села; оне су хумусне, црне, богате кречом, те су врло родне и подесне за сваки усев. Око Вуковице су наносне земље, богате хумусом, па и оне дају врло добар род.

Шуме су у северном делу и источном. Сви висови на коси, цео Царић и Грабовац су под шумама од лиснатог дрвета. Шуме је много, а има је за сваковрсну домаћу потребу као што је има много и за извоз. Никаких заједница у селу нема.

Тип села. — Село је на плећима косе и раздељено на два повећа цемата: горњи и доњи део. Горњи крај зове се *Брђани* и он је под Царићем и изнад цркве, а други *Грабовац* по Грабовцу и до Златарића. Цемати су спојени један с другим, куће су им на растојању од 30—200. ^m

У Брђанима су ове породице: *Крунићи* (Ранисављевићи) (7 кућа), *Терзићи* (3 к), *Лазаревићи* (10 к), *Тадићи* (7 к), *Аврамовићи* (Лазаревићи) (2 к), *Вићентијевићи* (3 к), *Живковићи* (5 к), *Игњатовићи* (4 к), *Перићи* (2 к) и *Обрадовићи* (2 к). У Грабовцу су: *Матићи* (7 к), *Букићи* (2 к), *Тимотићи* (5 к), *Ерићи* (5 к), и *Петровићи* (2 к).

Задружан је живот јаче развијен у овом селу него у Горњој Буковици. Јаче су задруге: Лазаревића 2, Живковића 1, Перића 1, Ерића и Тимотића по 1.

Подаци о селу. — Према карачким тестерима из 1818. год. Доња Буковица је имала 31 дом са 55 пор. и 115 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 45 домова са 480 станов., докле према попису од 1874. год. било је 48 дом. са 478 стан. Према попису од 1884. год. било је 51 дом са 514 становника, докле према попису од 1890. год. било је 48 домова са 566 становника. Према попису од 1895. год. било је 56 домова са

607 станов.. докле према попису од 1900. год. било је 65 дом. са 611 становника.

Годишњи прираштај становништва овог села 4,20, а процентни 0,79%.

Име селу. — О имену села казано је код горњег села, само по народним предањима ово је село старије од Горње Буковице. Горња и Доња Буковица немају никаквих заједница ни у имањима ни у породицама, докле ово село са суседним селом Златарићем, а посебице његовим џематом Паланком, има природних веза у имањима и односима појединих породица. Појединци држе да је Д. Буковица заселак села Златарића, а Горња опет заселак њен, а да ли је овако, то се не може ничим утврдити.

Порекло становништва и оснивање села. — Буковицу су основале две породице: *Ранисављевићи* и *Живковићи*. За обе се не зна да су досељене, обе се сматрају као старинци, много су се расељавале по овој области и изван ње; Ранисављевића има данас 17 кућа, зову се Крунићи и Лазаревићи, славе св. Николу. Живковића има 5 кућа, славе св. Јована.

По времену досељења најстарији су *Ерићи* (Тадићи), досељени пред крај XVII века у општој сеоби из Озринића у Црној Гори од оне исте породице, од које су Курјаци у Драчићу, Аничћи у Дегурићу и на Ушћу; њих је у овом селу под разним презименима 21 кућа, славе Ђурђиц.

Пред Кочину Крајину досељени су *Аврамовићи* из Заовина у Ст. Влаху, па се њихов радоначелник призео у старе Лазаревиће, чије је презиме примио. С њиме су у сродству још две породице овог села, има их свега 7 кућа, славе св. Ђурђа. Кад и ови досељени су из Мокре Горе, у Ст. Влаху, као слуге данашњи *Игњатовићи*, у које се рачунају и Обрадовићи, има их 6 кућа и славе св. Николу.

После Кочине Крајине пред први устанак доселили су се из Озринића преци данашњих *Терзића* и населили се у Лазаревиће; њих је данас 3 куће, славе М. Госпођу.

Тимотићи су досељени из Плушца ове области од тамошњих Тимотића, досељени после 1815. год. на сеоско имање, које им је додељено; има их 5 кућа, славе св. Јована. — *Петровићи* су досељени после њих из Добротина округа ужичког, одакле им се предак доселио као слуга; има их 2 куће, славе св. Ђурђа.

У Д. Буковици има 63 кућа од 8 породица.

Занимање становништва. — Буковичани су у свему по занимању исто што и њихови суседи у горњем селу.

Појединости о селу. — Село је саставни део буковичке општине у ср. подгорском. Судница и црква су у Г. Буковници, школа у Каменици. Гробље заједничко у Брђанима. Сеоска преслава Спасов-дан.

24. Велишевци.

Положај села. — Велишевци леже по падини и осоју оне велике косе, која се под именом Виса и Медника одвојила од Сувобора и служи као развође Топлици, Палежничкој Реци и Љигу. Земљиште је од конгломерата и црвеног пешчара секундарне старости, по коме леже местимично наслaгани склади моћног кречњака. Пад је терена, и ако је и сувише брдовит, ка Љигу, па је и село нагнуто на ту страну. Главнији су висови на јужној и западној страни, докле је на северној страни неприметан прелаз из овог села у суседно село Бабајић. Главнији су: *Медник* до К. Луке, *Жеравац* до Гуњице и *Глумач* са запада.

У селу се употребљава искључиво изворска вода. Извора има доста, али су већином плитки и преко лета пресушују. Али по дну села, ближе Љигу, има и јаких и непресушних извора. Бунара у селу ретко има, али чесама, бара и рекавица има. Од текућих вода поред Љига вредно је поменути ове: *Жеравац*, поток чији је извор под истоименим брдом и који тече испод Медника и пада у Љиг. С Медника пада у Жеравац јак поток *Грабовац*. Оба су потока богата водом и не пресушују. Са западне стране виса Глумча слази истоимени поток *Глумач*, који не иде у ово село, већ у Гуњицу и пада у Топлицу.

Земље и шуме. — Зиратне земље овог села су дуж потока, реке Љига, по Меднику и испод Глумча. По квалитету су лошије од земаља суседног села Бабајића. Земље око рекавица, кућа и Љига су врло родне, а плећа Медникова не дају ни у ком погледу добре земље. Одличне ливадске земље су под Глумчем, а кукурузне низ Грабовац и Љиг, за стрмину кроз средину села, за испашу по Меднику.

Шумом су богати источни делови села, падине Медника, у колико су неприступне, Жеравац и Глумач, а има је местимично и по селу. Шума је од лиснатог дрвета, подесна за грађу. Ни у шуми, ни у земљи нема у селу ваћих заједница.

Тип села. — Село је у главном збијено у две повеће групе, ма да је прелаз из једне у другу неприметан. И једна и друга група теренским незгодама издељена је на омање породичне

групе. Куће су по падини Медниковој збијеније него под осојем, тако су и збијеније под Глумчем него поред Жеравца. Растојање кућа по групама је понегде 50—60^м, а понегде и веће, а растојање између група не може се одредити. Групе се зову мале и прва доња је *Грабовац*, а друга горња *Глумач*.

У Грабовцу су ове породице: *Радисављевићи* (8 кућа), *Јовановић* (1 кућа), *Петровићи* (2 куће), *Петровић* (1 к), *Брковићи* (2 к), *Јовановићи* (2 куће), *Аруновићи* (4 куће), *Мачури* (1 кућа), *Чарашићи* (1 кућа), *Милинковићи* (5 кућа), *Радовановићи* (4 куће), *Марковићи* (2 куће), *Матићи* (10 кућа) и *Стевановићи* (2 куће).

У Глумчу су ове породице: *Демировићи* (21 кућа), *Миловановић* (1 кућа), *Давидовци* (13 кућа), *Ненадовић* (1 кућа), *Радивојевић* (1 кућа), *Марковић* (1 кућа) и *Васиљевић* (1 кућа).

У селу је мало задруга, свега су две повеће: *Радисављевића* 1 и *Аруновића* 1 са по 20 душа, иначе је доста велика инокоштина.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. село је имало 28 домова са 44 пореске и 91 хар. личности.

По попису од 1866. год. било је у селу 44 дома са 549 становника,¹ докле по попису од 1874. год. 60 домова са 391 станов. По попису од 1884. било је 56 домова са 373 станов., докле је по попису од 1890 било 61 дом са 431 становник. По попису од 1895. било је 65 домова са 412 станов., докле по најновијем има 74 дома са 459. стан.

Годишњи прираштај становништва овог села је 2,88, а процентни 0,75%. И код овог села као код многих других осећа се у времену од 1874. до 1884. године опадање, па после опет прираштавање.

Име селу. — Народно предање за име овом селу вели да долази отуда што је пре ових данашњих породица живео у селу некав *Велиша*, па по његовом имену су прво Турци, а после и други, прозвали село Велишевац и Велишеви. Старо село звало се *Грабовац*, и тек кад се Велиша населио, онда се одомаћило име Велишеви.

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарија породица у селу била би, да је има, *Велишина*, али се она пред крај XVII века иселила у Пироман и Срем, и она је оставила празно село.

¹ Овај први попис има се сматрати као нетачан, јер сви доцнији дају мали број становништва, па смо га и искључили.

У празно село у општој сеоби досељена је у ово село Аруновића породица из околине Новог Пазара из места Вражогрица, која се претходно населила негде око Краљева, па се тек после овде спустила. Данас Аруновића има под два презимена 6 кућа и славе св. Ђурђа.

С њима су заједно дошли од Рашке, од Биоча, и населили се поред њих данашњи Радисављевићи; њих је 8 кућа, славе св. Ђурђа.

С друге стране доселила се преко Старог Влаха данашња велика породица Демировића у Дрџиновић, у окр. ужичком, па се одатле спустила при крају XVIII столећа око 1795. год. у ово село и населила га. Ова је породица из села Потпећи и Бучја у Полимљу и тамо се звала Ајмановићи (ваљда Ајановићи).¹ Доселила се због немаштине, а овде се поделила и једни су отишли у Палежницу, докле други остали су на Глумчу. У овом селу има их 57 кућа и све славе светог Стевана¹.

У првом устанку досељени су Петровићи у 2 породице из Мораве, из љубићске околине, па се један призетио у Аруновиће, а други се населио у Табановићу. Од овог Аруновића уљеза биле су две куће, па једна замрла, а друга се о концу држи и слави Аћима и Ану.

Сви остали досељеници су од шесетих година прошлог века па на овамо. Тако у Петровиће призетили су се данашњи Петровићи (а и Брковићи) из суседног села Бабајића, те их има две куће и славе св. Ђурђа и Аћима и Ану. У Аруновиће призетио се опет један Брковић, од кога данас имају две куће и славе св. Ђурђа. У Радисављевиће призетио се Јовановић из Каленића окр. ужичког, од кога је једна кућа и слави св. Илију и св. Ђурђа. У неку стару, данас замрлу породицу, досељену из Меднице у Полимљу после Кочине Крајине, призетио се Мачур из Струганика, од кога је једна кућа и слави Усековање (29/VIII) и св. Николу. У Милинковиће од Демировића призетио се Чарапић из Ракара, од којег је данас једна кућа и слави св. Стевана и св. Ђурђа. У праве Демировиће призетио се Миловановић из Дучића, од којег је 1 кућа и слави св. Стевана и св. Лазара. У Давидовце од Демировића призетио се Нен-

¹ Петар Мркоњић. Средње Потарје и Полимље. Стр. 314.

² Из ове је породице г. Алимпије Васиљевић, пензион. члан државног савета из Београда.

довић из Дучића, Радивојевић из Попадића, Марковић из Верковца и Васиљевић из Бранчића, окр. рудничког, од којих је данас по 1 кућа и сви славе поред св. Стевана и своје крсно име светог Николу.

У Велишевцима има данас 84 дома од 13 породица.

Занимање становништва. — Сељани се углавито баве земљорадњом, сточарством и воћарством, као и по осталим крајевима ове области. У селу нема занатлија, у аргаштину не иду, а помоћу аргата из других села сређују своју летину.

Појединости о селу. — Велишеви су саставни део бабајићеве општине у срезу колубарском. Судница је у Бабајићу на Љигу, а црква и школа у Цветановцима. Гробље је подељено у два дела. Преслава је заједничка за цело село Томина Недеља.

25. Веселиновци.

Положај села. — Веселиновци леже на западној падини високог *Оштриковца*, који са словачким Градом гради колубарску клисуру, познату под именом *Сутеска*. Село је на устима клисуре, а на десној обали Колубаре. Земљиште Оштриковца је од секундарног кречњака, а по селу је или колубарска пескуша или брдока црница.

У селу је врло мало извора, за то се село више служи бунарима. Осим Колубаре, која тече од западне стране, никаквог другог важнијег потока или речице нема.

Земље и шуме. — Сеоске су земље од две врсте: пескуше и црнице. Прве помешане са колубарским наносом јесу одличне земље за сејање кукуруза, пашњаке и ливаде, докле друге увек су цењене зиратне земље, а по њој су и куће с воћима.

Шума је у селу много. Цела западна падина Оштриковца је под шумом и сеоска заједница. Над селом Словцем, изнад виса Града, ово село има своју од неколико десетина хектара заједничку шуму, која се добро гаји и одржава. Ова сеоска заједница је на атару лозничком и зове се *Обла Главица*.

Тип села. — Сеоске су куће подоста збијене на оном делу оштриковачке косе, где се ова најблаже спушта у долину колубарску. Куће вису у равница, нису ни у близини а ни далеко; средње је одстојање 50 м. Село је мало па нема данас ни крајева или пак у страну одељених кућа.

У селу су ове породице: *Митровићи* (Алексићи) (6 кућа), *Пивићи* (9 кућа), *Радовановић* (1 кућа), *Мијатовићи* (Петровићи), (2 куће), *Станићи* (Јовановићи) (7 кућа) и *Урошевић* (1 кућа).

У селу је задружан живот доста очуван; али нема већих задруга. Осредње су задруге: *Пивића* 1 и *Алексића* 1.

Подаци о селу. — У харачким теттерима нема овог села. Нема га ни доцније све до 1874. год., кад се јавља као самостално село са 23 дома и 192 станов. По попису од 1884. село има 23 дома са 232 становника, докле по попису од 1890. било је 26 домова са 233 становн., по попису од 1895. било је 26 домова са 222. стан., а по најновијем попису 26 домова са 231 стал.

Годишњи прираштај од 1874. у средњу руку износи 0,94 а процентни 0,48%. Из горњих бројева даје се видети колебањивост у прираштају становништва.

Име селу. — Напред поменусмо да се име *Веселиновци* не појављује у литератури све до 1874. год. У истини све дотле и није било овог села. Оно се сматрало све до 1872. год. као заселак села *Лознице*. Ово је село и данас у заједници с *Лозницом*. Име *Веселиновци* је по првом насељенику у овом крају, *Веселину* из породице *Алексића*, која има и данас својих представника у селу.

Порекло становништва. — У *Веселиновцима* нема старих породица. Ново насеље, па и нове породице. Све су породице досељене из разних крајева ове области, међу које се уметнуо само један једини из *Мораве*.

Најстарије породице у селу досељене су у другој половини XVII. столећа. Најстарије су породице *Митровићи* и *Пивићи*, обе досељене из *Робаја*, прва од *Жунића*, а друга од *Мијатовића* из истог села. Овде су дошле на поклоњена имања, *Митровића* има данас 6 кућа и славе св. *Арханђела*. *Пивића* има 9 кућа и славе св. *Луку*.

После њих, 5—6 година доцније, доселили су се *Станићи* из села *Жабара* од породице *Ђокића*. Овде их има 7 кућа и славе св. *Ђурђиц*.

После *Кочине Крајине* опет куповином имања од *Турака* сипли су *Петровићи* из *Клинаца* од породице *Тодорића*. Овде их је данас 2 куће и славе св. *Николу*.

Најновији су досељеници из шесетих година прошлог века: *Радовановић* из *Заблаћа* у околини *Чачка*, и *Урошевић* из *Лесковица* од *Кулинаца*. Од њих је данас по једна кућа, доселили су се као слуге, први слави св. *Стевана*, а други св. *Ђурђа*.

У селу има данас 26 домова од 6 породица.

Занимање становништва. — Главне врсте занимања сељака овог села јесу као и код осталих. Ну Веселиновчани се особито одликују гајењем поврћа и воћа, нарочито бостана. Ово им је готово главно занимање и са својим бостаном радо су виђени у Ваљеву и суседним тржиштима.

Појединости о селу. — Веселиновци су саставни део лозничке општине у срезу ваљевском. Судница је у Лозници, школа у Рабровици, а црква у Марковој Цркви. Гробље је заједничко и на Оштриковцу. Прослављају Томину Недељу.

26. Вировци.

Положај села. — Вировци леже на обема обалама реке Топлице у њеном доњем току и то по бреговима и њиховим падинама, који са Оштриковцем граде топличку марковачку клисуру. Главнији Висови су: *Оштриковац* и *Рогљевица* с леве стране Топлице, *Косица*, *Маџарлија*, *Гробљански Вис* и *Забрдица* с десне стране. Оштриковац и Рогљевица (350 ^m) су од секундарног кречњака, Маџарлија (212 ^m) и сви околни брегови су од терцијарне мергле, глинаца и лапорца.

Извора у селу има доста. Сељани се поред изворске воде служе и бунарском, а по ливадама и воћњацима даље од Топлице копају и баре. Кроз средину села, у правцу с југа на север, тече доста проширеним коритом река Топлица и не излива се готово никад, да прави штете околним имањима. Потоци и онај што слази с Маџарлије и Гробљанског Виса, као и онај што слази с Рогљевице, немају редовно воде и не плаве село.

Земље и шуме. — Вировачке земље дају се поделити на двоје: топличке и брдске. Топличке су земље наносне, од речног муља и наноса, родне, особито добре за пашњаке и ливаде. Брдске су земље од црне или беле глине, хладне, особито добре, за стрмна жита, кукуруз и жита.

Шуме је у селу мање него у суседном селу Веселиновцима, али ипак није је тако мало, да се може рећи да је село оскудно. И по Топлици, и по свима бреговима, а и између кућа, налазе се местимично повећи комади дивне шуме, која се особито гаји и чува. Шуме и зиратна имања носе имена по реци или по бреговима. У селу нема никаквих заједница, чак и трагови заједница изгубили су се.

Тип села. — Старо је село на Рогљевици и данас; што има кућа на том месту, поређане су страном брда, на дуж,

блиске су једна другој, докле на десној страни, ако су породичне групе, блиске су једна другој, иначе су растурене. Растојање међу кућама на левој страни није веће од 50^м, а тако и на десној, али међу групама прелази и преко 200^м. Поједине групе немају нарочитих имена. више су презименске и то по оној породици, која је највиђенија.

На левој обали Топлице су ове породице: Јанковићи (7 кућа), Васићи (3 куће), Јовановићи (1 кућа) и Јеремићи (6 кућа). На десној обали Либадићи (2 куће), Радовановићи (3 куће), Весићи (9 кућа), Стевићи (4 куће), Јаковљевићи (5 кућа), Јелачићи (4 куће), Ђурићи (5 кућа), Ђурић (1 кућа), Ненадовић (1 кућа), Миловановићи (2 куће), Милосављевићи (1 кућа), Урошевићи (5 кућа), Михаиловићи (5 кућа), Милановићи (8 кућа), Аксенијевићи (3 куће), Крстићи (2 куће) и Маринковићи (4 куће).

У селу је особито очуван задружни живот. Готово свака друга је кућа задружна, од већих задруга су: Васића 1, Јанковића 1 и Јеремића 1.

Подаци о селу. — По харачким теџтерима село Вировци имало је 23 дома са 29 пореских и 69 харачких личности у 1818. год. По попису од 1866. село је имало 45 домова са 349 становника, докле по попису од 1874. год. имало је 54 дома са 377 становника. По попису од 1884. год. у селу било је 57 домова са 453 становника, докле по попису од 1890. било је 59 домова са 519 становника, а по попису од 1095. било је 71 дом са 544 становника. По најновијем попису од 1900. год. било је 77 домова са 631 станов. наше вере, народности и поданства.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 9₁₀₂, а процентни 1₀₄‰.

Име селу. — По народном предању име селу је врло старо. Предање држи да је ово село и суседно село Ратковци било некад једно село, али да је име *Вировци* старије од имена *Ратковци*. Како предање вели нема ни 250 година, кад су се ова два села издвојила у засебне целине, кад се неки Ратко Вировчанин преселио с кућом у данашње Ратковце и населио их. По народном предању име селу Вировци дошло је отуда, што је некад атар целог села био под морем, па се оно Топлицом испедило, те тако оставило суву земљу с многим вировима, по чему је и постало име Вировци. Да је атар Вировачки био неки језерски басен, то се може претпоставити, али да народна памћења досежу до тога доба, то се не може узети.

Брег Маџарлија по народном предању добио је име, што су некад биле битке на њему између Маџара и Срба.

Старине у селу. — Као старину сеоску ваља поменути брег Маџарлију за који је везана народна успомена на Маџаре и неку битку између њих и Срба. На Маџарлији ископавају се данас стари новци, крбањци од посуђа, алата и оружја, те то доказује, да је ту било некад некако насеље. Да ли је то насеље било маџарско или нечије друго, то се тек има доказати.

Порекло становништва и оснивање села. — Као најстрију породицу у селу узимају да су данашњи Јанковићи, за које се држи да су од вајкада на левој обали Топлице, под Рогљевицом. Ова је породица врло стара, за њу не зна се, да се од куда доселила, а сматра се да је готово цело село разродило се од ње, да је чак има у Ратковцима и да је први насељеник овог села од ове исте породице. Јанковићима се данас у селу зове мали мали број кућа, али како је ова породица одавна најчувенија и највићенија у селу, то и ми увршћујемо по примеру сељана све сродне породице у њу. Јанковића према овоме, под разним презименима, има у овом селу 61 кућа и све славе Ђурђиц.

У доба првог устанка доселили су се као надничари данашњи Аксентијевићи из Магаруза у области Полимља, има их 3 куће и славе Ђурђиц. После насталог мира и сређивања у нашој држави доселили се у ово село око 1830. год. Мирковићи из Мјонице, села ове области од породице данашњих Гајића; има их 4 куће и славе св. Никољу. Или мало пре или мало после Маринковића, доселили су се Јеремићи из села Скобаза, из ваљевске Тамнаве; има их 6 кућа и славе св. Илију. Обе су породице досељене на имања.

Од шесетих година прошлог века доселили су се у село или као уљези или као слуге или на купљено имање Крстићи из Дучића, има их данас две куће, славе св. Лазара. Ђурић је из Команица, од кога је једна кућа и слави св. Димитрија. Јовановић је из Ковачица, једна кућа и слави Тројице. Миловановићи су из Чајетине окр. ужичког, две куће и славе св. Ђурђа. Милосављевић је најскорији досељеник из Вардишта у вишеградском Ст. Влаху, слави Нову Годину св. Василија.

Вировци имају 81 дом од 10 породица.

Занимање становништва. — Главна занимања становништва јесу земљорадња, сточарство и воћарство. Ну најглавније занимање сељана овог села јесте гајење рогате стоке, јер су и погодбе за тај посао само како се могу пожелети. Село подми-

рује потребе својим производима и у знатној мери извози их на страну.

Појединости о селу. — Село Вировци су саставни део марковачке општине у срезу колубарском. Судница, школа и црква су у Марковој Цркви. Гробље је заједничко и на Гробљан. Вису под Мацарлијом. Преслава Тројице.

27 Врагочаница.¹

Положај села. — Врагочаница лежи у центруму ваљевске Подгорине. Она је сва при извору река: *Јадра* и *Врагочке Реке*. Куће овог села су по присојним и осојним странама брда овог села, чија средња висина износи 500 м. Главнија брда јесу: *Јелина Брега* усред села, *Умка* до Станијине Реке, *Периновац* више Става, *Кик* и *Брдо* до Драгијевице, *Медетић* на крају села, до Ст. Реке, *Просек* и *Остењак* у истом правцу. Сви су брегови од моћног секундарног кречњака, по чијим плећима налазе се вртлози (вртаче), разноликог облика и величине. Највише је вртача под Јелином Брегом у источном правцу, које су обделане, докле на западу од Јелине Бреге већином су каменитог дна. Јелина Брега је рудоносна, у њој су старија и новија рударска окна, где су се вадиле бакарне руде.

Извора по селу има доста, али само извори нису никад по плећима брегова већ у његовим падинама и долинама рекавица овог села. Најзнатнији су извори: *Црквенац*, *Врело*, *Стублина* и др. Сву потребу у води народ подмирује изворском водом, али има и бунара и бара. Од текућих вода овог села главније су, које извиру у овом селу: *Врагочка Река*, извири под Медетићем, тече право на исток, улази у Бобову и пада у Обницу; *Врагочко Врело*, које извири са источне стране Јелине Бреге и тече право на исток, понирући у једну велику вртачу по дну села; *Јадар*, који извири са западне стране Јелине Бреге и у почетку се зове *Мали Јадар*; *Црквено Врело*, које извири из Црквенца усред села и пада у Врагочку Реку. Долине ових рекавица су уске, а њихове су обале врло стрме, па чине да Врагочаница долази у ред правих брдских села.

Земље и шуме. — Зиратне земље село мало има. Како Врагочаница заузима у простору више од 25 км², требала би да има много више зиратне земље, него што је у ствари,

¹ Ово је село описивао и г. Милорад Ив. Протић, свештеник каменички, чијим сам се описом знатно користио.

ну већи део земље или је каменит или усирт, те није ни у колико подесан за обрађивање. Брдске су земље суве, посве, по Јединој Брези шљунковите или покривене распаднутим стенама, па дају врло слабе резултате и при најбољој пажњи. Вртаче су особито родне и по њима, ако нису каменитог дна, особито успева поврће и друго културно биље. Једина добра земља је низ реке и подесна за све врсте пољских усева, али је тако мало, да су сељани принуђени слазити ка Ваљеву и у долину Јадра или Тамнаве и тамо тражити боље земље за обрађивање. Ливадске земље и за пашњаке никако немају, већ с пролећа, да би могли своју стоку исхранити, морају је згонити у поменута места ради исхране и вратити тек онда, кад се буде добро отоплило и трава почела расти.

Шуме у селу нема много, као у суседним селима. Потребу у гориву и грађи сељани подмирују куповином из других села. По њивама и ливадама има по мало приватних забрана, али је то све мало. Једини већи шумски део је *Ракита*, при врху села до *Лопатња*, која је сеоска заједница. Цео крај око ње био је сеоска заједница, па су сељани између себе пре 30 год. изделили, а оставили мало шуме. Сва су брда у селу гола, а њихове падине већином су засађене воћем, због тога што су и куће туда распоређене.

Тип села. — Врагочаница је потпуно разбијеног типа. Облик земљишта не да да се село збије, чак смета и збијености појединих кућа у групе. Долине речица су и сувише уске, њихове су стране стрме и сувише искидате, те сметају груписању села. Куће по групама су по некад у растојању од 20 м, а по некад и више од 200 м, докле поједине групе далеко су најмање 1 К^м, а кадљад и више. Групе кућа зову се *мале*.

Сеоске мале су: *Јело-брђани* (7 кућа), према њима су а преко јаруге *Гаврићи* (4 куће), па *Тесаровићи* (8 кућа), *Кулевац* (5 кућа) где су до њих, само преко пута, *Брајиновац* (13 кућа), па *Чолићи* (6 кућа), а уз њих *Трушеница* (7 кућа), а уз саме њих *Ђурашиновићи* (4 куће). Од ових на југ преко јаруге су *Ерићи* (10 кућа), преко друге су јаруге под Медетићем *Цицаревићи* (6 кућа) и *Ђокићи* (4 куће). Од ових су преко треће јаруге, на југ ка Ст. Реци *Југовићи* (7 кућа), а на запад од њих преко Перунике *Анџаковићи* (6 кућа) и *Стојковићи* (4 куће).

Ако се хоћемо да оријентујемо према Реци, онда су на левој обали њеној мале *Ђурашиновићи* и *Брајиновац*, а све чак на десној. Много zgodнији је за оријентацију *срески*

друм који иде са Става, па се, пошто се попне на Јелину Брезу, повије на север, и према њему су с леве стране све мале осим Чолића и Трушенице, које су на десној страни.

Подачи о селу. — По харачким тефтерима ово је село у 1818. год. имало 35 домова са 54 пор. и 35 хар. личности.

Према попису од 1866. год. било је 64 д. са 659 станов., докле 1874. год. било је 70 дом. са 705 станов. Према попису од 1884. године било је 72 дома са 770 станов., докле према попису од 1890. год. било је 77 домова са 887 станов.¹ Према попису од 1895. било је у селу 78 домова са 854 стан., докле према најновијем попису од 1900. г. било је 90 домова са 889 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 6,43, а процентни 0.88%, где је било разноликог колебања.

Име селу. — Народно предање не зна од куда је име селу. Оно држи да су овде, пошто је село рударско место, од вајкада живели људи и да је било више него што их данас има.

Имена појединих џемата су породични називи или са стране. Тако Брајинац је прозват по неком Турчину Ибрајиму (Браји), који је био спахија у овом селу и имао свој летњи двор. Јелобрђани прозвати су по Јелиној Брези, највишем вису овог села. Називи *Куљевац* и *Трушеница* су називи места, на којима су насеља.

Старине у селу. — Под Медетићем, где извире Црквено Врело, налазе се неке зидине зване *Црквина*. Предање вели да је овде била некад црква, с тога се народ ту састаје другог дана Ускрса и чини бденије.

Испод Црквине, на источну страну, поред корита самог Врела, налазе се неке зидине, заостаци куле некаквог сеоског спахије *Кара-Митра*, који се одликовао великим богатством оваца, чији су станови били на Перуници, одакле је млеко чунковима спровођено у кулу. Остаци куле зову се *Кулина*, а данас се познаје само хумка од тога, јер су сељани сав камен и циглу разнели.

Преко Врагочанице од вајкада, па и данас, прелазио је најкраћи пут који је спајао дринску и колубарску долину. Овим се путем у средњем веку ишло из Сребрнице, а у новије доба спајао је Ваљево и Соко, па је њиме Карађорђе 1806. провео своју војску и дочекао босанске Турке, који су на Љубовији

¹ У међувремену од 1885—1898. год. радили су рудници и због тога је и број становништва знатно порастао, а по затварању рудника опет опао.

прешли Дрину. Пут је истина данас доста запуштен, али се ипак на њему распознају трагови старијих оправака и насипа.

У спедњем веку, може бити и раније, као и последњих година прошлог века у Врагочаници су у велико цветали рударски послови. Стара и новија рударска блага и радови на источном подножју Јелине Брезе, по Брајинцу и суседној Бобови доказ су некадашњег рударства. Вађене су бакарне руде и антимонове. Данас су ови послови напуштени, али ће може бити најновије доба понова их отпочети.

На Јелиној Брези¹ са западне стране налазе се неки шанцеви из новијег доба (1815. год.).²

Порекло становништва и оснивање села. — Врагочаница је врло старо село, а у њој има доста и старих породица, које не знају ништа за себе да су досељене с које стране. Као старе породице сматрају се: *Гаврићи, Јеремићи, Стојковићи, Живановићи* и *Југовићи*, којих има данас у селу 20 кућа. За остале породице зна се да су досељене. Тако *Чолићи* досељени су из села Овчине округа ужичког, *Ерићи* из Пилице истог округа, *Обрадиновићи* из Оклеца истог округа, *Радовановићи* из Костојевића, *Анџаковићи* из Полимља, *Васиљевићи* из Рујевца окр. подринског, а *Исаиловићи, Телековићи, Ђокићи, Ђурађиновићи* и *Цинцаревићи* досељени су од Мостара у Херцеговини, *Тесаровићи* су из Осата. Сви су дошли после Кочине Крајине или у првом устанку, и населили су се на готове земље, које су добили од Турака или од самог села.

Познији су досељеници *Раковић* и *Лазаревић* из Ст. Реке досељени на купљена имања или девојкама у куће.

¹ Име Јелина Бреза, Јелино Брдо, везано је за азу и несрећну судбину неке девојке, коју су вуци при повратку из цркве, с венчања, под неком брезом растргли.

² Прота Матија Мијатовић, из Беле Цркве, у Рађевини, у договору са неким кнежевима из Рађевине намери да 1815. подигне и Рађевину противу Турака. Неко ово достави Турцима, те они изненада ударе на Рађевину, похватају све кнежеве, па и самог проту. Када кнез Милош удари с војском на Ваљево, сокоски Турци с похватаним кнежевима и протом пођу Ваљево у помоћ, па како стигну у Врагочаницу на Јелину Брезу, ту се ушанче с намером да дочекају кнеза Милоша с војском, кад буде кренуо се за Соко. Кнез Милош очисти Ваљево од Турака и ове прогна отуда, а ушанчени Турци, чувши за те гласове од Турака који су прогнати, напустише шанцеве и побегну у Босну, водећи собом и робље. Заробљене кнежеве и проту спроведу у Травник, одакле их протиница и појодице откупе, све осим једног, који угре у Травнику у тамници, не дочекавши да понова види своју отаџбину.

Због деобе, густог насеља, а и рђавог земљишта, многе су породице, на броју 32, од 1860. год. па до данас, иселиле се у равнија места овог или подринског округа.

Занимање становништва. — Врагочани се поглавито занимају земљорадњом, воћарством и сточарством. Земље су им слабе каквоће, с тога се често пуштају у Јадар, Тамнаву и око Ваљева и тамо закупљују имања и на њима подижу и куће или их привремено обрађују. Особито су добри воћари, подижу воћа у велико и правилно гаје, па од њих имају и великог прихода. Сточарство је везано за рђаву земљу, да им није стоке не би могли ништа код својих кућа сејати, с тога је свака кућа обавезна да држи доста и ситне и крупне стоке, те да тако и опстане.

Кад су рудници овог краја били отворени, Врагочани, и суседни Бобовци, инстинктивно су предузимали рударске послове и вазда се одликовали на овом послу. Ради ових послова Врагочани су се покретали из овог места, и било их је и на Руднику и Подрињу, као и на скорашњим ребељским рудницима. У рударске послове тако су упућени, да се сматрају као одлични рудари, који се могу поредити с најизвежбанијим радницима ове врсте код нас и на страни.

У селу има их доста који се баве занатима: ковачким, камењарским, зидарским, качарским и коларским. Има их доста, који се стално баве и трговином и са сировинама, а има их, који, као сиромашнији, иду по селу и околини, те се баве надничењем.

Појединости о селу. — Врагочаница је саставни део каменичке општине у ср. подгорском. Судница, школа и црква су у Каменици. Гробаља има неколико, од којих је најважније оно код Црквине, које се сматра као најстарије у селу. Преслављају по крајевима.

28. Врачевић.

Положај села. — Село Врачевић лежи на источном делу ове области, један час далеко од реке Љига. Земљиште је овог села неравно, испресецано долинама од три потока и нагнуто истоку ка Љигу. Терен је од терцијерних наслагања, међу којима су нађене дебеле врце лигнита. Главнији висови и уздигнућа су: *Костојевац*, *Стражара* и *Зајичак*. Плећа су ових уздигнућа широка, а нагиби доста благи; по њима су куће, а врло ретко да су спуштене у долине потока.

Изворима је село врло богато, али њихова вода није довољна да подмири све потребе, с тога готово свака кућа има бунаре и баре. Јаких текућих вода у селу нема, а главнији потоци су: *Грабовац*, који извире под Костојевцем, *Дубочица* која слази у Грабовац испод Стражаре, *Јововац* до Тодориног Дола, који пада у суседну Кацапу. Главнији извори у селу јесу: *Бурмановац*, *Лице* и *Жуњића Бунар*, од којих по неки, као и потоци, пресушују.

Земље и шуме. — Земље врачевачке су једнолике: црна смоница, особито родна и подесна за све усеве. Дуж Грабовца и по Костојевцу су долине ливаде, а по Стражари виноградска и воћарска места.

Шуме има доста. Особито је шумом богат северни крај до забрана манастира Боговађе. Шума је приватна својина од лиснатог дрвета и особито се гаји, а има је и по осталим деловима села, али у мањој мери. Како у шуми, тако и у зиратној земљи нема накаквих заједница у овом селу.

Тип села. — Куће села Врачевића груписане су на 3 места. Највећи део села је на Зајичку и западно од њега по његовим плећима, идући Тодорином Дољу и Бошњановићу. Куће су овуда збијене, растојање између кућа није веће од 30—60^m и све су на десној страни оног широког пута, који долази из Г. Мушића. Друга је група кућа на Костојевцу, где су куће по породицама груписане, а не као по Зајичку. Трећа је група на присојној страни Стражаре и оне су растуреније од кућа првог краја. Прва насеља су била на Зајичку, око старе општинске суднице, а садашње куће по Стражари и Костојевцу јесу њихове раселице, отуда готово из сваке важније породице у селу има по неки представник на ова два места и ова новија насеља или се зову по местима или по породицама. Према овоме у селу се дају тешко распознати поједине мале или крајеви, па ипак сељани разликују мале: *Жујовића*, *Протића*, *Бабовића*, *Врачевску* и др.

Село Врачевић данас насељавају ове породице: *Врачевићи* [*Мијатовићи* (2 куће), *Радовановићи* (4 куће), *Миловановићи* (4 куће), *Раденковићи* (4 куће), *Велимировићи* (3 куће), *Дуњићи* (1 кућа), *Илићи* (1 кућа) и *Михановићи* (1 кућа)], *Костићи* [*Молеровићи* (3 куће), *Костићи* (3 куће), *Танасковићи* (4 куће), *Миловановићи* (2 куће), *Миливојевићи* (2 куће), *Жуњићи* (1 кућа), *Тешићи* (1 кућа) и *Ерићи* (3 куће)], *Бабовићи* [*Кеџићи* (2 куће), *Јоџићи* (2 куће), *Бабовићи* (6 кућа), *Нешковићи* (1 кућа) и *Дабичи*

(5 кућа)], *Жујовићи* [*Жујовићи* (23 куће), *Милосављевићи* (5 кућа), *Ивановићи* (2 куће), *Томићи* (2 куће), *Радоњићи* (4 куће) и *Матићи* (2 куће)], *Протићи* [*Митровићи* (1 кућа), *Богатићи* (5 кућа), *Протићи* (3 куће), *Обрадовићи* (3 куће), *Бурђевићи* (1 кућа), *Марковићи* (3 куће), *Пејичићи* (1 кућа), *Лазичи* (1 кућа) и *Милићи* (3 куће)], *Крговићи* (10 кућа), *Радосављевићи* (1 кућа) и *Спасићи* (4 куће).

У Врачевићу је задружан живот доста развијен, али ипак нема тако великих задруга. У селу има 6—7 породица, које имају у својим задругама преко 15 душа, али ниједна не прелази број 20.

Подаци о селу. — У харачким тефтерима од 1818. год. ово село бележи се „*Рачевић*“ и имало је 39 дом. са 54 пор. и 125 хар. личности.

По попису од 1866. год. у селу је било 76 дом. са 581 станов., докле по попису од 1874. г. било је 84 д. са 626 стан. По попису од 1884. год. било је 96 д. са 683 станов., а по попису од 1890. год. 108. дом. са 780 станов. По попису од 1895. год. било је 119 дом. са 818 станов., докле по најновијем попису од 1900. год. било је 134 дома са 931 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 11,45, а процентни 1,58⁰/₀, где готово из године у годину рађа се више женске деце него мушке.

Име селу. — Име селу је толико старо, колико и његова најстарија породица. Најстарија породица у селу је: *Врачевићи* (*Врачеви*), прозвати од позвијих досељеника, што славе Враче, а отуда је дошло и име селу. Имена мала су породична.

Старине у селу. — У потоку Грабовцу, испод Молеровића кућа, прича се, да су некад била некаква насеља, ваљда неких ранијих насељеника овог села, за које народно предање држи да су се одавде иселили. Та су насеља данас хумке и ништа више.

У турско доба, а и раније, преко овог села пролазио је трговачки пут, који је спајао долину Колубаре са Шумадијом. Од овог пута знају се данас само трагови и ништа више.

Порекло становништва и оснивање села. — На место данашњег Врачевића постојало је некакво раније насеље, за које се не зна ништа друго, до да су се стари одселили некуда. Све данашње породице у селу досељене су.

Прва, а и најстарија породица у селу, јесу *Врачевићи*, досељени из некаквог Града, близу Сјенице, у Ст. Србији. Доселили су се у општој сеоби XVII века, од којих су неке њихове по-

родике, одселиле у Срем, а неке остале овде, наставши пусто село. Сељани их данас зову Врачеви, а има их овде у селу 20 кућа. У Врачеве су се призетили двојица и како су сваку заједницу са својом старином изгубили, то се и не помињу засебно.

На годину две дана, после Врачева, доселили су се у ово село, опет покренуто општом сеобом нашег народа у XVII столећу, данашњи *Костићи (Молеровићи)*¹ из непознатог места у околини Сјенице у Старој Србији. Костића има данас у селу 14 кућа, а и расељених; славе св. Николу.

Кад и Костићи доселила су се у ово село три брата из Дробњачких Корита, а по једнима из села *Корита близу Сјенице: Жујо, Вуксан и Радоња* и од њих су данашњи *Жујовићи*, којима су породица они Жујовићи, што су у Неменикућама у београдском округу, јер су неки потомци ове породице одселили се олазде. Жујовића има данас само у овом селу 36 кућа, али има расељених и по овој области и другима и сви славе св. Арханђела.

Око 1693. год. доселили су се у ово село данашњи *Протићи*² из села *Ругоши* из области Ст. Влаха и населили се поред Жујовића. Протића има данас у селу 16 кућа и све славе св. Ђурђа.

Крговићи су досељени из Старе Србије из околине Митровице данас их има 10 кућа и славе св. Димитрија. Доселили су се у Кочиној Крајини, а преко Шумадије, где и данас у Јасеници имају својих еродника.

После Кочине Крајине, у почетку XIX века, доселили су се *Јурићи* Јерићи, из села Љубина окр. ужичког и овде их има данас 5 кућа и славе св. Николу.

У Кочиној Крајини, или после, доселили су се у две породице из Коњуха у Црној Гори данашњи *Бабовићи*, којих има у селу 15 кућа и славе св. Николу.

Давићи су из суседног села Команица, призетио им се предак и данас их има 5 кућа, славе св. Димитрија; досељени у почетку XIX века.

¹ Молеровићи је новије презиме. Предак ових, по имену *Никола*, изучио је у Београду молерски занат и шарао копак кнезу Милошу у Крагујевцу, те отуда се зову Молеровићи.

² Из ове породице био је предак данашњих Протића прота окр. епископа 1839. год. те се по њему прозвали Протићи. „Забавник“ Давидовићев стр. 31.

Спасићи су досељеници из прве половине XIX века из Црне Горе из Мартинића и славе св. Петку, а има их 4 куће, досељени због немаштине и крвне освете.

Милићи су досељеници из истог доба из Цикота округа ужичког, досељени као радници, има их 3 куће, славе св. Николу.

У најновије досељенике путем призећивања долазе ови: *Ивановићи*, из ужичког округа, славе св. Арханђела, и има их две куће; *Нешковић* из Гуњице, слави св. Луку и св. Николу; *Пејичић* из околине Пиша слави св. Ђурђа, досељени као циглари, и *Радосављевић* из Дучића слави св. Лазара

У Врачевићу је 133 дома од 14 породица.

Занимање становништва. — Врачевчани се баве земљорадњом, сточарством и воћарством. Земљорадња је главно занимање, њихове добре и плодне земље дају богат плод, али како су јако насељени, а на малом простору, то појединци имају својих имања по свима суседним селима, нарочито по Љигу. Стоку не гаје многу, али што је има, гаји се правилно и одабрано је. Воћарству и виноградарству, као и пчеларству, поклоњена је особита пажња. Виногради врачевачки дају најбоље вино у околини, особито они по Стражари и Костојевцу.

Врачевчани се нерадо баве занатима, већ то раде страна лица, а нигде не иду од својих кућа. Што их има одсељених из овог села, то су већином чиновници или трговци.

Појединости о селу. — Врачевић је саставни део општине боговаћке у срезу колубарском. Судница и школа су код манастира Боговаће. Цркве своје немају већ иду у манастир Боговађу. Гробље је заједничко и на Зајичку. Немају заједничке преславе.

29. Вртиглаве.

Положај села. Вртиглаве леже на оној коси испод Мионице, која служи као развође Топлици и Рибици. Земљиште је неравно, испресецано долинама потока и куће сеоске су или по избрењцима или по плећима косе или у самој долини потока, а никако поред река. Главнија узвишења су: *Кочица* до Вировца, *Ртовине* до Маљевића, *Брдо* према Мионици, *Летиште* до Табановића и *Бајино Брдо* до старе цркве. Сва су брда од терцијерних глинаца и мергле и пад им је ка Рибици врло стрм, а Топлици благ.

У селу има доста извора, али се народ служи и бунарима и речном водом. Главнији извори су: *Стублина* и *Светњак*. Поред реке *Топлице*, која тече са источне стране поред села, кроз средину села од Брда стаче се *Поток*, који слази у *Топлицу* и чија се долина зове *Јаруга*. Од *Летишта* стаче се у *Топлицу* други поток *Стајевац*. Оба ова потока имају воде, кад су кишви дани и када се снег отапа.

Земље и шуме — Главна имања овог села су око *Топлице*. Земље топличке су од муља и речног наноса, врло су родне и подесне за обделавање. На овом земљишту успевају добро све врсте жита, а најподеснија су за ливаде. Земље по бреговима или су под воћем или под шумом, а ако их има за обделавање, оне су, и ако посније и растреситије, ипак подесне за стржа жита. Најбољи пашњаци су по *Бајином Брду* и око *Топлице*.

Шуме има мало и то распоређене по целом селу. Најлепши забрани су од лиснатог дрвета по *Ртовинама* и *Брду*. Никаких заједница у селу нема.

Тип села. — Куће сеоске растурене су свуда. Нема већих група, које би се могле издвојити за се као целина, већ су већином растурене у мање или веће групице, што чини породичну целину. Растојање ових породичних целина је по 100—200 м, а појединих кућа није веће од 20 м. Тикве је природе земљиште да не да створити веће целине, већ потпомаже растуреност.

Вртиглаве насељавају данас ове породице: *Богдановићи* (6 кућа), *Милићевићи* (3 куће), *Стојнићи* (4 куће), *Милошевићи* (3 куће), *Ристићи* (1 кућа), *Лазичи* (2 куће), *Обрадовић* (1 кућа), *Андрићи* (5 кућа), *Радовановићи* (6 кућа), *Јанковићи* (2 куће), *Симићи* (Јовићи) (4 к.), *Поповићи* (2 к.), *Иковић* (1 к.), *Гојковићи* (6 к.), *Бабићи* (3 к.), *Стевановић* (1 к.), *Дамљановићи* (3 куће), *Стевановићи* (2 куће), *Аврамовићи* (2 куће), *Росићи* (3 куће), *Петровићи* (3 куће), *Рафаиловић* (1 кућа), *Станојевићи* (5 кућа), *Симићи* (1 кућа) *Милосављевић* (1 кућа), *Јовановић* (1 кућа) и *Мандић* (1 кућа).

Задружан је живот у селу доста развијен. У селу је задруга *Рафаиловићи* једна од највећих задруга у срезу колубарском од 35 душа. Има још задруга, али су све оне од мањег значаја.

Подаци о селу. — У харачким теттерима име овом селу записано је „Вртиглава“ и у 1818. год. имало је 25 домова са 80 хар. лица.

Према попису од 1866. год. било је 35 дом. са 375 стан., докле према попису од 1874. год. било је 38 домова са 363 станов. Према попису од 1884. год. било је 46 домова са 417 станов., докле према попису од 1890. год. било је 61 дом са 472 станов. Према попису од 1895. год. било је 64 дома са 502 становника, а по најновијем од 1900. год. било је 71 дом са 541 становником.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 5,37, а процентни 1,32⁰/₀, где се готово стално у селу рађа више женске деце него мушке.

Име селу. — Вртиглаве су врло старо село. По мишљењу неких старијих људи из овог села и из Вироваца ово село било је некада саставни део Вироваца, од којих их ни данас ништа не дели. Старији људи оснивају на томе, што и ово село, и Вировце, засновале су исте породице, чије сродство одржава се у традицијама. Од куда име Вртиглаве, за данас се не зна, нити пак ко уме да тумачи.

Старине у селу. — У средини села на Бајином Брду налази се и данас стара вртиглавска црква, која је од вајкада била овде. Ову цркву од брвана и шиндром покривену зидали су њени парохијани 1809. год.¹ Она је данас напуштена, пошто је на њено место подигнута нова у Мионици 1863. год. Црква је лепо заграђена и остављена самој себи да истраје.

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарија породица у селу, за коју се не зна да се одакле доселила јесу данашњи *Андрићи*. За њих се мисли да су од Јанковића из Вироваца, а ту њихову везу доказују не само заједничка слава, него доскорашња блискост кућа и утканост њихових имања. Ми их морамо с тих разлога узети као сроднике, али ћемо их у овом селу звати Андрићима, по најјачој породици овог села. Андрићи су данас и ови: *Милићевећи*, *Милошевићи*, *Јанковићи*, па и *Стојнићи*, ма да су они досељени на имање из Вироваца у новије добе. Андрића данас има 17 кућа и све славе Бурђиц.

Најстарији досељеници овог села су *Гојковићи*, досељени из Косатице, области Старог Влаха, у општој сеоби, у неко брдско ужичко село, па се одатле после 10 година спустили овде. Данас их је у селу 15 кућа и славе св. Арханђела.

¹ С. К. Задруга. „Путешествије по Србији“ од Јован. Вујича. II. Стр. 52.

Поповићи су Обућине из Бачеваца, досељени после Кочине Крајине, предак им се доселио као свештеник; има их данас 6 кућа и славе св. Ђурђа.

Богдановићи су Степановићи из Робаја сишли овде на купљено имање одмах после 1809. год. и има их 6 кућа и славе св. Николу.

Лазивићи и *Бабићи* доселили су се из Осата као мајстори у почетку XIX века и населили се у овом селу. Првих је две куће и славе св. Лазара, а других је 3 куће и славе Краља Дечанског.

Аврамовићи и *Петровићи* су из Годупца, први од породице Шестовића, други од Јакшића; првих има 2 куће, других 3 и славе св. Николу, а населила их њихова женска родбина.

Рађанловићи и *Росићи* су из Дупљаја ове области, населила их родбина по женској линији, први су од Радовановића, има их 1 кућа и славе св. Луку, а други су Станковићи, има их 3 куће и славе св. Ђурђа.

Станојевићи су из Радановаца окр. ужичког, досељен им предак као надничар, па се после призетио, има их 5 кућа и славе св. Николу.

Све су ово досељеници из прве половине XIX века. Из друге половине досељени су ови: *Иаковић* призетио се у Поповиће из Славковице од породице Ивковића и слави Ђурђиц и Ђурђев-дан; *Обрадовић* из Штрбаца доселио се као слуга и призетио се, слави св. Ђурђа; *Ристић* из Близоња призетио се у Милошевићима и слави св. Јована; *Стевановић* прешао из суседног села Матићу на имање и слави Ђурђиц; *Симић* од Бабића из Кључа призетио се у Станојевиће и слави св. Николу; *Милосављевић* из Рожанства окр. ужичког доселио се као слуга и призетио се у селу, слави св. Ђурђа; *Јовановић* из Ковачица, доселила га породица на купљено имање, слави Тројице; *Стевановић* од некуда из ужичког округа, предак им се призетио у Дамљановића, има их 2 куће и славе светог Арањела и светог Ђурђа, и *Мандић* најскорији досељеник из Матаруга, досељен као надничар и прикупио мало имања, слави св. Ђурђа.

У селу има данас 73 куће од 20 породица.

Занимање становништва. — Вртиглавци се баве свима оним привредним гранама, као и суседни сељаци. Најмилије занимање свакоме иоле увиђавнијем сељаку овог села је гајење стове. Пашњаци и њени пашњаци и ливаде јесу благодет за послове

те врсте. Најбоља колубарска говеда у рукама су сељана овог села, као и сељана око Лепенице. Особита се пажња обраћа на сој, храну и негу говеди. Земља даје обилате плодове, да не само подмирују своје редовне потребе, него још и достиже да се повеншто прода.

По Брду над Мионицом и по Летишту над Табановићем гаје се добри виногради поред добрих забрана око њих.

Појединости о селу. — Вртиглаве су саставни део општине доњетопличке у срезу колубарском. Судница и школа је у Д. Топлици, а цркви иду у Мионицу. Гробље је заједничко и на путу за Мионицу. Преслава је заједничка Спасов-дан.

30. Вујиновача.

Положај села. — Вујиновача лежи сва у северној падини Јабланика. Осим Лукарића већи део села лежи у увалама и дубодолинама појединих јабланичких коса, које се по све стрмо спуштају у долину реке Јабланице. Земљиште је тако неравно каменито и успрто, да се у село готово ни с једне стране није могло прићи с колима, докле није ископан нови пут за ребељске руднике. Кућама се долази с коњима, а коњима се врши и саобраћај, а тек у новије доба прорадила су и кола, кад је подигнут и изведен нови пут. Земљиште по дну села и Лукарић су од кретацејског кречњака пуног карактерних карсених одлика. Висораван села, назват по Краљевића Марка белегу *Белег*, сав је испуњен вртачама, којих има подесних и неподесних за обделавање. Главнија су уздигнућа у селу *Остреш* над Лукарићем, *Белег*, *Стубица* и *Новаковача*. На Јабланику су главни закоси: Ивак, Затеси, Ливаде и др.

Село је препуно извора. Место где су куће и везана су за изворе, јер да није њих не би било ни кућа. Од текућих вода најглавнија је Јабланица, којој је глава у овом селу. Она извире под Јаблаником од неколико омањих поточића, који се скупљају сви под Јаблаником и граде Вујиновачку Реку, која кад подубоко сиђе у село и састане се с Ребељском Реком, добија име Јабланица, која, узимајући источни правац, просеца стене и у њима гради своју кањонску долину, докле не изађе у поље Поћуту. Од Белега, Новаковаче, Стубице стачу се многи ситнији поточићи, који не пресушују, пресецају село у својим уским долинама, граде веће или мање увале, које су згодно

послужиле за насеља у овом селу, и сви утичу или у Вујиновачку Реку или у Јабланицу.

Земље и шуме. — Зиратном земљом село је по све сиромашно. Што је мало закрчено око кућа и истребљено по Белегу и оно мало неравних и непостојаних лучица на ставама Вујиновачке Реке и Ребељске Реке, то је све што се могло озирати. И то мало земље што има у странама где вода често односи не само земљу него и усеве, не може се зиратити докле се не натире и не приправља, докле се добро каменом не огради и осигура од воде. Повољније године могу дати добар род у пшеници и овсу, иначе ништа друго не успева сваке године. Овакве земље по селу нису ни за шта друго, до једино још по мало за воће, које се последњих година знатно подиже.

Ну оно што Јабланик није дао селу у доњем делу накнадио му је на својим плећима и падинама. Дао је огромне ливаде и сувате, те бар сељане упутио на ту страну. Јабланички сувати јесу после маљенских Дивчибара најбољи пашњаци у овој области само с том разликом, што су они први подесни и за крупну и ситну стоку, а ови само за ситнију.

Шуме је тако много да је свуда само шума. И планина и село пуни су шуме од лиснатог дрвета, подесног за сваковрсну грађу и гориво, само штета што се не може никада да извози. Само платна појединих стена и уске обале Јабланице што нису под шумом, иначе је свуда шума, па чак и чукови, оштрећи и прерасти над Пустинјом покривени су шумом.

Тип села. — Сам положај села створио је крајеве. Увале до Белега и Пођутског Поља над Пустинјом насељене су једном групом кућа, које су доста знатно збијене и стрпане у врхове увала и дубодолина, те су тако заклоњене од планинских ветрова и јаке жеге. Овај део села зове се *Лукарић*. У изворном пределу Вујановачке Реке и у челенци њеној, по увалама стрпане су куће другог дела села, растурене у веће или мале породичне групице, удаљене једна од друге по 300 м. Тај се крај зове *Старо Село* или *Горњи Крај*. Трећи је део села под самим Јаблаником, у подножју његовом на ставама Вујиновачке и Ребељске Реке. То је новији крај села постао од сасељених породица из Старог Села и изнова досељених међу њих, и зове се *Речани* или *Доњи Крај*.

У *Лукарићу* су ове породице: *Поцовић* (1 кућа), *Грујићи* (3 куће), *Вуковићи* (4 куће), *Микићи* (1 кућа), *Гулићи* (1 кућа).

Васићи (1 кућа), Петровићи (2 куће), Станковићи (2 куће) и Беговићи (11 кућа).

У Старом Селу (Горњем Крају) су: Вујићи (9 кућа), Петковићи (8 кућа), Арсићи (9 кућа), Глишићи (1 кућа), Марићи (1 кућа), Арсићи (Музлићи) (4 куће), Цвијићи (3 куће) и Бојићи (7 кућа).

У Речанима (Доњем Крају) су: Бебићи (6 кућа) и Бранковићи (2 куће).

Задружан је живот у овом селу јако развијен. Има више задруга са по 20 чељади, али међу њима су најистакнутије: Бебића 1, Поцковића 1, Петковића 1 и Бојићића 1.

Подаци о селу. — У харачким теџтерима нема записатог овог села. Тек у трећем попису од 1822 год. један део села увршћен је с Ребељем под називом „Ребељ с м. Пустињом,“ а то је само онај део села, што је над Пустињом и зове се Лукарић. Ну у харачким списковима од 1818 год.¹ па и доцнијим помиње се неко нарочито насеље у кнежини кнеза Бобовца под називом „Слишник“ (а и Слешник). Сва данашња села готово су у списку, али како Вујиноваче нема, то би она требала да буде тај Слишник. Ну сељани немају ни појма о томе Слишнику, нити пак који зна да се ма који год крај овог села ма кад звао тим именом. У књигама цркве грачаничке пише се Слишник, а помиње се и по књигама цркве пустињске, али то је засебно насеље преко Јабланика, одакле су појединци олазили овамо ради кумстава.

По попису од 1866. год. јавља се Вујиновача и имала је 56 дом. са 396 стан., По попису од 1874. год. имала је 55 дом. са 422 ставов. По попису од 1884. год. било је 65 дом. са 457 станов., докле по попису од 1890. год. било је 68 домова са 487 станов. По попису од 1895. год. било је 73 дома са 546 стан. докле по најновијем попису од 1900 год. било је 71 дом са 571 становником.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године био је 5,71, а процентни 1,21%, где је увек рађао се већи број мушке деце него женске.

Име селу. — Старо име селу по причању старих људи било је *Лукарић*, назват по његовим њивама, што су најродније и праве луке у селу. Ну старо насеље није Лукарић него изворни крај Реке. Тај се крај зове и данас Старо Село, због тога

¹ М. Петровић: „Финансије и установе обновљене Србије. II. Стр. 465—469.

што је главни део села ту и што су најстарија насеља у њему. Овај се део села зове и *Горњи Крај* за разлику од *Доњег Краја*, новијег насеља, развијеног у Јабланици. Вујиновича је новије име и до скоро се односило на насеља у Ст. Селу и Реци, а доњи део села око манастира Пустине звао се или Пустинја или Лукарић. Вујиновича је породично име најстарије породице у селу, чији се чланови и дан данас по кад када зову Вујиновичи (Вујичићи), од некаквог пиховог далеког и врло знатног претка Вује.

Старине у селу. — Од старина овог села најиреднијег спомена заслужује црква *Пустинја*, по народном предању прозвата због тога, што је више пута за време Турака морала остати пуста. Црква је сва од камена, у византинском стилу, с 2 кубета, покривена клисом и црепом, подигнута на самој обали Јабланице. Некада је била манастир¹ и тек 1838. године преобраћена је у световну цркву, а њено велико имање по Лукарићу и Поћути издаје се под закуп. Изнутра је живописана и то на зиду, који да није горео² с црквом 1793. год. боље би се одржао. Зидана је у доба немањинско, а живописана доцније.³

Као важну старину овог села ваља навести стари пут, који је преко превоја Стубице слазио границом овог села и Брезовица у долину Јабланице. Овај је пут данас напуштен, што је поред њега проведен готово истим трагом окружни друм Ваљево-Бајина Башта. На овом старом путу је и *Белег*, уденути камен у земљу, који означава споменик неког умрлог сељака овог села или неког погинулог виђеног путника. Народ зове тај споменик Краљевића Марка Белег, као белега, докле је бацио камена с Јабланика.

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарија породица у селу јесу *Вујиновичи* (Вујићи), који за себе не знају да су кад досељени у ово село. Они су свакад, па и данас, у селу најјача породица, има их под разним презименима, а и одсељених одавде у Ваљево и друга равнија места. Има их данас 17 кућа и зову се: *Вујићи*, *Бебићи* и *Бранковићи* и сви славе св. Николу.

¹ *Јоаким Вујич*: „Путешествије по Србији“ II стр. 39. С. К. Задруга 72.

² *Starine* X. Ljub. Kovačević. „Nekoliko natpisa i bilježaka.“ Стр. 269.

³ По неки су нам казивали да је ово црква некадашњег рударског насеља у суседном селу Ребељу, а о томе ћемо мало више говорити, кад буде то дошло на ред.

По времену досељења најстарији су данас: *Беговићи*, досељени из Старог Влаха, из села Бијелог Брда, назвати по томе, што им је предак служио некаквог бега Турчина, те га после прозвали бегом, а потомке *Беговићи*. Доселили су се после Кочине Крајине, има их данас 11 кућа и славе св. Николу.

Вуковићи (Грујићи) досељени кад и Беговићи из села Борановића у Доњем Полимљу и доселили се због освете; има их 7 кућа, славе св. Луку.

Петковићи и *Арсичи* досељени су из ужичког округа и то први из Годечева, а други из Маковишта у времену од 1810. до 1818. год. и населили се на нова имања; првих има 8 кућа, а других 13 и славе св. Јована.

Бојичићи и *Цвијићи* досељени су у исто време, кад и горњи, из Старог Влаха у ужичком округу и то први из Бесаровине, а други из Солотуше у Тари и населили се на нова имања; првих има данас 7 кућа, а других 3 куће; први славе св. Николу, а други св. Ђурђа.

Петровићи и *Станковићи* у Лукарићу досељени су пре 90 год. из Осата и то као мајстори и настанили су се на нове земље. Петровићи су се и расељавали и има их у Д. Лајковцу, овде су 2 куће и славе св. Јована, а Станковићи славе св. Арханђела и има их 2 куће.

Поповићу је дед био поп и доселио се из Бирча у Босни, данас, и онда, једна врло задружна кућа, досељена пре 92 године, слави Ђурђа.

Гулићи су из Босне из истог места одакле и Поповићи, одсељени и у Мургаш, овде је 1 кућа и слави св. Ђурђа.

Васићи су из Босне, доселили их некакви калуђери, чија су породица били, те их населили поред манастирског имања; досељени су пре 75 година, и онда и сад 1 кућа и слави св. Стевана.

После шесетих година прошлог века доселили су у ово село: *Микић* из Бесаровине прво као слуга, после призетио се и слави св. Јована, по томе *Глишићи* и *Марић* од некуда „преко границе“ опет као слуге, па се после призетили, славе св. Николу.

У Вујиновачи има данас 76 кућа од 15 породица.

Занимање становништва. — Главно занимање сељака овог села је сточарство, а сва су друга споредна. Јабланик је дао такве повољне погодбе за развиће сточарства, да је увек препун стадима оваца и коза и да му се до данас ни једна је-

дина стопа није узорала. Не само овце и козе да су највеће богатство сељана овог села, већ и говеда се гаје и свиње само у мањој мери. Сточне производе односе на ваљевски трг и продају, те за добивени новац прибављају недостатак у храни. Раде и на земљи, али у слабијој мери. Ко хоће да и с те стране подмири своје домаће потребе, онда слази у Поћуту и тамо закупљује имања и на њему засејава све пољске усеве. Па и ако немају много земље, мало се њоме баве, ипак мало их купује хране и најнероднијих година, а то имају да благодаре својим стадима, с којима своје, ма и планинске земље, догоне да вреде. У последње доба у велико се развило и воћарство, као да хоће да буде надмоћна привредна грана овог кршевитог краја.

Немање зиратне земље, немање добрих путова, нагнало је многе те су се иселили и покуповали земље по Тамнави и тамо стално настанили. Занате нерадо упражњавају, а у аргаштину неће да иду.

Појединости о селу. — Вујиновча је саставни део ребељске општине у ср. ваљевском. Судница и школа им је у Поћути. Гробља су им по цематима. Цркви иду у Пустинју; преслављају 9. мај (Николаје).

31. Голубац.

Положај села. — Голубац лежи у врху Голунског Поља под Извршцем и у челенци потока Тајинца. Куће су уз поток дошле под само брдо и увучене дубоко уз долине, да се готово и не виде. Неколико кућа има и преко поља на северној страни по падини Јездинца. Голунско Поље је описано при опису села Буковца, с којим је ово село од увек у заједници.

Извора је врло много у селу. И поље и места, где су куће, и Извршац пуни су мањих или већих извораца, који сви отичу и сливају се у Буковац и Тајинац, који оба при дну поља пониру под Јездинцем. Сву потребу у води подмирују извори, а најважнији су данас Голубац и Лице.

Земље и шуме. — Село има доста зиратне земље. Поље даје одличне ливадске земље, а пошто су оне постале од талоба и муља исеценог језера, то су и врло добре зиратне земље, рађају врло добро, а одликују се тиме што су благе и добро наводњене, па су подесне и за сушне године. По овим земљама успевају особито добро и воћњаци.

Шуме је врло мало у селу. Било је много, па је исечена. Дуж Буковца по пољу расту шибљаци и они су готово једино дрво за огрев. Крупнија и очуванија шума је уз Рајинац а нешто око кућа по Јездинцу. По целом селу, а местимично и по Пољу, гаје се у новије доба брезјади.

Тип села. — Голубац је сав збијен у две групе. Прва је група кућа под Извршцем, оне су опет распоређене у мање или веће породичне групе; растојања ових група су од 60 до 100^м, а појединих кућа 20—30^м. Друга група је под Јездинцем и она је у ували тога брда до Осеченице. И она је подељена у 3 породичне групе с истим одстојанима, као и код прве групе. Назив прве групе: *Максимовићи*, а друге *Јакшићи*.

У Максимовићима су ове породице: *Бошњакловић* (2 куће), *Максимовићи* (2 куће), *Савић* (1 кућа), *Стојанић* (1 кућа), *Шестовићи* (6 кућа) и *Павловићи* (6 кућа). У Јакшићима су ове породице: *Јакшићи* (2 куће), *Митровићи* (4 куће), *Лукић* (1 кућа) и *Вуковићи* (6 кућа).

И овде је развијен задружан живот, али су задруге овог села доста мале. Веће су задруге: *Бошњакловића* обе куће и *Павловића* 1.

Подаци о селу. — Голубац је према списку села ваљевске епархије из 1735 год. имао 9 домова¹. По харачким теџтерима у 1818. год. ово село је имало 17 кућа са 18 пореских и 36 харачких лица.

По попису од 1866. год. било је: 18 кућа са 130 станов., докле по попису од 1874. год. било је 27 кућа са 161 станов. По попису од 1884. год. било је 22 дома са 170 стан. По попису од 1890. год. било је 24 дома са 207 стан., докле по попису од 1895. год. 29 домова са 197 стан., а по најновијем од 1900. год. 29 домова са 202 станов.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 2,00, а процентни 1,36⁰/₀, где се јавља колебање у растењу и опадању, броја, као и у рађању мушке и женске деце.

Име селу. — Селу је дато име по извору Голупцу, јер прво насеље и било је око њега. И Буковац је чинио заједницу с овим селом, а ова је заједница трајала све до расељавања породице *Кесеровића*.

Старине у селу. — Поред оних сувомеђина око извора Голупца, које смо поменули при опису Буковца, овде најглав-

¹ Споменик XLII 201.

нији предмети старина јесу они силни тумули (у народу табле), који откопавани дали су нам доказа живљења човека на овом месту и у раније доба. У тумулима су нађене вазне напуњене пенелом сагорелих мртваца из халштатског доба.

Порекло становништва и оснивање села. — Годубац је врло старо насеље. Ми га већ у почетку XVIII века¹ налазимо у списку села округа ваљевског, који је Администрација саставила ради разрезивања контрибуције у 1837. год.

Голубац је и тада, а и много раније, насељавала данашња породица *Максимовићи*, позната на страни под старим презименом *Кесери*. Кесери су много стара породица и чудновато и они досељени из Таре, области Колашина пре почетка XVII века. Да ли је ко пре њих био не зна се, али је у почетку XVIII века била само ова породица од старих породица и овог села и Буковца. И онда, и после, она се много расељавала. Кесери у Наномиру и Пироману, Максимовићи у Борку и Јабучју јесу једна иста породица. У овом селу их је свега 2 куће, па и оне се о концу држе, славе св. Ђурђа.

У почетку XVIII века доселили су се из Риђана у Никшићској жупи данашњи *Шестовићи* прво у Скавце, округа ужичког, па после у ово село. После 10 год. повукли су за собом данашње *Павловиће*, као своје сроднике, и населили их поред себе на имању Максимовића, који су се одселили били. Шестовићи и Павловићи су једна породица и данас се тако сматрају, а Поповиће у Скавцима сматрају као сроднике. У селу их има 12 кућа и славе св. Луку.

После Кочине Крајине доселили су се опет из Никшићске Жупе два брата Вукота и Вучета и наседе се у овом селу под Јездинцем. После деобе Вукота остане у селу, а Вучета одсели у Рукладу. Од првога су *Вукотићи*, којих има 6 кућа и славе св. Луку, а од другог *Вучетићи*.

Мало после Вукотића доселили су се и *Јакшићи* из Рутоти, села Старог Влаха, због крвнине; има их 2 куће и славе св. Николу. Уз њих населио се као слуга а после као купац имања, предак данашњих *Митровића*, доселио се из села Сјеништа, окр. ужичког. Митровића има 4 куће и славе св. Ђурђа и св. Николу.

Бошњакловићи су из Пријездића, од породице истог имена. Дед им се призетио девојци у Максимовићима; има их две куће и славе св. Ђурђа и св. Николу.

¹ Langer. „Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739“ стр. 247.

Савић је из Брајковића, окр. ужичког настанио се прво као слуга а после дошао на имање. *Стојанић* призетио се у Максимовиће пре 30 год., рођен у *Стојићима*, окр. ужичког. *Лукић* се призетио у Митровиће пре 30 год., рођен је у Кључу. Сва три ова дошљака су скорашња, од њих је по једна кућа и сви славе св. Ђурђа.

У овом селу има 31 кућа са 9 породица.

Занимање становништва. — Голупчани се занимају свима оним привредним гранама као и околни сељани. Они, као и Буковчани, одликују се тиме, што своје ливаде правилно гаје, и што сено не само да употребљавају за своју стоку, већ и продају. Воћа и ливаде су њихова најглавнија занимања, а како је сено с њихових ливада особито добро за гајење коња, то гаје и добре коње, само штета је што нису кадри да их одгаје и за продају изван свога села и даље околине. По неки се од сељака одаје изучавању по каквог заната, који после упражњава у селу и ближој околини. Из села се не удаљују као надничари никуда.

Појединости о селу. — Голубац је саставни део крчмарске општине у ср. колубарском. Судница је у Буковцу, а школа и црква у Крчмару. Гробље им је на Извршцу и заједничко с Буковцем. Старо напуштено гробље је под Јездинцем, до Осеченице и заједничко с овим селом. Преслављају Вели Петак.

32. Грабовица.

Положај села. — Грабовица је на северној страни од Ваљева, на јужној падини оне косе, која дели воде Рабасу и Колубари. Атар овог села додирује ваљевски атар са источне стране и спушта се до Колубаре. Земљиште је по све неравно и испресецано долинама многих потоцића, који се спуштају Љубостињи и Колубари. Главније узвишице јесу: *Вис*, *Перајица*, *Брдо* и *Дрочине* до Рађевог села.

У селу има доста извора, нарочито их је доста по јаругама и долинама, али се сељаци више служе бунарском водом. Од текућих вода, поред пограничне Колубаре, долази *Љубостиња*, која протиче кроз колубарски потес овог села, и *Перајица*, која постаје од 3 потока, а њена је глава под брдом Перајицом. Обе су ове речице кратке, пресушују и утичу у Колубару. Плаве село обе, али не и куће и имања, која су поред кућа.

Земље и шуме. — Земље су овог села готово све једнолике. Оне су или црне смолне земље, масне, доста хладне и особито родне или наносне, које ако нису поред саме Колубаре и песковите, опет су врло родне. Добре ливаде су низ Перајицу и дуж Љубостиње. Пескуше колубарске не зирате се већ служе за испашу.

Шумом је село врло богато. И ако нема много крупне шуме, оно ипак има врло много шеварица по северном делу села, тако да читаву $\frac{1}{3}$ села покривају оне. И шуме и земље су издељене, те нема никаквих заједница.

Тип села. — Село је подељено на 3 краја. Део села на Вису до Забрдице у оном шумском крају зове се *Пошаре*. У њему су куће врло растурене, готово ни сродничке нису ближе једна другој од 100.^м Други је крај усред села на Перајци — *Перајица* или цигански крај, у коме су куће врло близу. Трећи је крај испод Перајце, дуж ње, по странама њеним и по равници поред Љубостиње и садањег окр. друма Ваљено—Обреновац. Овај је крај растурен у многе мале породичне групе, чије су куће збијеније него у Пошарама. Овај се крај зове *Грабовица*.

У Пошарама су ове породице: *Митровићи* (2 куће), *Панићи* (1 кућа), *Филиповићи* (1 кућа), *Глишић* (1 кућа), *Пикићи* (4 куће), *Нешић* (1 кућа) и *Богичевић* (1 кућа). У Грабовици су ове породице: *Урошевићи* (3 куће), *Пешићи* (3 куће), *Ствановићи* (2 куће), *Петровићи* (2 куће), *Ристићи* (6 кућа), *Тривуновић* (1 кућа), *Петровић* (1 кућа), *Поваковићи* (2 куће), *Ненадовићи* (6 кућа), *Марковићи* (3 куће), *Ракићи* (4 куће), *Ђурићи* (2 куће), *Панић* (1 кућа), *Росићи* (2 куће) и *Бесеровац* (1 кућа).

У Грабовици је данас мало задруга. Повећа је задруга Митровића у Пошарама, а више их и нема.

Подаци о селу. — У харачким теџтерима из 1818 год. име овог села записато је и као „Грабовица“ и као „Пушаре“ (место Пошаре). Оба села су имала 21 дом са 28 пореских и 68 харачких лица. По попису од 1866. год., где су Пошаре унете као саставни део села, било је 38 домова са 316 стан., докле по попису од 1874. год. било је 61 дома са 419 станов. По попису од 1884. год. Грабовица с Пошарама имала је 82 дома са 508 стнновника, докле по попису од 1890. год. било је 81 дом са 612 станов. По попису од 1895. год. било је 91 дом са 662 станов., докле по најновијем попису Грабовица са засеком „По-

шаре" имало је 90 домова и 706 станов. од разне народности, наше вере и држављанства.

Годишњи прираштај становништва је 10,38 а процентни је 2,35‰, где се данас рађа више женске деце него мушке.

Име селу. — Грабовица је име по шумском дрвету грабу, којег у истини има доста по селу низ Перајицу. Предање вели да је то име донето, да га је из Црне Горе пренела данашња најстарија породица са Грахова.

Пошаре је име доцнијег порекла, зна се да је донето опет из Црне Горе и то пре него име Грабовица.

Порекло становништва и оснивање села. — Село су населиле досељене породице, бар за све данашње тако се сме рећи. Старе породице овог села по причању старих људи изумрле су и одселиле се у Посавину и Срем још у другој половини XVIII столећа. Представника старих породица нема, њихова су имања притисли Турци и населили друге, а досељеници досељавали су се обично у групама до Ваљева, па су се одатле раздељивали по оближњим селима. Имања су заузимали по одобрењу турских власти, а и насељени сељани радо су примали поред себе.

Грабовица је сва насељена пред свршетак првих аустријских ратова за време цесара Карла VI и после тога времена. Први досељеници у ово село јесу: *Ристићи*, досељени са Загарча у Црној Гори, са Чева, њих је 6 кућа и славе св. Арханђела. Одмах за њима доселили су се *Пешићи* са Грахова у Црној Гори, од којих су и *Стевановићи*, има их 5 кућа и славе св. Стевана.

У исто доба доселили су се и три брата *Пошарца* из Озрићића до Никшића, од којих је један отишао у Памбуковицу и од њега су тамошњи Пошарци. Пошараца има данас 10 кућа и славе Ђурђиц.

Ненадовићи и *Урошевићи* су једна породица досељени из Семењева у Ст. Влаху, има их 9 кућа и славе св. Стевана. Досељење њихово пада око првих година XIX века.

Петровићи су досељени на 5—6 година после Урошевића и славе св. Стевана а доселили су се из „Босне“ од вишеградског Ст. Влаха; има их 2 куће и славе св. Стевана.

Ракићи и *Марковићи* досељени су заједно кад и Урошевићи, а први су се доселили из Заовина, а други из Кремана; првих има 4 куће, славе св. Ђурђа, а других има 3 куће и славе св. Николу.

Новаковићи су досељени око 1840. год. из Куцина у Полимљу; има их 2 куће и славе св. Николу.

Ђурићи (2 куће), *Панићи* (1 кућа) и *Росићи* (2 куће) су из суседног села Забрдице, населили се стално у овом селу на свом купљеном имању после деобе својих задруга, а они су прешли пре 20—30 год.

Бесерови су прешли из суседног села Јасенице има их 1 кућа данас, а некад више, досељени из Бесаровине, окр. ужичког.

Богићевић, *Петровић* и *Трифунковић* су скорашњи досељеници; први из Осата слави св. Стевана, други из Осата слави св. Јована, трећи из Полошнице ужичке; досељени као мајстори и призетили се у селу и то све од скоро.

Поред ових скорашњих досељеника има у овом селу још до Колубаре по колебама 10 породица привремено настањених, од којих су 4 из Дробњака, из Мокрог и Шавника, 2 из Босне од Осата и 4 из разних крајева Црне Горе. Ово су најскорији досељеници, који готово ни одело ни говор још нису изменили.

У селу има данас сталних и привремених 60 домова нашег народа од 25 породица.

Занимање Становништва. — Грабовчани се занимају свима привредним гранама, којима и остали сељани ове области. Ни у ком погледу нису одмакли изван околине. Као најмилије им је занимање данас *рабаџијање*, рад с колима и воловима, што их доста омета те не могу довољну пажњу да обрате на привреду. Сви привремени и сиромашнији у селу слазе у Ваљеву и тамо надниче. Занате не уче, а и близина вароши то им не допушта.

Цигански крај. — У Грабовици, на брду Перајици, поред извора Перајице, у најлепшем шумском крају Грабовице, постоји стално циганско насеље под називом: *Перајица*. Цигани су пре 50 год. стално насељени овде на имању, које им је општина грабовичка уступила. На Перајици их је данас 32 куће, поређане поред сеоског друма с једне и с друге стране. Куће су им сталне а ретко који да седи у трапу или под чергом. Сви имају два презимена *Марковићи* и *Јанковићи*, вере су православне. По занимању су ковачи, свирачи и трговци. Баве се и земљорадњом, па не само да раде за себе, него у друштву иду и другима да срађују. Од стоке по неки држи по коња, а готово сваки има свиња. У последње време почели су нагло закупљивати земље и куповати на вечита времена, тако да је готово цела Перајица данас њихова.

Појединости о селу. — Грабовица је саставни део грабовичке општине у ср. ваљевском. С Грабовицом чине ова села

општину: Раћево Село, Јасеница и Козличић. Судница је у Грабовици до Козличића, цркви иду у Ваљево, а школе нигде немају. Гробље им је по крајевима. Преславе заједничке нема.

33. Градац.

Положај села. — Градац лежи на југоисточној страни Ваљева, а на обема обалама реке Граца. Куће су поређане и по присојним и по осојним странама и по плећима оних брегова, који се дижу над реком Грацем. Потоком *Лешћаком* село је подељено на два подједнака дела, северни и јужни. Јужни је део од секундарног кречњака а северни од терцијера и полагано спушта се у долину реке Колубаре. У јужном делу су вртаче заднивене или отворене са дном покривеним црвеницом а не каменом. Вртаче су већином у низовима нагнутим на запад кориту реке Граца. Вртача *Каљужа* је право поље са извором на предњем делу, који повире на задњем делу. Већи брегови су над реком Грацем и знатнији су: *Табановац*, *Тоцаловац*, *Сарачевац* и *Анатема*, њихове су падине врло стрме, голе и пуне плазова, а плећа и падине ка селу су благе, обделане или обрасле шумом. У средини села знатније су узвишице: Јасик, Илијино брдо, Ђукића Брдо, *Солила* и *Шајиновац*.

Селани се служе изворском водом или с корита реке Граца. У селу нема ни једног јединог бунара. Извори који не пресушују јесу: *Бунар* и *Рељинац* до Бујачића, *Студенац* под Анатемом, *Видан* до Дегурића, *Плавића Чесма* под Табановцем и *Каљужа* у долини Каљужи. Од текућих вода најважнија је река *Градац*, који тече кроз ово село својим дубоко ижљебљеним коритом, правом клисуром. Његове су обале огранци пограничних планина. Погранична је река Колубара, која плави и квари своје обале, те је мало добре земље око ње. Од потока важнији су ови: *Лучица*, која је управо долина од вртача, *Табановац*, који се као точило спушта низ Анатему, *Лешћак*, који се испод Солила спушта средином села поред пута Ваљево—Ужице и пада у Градац поред моста и *Реља* погранични поток до села Бујачића. Потоци имају воде кад је кишно време, иначе пресушују.

Земље и шуме. — Земље су или око кућа или дуж Реље, Лешћака и Каљуже. У долини реке Граца имају свега 3 луке од мало веће вредности. Земље су црна смолница или растресита, кречна и врло лакорадна глинуша, обе особито подесне за обделавање.

Шуме је у селу врло мало. Некад је било доста, али сад је по све мало. Што је има то је приватна својина појединих сељака. Најлепше шуме има по плећима Топаловца, на Табановцу и око Реље. Око Колубаре су врбаџи, а обале Граца или су од ситногорице или голе. До скоро су обале Граца и Сарачевац били сеоска својина, али су пре 12 година распродате све заједнице и сада прешле у својину појединаца.

Тип села. — Градац је потпуно разбијеног типа. Куће су тако растурене и разбацане да готово нигде нема ни две заједно. Растојање међу појединим кућама варира од 40—200 м. Има их поред Граца, поред ужичког и сувоборског пута, а и по целом атару сеоском.

Дуж Граца насељене су ове породице: *Живојиновићи* (1 кућа), *Новаковићи* (1 кућа), *Станковићи* (1 кућа) и *Мутићи* (2 куће). По висовима над Грацем су: *Горићи* (2 куће), *Јокићи* (1 кућа), *Савићи* (5 кућа), *Мирковићи* (2 куће), *Радовићи* (1 кућа), *Стеље* (3 куће), *Гајићи* (2 куће), *Муњићи* (1 кућа), *Јањуши* (1 кућа). На северној страни од Лешћана су: *Цвијовићи* (1 кућа), *Враневци* (2 куће), *Јокић* (1 кућа), *Вуковићи* (1 кућа), *Ђукићи* (2 куће), *Стојановићи* (1 кућа) и *Савић* (1 кућа). На друмском насељу су: *Петровић* (1 кућа), *Ненадовић* (1 кућа), *Финеј* (1 кућа), *Марјановић* (1 кућа) и многе друге с привременим становницима.

У селу имају свега две задруге: *Цвијовића* и *Радовића* иначе је слабо развијен задружан живот и тешко се одржава.

Подаци о селу. — У харачким тефтерима нема засебног насеља Градац већ и онда сматрало се, као и раније у асовине. У тефтеру 1819. год. вели се село „Градац и Асовине“¹, имали су 104 дома, 131 пор. и 253 хар. личности.

По попису од 1866. год. и 1874. год. ваљевска села на и Градац нису издвојена за себе већ су присаједињена Ваљеву. Попис од 1884. год. убраја у село Градац 15 домова са 101 станов. Попис од 1890. год. бележи у Грацу 30 домова са 157 станов., докле попис од 1895. год. налази 51 дом са 238 став. По најновијем попису од 1900 год. било је у селу 34 дома са 161 станов. Сви су ови пописи нетачни из простог разлога.

¹ *Асовином* се зову турске царске домене. Ваљево и сва села око њега која су и данас с њиме у заједници, и још *Рађево Село*, *Љубостиња* (?) и *Дрочна* (?) чиниле су асовину ваљевску царску домену, која је плаћала „спензу“, а ослобођавала се мирije. Вук. *Ј. Петровић* и *Д-р Никола Ј. Петровић*. „Грађа за Историју Кр. Србије“, стр. 321. Вук Ст. Караџић „Даница“ 1827. стр. 58.

што пописивачи нису тачно унели све што живи на атару села Граца. Кад се сељаци, занатлије и трговци и привремено и стално настањени у Грацу урачунају, онда их није само оово-лико него увек више.

Име селу. — Име селу дато је по реци Грацу, али је име Градац и доста старо.

Старине у селу. — Прича се да је на брду Сарачевцу у другој половини XVII столећа било читаво турско насеље од града Ваљева, које су насељавали Турци занатлије, поглавито еснафа сарачког. Оне силне сувомеђине по Сарачевцу, Каљужи и око Језера, за тим онај и данас калдрмисани пут уз Лучицу јесу доказ некаквог насеља, а да ли турског или нашег, то је немогућно унапред тврдити.

Порекло становништва и оснивање села. — У Грацу нема старинаца, све што има досељено је. Највише је досељеника XIX века; досељавања је било с разних страна а досељавали су се на купљена имања или прелазили из села у село или призељавали се. Градац је у турско доба био царски домен и плаћао је само „спензу.“ По причању старијих људи пред крај XVIII века у селу је било мало српског живља, већ више, ако не готово сам турски живаљ. У то доба помиње се као господар села неки *Абдурахман ага*¹⁾, који је отпочео Србе насељавати. Абдурахман је имао свој млин на Грацу, и поред њега лепу кућу, као и тефериш у Сарачевцу.

Од првих досељеника био је неки *Јоко* досељен из Пипера у Црној Гори. Од њега је у селу 1 кућа и зове се *Јокић*, слави св. Арханђела.

После Кочине Крајине од 1798. год. доселила су се у ово село три брата: *Марко*, *Радојица* и *Гаврило* из Озринића у Црној Гори због крвнине а по одобрењу Абдурахмановом населили се поред Јоке. Од ова три брата су давањини: *Савићи*, *Гајићи* и *Горићи* и има их овде у селу и расељених по Србији; у селу их је 9 кућа и славе М. Госпођу, јер се један Матић из Делића привзетио у Гајиће и примио њихово презиме, али је задржао своју славу св. Николу.

У првом устанку доселили су се *Стојановићи* са Заграда у Црној Гори, они су на умору и има их 1 кућа, славе св. Арханђела. Неки Стојановићи одселили се око 1815. год. у Степо-

¹⁾ У 1898. год. био је жив у селу неки *Димитрије (Диле) Савић* (умро 1899. год.) и он је ово причао.

јевац окр. београдског. С њима су се доселили из Цеклина у Црној Гори данашњи *Ђукићи*, којих има 2 куће и славе *Ђурђиц*.

У другом устанку доселили су се *Врањевци* из Врањева у Црној Гори, има их 2 куће и славе св. Арханђела, доселили су се због крвнине. С њима су се у исто доба доселили из истог места данашњи *Мутићи*, којих има расељених и овде 2 куће, славе св. Ђурђа.

После битке на Грахову 1857. год. доселили су се из *Пипера* прво као слуге а после као своји господари *Мирковићи* из Пипера, има их 2 куће и славе св. Арханђела.

Уз „Бабинску Разуру“, као политички кривци, доселили су се: *Џвијовићи* из Сељана, *Стеље* из Бабина и *Јањуши* из Бабина; првих је једна кућа и славе св. Ђурђа, других 3 куће славе св. Ђурђа, а трећих 1 кућа и слави св. Мрату.

Из суседног села Бујачића на имање дошао је *Јокић*, чија је старина из Братовожића у Црној Гори. У ово село дошао је 1878. год. а стари му се доселили у првом устанку. Од њега је једна кућа и слави св. Пантелију.

Живојиновића отац доселио се с Његуша, слави св. Ђурђа. *Новазковић* је сипао из суседног Белића на купљено имање, слави св. Луку. *Станковић*, *Радовић* и *Савић* пореклом су из Бјелопавлића и славе св. Арханђела.

Муњић је од породице Муњића из Дегурића и слави св. Никољу; *Вуковић* је од породице Радоњића из Равања и слави св. Јована; *Петровић* трговац, родом из Вражегрмаца у Црној Гори, слави св. Петку, *Ненадовић* од породице Ненадовића из Ваљева, слави св. Алимпија; *Финеј* индустријалац из Лондона у Енглеској. Сви ови доселили су се на своја купљена имања.

Марјановић је са Стубла, баштован је и слави св. Никољу.

У селу има још много привремено настањених досељеника у ово село и град Ваљево из Црне Горе, Херцеговине, Босне и Лужне Србије. То су већином надничари, баштовани, трговци и механџије. Оваких привремених насељеника има до 20 породица.

Занимање становништва. — Грачани се врло слабо занимају земљорадњом више су надничари, баштовани, рабације. Прави земљоделци су досељеници из XIX века, а они воде доста рачуна и о сточарству и воћарству, а мало се обзиру на занимања старијих досељеника. И ако су земље богате и обилат род дају, ипак их већи део није у стању да нађе потребне хране за годину дана, већ је морају да купују. Надничење и рабацијање ограничено је на Ваљево. Нико се не одаје изучавању заната.

Ова два занимања доприносе да многе породице убрзо утиру се и нестаје их.

Ново насеље у Грацу. — На реци Грацу до 1881. године била је нека стара механа старе задруге Савића из овог истог села, а тада је прешла у својину некадашњег трговца ваљевског Јовише Ђурића. У времену од 1881—1894. год. Јовиша је подигао читаво насеље у овом крају. Ово је насеље, као предграђе Ваљева, друмско и састоји се из 2 кафане, 6 дућана и магaza и 4 приватне куће. Насељеници су већином привремени из града Ваљева, баве се трговином, занатима и механским радњама.

Појединости о селу. — Градац је и данас саставни део општине града Ваљева. Црква, школа и општинска судница су у граду Ваљеву. Село никад није, па ни данас, имало свога кмета, али како је повеће и право сеоско насеље, то се и увршћује у ред самосталних села. Гробље му је на путу и заједничко за цело село. Преславе заједничке нема.

34. Гуњица.

Положај села. — Гуњица лежи на северној страни косе, која дели воде Љигу и Топлици. Куће су распоређене по долинама потока и јаруга, које се спуштају Топлици. Земљиште је од секундарног кречњака, као и у суседном Берковцу.

Село је препуно извора и изворску воду једино и употребљава. У овом селу извире берковачки *Герић* под Жеравцем, у чијој је долини већи део села, за тим велишевачки *Глумач*, који оба текући неко време кроз село падају у Топлицу. Кроз средину сеоског атара спушта се Дубока Јаруга од Јечмишта, највишег врха на коси, која има воде кад је кишно време.

Земље и шуме. — Земље овог села су по бреговима, по долинама потока и мало по плећима оголелих висова: Кусог Брда, Јечмишта и Жеравца. Земље су по брдима врло посне, доста песковите, суве и хладне, те су једино добре за шуму и ни за што друго. По долинама потока боље су земље, лако се натиру и дају добар плод, али у опште ни оне нису као у Велишевцу. Ливадских земаља нема, места за паше и испусте има доста по брдима и њиховим стрменитим падинама.

Шуме од лиснатог дрвета има доста, нарочито је богат северни крај поред потока Глумча. Шума је добро очувана и гаји се непрекидно.

Тип села. — Гуњица је према броју кућа и величини простора, који заузима, увек мало село. Раније је била раселица

суседног Берковца, с којим је увек била у заједници и чија су имања вазда била уткана једна у друга. Она је млађе насеље и старије породице под називом *Станојице* груписане су све у врху Герића и Дубоке Јаруге. Остале су се низале низ потоке или су се издизале на брегове, а најновије опет растуриле се по целом селу.

У *Станојице* рачунају се: *Јовичићи* (2 куће), *Гајићи* (2 куће), *Недељковићи* (2 куће), *Јездимировићи* (2 куће) и *Радовановићи* (6 кућа). Остале породице су: *Матијевићи* (3 куће), *Стевановић* (1 кућа), *Марковић* (1 кућа), *Игњатовић* (1 кућа), *Николић* (Маслаћ) (1 кућа), *Пантић* (1 кућа), *Стевановић* (1 кућа), *Вујичић* (1 кућа) и *Новаковић* (1 кућа).

У Гуњици није ни у колико развијен задружан живот.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. у Гуњици је било 14 домова са 18 пор. и 26. хар. личности.

Према попису од 1866. г. било је 14 дом. са 95 станов., докле у 1874. год. било је 17 дома са 111 станов. Према попису од 1884. год. било је 21 дом. са 138 станов., докле према попису од 1890. год. било је 22 дома са 153 станов. Према попису од 1895. год. било је 25 домова са 149 станов., докле према попису од 1900. год. било је 28 домова са 171 станов.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 2,1%, а процентни 1,75%, где је било и колебања.

Име селу. — Народно предање казује да су у овом селу некад, а и данас, успевале особито добро гуње, те је с тога дато име селу *Гуњица*.

Порекло становништва и оснивање села. — Прве породице, које су основале давашиње село јесу *Станојице*. *Станојице* су Колаци из Риђана, у Жупи Никшићској. У ово место доселили су се три брата; један, по имену Станоје, остао овде, други прешао у Бабајић, а трећи преко Љига у Јарменовце. Доселили су се у општој сеоби XVII века, данас их има 14 кућа и славе св. Луку.

Матијевићи су се доселили из Тубића, окр. ужичког, на 10 година после првог устанка као радници; има их 3 куће и славе св. Ђурђа.

Пантић, *Стевановић* и *Новаковић* су најскорији досељеници из ужичког округа досељени или као мајстори или слуге и то *Пантић* из Годјева и слави св. Луку, *Стевановић* из Полошнице и слави св. Луку, а *Новаковић* из Брекова и слави св. Николу.

Стевановић и *Маслаћ* су из Босне, из Осата, досељеници наших дана, досељени као мајстори, први слави св. Стевана, а други св. Николу.

Марковић и *Игњатовић* су из оуседног Берковца, прешли због деобе задруга у ово село на своје имање; први слави св. Јована, а други св. Николу.

Ђујић је од Пљеваља скорашњи досељеник, досељен као раденик и олави св. Николу.

У Гуњици има још 3 досељеника привремено настањена у Г. Топлици као запатлије из ужичког округа, за то се не помињу поименце.

У селу је с њима 28 кућа од 13 породица.

Занимање становништва. — Гуњичани се занимају снима привредним радњама, којима и њихови суседи. Најглавније занимање као да ће бити воћарство. Много гаје воће од разних врста и у знатној га мери или прерађују или сирово извозе. Гуњичке јабуке, крушке и гуње сматрају се као најбоље у околини и ретко их кад издају с родом, а и шљивама обраћа се велика пажња. У селу нема занатлија, а мало би ко бавио се и надничењем по селу и изван њега.

Појединости о селу. — Гуњица је саставни део горњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница и школа је у Г. Топлици, а црква у Рибници. Гробље је заједничко и у средини села. Нема заједничке преставе.

35. Дегурић.

Положај села. — Дегурић лежи на јужној страни од града Ваљева, одмах изнад села Граца. Куће су овог села на обема обалама реке Граца, распоређене по доловима и по плењима ових висова, који су даље од р. Граца. Земљиште је кречњачко, кршевито, и по дну проривено еруптивном жицом од порфирита. Главнији висови су на левој обали реке Граца: *Риљак*, *Калуђерско Брдо* и *Липак*, а на десној поред саме реке су: *Чук*, *Трагови*, *Чикер*, *Врановина* и *Велико Брдо*. У селу су ови висови: *Калајџинац* у средини села, где је сеоско гробље, *Боблија* до *Белића* и *Каменигосац* до *Драчића*. Стране брда поред Граца су латице, чукаре и остеоци, а у селу су или голе или пошумљене. Плећа пласасте Боблије и Калајџинца испуњена су вртачама разноликог облика и величине. Под Калуђерским Брдом између Рујака и Липака створено је котласто улегнуће звано *Куџине*, по коме су куће једног дела села. Између Бо-

блије, Врановине, Чикера и Калајџинца створена је скоро 1 K^m дугачка, а 50—60 ^m широка вртачаста долина, названа *Гаврића До*, у којој је други део села. Између Чикера и Калајџинца са северне стране и Чука и Трапова има трећи до назван *Ратков До*, у коме је трећи део села. Од Каменитовца пружа се у северном правцу трећа слепа долина, звана *Стубао* и у њеном је врху четврти део села. Гаврића До је нагнут Грацу и низ њега је сведен врло опасан пут Крчаник, једини пут који везује крајеве села с долином реке Граца.

Извора је у селу врло мало. Свега у Раткову Долу има један слаб извор који пресушује. Народ се једино служи водом реке Граца и зими и лети. За појење стоке служе му баре и језера, којих имају два у овом селу и извори околних села Бујачића и Граца. Око реке Граца има по неки извор, а знатнији су: Белићско Врело до Белића, које избија из велике и дубоке пећине и после тока од 20 ^m пада у Градац с висине од 9¹/₂ ^m и Куцинско Врело, једина вода за пиће сељанима тога краја. Од текућих вода у овом селу једини је непресушни извор *Стубао* у долини истог имена, од којег тече непресушни поток и понире на дну долине у вртачу звану Увор. Брда око реке Граца испуњена су точилима, чије су долине испуњене огромним плазовима, а од ових точила најдуже је Дубока Јаруга до Попара на левој обали реке.

Земље и шуме. — Земље овог села око реке су припце, помешане с песком и доста посне а по селу су исте помешане с доста креча. Земаља око кућа има врло мало, а у Гаврића Долу нема никако, а најлепша су имања: *Луке* у Грацу, *Исе* у Ратковом Долу, *Стубао* у долини истоименог потока, за тим вртаче по Боблији и Вел. Брду до Белића. Ливадских земаља нема, а тако исто и добрих пашњака. Бољих ливада једино има у Стубици и Крчевинама на Липаку.

Шуме у Дегурићу има доста, и ако није крупна. Сви висови даље од Граца су пошумљени, а најлепше су шуме по Боблији, Каменитовцу, дуж Стубла, по Чуку и Липаку. Рујак је обрастао ситногорицом и рујем, који се понекад сече и продаје До скоро сва брда око Граца били су сеоска својина, али данас су издељена и свакој породици указат је део. Ипак поједине породице задржале су по неке своје заједничке испусте за понашу стоке и те су заједнице само око Граца. Таквих породичних јавца има 3—4 у селу, а то су: Мојсиловића Заједнице на

Чикеру, Муџића на Чуку и Траповима, Луњевичка у Камени-товцу и Аничића у Липаку и Рујаку.

Тип села. — Дегурић је село разбијеног типа. Куће својске су распоређене по доловима у 4 групе. Растојање појединих група је по 300—400 м. најближе су у Гаврића и Ратковом Дољу. Куће у групама су врло блиске и нису даље једна од друге од 20 м. Прва група кућа у Куцинама зове се *Куцине*, а ту су: *Аничићи* (3 куће) и *Саватићи* (2 куће). Друга група кућа је у Гаврића Дољу и ту су: *Палићи* (3 куће), *Обрадовићи* (2 куће), *Тодоровићи* (4 куће), *Мојсиловићи* (2 куће), *Марјановићи* (3 куће), *Страхинићи* (2 куће), *Гаврићи* (3 куће), *Савићи* (2 куће), *Николићи* (1 кућа), *Марковићи* (1 кућа), *Чолићи* (3 куће) и *Петровић* (1 кућа). У Ратковом Дољу су: *Муџићи* (2 куће), *Јеремићи* (1 кућа) и *Кондићи* (1 кућа). У врху Стубла, под Каменитовцем су: *Луњевице* (3 куће) и *Зекићи* (2 куће).

У селу нема данас задруга, задружан је живот слабо развијен, ма да то раније није био случај.

Подаци о селу. — По карачким тефтерима из 1818. год. село Дегурић, које се пише „Дегурич“, имало је 11 домова са 14 пор. и 28 харач. лица. Према попису од 1866. год. у селу је било 17 домова са 139 становника, докле према попису од 1874. год. било је 22 дома са 151 станов. По попису од 1884. год. било је 28 домова са 196 станов., докле по попису од 1890. год. било је 33 дома са 228 станов. По попису од 1895. год. било је 33 дома са 240 станов., а по попису од 1900. год. 52 дома са 264 станов.

Годишњи прираштај становништва је 3,80, а процентни 2,02%, где по последњим пописима рађа се више женске деце него мушке.

Име селу. — Дегурић се налази у списку села округа ваљевског, која је аустријска Администрација саставила 1737. год. Оно је тамо записано: *Deguricz*.¹ По причању старих људи име селу донето је или из Црне Горе или из Херцеговине као презименско породично име.

Порекло становништва и оснивање села. — У Дегурићу су данашње породице из реда досељене, ниједна породица не зна ко је пре ње био и чије је имање заузела. Прича се да су старе породице саме по себи спустиле се у равну Тамнаву.

¹ *Langer*. Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. Wien Страна 247.

Турци су населили истовремено две породице у овом селу: *Гавриће* и *Аниччиће*. Гаврићи су досељени прво у Стари Влах, у Чајетину, из Куча у другој половини XVII столећа, па после сишли и наместили се у данашњем селу у Долу. Исте године населиле су се Куцине или Аниччићи, досељени непосредно из Озрињића у Црној Гори, због крвине. Аниччићи и Курјаци у Драчићу су једна породица и заједно су дошли у Куцине, па су после Курјаци изашли на Курјачицу и населили се до овог села. Гаврићи су: Папићи, Обрадовићи, Муњићи, Марјановићи и Тодоровићи; има их данас 17 кућа и славе св. Николу. Гаврића има и расељених по Ваљеву и даље. Аниччићи су данас и Саватићи; има их свега 5 кућа и славе Ђурђици. Од њих су Аниччићи на Ушћу до Саве.

Луњевице су досељене из Црне Горе са Загарча на Чеву, досељене на 10 год. после Аниччића. Њима су сродни: Страхинићи и Чолићи; има их 8 кућа, а и расељених по Ваљеву и појединим тамнавским селима; славе св. Арханђела.

Мојсиловићи су досељени после Кочине Крајине из Штрбца у вишеградском Ст. Влаху, доселили се због турске обести; има их 2 куће и славе св. Јована. *Зекићи* су из Косатице до Пријепоља, досељени после Кочине Крајине, има их две куће и славе св. Арханђела. *Савићи* су Ужичани, одмах преко Маљена од Ражане, предак им се после 1820. год. призетио у Тодоровиће; има их 2 куће и славе св. Николу.

Петровић се призетио у Чолиће, а дошао је из Пакља. *Јеремића* отац прешао на имање из суседног Белића, слави св. Луку. *Кондић* је скорашњи досељеник из Крчагова, округа ужичког, слави св. Јована, *Марковић* је из Косатице на Лиму а *Николић* од Плеваља, досељени као слуге, а данас на купаном имању.

У Дегурићу има данас 41 кућа од 11 породица.

Занимање становништва. — Дегурци се занимају свима привредним гранама, којима и остали сељани ове области. Особена су њихова занимања: риболов по Грацу и Колубари и код извесних породица урођено свирање у гајде. Радо се по неким баве и занатима, нарочито су врло вешти око грађења брана и устава на води. Само свирачи и радници на води раде изван свога села, иначе не.

Појединости о селу. — Дегурић је саставни део драчићке општине у срезу ваљевском. Судница и школа је у Драчићу, а

цркви иду у Ваљево. Гробље им је заједничко и на Калајцићу. Село преславља први дан Тројица.

Напомена. У Дегурићу, под Белићским Врелом, на р. Грацу, подигнута је пре две године електрична инсталација за осветљење града Ваљева. Ову инсталацију подигла је ваљевска фирма Финеј и Комп. У фирми су странци без и једног домородца. Око инсталације подигнути су станови за чиновнике и послугу. Чиновници су странци, а послуга је из реда наших сељака.

36. Дивци.

Положај села. — Село лежи у присојним падинама последњих огранака подгорских висова, који се спуштају у колубарску долину. Последња коса лукавачких и дупљајских висова зове се Брдо, а њена северна страна Осоје. Прелаз Брда у равницу је нагао и испод Брда, у правцу од запада истоку, пролази широк сеоски пут, дуж којег су десно и лево поређане куће, докле пут не изађе на окружни друм Ваљево — Обреновац. Нигде на другом месту изван овога пута и његових десних и левих распутица нема ниједне куће. Терен је од моћних наслањања терцијерног шљунка, испод којег леже терцијерни глинци и мергла.

На месту где је село нема извора. Народ се служи бунарима, барама и рекама. По пољима и сеоским њивама има по више извораца споредне вредности. Од главних извора су *Врело*, јак извор од Колубаре и *Студенац*, до Рабровице. Од текућих су вода с јужне стране Колубара, са источне Кланичка Река, са западне поток Рабровица. Дивачки потес око Врела, назват Врело, у простору од 50—80° X^a и лети и зими лежи под водом — прави ритови, где се многе барске птице задржавају и легу, због чега су по тим ритовима страсни ловци свакад, па и данас, налазили пријатне забаве у лову.

Земље и шуме. — Земље су из реда црне, смолне и подесне за све усеве. До Колубаре су пескуше и наносне, па су још подесније. Главне су земље за кукуруз око Колубаре, ливаде долином испод Брда, а пашњаци око Врела и Кланичке Реке. Сви потеси осим онога око Врела, дају се зиратити. Цео потес око Колубаре зове се Суво Поље.

Шуме у селу нема. Што је има то је ситногорица по Осоју и око Рабровице, а то је тако мало да не запрема ни 0,01 део сеоског атара. Оно мало врбака око Колубаре, по неко дрво по крајевима њива и ливада, врбаца и ивљаци по Врелу, јесу још

једина средства за огрев већег дела села. Селани за грађу, огрев и остале потребе купују дрва по суседним селима.

Никаких заједница у овом селу нема.

Тип села. — Село је збијеног типа, по распореду кућа личи више на шумадијска села него на друмска подунавска. Куће су од пута увучене толико да се често пута не виде, једна од друге, јер су одељене воћњацима, који нису велики. Растојања међу кућама 20—60 м. У селу има мала, али мале носе породичне називе и тако су уплетене једна у другу, да их ни сваки мештанин не уме ограничити. Чим једна породица има више од 3 куће, место на коме је носи њено име, али ми те мале и ситне малице нећемо набрајати.

У Дивцима су данас ове породице: *Савићи* (1 кућа), *Пошовићи* (10 кућа), *Лукићи* (Митровћи) (4 куће), *Планићи* (3 куће), *Крсмановићи* (3 куће), *Бокићи* (1 кућа), *Смиљанић* (1 кућа), *Ђурић* (1 кућа), *Ђурић* (4 куће), *Јевђенијевићи* (2 куће), *Васиљевићи* (2 куће), *Новитовићи* (3 куће), *Панићи* (2 куће), *Тешићи* (1 кућа), *Ђурићи* (1 кућа), *Шумарчевићи* (2 куће), *Стојковићи* (4 куће), *Грчићи* (3 куће), *Штулићи* (9 кућа), *Гајићи* (Егделићи) (2 куће), *Зебићи* (2 куће), *Томићи* (5 куће), *Шљакићи* (1 кућа), *Лекићи* (2 куће), *Драјићи* (1 кућа) и *Петровићи* (1 кућа) поред 7—8 кућа привремених досељеника.

У Дивцима нема данас задруга, задружан је живот био јако развијен и очуван у лепим успоменама. Нигде у областима нема веће инокоштине као у овом селу и оно је готово ушло као у пословицу. Кад се браћа у задрузи, или отац са синовима не могу да сложе, онда се обично каже: „не могу да се сложе као Дивчани!“

Подаци о селу. Према списку села из ваљевске епархије у 1735. год. Дивци су имали 18 домова¹. По харачким тефтерима ово село имало је 1818. год. 55. домова са 67 пореских и 177. харачких лица².

По попису од 1866. год. у селу је било 73 дома са 464 становника, докле по попису од 1874. год. било је 58 домова са 340. станов.³. По попису од 1884. Дивци су имали 63 дома са 328 станов., докле по попису од 1890. било је 67 домова са 371 станов. По попису од 1900. год. било је 71 дом 397 с станов.

¹ Споменик XLII Стр. 201.

² У 1818. год., а и много доцније, у Дивце убројавало се данашње село Блашнић, те отуда му је овако велики број домова и личности.

³ У 1874. јавља се ново село Клашнић, па с тога се смањује и број звињака и домова. „Државопис Србије“ IX 1879. стр. 24.

Годишњи прираштај села је израчунат од 1874. год., и износи 2,79, а процентни 0,87%, где су непрекидна и готово стална колебања.

Име селу. — Народ прича да је некад око Врела било тако много тица, које се зову вивци, па како је старо село било код Врела, где је садашња црквица, онда су дошљаци из подсмеха звали старинце Вивцима и Дивцима, те по томе, веле, остало и име селу. Пре ће бити или да су се старе породице или новије звале Дивци, па су тиме дале име селу.

Старине у селу. — Код Врела је садашње и одавнашње српско гробље. Испод њега, над самим Врелом, налазе се зидине некадашње дивачке цркве, која је била све до 1788. год., па је тада, када и остале, запалио Махмут-Паша Бушатлија, што сведочи својеручни напис на јеванђељу ове цркве од стране Хаи-Рувима, које се данас чува у Рабровици. Око црквине и гробља, вели се, да је било старо село, које се због воде иселило у Брдо на садашње место.

Код старе општине, испод села до Кланичке Реке, баш на подпожију Осоја има и данас неко старо гробље, које народ зове Маџарско Гробље. Споменика готово нема, а и што их је било разнети су за грађевине, а што их је остало без икаквог натписа.

Порекло становништва и оснивање села. — Дивци су село које већ постоји у почетку XVIII столећа, а народно предање даје му дубоку старост. У списку села из 1737. год., који је саставила аустријска Администрација у Београду међу селима округа ваљевског записато је и ово село: „Divze“¹.

Као најстарије породице овог села и оне, за које се не зна да су досељене, као да су биле и у Старом Селу, код црквине, па се у почетку XIX столећа и пред крај XVIII населиле на садашња места јесу *Штулићи* и *Ђурићи*. Штулићи су данас више механе, има их 9 кућа и славе св. Јована. Ђурићи, некад најзнатнија и највећа породица, данас су спали на 3 куће, које су све три на умору, славе св. Ђурђа.

По времену досељења најстарији су *Поповићи* досељени из Пауна ове области, од породице Ђорђевића. Поповићи су прво отишли у Срем, па се после повратили као свештеници и населили овде, а не на старом месту у Паунама; њих је десет кућа и славе Ђурђиц.

Пред Кочину Крајину, на годину дана после Поповића, доселили су се *Ерићи* из Никшићске Жупе у две породице, због

¹ Langer. Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. стр. 245.

крвине и једна се настанила овде, а друга отишла у Степојевац, окр. београдског. Од њих су данас 4 куће славе, св. Луку.

Јевђенијевићи, Васиљевићи, Томићи и Шумарчевићи су једна породица досељена пре Кочине Крајине из Делића ове области, од породице Давидовића, данас их је 10 кућа, славе св. Николу.

У првом устанку досељени су из Осата (и онда, па и данас, многи мајстори) *Крсмановићи*, неколико презимена, а 8 кућа, славе св. Јована.

После првог устанка досељени су *Зебићи* из Јадра од Лознице, има их 4 куће, славе св. Лазара. Кад и они досељени су и *Планићи* из Пјешиваца у Црној Гори, има их 3 куће, славе зачеће св. Јована (23/IX). С њима су се доселили *Шљакчићи* из Роваца, има их 3 куће, славе св. Алимпија. *Стојковића* предак призетио се у овом селу после 1820. год. а доселио се из Мајиновића од породице Лазаревића, данас их је 4 куће славе св. Алимпија. *Грчића* предак доселио се из села Грва у Срему и призетио се, те их има 3 куће и славе св. Николу.

Новитовићи досељени пре 25 год. из Добрача у ужичком округу, има их 3 куће, славе св. Арханђела. Доселио их је брат писар општински на имање које им је купио. *Тешић, Бурић, Бокић, Смиљанић, Драјић и Петровић* су досељеници последњих година. *Смиљанић* је из Бранковине од породице Марковића, слави св. Николу, призетио се у овом селу. *Драјић* је од Драјића из Каменице и овде се призетио, слави св. Јована. *Петровић* је из Б. Баште, окр. ужичког доселио се као слуга и купио имање, слави св. Николу. *Бурић* је из Мартинића у Цр. Гори доселио се као надничар, слави св. Петку. *Бокић* призетио се и доселио из Мајиновића и слави св. Алимпија, а *Тешић* доселио се из Јакља у окр. ужичком и слави св. Арханђела.

Томић улез у праве Томиће из Лукавца, примио и славу и презиме њихово.

У Дивцима је 71 дом од 19 породица.

За остале привремене житеље овог села може се рећи, да су већином Ужичани и из Срема, насељени на имању Крсмановића, који живе у Обреновцу.

Занимање становништва. — Главна занимања сељана овог села су као и сељана осталих села ове области. Као особено занимање је рабацијање. Дивчанин не зна заната, а не иде ни изван свога села.

Појединости о селу. — Дивци су саставни део лукавачке општине у срезу ваљевском. Судница је у Лукавцу код механе.

а школа и црква у Рабровици. Гробље је заједничко и код Врела. Преслављају (9 мај) Николаје.

На путу Валево—Обреновац налази се механа и поред ње један дућан с кућом за становање. Механџија и дућанџија су нестални, јер је све својина сељака из Кладнице.

37. Драгијевица.

Положај села. — Драгијевица је у изворном пределу реке Јадра. Куће средине села су на брду, а свих осталих крајева по долинама потока, јаругама и дубодолинама. Земљиште је секундарне старости, састављено из конгломерата, пешчара и сивих кречњака велике моћности. Кречњаци су огољени по падинама појединих брда и пуни су разних карсних објеката, као што се понајлепше види у Старом Селу. Брда су стрменита, ретко огољена, с тога је и тежак саобраћај у овом селу. Највиши вис овог села је погранична *Јелина Брега* на јужном крају села, до Врагочанице. Други висови на истој страни су: *Главица*, *Бојчица*, (510 м) према Лопатњу и *Бељино Брдо* према Осладићу (366 м). У средини села дижу се плећасте и најкршевитији брегови: *Старо Село* и *Плзван* (360 м), а на северној страни: *Мекоте*, *Дошинац* и *Шарампов* до Туђина, *Липа* до Осечине и *Влашић* на правом северу.

Извора је у селу много. Извори средине села су права врела, јаки с водом, многи могу и по један витао да покрећу. Извори других крајева слабији су и незнатнији, али народ се свуда служи изворском водом, па не налази за потребно копати бунаре. Од текућих вода је *Јадар* најглавнија река овог села. Јадар извире у овоме селу под Јелином Брезом и у почетку зове се *Вишка*, у коју се уливају два потока: *Бабин* и *Беловац*. Вишка тече у северо-западном правцу до става с Близаначком Реком, која долази из Осладића и тада окрене на запад и зове се *Мали Јадар*. Јадар тече клисурастом долином ове области. Испод Влашића тече *Сирдијачка Река*, тече право на југ и улива се у Драгијевачку Реку, која није ништа друго до Туђинска Река. У ову реку улива се и поток *Дошинац*, који слази од Шарампова, *Сирдија* која слази с Липа. У Јадар непосредно уливају се: *Плавањски Поток*, који тече између Плавања и Старог Села; *Драгијевачка Река*, која тече у западном правцу и улива се у Јадар на месту званом *Међувође*; *Медњача* која дели Драгијевицу од Осечине и извире под Липама са западне стране.

Знатнији сеоски извори су у Старом Селу: *Врањевац*, *Врело*, *Обршине* и *Зидине*.

Земље и шуме. — Драгијевачке су земље по брдима, по доловима и вртачама и око рекавица и потока. Брдске су земље у јужном крају села. пескуше, хладне, плитког дна, не дају се обделавати и тешко се натиру. По вису Плавању и Старом Селу, као и по плећима свих јужних висова пуно је је вртача, куда су кречне, топле и за стрмину врло родне земље. Ове земље, у колико нису пошумљене подесне су само за стрмину и испаше, али нису за ливаде. Луке су особито подесне за ливаде, зиратне земље и пашњаке. Најлепша зиратна имања су у *Међувођу* у великој равници, састављеној од јадранског наноса. Најбоља имања су: *Међувође*, *Врело*, *Луке* у *Јадру*, *Цветковача*, *Чешљиковац* и *Мекоте* уз *Реку*.

Шуме је по селу доста. Сви истакнутији висови пошумљени су шумом од лиснатог дрвета. Најлепше су шуме при извору *Јадра*, његових потока, у *Бојчици* и *Влашићу*. Шума је већином појединачна, малих сеоских заједница има на *Бојчици* и при извору *Вишке*, а већа је заједница *Влашић*. Других заједница нема.

Тип села. — Драгијевица је село разбијеног типа. Чиновничка и поповска подела овог села на: *Горњу*, *Средњу* и *Доњу* је неприродна и без јаких оправданих разлога. *Горња* и *Средња* су са обе стране *Јадра*, спојене, јако измешане између себе, докле *Доња* је на северну страну од *Реке* и чини за се географску целину, али етнографску не. Куће су збијене у веће или мање мале, по којима су куће на растојању од 30—100 м, докле су мале на растојању од 30—500 м. Главније мале су: *Јовићи*, *Дурмићи*, *Аврузи*, *Брђани*, *Старосељани* и *Сирдија*.

Јовићи су на врху села, под Јелином Брезом и до Врагочанице. Ту су *Јовићи* (5 к), *Брезонићи* (Пантелићи) (2 к), *Живковићи* (1 к), *Гаврићи* (4 к), и *Пинковићи* (3 к). *Дурмићи* су на Главици, при извору Бабиног Потока и до Лопатња и ту су: *Вилотићи* (8 к), *Дурмићи* (3 к) и *Ђурића* (2 к). *Аврузи* су на обема странама *Јадра*, највише под *Бојчицом* и ту су: *Коркићи* (5 к), *Андрићи* (3 к), *Срећковићи* (3 к), *Лукићи* (11 к), *Станислављевићи* (7 к), *Јаковљевићи* (6 к), *Илићи* (Аврузи) (4 к), *Карајовићи* (2 к), *Гаврићи* (2 к) и *Тимотићи* (1 к). Брђани су на јужном делу брда Старог Села и ту су: *Радовановићи* (1 к), *Андрићи* (6 к), *Петровићи* (5 к), *Гачићи* (3 к), *Јеремићи* (5 к) и *Богдановићи* (2 к). Старосељани су измешани са Брђанима и они су на Старом Селу. а ту су: *Младеновићи* (6 к), *Пантелићи* (1 к), *Илић* (1 к) и Ва-

сиљевихи (4 к). Сирдија је на север преко Реке и у њој су Андрићи (5 к), Остојићи (Миловановићи) (6 к), Петровићи (5 к), Вилиманићи (11 к), Крунићи (Палићи) (8 к), Стевановићи (10 к), Јованчићи (Гајићи) (12 к), Крстићи (7 к), Милутиновићи (1 к) и Тадић (1 к).

У селу има доста већих задруга, а веће су: Вилотића 2, Станисављевића 2, Јовића 1, Младеновића 1, Богдановића 1, Илића 1, Лукића 1 и др. Све су задруге са 15 до 22 чељади.

Подаци о селу. — Драгијевица је према списку села ваљевске епархије имала у 1735. год. 8 домова.¹ Драгијевица према херачким тефтерима из 1818. год. имала је 57 домова са 59 пор. и 168. хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 117 домова са 922. станов., докле према попису од 1874. год. било је 124 домова са 990 станов. Према попису од 1884. год. било је 127 домова са 1053 станов., докле према попису од 1890. год. било је 139 домова са 1231. станов. Према попису од 1895. год. било је 160 домова са 1341. станов., докле према попису од 1900. год. било је 163 дома са 1406. становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 15,39, а процентни 1,42⁰/₁₀.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Неки од досељеника овог села вратио се натраг у своју стару постојбину, да и заостатак своје породице преведе у своје ново село. Кад је дошао у своје старо место, скупе се сви стари познаници, суседи и пријатељи и навале с питањима како је у новом селу. Није им се могао нахвалити и испричати све лепоте новог насеља, где у току најживљег разговора по неки од слушаца прозбориће: „па то твоје ново село прави Драгијевац!“² „Богу хвала, кад је наш брат нашао такви Драгијевац, хајмо и ми с њим; па како нам Бог да!“ Одмах се по овоме дигну и дођу у ово село, које веде они прозову Драгијевац, које се име доцнијим изговарањем преобратило у данашње име *Драгијевица*.

Имена мала су или од презимена или по месту насеља. Тако имена: Јовићи, Дурмићи и Аврузи су презименска од презимена

¹ Споменик XLII. Стр. 185. и 201.

² У народу овога краја уобичајено је да се каже, кад неко хоће да похвали доброту свога домаћег газдинства, своје имовине или намештаја: „Имање му је (или положај (па и намештај) куће) прави Драгијевац“, казано у смислу речи: „рај“. Истина је да се ово данас ређе чује, докле је раније била ова изрека прешла у пословицу, коју још по неки старији употребљава.

најглавнијих породица; имена пак: Брђани, Сирдија¹ и Старо-сељани ту по месту насељења.

Име Драгијевица је доста старо. Са именом овог села сусрећемо се у почетку XVIII столећа, јер га налазимо у списку села ваљевског округа из 1737. год. под називом Dragievic².

Старине у селу. — 1. Средица села, најважнији вис његов зове се *Старо Село*. Старо Село је најкадашње насеље, на њему су трагови од преисториског доба до данас. Пред пећином, из које избија Врело, вода почешће пута изнесе по какву кошчицу и справицу из преисторијског доба, кад је човек живео примитивним животом и махом се налазио око пећина и подземних шупљина. На врху брда, у средини данашњег Старог Села, налази се врло старо гробље, познато под именом *Грчко Гробље*, гробље великог обима са стећцима лепо израђеним, тесаним и с неким натписима, али су многе сељаци поразбијали и разнели. По дну истог брда са јужне стране су ставе *Вишке и Близаначке* (Осладићске Реке) Реке и постанак Јадра, а ту су и зидине старог средњевековног рударског града, који смо описали код села Осладића. Извори *Зидине и Врањевац* и оне многе сувомеђине око њих јесу докази старијих насеља овог села, која су некад била многобројнија на овом месту него данас.

2. На двеста метара испод почетка Јадра корито речно сужено је толико, да Јадар за 3—4^m свога тока не тече већом ширином од 0,75^m. Тај сужени део личи по висини, облику и наслањању кречних стена на градске капије, с тога је и назват *Вратоца*. За ова Вратоца везана је у народу ова прича. Сопственик града и ове околине, прича вели, направио је ова вратаца и чешће пута зазиђивао их, те заустављао Јадар, који би после 3—4 дана тока поплавио целу горњу долину. Тада би власник возио се кроз у село на лађама и сви његови гости и пријатељи возили би се подуже времена.

3. По дну Плавања, од прилико на 300—400^m од корита реке, налази се друго старо Грчко Гробље, за које се прича данас где је, јер сељаци су због зираћења истребили земљу и

¹ Доњи део Драгијевице географски је одвојен од горњег дела. Река је природна међа између ова два краја и народ Сирдију сматра као прави заселак, који ће у истини по времену бити право село. Сирдија је име потока, који тече од Алића Липа, па је то име и пренето на насеље око истог потока, који тече управо кроз средину његову.

² Langer. Serbien etc. Стр. 247.

разнели камење, не одневши оно, што се није дало људском снагом подићи.

4. У Бабином Потоку, у изворном пределу Вишке и свих њених притока, као и при извору Беговца и Жарковића Потока, који долазе из Каменице, свуда наилазимо на старе рударске радове, који су предузимати неколико пута и у прошлом столећу. Некадашњи градић на Јадру приписује се старом рударском насељу у доба Маџара, кад су владали овим крајевима. Руде су бакарне и антимонове, а на Плавању откривене су и оловне.

Порекло становништва и оснивање села. — Драгијевица је старо село, а и старо насеље. Најстарија насеља овог села су на брду Старо Село, а и данашње најстарије сеоске породице имају ту својих представника. Стара Драгијевица је била некад груписана на Старом Селу, па се после деобом и досељавањем померала на север и на југ. Стара породица овог села за коју се не зна да се с које стране доселила, већ се сматра као најстарија и да је у селу пре 300 година јесу *Андрићи* у Старом Селу. Из ове породице излазила је поступно једна по једна породица и померала се на север, те насељавала Сирдију. Она се по Сирдији тако раширила, да ју је целу населила и да су само две породице ушле са стране. Андрића има врло много исељених из овог села, има их готово по свима селима ваљевске и шабачке Тамнаве. За Андриће у Сирдији зна се да их је у првом устанку било 6 кућа, тако биле су: Гајића, Стевановића 2, Крстића, Вилиманића и Јованчића, а данас од ових 6 кућа има 56 кућа, које с Андрићима у Старом Селу чини 62 куће и славе Ђурђиц.

Друга најстарија породица овог села јесу *Васиљевићи*, који су себи присвојили надимак „Старосељани.“ Старосељани су тако исто старинци, који су још суделовали и на Косову, а код њих се очувало у успомени да су били и онда, кад је постојао стари град на Јадру. Старосељани су поред Васиљевића: Радовановићи, Лукићи, Карајовићи (прозвани по деду Јовану, којег су Турци звали Кара-Јова), Богдановићи и Јеремићи. И Старосељани су се исељавали, од њих су Ђојићи из Лопатња и друге породице око Обреновца; њих је у селу 28 кућа, славе св. Николу.

Од досељених породица најстарији су *Аврузи*. Аврузи су од исте породице, од које и каменички Зимоњићи и Зимоњићи са Гацка. Аврузи су са Црвеног Дола на Чеву у Црној Гори

и прво одсељени у Херцеговину, па одатле дошли овде. Презиме Аврузи задржала је породица Илића, докле све остале су га изоставиле. Први Авруз се населио у Старом Селу и Илићи су и данас ту, али су доцније помештали се на југ Бојчици и уз Јадар, те су тако населили готово сав горњи крај овог села и с обе стране реке. Аврузи су досељени пре прве сеобе у ово село; данас су: Коркићи, Андрићи, Срећковићи, Јовићи, Живковићи, Станисављевићи, Јаковљевићи и Илићи; њих је 34 куће, славе св. Лазара.

Друга врло стара породица овог села је *Дурмићи*. Стари Дурмић, назват тим именом због необичне телесне снаге, био је родом са Гласинца у Босни и преко Осата населио се у овом селу, па се први пут населио у Старом Селу, где му и данас има потомака. Дурмићи су са Старог Села иселили се изнад Бојчице на Главицу; а један од ових је у Сирдији, отишао жени у кућу. Дурмићи су *Вилотићи* и *Ђурићи* на Главици, Дурмићи изнад њих при извору Бабиног Потока, Гачићи и Петровићи у Старом Селу и Милутиновићи у Сирдији; њих је 22 куће, славе св. Јована.

Пред Кочину Крајину доселила се у ово село *Нинковића* породица из рађевског села *Мојковића*, камо се раније доселила из Осата. Ова се породица населила у врху села, на Брезовој Главици, испод Јелине Брезе, при извору Вишке. Од њих су неке сишле у Старо Село и то су данашњи *Младеновићи*, чији је дед прешао на раније прибављено имање. Нинковићи су: Нинковићи и Младеновићи, има их 9 кућа, славе св. Арханђела.

Кад и ови сишли су из Царине данашњи *Брезоњићи*, који су се населили поред Нинковића, у јужном делу села. Ни они нису се задржали сви на овом месту, има их у Старом Селу и у Сирдији, а све су помештали због рђавог имања у горњем делу села. У Брезоњиће увршћујемо: Пантелиће и 2 куће Гаврића на Брезовој Главици, Пантелиће и Гавриће у Ст. Селу и Крушиће и Палиће (Речане) у Сирдији; њих је 15 кућа, славе Ђурић.

Новији досељеници, досељеници од пре 30 година су: *Гаврићи* у Брезоњићима, у горњем делу села, чији је дед доселио из Ораховице у Азбуковици и призетио се у Гавриће и примио њихово презиме; њих је 2 куће, и славе св. Арханђела. — *Илић* је из Остружња од породице тамошњих Тешановића, о се у Старосељане, слави св. Арханђела. — *Томовић* абина у Полимљу, доселио се уз Бабинску Разуру и на-

селио се у Аврузима, а од породице тамо јако размножених Џувера, слави св. Лазара. Тадић је дошао жени у кућу из суседног Лопатња, слави Ђурђиц.

У Драгијевици је данас 175 домова од 10 породица.

Занимање становништва. — Драгијевчани се занимају земљорадњом и воћарством. Земље нема у довољној мери, те се мора да тражи на другом месту, због чега слазе у Тамнаву или се спуштају низ Јадар и тамо заузимају туђа имања и на њима засејавају кукуруз или исхранују своју стоку, коју држе у доста великом броју, што је битна особина свих задружнијих. Отуда многи из села имају своја имања по Тамнави и Јадру и тамо махом проводе цела лета. Воћа имају много, нарочито шљива и последњих година почело нагло подизати. Немање довољно земље, по томе рђаве земље по родности и насељеност нагоне појединце те се нагло исељавају у доња равнија села и тамо остају стално. Занате, ако уче, раде их само по селу, а кад су рудници радили, по неки од сељака одавао се и рударским пословима, али им то није никад било онако урођено и развијено у свести, као код суседних Врагочана и Бобоваца.

Појединости о селу. — Драгијевица је саставни део осладићске општине у ср. подгорском. Судница и школа су у Осладићу, на граници Осладића и Туђина, а у погледу поповском село је подељено на три дела. Попови су створили називе: Горња Драгијевица, која припада каменичкој парохији, Средња Драгијевица, која припада лопатањској парохији и Сирдија или Доња Драгијевица, која припада осечанској парохији. Гробље је издељено по крајевима. Село нема заједничке преславе, него поједини крајеви или породице преслављају обично оне дане, који су слични с њиховим крсним именима.

38. Драчић.

Положај села. — Драчић лежи на јужној страни Ваљева на крају оне висоравни која је ограђена Чубрицом и висовима изнад реке Граца. Земљиште је од секундарног кречњака, испуњено вртачама разноликог облика. Куће су по појединим извршцима, а нису по вртачама и доловима. Знатнија узвишења су: Курјачица или Курјачко Брдо до Белића и Дегурића, Васиљевача до Бранеговића. И плећа ових брда пуна су вртача. Између Курјачице и Васиљеваче у источном правцу пружа се слепа долина Змијињак, а између Васиљеваче и Брда до Равања пружа се у северном правцу иста таква долина Ровине.

Правих извора у селу нема. По вртачама направљени су бунари за примање кишнице, која се, кад је има у довољној мери, употребљава за пиће. Овакви извори и бунари пресушују преко лета, а важнији су: *Ојтан* у Змијињаку, *Бунарчић* по дну исте долине и *Бунар* у врху Ровина. Једине вода за домаћу потребу и појење стоке, не само овог села, него готово целе општине, јесте у целој околини чувено *Драчићско Језеро*, које је у пречнику 50^м, дубоко преко 10^м и у једној вртачи под Курјачицом. Пре 50 година у место овог језера била је мала вртача, која се наједанпут спустила и испунила атмосферском водом. Обале су језера са свих страна стрме, осим јужне и кад има доста воде, онда отиче у Змијињак. Сељаци држе, пошто је језеро увек бистро, да има својих подземних издана. Једини поток овог села је *Златар*, чија је глава с источне стране. и њоме отиче вода, кад се снегови топе и кад су јаке кише.

Земље и шуме. — Зиратне земље овог села су по Ровинама, Змијињаку и Златару. То су кречне земље, посне, лако-радне и на њима добро успевају стрмна жита, докле кукурузи успевају само по вртачама, а ливадске земље нема.

Драчић је шумом врло богато село. Уз *Златар*, из села *Петњице* и *Бујачића* провлаче се најлепше шуме овог и доњих села, познате под заједничким називом *Мачине*, а протежу се на југ до *Равања*. Више од $\frac{2}{3}$ села је под шумом, која се особито гаји и сва је од лиснатог дрвета. Заједнице у имању нема, али *Курјачица* је заједница *Курјачке* породице, која је насељена на њој.

Тип села. — Село је насељено на два брда: на *Курјачици* и *Васиљевачи*, па према томе састављено из две групе кућа. Има неколико кућа које су изван ова два брда, а те су оделите куће из ових места или доцније насељене. Групе кућа зову се *цемати*; *цемат* на *Курјачици* зове се *Курјачићи*, на *Васиљевачи* *Станковићи*. Оба су *цемата* скоро спојена, као што су и њихова брда спојена, куће су удаљене једна од друге од 20—60^м.

У *Курјачићима* су ове породице: *Курјаци* (5 кућа). У *Станковићима*: *Станковићи* (4 куће), *Минићи* (4 куће), *Васиљевићи* (3 куће) и *Тешићи* (3 куће). Изван *цемата* у *Златару* су: *Радивојевићи* (2 куће) и на брду до цркве *Појовић* (1 кућа).

У селу има мањих задруга, а од важнијих је *Станковића*. **Подаци о селу.** — По харачким тефтерима од 1818. год. ово имало је 9 домова са 12 пор. и 22 харачке личности. По су од 1866. год. било је 18 домова са 141 станов., докле

1874. год. било је 16 домова са 120 становника. По попису од 1884. год. било је 22 дома са 132 станов., а по попису од 1890. год. било је 20 домова са 161 станов. По попису од 1895. год. било је 23 дома са 180 становника, докле по попису од 1900. год. било је 25 домова са 192 станов., где је стално из године у годину већи број женских него мушких.

Годишњи прираштај од 1866. год. је 1,94 а процентни 1,30.

Име селу. — О имену села постоје разнолика тумачења. У главном везане су ове три приче,

1). Вели се, да су прве породице овог села, којих нема данас у селу, пореклом од града Драча у Арбанији, па је по њима, по граду Драчу, прозвано ово село.

2). Други веле да је име селу дошло од породице Драчића, досељене од некуда из Херцеговине.

3). Трећи држе, да је име дошло отуда, што су прве породице морале крчити и требити густо трње и шуму — драчу. По драчи (дречи) прозвано је и село доцније Драчићи, Драчић.

Порекло становништва и оснивање села. — Као најстарија породица у селу сматрају се данашњи *Станковићи*, досељени из села Косатице од Пријеноља пре опште сеобе у XVII веку због зулума турског. Презиме Станковић донето је из Косатице и данас се очувало као џематско име, докле га ретко која породица чува. Станковићи су: Филиповићи, Минићи и Васиљевићи, има их 11 кућа и славе св. Николу.

Курјаци су род Аничинића из Дегурића, досељени после Станковића на 10 година у ово село, а с Аничинића у Дегурић, у другој половини XVII столећа. Курјацима су звати у старој постојбини, а назвати су због тога што им је неки њихов предак у потери ухватио живог курјака, па га удавио. Досељени су из Озринића, данас их има и у Београду и у селу 5 кућа и славе Ђурђиц.

Тешићи су досељени после Кочине Крајине из Бабина у Подимљу, има их у селу 3 куће, а и расељених, славе Мратин-дан.

Радивојевићи су из Пјешиваца у Црној Гори доселили се после II устанка због крвне освете; има их две куће и славе св. Јована.

Поцковић доселио се као свештеник из Дробњака пре 15 година и слави Ђурђиц.

Драчић има 22 дома од 5 породица.

Занимање становништва. — Драчићани се занимају свима привредним гранама, којима и остали сељаци ове области. Како

су у шумском крају и са шумом богати, то је у знатној мери правилно проређују и продају околним сељацима за грађу и огрев. На Курјачици до скоро гајени су и виногради, који су давали најбоље вино у околини. Имућнији сељаци имају својих имања и по другим селима, као Курјаци у Бујачићу и Станковићи у Зарубама. Драчићана нема занатлија, а ни сиромашнији не иду изван села, као што се и ретко селе.

Појединости о селу. — Драчић је саставни део драчићке општине у ср. ваљевском. Поред Драчића у састав истоимене општине долазе још и ова села: Белић, Бачевци, Бранеговић, Дегирић, Зарубе, Ковачице, Пријездић и Равње. Судница општинска је у селу на брду изнад Равања, а ту су школа и црква, које су обе нове и подигнуте у 1902. и 1903. години. Гробље је заједничко и на Каменитовцу, при извору Златара.

Преслављају први дан Тројица.

39. Дупљај.

Положај села. — Дупљај лежи на северу од Попучака, на обема обалама реке Рабаса. Земљиште је неравно, ка реци стрмо нагнуто, многим потоцима разривено, све обојено црвеном бојом од многе црвенице, постале распадањем подинских, секундарних црвених пешчара. Куће су или по потоцима или по плењима или по осојним и присојним странама. Знатније узвишице у селу су: Брдо и Бучје до Бабине Луке, Говеће и Златно Брдо до Попучака.

Извора у селу има доста и то на обема обалама реке Рабаса. Извори нису довољни да подмире све потребе, с тога копају буваре и баре и служе се реком, кад има воде. Од текућих вода једини је Рабас, али и он пресушује преко лета. У селу има с леве стране реке 3 потока и с десне 1, али то нису потоци већ су то просте јаруге, којима се слива сувишна кишница и отопљени снег. Јаруге су на појединим местима тако проширене, обурване, да је немогућан пролаз кроз њих или преко њих.

Земље и шуме. — Земље око јаруга и по странама огољеним нису ни за какав рад. На њима успева добро шума, зато се и пошумљавају. По брду су земље посне, хладне и растресите, а кад се ђубре, дају добар род. Око Рабаса и на његовој десној страни и по брду су смолине или наносне земље особите каквоће и дају се употребити за сваку врсту пољских усева, као што дају добре пашњаке и ливаде. Река не налази

изван свога корита, ако који крај заплани, она га само претрпа муљем и ништа друго.

Шуме је доста у северном делу села и источној страни до Лукавца. Шуме су од лиснатог дрвета. Најлепше су: *Бучје*, *Међаши* и *Дубоко*. У селу нема заједница, све је издељено, па су чак и поједине породице при деоби изделиле и оне делове, који се не дају обделавати.

Тип села. — Село је потпуно разбијеног типа. Куће су распоређене у неколико група, неколико џемата. Џемати су на обема странама реке удаљени један од другог по 100^м, а њихове куће по 20—60.^м На десној страни је само један џемат. Имена џемата су: *Брђани*, *Поточари*, *Међашани* и *Гајчани* на левој страни и *Пимићани* на десној страни.

У Брђанима су ове породице: *Радовановићи* (10 кућа), *Јеличићи* (3 к.), *Бранковићи* (3 к.), *Мићићи* (6 к.), *Панићи* (2 к.), *Стојановићи* (1 к.) и *Митровићи* (3 к.). У Поточарима су: *Радовановићи* (други) (2 куће), *Терзићи* (4 куће), *Дулићи* (2 куће), *Адамовићи* (1 кућа), *Станковићи* (2 куће), *Мијатовићи* (2 куће), *Илићи* (2 куће) и *Ерићи* (1 кућа). У Међашанима су: *Станковићи* (6 кућа), *Весићи* (1 кућа), *Виторовићи* (1 кућа) и *Турфегичић* (1 кућа). У Гајчанима су: *Теодфиловићи* (1 кућа), *Ристићи* (2 куће), *Јовановићи* (1 кућа), *Гвоздићи* (1 кућа), *Илићи* (2 куће) и *Арнауџићи* (2 куће). У Пимићанима су: *Милисављевићи* (4 куће), *Пимићи* (4 куће), *Кременац* (1 кућа), *Антонијевићи* (Весиновци) (2 куће) и *Петровић* (1 кућа).

У Дупљају нема данас већих задруга, као што их је било раније.

Подаци о селу. — По харачким теџтерима из 1818. год. Дупљај је имао 31 дом са 41 пор. и 98 хар. лица. По попису од 1866. године имао је 48 домова са 317 станов., докле по попису од 1874. год. имао је 50 домова са 318 станов. По попису од 1884. год. имао је 54 дома са 361 станов., докле по попису од 1890. год. било је 53 дома са 398 станов., а по попису од 1895. год. 69 домова са 433 станов. По попису од 1900. год. било је 73 дома са 481 станов.

Годишњи прираштај од 1866. год. је 5.47, а процентни 1.42⁰/₀, где је стално и број домова и број становништва растао.

Име селу. — За име селу везане су ове приче:

1). Једни веле, кад су Маџари палили ово село, онда су се сељаци разбегли којекуда, а нека баба дочепа једио своје у туче из колевке, па не могући бегати изван села, завуче се у једну дупљу

и ту у дупљи, у шупљем грму, одгаји дете, те тако село добије по томе име.

2). Други веле, да је село добило име по многим дупљама у земљи, које су некад биле по овом селу, па су неке или људи или вода засули. Једна од таквих дупаља застала је у Панићу ливади и зове се *Језеро* и увек је пуна воде и не пресушује.

Старине у селу. — У долини Рабаса има неко старо Маџарско Гробље. Има споменика, али без натписа. Камене је огромне величине и доста га се разнело.

У Брђанима налази се један повећи споменик, на коме се дају распознати понека латинска писмена, те даје доказа да су овде и Римљани живели.

На реци Рабасу налази се неки стари мост, још из турског доба, сав од камена, на путу којим се из Ваљева, из долине колубарске, прелазило у посавску долину. Овај је пут давао напуштен и новији срески пут је изван села.

Порекло становништва и оснивање села. — Дупљај је врло старо село. У списку села округа ваљевског, који је саставила устаријска Администрација 1737. год. у Београду, налази се и ово село под именом *Duplai*.¹

Најстарија породица, за коју се не зна да се доселила, јесу *Станковићи*, чија старост оличена је и у томе, што многа места по селу носе особене називе: Станков Врх, Станкови Обори, Станково Брдо и т. д. Станковића има највише у Међашанима, али их има и по другим цематима, као: Весићи и Кременац;² свега их је 8 кућа и славе св. Ђурђа, али има их и одсељених из овог села.

Најстарија досељена породица јесу *Радовановићи*, досељени из околине Мостара, из оног места одакле је бивши мостарски митрополит Радуловић. Она је старином из Риђана, из Пикшићске Жупе, из братства Радуловића. У ово се село доселила као свештеничка кућа и из ње дуго времена бивало је: свештеника, трговаца, адвоката и чиновника, као што има тога и данас. По причању потомака пок. попа *Жуке*, највиђенијег представника ове породице, она се доселила тачно 1681. год. Радовановића има расељених по целој Србији и овој области, а у селу их има

¹ Langer. Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739 Wien. Str. 247. Споменик XVIII. Стр. 105.

² Некаква прабаба носила кремене у торби и продавала по сеоским сајма и вашарима, те село њеног сина тако прозвало.

д два презимена: Радовановићи и Милосављевићи 14 кућа, славе св. Луку.

Пимићи су досељени из Пиве мало после Радовановића. Доселили су се ради крвине. Данас се разнолико презивају: Пимићи, Панићи, Бранковићи, Антонијевићи, Станковићи (у Поточарици) и Адамовићи, назвати су сви Пимићани због неког претка, који тешко говорио. Има их овде 14 кућа од 3 брата, славе св. Луку.

У старе досељенике долази и породица *Митровића*, досељена после опште сеобе и избегла крвну освету. Доселила се око 1700. год. из Роваца у Цр. Гори; има их свега под три езимена 5 кућа и славе св. Јована.

Терзићи су досељени из Дробњака, назвати овако по неком сроднику терзији. У селу се зову и Ристићи, Виторовићи Мићићи; има их 13 кућа, славе св. Краља Дечанског.

Радовановићи — *Прњаворци* доселили су се из мачванског њавора, кад и Терзићи, пред Кочину Крајину; има их 2 куће славе св. Стевана.

Јеличићи и *Мијатовићи* досељени су од села Рутоши, из варог Влаха, пред први устанак, сродни су, доселили се због машинице, има их 5 кућа и славе св. Јована.

Илићи су досељени после другог устанка из Тометиног Поља у ужич; доселили су се као надничари, има их 4 к. и сл. св. Ђурђа.

Јовановићи или *Дулићи*, назвати тако по неком претку, који крао дулеке, доселили се као надничари из Полошнице, окр. ичког, и овде се пре 70 год. призетили; има их 2 куће и славе Арханђела.

Арнаутићи или *Митровићи* су од неког „Арнаучета“, Српа из Ораховца у Ст. Србији, побеглог од турског и арнаутског зулума у Ваљево, одакле су га Радовановићи узели у службу после окућили; има их две куће, славе св. Арханђела.

Тузбегџић је скорашњи досељеник из Матаруга, *Јовановић* Дренове, *Ерић* из Цурова, досељени уз Бабинску Разуру као слуге, а после призетили се и докупили помало имања; и слави Враче, други св. Ђурђа, трећи св. Арханђела. *Гвојћ* је из Срема од Крушедола, *Петровић* из Боговађског Лајца, призетили се пре 35 год. у овом селу, и први слави св. колу, а други св. Ђурђа.

У селу има 74 дома од 16 породица.

Занимање становништва. — Душљајци се занимају свима вредним гранама, као и остали сељаци оних области. Главно занимање земљорадња, а како Рабас има извршне ливаде,

то се и на стоку обраћа довољна пажња. Земља је богата и даје изврстан род и по квалитету и квантитету, те Дупљајци стижу и да продају храну. Споредних занимања у селу нема, а никуда се не селе.

Појединости о селу. — Дупљај је саставни део луковачке општине у срезу ваљевском. Судница је у Лукавцу, а црква и школа у Рабровици. Гробља су подељена по цематима. Преслављају Спасов-дан.

40. Дучић.

Положај села. — Дучић лежи на левој обали р. Топлице и од ње у источном правцу спушта се поред Ракара и Бабајића у долину р. Љига све до Бошњановића. Село се простире у дужину преко 15 К^м и у ширину близу 5 К^м. Земљиште је неравно, бреговито али брегови нису ни високи ни стрмих страна. Знатнија узвишења су: *Чардачина* у средини села, *Осоје* на источној страни и *Збеговиште* над Кацапом. Село лежи на моћним наслагањима терцијерног шљунка и песка, испод којег се помаљају глинци и мергле.

Изворима је село препуно. Они су врло богати водом и никад не пресушују. Отичу или у реку Топлицу или у Кацапу. Њихови су потоци дали пластици села нераван изглед. Око извора и потока су и куће сеоске распоређене, а врло ретко их има по венцу. Главнији су извори: *Потркаља* на Чардачини, *Бунарача* на Збеговишту, *Бабинац* у Тумурлијама, *Тумурска Вода*, *Тополе*, *Точак* и *Стрмоглавица* у Кацапи, *Бушинац* до Бошњановића и *Маринковац* до Бабајића. Од текућих вода су Топлица и Кацапа.

Земље и шуме. — Дучићске земље цене се на далеко. То су црне смоднице изврсног квалитета за све врсте жита, дивале и пашњаке. По венцу и странама потока успевају врло добро воћа и виногради.

Шуме има доста и по целом селу. Најбољи шумски су крајеви по Кацапи и долу до Тодориног Дола. Шуме је толико, да сељани њиме у стању су подмирити све своје домаће потребе. Никаких заједница у селу нема.

Тип села. — Село је разбијеног типа. Село је груписано око извора и потока и тако подељено на неколике мале. Куће по малама су у близу, на растојању од 20—60 м, а мале су у данашње доба због издељених кућа и изашлих из своје средине, те тако дају селу тип растуреног села. Мала низ Ка-

цапу је новијег порекла с растуреним кућама и потпуно одвојена од целог села. И ако је овакав општи изглед села, ипак иоле пажљивији посматрач може разликовати ове групе: *Осојане*, *Топлички Крај*, *Ћумурлије* и *Дрљаче*, делове села над Топлицом и одвојени крај: *Кацапи* или *Грмикоже*, нагнут ка реци Љигу.

У Осојанима су ове породице: *Радвановићи* (4 куће), *Живановићи* (2 к.), *Добросављевићи* (Станимировићи) (4 к.), *Живковићи* (2 к.), *Милановићи* (2 к.), *Петровићи* (1 к.), *Јовановићи* (2 к.), *Милићевићи* (3 куће), *Гошњићи* (4 куће), *Митровићи* (3 куће) и *Миловановићи* (3 куће). У Топличком Крају су: *Танасијевићи* (1 кућа), *Остојићи* (1 кућа), *Вићентијевићи* (2 куће), *Адамовићи* (2 куће), *Велимировићи* (1 кућа), *Марковићи* (1 кућа), *Никковићи* (1 кућа) и *Новаковићи* (1 кућа). У Ћумурлијама су: *Срећковићи* (2 куће), *Марковићи* (3 куће), *Перићи* (3 куће), *Павловићи* (2 куће), *Обрадовићи* (2 куће), *Благојевићи* (2 куће), *Несторовићи* (1 кућа) и *Стојковићи* (1 кућа). У Дрљачама су: *Ђурђевићи* (3 куће), *Милошевићи* (1 кућа), *Митровићи* (5 кућа), *Обрадовићи* (3 куће), *Милосављевићи* (4 куће) и *Митровићи* (4 куће). У *Кацапи* су: *Брдаревићи* (2 куће), *Јеремићи* (2 куће), *Зекићи* (2 куће), *Крстићи* (2 куће), *Алексићи* (3 куће), *Јаковљевићи* (4 куће), *Продановићи* (1 кућа), *Деспотовићи* (3 куће), *Мијаиловићи* (1 кућа), *Николићи* (1 кућа), *Петровићи* (3 куће), *Митровићи* (1 кућа) и *Шутуљић* (1 кућа).

Задружан живот није развијен ни у колико у овом селу. Задруге се брзо деле, а има случајева, где се синови и од оца деле, па чак мењају и презимена.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. у селу било је 25 домова.¹ По харачким теттерима село је имало у 1818. год. 39 домова са 43 пореске и 103. хар. личности. По попису од 1866. год. било је 73 дома са 425 станов., докле по попису од 1874. год. било је 72 дома са 386 станов. По попису од 1884. год. било је 80 домова са 433 станов., докле по попису од 1890. г. било је 84 дома са 511. станов. По попису од 1895. год. било је 96 домова са 568 станов., а по попису од 1900. год. било је 102 дома са 587. станов.

Годишњи прираштај становништва овог села од 1866. год. је 5.66. а процентни 1,20⁰/₀, где је у почетку било колебања.

Име селу. — Старо село је у Кацапи под Збеговиштем и звало се *Кацапа* због истоимене речице, која извире под Збеговиштем.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

Старих насељеника овог села нема; они су се нешто због куге, а нешто и због турске обести иселили у Аустрију и равније крајеве. Име Кацапа је старије од имена Дучић и данас се оба имена упоредо чују. У списку села ваљевског округа, који је саставила аустријска Администрација 1737. год. налази се село *Kazarpa*¹, као село ондашњег палешког округа. Изгледа по овоме да је у XVIII веку било претежније име Кацапа од имена Дучић, што је данас обрнуто.

Откуда је име Дучић не зна се. По свему изгледа да је презименско име, а лако може бити да су се неке од данашњих породица, кад су се населиле у овом селу, звале Дучићи, што се може закључивати по местима, одакле су се досељавале. Имена крајевима су или породична или по местима.

Старине у селу. — Га средини села, на данашњем окружном путу, који пролази кроз ово село,¹ до Чардачине, налази се један повисок стећак, камена плоча, за коју народно предање држи да су поболе неке старе породице за спомен ових, који су из овог краја изгинули на Косову. Плоча је без натписа и више од метра и нагла се ка југу.

На Чардачини и данас се налазе неке сувомеђине од старог чардака, који је спахија овог села у турско доба подигао за своју потребу.

На Збеговишту сељаци и данас указују на места, где су се сељани искупљали, кад им је у турско доба претила опасност, у збег и одакле су се разбегавали. Под Збеговиштем је Кацапа и Старо Село, којег данас нема, а где се не познају ни трагови старих насеља, јер су по разораним њивама.

Порекло становништва и оснивање села. — Старих породица, за које се не би знало да су досељене, у овом селу нема. Све су данашње породице досељене, ма да досељење неких пада у велику давнину, којој се не да тачно време одредити. Старог села Кацане и старих насељеника тога села нема, а данашња Кацапа је из новијег доба.

Најстарије породице у селу јесу: *Ђумурлије* (Ђумури), досељени врло давно, а не зна се када, од Мостара у Херцеговини. Они су данас у средини села, а ту су се и прво населили, а за време њиховог доласка била је и Кацапа насељена. Они су данас у селу и код Топлице, и у Осојанима и у Др-

¹ *Langer, Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. Wien.* — Своменик XVIII. Стр. 107.

љачама, само што их нема у Кацапи. Доста их се раселило по суседним селима, доста их у селу замрло, па су на места замрлих или дошле или призетиле се друге породице. Ђумурлије и чине данас село: у њему их је под презименом *Станимировићи* (по некаквом претку, који се истакао као прло вредна личност у борби против Турака за време аустријских ратова у XVII и XVIII веку) 23 куће и под презименом *Ђумурлије* 27 кућа, свега 50 кућа, које све славе св. Лазара.

Међу *Станимировиће* ушли су и ови: *Живковићи* из Скакаваца окр. ужичког досељени као надничари пре 80 год., данас их је 2 куће и славе св. Јована и св. Лазара; *Гошњићи* досељени као мајстори од Крупња из Рађевине пре 80 год., има их 4 куће, где се у једну призетио један од Врачевића из истоименог села и славе св. Лазара; *Милићевићи* досељени од некуда из Херцеговине од Требиња пре 100 год., има их 3 куће, славе св. Николу; у њихову се породицу призетили *Вићентијевићи* пре 70 год., од њих су 2 куће, доселили се из Команица и славе св. Димитрија и св. Николу; *Митровићи* досељени из Подимља у I устанку, као слуге, има их 3 куће и славе св. Игњатија; *Петровић* скорашњи досељеник из Косатице призетио се у Миловановиће, слави св. Јована и св. Лазара; *Остојић* из Попадића ове области призетио се у Танасијевиће и слави св. Лазара; *Нинковић* из Бачеваца из Нинковића породице, досељен као слуга на имање и слави св. Ђурђа.

У Ђумурлије су досељени: *Митровићи*, досељени из Дрљача са Дрине после Кочине Крајине и населили се засебно на купљеном и нешто од Турака поклоњеном имању: има их данас 8 кућа и славе св. Арханђела; *Стојковић*, скорашњи уљез на Несторовића имању, досељен из Берковаца, из породице Петровића, и слави Ђурђиц и св. Лазара.

Прва породица, која је Кацапу после Бежаније изнова населила, јесу: *Јаковљевићи*, досељени из Осата у Босни после Кочине Крајине, а пре првог устанка, досељени као мајстори у исто доба, кад су и суседни Бошњановић населили оне породице, које се тамо сматрају као најстарије: у селу их једанас 9 кућа и славе Ђурђиц. После првог устанка доселили су се из Руде Букве (део Полошнице) у окр. ужичком: *Алексићи*, досељена два брата, оба мајстори, од којих је данас 7 кућа и славе св. Јована. *Зекићи* су Алексићи, само доцнији досељеници, доселили се после 1840. год., као уљези у Јаковљевиће, има их 2 куће и славе Ђурђиц и св. Јована.

Брдаревићи су из Осата у Босни, као и *Јеремићи*, досељени после другог устанка; има их по 2 куће, први славе св. Кирјака, а други св. Ђурђа. *Крстићи* су опет Осаћани, досељени као мајстори, после 1820. год. има их 2 куће и славе св. Лазара. *Митровић* је из Црvice до Б. Баште, скорашњи досељеник, слави св. Игњатија; *Шутуљић* је из суседног Струганића, доселио се на купљено имање, слави св. Ђурђа.

У Дучићу је данас 102 дома од 17 породица.

Занимање становништва. — Дучићани се занимају свима привредним гранама, као и други сељаци ове области. Најразвијеније занимање је гајење рогате стоке, за шта Топлица даје извршне погодбе, за тим воћарство, које се у велико гаји и подиже. Земља даје обилат плод, те родних година довољан је да подмири редовне потребе становништва, а ретко да га се нађе и за извоз. Село не испушта становнике већ их нагло привлачи са стране.

Појединости о селу. — Дучић је саставни део доњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница је у Д. Топлици. Дучић с црквом иде Мионици, са школом у Г. Топлицу, а Кацапа са школом и црквом у Цветановце. Гробље је раздељено по малама. Преславе заједничке нема.

41. Ђурђевац

Положај села. — Ђурђевац лежи на оним последњим мањенским огранцима, који се под именом Беле Стене веома стројно спуштају у долину реке Колубаре. Земљиште је од терцијерних глинаца, мергле и парафинских шкриљаца, који су на повише места у овом селу огољени. Земљиште није равно, већ је неравног изгледа, нагнуто истоку, а куће су по избрешцима и осојним странама појединих брегова.

Село је препуно мањих и већих извора. Око сваке куће има по један или два мања изворчића, који су уведени у чесме и после у баре. Ну поједини сељаци зидају и бунаре поред својих кућа. Од знатнијих извора су у селу: *Студенац* до Санковића, *Бујинац* до Виса и *Радовића Бунар*. Од текућих вода су: *Линица* или просто *Река*, која долази са запада из Клинаца; јака речица, не пресушује и покреће један ватао; *Ђурђевић* непресушан поток, који извире под Гајином, над Па-и улази у Реку; *Поток* који слази са северне стране Виса који слази с источне стране Виса и пада у Лепеницу.

Земље и шуме. — Нигде природа није обилатија него у овом селу. Земље на избор и за сваку врсту привредног рада а у овом селу. И оранице и косанице, и вочњаке и виноидске, и шумске земље и за испусте има свуда и на сваком месту. Свака даје најбоље и најбогатије земље за стрмнину, шуму, вограде и ливаде. Река даје особите земље за пашњаке, ливаде, кукурузе и шуму. Брдска земља опет је за воће и шуму. Најбогатије и најскупље земље у ср. колубарском јесу у овом селу.

Шумом је село врло богато, а она је сва од лиснате горе. Најлепше су шуме по Вису и развођу Пасјака и Реке, а ту су и вограде, све један за другим, поређани најлепши забрани појанаца из овог села. Нигде нема заједница у овом селу.

Тип села. — Куће Ђурђевачке су на обема обалама Реке. Можемо рећи да су Дрпе сувише сниско до Санковића и одвојиле се од осталих на десној страни, иначе сви други су један до другог, а су куће 20—60^м удаљене једна од друге. Дрпе су далеко од последње куће овог краја 500^м. На левој су страни опет исто куће у две групе поређане: на западу су Станићи, а на истоку Ерци (Ерски Крај). Џемата има доста и малих и већих, а то су породични називи, за понеке куће у групама.

У селу су данас ове породице: *Марачићи* (2 куће), *Милијевићи* (6 кућа), *Робовићи* (2 к.), *Васићи* (1 кућа), *Каљевићи* (3 куће), *Вишићи* (11 кућа), *Ковачевић* (1 кућа), *Тешановићи* (4 куће), *Радевице* (8 кућа) и *Радовићи*, (4 куће), — на десној страни Реке и тока. На левој страни Реке и Потока: *Грујичићи* (Марковићи) (1 кућа), *Станићи* (Миличићи) (6 кућа), *Срећковићи* (1 кућа), *Грујичићи* (1 кућа), *Томићи* (2 куће), *Мијаиловићи—Ерци* (7 кућа) *Ђурђевић* (1 кућа).

У Ђурђевцу је задружан живот доста развијен, има поше омањих задруга а повеће су: Грујичића 1, Миливојевића 1 и Радовића 1.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима Ђурђевац је постојао у 1818. год.: 25 домова са 31 пореск. и 74 харачке личности. По попису од 1866. год., било је 40 домова са 322 становника, докле по попису од 1874 год. било је 49 домова са 331 станов. По попису од 1884. год. било је 51 дом са 371 станов., докле по попису од 1890. год. било је 54 дома са 365 станов. По попису од 1895. год. било је 64 дома са 410 становника, а по попису од 1900. год. има 63 дома са 399 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 2,02, а процентни 0,64% с разноликим колебањем, и где се готово стално рађа више мушке деце него женске.

Име села. — Ђурђевац је име дато по потоку Ђурђевчићу, који је у средини села.

Порецло становништва и оснивање села. — Најстарија породица у селу, за коју се не зна да се с које стране доселила јесу *Станићи*. Станићи су с обе стране реке и по висовима, разних презимена: *Станићи*, *Грујичићи*, *Марковићи*, *Миличићи* и *Вујичићи*, у селу их 12 кућа и све славе св. Николу.

По досељењу најстарија је породица *Дрпе*. Дрпе¹ су досељене пред крај XVII столећа, због крвнине, из села Дрпа у Бањанима, у Црној Гори: има их овде 8 кућа и све славе св. Ђурђа.

На пет година после Дрпа доселили су се *Вишићи*, опет због крвнине, од Горажда у Херцеговини; њих је данас у селу 11 кућа (9 правих Вишића и 2 уљеске) и сви славе *Благовести*.

У почетку XVII столећа доселили су се *Миливојевићи* због крвне освете из Врбице, из области Потарја; њих је данас у селу 12 кућа и славе Ђурђиц;

Тачно 1785. год. дошла је у ово село породица *Радовића* из шабачке Придворице, где се доселила из Субјела окр. ужицког. Радовићи² су дошли у Субјел крајем XVII века из Тушине у Дробњацима, од браства Церовића, а избегли су глад, која је у то време беснела. У Ђурђевац их је населио спахија сеоски Слатина, а неке од њих превео у суседни Рајковић и то су данашњи Терзићи. Радовића има 4 куће и славе св. Краља Дечанског (Мратин-дан).

После 1820. год. дошли су *Ерци* из Биоске на купљено имање у овом селу. Ерци се зову и Мијанковићи, има их 7 кућа и славе св. Николу.

После 1820. год. прешли су данашњи *Томићи* из Мрчића и привели су се у неку стару породицу, која је сасвим замрла и звала се *Томићи*³, има их 2 куће.

¹ Из ове је породице *Максим Дрпа*, знаменита личност из доба стварања Србије под кнезом Милошем.

² Од ове је породице г. Мата Радовић, начелник окружни у пензији из Београда, и он ми је податке и о својој породици и целом селу дао.

³ Као да и ових Томића нестаје, јер су обе куће пале на две удовице са једним мушким дететом, које је негде у државној служби.

Срећковић и *Ђурђевић* су из Пауна и први призетио се у Станиће, а други у Ерце; њих су данас две куће и први слави св. Арханђела и из породице је Јанковића у Грабљу, други опет слави св. Николу и из породице је Бошковића у Котлинама.

Тешановићи су из Рајковића од истоимене породице, прешли на своје имање пре 60 година; има их 4 куће и славе св. Луку.

Робовићи су избегли уз Бабинску Разуру из Грева у Полимљу и доселили се прво у Ваљеву, а овде призетили се у Миливојевиће; има их 2 куће и славе Ђурђиц.

Ковачевић се призетио се у Миливојевиће, а доселио се из Богданице, окр. ужичког пре 35 година, слави св. Николу.

У селу је 65 домова од 12 породица.

Занимање становништва. — Ђурђевачани се занимају свима привредним гранама као и остали сељани ове области. Најмилија су занимања сељана овог села: гајење рогате стоке, винограда и шуме. Прави сој колубарских говеда много је распрострањен по овом селу и врло правилно се гаји и одржава. Одличне и велике винограде и забране имају готово сви по Вису и Пасјаку, тако да многе новце добивају за вино, али шуму не продају. Земља им даје богате плодове, те су у стању и сувишак продавати; воћа им стално напредују и повећавају се. Нигде се не селе из села, а нерадо се баве занатима.

Појединости о селу. — Ђурђевац је саставни део паунске општине у срезу колубарском. Судница и црква су у Паунама, а школа у Штучини до Клашњића. Гробље је заједничко и усред села. Село нема заједничке преставе.

42. Жабари.

Положај села. — Жабари леже на југоисточној страни од Ваљева, на оној пространој висоравни, која се од Бранеговића и Драчића пружа на исток до Жабарске Реке. Земљиште сеоско је крајевима уздигнуто, а средини се спушта; куће сеоске су по крајевима, поређане све у правилном кругу коме би средине било Врело Жабарско. Утонула средина представља праву језерску котлину с терцијерним наслагањима, а крајеви села су под вртачама разноликог облика. Никаких узвишења у селу нема.

Изворима су Жабари препуни. Најглавнији је извор у селу: *Врело*, који избија испод једне стене усред села и гради непресушни поток *Ботолину*, за тим *Водице* до Клинаца, *Бањевац* у Златару, *Жабар*, који у једној вртачи извире, а на другом њеном

крају понире, *Стублина* у Лазићима, *Ђулаћевац* испод Мирковића и др. Народ се служи изворском водом, а код кућа барском и језерском водом, јер имају две вртаче испуњене водом.

Од текућих вода овог села су: *Жабарска Река*, која са јужне стране од Мратишића и Пријездића долази. Река тече уском, каменитом клисуром, чије су стране прави остеоци. Друга је речица овог села *Златар*, који долази од Драчића и у овом селу понире у *Пећурине*,¹ на граници овог села и Клинаца под клиначким висом Јагодинцем. Обе ове речице пресушују преко лета, а кад надођу, не сметају ни сеоским кућама ни њивама, које су поред њих. Поток Ботолна понире у једну сурдупину на северној страни села, а од тог увора, у правцу источном, простире се један низ вртача и тако испод Пауна улази и у Робаје. Оваквих низова вртача има свуда по селу, а највише на јужном крају и зову се Долови.

Земље и шуме. — Жабарске су земље доста посне, суве и неплодне. Кад се добро ђубре и натиру, онда дају добар плод и на њима могу добро да успевају сва стрмна жита. Најбоље земље за усеве су око Жабара, Вреда и по Доловима. Ливада је врло мало у селу и оне су око Бањевца и по Ботолни.

Западни део села је до Мачина и он има врло добре шуме од лиснатог дрвета и ту су најбољи гајеви, по чему се и цео тај крај зове. У свима другим крајевима врло мало је шуме или је готово никако нема, као у цематима: *Бајићима* и *Лазичима*.

У овом селу нема сеоских заједница, али има доста цематских и породичних, тако познате су Гајчанске Заједнице до Заруба, Лазића и Максимовића по Реци, Бранковићау Мачинама и Колубари и др.

Тип села. — Жабари су село разбијеног типа. Куће су по групама, цематима и то по крајевима села. Куће су врло блиске, често пута готово једна уз другу, најдаље 50 м, а цемати су далеко 50—100 м, а по негде тако близу, да се тешко могу један од другог одвојити. Главнији цемати, пошавши од западне стране, па на јужну око села, су ови: *Гајчани*, *Орашци*, *Максимовићи*, *Лазичи*, *Бајићи* и *Мирковићи*.

¹ Ове су Пећурине у вези са Петљичком Пећином и вода њихова слива се испод земље у пећинско језеро, из којег избија река Баја.

У Гајчанима су ове породице: Бранковићи (8 к.), Митрић (1 к.), Алематијевићи (1 к.), Антонијевићи (3 к.), Кузмановићи (5 к.) и Јовановић (1 кућа). У Орашцу су: Ђокићи (1 кућа), Панићи (1 кућа), Васиљевићи (2 куће) и Минићи (1 кућа). У Максимовићима су: Павловићи (2 куће), Радовићи (2 куће), Вићентијевићи (2 куће), Мирковићи (2 куће), Марковићи (2 куће), Миловановићи (1 кућа), Гајићи (1 кућа), Вићентијевићи (1 кућа), Симићи (3 куће), Велимировићи (1 кућа), Алексићи (2 куће), Стевановићи (1 кућа) и Вучићевић (1 кућа). У Лазићима су: Винчићи (1 кућа), Лукићи (3 куће), Стевановићи (1 кућа), Илићи (1 кућа), Вукићи (1 кућа), Расулићи (8 кућа) и Гвозденићи (4 куће). У Бајићима су: Гавриловићи (1 кућа), Аћимовићи (2 куће), Ђурићи (2 куће), Аничићи (1 кућа) и Ђукићи (1 кућа). У Мирковићима су Мирковићи (5 кућа).

У овом је селу мало повећих задруга, али ипак се не може рећи да задружни живот није развијен. Јаче задруге у селу јесу: Кузмановића 1, Бранковића 2, Ђокића, Илића, Винчића и Ђурића 1.

Подаци о селу. — Према списку села из ваљевске епархије од 1753. год. у селу је било 9 домова.¹ По харачким тефтерима ово село имало је 38 домова са 43 пор. и 103 харач. личности. По попису од 1866. год. било је 57 домова са 404 становника, докле према попису од 1874. год. било је 54 дома са 366 становника. По попису од 1884. год. било је 66 домова са 418 станов., докле према попису од 1890. год. било је 73 дома са 452 становника. По попису од 1895. год. било је 76 домова са 458 становника, докле по попису од 1900. год. било је 76 домова са 469 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 1.95, а процентни 0.48.

Име села. — За име селу везане су две приче:

1). Народ прича да кад је куга беснела у овом крају и кад је суседно село Зарубе зарубила, онда у овом селу није остала никаква жива душа осим жаба, које су први насељеници после куге нашли, те по томе дали селу име Жабари.

2). По другој причи име дошло је од извора Жабара, око којег су била најстарија насеља и око којег су и данас најбоље зиратне земље.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

Имена појединих џемата су или породична, ма да се ретко ко презива тим данашњим презименом или по месту где је насеље. Тако: Максимовићи, Лазићи, Бајићи и Мирковићи су породична презимена, Орашац назват је по месту, где је некад било доста ораха, а Гајчани због многих и великих гајева, којих и данас има.

Порекло становништва и оснивање села. — Старост овог села је врло велика. Већ у списку села округа ваљевског, које је саставила београдска аустријска Администрација 1737. год. међу осталим селима помиње се и село „Schabar“¹ које није друго ништа до данашњи *Жабари*.

Велику старост насеља у овом селу доказују и ова два основа. Око Врела и извора Жабара и данас се распознају супомеђине, зидине старих насеља, и данас се та места зову: *Старе Куће* и *Селиште*. Старе Куће су код Врела и ту се и данас знају тачно имања свих оних породица, које су некад овде биле, а Селиште је око Жабара и ту се исто понавља. На месту Старе Куће биле су породице: Максимовића и Мирковића, а око Жабара Ђокића. Оба су ова места била у близини и куће су, као што се прича, биле мање више збијене, као што то и данашњи имовински односи тврде. Растурање села дошло је угледом на досељене породице потпомогнуто кугом и потребом у бољем имању, јер су у истини на овим местима данас и најбоља имања.

Старе породице у селу, за које не зна се, да су ма с које стране досељене, јесу: *Мирковићи* и *Ђокићи* у Орашцу. Мирковићи су прво били код Врела у групи, па се одатле још пре Кочине Крајине, скоро сви заједно, повукли на север до Клинаца; њих је 5 кућа и чине џемат, славе Враче.

Ђокићи су били код Жабара, а раније уза саме Мирковиће, па тек после због деобе и бољих имања отишли западу до Заруба; они су се и насељавали по овој области и даље; овде их је под општим презименом Орашани 5 кућа, славе Турџиц.

У најстарије породице по досељењу долазе *Максимовићи*. Максим се доселио из Доњих Васојевића у Старој Србији због крвнине, још пре него што су отпочели Аустријанци први рат с Турцима. Максим се прво населио код Врела, а његови се потомци после деобе удаљавали и растурали у јужни део села.

¹ Langer. Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. Wien. Сазменик XVIII. Стр. 105.

Ово је најјача породица у селу и има их под разним презименима 11 кућа и све славе св. Арханђела.

Максим је собом довео једно „*Арнауце*“ (неки држе Циганче), одгајио га, пократио и призетио у Мирковиће. Од овог Арнауцета су данашњи Симићи, насељени у Максимовићима, њих има 7 кућа и славе Враче, славу Мирковића, коју је Арнауце примило. У ову се породицу пре 40 година призетио *Стевиновић* из Драчића, од тамошњих Курјака, и он слави Враче.

У Максимовиће се призетио *Гајић* досељен пре 40 година из Брежђа и примио славу ове породице св. Арханђела. Међу њих се населио и *Вучићевић* из Пријездића на своје раније купљено имање, слави св. Никољу.

После Максима, на 30 година после њега, населили су Турци уз Мирковиће, поред Врела некаквог *Расулу*, који је био пореклом из Босне и од њега су данашњи Расулићи овде и у Петњици; овде их има 8 кућа и славе св. Јована. Кад су Турци населили *Расулу*, тада је уза се примис Максим *Лазу* и његову породицу и од њега су данашњи Лазићи, по којима се зове и цео крај села *Лазићи*. Лаза је доселио се из Братоножића у Цр. Гори, њих је данас овде 5 кућа, а има их и расељених, славе св. Стевана.

У Лазиће се пре 60 година призетио *Илић*, досељен из Росића окр. ужичког, слави св. Јована, за тим *Вукић* досељен пре 20 година из Полимља у Херцеговини и слави св. Арханђела.

У Лазићима су и *Гвозденићи*, чији се дед доселио као мајстор у ово село из села Росића у окр. ужичком, а доселио се у првом устанку; данас их је овде 4 куће и славе св. Ђурђа.

После Кочине Крајине доселили су се *Бранковићи* од Г. Вардишта у Ст. Влаху, а на две године после њих доселили су се *Кузмановићи* из истог места и од исте породице и населили се једни уз друге у западном делу села до Мачина. Бранковића и ових других има под 4 презимена 17 кућа и сви славе св. Јована, а и једних и других има и расељених.

У Бранковиће се призетио *Митрић* из Осеченице и слави св. Јована а своју славу напустио. Међу Кузмановиће населио се на купљено имање *Јовановић* из Полошнице окр. ужичког и слави св. Ђурђа. Оба су досељеници последњих дана.

Пред први устанак населили су се у овом селу данашњи *Бајићи* и заузели источни део села, испод Лазића. Бајићи су досељени из неког села у срезу златиборском, по свој прилици из *Сиржути* у Ст. Влаху; има их 6 кућа и слави св. Арханђела.

Међу Бајиће пре 5 год. призетио се *Ђукић*, досељен из села Трнаваца у Ст. Влаху; слави св. Пантелију.

У селу је 76 домова од 17 породица.

Занимање становништва. — Жабарци се занимају земљорадњом, а узгред и сточарством, гаје у већој мери и воћњаке. Ако немају довољно земље, онда слазе у Колубару и тамо купују земље или узимају под закуп, те на њима засејавају кукуруз и друге усеве; од којих им понешто остаје и за продају. Многи сељак одаје се изучавању заната, што је нарочита одлика Бранковића, од којих готово сваки зна по један занат, који ради не само у свом селу, него и изван њега. Тако Бранковићи су или свирачи, столари, молери, зидари, а некако други сељаци нерадо уче занате. Жабарац се врло тешко удаљује од свога места и сви који су отишли из села, отишли су или као занатлије или као чиновници.

Појединости о селу. — Жабари су саставни део петњицке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Петњици. Гробље је у Максимовићима и заједничко за цело село. Преслављају шесту недељу по Ускресу.

43. Забрдица.¹

Положај села. — Забрдица је на северној страни града Ваљева, више Грабовице, растурена по бреговима, који служе као развође Колубари и Рабасу. Земљиште је бреговито и сувише неравно, од секундарног кречњака, са понеком вртачом и нагнуто југу. Знатније узвишице у селу јесу: Лисине, Извршац, Вис и Брдо.

Извора у селу има доста и народ се поред њих служи још и бунарском водом, а и водом текућих река. Од главних извора јесу *Кривоноже*, извор од којег постаје поток под истим именом, који слази у Јасеничку Реку; *Врело* у Грабовици излази у ово село и с још 2 извора, од којих постају два потока, гради речицу *Кривошију*, која тече у источном правцу и улива се у Колубару. Сеоске су куће овим потоцима и њиховим долинама растављене и поређане су око њихових извора тако, да су збијене у крајеве, а средина је готово празна.

Земље и шуме. — Земље су по средини села и низ потоке. Квалитет земље није најбољи; доста су посне, суве и неплодне, с тога се морају догонити и тек тада дају добар род. Око Ра-

¹ Ово село описивао је г. Светозар Д. Петровић, свештеник бранковачки Његовим описом, у колико се могло, послужили смо се у овом раду.

баса и Кривошије боље су земље и подесније за све усеве, али је ових земаља мало, те су сељаци закупили многе земље по Колубари и суседним селима.

Шуме од лиснатог дрвета има доста. Сав северни крај и падине свих брда су под шумом. Нисаквих заједница нема.

Тип села. — Куће су по крајевима села, збијене су мање више, где су поједине куће далеко једна од друге од 20—60^м, веће групе зову се по породицама, тако чују се: Јанковићи, Обрадовићи и Ђурићи, али су поједине групе много изменане, тако да Ђурића има по целом селу и у сваком крају, што је произашло деобом задруга.

У селу су данас ове породице: Крстивојевићи (1 кућа), Ивановићи (2 куће) Јанковићи (1 кућа), Лазичи (1 кућа), Грбићи (2 куће), Јевтићи (1 кућа), Гајићи (1 кућа), Патијаревићи (6 кућа), Пушићи (4 куће), Кузмановићи (1 кућа), Обрадовићи (4 куће), Ђурићи (29 кућа) (зову се и Панићи, Ђурићи, Росићи и др.) и Јанковић (1 кућа).

Најлепши задружан живот развијен је код сељака овог села. Најлепше и највеће задруге у Србији су у овом селу. Највећа задруга је од вајкада Крстивојевића од 43 чељади, Пушића и Обрадовића са преко 30 душа. Мањих задруга од 15—20 чељади у кући има по више.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. Забрдица је имала 11 домова.¹ По харачким тефтерима из 1818. год. у Забрдици је било 36 дом. са 50 пор. и 116 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 36 дом. са 442 станов., докле по попису од 1874. год. било је 36 дом. са 452 станов. По попису од 1884. год. било је 42 дома са 495 станов., докле по попису од 1890. год. било је 45 домова са 570 становника. По попису од 1895. год. било је 52 дома са 547 станов., докле по најновијем попису било је 50 дом. са 486 станов.

Годишњи прираштај становништва је 0,35, а процентни 0,18%, како се види и сувише мали, због наглог исељавања породица у суседна села на раније прибављена имања.

Име селу. — Име селу, једни веле, дато је по његовом положају. Све је село за брдашцима, куће му се не виде, докле се у њега не дође, као што је и данас.

Други причају да је име селу везано за грађење брда и да је отуда име дошло.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

У списак села палешког округа за време аустријског провизоријума од 1717—1739. године увршћује се и ово село под називом: *Sabardiza*.¹

Порекло становништва и оснивање села. — Народно предање о оснивању села наводи ово: Забрдицу су основала два брата, за које не може да се тврди ни да су се доселили, нити пак да су старином из овог места. Већи део сељака тврди да су досељени, али то њихово досељење мора да је било давно, кад се о томе изгубиле све традиције. Од та два брата су данашње породице, а и њемати: *Јанковићи*,² *Обрадовићи* и *Ђурићи*.

Све друге породице досељене су и насељене међу ове. Јанковића има данас у селу само једна кућа, а Обрадовића и Ђурића има 33 куће и све славе св. Николу.

По времену досељења најстарија је породица *Крстивојевића*, досељена у првој половини XVIII века из Бјелопавлића у Црној Гори. И онда, а и данас је била задружна кућа и сматра се као највећа и најчувенија задружна кућа у округу ваљевском, јер се није никада делила, нити је ко из ове задруге изашао и отишао на страну. Крстивојевићи славе св. Арханђела.

Патријаревићи (Патријаревићи)³ су од трећег брата Симеуновића из Б. Луке, који се призетио у Јанковиће. С њима су у сродству: Јевтићи, Лазићи, Кузмановићи и Гајићи све задружне куће; њих је 10 кућа, славе св. Николу.

Ивановићи су се доселили од некуда из Босне, има их 2 куће. Предак им се доселио као радник после Кочине Крајине, слави Часне Вериге.

Пушићи су досељени из Осата, предак им се доселио као зидар, па пошто је у I устанку добио имање, онда се ставио преселио и овде настанио; данас их је 4 куће, славе св. Лазара.

Милић (Јанковић) доселио се 1876. год. из Маоча, прво као слуга, а после призетио се у селу, слави св. Ђурђа.

Грбићи су досељени после II устанка из Полимља, од Плеваља; има их 2 куће, славе св. Краља Дечанског.

¹ Langer. Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. С. 247.

² Из породице је Јанковића кнез *Пеја Јанковић*, којег је окнежно Фочић Мехмед-ага 26. јануара 1804. год. у Ваљеву после погибије кнезова 23. јануара исте год. С. К. Задруга. Мемоари. Стр. 70.

³ Назвати су тако по свом претку калуђеру, кога су сељаци из шале прозвали *патријаром*, јер се чешће хвалио да то може лако постати, само ако хоће.

У Забрдици је данас 54 дома од 7 породица.

Занимање становништва. — Забрдичани се занимају свима привредним гранама, којима и суседни сељаци. Код њих је земљорадња главно занимање, али се и сточарству обраћа велика пажња. На својим имањима по суседним селима, где имају стадне колебе и готово стално настањене задругаре, држе доста стоке коју особито гаје. И воћарство је у последње доба отпочело нагло да се развија. Виногради забрдички долазе у ред чувенијих винограда у околини, јер су и доста велики и дају вино врло доброг квалитета. Ретко који од сељака да узгред бави се каквим занатом, то раде обично странци. Нигде не иду изван свога села, нити пак надниче по свом селу.

Појединости о селу. — Забрдица је саставни део бранковачке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Бранковини. Гробље је заједничко без мало за цело село. Преслављају Томину Недељу.

44. Зарубе.

Положај села. — Зарубе су на источној страни драчићке кречњачке и вртачама избушене висоравни. Куће су готово све на крајњим тачкама и при врху или дну вртачастих долина. У селу су три вртачасте долине, нагнуте западу највећој вртачи у селу, познатој под именом Увор. Ти низови вртача су најлепше зиратне земље у селу а зову се: *Ерковина*, *Смрдан* и *Максимовац* до Жабара.

Извора у селу има доста. Њима се једино село и служи, а бунари су ретки; свега их је два. Јачи извори зову се вреда и главна су ова: Врело (познатије Кутлачића Бунар), Павића Бунар до Равања и Врбица до Жабара. Мањи су извори: *Рибњак* на Девецинцу, *Гараљ* у Гођевцима, *Стублина* и *Чаворик* до Жабара. Једина текућа вода, али пресушна, је поток *Буковик*, који долази од Равања и понире у Увор.

Земље и шуме. — Земље су по долинама, доста добре, кречне и топле глинуше, на којима добро успевају стрмна жита. Кад су кишне године, а земље добро нађубрене, онда могу родити травом и кукурузом, иначе сељаци немају ливадских земаља, а кукуруз сеју по Колубари или на својим или туђим земљама. Знатнија су имања за испусте по Матијевцу, Мирковачи и Девецинцу.

Зарубе је шумско село. Шуме су као и у Драчићу наставак мачинских шума од лиснатог дрвета, које се употребљава и за гориво и за грађу.

Тип села. — Куће сеоске су растурене, обично су на плећима појединих узвишења над долинама. Нигде нису збијене близу једна друге, већ су знатно размакнуте, те по томе село има прави разбијени тип. Али се ипак куће групишу по породицама, али ове групе не могу бити прави џемати. Растојање међу кућама је од 60—500 м.

У селу су данас ове породице: *Павићи* (1 кућа), *Јовановићи* (1 кућа), *Милићевићи* (4 куће), *Мосуровићи* (1 кућа), *Гођевици* (6 кућа), *Кутлачићи* (5 кућа) и *Вићентијевићи* (1 кућа).

У селу је доста развијен задружан живот и данас постоје неке осредње задруге са 20 чељади: Гођевачке 2, Павића и Кутлачића 1.

Подаци о селу. — По харачким теттерима из 1818. год. у Зарубама је било 11 домова са 13 пореск. и 26 харачких лица. По попису од 1866. год. било је 18 домова са 126 становника, докле по попису од 1874. год. било је 16 домова са 108 станов., По попису од 1884. год. било је 18 домова са 118 становника, докле по попису од 1890. год. било је 17 домова са 139 становника. По попису од 1895. год. било је 17 домова са 164 становника, а по најновијем попису од 1900. год. било је 19 домова са 186 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 2,3, а процентни 1,70‰, где се стално рађа више женске деце него мушке.

Име селу. — За име овог села везане су две приче:

1). Прича се да је некад куга тако морила по овим крајевима, да је све до корена зарубила, па је по томе дошло име Зарубе.

2). Један старац из села прича, да се његов предак пре досељења у ово село звао Зарубац, Зарубица, и да је отуда дошло име селу.

Старине у селу. — Усред села, најузвишеније место над долином Еркивином, зове се *Девецинац*. На Девединцу и данас налази се неко старо гробље, које се зове Маџарско Гробље, за

¹ Из ове је породице *Никола Кутлача*, буљугбаша (срески канетин) у жини Николе Грбовића у 1804. год. С. К. Задруга. Мемоари стр. 37. и 279.

које се држи да је заостало од Маџара. Споменика има доста, али без потписа.

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарије породице овог села су *Зарупци* исељени пре 100 год. у Баталаге, где их је данас 16 кућа. Од ове породице остала је једна породица, али је замрла и у њу се призетио данашњи *Јовановић* пре 80 год., доселивши се из Лесковица од породице *Ћебића*. Од њега је једна кућа и слави св. Стевана.

У најстарије досељенике овог села узимају се *Кутлачићи*¹, досељени из села Кутлеши од Нове Вароши у општој сеоби; њих је у селу 5 кућа, а на њихово имање доселили су се *Вићентијевићи* из Старог Влаха, из села Кућана; њих је 1 кућа. Кутлачићи славе св. Јована, а Вићентијевићи св. Николу.

Павићи и *Милићевићи* су једна породица досељена пред Кочину Крајину из Дробњачких Језера и славе св. Краља Дечанског, има их 5 кућа.

Године 1808. доселили су се *Гођевици* из села Гођевића у Осату као зидари, и то прво у Субјел окр. ужичког, па после тек овде. Гођеваца има не само овде него и у Ваљеву и Београду, а овде их је 6 кућа и славе св. Лазара.

Уз Разуру Бабинску пребегao је овде Мосуровић из села Врбове у Полимљу и слави 1. мај (пророка Јеремију).

У селу Зарубама је данас 19 кућа од 6 породица.

Занимање становништва. — Зарупци занимају се свима привредним гранама, којима и суседни сељаци ове области. Доста их зна по неки занат, али га раде у селу и близини. Не иду и не селе се изван села.

Појединости о селу. — Зарубе су саставни део драчићке општине. Судница, школа и црква су у Драчићу. Гробље је на Матијевцу. Преслављају Спасов-дан.

45. Златарић.¹

Положај села. — Златарић лежи на обема обалама река Јабланице и Обнице, као и њиховом међувођу. Куће су растурене по плећима и падинама шумовитих, кречњачких јабланичких и обничких висова. Земљиште је кршевито, врло неравно и приступачно само уз поменуте реке. Главнији су висови: *Осијан* развође Обнице и Јабланице, *Орловац*, *Маћи До*, *Роговеча* и

¹ Ово је село описивао и пок. Војислав Симоновић, бив. наставник шабачке гимназије, али смо се његовим описом слабо користили.

Сењевац на левој обали Обнице, *Јовањске Шуме* и *Пакљанске Стране* на десној обали Јабланице,

Извора у селу има доста и у толикој мери, да се село једино њима и служи. Главнији извори у селу су: *Врело*, *Јовањска Чесма*, *Букови*, *Врановина*, *Црно Врело*, *Матковића Врело*, *Јелина Водица*, *Илића Водица*, *Орловица*, *Хајдучка Вода*, *Бегова Вода* и многи други. Сељаци се служе и водом обеју река, као и притока обничких. На Осијању налази се једна велика вртача каменитих страна, плитка и испуњена атмосферском водом, и зове се Језеро, а његову воду народ употребљава за појење стоке. Од текућих вода су: Јабланица и Обница, које никад не пресушују и препуњене су појединим приватним или задружним млиновима и ваљарицама. Осим врела, која после кратког тока падају у Јабланицу и Обницу с десне стране нема никаквих других притока. Остали потоци су точила низ која се спушта сувилна атмосферска вода и њихове су долине препуне плазова и оброњеног камења. С леве стране у Обницу падају Буковица, која долази из Буковице, *Паланачки Поток*, који долази из Паланке и *Сењевачки Поток*, који долази од Царића из Д. Буковице и одваја ово село од Белог Поља.

Земље и шуме. — По плећима и падинама брда, која достижу већу висину од 300 ^m врло мало је зиратне земље, и ако су куће туда. Оно мало брдске земље и сувише је посно, страновито и неродно. Главне су земље овог села низ Јабланицу и око Сењевца, Паланке и Буковице. Језгра имања овог села је у Буковици а то су прае, смолне и родне земље, подесне за сваки усев. Добре ливаде су у Паланци и Сењевцу, а најбоље кукурузне земље су у Јабланици и колико их има у Обници и Буковици. Брдске су земље за воћа и шуме.

Шуме је обилно у овом селу. Сама Јовањска Црква има своје шуме у 140 Х^a. Цело међувође река је под шумом, тако да се куће ни с које стране не виде. Шума је од лиснатог дрвета, подесна и за грађу и за гориво, као и за жежење ђумура. У овом селу има на доста места сеоских, породичних и цематских заједница. Јужна падина Осијања, изнад црквене шуме, све до Бадиновића је сеоска заједница. Живановићи имају своју заједницу на северној страни Осијања до Причевића, Паланка има своју заједницу у Сењевцу до Д. Буковице, Миљковићи опет у Осијању до Бадиновића, Голоскоци у Рогопечи, Филиповићи у Осијању итд.

Тип села. — Златарић је село разбијеног типа, подељено у поједине џемате. У селу има пет главних џемата, који су појединим потоцима или новијом деобом издељени на мање џемате. Ови џемати нису засеоци, како се то данас обично узима у чиновничком језику, јер народ не сматра да су џемати толико јаки и тако географски издвојени, да могу да чине за се целину

Главни џемати у селу су: *Паланка*, *Пресека*, *Војковац*, *Роговеча* и *Миљковићи*. *Паланка* је испод Д. Буковице на Сењевцу и око Бегове Воде, ту су: *Виторовићи* (3 куће), *Мојсиловићи* (1 кућа), *Обрадовићи* (3 куће), *Петровићи* (2 куће), *Милутиновићи* (2 куће), *Перишићи* (1 кућа), *Марковић* (1 кућа), *Петровић II* (1 кућа) и *Петровић III* (1 кућа). *Пресека* је на левој обали Обнице и дуж Буковице и населили су је: *Котарци* (10 кућа), *Тимотићи* (2 куће), *Савићи* (Радовановићи) (4 куће), *Радосављевићи* (2 куће), *Рајичићи* (2 куће), *Миливојевић* (1 кућа) и *Ристивојевић* (1 кућа). *Војковац* је сав на Осијању и населили су га: *Марићи* (8 кућа), *Бајићи* (3 куће), *Тосићи* (6 кућа), *Илићи* (4 куће), *Ђерићи* (4 куће), *Матковићи* (1 кућа), *Живановићи* (6 кућа), *Гачићи* (2 куће), *Готовчевићи* (3 куће), *Црепићи* (3 куће), *Филиповићи* (3 куће), *Бобовци* (2 куће) и *Петрић* (1 кућа). *Роговеча* је на левој обали Обнице и ту су: *Голоскоковићи* (4 куће), *Николићи* (2 куће), *Петровићи* (Милутиновићи) (4 куће), *Степановићи* (2 куће), *Марковићи* (1 кућа) и *Младеновићи* (Петровићи) (2 куће). *Миљковићи* су на обема обалама Јабланице и до Балиновића и ту су: *Алексићи* (4 куће) и *Марковићи* (2 к.).

У Златарићу је доста развијен задружни живот. Нема тако великих задруга, али има их са по 20 чељади и чувеније су задруге: *Тосића* 2, *Ђерића* 1, *Илића* 1, *Голосковића* 1, *Готовчевића* 1 и др.

Подаци о селу. — Према списку села из Ваљевске епархије од 1735. год. Златарић је имао 8 домова.¹ У харачким тефтерима од 1818. год. ово село имало је 38 домова са 51 пор. и 139 хар. лица. По попису од 1866. год. Златарић је имао 63 дома са 540 станов., докле по попису од 1874. год. имао је 65 домова са 532 станов. По попису од 1884. год. било је 79 домова са 589 станов., докле по попису од 1890. год. било је 77 домова са 664 станов. По попису од 1895. год. било је 91 дом са 729 становника. докле по најновијем попису било је 104 дома са 775 становника.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 7,21, а процентни 1,33%.

Име селу. — Име Златарић не само да налазимо у харачким теџтерима, оно је још старије и познатије у литератури. И ово село налази се у списку села ваљевског округа, који је саставила београдска Администрација 1737. год. за време владавине аустријског провизоријума и записано: *Slaturich*.¹

Сељаци причају о необично великој старости свог села. За име селу везују се две приче:

1). Једни причају да је селу име дошло од народног јунака Златарића Павла, који је родом из овог села и одавде отишао на Косово и погинуо.

2). Други веле, да су многи старији насељеници овог села били златари, па је по њима добило име ово село.

Паланка је најстарије насеље у овом селу, у њему су живели и Турци, који су се обично бавили разним занатима. И данас се прича да су код Бегове Воде били турски дућани и куће, али да је све то растурено пре устајка 1804. год. због куге. Војковац је породични назив најстарије породице овог села. *Роговче* се зову најстраховитији кршеви овог села, па по њему и насеље.

Старине у селу. — 1) У Паланци, испод Мојсиловића куће, на његовом иману, распознају се и данас зидине некакве куге, како је народ овог краја назива. Те зидине приписују неки Павлу Златарићу, а већи део старијих људи Римљанима. Око тих зидина, које су данас у велико разваљене и разнете, показују се поједини гробови без споменика од некадашњих насељеника овог села.

2) Око Бегове Воде била је турска чаршија (народ вели и паланка), чији су доказ пре 50 година раскопане сувомеђине и заорано турско гробље.

3) Најлепша је старина у селу црква *Јовања*. Не само црква већ знатан део села на обема обадама Јабланице зове се овим именом. Јовања је некад била манастирска црква, али је већ у почетку XIX века била световна црква. Као световну цркву помиње је и Јоаким Вујић² у својим путовањима по Србији у 1828. године.

¹ Langer. Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739. С. 247.

² Срп. Књижевна Задруга. Јоаким Вујач. Путешествије II. Стр. 42.

Црква је мала, сва од камена и с кубетом. И њу је палио Махмуд-паша Бушатлија у 1788. год.¹ После тога је оправљана, али је после 1850. год. и дозиђивана.

Народ прича за цркву да је одавна овде, али да су је ваљевски Турци чешће пута палили и рушили. Прича се да да је дуго била у рушевинама, па да су је из рушевина подигли, овакву каква је данас, познати кнежеви и ваљевски богаташи браћа Витковићи око 1700. год.² који су и сахрањени код цркве, с десне стране њеног олтара, чије надгробне плоче и данас стоје.

4) Стари пут, који је од Сокола ишао за Ваљево, пролазио је северним делом овог села поред Бегове Воде и Сењевца па је низ Боричевац слазио у Ваљево. Овај је пут сада занемарен, јер је поред њега просечен нов окружни пут.

Порекло становништва и оснивање села. — Златарићу не само његови сељаци, већ и околни приписују велику старост. Најстарије сеоске породице, за које се не зна да су с које стране досељене, јесу данашњи *Виторовићи* у Паланци, *Матковићи*³ у Војковцу и *Миљковићи* у Миљковићима. Виторовићи и Матковићи су и данас, где су од старине били, а Миљковићи су се сви иселили око 1800. год. због турске обести у село Орашац у ваљев. Посавини, где их и данас има. Виторовића има под два презимена 4 куће, славе св. Арханђела. Матковића има само једна кућа под овим презименом, али су њима сродне 2 куће Илића, а друге 2 куће Илића су из Г. Буковице, од породице Богutowића, одакле се предак ових доселио. Матковића су 3 куће, славе св. Арханђела, а Илићи, досељени пре 60 година, славе св. Николу.

¹ Starine X. Стр. 269.

² Јевта и Јован Витковићи били су родом из Ваљева. Шта су пре аустријских ратова били, не зна се. Зна се да су оба били велики пријатељи Аустрије, да су оба помагали је ревностно у борбама против Турака, за шта их је она и богато обдаривала, постављајући их за старешине хајдучких чета. Витковићи су имали у Ваљеву своју кућу на ушћу Граца. Успомена се на њих очувала у томе, што се ушће Граца и данас зове Витковића Кула. Јевта је умро 1710. год. а Јован 1732. год. и то се види са њихових надгробних плоча. После смрти њихове, њихове је породице аустријска влада превела у Угарску и тамо их стално населила. Оширирије о Витковићима видети *Кнежевину Србију* од М. Ђ. Милићевића стр. 373. и 384.

³ Из Матковића је породице онај *Кићан* из Златарића, који се помиње као фрајкорач на вежбању више Варадина у Мемоарима проте Матије Неицковића. С. К. Задруга. Мемоари стр. 9.

Све су друге породице досељене. У најстарије досељене породице узимамо *Живановиће*, досељене пред крај XVII столећа са Грахова у Црној Гори због убиства некаквог Турчина. Живановићи су досељени у 3 засебне породице, које су све 3 биле врло сродне и населиле се у Војковцу и Рогопечи. Данас се од оне 3 задружне породице разликују 3 цематске породице: Живановићи, Ђерићи и Голоскоковићи.¹ Живановића има 8 кућа, Ђерића 4, где се у једну призетио један од Бајића из истог села, а Голоскоковића има 16 и сви славе св. Стевана, осим Ђерића уџеза, који слави и св. Лазара.

Пред Кочину Крајину населили су Турци у Пресеци *Котарце*,² чији се предак доселио од некуда из Босне, има их 10 кућа. славе св. Кирјака (Михољ-дан).

После Кочине Крајине доселили су се *Бајићи* и *Ћосићи* као једна породица из Осата. Њихов је предак био зидар, има их 9 кућа, славе св. Лазара.

У првом устанку спустили су се с Кремана *Марићи*, чији је предак сишао у аргаштину; њих је 8 кућа, славе св. Јована.

Из Мокре Горе, а из Коњевића, сишли су као надничари, данашњи *Савићи* опет у првом устанку. Они се данас зову Савићи, Радосављевићи и Рајчићи, има их 8 кућа и славе св. Јована.

Петровићи су досељени као мајстори из Кошаља у Азбуковици; данас се зову Петровићи и Милутиновићи. има их 4 куће и славе Ђурђиц. Предак њихов призетио се у Виторовиће.

Готовчевићи су стара свештеничка породица, досељена од некуда из Босне; данас их је 3 куће и славе св. Николу. Стари су замрли, а прозвати су по томе што је нека одива, доведена из Пауна, од Бошковића породице, довела готово дете (копиле), од којег су данашњи. Дете су звали Готовац и по њему све његове потомке Готовчевићи.

Алексићи су досељени, кад и Готовци, у првом устанку, од Сребрнице, од породице Немчевића, којих и данас има доста у Осату. Они су се населили на имању Миљковића, пошто су га претходно купили; данас их је 4 куће и славе св. Ђурђа.

¹ *Голоскоковићи* прозвати су по неком претку, који је био и сувише кракат, па је могао најбоље скакати.

² *Котарци* нису из Привиша у Дробњацима, већ по њиховом казивању, предак им се доселио од некуда из Босне, по свој прилици са Глазница. Прича се да су се ту доселили од Новог, управо од Котара у Далмацији. *Дробњак* од Свет. Томића IV. стр. 497.

Марковићи у Миљковићима су мало старији од Алексића, доселили их Миљковићи на своје имање из Гвосца, у округу ужичком; има их 2 куће и славе св. Јована.

*Црепићи*¹ су досељени после II устанка из породице Митровића у Дупљају; има их 3 куће и славе св. Јована.

Обрадовићи су из Грчића у Азбуковици, има их 3 куће, славе св. Лазара.

Филиповићи су досељени из Љештанског у окр. ужичком, доселио им се предак као мајстор; данас их је 3 куће и славе св. Николу.

Бобовци су дошли на имање Филиповића из суседног села Бобове од породице Бобовчевића; има их две куће и славе св. Николу.

Перишићу се отац доселио из Ваљева као механџија пре 50 година, слави св. Ђурђа; *Петрић* је сишао са Стубла као механџија и слави св. Николу; *Тимотићи* су пре 30 год. сишли из Д. Буковице на своје имање после деобе у селу; има их 2 куће и славе св. Јована; *Миливојевић* је пре 12 год. сишао на своје имање из Балиновића; *Петровић* други је пре 3 године дошао на своје раније купљено имање из ваљевске Каменице; *Петровић* трећи сишао је из Годечева на купљено имање, а *Ристивојевић* се населио стално у овом селу пре 10 год. а доселио се после 1876. год. у овај крај из Штрбаца у Босни. Сви досељеници имају по једну кућу и славе св. Јована.

У селу има данас 104 куће од 23 породице.

Занимање становништва. — Златаричани занимају се свима привредним гранама, којима и други сељаци ове области. Производе у доста знатној мери пшенице и овса, воћа и поврћа и сувишак продају у Ваљеву. Али специјално занимање сваког сељака још је и жежење креча. И уз Јабланицу и уз Обницу тако је много кречана, да готово свака кућа има по 2—3 своје угашене или радне кречане. Живи креч продају у Ваљеву и по околним селима. У селу има доста занатлија, који раде себи и суседним сељанима, а то су већином: колари, качари, млинари, дрводеље, стругари и др. Нигде не иду у аргаштину, нити се пак селе куда.

¹ Претка данашњих Црепића довела мати, кад се преудала у Живановиће. Како су до скора на Беговој Води, а и много раније, биле циглане, он се погоди код циглара и научи занат, те га по томе прозову Цренар, а потомке његове *Црепићи*.

Појединости о селу. — Златарић је саставни део јовањске општине, коју чине још и села: Балиновић, Пакље и Седлари. Судница је у Јовањи, а ту су црква и школа. Гробље је подељено по крајевима. Преслављају Спасов-дан.

У селу су уз Јабланицу на путу Ваљево — Бај. Башта две механе; једна је у Јовањи код општинске суднице, а друга на врху села, до Балиновића. На путу Ваљево — Лозница, код Бегове Воде, у Паланци је и трећа механа. Само уз горњу механу у Јабланици је магацин сопственика механе, иначе никаквих других зграда нема осим станова, где седе механџије. Механе све три држе сељани овог села, који се узгред баве и трговином у јачој мери.

46. Јајчић.

Положај села. — Село је на последњим огранцима маленских висова, који слазе у љишку долину. Куће су по избрежцима и осојним странама и с обе стране речице Кацапе, која долази из Дучића. Земљиште је мање више равно, уздигнуто је и расечено двема речицама само у јужном крају где су куће мање више збијене.

Извора је у селу доста и народ се служи њима, као и бунарском водом. Од текућих вода, које не пресушују, јесте погранични *Љиг*, који плави целу своју долину, али куће и њихове окућнице не захвата. Љиг одваја ово село од београдског округа, а у њега утичу у овом селу р. Кацапа, која долази из Дучића и *Јошева* која долази из Цветановаца.

Земље и шуме. — Јајчићске земље долазе у ред најбогатијих љишких земаља. Најшира љишка долина је у овом селу, она је сва равна и квалитет њене земље је изврстан. И добре оранице и још боље косанице, као и земље за пашњаке, има доста у овом селу.

Шуме је омало. Што је има, највише је око Кацапе и низ Јошеву, докле ова не сиђе у долину. Она је од лиснатог дрвета и довољна је за огрев, а за грађу се мора прибављати са стране. Никаких заједница нема.

Тип села. — Јајчић је потпуно растурено село. На врло мало места да су 3—4 куће збијене, већ су већином растурене и разбацане по целом сеоском атару. Све новије куће, којих је у овом селу доста, више него и у једном суседном селу, прављене мањима, која су раније била својина у њима данас на-

стањених породица из горњих, већином брдских села. Према овоме у селу нема џемата нити су се раније знали, кад је било у пола мање кућа него данас.

У селу су данас ове породице: Максимовићи (5 кућа), Арсенијевићи (1 кућа), Срећковићи (1 кућа), Лучићи (1 кућа), Борђевићи (1 кућа), Сисајевићи (2 куће), Васићи (1 кућа), Веселиновићи (1 кућа), Лазући (1 кућа). Апостоловићи (1 кућа) Ивовићи (1 кућа), Ђурђевићи (1 кућа), Маринковићи (1 кућа), Топаловићи (2 куће), Костићи (1 кућа), Андрићи (1 кућа), Михаиловићи (2 куће), Обрадовићи (3 куће), Ускоковићи (4 куће), Человићи (Остојићи) (2 куће), Јеремићи (1 кућа), Радовановићи (1 кућа), Филиповићи (4 куће), Гајићи (1 кућа), Радивојевићи (2 куће), Миросавићи (1 кућа), Јоксимовићи (3 куће), Павловић (1 кућа), Топаловићи (2 куће), Благојевићи (1 кућа), Марковић (1 кућа), Ђурђевић (1 кућа), Арсенијевић (1 кућа), Маринковићи (2 куће), Шевићи (Шеловићи) (4 куће), Ђурђевићи (3 куће), Маринковићи (1 кућа), Ивановићи (4 куће), Јовановић (1 кућа), Лазаревић (1 кућа), Новаковић (1 кућа) и Чутуковић (1 кућа).

У селу није ни у колико развијен задружни живот, пошто је село и насељено баш оним породицама, које су избегле задружан живот у својим селима.

Подаци о селу. — Јајчићи по харачким теџтерима из 1818. год. имају 30 домова са 37 пор. и 89 харач. лица. По попису од 1866. год. било је у селу 51 дом са 312 станов. докле по попису од 1874. год. било је 48 домова са 265 станов. По попису од 1884. год. било је 49 домова са 267 станов., докле по попису од 1890. год. било је 47 дом. са 309 станов. По попису од 1895. год. било је 61 дом са 336 станов., докле по најновијем попису од 1900. год. било је 73 дома 399 станов.

Годишњи прираштај у овом селу од 1866. год. је 3,27, а процентни 1,26⁰/₀, где има знатних колебања и у броју домова и становништва.

Име селу. — Мештани сматрају своје село за старо село. За име везана је нека прича, по којој прича се да је у село упао неки Јајан Турчин поробио, га и после добио у својину, те се по имену његовом прозвало Јајчићи.

Порекло становништва и оснивање села. — И ако сељаци држе да им је село старо, ипак им породице нису тако старе већ су све досељене. Старе породице измакле су преко београдског округа у Срем и равнија места од турске најезде, која је

у више прилика намахивала се на ове крајеве због манастира Боговађе.

Најстарија породица у селу јесу: *Шевићи* досељени пред крај XVII века из Старе Србије, од Сјенице, покренути општом сеобом и навалом Арнаута. Шевићима су род у селу: Радивојевићи, Ђурђевићи, Ивановићи и Новаковићи; има их 14 кућа и славе св. Арханђела.

Пред Кочину Крајину доселили су се опет из Старе Србије од Новог Пазара *Человићи*; њих је 4 куће зову се: Человићи, Јеремићи и Радовановићи, славе Ђурђиц.

У првом устанку доселили су се од села Дренове у Полимљу данашњи *Филиповићи*; њих је под разним презименима 7 кућа, славе св. Николу.

Све остале породице досељене су после 1820. год. овим редом:

Максимовићи су од Пајића из Цветановаца, дошао им предак на имање, има их 5 кућа и славе Ђурђиц; *Спасојевићи* су сишли са Стубла ове области, њихов предак сишао као мајстор и призетио се у Максимовиће, данас их је 2 куће и славе св. Јована.

Ускоковићи су сишли од Планинице после деобе у селу на своје раније купљено имање у овом селу; њих је 4 куће и славе св. Николу. *Тошловићи* су из Планинице сишли после деобе на своје имање, има их 2 куће и славе Цара Константина; *Маринковићи* су из Планинице сишли после деобе на имање; њих је 2 куће и славе Вел. Госпођу.

Обрадовићи су доселили се из Мушића, окр. ужичког; предак им се доселио као надничар; има их 3 куће и славе св. Арханђела; *Јоксимовићи* су из Леушића у руд. округу; призетио им се предак у Шевиће; данас их је 3 куће и славе св. Николу и св. Арханђела; *Павловић*, *Тошловићи* и *Благојевић* призетили су се у Јоксимовиће: Павловић је од Мушоваца из Берковца, Тошловић из Бранчића у окр. рудничком а Благојевић из Бољковаца у окр. рудничком; сви славе св. Николу и Ђурђиц; Тошловића су 2 куће, а оних других по 1.

Михаиловићи су из Паштрића, а тако и *Андрићи* и *Костићи* и сматрају се као доводци; Михаиловића има 2 куће, а ових других по једна и славе св. Николу.

Маринковић је из Кадине Луке призетио се у Шевиће и слави св. Јована Милостивог и св. Арханђела; *Васић* је из Кадине Луке доселио се после деобе на имање, слави св. Јована

Милостивог; *Миросавић* је из Цветонаваца призетио се у Шевиће слави св. Симеуна и св. Арханђела; *Арсенијевић* је из Славковице од породице Ивковица, доселио се после деобе на имање, слави Ђурђиц; *Ђорђевић* је из рудничког Бранетића доселио се после деобе на имање, слави Ђурђиц; *Лазаревић* је из Мораваца доселио се на имање, слави св. Николу; *Веселиновић* је из Бранетића доселио се после деобе на имање, слави св. Марка; *Лучић* је из Полома доселио се после деобе на имање, слави св. Алимпија; *Арсенијевић* је из Лозња, доселио се као слуга и призетио се у Шевићима и слави св. Николу; *Ивовић* је улез у Человиће, доселио се из Бранетића, слави св. Арханђела и Ђурђиц; *Ђурђевић* и *Маринковић* улези су у Человиће; њих је 2 куће, славе Ђурђиц. Први је из Славковице, а други из Коштунића.

Срећковић се доселио као мајстор од Јаловика, окр. ужичког, слави св. Лазара и Ђурђиц; *Лазић* се доселио из Живовића у Полимљу и слави св. Стевана; *Апостоловић* се доселио од Митровице из Старе Србије као слуга и слави св. Арханђела; *Чутуковић* од некуда из Старе Србије и призетио се у Шевиће и слави св. Николу и св. Арханђела; *Јовановић* се доселио из Бргула у Тамнави као ковач, и слави св. Николу.

У селу је 71 кућа од 33 породице.

Занимање становништва. — Јајчићани занимају се свима привредним гранама, којима и остали сељаци ове области. Њихово богато земљиште даје не само њима него и свима суседним сељанима из брдских крајева богате плодове, те су ретко кад изложени куповини хране и сточне пиће. Нигде се не селе нити знају каква год заната, те и они, који се доселе међу њих као занатлије, у брзо се губе и изумиру, те их замењују све новије и новије породице, које, ако се животне прилике не измене, чека иста судбина.

Појединости о селу. — Јајчић је саставни део бабајићске општине у ср. колубарском. Судница је у Бабајићу, црква и школа у Цветановцима. Гробље је у средини села и заједничко. Преслављају Спасов-дан.

47. Јасеница.

Положај села. — Јасеница лежи на југоисточним странама забрдичких и грабовичких висова, који се доста благо спуштају у долину колубарску. Земљиште је од терцијерног наноса, неравног

изгледа и разривено потоцима и речицама, које теку кроз село и падају у Колубару.

У селу има доста извора, који немају општих имена већ се зову по породицама, које се њима служе. Кроз село теку: Перајица из Грабовице, *Јасеничка Река* из Забрдице и покрај села Кривошија, у коју се улива и Јасеничка Река. Све ове речице, као и други омањи потоци, пресушују преко лета.

Земље и шуме. — Јасеничке су земље по родности, као и грабовичке, подесне за све врсте усева, као и за ливаде и пашњаке. Најбоље су земље око речица и потока.

Шуме је доста у селу. Грабовичке шуме слазе и у ово село, нарочито оне од Пошара низ Перајицу. У селу је доста шума и за гориво и огрев, и нема никаквих заједница.

Тип села. — Потоцима је село разривено и куће су по избрежницама и странама потока. Поређане су већином по породичним групама, а каквих нарочитих имена за ђемате нема.

У Јасеници су данас ове породице: *Вујићи* (5 кућа), *Петрићи* (5 кућа), *Алексићи* (5 кућа), *Крунићи* (7 кућа), *Стојнићи* (4 куће), *Бобовци* (3 куће), *Синочић* (2 куће), *Јевтићи* (5 кућа), *Станићи* (1 кућа), *Ђурићи* (1 кућа), *Марковићи* (1 кућа) и *Драгојловићи* (1 кућа).

У Јасеници је био до скоро задружан живот јако цењен. Данас нема старих великих задруга, али има омањих са 15 до 18 чељади.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. Јасеница је имала 16 домова са 23 порес. и 45 хар. лица. По попису од 1866. год. у овом селу било је 19 домова са 200 станов., докле је по попису од 1874. год. било 19 домова са 208 станов. По попису од 1884. год. било је 23 дома са 237 станов., докле по попису од 1890. год. било је 29 домова са 276 станов. По попису од 1895. год. било је 30 дом. са 276 станов. а по попису од 1900. год. било је 37 домова са 294 станов.

Годишњи прираштај од 1866. год. је 2,80 а процентни 1,18^{0/0} где је стално из године у годину већи број женских него мушких.

Име селу. — Јасеница се може узети као део или крај Грабовице. Није раселица овог села већ засебно насеље, па отуда је рано издвојена у засебно село. За име села везане су две приче:

1). По једној причи име селу је од реке, која долази из Забрдице и зове се Јасеница, а у селу Јасеничка Река.

2) По другој причи име је дошло од многих јасенових дрвета, који необично расту по овом селу, што је и данас случај.

Порекло становништва и оснивање села. — У селу не зна се да је некад било старијих породица, које су или замрле или се одавде иселиле. За данашње породице прича се да су све досељене.

Као најстарија породица сматрају се *Вујићи*, досељени пред крај XVII столећа из Куча у Црној Гори; њих је 10 кућа и зову се Вујићи и Петрићи, славе св. Николу.

Крунићи досељени су пре Кочине Крајине због неродице из Косијера у Црној Гори; има их 11 кућа и зову се Крунићи и Стојнићи и славе св. Василија (Нову Годицу).

Алексићи и *Јевтићи* доселили су се у првом устанку из Осата у Босни; првих је 5 кућа, а и других 5 кућа, први славе св. Лазара а други Ђурђиц.

Синоцићи су из Маоча у Босни, из области Ст. Влаха, досељени у првом устанку због крвнине; њих је 2 куће, славе св. Јована.

Станић је доводац из Сандаља ове области, слави св. Николу; *Бобовци* су доселили се из Бобове од Бабовчевића на купљено имање; има их 3 куће и славе св. Николу; *Мерковић* (Стевановић) је доводац из Бачеваца, слави св. Јована; *Ђурић* је из Забрдице дошао после деобе на своје имање у овом селу, слави св. Николу; *Драгојловић* је из Рађева Села дошао на имање после деобе и слави св. Јована.

У селу има 40 кућа од 10 породица.

Занимање становништва. — Јасеничани се занимају свима привредним гранама, којима и остали сељаци ове области. Најрадије се занимају воћарством, виноградарством, пчеларством и повртарством, од чега им подоста преостане и за продају. Нигде се не селе из села, а никаком се занату не одају.

Појединости о селу. — Јасеница је саставни део грабовичке општине у ср. ваљевском. Судница је у Грабовици, црква у Ваљеву, а школе немају. Гробље је заједничко. Преслава Томина Недеља.

48. Јошева.¹

Положај села. — Јошева је у Јаутини по њеним источним падинама. Земљиште је секундарне старости, брдовито

¹ Јошеву је описивао и г. Светозар Д. Петровић, свештеник бранковачки, чијим смо се описом прло мало користили.

и посве неравно. Куће су по бреговима или осојним и присојним странама. Главне узвишице су: *Јаућански Вис*, *Погледи*, *Поцов Рт*, *Јачић*, *Печати*. Стране брда су врло стрме, па како се већином помаља пешчар, то су препуне белог кристалног кварца, који се из далека види.

Извора је много. Свака кућа има свој извор, који је обично или у страни потока или у каквој јарузи. Народ и употребљава само ову воду за пиће. Од текућих вода главна речица овог села је *Јошева* (а и *Јошевица*), којој је глава под Јаућанским Висом. Више од 10 потока овог села сливају се у њу и чине те је доста велика речица, може да покреће 1 ватао и ретко кад пресушује. Јошева не припада непосредно сливу Колубаре, већ пошто изађе испод Печата, она савија на север и улази у р. Уб. Испод Јаућанског Виса с јужне стране слазе потоци и извори р. Рабаса.

Земље и шуме. — Земље је у селу врло мало, што је има по највише је око кућа и Поповом Рту. И сувише је песна, хладна, песковита и неродна; само кад се редовно и добро натире, могу стрмна жита да роде. Ливаде и пашињаци не могу да се нађу у овом селу.

Шуме је тако много, да се ни куће ни ливаде не виде од ње. Село је одличан шумски крај. Сваки сељак има толико шуме да је има више него 3 општине око Београда и Шумадији. Шума је крупна, од храстовог дрвета, подесна и за гориво и за грађу као и за жежеење ђумура. Ако који од сељака има 50 Ха. имања, слободно се сме узети да су му 40 Ха. под шумом, а осталих 10 Ха. зиратне земље.

Тип села. — Село је разбијеног типа. Куће су по висовима и њиховим падинама. Поједине висове поселе су поједине породице и како су се оне развијале, тако се увећавало и село и стварали се његови крајеви. До пре 50 год. село није имало цемата, а већ данас их има, а то је створила деоба.¹

У селу су ове породице: *Ралете* (8 кућа), *Марковићи* (4 куће), *Пзники* (4 куће), *Грујичићи* (5 кућа), *Јеремићи* (3 куће), *Матићи* (1 кућа), *Анђрићи* (1 кућа) и *Милосављевићи* (1 кућа).

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. Јошева је имала 16 домова са 26 пор. и 45 харачких лица. По

¹ У статистици Краљевине Србије погрешно се наводи да ово село има свој заселак Ралете. Ралете нису заселак већ скорашњи крај села — цематин постао деобом појединих кућа. Статистик Краљ. Србије XXIII 1900. Стр. 33—80.

попису од 1866. год. имала је 19 домова са 227 станов., докле по попису од 1874. год. било је 18 домова са 226 становника. По попису од 1884 год. било је 15 домова са 211 станов., а по попису од 1890 год. било је 18 домова са 232 станов. По попису од 1895. год. било је 16 домова са 223 станов., докле по попису од 1900. год. било је 18 домова са 261 станов.

Годишњи прираштај у Јошеви од 1866. год. је 1,56, а процентни 0,89%; где је било знатних колебања и где је стално више женских него мушких.

Име селу. — Име селу и речици овог села је Јошева. Да ли је име речице или име села старије, то се не зна, као што се не зна ни од куда је ово име, осим ако није донето одкуда са стране.

Порекло становништва и оснивање села. — Село Јошева одавна постоји, а то доказују и његове старе породице. Најстарија породица у селу, за коју се не зна да се с које стране доселила, јесу данашњи *Марковићи*, некад врло јака и снажна породица, данас доста слаба, јер се знатно проредила исељавањем у равнија места у Посавини. Марковића је данас 4 куће и славе св. Николу.

По досељењу најстарија је породица *Ралете* досељена као свештеничка кућа од некуда с Косова, из Старе Србије, пред крај XVII века. Ралета има и одсељених из овог села, данас их је 8 кућа и славе св. Николу.

Панићи и *Грујичићи* су од два брата, Пана и Грујице, досељених као мајстори, после Кочине Крајине из Осата. Њих је данас у селу 9 кућа и славе св. Јована.

Матићи и *Андрићи* су једна породица, досељена из Остружња ове области, камо се доселила пред Кочину Крајину из Зарожја окр. ужичког. Данас их је 2 куће и славе св. Јована.

Јеремићи су досељени из Радуше у Тамнави, камо су се доселили из Осата, данас их је у селу 3 куће и 1 у Ваљеву, славе св. Јована. Предак Јеремића се призетио у Марковиће пре 92 године.

Милосављевић је призетио се у селу, доселио се из Старог Влаха, слави св. Николу.

У селу је данас 27 кућа од 6 породица. Задружне су куће: Андрићи, Јеремића 1 и Панића 1.

Занимање становништва. — Јошевлани занимају се поглавито овим привредним гранама којима и суседни селаци. Најрадије занимају се сточарством и шумарством. Сви продају шуму за гориво и грађу, и дају под закуп жировницу, кад им шуме

роде. Многи Јошевљани имају своја имања око Ваљева и по Тамнави, па при деоби задруга многи одлазе на своја имања, иначе се ретко селе из села.

Појединости о селу. — Јошева је саставни део бранковачке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква је у Бранковини. Гробље је заједничко. Преслава Спасов-дан.

49. Кадијина Лука.

Положај села. — Кадијина Лука лежи на обема обадама река Љига и Славковачке Реке. Земљиште је неравно, страновито и по све стрменитс, састављено из секундарних пешчара, конгломерата и глинаца, који су уз Славковачку Реку проривени моћном жицом дацита Главнија узвишења у овом селу су: *Медник* (700^m), *Равно Брдо*, *Вис* и *Стањевац* с леве стране р. Љига; Грађеник развође Љига и Славковачке реке; *Бобије* и *Кошута* развође Славковачке и Гукошке Реке. Куће сеоске су по Меднику, Равном Брду, Вису и Кошуту и посве по увалама и падинама њиховим, или су поређане уз обе реке с једне и с друге стране.

Извораца је у селу доста. Све куће по брдима имају своје изворе, а оне поред река или се служе изворском или речном водом. Извори су овог краја мањи али непресушни и граде кратке, клисурасте и неприступачне долине. Текуће су воде: *Љиг*, који долази из Баха и дели село на два једнака дела; *Славковачка Река*, која долази испод Рајца у Славковици, *Гукошка Река*, која долази с Рудника и протиче поред села и састаје се с Љигом по дну овог села.

Земље и шуме. — Земље овог села су око река и по брдима. Брдске су земље већином песковите, хладне и сувише посве и ни за какве уосеве неподобне. Земље око река су наносне и пескови, али су врло често подложне пустошењу и плављењу плаховитих река. Што има добре земље, то је око кућа, што се непрекидно догови и натире и оно мало око Љига, само даље од његовог корита. Земље је посве мало, с тога се сељаци труде да је нађу на другим местима.

Шуме је изобиља у селу, а сва је од лиснатог дрвета. Подине Медника и свих висока око њега, као и Кошуте све су обрасле младим храстом, те тако дају селу лепши изглед и чувају га од поплаве. Шуме је доста, употребљава се и за гориво и за грађу, као и за жежење ђумура.

У селу нема сеоских заједница, али има породичних заједница, које су ранијег порекла. Ове су заједнице у шуми и испустима.

Тип села. — Кадијина Лука је село прелазног типа. Из некадашњег разбијеног типа прелази данас нагло у речни, тако звани *башки тиа*¹. Појединци, већином одељени задругари, слазе с брда и насељавају се поред река и тако из године у годину мало ко да остаје на брду.

Због оваквог начина насељавања изгубио се данас појам старих цемата и мала, те се данас то и не зна. Село су населиле ове породице: *Сајићи* (Лазаревићи, Поповићи и Срећковићи, (18 кућа), *Станчићи* (1 кућа), *Милашиновићи* (4 куће), *Ђурићи* (4 куће), *Мијаиловићи* (3 куће), *Ђорђевићи* (1 кућа), *Дамњановићи* — *Швабићи* (4 куће), *Дамњановићи* (3 куће), *Мишковићи* (5 кућа), *Јовановићи* (2 куће), *Турјанићи* (7 кућа), *Тодоровићи* (3 куће), *Маринковићи* (2 куће), *Сазојевићи* (3 куће), *Ђурђићи* (5 кућа), *Јаковљевићи* (3 куће), *Лазичи* (3 куће), *Милићи* (3 куће), *Пантићи* (6 кућа) и *Милетићи* (3 куће).

У селу је доста развијен задружни живот. Највећа је задруга код Мишковића, код којих је преко 30 чељади у кући, а има и других задруга, али мањих од ове.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. ово село имало је 35 домова са 51 пор. и 113 хар. лица. По попису од 1866. год. било је 58 дом. са 373 станов., докле по попису од 1874. год. било је 65 дом. са 378. станов. По попису од 1884. год. било је 60 домова са 422 стан., докле по попису од 1890. год. било је 70 домова са 521 станов. По попису од 1895 год. било је 77 домова са 528. станов., а по попису од 1900. год. било је 83 дома са 576 становника.

Годишњи прираштај је од 1866. год. 6,50, а процентни 1,26%, где се последњих година, и ако је у почетку било обрнуто, налази више мушких него женских.

¹ Нема више од 42 год. како је Неша Сајић сисао с кућом и наставио се на ставама Љига и Славковачке Реке. Он је сисао с Кошуте по примеру Башана, а одмах за тим почео је један по један слазити тако да сада на растојању само од 500 м. уз обе реке, од њихових става, има више од 30 кућа с једне и с друге стране. Ово бива тако брзо да не прође ни година дана, да се какав не сасели или да изашли задругар не направи у истом реду кућу. Пет година вршио сам ова проматрања и бележио слажења и нашао да се за то време око Нешине куће саселило 15 кућа, од којих су само 3 од одељених задруга из тога места.

Име селу. — За име селу везана је ова прича. У турско доба, а и раније, уз Љиг, па уз Славковачку Реку и преко Рајца водио је стари пут, који је спајао долину Мораве са долином Колубаре и Саве. Прича се да је некакав кадија, идући из Босне, наишао на путу курјаке, те га ови растргли и поцепали. Од пратње кадијине само се један спасао бегством, те он јави родбини, која дође и по шуми, око става Љига и Славковачке Реке, покупи неку парчад и сахрани поред пута и подигне спомен. Тај кадијин белег и данас се налази у дворишту куће Неше Сајића у луци и то место и зове се *Кадијина Лука*, па се после у турско доба пренело и на село и тако до данас остало.

Порекло становништва и оснивање села. — Кадијина Лука је врло старо село. Старо село било је на Меднику до Жеравца и на Кошуту. И старе и нове породице данашњим помештањем много су се измешале. У селу има две врло старе породице, за које се не зна да су се одакле овде доселиле. И ове породице, као и све досељене, расељавале су се и има их доста у доњим љишким селима, а све су већином отишле на своја раније у задрузи прибављена имања. Најстарије породице у селу јесу *Сајићи* и *Смиљчићи*¹. Сајићи су: Лазаревићи, Поповићи и Срећковићи и сви су поред Љига или на Кошуту. Сајића има одсељених: 2 куће у Гукоше, 1 у Цветановцима и 1 у непознатом месту, а из ове је породице било доста знатних свештеника и трговаца². У селу их им 18 кућа и све славе св. Тому осим једног Срећковића, који се призетио из Веселиновића у Славковици, те слави Ђурђиц.

Смиљчићи су раније били насељени на Грађенику и Меднику, а данас их свуда има. Као Смиљчићи сматрају се: *Милашиновићи*, *Тодоровићи*, *Маринковићи*, *Спасојевићи*, *Јаковљевићи*, *Лазичи* и *Пантићи*. Смиљчића има: 1 кућа у Чибутковици, 1 у Бабајићу, 1 у Рубибрези, 1 у Смердљиковцу, 2 у Јајчићу, 2 у Цветановцима, 1 у Велишевцима, 1 у Шапцу и т. д. Данас их је у селу 27 кућа и све славе св. Јована Милостивог (12 новембра).

¹ Прозвати су по некој прабаби *Смиљци*, која је претке данашњих отхранила. Нико се не зове у селу овим презименом, али се сви скупа зову Смиљчићи, с тога ми тај назив и усвајамо.

² Из породице Сајића био је прво буљубаша, а по том капетан до 1813. Живко Сајић. Ср. Књ. Задруга. Момсари Проте Мат. Ненадовића 1893. 37.

Као најстарији досељеници сматрају се *Ђурићи*, досељени пред крај XVII столећа из села Штиткова у Старом Влаху. Ђурићи и Ђурђићи су од 2 рођена брата, а у њих се призетио пред Кочину Крајину предак данашњих *Ђирјанића*, досељен из Дробњака, из истоимене породице. Ђурића има одсељених у Цветановцима и др. љишким селима, данас их је у селу: 9 кућа и Ђирјанића 7 кућа, сви славе Ђурђиц, осим 2 куће Ђирјанића, јер се у једну призетио један из Ивановаца и слави св. Арханђела и један из Полома и слави св. Николу. У Ђуриће пре 35 год. призетио се и *Станчић*, досељен из Команица ове области и слави св. Димитрија и Ђурђиц.

На 10 година после Ђурића доселили су се са Увца у Лим, због крвне освете, данашњи *Мишковићи*², једна од разгранатих породица у селу. Мишковића има расељених по Ваљеву, Наномиру, Лајковцу, Београду, и готово по целој Србији. Мишковићи су: *Мијаиловићи*, *Дамњановићи* и *Милићи*; у селу их је 14 кућа и сви славе св. Арханђела. У Дамњановиће призетио се неки Сремац (Шваба) из Бежаније и од њега су данашњи *Дамњановићи—Швабићи*, којих је 4 куће и славе св. Николу. У Мишковиће се призетио отац данашњих *Јовановића*, који се доселио из Коштунића и од њега су 2 куће и славе св. Арханђела.

Ђорђевић се доселио као надничар и слуга из Шљивовице у Ст. Влаху пре 50 год. и слави св. Ђурђа.

У селу је данас 83 куће од 10 породица.

Занимање становништва. — Кадо-Лучани баве се свима привредним гранама, којима и остали сељани ове области. Сматрају се као врло вредни и предузимљиви људи, јер не само стигну да обделавају све, што се у њиховом селу да обделати, него чак спуштају се далеко низ Љиг, те и тамо заузимају и купују имања и на њима раде. И ако им је земљиште у селу и сувише посно и неспретно због стрменитости, ипак мало ко да купује храну и при лошијим годинама. Не само да су им зиратне земље по Љигу, већ су им тамо и ливаде и пашњаци и тамо готово целе породице проводе повећи део лета, ради чега су поградили тамо и своје колебе или привремене летње станове. У селу око куће су поља засејана стрмнином и под

¹ Из породице је Мишковића знаменити добровољац у 1848 години и београдски јунак из 1876. год. пуковник *Груја Мишковић*, који је и своју породицу знатно уздигао и распростио по Србији.

воћем, којега и овде има доста и добро успева. И виногради су на великој цени у овом селу, јер дају особито добар род и вино. Пчеларство се гаји из раније, а у последње време по овом напредном крају распрострањено се свиларство и гајење дудова у толикој мери, да није ретко видети сељака у кошуљи, протканој његовом властитом свилом. Много их има у селу који знају по какав занат и раде га себи и другима у селу и најближој околини. Из села нигде не иду ради надничења, али се лако премештају и селе, кад им год испадне каква згодна прилика, да дођу до лепог имања и згоднијег положаја него у свом селу.

Појединости о селу. — Кадијина Лука је саставни део славковачке општине у ср. колубарском. Судница, школа и црква су у Славковици. Гробље је заједничко и на Грађевнику. Немају заједничке преславе.

БО. Каменица¹.

Положај села. — Каменица лежи у средини ваљевске Подгорине, на оној коси, која дели воде Јадру и Обници. Куће су или по тој коси или оним избрешцима и брдима, која су на на исток од ове косе. Село се пружа у дужину у правцу јужном и на ту је страну и нагнуто. Земљиште му је брдовито, поједина су брда осредње висине (нису виша од 300^м), али су врло стрмих страна и падина. Геолошки су састављена из секундарних кречњака. Знатнија су узвишења *Влашић* до *Оглађеновца*, *Равно Брдо*, *Петковача*, *Трапића Стране*, *Вртлог* и *Велико Брдо* до *Причевића*.

Извора има много. Сваки крај села, готово свака кућа има свој изворац, чију воду употребљава за сваковрсну домаћу потребу. Ну у селу има и бунара, који нигде нису тако плитки већ и сувише дубоки (преко 22^м попов бунар). Од текућих река је најважнија и готово једина текућица *Каменица*. Каменица постаје од два потока, једног који долази с *Влашића* изнад *Миличине* и другог, који долази из *Јајића* а који се састају испод *Равног Брда* и граде реку. Река тече више источним крајем села и има правац јужни до *Трапића Стране*, а одатле окрене на *Ј. И.* и пада у *Обницу*. У ову реку с десне стране слазе ови потоци: *Жарковића Поток*, који извире изнад старе цркве и испод ње пада; *Гојсевица*, која слази изнад

¹ Ово је село описао г. Милорад Ив. Протић, свештеник каменички, и овим смо се описом знатно користили.

Драјића и испод њих пада у реку; *Врело*¹. најјачи извор у селу, који избија испод Вртлога и одмах окреће 2 витла, и после тока од 1 К^м пада у реку.

Земље и шуме. — Плећа свих брегова су препуна вртача, које се у овом селу зову и вртлози. Вртлози имају особито топлу, меку и растреситу кречушу или по дну црвеницу са моћним хумусом. Ово је најроднија, најбогатија и за усеве најподеснија земља у селу. Падине брегове до Осладића и северни део села имају посну, песковиту, хладну и шушљу глинушу, која се и тешко обрађује а и рђави од доноси. Луке око реке су наносне, водоплавне или мочарне земље, те су особито добре за ливаде и паснике, а ређе за обделавање.

Шуме је у селу много. Нарочито је шумом богат северни део села — Влашић. Све стрмените падине појединих брегова, ове неприступачне увале, као и многи делови обрасли су одличном шумом од лиснатог дрвета које има доста и за грађу и гориво не само за село, него и за продају. На и сувише пошним и неродним земљама особито успева бреза, које у овом селу има и сувише. Никаких заједница у овом селу нема.

Тип села. — Река и потоци дали су земљишту нераван изглед. И сувише стрмените стране нису дале могућности сељаку да по њима подиже своје куће, већ су ове по плећима брда а тим самим село је разбијеног типа. Куће су груписане по плећима брда и таквих група у селу има, колико и брда: *Јојићи* на брду до Г. Буковице, *Зимоње* на огранцима Влашића, *Равно Брдо*, *Трифковићи* (Сређани), *Мочионик* и *Орашје* на коси до Осладића, *Драјићи* на Петловачи, *Дрлаче* на *Трапића Брду*, *Вел. Брдо* и *Вртлог*. Јојићи и Вел. Брдо су на левој страни реке, а сви остали су цемати на десној. Растојане међу цематима је 500—1000 м, а међу кућама 20—200 м.

У селу има доста задруга, али већих задруга нема. Задруге се распадају, али се још доста упорно одржава задружан живот.

Подаци о селу. — Каменица је по списку села ваљевске епархије из 1735. год. имала 23 дома¹. По харачким тефтерима у 1818. год. у селу је било 44 куће са 56 пор. и 149 харач. личности. По попису од 1866. год. било је 95 дом. са 793 станов., а

¹ Врело је наставак Врагочког Врела, које на западу од извора понире у вртачама брда Вртлога

² Споменик XLII. Стр. 201.

истарије досељенике овога села могу се уврстити: *Жар-Јојићи*. Пред крај XVII доселили су се с Повија на брата: *Жарко*, *Јован* (Јоја) и *Дивљан* због крвине. Он се насели у Трифковићима, Јоја до Г. Буковице, а *Дивљан* иза њега у Г. Буковици на брду, које се прозове *Од Жарка* су данашњи *Жарковићи*, којих има 4 куће, *Ови Јојићи*, којих има под разним презименима 18 кућа, *Дивљана* у Буковици сви *Дивљановићи*; славе св. Ар-

хана у *Жарком* и браћом његовом пребегао је због крвне освете *Зимоња*¹ из *Кобиљег Дола* на *Чеву* и населио се под брдом уз реку *Каменицу*. Од *Зимоње* су данашњи *Зимоњићи*, којих има под разним презименима 29 кућа и славе св. *Лазара*. Пред *Кочину Крајину*, управо баш у доба аустријских ратова из *Дрлача* ср. азбуковачког, доселили су данашњи *Дрлачани* који се презивају разним презименима и населили се у делу *Каменице* по *Вртлогу*, *В. Брду* и *Трапића Брду*. Сви су *Дрљачани* од 6 браће и позната презимена су: *Јовановићи*, *Поповићи*, *Миловановићи*, *Илићи*, *Мијановићи* и др. И свима расељених, а из њихове породице било је попова и трговаца; у селу их је 42 куће и славе *Ђурђиц*.

Кад и ови досељени су данашњи *Лукарци* (*Лукарићи*) из *Гарића* у *Вујиновачи*, села ове области, из тамошње породице *Вујиноваца* (*Вујића*). Доселили су се у првом устанку, населили су се у *Орашју* и *Мочионику*; има их до 32 куће и славе св. *Николу*.

После другог устанка сишли су с *Кремана* данашњи *Савићи* и населили се у *Трифковићима*; њих је 2 куће и славе св. *Саванђела*. У њихову кућу призетио се предак данашњих *Поповића*, досељен из *Пакаља* ове области, од њега су 2 куће и славе св. *Јована*.

Василић је око 1820. год. сишао из *Пилице*, окр. *ужичког*, од њега је једна кућа и слави св. *Ђурђа*.

Протић је пре 35 год. доселио се као свештеник из *Беле Паланке* у *Рађевини* и од њега 1 кућа и слави св. *Алипија*.

Видаковић је старином из *Чучуга*, претка му довела мати из овог села. Данас су 2 куће и славе св. *Петра*.

¹ *Зимоњићи* сматрају себе да су од исте породице, од које су и данашњи *Јовићи* у *Гацку* и *Мостару*.

Марјановић се као занатлија призетио у неку стару опет занатлијску кућу, а доселио се из Севојна окр. ужичког, слави ов. Арханђела.

У селу је данас правих сеоских кућа 144 од 15 породица.

Ну овде није урачунат демат *Равно Брдо*. Равно Брдо је друмско насеље на путу Ваљево—Лозница и на обема обалама реке Каменице. Ово друмско насеље састоји се из 3 механе, 7 дућана, 2 магазе, 3 приватна стана, средње канцеларије и зграде за пошту и телеграф. Дућаније су све готово изван овог места а тако исто и механције и чиновништво. Овде има 3 механције, од којих се један бави и трговином, 3 самостална трговца, 4 занатлије (ковачи, опанчари и поткивачи) и 8 чиновничких породица. Сељака на Р. Брду нема, нити се пак ко од трговаца, механција и занатлија бави земљорадњом.

Занимање становништва. — Главна занимања сељака овог краја јесу она иста, која и других сељака ове области. Најглавније је занимање земљорадња и воћарство. Радом на земљи не труде се да произведу толико да и њима буде и за продају. Воћа имају много и најглавнији новац долази отуда. Сточарство опада и не подиже се ни у колико. Поједини сељаци знају оправити и направити бунар, кола, поједине алатке, али ради тога не иду изван свога села нигде.

Сиротнији нигде не иду у печалбу изван села.

Појединости о селу. — Каменица је саставни део каменичке општине у ср. подгорском. Судница, црква и школа су у Жарковића Потоку, близу његовог ушћа у р. Каменицу. Село има и стару цркву, коју је изнова подигао и обновио на темељу неке старије кнез Јован Бобовац 1818. г.¹ и који је 1832. год. донет и пред њом сахрањен. Нова црква је подигнута 1902. год. на брду изнад ове. Гробље је подељено по крајевима, а тако исто село нема ни своје заједничке преславе.

Б1. Кланица.

Положај села. — Кланица лежи растурена по огранцима оне косе, која служи као развође Убу и Колубари. Кланица је на источној страни од Ваљева и лежи у брдском крају. Земљиште је неравно и испресецао многим потоцима, а састављено је од секундарних слојева, куће су већином по плећима поједи-

¹ Јоак. Вујич. Путешествије по Србији II. Београд издање Сри. Књ. За-
друге. Стр. 36.

них брегова, а ређе да су спуштене у долине. Знатнији висови су: *Караула* до Гвозденовића, *Словац* (шума) до Лознице, *Пасје Торине*, *Беле Торине*, *Чот*, *Кућишта*, *Јатаре* и *Церов Рт* на северној страни села. *Честобродица* зове се превој на Влашићу, куда је од старина слазио пут из колубарске долине у тамнавску.

Кланица је препуна извора. Извори су у подножју брда или по равници до Колубаре. Народ се снабдева изворском водом, а и водом бунара и бара. Главнији су извори: *Слатина* и *Требеж*¹, од којих постају читави потоци и носе иста имена. Погранична је река Колубара, а у селу *Кланичка Река*, која извире под Караулом и тече скоро кроз средину села. У реку се уливају три до четири потока, који слазе с појединих висова на северној страни села. И река и потоци, осим Требежа, пресушују.

Земље и шуме. — Главне земље овог села јесу око Колубаре и у доњем току Реке. Земље су од наноса ових двеју река и имају особито добре оранице и косанице. Брдска је земља посна, богата кречем, и добра за стрмнину и воћњаке. У северном делу овога села мало је земље зиратне, а више је шуме. Цео потес око Колубаре до Лознице зове се *Орловац*, а око реке Суво Поље.

Шуме од лиснатог дрвета има доста у селу. Караула и сви висови на северној страни села пошумљени су. Село има доста дрвета за гориво и грађу, те не мора са стране набављати. Сеоских заједница је врло мало око Карауле и при извору Реке. Породичних заједница има на повише места у северном делу села по падинама појединих висова, које служе већином за заједничку попашу и сечу шуме, али и оне се губе. Познате су заједнице: *Селенића*, *Баболучке*, *Ђуричића* и *Глишића*.

Тип села. — Кланица је разбијеног типа. Куће су по плећима брегова и блажим њиховим подинама, растурене су свуда на све стране, а дају се приметити само оне групе кућа, које означавају родбинске везе. Поједини крајеви и групе носе по-

¹ Име овом извору и његовом потоку дато је по месту, које се зове Требеж, где је данас Мукића кућа. Овај је крај истребљен и очишћен од шуме и камена, па му је отуда и дошло име. Извор је лековит и народ из села и даљне околине, долази лети, сваке младе петке, те доноси грозничаве болеснике и лети их кућањем пре рођаја сунчевог.

родичне називе, ма да се куће појединих породица могу наћи и на разним крајевима.

У селу су данас ове породице: *Ђуричићи* (2 куће), *Срећковићи* (4 куће), *Томићи* (2 куће), *Селенићи* (3 куће), *Мукићи* (1 кућа), *Петровићи—Баболучани* (3 куће), *Жуњићи* (2 куће), *Петровићи (Радосављевићи)*, (1 кућа), *Крстајићи* (1 кућа), *Недељковићи* (1 кућа), *Глишићи* (5 кућа), *Терзићи* (6 кућа), *Стојановићи* (3 куће), *Кусуровићи* (4 куће), *Ђукићи* (4 куће), *Ристићи* (1 кућа), *Симићи* (3 куће), *Бранковићи* (3 куће), *Несторовићи (Филиповићи)* (4 куће), *Мијатовићи* (2 куће), *Јовановићи* (1 кућа) *Мирковићи* (1 кућа) и *Пушњаревићи* (1 кућа).

После Забрдице у околини Вајева најјаче је развијен задружни живот у овом селу. И данас је у селу доста великих и примерних задруга, као што су: *Мукића*, *Жуњића*, *Баболучка* 1, *Терзића* 1, *Срећковића* 1 и т. д.

Подаци о селу. — По харачким теџтерима из 1818. год. село је имало 23 дома са 29 порес. и 70 харачких лица. По попису од 1866. год. у селу Кланица било је 31 дом са 375 стан., докле по попису од 1874. год. било је 42 дома са 369 становника. По попису од 1884. год. било је 51 дом са 449 станов., докле по попису од 1890. год. било је 52 дома са 523 станов. По попису од 1895. год. било је 55 домова са 498 становника, докле по попису од 1900. г. било је 57 домова са 581 становником.

Годишњи прираштај од 1866. год. је 6,23, а процентни 1,43%, где је у почетку и при крају већи број женских него мушких.

Име селу. — За име селу везана је у народу ова прича. Некад је кроз ово село прошло повише Турака у групи, путујући из Босне за Београд, а сељаци пресретну их и све покољу. С тога што је у овом селу била кланица Турака и село је добило име *Кланица*.

Караула је име брду, испод које је кроз Честобродницу слазио пут за тамнавску долину. У старије доба, кад је било пуно хајдука и по овим крајевима, они су на том вису имали своје страже и с њега слазили на пут и пресретали Турке. Турцима је било увек тешко овуда пролазити, с тога су они овај брег чували, направивши караулу и поставивши стражу. Отуда је и име овом брду.

Старице у селу. — 1. На северној страни села, одмах иза последњих кућа, налази се место *Кућишта*, прозвато по томе

што су старе куће биле на том месту, па се доцније спустиле ближе равници колубарској.

2. Иза Кућишта на север су Јатаре, место на коме су пландовали хајдуци у доба одмора, а данас су овде врло добре зиратне земље.

3. Из Дупљаја, по врху овог села испод Карауле, ишао је стари пут, који је везивао долину колубарску и тамнавску, а који се ових дана оправља и подиже.

Порекло становништва и оснивање села. — Кланица је врло старо село, за шта су доказ поменуте старине и старост појединих породица. Ђуричићи су најстарија породица у селу и она за се вели да је овде од Косова, као и то да су из ње ишли и на Косово. У Ђуричиће се рачунају и Срећковићи, Селенићи и Бранковићи; у селу их је 12 кућа, а има их и расељених по Ваљеву и другим местима, славе св. Николу.

Најстарији досељеници у овом селу јесу: Глишићи, досељени из Куча пред крај XVII века због опште сеобе. Глишићи су и данашњи Кусуровићи и у селу их има 9 кућа, а има их расељених, славе св. Николу.

Кад и Глишићи доселили су се у ово село Терзићи из Пиве због крвине. У Терзиће се рачунају: Мијатовићи Несторовићи и Ристићи и они своје порекло доводе од Мијата Арамбаше. У селу их је данас 13 кућа и славе св. Јована.

У првој половини XVIII века доселио се и предак данашњих Томића из Заседе у Полимљу због хајдучије. Томића су данас 3 куће и славе Мратин-дан.

Пред крај XVIII столећа прешли су из суседног села Баболучки на своје имање, које су купили од Турака. Њих је 3 куће и славе Михољ-дан.

На две године после њих доселио се предак данашњих Мукића озго из Чајетине из Старог Влаха као слуга и од њега је и данас једна кућа и слави св. Стевана.

У првом устанку сишао је дед дачашњих Жуњића из Љубиша у Ст. Влаху на купљено имање и њих је 2 куће, славе св. Николу. Тад су из Пиве дошли данашњи Симићи, од којих је 3 куће и славе св. Ђурђа; Ђукићи из Никојевића у Ст. Влаху, од којих су 4 куће и славе св. Јована; Стојановићи из Скакаваца или Росића, окр. ужичког, данас их је 3 куће, славе св. Луку.

Досељеници после 1860. год. су: Петровић—Радосављевић досељен из никшићских Рудина, слави св. Николу; Крстајић

досељен из Комарнице у Дробњацима, слави св. Николу; *Јовановић* досељен из Маоча на Лиму и слави св. Јована; *Мирковић* досељен из Гараша у Јасеници слави св. Николу (доводац) и *Шушњаревић* досељен као мајстор из Осата у Босни и слави св. Николу.

У Кланици је данас 58 кућа од 15 породица.

Занимање становништва. — Кланичани се занимају свимим привредним гранама, којима и остали сељани. Земљу рале у велико и она им даје не само колико треба за исхрану, већ по доста им преостаје за продају. Стоку гаје у великој мери као и воће. Немају занатлија, нити се ма куда хоће да селе.

Појединости о селу. — Кланица је саставни део лукавачке општине у ср. ваљевском. Судница им је у Луковцу, а школа и црква у Рабровици. Гробље је у Кућишту. Нема заједничке преславе.

Б1. Клашњић.

Положај села. — Село је на Белој Стени, на њеном источном крају, над самим коритом реке Колубаре. Бела Стена одсеком се спушта реци Колубари и сва је од терцијерних глинаца, лапораца и парафинског шкриљца. Источни крај поступно се спушта у долину реке Лепенице, која по дну овог села улива се у Колубару.

Извора у селу има доста и народ се поред изворске воде служи и речном водом. Извори су мањег обима и зову се по породицама. У селу има неколико дубоких јаруга, којима се слива кишна и снежна вода, иначе никаквих других текућих вода нема осим Колубаре и Лепенице.

Земље и шуме. — Клашњићске су земље у долинама реке и оне су од наноса тих двеју река и врло добре зиратне земље као и за ливаде.

Шуме од листнатог дрвета има доста. Цео источни крај села зове се *Штучина* и сав је под шумом. Штучина је у неколико и раздељена, али има нешто што је и своска својина. То су оне велике јаруге обрасле шибом, или ситном гором.

Тип села. — Село је мало, разбијеног типа, куће су малим групама по плећима Беле Стене, удаљене су једна од друге 30—40 м, а на местима и по 200 м.

У Клашњићу су: *Давидовићи*

Шујдовићи (1 кућа), *Марићи* (1 кућа)

јићи (1 кућа), Лукићи (1 кућа), Јовановићи (2 куће), Никифоровићи (3 куће) и Радовић (1 кућа).

У селу нема задруга, ма да их је раније било.

Подаци о селу. — Ово се село, као засебна целина, први пут јавља 1872. год. и по попису људства из 1874. год. било је 12 домова са 75. станов. По попису од 1884. год. било је 16 домова са 90 становника, докле по попису од 1890 год. било је 19 дом. са 136 станов. По попису од 1895. год. било је 22 дома са 141 став., докле по попису од 1900. г. било је 25 домова са 133 становника.

Годишњи прираштај селу од 1874. год. је 2,14, а проценти 2,50%.

Име селу — Клашнић је ново село, а раније сматрало се као заселак села Диваца. Све до 1872. год. Клашнић је био прави заселак, са својим нарочитим кметом и био је уз Дивце, па је 1872. год. стално одвојен и образовао село. Да је Клашнић део Диваца доказују везе имања ова два села, заједница у преслави, цркви и до скоро у школи.

До пре сто година биле су, прича се, по овом селу већином „клашне“ за говеда (наслони покривени сламом), па се после кад са село почело насељавати и на клашнама, оно прозвало „Клашнић“.

Порекло становништва и оснивање села. — У Кочиной Крајини овде није било села, овде су била трла појединих Дивчана. Први досељеник у ово село био је неки Давид, који се с још 2 брата: Секулом и Мијатом доселио из Риђана у Никшићској Жупи. Давид се настанио овде, Секула у Кључу, а Мијат у Робајама. Од Давида су данашњи *Давидовићи*, којих има расељених и по Србији као чиновника; њих је овде 9 кућа, сви славе св. Луку.

У првом устанку око 1809. и 1811. год. доселили су се *Јовановићи* из Д. Колашина у Потарју; њих је 2 куће, славе св. Мрату; за тим *Никифоровићи*, досељени из Старог Влаха из села Ојковице; данас их је 3 куће, славе св. Николу; *Кр-Риђана* код Никшића, има их 2 куће, славе

је из Г. Лајковца *Шујдовић*, на трић из Рајковића ове области ање, слави св. Арханђела; а слави св. Јована.

Крстајићи су се доселили после 1878. год. из Комарнице у Дробњацима; има их 2 куће, славе св. Николу. — *Остојићу* се отац доселио из Штрбаца у Босни, слави св. Луку. — *Радовић* се доселио као надничар из Омарина у вишеградском Ст. Влаху, слави св. Ђурђа.

У селу је 23 куће од 10 породица.

Занимање становништва. — Клашничани су особито добри земљоделци, гаје доста стоке, нарочито говеди и свиња, радо се баве и риболовом, занате не знају нити их изучавају и врло тешко се селе куда изван свога села.

Појединости о селу. — Клашнић је саставни део мионичке општине у ср. колубарском. Судница је у Мионици, школа у Ђурђевцу, а црква у Мионици. Гробље је у средини села до Стучине. Преслављају исту преславу, коју и Дивци.

БЗ. Клинци.

Положај села. — Клинци су управо над Петњичком Пећином и оној коси, која се од ње пружа на источну страну. Земљиште је немирног изгледа, таласасто и изнад Пећине препуно вртача, које су разноликог облика и поређане или у круг или низове, кад се називају доловима. Знатнија узвишења у селу су: *Рогљевић*, *Осоје*, *Јагодинац*, *Обрежак*, *Густа Крушка* и *Остењан*.

Изворима је село врло богато, али се поред изворске воде служи још барском, бунарском и речном водом и водом из бара (језера), које постају од кише, кад се она у њима задржи. Главнији су извори у селу: *Понор* на Рогљевићу, који на једном крају вртаче избија, а на другом понире, *Студена Вода* испод Густе Крушке, која опет избија на једном крају вртаче, а на другом понире, *Тосића Бунар*, од кога постаје поток Врбовца који слази кроз средину села у р. Бању, *Мијаиловачки Бунар*, од кога постаје један поток и пада у Врбовца, близу Бање, *Круглаш* и *Владин Бунар*, од којих постаје поток Липница и тече источним делом села. Од текућих вода у овом селу је једина речица *Бања*, која као врело избија из Д. Петњичке Пећине испод Рогљевића, а на граници овог села и села Петњице, и која је тако јака, да одмах испод извора окреће 2 витла.

Земље и шуме. — Земље клиначке су од 2 врсте: брдске и бањске. Брдске су земље или сувише кречне или посне, па ако су кречне и по вртачама, онда су плодне и по њима добро успевају стрмна жита и воћа, а ако су посне онда су хладне, пе нису ни за какве усеве. Бањске су земље, као и

све друге по дну села, које су на терцијеру белостенском, црне смодне земље, врло родне, масне и подесне за све врсте усева, као и за ливаде. Најдешње земље ове врсте су у Паланци, Липници, Врбовцу и Лешћу.

Шуме нема у овоме селу. И што је има то је по све мало, нема ни толико колико је потребно за летњу потребу, а камо ли за грађу и зимски огрев. Сељаци купују шуму и за грађу и огрев, а појединци што имају чувају и лако не секу. На Рогљевићу до Жабара има мало шуме, па ту и сама расте, али то је и сувише мало. Никаквих заједница нема у селу.

Тип села. — Клинци су село разбијеног типа. Сеоске су куће поређане у три групе, у три џемата. Први је џемат над Петњичком Пећином, на брду Рогљевићу и по њему се зове *Рогљевић*. Други је џемат на север од њега око Мијаиловачког и Ћосића Бунара, а трећи још северније од њега; други се зове *Мијаиловићи* (чешће Мијаиловчани), а трећи *Продановићи*.

Куће у џематима су удаљене једна од друге 20—40 ^м, а од Рогљевића до Мијаиловића и одатле до Продановића нема по 200 ^м.

На Рогљевићу су: *Тодорићи* (3 куће), *Петровићи* (3 куће) и *Васиљевићи* (6 кућа). Мијаиловићи су: *Мијаиловићи* (5 кућа), *Јеринићи* (5 кућа), *Ћосићи* (5 кућа) и *Крстићи* (4 куће). Продановићи су: *Продановићи* (6 кућа), *Марићи* (3 куће), *Марковићи* (Маркешевићи) (3 куће), *Јовановићи*—*Швабићи* (1 кућа), *Јовичићи* (1 кућа) и *Дудићи* (4 куће).

У селу има доста задруга и задружан је живот овде јако развијен. Истина нису задруге велике, али кад у једној кући има 5—6 ожењених задругара, онда се то може узети да су повеће задруге. Од повећих задруга су: Тодорића 2, Васиљевића 2, Мијаиловића 2, Крстића 1, Дудића 2 и Продановића 1.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. у селу било је 22 дома са 23 пор. и 56 харачких лица. По попису од 1866. год. било је 29 домова са 255 становника, а по попису од 1874. год. било је 30 домова са 269 станов. По попису од 1884. год. било је 36 домова са 291 станов., а по попису од 1890. год. био је 31 дом са 317 станов. По попису од 1895. год. било је 39 домова са 354 станов., а по попису од 1900. год. било је 46 домова са 382 станов.

Годишњи прираштај овог села је од 1866. год. 4,25, а процентни 1,27%.

Име селу. — Име старом селу било је *Паламка*, а то је оно место, које је тачно у средини данашњег села. За доказ

старог насеља на овом месту служи, што су се до скора изоравали крбањци судова, сувомеђине, остаци грађе и разног алата.

За назив „Клинци“ везана је ова прича. Некакав Митар, из породице данашњих Тодорића, предак Васиљевића, ишао преко Саве да прода волове. Био је на некаквом вашару у Срему, па пошто једне волове продао и друге купио, и уз пут обосои, купи некакве потковане опанке (може бити и другу обућу) и обује их. Опанци су били потковани клинцима и то врло рђаво, да се Митар уз пут и подбио и од једног у ногу забоденог клинца остао и сакат, те га с тога његови сељаци прозову Митар Клиначанин. Сељаци држе да је отуда дошло име овом селу, а то највише изводе по томе, што се стварно, и дан данас, Митрови потомци зову и сматрају као прави Клиначани.

Рогљевић је име брда, па је отуда дошло и име џемата. Имена Мијаиловачани и Продановићи су од породица, које су најглавније у тим џематима.

Старине у селу. — 1. Пред вратима Мале или Г. Петњичке Пећине нађено је копањем преисторијско оруђе, посуђе и све друго, што је тадашњи човек употребљавао у свом животу. И у самој Пећини, која је сва на клиначном атару, нађено је ово исто, поред осталих пећинских знаменитости.

2. У њиви испод Пећине, која је данас својина Васиљевића из Клинаца, до скора су се ископавале и изоравале греде, тесано камење, комаће од посуђа, оружје из историјског доба, а по чешће пута и по какав златан римски новац. По народном предању је овде била некаква стара „чаршија“ и народ то лепо вели из „римског доба“.

3. Старо село било је у Паланци, али није било те среће да ту остане. Прича се да је пре Косова, а и за време косовске битке, било овде село, па се после померио на североисток садашњем Мијаиловачком Бунару, у ливаде, тако зване *Барице*. Само потреба у што већој групи имања изазвала је, прича се, ово померање.

Па и у Барицама село није могло остати дуго, оно се померио под осоје брда Рогљевића и Остењка и прича се, да је ту било у првом устанку. Одатле су га већ Турци раселили и тада један део сељака сиђе Бањи и насели се на месту званом Јаруге, а други врати се опет Мијаиловачком Бунару, одакле се нису ни кретали, него се ширили око Бунара. Они опет, што су отишли у Јаруге, у времену од 1820. до 1840. год. иселе

се сви на Рогљевић, где су и данас. И ово померање изазвала је потреба у што већем имању.

На свима местима, где су некад биле сеоске куће, и дан данас се виде места где су биле куће, за тим има много вођака заосталих од старих вођака, кад што и плуг изоре по какав камен или по какву камену плочу, где је био неко сахрањен.

4. Кроз ово село пролазио је у турско доба стари пут, који је водио из Ужица преко Маљена за Ваљево. Испод Пећине, на 300^m од њеног отвора, и данас се налази на реци Бањи леп камени мост из тога доба, као и стара калдрма. Овим је путем и прота Матија Ненадовић 1805. извео своје топове, којима је нападао на град Ужице. Овај је пут данас са свим напуштен, од како је 1882. год. кроз средину села просечен нов пут Ваљево-Суворор-Чачак.¹

Порекло становништва и оснивање села. — Прича се да су у доба косовске битке биле у овом селу 3 јаке и врло за-дружне куће: *Тодорићи*, *Међедовићи* и *Лазичи*, а за њих се прича и да су први основали ово село на много година пре Косова. Од ове породице данас је у селу само *Тодорића*,² а друге две су или се иселиле или замрле.

¹ Мемоари Проте Матије. Стр. 215.

² Ова причања о селу, као и о многим суседним селима и њиховим породицама причао је старац *Матија Васиљевић — Игњатовић* из Клинаца, старац од својих 95 година, али потпуно свеж, кренак и поуздан, још пример оних старих људи, који су жива историја свих ранијих доживелих догађаја.

Матија за своју породицу, пошто је и он члан породице Тодорића, прича ово: Ко су преци Тодорића, старији од *Митра*, не зна се. Митар Клиначанин је по памћењу најстарији Тодорић, а кад је живео не може се тачно утврдити. Ну у породици Тодорића зна се да је њихов најстарији предак *Гаврило*, праунук Митров, да је Гаврило погинуо на Васкрс у петничкој цркви, кад је некакву турску сајтарију избацио из цркве, која је ухватила неку женску да силује. Гаврилов је син Рафаило, који је у дубокој старости доживео устанак 1804. год. и у 1813. год. умро од колере. Рафаилов је син *Арсеније*, који је суделовао у свима бојевима и I и II устанка, као зрео човек и човек који је, као најбогатији у селу, своје имање морао у 2 маха напуштати и селити се. По годинама колико је живео Арсеније, Рафаило и Гаврило, даје се извести да је Митар живео у почетку XVII века или при крају XVI века, па се мисли да је већ тада била деоба на Тодориће и Васиљевиће, где су Васиљевићи од Митра у непосредној линији, а Тодорићи у ужем смислу од Митровог другобратучета *Костадина*. Презиме Васиљевићи везано је за деда Матијиног Васиља, који је био сеоски и срески кнез пред Кочину Крајину и па скоро умро, па га наследио његов син Игњат, Матијин отац. Васиљ се звао по Митру *Митровић*, а тако стоји и данас на Игњатовом белегу.

За *Међедовиће* прича се да их је у доба косовске битке било 4 куће и да је из те 4 куће ишло на Косово 6 и да су сви изгинули, а да су заостали остали у селу све, докле нису ови крајеви потпали под Турке, кад су се иселили у Дрен и у Банат, близу Темишвара.

За *Лазиће* прича се да су и они били за време Косова јака задружна кућа, да су из њихове куће била двојица на Косову и оба погинули, да је после битке косовске због деобе било у селу 3 куће Лазића, да су се две одселиле у Срем, у неко село близу Винковаца, а 1 остала у селу. Ова кућа се дуго одржавала у селу као једна, али је и она замрла у мушкој линији и призетила једног досељеника из Пилице, окр. ужичког, који и данас живи у селу.

И за Тодориће прича се да су били на Косову и да је њих 6 било на Косову, од којих су 5 погинули, а један се вратио. Тодорића је била задружна кућа кроз дужи низ година, па се после временом делила и насељавала у истом селу или расељавала. Зна се сигурно да су се Тодорићи много расељавали и да их данас има у Крнулама у П. Тамнави, Веселиновцима, Мислођину, Барајеву, Баричу окр. београдском, Прогарима у Срему и Ђурђеву у Банату и Вачкој.

Тодорићи су се неколико пута насељавали и враћали, па су увек налазили по којег од нових насељеника, које су Турци насељавали на њиховим имањима. Тодорића данас у Клинцима има 9 кућа и један се од њих скоро (пре 5 година) одселио у Петњицу, жени на имање. У Тодориће и Васиљевиће призетио се отац данашњих *Петровића*, родом из Риђана у Никшињској Жупи, од породице Грбовића у Мратишићу, а из братства Радуловића; доселио се 1818. године, славио је св. Луку, па је исту напустио и примио славу Тодорића св. Николу; данас их је 3 куће.

Све друге породице у селу досељене су и то овим редом. Кад су Турци из Ваљева због суделовања Тодорића у покрету из XVII и XVIII века ове протерали из Србије и њихова имања конфисковали, тада су спахије сеоске населиле *Мијалца Бошњака* и *Мићана Херцеговца*, тако око 1739. године. Мијалко Бошњак је дошао у ово село из Мачве, из села Дубља, камо се раније доселио из Сарајевског Поља. Мићан је пак у то доба сишао са својих шест синова из Пећнице у Дробњацима. Оба су насељена под Осојем и при повратку Тодорића из Аустрије, онда су и по главу свога живота, и Мићан и Ми-

јаило, морали им дати нешто од имања, те су се сви опет населили.

Од Мијаила Бошњака су сви данашњи *Мијаиловићи*, које су Мијаило или његови синови, довели из Мачве, пошто се овде ови добро наместили. Мијаиловића има одсељених у Срем око Карловаца и Посавину; има их и тамо доста кућа, а овде у селу 19, славе св. Аврама.

Од Мићана и Мићанових синова била је до 1870. године најјача породица у селу. Данас их нема ниједне куће, многе су замрле, а многе се растуриле по свету, где се само за једну зна да је у *Паштрићу*, ове области. Из ове је породице онај чувени јунак Ђока Мићановић¹, прво фрајкорац, а доцније и стражмештер у аустријској војсци, који је својим гарабиљем убио Гушу Мустајбашу на Бачевцима, за време Кочине Крајине.

После Кочине Крајине, кад су Тодорићи понова прогнати, тада су Турци населили данашње *Продановиће*. Продановићи су се доселили из „дубоке Херцеговине“ из Зубаца, од братства тамошњих Продановића. Продановића има данас у селу 5 кућа и они су у главном заузели Међедовића имање, славе св. Ђурђа. У Продановиће призетио се пре 15 година Алексић—Продановић, досељен као слуга из Ојковце у Старом Влаху.

Марићи су досељени у првом устанку из Биоске, окр. ужичког као слуге; данас их је 3 куће, славе св. Јована.

Јовановић—Швабић је од неког старог Јовановића, који се био призетио у старе Лазиће па замрло и удовица узела некаквог „Швабу“, сељака из Срема, данас 1 кућа и слави св. Ђурђа. Јовановић је био из Пилице окр. ужичког, а доселио се као слуга пред устанак 1804. год.

Јовичић се призетио у старе Лазиће, а доселио му се отац из Пачација у Пилици; и његова је кућа на умору, слави св. Марка. Стари Пачација доселио се у II устанку.

Дудићи су се доселили пред устанак из села Лесковица ове области, од породице Цолића, која је старином из Пиве. Петра Дуду доселио је сеоски спахија да му чини услуге и да код њега одседава, за шта му је дао доста Лазића и Међедовића имања. Дудића има 4 куће, славе св. Ђурђа.

Марковићи или *Маркешевећи* досељени су око 1819. год. са Грахова у Црној Гори и то прво у Петњицу, где и данас

¹ Мемоари Проте Матије. Стр. 17.

имају имања, одакле су после куповином имања прешли у Клинце. Род су Марковићима у Петњици и с њима заједно се доселили. У Клинцима их је данас 3 куће, славе св. Стевана.

До пре 7 година била је у селу још једна породица, која се звала *Милошевићи*, која је по досељењу била једна од најстаријих породица. Милошевића је породица насељена као хајдучка, а и доцније било је хајдука из ове породице, па и данас и увек и неваљалих грађана, због чега су продајом имања од стране државних власти за разнолика злочина дела, морали се иселити из овог села и растурити се које куда.

У Клинцима је 49 кућа од 10 породица.

Занимање становништва. — Клинчани се занимају свима оним привредним пословима, којима и суседни сељаци у овој области. Много раде земљу и на њој сеју толико усева, да им њихове земље не достижу, с чега мора да купују или да узимају под закуп туђе земље по селу и суседним селима. Многи од Клинчана по Колубари и др. селима имају толика имања, да су богатији од тамошњих сељака. И сточарство се врло правилно одржава и подиже, и то нарочито говеда, а по неки гаје и коње. Најмилије занимање готово свих Клинчана јесте рабацијање, у чему предњаче свој околини избором волова, направом кола и особитом вештином у товарењу.

Многи знају по какав занат, нарочито коларски, дрводељски и др. Нигде изван свога села не удаљавају се.

Појединости о селу. — Клинци су саставни део петњичке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Петњици. Гробље је на Обрешку, код Густе Крушке и заједничко за цело село. Немају заједничке преславе.

54. Кличевац.¹

Положај села. — Кличевац је у атару општине града Ваљева, на северној страни по оним косањима, које се из Грабовице и Рађева Села доста стрмо спуштају у колубарску долину. Земљиште је по све неравно, покривено моћним терцијерним шљунком и нагнуто југу. Једина издигнутија тачка у селу је *Кличевац*.

¹ И ако Кличевац нема свога кмета нити представника у општини, и ако се сматра као предграђе града Ваљева, пошто су му становници прави сељаци и увршћујемо га у ред села.

У селу има доста извора и сељаци се већином служе изворском водом, докле копају бунаре и баре. Главнији извори су: *Беновац*, *Стублина* у *Зуквама*, *Милићев Бунар* и т. д.

Земље и шуме. — Земље по Кличевцу су песковите, припрте и доста стрмените, те су једино подесне за винограде и шуме. Доњи део села има колубарске наносне земље и особито су родне и подесне и за орање и за ливаде и попаше.

Шуме су везане за грабовичке шуме, али их нема много, пошто су главни делови овог села постали или државна или општинска својина. Најлепше су шуме у *Беновцу* и око *Кличевца*. Што има шуме то није сељака овог села, него оних са стране, који овде имају своја имања.

Општина града Ваљева има скоро $\frac{1}{3}$ атара овога села, ту су *Крушици*, место где су пешадијске касарне и војна вежбалишта и *Зукве* испод *Крушика*. Испод *Крушика* округ ваљевски има своје велико добро *Беновац*, готово сав под шумом и уступљен држави, ради војних потреба. Држава добила је од општине два комада земље: *Кулину* и *Кличевац* и на њима је подигла своје магацине, опет за војне потребе.

Тип села. — Кличевац је село разбијеног типа, али не разбијеног по цематима, већ са свим растуреног. Кад се с виса Кличевца погледа Ваљеву, онда се највише кућа прибило уз брдо, а други део растурио се око државних и општинских добара.

У Кличевцу су ове породице: *Радовићи* (5 кућа), *Радуловићи* (1 кућа), *Милатовићи* (1 кућа), *Ђорђевићи* (1 кућа), *Живковићи* (4 куће), *Тешићи* (4 куће), *Илићи* (3 куће), *Савковићи* (1 кућа), *Пеловић* (1 кућа), *Савић* (1 кућа), *Лалевић* (1 кућа), *Јевтићи* (2 куће), *Милетићи* (2 куће), *Стевановићи* (2 куће) и *Срећковићи* (1 кућа).

У Кличевцу нема задруга, нити се зна. да се овде могла одржати која повећа задруга.

Подаци о селу. — Село је старо, његово је име у карачким театарима, али се води као асовина града Ваљева, као царска домена¹.

При доцнијим пописима од 1866. године и 1874. село није узимато засебно него је придавано Ваљеву. Тек од 1884.

¹ Др. Ник. Ј. Петровић. Грађа за историју Краљевине Србије. Стр. 321.

године засебно се помиње и од тада му се издваја број домова и становништва. Тако 1884. год. Кличевац је имао 17 домова са 104 станов., докле према попису од 1890 год. било је 18 домова са 119 станов. По попису од 1895. год. било је 22 дома са 143 станов., а по попису од 1900. год. било је 28 домова са 169. станов.

Име селу. — У селу највиша тачка, управо највиши вео његов, зове се Кличевац, а насеље је по подножју његовом, па отуда дато име и селу.

Старине у селу. — 1. На врху Кличевца, на месту где је данашњи барутни магацин, и данас се налази шанац, који су градили Аустријанци у ратовима од 1788—1791. год., а који и прота Ненадовић помиње у својим „Мемоарима“¹ на неколико места. Поред овог шанца постоји и Карађорђево шанац, одакле је овај мислио да брани Ваљево у случају јаке турске најезде, што помиње и Прота Матија и у коме је заседавао скупштином, изабрати ваљевски окружни суд².

2. У дну Кличевца је кула, некад стан (1813. год.) турског богаташа, Ваљевца, бега Јајића, а данас барутни магацин. Кулу је у циљу данашњем, у погледу херцеговачких мусломанских кула зидао после 1804. год. војвода Јеврем Ненадовић³. У другом устанку била је постала својином војводе Јакова Ненадовића и његова је била и онда, кад је живео у Бесарабији у Хотину. По повратку из Бесарабије у Србију Јаков је ову кулу трапио с кнез Милошем за неко имање у Београду, а кнез Милош је већ 1835. год. поклања својој отаџбини, с наменом да буде барутни магацин, што је и данас.

Порекло становништва и оснивање села. — Нигде није теже него овде докучити које су породице основале ово насеље, јер нигде није било тако честих промена, тако честих прогона и расељавања, као овде. Кличевац, одлична стратегијска тачка за напад и одбрану Ваљева, морао је увек да жртвује своје становнике да се приликом ма каквих покрета селе и да бегу из свог рођеног места.

Кад се ово има у виду, онда није никакво чудо што данас нема чак ни потомака оног Манојла⁴, који је кнез Алексино тело

¹ Мемоари проте М. Ненадовића. 17, 33, 247, 248.

² *ibid.* 107, 108, 173 и 261.

³ *ibid.* 88.

⁴ *ibid.* 70.

пренео у Бранковицу и предао породици да га сахрани, већ је све млађе. Овде је са свим ново, свеже насеље и сваки новији покрет у Босни, Црној Гори и Херцеговини има по којег представника. Највише је досељеника из Црне Горе, а из осталих крајева врло мало.

Најстарија породица у селу, досељена пред Кочину Крајину са Грахова у Црној Гори, јесте *Пеловића*, која је већ на умору, од које је и онда, а и данас, била једна кућа, слави св. Стевана.

Остале су породице: *Тешићи*, досељени у првом устанку са Грахова, има их 4 куће, славе св. Јована; *Илићи* досељени кад и Тешићи са Загарча у Цр. Гори, има их 3 куће, славе св. Николу; *Живковићи* досељени из Погане у Никшићској Жупи уз Вукаловића Буну 1857. год., има их 4 куће, славе св. Луку; *Милетићи* досељени из Пјешиваца, када и Живковићи, има их 2 куће, славе св. Јована, а из њихове је породице и *Срејковић*, досељен око 1866. год. и насељен уз њих; *Стевановићи* досељени кад и горњи из Пјешиваца, има их 2 куће, славе зачеће св. Јована (19|X); *Радовићи* досељени са Заграда на Чеву, има их 5 кућа, славе св. Арханђела; *Јевтићи* с Цеклина, има их 2 куће, славе св. Ђурђа; *Радуловић* је с Ђеклића, слави св. Илију; *Милатовић* је с Вражегрмца, слави св. Петку; *Далевић* је из Братоножића, слави св. Стевана; *Савић* је с Ђиновића у катунској нахији, слави св. Ђурђа; *Савковић* је с Косијера у Цр. Гори, слави св. Василија и *Ђорђевић* је из околине Трна у Бугарској, слави св. Николу. Од Радовића, па напред сви су. досељени у међувремену од 1870—1899. год., јер од тога доба немамо никаквих досељеника.

У Кличевцу је 30 кућа од 14 породица.

Занимање становништва. — Како је Кличевац предграђе града Ваљева и насељен у новије доба, и његово становништво није ни могло доћи до потребног земљишта, на коме би се развила земљорадња и сточарство, с тога су Кличевчани принуђени радити туђе земље, на њима засејавати све, што им је потребно за исхрану, а и за продају. Тако на земљи гаје доста поврћа, а код својих кућа пате повише стоке, те њоме се служе и њихове производе продају по вароши. Многи се од Кличевчана баве рабацулуком, многи надвичењем по граду, а многи опет одају се и изучавању каквог заната, те се одвајају од кућа и слазе у град.

Појединости о селу. — Кличевац је још од турског доба саставни део општине града Ваљева. У Ваљеву је и школа и црква, као и општинска судница. Никад нису, па ни данас, имали у општини свога представника, па ретко и одборника. Гробље је у средини села и заједничко. Преславе немају.

ББ. Кључ.

Положај села. — Кључ је на обема обалама р. Лепенице, на оном месту одакле ова река излази из своје клисуре у тако звану Лепеничку Раван или *Јелав*. Самим положајем село је подељено на два дела горњи и доњи. Горњи део села је на плећима појединих високих, стрменитих и кречњачких брда, која граде *Кључ* или *Кључанску Клисуру*. Доњи део села лежи на таласастом, много нижем земљишту, састављеном из терцијерних глинаца и шљункова. Знатнија су узвишења: *Царина*, највиши вис у селу, *Станино Врдо* и *Вис* и у доњем крају *Вис* до Толића.

Изворима је село врло богато. Баш на самом излазу из клисуре, на десној обали Лепенице, испод једне високе и врло стрме стене избијају 5 извора, познати под општим именом *Кључеви*. Кључеви су јака врела и сваки од њих покреће по један или 2 витла и одмах после тока од 5^м, падају у корито Лепенице, које је дотле суво, те они у ствари граде реку. Главнији извори у селу су: *Пасјак*, *Вреоци* и *Бољевац* у горњем делу села и *Точак* у доњем делу. Од текућих вода најглавнија је *Лепеница*, која по изласку из Рајковића, текући у источном правцу, улази у Кључанску Клисуру и одмах у почетку понире. Клисура је дугачка око 1 К^м, правца мање више источног, непроходна, каменита и без воде. Кад се по изласку из клисуре појаве Кључеви, тада река добија знатну количину воде, окрене на север и у том правцу јако искривуданим коритом иде до ушћа у Колубару. У селу с десне стране пада у реку јак поток *Точак*, који по имену свога извора зове се до ушћа и никад не пресушује. С леве стране од Ђурђевачког Виса слази водом и долином богати поток *Пасјак* и пада у Лепеницу испод села, поред Санковића.

Земље и шуме. — Земље горњег дела села су око кућа и по падинама брегова и брда, а никако у долини Лепенице. Ове су земље и сувише посне, благе, с вртачама, много су камените и подесне скоро само за попашу ситне стоке. На њима се једино сеју стрмна жита и подижу воћњаци. Земље доњег дела

седа и по Пасјаку долазе у ред најбољих земаља у округу ваљевском. Кључанске ливаде низ Лепеницу, Пасјак и Точак јесу најбоље ливаде у ваљевској Колубари, нарочито с тога, што их сама природа са својим силним изворима наводњава. Зиратне земље су црне масне смолнице, истина тешке за рад, али изврсне за род.

Шума има доста по селу, али је она поглавито по клисури и по стрмим падинама појединих брда¹. Доста шуме има и по Вису до Толића, докле је Царина сва огољена, као и суседно Станино Брдо. Ипак у селу нема шуме, знатна је већина купује не само за грађу него и за огрев. Никаких заједница нема.

Тип села. — Кључ је село разбијеног типа. Само му је земљиште тако, да је приморало сељаке да се групишу. У селу имају свега три повеће групе, три цемата: *Брђани*, *Лајковчани* и *Поточари*. Брђани су по плећима Царине и Станина Брда, Лајковчани с леве стране Лепенице по Вису, а Поточари уз поток Точак. Куће су збијене, нису даље једна од друге од 20^м, а цемати су на растојању више од 500^м.

У Брђанима су: *Текићи* (8 кућа), *Лукићи* (5 кућа), *Топаловићи* (9 кућа), *Секулићи* (9 кућа), *Бабићи* (6 кућа), *Максимовићи* (3 куће), *Симићи* (2 куће), и *Путниковићи* (3 куће). У Лајковчанима су: *Трифунковићи* (3 куће), *Тодорићи* (7 кућа) и *Мијаиловићи* (Бошњаконићи) (8 кућа). У Поточарима су: *Несторовићи* (2 куће), *Јевтићи* (7 кућа), *Атићи* (3 куће) *Бурђевеићи* (2 куће), *Јовановићи* (1 кућа), *Живковићи* (1 кућа), *Маринковићи* (1 кућа), *Аћимовићи* (1 кућа), *Вуковићи* (1 кућа), *Јоксимовићи* (1 кућа), *Остојићи* (1 кућа), *Пиваљевићи* (2 куће) и *Ненадовићи* (10 кућа).

У селу је врло слабо развијен задружни живот, свега данас да има једна мало јача задруга у Трифунковићима.

Подаци о селу. — Кључ је према списку села ваљевске епархије од 1735. год. имао 15 домова.² А према харачким теттерима из 1818. год. имао је 33 дома са 44 пореске и 98 харачких лица. По попису од 1866. год. било је 54 дома са 432 станов., докле по попису од 1874. год. било је 57 домова са 423 станов. По попису од 1884. год. било је 60 домова са 486 станов., а по попису од 1890. год. било је 78 домова са 591 стан. По попису

¹ Милићевић у својој „Кнежевини Србији“ помиње неке велике кључанске гајеве, којих данас нема. „Кнежевина Србија“. Стр. 364.

² Споменик XLII 201.

од 1895. год. било је 87 домова са 588 станов., докле по попису од 1900. год. било је 95 домова са 636 станов.

Годишњи прираштај у селу је 6,27, а процентни 1,37%.

Име селу. — Извори у селу, који граде реку Лепеницу, зову се Кључеви. Клисуре речна изнад ових извора зове се Кључ. Ово двоје дало је име и селу, бар тако сваки сељак држи, што је по све и вероватно.

Џематска су имена по месту насеља. Лајковчани су назвати по томе, што се породица Трифуновића, доселила из Лајковца, села ове области.

Старине у селу. — У Кључу, у лепеничкој клисури, на једној окуци, распознају се и данас врло добро остаци некакве двоспратне куле, чија је десна страна готово цела, и неке старе црквине. Народ ово место зове *Кулина* и за њу везао је једну причу, као да је била својина некаквог несрећног кнез Лазаревог доглавника, по имену Велимира. Ову причу у целини записао је и М. Ђ. Милићевић и у својој „Кнежевини Србији“ оштампао.¹

Порекло становништва и оснивање села. — Кључ је врло старо село, а према томе може се и закључивати да треба да има и старих породица. У списку села округа ваљевског, који је саставила аустријска Администрација у Београду 1737. год. налази се и село Кључ.² Старост села доказују и сеоске традиције, које су очувале о пореклу појединих породица и њиховој старости. Сви се сељаци слажу у томе да је у селу најстарија породица данашњих *Атића*³, за коју држе да је тако стара, да је овде од пре Косова и да је од ње ишло неколико војника на Косово. Атићи су раније били у близини Кулине, па се после повукли уз поток где су и данас; у њих се рачунају: *Атићи*, *Јевтићи*, *Ђурђевићи*, *Јовановићи*, *Живковићи*, *Маринковићи* и *Ненадовићи*; њих има 25 кућа, славе св. Николу, а има их и у Срему у Ашањи.

По времену досељења најстарији су *Бабићи*, које је некаква баба довела из Колашина, кад јој је муж погинуо од турске наједе пре почетак првих аустријских ратова 1683. год. Баба је своју децу населила на Царини и данас су њени потомци: *Ба-*

¹ М. Ђ. Милићевић „Кнежевина Србија“. Стр. 367.

² Langer. Serbien etc. Стр. 247.

³ Атић је скорашње презиме. По месном обичају снахе прозвале деда данашњих Атића „Атом“, па га после и цело село тако звало.

бићи, Лукићи, Максимовићи, Симићи и Путниковићи; њих је 19 кућа, славе св. Николу.

Секулићи су од Секуле, досељеног у другој половину XVIII века из Никшићске Жупе, из села Риђана са још 2 брата, од којих је један остао у Робајама, а други отишао у Клашњић; њих има 9 кућа, славе св. Луку.

Тодорићи и рајковачки *Ђуричићи* су једна иста породица, насељени и данас једни поред других и данас с имањима утканим једна у друга, досељени кад и Секулићи из Пиве; има их 7 кућа, славе св. Ђурђа.

Текићи су сродни Драгојевићима у Робајама, досељени на 10 година пред Кочину Крајину из братства Маловића у Дробњацима; њих је 8 кућа, славе св. Ђурђа.

Тошловићи су из Потарја у Д. Колашину, досељени кад и Текићи због крвне освете и насељени поред Текића уз Бабиће; њих је 9 кућа, славе св. Јована Милостивог.

Мијаиловићи (Бошњаковићи) доселили су се у првом устанку из Соколовића у доњем Полимљу; доселио им се прадед као слуга, њих је 8 кућа, славе св. Ђурђа.

Трифунковићи су из Г. Лајковца од породице Шујдовића, прешли на купљено имање одмах после I устанка, има их 3 куће, славе св. Луку.

Несторовићи су из села Шеврљуга, окр. ужичког, досељени после 1830. год. као радници, има их 2 куће, славе Ђурђиц.

Аћимовић је из Отиловине у Полимљу, досељен уз Разуру Бабинску; *Остојић* је од Таре и доселио се кад и први; оба се доселили као слуге, славе Ђурђиц. *Јоксимовић* доселио се из Доброселице у Ст. Влаху, доселио се као слуга, слави Цвети. *Пиваљевићи* су из суседнога Рајковића и после деобе у селу прешли на своје имање, има их 2 куће, славе св. Ђурђа. *Вуковић* је из Какмуже у Потарју, досељен уз Бабинску Разуру, слави св. Тому.

У Кључу је данас 96 кућа од 14 породица.

Занимање становништва. — Кључани се занимају свима привредним занимањима, којима и остали сељаци у овој области. Најглавније занимање сваког Кључанина је сточарство и то гајење говеди. Лепеничка Раван даје за овај посао богате резултате, јер од Кључева па све до ушћа, имају изврсне ливаде, које су и приволеле сељаке на гајење рогате стоке. Кључани се не одају изучавању заната, а ако по који случајно изучи, онда га ради само код куће и у селу. Из села се не радо удаљују.

Појединости о селу. — Кључ је саставни део мионичке општине у срезу колубарском. Судница, школа и црква су у Мионици. Гробље је издељено по крајевима. Преслава заједничка Спасов-дан.

57. Ковачице.

Положај села. — Ковачице су на странама голих, врло стрменитих и кршевитих кречњачких брда, која граде леву обалу Граца и Суваје. Куће сеоске су по увадама ових брда или по вртачама. Земљиште је голи кречњачки крш, а нарочито оне стране, које су окренуте Грацу и Суваји. Главнији висови над коритима река су: *Ћебовина*, *Кик*, *Чот*, *Чукер* и бачевачке *Рогуље*. Земљиште је од секундарног кречњака, кроз који провлачи се на Ћебовини моћна жица порфирита. Источни део села је продужење Драчићске и Бачевачке Висоравни, која је испуњена силним вртачама и доловима. Село је од Граца и Суваје одсечено, обале су врло стрме, кршевите и пуне плазова, а у Градац и Сувају слази једино низ Бранеговић, поред Ћебовине.

У селу нема нигде никаквог извора. Једина изворска вода коју народ употребљава, јесте са извора реке Граца, који су према овом селу или са самог Граца. У селу кишних дана хвата се кишница у цистернама, барама или се сама задржава по језерима (заднивеним вртачама) и као таква употребљава за пиће и све друге потребе. Нигде никакве реке осим пограничног и неприступачног Граца и његовог сувог корита Суваје нема у селу, нигде никакве долине, којом би се сливала вода из села, већ сва кишна и снежна вода стаче се у вртача и долове, па или понире или се задржава.

Земље и шуме, — Земље ковачичке су и сувише кречне, топле и лакорадне. На њима, кад се по чешће занављају, рађају особито добро стрмна жита. Земље по вртачама су једине за поврће, кукуруз и друго културно биље. Воћа добро успевају само по доловима и осојним странама.

Шуме је у селу по све мало. Само Ћебовина је обраста шеваром од лиснатог дрвета, иначе нигде поред Граца и Суваје нема ни дрвета, ма да га је раније било. Сељак купује шуму за грађу, а за гориво снабдева се оним мањим шумарцима, који су којекуда растурени по селу.

У селу има и сеоских и породичних (џематских) заједница. Ђебовина је сеоска заједница, докле све чукаре дуж Суваје су Врџића заједнице.

Тип села. — Ковачице су село разбијеног типа. Куће су разбијене у три џемата: Малетићи, Врџићи и Стојановићи. Куће су у џематима јако збијене, а од џемата до џемата има више од 500 м.

У селу су: Малетићи (4 куће), Гавриловићи (1 кућа), Митровићи (4 куће), Станковићи (4 куће), Петровићи (1 кућа), Јовановићи (2 куће), Врџе (6 кућа), Досићи (1 кућа), Миловановићи (1 кућа) и Стојановићи (7 кућа).

У Ковачицама је данас слабо развијен задружан живот; најјача је задруга Стојановића са преко 30 чељади у кући.

Подаци о селу. — По харачким теџтерима¹ из 1818. год. у овом селу било је 11 домова са 16 порес. и 37 хар. лица. По попису од 1866. год. у овом селу било је 24 дома са 169 становника, докле је по попису од 1874. год. било 27 домова са 164 станов. По попису од 1884. год. било је 30 дом. са 154 станов., докле по попису од 1890. год. био је 31 дом са 230 станов. По попису од 1895. год. био је 31 дом са 244 станов. а по попису од 1900. год. био је 31 дом са 240 стан.

Годишњи прираштај је од 1866. године 2,61, а процентни 1,61%, где је стално већи број женских него мушких.

Име селу. — За име селу прича се ово. Кад је куга пролазила кроз ово село, прича се, да се, идући уз сеоске камењаке, подбила, па и пала. Сељаци је ухвате и доведу на свој састанак, па реше да је поткују, како би лакше могла измаћи из села. Куга је отишла и није селу начинила никакве пакости, а кад је ко срео уз пут, она је на питање, одакле иде, одговарала: идем из села Ковача, Ковачића, те отуда је и овом селу име дато.

Порекло становништва и оснивање села. — Сељаци причају да им је село старо, али да у њему нема оних старих некадашњих породица. О њима су очуване традиције, да су се одселиле у равнија места, ближе Сави и Дунаву. Све данашње породице причају за себе да су досељене.

Најстарија породица у селу су Врџе,² досељене из Гатачког Поља, још пред крај XVII столећа због крвне освете. Врџа се

¹ У харачким теџтерима име овом селу записато је „Ковачић.“ Овако и суседни сељаци зову ово село, докле мештани зову *Ковачице*.

² „Врџа“ је старо презиме или надимак старог Јована Врџе, који се доселио у ово село.

био прво населио у Бујачићу, па се после вратио у ово село; данас их је 6 кућа, а има их и расељених на многе стране по овој области, славе св. Јована.

С Врцом се доселила и баба *Ризна* из Дрниша у Далмацији и она се одмах населила са својих 5 синова у овом селу. Њени потомци зову се *Ризнићи*, од њих је овде 1 кућа од вајкада, па и данас, слави св. Јована. Многе куће Ризнића због глади преселе се пред први устанак у Бању јасеничку и од њих су тамошњи Ризнићи.

При крају XVII столећа доселили су се у ово село *Малетићи*, опет из Гатачког Поља, а старином из Новог у Далмацији; њих има под разним презименима овде и по многим селима ове области 15 кућа, славе Тројице (1 дан Духова).

Стојановићи су досељени у II устанку из *Кућана* у Старом Влаху; данас их је 7 кућа, славе св. Арханђела.

Гавриловић се призетио у Врце и доселио из Бачеваца ове области од породице *Жарковића*; *Миловановић* се доселио из Дреноваца окр. ужичког и призетио у Малетиће; оба славе св. Николу и оба су скорашњи досељеници.

У селу има 31 кућа од 6 породица.

Занимање становништва. — Ковачичани¹ занимају се поглавито земљорадњом и сточарством и као да је ова друга грана претежнија, јер је уз држање стоке везана и родност земље. Довољно земље немају, с тога радо слазе у колубарска села и доле узимају земље под закуп и на њима сеју кукуруз или гаје стоку и косе сено. Врло радо одају се изучавању заната, те се после тога лако отискују од својих кућа и насељавају по другим селима, а и по граду Ваљеву. Врло лако иду и у службу и на тај начин губе се из свога села.

Појединости о селу. — Ковачице су саставни део драчићке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Драчићу Гробље је заједничко. Преслава Спасов-дан.

Б7. КОЗЛИЧИЋ.²

Положај села. — Козличић је на плећима оних високих брегова, који су развође Колубари и Рабасу с једне, Рабасу и његовој притоци Бранковачкој Реди с друге стране. Козличић

¹ Ковачићани је чешћи назив за сељака овог села него Ковачичани, али је и ово име код суседних сељака чешће него код мештана.

² Ово је село описивао и г. Светозар Д. Петровић, свештеник бранковачки, али је овај опис слабе вредности.

је на обема обалама реке Рабаса и њиме подељен је на два једнака дела *Козличић* у ужем смислу, део села на левој обали Рабаса до Бранковине и *Јазовник*, део села на десној обали Рабаса до Грабовице. Земљиште је кречњачко, кршевито и пуно вртача и долова. Главнија су узвишења *Шабатовца* до Бранковине, *Јазовник* над Рабасом и *Главица*, где је судница општине грабовичке.

Изворима је село богато. Главнији су извори: *Бунар* и *Црквенац*, који граде непресушни и кршевити поток *Каменицу*, који испод Јазовника пада у Рабас; *Ђуричића Врело* и *Костадиновића Бунар*, који граде други поток у селу, који пресушује и пада с леве стране у Рабас. Од река је само Рабас, који протиче кроз средину села и у доњем крају има доста проширену долину.

Земље и шуме. — Земље по Шабатовцу су равније, присојне, лакорадне и подесне за стрмне усева, кад се мало натиру. По Јазовнику су земље по све посне, суве, понегде песковите и ретко кад родне, па ма се и добро нагнојавале. По Рабасу су луке подесне за сваку врсту усева, као и за ливаде, само је ових земаља тако мало, да их једва 2—3 породице имају.

Шуме је у селу доста. Стране Рабаса су под шумом, под шумом је и сва долина потока Каменице и северна падина Шабатовца. Ничега заједничког у селу нема.

Тип села. — Село је разбијеног типа. Река Рабас поделила га је у два цемата: *Јазовник* и *Козличић*. Између цемата има више од 1000 ^м растојања; растојање међу кућама варира између 20 и 150 ^м.

У Козличићу су: *Ђуричићи* (1 кућа), *Митровићи* (2 куће), *Ранковићи* (5 кућа), *Мициловићи* (2 куће), *Станојевићи* (2 куће), *Костадиновићи* (3 куће), *Аврамовићи* (2 куће) и *Илићи* (2 куће). У Јазовнику су: *Лекићи* (3 куће), *Лазићи* (2 куће), *Миличићи* (4 куће), *Росићи* (1 кућа), *Тешићи* (2 куће), *Јаковљевићи* (2 куће), *Васићи* (3 куће), *Тадићи* (1 кућа) и *Бобовац* (1 кућа).

У Козличићу је задружан живот знатно развијен. Нема великих задруга али омањих има код повише породица, тако су задружне куће: Костадиновића све 3, Ђуричића и Јаковљевића 1.

Подаци о селу. — Козличић је по харачким тефтерима из 1818. год. имао 28 домова са 40 пор. и 78 хар. личности. По попису од 1866. год. било је у овом селу 27 дом. са 253 становника, а по попису од 1874. год. било је 26 дом. са 230 ста-

новника. По попису од 1884. год. било је 30 домова са 258 становника, докле по попису од 1890. год. било је 29 кућа са 305 становника. По попису од 1895. год. било је 33 дома са 275 становника, докле по попису од 1900. год. било је 35 дом. са 299 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. 1,70, а процентни 0,68%.

Име селу. — Име селу је име првог цемата, а од куда је оно, не може се извести, као изгледа да ће бити везано за место досељења прве породице у селу.

Старине у селу. — Под Јазовником, у потоку Каменици, на ставама двају потока, налази се нека Црквина, зидине, које се слабо виде из земље и у чијој је средини очуван и до данас олтар. Сељаци су ово место оградиле и на њему чине молитве и саборе, а не зна се из кога су времена ове зидине.

Порекло становништва и оснивање села. — Козличић је старије насеље, а старе су куће биле где су данас Ђуричића и одатле се село после ширило и распростирало. За најстарију породицу у селу узимају се Ранковићи, али су и они досељени од Козлице, из села Пријездића у овој области још у великој давнини. Ранковићи су од породице Исидоровића у Пријездићу, досељени пред крај XVII столећа, онда кад су их Турци протерали из свога места и њихова имања конфисковали због суделовања у аустријском покрету од 1683. год. Ранковићи су још и: Митровићи, Мијаиловићи, Аврамовићи и Лекићи на Јазовнику, данас их има 11 кућа, славе св. Николу.

Пред Кочину Крајину досељени су из Роваца данашњи Јаковљевићи и населили се на Јазовнику, досељени због освете и њима су сродни: Васићи, Лазићи, Миличићи, Тешићи и Тадића, има их 14 кућа, славе св. Луку.

Костадиновићи су досељени из Царине у окр. подринском, у првом устанку и призетили се у једну од Митровића кућа. Костадиновићима су род: Станојевићи и Илићи, те тако има их 7 кућа, славе Михољ-дан.

Ђуричићи су дошли кад и Костадиновићи из Дрлача у окр. подринском, досељени као мајстори и сад их има 1 кућа и славе св. Трифуна.

Бобовац је из Јасенице, села ове области, доселио се ових дана на своје имање, слави св. Николу.

Росић доселио се из села Цурова у Полимљу уз Бабинску Разуру, слави св. Стевана.

У Козличићу је 38 домова од 6 породица.

Занимање становништва. — Козличани занимају се поглавито оним, чиме и други сељаци ове области. Њихова је земља слаба да их исхрани, с тога се спуштају у долину колубарску или тамнавску и тамо узимају под закуп имања или их купују и на њима сеју кукуруз и друга жита и тиме подмирују своје домаће потребе. Доста их сече шуму и продаје, те и тиме подмирује своје домаће потребе. Не радо се одају изучавању заната, а још нерадије одлазе куда из свога села.

Појединости о селу. — Козличић је саставни део грабовичке општине у ср. ваљевском. Судница је у Грабовици, а школа и црква у Бранковини. Гробље је раздељено по цематима. Преслава Спасов-дан.

58. Команице.

Положај села. — Команице су над Мионицом, с источне стране овог села. Куће су растурене по венцу, јаругама и падинама појединих брегова. Земљиште је од терцијерних глинаца и мергле, неравно и врло развијено. Главнија узвишења су: *Бољковац* до *Попадића*, *Липовац* у средини села и *Стубла* над Мионицом.

Извора у селу има доста, али немају општих имена осим ових: *Стублина* под *Стублом*, *Липље* на *Липовцу* и *Дубока*. Главни потоци, управо јаруге, великог обима, стрменитих страна и осипају се, с нагибом северу *Топлици*. јесу: *Машевац* испод *Бољковца* и *Липовца* и *Дубочка Јаруга* испод *Стубле*.

Земље и шуме. — Земље зиратне су по долинама потока и њиховим странама. Земља је припа врло родна, влажна и подесна за све усеве. У селу је нема доста, те сељаци спуштају се *Топлици*, где имају своје ливаде и гаје стоку.

Шуме има у јужном делу села и по *Стубли*, али ипак нема је у тој количини, да је у стању да подмири све домаће потребе, с тога се мора куповати са стране, из горњих села. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Сам положај села, његове две јаруге, поделили су село на цемате. Цемати су по косама, а ретко по њиховим странама, удаљени су један од другог толико колико су простране долине потока. Цемати су: *Брђани*, по коси над Мионицом и с леве стране *Дубочке Јаруге*, *Стубљани* у врху исте

јаруге под Стублом, *Дубочани* на десној страни Јаруге и *Лиљани* на Липовцу.

У Брђанима су: *Настихи* (2 куће), *Јеремићи* (2 куће), *Пошовић* (1 кућа), *Обрадовићи* (3 куће), *Радовановићи* (1 кућа), *Бошковићи* (2 куће), *Живковићи* (1 кућа), *Петровићи* (1 кућа), *Марковићи* (1 к.), *Ђурићи* (2 к.), *Живојиновићи* (1 кућа), *Ненадовићи* (1 кућа), *Благојевићи* (1 кућа), *Лазаревићи* (2 куће), *Алексићи* (15 кућа), *Маринковићи* (1 кућа) и *Васиљевићи* (1 кућа). У Дубочанима су: *Јелесијевићи* (2 куће), *Марковићи* (2 куће), *Кеџићи* (2 куће), *Живојиновићи* (1 кућа), *Обрадовићи* (2 куће) и *Урошевићи* (2 куће). У Стубљанима су: *Крстићи* (4 куће), *Ђировићи* (1 кућа), *Марковићи* (5 кућа), *Јоксићи* (2 куће), *Андрићи* (4 куће), *Ликнићи* (1 кућа), *Милосављевићи* (2 куће) и *Прокићи* (2 куће). У Липљанима *Папићи* (Павловићи) (11 кућа).

У селу нема великих задруга, а слабо кад да је овде и било већих задруга, осим у Папићима. Нигде нема чешћих деоба него у овом селу, што нарочито пада у очи и суседним сељацима.

Подаци о селу. У харачким тефтерима из 1818. год. записано је, да је у овом селу било 36 домова са 47 пор. и 104 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 57 домова са 359 становника, докле по попису од 1874. год. био је 61 дом са 356 становника. По попису од 1884. год. било је 62 дома са 355 станов., докле по попису од 1890. год. било је 72 дома са 441 станов. По попису од 1895. год. било је 72 дома са 457 становника, а по попису од 1900. год. био је 81 дом са 500 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 5,13, а процентни 1,30%.

Име селу. — Команичани не знају ништа да причају о имену свога села. Ну сељаци суседних села, нарочито старији људи, по чешће пута у говору изјасниће се да Команичани „нису наши,“ него да су „неки други свет,“ али ово не умеју да објасне.

Имена мала су по местима или по називу брда.

Порекло становништва и оснивање села. — Команице су село једне породице, чији најстарији представници знају слабо да причају о себи. Знају само толико да су досељени. Испитивањем родбинских веза међу појединим породицама у овој области, наишао сам на сроднике Команичана и тек су ови умели објаснити начин и време досељења своје породице. Команичани не споре сродство с Јелићима у Осеченици, а старији Јелићи причају да су Команичани, у главном сви, и Јелићи од 4 рођена брата,

који су се врло давно доселили из кршевитих крајева горњег Лима, од Ђаковице због арнаутске обести. Сва 4 брата били су сточари, необични за ове сељаке, па прво се настанили у Осеченици и после 20 година спустили се у село Команице 2 брата с децом од трећег најстаријег брата, који је био умро. Од заосталог брата су Јелићи у Осеченици, а од ова друга два и синоваца су *Команичани*. Кад је ова сеоба могла бити, не може се тачно одредити. Сравнивањем њиховог досељења са досељењем познатих породица у суседству, као да би се могло извести да су се доселили у XVII веку, а може бити и раније. У Команицама их има данас у све 3 мале, осим липљанске, а прво су се населили на Брду над Мионицом и стара кућа била је онде, где је садашња Поповића кућа; у селу их је 59 кућа, славе св. Димитрија.

Обрадовићи у Дубочанима су с Дивљаке изнад Ариља, предак им се доселио као слуга и призетио у Команичане; има их 2 куће, славе св. Димитрија; *Благојевић*, *Живојиновић* и *Ненадовић* су из Дљина у Драгачеву, предак им призетио се у Алексиће; има их 3 куће, славе св. Димитрија. Обе ове породице сматрају се као прави Команичани и досељене су после 1820. године.

Липљани или познатије *Осаћани* и *Папићи* досељени су око 1809. год. од Гођевачке породице у Зарубама, из села Гођевића у Осату, досељени прво као мајстори, па тек после превели своје породице; данас их је 11 кућа, славе св. Лазара.

Ликнић је из Рајковића, села ове ове области, призетио се у Команичане, слави св. Димитрија; *Лазаревићи* су из суседног села Ракара, прешли после деобе на своје имање; има их 2 куће, славе св. Луку; *Маринковић* у Брђанима је из Берковца и прешао жени на имање, слави св. Јована; *Ћировић* је из Штрбаца у Ст. Влаху доселио се као слуга, слави св. Јована; *Васиљевић* у Брђанима је из Рудог у Пољимљу и слави св. Јована. Сви ови досељеници су од седамдесетих година пр. века.

У Команицама је 81 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Команичани се занимају свима привредним занимањима, којима и остали сељаци ове области. Раде земљу у довољној мери и она им подмирује потребе, где понешто претиче и за продају. На рогату стоку обрађају повећу пажњу, нарочито што им даје добар приход и служи за теглење. Због тога што је село са омало земље, у последње доба многи

се Команичанин одважава, те одлази из села и не враћа се. Подоста их уче занате, па се после расељавају и тим путем.

Појединости о селу. — Команице су саставни део горњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница је у Г. Топлици, а школа и црква у Мионици. Гробље је заједничко и по дну села. Немају заједничке преславе.

59. Котешница.¹

Положај села. — Котешница је на северној страни града Ваљева и као и суседни Козличић на обема обалама реке Рабаса. Село је у шумском, брдовитом и врло неравном крају. Земљиште је кречњачко и местимично с артачама. Брда су косањике Јау-тинне испресецане многим потоцима, те су мање више усамљене и мало плећасте. Куће су сеоске по увалама и равнијим падинама или су спуштене у саме долине река и потока. Главнија узвишења у селу су: *Вис* над Којићима, *Царић* до Буковице и Рабаса, *Дивље Брдо* до Рађевог Села и *Погмедала*.

Извора има доста. Многи од њих граде кратке непресушне потоке, који после кратког тока падају или у Рабас или Котешку Реку. Извори су у падинама, већином по цематима, где су куће, те се народ њима једино и служи. Од текућих вода су у селу *Рабас*, који тече искривудано, задржавајући више мање источни правац. У њега улази *Котешка Река*, која долази са северне стране села, плаховита је и доста штете чини околини али мало кућама, које су махом високо дигнуте изнад њеног корита. Обе ове реке пресушују, али има извораца, који не пресушују и који слазе у њих, те тако чине да и ове реке имају своје воде и преко лета на вирове. Поред Рабаса су најглавнији извори и од њих су направљене и чесме, којима се служе и мештани и путници, као што је чесма *Црквенац*.

Земље и шуме. — Котешница је земљом сиромашно село. Земље су око кућа, по плећима појединих брда, а мало по падинама и долинама потока и река. Земље су и сувише посне, хладне, песковите и неподесне за земљорадњу, докле за шумарство, воћарство и виноградарство необично су подесне.

¹ Ја ово село називам овим именом, каквим га зове сваки селак из села и околине, докле се и код проте Матије Ненадовића и код многих мањих писаца ово село назива и „Котешница“ и „Кутешница.“ Ако се хоће да пази на изговор, како народ зове своје село, онда ово село треба писати *Котешница*, а никако *друкче*.

Шуме је у селу доста. У опште може се рећи да је Котешица шумско село, село у коме свака имућнија породица, као и у суселној Јошеви, има два пута више шумске земље него зиратне. Шума је од лиснатог дрвета, а употребљује се за гориво и грађу, као што се сваке године и знатна количина сече и продаје. Заједница још има у шуми и то породичних, а то су она места која су страновита, са слабом шумом, па су остављена за испусте и испашу.

Тип села. — Котешица је село разбијеног типа, подељена у 4 џемата. Џемати су удаљени један од другог 500 до 600 м, а куће по џематима посве су блиске или најдаље 20 м једна од друге. Џемати носе породичне називе, такве каквим се нико у селу данас не презива: *Ненадовићи*, *Ивановићи*, *Петковићи* и *Симићи*.

У Ненадовићима су: *Ристићи* (6 кућа), *Савковићи* (2 куће), *Бановићи* (2 куће), *Андрићи* (3 куће). *Митровићи* I (4 куће), *Туфегџићи* (2 куће), *Живковићи* (2 куће), *Росић* (1 кућа), *Сокић* (1 кућа) и *Петровић* (1 кућа). У Петковићима (Савићима) су: *Јакићи* (4 куће), *Којићи* (3 куће), *Лукићи* (2 куће), *Матићи* (4 к) и *Гашићи* (8 кућа). У Ивановићима су: *Аврамовићи* (6 кућа), *Николићи* (4 куће), *Томанићи* (2 куће), *Весићи* (3 куће), *Максићи* (2 куће) и *Тешић* (1 кућа). У Симићима су: *Јешићи* (4 куће), *Митровићи* II (3 куће), *Ђурићи* (5 кућа), *Малешевићи* (3 куће), *Пететићи* (4 куће), *Тосићи* (3 куће), *Давидовићи* (3 куће) и *Пантићи* (2 куће). Џемати су поређани уз Рабас, идући с источне стране, од Козличића.

У овом селу развијен је јако задружни живот. Истина нема великих и јаких задруга, али готово свака од поменутих породица има по једну задругу од 4—5 ожењених мушких глава.

Подаци о селу. — Котешица је према списку села ваљевске епархије из 1735. год. имала 9 домова.¹ Котешица по харачким списковима из 1818. год. имала је 45 домова са 62 пор. и 155 харач. личности. По попису од 1866. године било је 62 дома с 566 становника, докле по попису од 1874. год. било је 58 домова с 597 станов. По попису од 1884. год. било је 64 дома с 679 станов., докле по попису од 1890. год. било је 77 дом. с 814 становника. По попису од 1895. год. било је 86 домова с 859 станов., докле по попису од 1900. год. било је 87 домова с 900 становника и то више женских него мушких.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 10,38, а процентни 1,32%.

Име селу. — „Кутешица“ је име које је записато у списку села палешког округа, који је саставила аустријска Администрација 1737. год.¹ У том списку записато је име селу *Kuteschiza*. Од куда је име народ изводи да је остало од Турака, пошто се држи да су у овом селу пре данашњих становника живели прави Турци.

Старине у селу. — 1. Код извора *Црквенца*, поред реке Рабаса, и данас се распознају неке старе зидине, у народу познате под именом „Црквине.“ Зна се само ово да кад је зидава садашња црква у Бранковини, да су онда повађени споменици, плоче и басамаци с натписима и да су узидани у нову цркву, а заостале зидине су разнете.

2. Из Шапца ишао је преко села стари колски, али врло неспретни пут за Ваљево. Тај је пут из доцнијег турског доба, пошто је ранији ишао уз Јадар и преко Цера. Овај је пут раније оправљен, али је у последње доба са свим напуштен.

Порекло становништва и оснивање села. — Кутешица је врло старо село, а за то нам не даје само разлога, што се она помиње у списку села из XVIII столећа и што има трагова старих насеља, него још и старост њених породица, које је данас насељавају. Све су данашње породице досељене, али нам не умеју да причају ко је пре њих овде био и шта је било с тим породицама, да ли су замрле или се одавде уклониле. Према причама, које су врло добро очуване у маси народној држи се да је било старих насељеника, да су се због турске најезде морали уклонити, али се не зна куда, те су досељеницима оставили пусто и чисто насеље. Од прилике оставили су онако као што Прота Матија вели,² да је његова породица нашла суседну Бранковину, кад се доселила из Бирча, у Босни.

Први досељеници у ово село били су 4 брата: *Ненад*, *Иван*, *Сава* (звани Петко) и *Сима*, досељени у другој половини XVII века из Бањана у Црној Гори због убиства очевог и заваде с Турцима. Кад су се ова четворица доселила у село нашли су, прича се, некакву турску чаршију, некакво ваљда турско село, испод са-

¹ Langer. Serbien etc. Стр. 247.

² Мемоари Проте М. Ненадовића. 1898. Стр. 6.

дашње рабаске ђуприје, напуштено, где су се Турци одселили у градове: Ваљево, Уб и Соко. На том су се месту и они настанили и прво закућили, па се после због деобе, њихови потомци разилазили на све стране и тако створили данашње село. На тадашњем су месту Ивановићи, а Ненадовићи су отишли даље низ Рабас, докле су се Петковићи повукли уз Котешку Реку, а Симићи уз Рабас ближе селу истог имена. У Ненадовиће се рачунају: Ристићи и Савковићи,¹ а у Ивановиће: Аврамовићи, Николићи, Томанићи и Весићи; у Симиће: Јешићи, Митровићи П, Ђурићи и Милошевићи, а у Петковиће: Јакићи, Којићи, Лукићи, Матићи и Гашићи, дакле свега 59 кућа, које све славе св. Јована.

Ова велика породица не само да је имала оног бистрог старца Саву Савковића, него је дала још и ове знамените људе које је Прота Матија поменуо у својим Мемоарима: *Дамњана Котешанца*, који је као хајдук, из породице Ненадовића, славно погинуо на Чокешини 1804. год.; *Дамњана Миленковића*, који је слат пред устанак у политичкој мисији у Црну Гору и Котор руском представнику Ивелићу; *Марка Кару*, који је као добровољац пао у шанцу на Кличевцу 1788. год., *Лазу* буљугбашу, који је своје сељаке одвео и ставио под команду Јакова Ненадовића у борби на Свилеуси; *Николу Живковића*, који је пао при повратку са Засавице с коња у Думачу близу Шапца² и др.

У Ненадовиће доселили су се у почетку XVIII века Бановићи из Осата, у Босни. Бановићима су сродни: Андрићи, Митровићи I, Туфегдићи, Живкељићи, Росићи, Сокићи и Петровићи, има их 16 кућа, славе св. Лазара. Стари Бан је био мајстор, зидао је куће по околини, па је после превео своју браћу и породицу.

У Ивановиће досељени су Сокољани *Максићи* и *Тешићи* из Обајгоре у окр. ужичком после II устанка, дошли опет као мајстори: њих је 3 куће, славе св. Ђурђа.

На искрају села, до села Рабаса, населили су се од Требиња у Херцеговини данашњи *Цетићи*, којих има под разним презименима 12 кућа и славе св. Стевана. Стари предак доселио се као слуга у ово село, а био је прво у служби Турака у Ваљеву,

¹ Из ове је породице онај бистри и честити старац Сава Савковић, кум Проте Матије, који је Проти дао онако лепе савете односно ондашњих прилика у земљи. Мемоари стр. 72.

² Мемоари проте Матије Ненадовића. Стр. 84, 120, 239, и 248.

па га је одатле сеоски спахија у првој половини XVIII века населио у овом селу. Старог Цветића, прича се, звали су Ђурта, од презимена Ђуртовића, којих има данас у Сливници у Зупцима.

У селу је 90 домова од 4 породице.

Занимање становништва. — Котешани занимају се свима привредним радњама, којима и остали сељаци ове области. Земљорадња је јако развијена и како су њихове земље по све слабе и дају недовољну количину за исхрану, то су готово сви важнији Котешани сопственици многих земаља у атару општине града Ваљева, где чак имају и своје куће. Осим тога спуштају се Ваљеву, Грабовици и по околини, па узимају земље под закуп и на њима засејавају кукуруз и друго жито и на тај начин добијају, што им треба за исхрану и за продају. Стоке, нарочито ситније, појединци држе доста, а особиту пажњу поклонили су гајењу воћњака и винограда, као и шуме. Котешани су за причу вредни људи, те су отуда изашли на глас као доста богати људи. У истини нису велики богаташи, али просечно узевши, имуњни су, непрезадужени и штедљиви људи. Занате, сељаку потребне, радо уче и доста их зна по један или два заната, али се ни ради заната, ни ради наднице, не селе из свога села.

Појединости о селу. — Котешница чини сама за се *котешку* општину у срезу ваљевском. Судница је у средини села, црква у Бранковини, а школе нема. Гробље је по крајевима. Село нема заједничке преславе.

Цигани у Котешници (Котешки Цигани). — На Дивљем Брду, на јужној страни села, изнад Рађевог Села, у близини суднице општине грабовичке, налази се 10 циганских кућа. Цигани су вере православне, занимају се земљорадњом, ковачким занатом, а по мало и свирачином. Куће су им мањег обима од сеоских кућа, а граде им исти мајстори, који и сељацима; своје властите земље мало имају, те с тога раде другоме на надницу, а ређе узимају земље под закуп. Стоке никакве не држе, а сваки има по мало и свога воћа.

60. Крчмар.

Положај села. — Крчмар је планинско село и лежи непосредно под северним подножјем Маљена, а на обема обалама Крчмарске Реке. Сеоске су куће уз Реку и то по падинама појединих маљенских брда, спуштајући се до самог речног корита. Земљиште је брдовито, по све стрмо и шумовито. На јужној страни диже се одмах Маљен, а на северу су висока кварцитна

брда, која служе као развође речици Буковцу и Реци. Над селом су ови висови Маљена: *Благуља*, *Орловац*, *Бела Стена* (Бијела Стијена), *Пехар* и *Чубрица*, а одатле изнад ових: *Краљев Сто*, *Црни Врх*, *Стражара* и *Голубац*. Над селом са северне стране дижу се висови: *Биљези*, *Растова* и *Чубрица*. Сви маљенски висови су од серпентина, а његове северне падине од секундарних кречњака.

Изворима је село врло богато. Крчмарац не зна шта је бунар и оскудица у води. Са свих страна стачу се Реци многи поточићи, који никад не пресушују. Познати извори у селу су: *Доброш*, *Врело*, *Боријевац* и *Леденице*, *Маркови Чанци* на Пехару, *Хајдучица* на Чубрици и *Савинац* до Бачеваца. Од изворних и текућих вода су: *Манастирица*, која извире на источној страни села под највишим врхом Маљена Краљевим Столом и тече водопадом и брзацима све на север до става с Реком, када окрене на исток кроз Осеченицу; *Река*, којој је глава у Марковим Чанцима под Пехаром и испод Бијеле Стијене, тече на исток до састава с Манастирицом кад изгуби своје име. Испод Стражаре, између Пехара и Голупца слази на западну страну плаховита и највећа река овог села *Црна Река*. Испод Пехара са западне стране, управо испод овог места, где се састају Чубрица и Пехар, испод преседлине Хајдучког Гроба, слази повећа плаховита речица *Козлица*, која иде на запад и близу Савинца пада у Црну Реку. Испод Голупца, са западне стране, слази *Буковска Река* и састаје се по дну Ластре с Црном Реком, те граде већу *Буковску Реку*. Испод Голупца с источне стране извире на неколико места овог најпространијег маљенског виса река *Каменица*, која текући на исток пробија испод Краљевог Стола и пада после подужег тока у З. Мораву.

Земље и шуме. — Крчмар је пространством земљишта најбогатије село у округу ваљевском. Сав се Маљен, колико је овде поменут, сматра као његова својина.¹ Главне зиратне земље су око кућа и Реке. На овом земљишту су и куће и воћњаци и сеје се све што је потребно за кућу. Земљиште је наводњено, наносно и доста родно, особито кад се уредно натира.

Главно имање села Крчмара је на Маљену, познато под именом *Дивчибаре*. Дивчибаре су планинско поље између Кра-

¹ У једној пресуди кнеза Милоша од 1837. год. уступају се Крчмару сви маљенски висови са тачним границама целог атара. Пресуда се и данас наводи код сељака, али је државне власти споре.

љевог Стола, Црног Врха и Голупца и кроз средину њихову тече и наводњава их река Каменица. Стражара дели ову висораван на два дела: *праве Дивчибаре* до Голупца и *Питомине* до Краљевог Стола. Дивчибаре се протежу у дужину 7 К^м а у ширину 2—3 К^м, а све су сувати или ливаде, без и једне једине стопе оранице. Питомине и пола Дивчибара својина су села Крчмара, а друга половина је својина суседних ужичких села. Дивчибарски сувати равнају се златиборским, а ливаде долазе у ред најбољих ливада у овој области. На њима је ситна сочна и врло оштра трава и особито добро гоји стоку. Дивчибаре и Питомине издељене су међу сељаке и сваки сељак има свој део и ливада и сувата, који су најбољи по Голупцу. Шуме је по Дивчибарама по све мало, а то су већином појединачни забрани.

Шумом је Крчмар је најбогатије село у овој области. Сви маљенски висови су покривени најбогатијом шумом, које има од лиснатог дрвета и четинарске. Шуме од лиснатог дрвета су по селу и падинама маљенских висова изнад села, а четинарске по плећима свих висова па и оних даљих од села. Најлепше четинарске шуме су по Пехару, Стражари, Краљевом Столу и падинама Голупца. Од четинара расту обе врсте бора, јела, смрча а по селу и смрека, а од шума лиснатог дрвета расту све познате врсте, само што су оне проткане: мечјом леском, калином, белим кленом, јавором, брезом, шумским дрвећем, врло ретким у обема областима.

Осим Дивчибара и по њима појединачних забрана, сав је Маљен сеоска заједница, а по Чубрици и оном делу Маљена, који се спушта у село, на по више места, има и породичних и џематских заједница. На Чубрици се знају: Тодорчевића, Јанковића и Бандулске заједнице, а испод Пехара Абдулске и Ђековића заједнице.

Тип села. — Крчмар је село разбијеног типа. Куће су груписане око извора и долина њихових потока, нису даље једва од друге 20—30 ^м. Џематске су групе удаљене по 200 ^м.

Испод Бијеле Стијене, око извора Доброша, је џемат *Доброш* и у њему: *Радовановићи* (3 куће), *Теодосијевићи* (5 кућа), *Грујовићи* (Милићевићи) (3 куће), *Недељковићи* (6 кућа) и *Крстивојевићи* (6 кућа). Испод ових су *Абдуле*: *Абдулићи* (Марковићи) (1 кућа), *Пантовићи* (1 кућа), *Маринковићи* (2 куће) и *Јанковићи* (5 кућа). Испод Абдула, даље низ Реку су *Ђековићи*: *Ђековићи* (Марковићи) (1 кућа) и *Марковићи* (Јевтовићи) (4 куће). До вића су *Зеленовићи*: *Митровићи* (4 куће), и *Андрићи* (4 к).

Према Абдулама на левој страни Реке су *Бандуле* (Цветковићи (7 кућа) и испод њих низ Реку: *Тодорчевићи* (7 кућа), *Мрдићи* (2 куће), *Петрићи* (1 кућа) и *Парамунци* (2 куће). По дну села, с десне стране Реке, у близини цркве су *Симовићи* (18 кућа).

У Крчмару је негда био задружан живот на гласу, али и данас има повећих задруга у селу: *Радовановића* 1, *Јанковића* 1, *Марковића* 1, *Бандулска* 1 и др.

Подаци о селу. — Крчмар је по харачким тефтерима из 1818. год. имао 25 домова са 26 пореских и 71 харачких лица. По попису од 1866. год. у селу је било 39 домова са 329 стан., докле по попису од 1874. год. било је 40 дом. са 391 стан. По попису од 1884. год. било је 52 дома са 426 стиновника, докле по попису од 1890. год. било је 67 домова са 451 станов. По попису од 1895. год. био је 71 дом са 494 станов., а по попису од 1900. год. било је 80 домова са са 507 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 5,35, а процентни 1.34%.

Име селу. — За име Крчмар везана је ова народна прича, коју зна не само сваки сељак из села, него многи и из околине. Прича се да је под Доброшем, у самој Реци, била некад нека велика путничка крчма (механа), коју је држала Крчмарица Мара, она што се пева у народним песмама. Због тога што је село насељено око ове крчме и село добило је име Крчмар.

Имена дематска су имена породична, управо стара презименска.

Старине у селу. — Ни у једном селу ове области нема више старих знаменитости као овде.

1. На Бијелој Стијени и данас се врло добро распознају заостади старе српске тврђаве Бијеле Стијене,¹ која се помиње у нашим летописима из XV века. Од старог града, који је Махмуд паша разрушио 1458. године² и данас су врло добро очувана платна, једна кула и на њој камена капија.

2. Испод града, низ Реку, на месту где у њу утиче један поток с Чубрице, и данас се распознају зидови и сухомеђине некадашњег градића Бијеле Стијене. По њивама и данас се изравају остаци од судова, старог оружја, алата и камена, а мадо

¹ Десиот *Ђурађ Бранковић* I Стр. 398.

² Гласник X. Стр. 274.

по даље уз брдо је и старо градоко гробље, само је штета што је с врло мало споменика, где и оно што има, без натписа је.¹

3. За битку између Душана и Маџара у овом крају прича се ово. Душан је својском дошао на Маљен и ту заостао, а војску послао низ планину да иде пред Маџаре. Цар, вели прича, за сво време, докле му нису стигли гласови о добивеној победи, задржао се на Краљевом Столу, који је по њему и добио име, а кад је добио извештај о битци, онда је сишао у Белу Стену и ту је сачекао војску, прегледао је и пошто се одморио, вратио се у Призрен.

4. Кроз ово село пролазио је одавна стари пут, који је спајао посавске области са Поморављем. Њим се од сремске Митровице, Шанца и Ваљева ишло за Чачак, Крушевац и даље. Ово је све до 1840. год. био једини пут за Пожегу и Ужице, од тада је напуштен, кад је просечен нов пут низ Ластру и преко Букова. На овом путу под планином и данас ће сваки Крчмарац упозорити путника на зидине дома и крчме Крчмарице Маре, које су може бити из познијег доба.

5. По дну села је стара црква, која је под висом Орловцем. За зидање цркве варод везао је ову причу. У овом селу често се задржавао Краљевић Марко, где су као успомена на њега остали *Маркови Чанци* на Пехару, за које се прича, да их је Марков Шарац ископао својим ногама, кад му се господар жедао није могао воде напити, јер се вода није имала где задржати. У селу једанпут завоћи у крчми Крчмарице Маре, Марков брат Андрија и кад се опио, Мара наговори неке своје људе те га убију. Чуо Марко да му је брат погинуо, па дође у Крчмар. Мару убије и све што је њено растури и распрода и отиде турском цару и од њега добије ферман да зида цркву. Чим је добио ферман дошао је у село и на месту, где је био раније укопао свога брата Андрију, сазида цркву, тако да је сам собом донео сав материјал, пошто у овој пустињи, онда није било живе душе.

¹ У М. Ђ. Милићевића записано је да је град Бела Стена био у Шушеоци над Колубаром и да је ту била одсудна битка између Душана и маџарског краља Лудвика. Нигде никаквих градских зидина нема у Шушеоци, нити би се могле постројити, почем се Бела Стена осипа, нигде ни трага од каквог старог градског насеља, већ све што има, зидине су старе цркве и старог гробља, које је било одмах изнад ње. М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија. Стр. 366.

душе. Народ прича, да је и данас гроб Андријин у саркофагу у десном зиду.¹

Црква је мала и дозиђивана; сва је од камена и изнутра живописана, неколико пута паљена² и напуштана, а последњи пут је подигао и обновио прота *Стеван Грбовић*, који је био парох ове цркве и умро 1802. год.

Кад је ова црква постала световном црквом нико не памти, а да је била манастир очувало се у причама и у традицијама појединих породица.³

Порекло становништва и оснивање села. — Крчмар је старо насеље, за доказ чега нам служи град и оне многе зидине, као и његова стара црква. Већ у почетку XVIII века постоји име овог села у списку пограничних села овог округа, у којима је аустријска војна команда имала хајдучке посаде за чување границе.⁴ У том списку помиње се *Kirzmar* (Крчмар) са 6 хајдучких кућа и 3 часа далеко од Ваљева.⁵ Код старијих сељака овог краја очувана је још свежа успомена да је у то доба било мало кућа, да су се многе породице због тренутних намета и рђавих чиновника иселиле у суседни ужички округ.⁶

¹ Старац *Јовица Бошњакović* из Голуца, који ми је дао многе, одличне и поуздане податке о више села из своје околине и о више породица из тих села, причао ми је да је његов отац, оправљајући цркву после паљевине с протом Стеваном, видео својим очима узидан саркофаг Андрије, брата Краљевића Марка и да су га напона узидали, пошто је претходно прота одржао парастос.

² Ј. Вујић, Путешествије II. Стр. 47. — *Starine* X стр. 269., где се иште „*Kerčmar*“.

³ По причању Јовичину неки сељаци Ужичани преведу 20—30 наоружаних Турака преко Маљена цркви и ови чим допаду цркви, похарају је, запале и калуђере побију, те од тада више се нико није смео примити да буде калуђер, већ је постала световна црква и први поп био је из породице *Симовића* у Крчмару.

⁴ На вису Стражари, између Питомина и Дивчибара, била је погранична караула, у којој је седела погранична посада „кад је Шваба опом земљом овладао,“ како причају старији људи из овог краја.

⁵ *Langer. Serbien etc.* Стр. 245.

⁶ Чича Јовица из Голуца прича да се и његов дед у то доба сконовио у планину и прешао у ужички округ, те да би избегао претеране намете, што „веће нисмо давали прије ни турскијем зулумџарима. Причао ми је, већ, ђед, којег сам запамтио, да у Пријездињу није готово нико хтио остати у селу, сваки је радије избегао намет и обијест овијех биједијех чиновника него подлегао.“ (Чича-Јовичин дед родио се у Пријездињу, па се одатле пред смрт преселио у Голубац).

Никаких старих породица у овом селу нема, за које би се могло рећи да су од старине у овом селу. За њих се прича да су се све одселиле, а и да су их многе Турци утаманили кад су град палили и рушили. За најстарију породицу у селу сматра се породица *Тодорчевића* или боље рећи *Мрдића*, јер је ово старије презиме. Тодорац је ускочио одмах преко границе у Србију из села Рутоши и с тога се цела ова породица зове и *ускочка* („Ускочани“). Мрдићи су се и расељавали и по ово области, има их 9 кућа, славе св. Арханђела.

Кад и Тодорац доселио се у ово село у другој половини XVII века и *Грујо Лимац* из Душманића у Полимљу и паселио се, где и данас постоји његова кућа, код извора Доброша. Његови су потоњци данашњи *Лимци*: Радовановићи, Крстивојевићи, Тодосијевићи, Грујовићи и Недељковићи; у селу их је 28 кућа, славе св. Луку.

Мало после Тодорца доселио је ондашњи калуђер данашње *Симовиће*, као своје сроднике из Роваца у Никшићској Жупи и населио их поред себе, на црквеном земљишту; њих је данас у селу 18 кућа, славе св. Луку.

Пред Кочину Крајину доселио се стари *Абдула* из Погане у никшићским Рудинама. Абдула (Марковић, Пантовић, Маринковићи и Јанковићи) има данас 9 кућа, славе св. Луку.

Бандуле (Цветковићи) су испод Пирлитора у Херцеговини, до селио се матори Бандула с Абдулом заједно; њих је данас 7 кућа, славе св. Ђурђа.

Ђековићи су досељени из Косјерића окр. ужичког, досељени као слуге после другог устанка; у селу их (Ђековићи, Јелтовићи) је 5 кућа, славе св. Јована.

Зеленовићи су из Галовића округа ужичког, досељени кад и горњи; има их (Митровићи и Андрићи) 8 кућа, славе св. Јована.

Петрић је из Ст. Влаха, доселио се после устанка, слави св. Николу.

Парамунци су из Парамуна окр. ужичког, има их 2 куће, славе св. Николу.

У Крчмару има 87 кућа од 9 породица.

Занимање становништва. — Крчмарци се занимају свима привредним радњама, којима и остали сељаци ове области. Сва привредна занимања код Крчмараца су споредна, али најглавније занимање сваког Крчмарца је сечење грађе и извожење. Сваки се поглавито занима прерадом дрвета, тако продају дугу,

јапију, луч, готова дрва или годе се и да израђују све ово и по туђим забранима. Мало их је што се занимају сточарством и некадашње крчмарске овце и говеда данас се у причама помињу.¹ Ко има доста стоке, с њоме по цело лето проводи у Дивчибарама и пред саму се јесен спушта, али то још могу само задружне куће да одржавају. Штета што је ова привредна грана напуштена, те ће морати нагнати Крчмарце да се расељавају, јер им земљиште без стоке неће моћи доносити никаквог плода.

Како сваки Крчмарац уме добро да прерађује дрво, с тога се лако одаје изучавању разноликих заната и тиме спушта се изван села и иде ради заната свуда, где га потреба буде нагнала. За данас се нерадо седе из свога места.

Појединости о селу. — Крчмар је саставни део крчмарско општине у ср. колубарском. Судница није у селу, већ у суседном Буковцу, а школа и црква су једно поред другог. Гробље је у средини села. Преслава други дан Ускрса.

61. Кунице.

Положај села. — Кунице су мало седанце, које лежи на северном крају поља Поћуте, на присојној страни прве Мелведвеникове косе, која се стрмо спушта у долину Јабланице. Куће су у групи, све једна поред друге и поред сеоског пута, који иде венцем за село Совач. Главни вис села над Јабланицом, уз који се пут пење, зове се *Шаран*, а цела коса на северној страни зове се *Тара*.

¹ На Дивчибарама били су кнез-Милошеви сувати, у којима је суватио своју рогату стоку. Прича се да је била силна стока, да су били обашка волови и краве за трговину, обашка краве с теладима и обашка јунад. Чобани су били све сељаци из околине, који су као плату добијали у природи, шта је коме потребовало: вола или краву, бика или теле или ма шта друго. Усред Дивчибара зна се и данас место, где су биле „Господарске Колибе“ и станарнице, за тим зна се чак и ко су били чобани. Чича Јовица из Голушца прича, да је главни чобан-баша последњих година био *Михаило Даловић*, потоњи трговац из Санковића, ове области, који је и чувену расу колубарских говеда добио од кнеза Милоша и први растурио по Колубари.

Све ово није било без утицаја на Крчмарце, почем су и сами прибавили добру стоку, а кад су добили на поклон и Дивчибаре, онда су изашли на глас с најбољом стоком од кнез-Милошеве стоке, као што је случај и данас са суседним ужичким селом Тометивим Пољем. Ну деоба задруга и одавање сечењу шуме и њеном прерађивању одстранило је Крчмарце од овог посла, те су га скоро и напустили.

Извора су 3 у селу и зову се по породицама, које се њима служе. Иначе никакве друге воде осим изворске и нема у овом селу.

Земље и шуме. — Земље су с јужне стране до Јабланице и зову се Поћута. То су црне смолне и присојне земље, врло родне и лаке за обделавање, а подесне за сваку врсту обделавања, као и за ливаде. Испаше су до Ситарица, по Тари и њеним висовима.

Шуме је у селу доста и она је ситна и од лиснатог дрвета. Нарочито је под шумом Тара, а има је доста и по Шарану. Никаких заједница нема.

Тип села. — Куће сеоске су изнад Шарана, у присојној страни косе Таре, у једној малој ували и не виде се ни с које стране, докле се њима не дође. Понека кућа каквог новијег досељеника да је изнета из ове групе ближе Јабланици или Совчу.

У Куницама су: *Симићи* (1 кућа), *Ђурићи* (4 куће), *Ђурђевићи* (2 куће), *Марићи* (5 кућа), *Мијићи* (3 куће), *Велимировићи* (4 куће), *Мирковићи* (2 куће), *Пејићи* I (Пантелићи) (4 куће), *Ракићи* (1 кућа) и *Пејићи* II (1 кућа).

У селу нема великих задруга, али омањих има.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. у овом селу било је 9 кућа, са 12 пор. и 22 хар. личности. По попису од 1866. год. било је у селу 17 домова са 113 станов. докле по попису од 1874. год. било је 16 домова са 115 становника. По попису од 1884. год. било је 18 домова са 125 станов. докле по попису од 1890. било је 24 дома са 146 становн. По попису од 1895. био је 21 дом са 155 станов., докле по попису од 1900 год. било је 23 дома са 164 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 1,67, а процентни 1,25%.

Име селу. — Народ не уме да растумачи, одкуда је име овом селу. Никаква прича није везана за постанак села, али се по народном веровању постанак села доводи у велику давнину.

Порекло становништва и оснивање села. — Сељаци држе да је ово селанце врло старо, али да нема у њему старих породица, већ да су се одселили у равније крајеве и преко Саве, потиснуте или од стране Турака или досељеника.

Као најстарија породица у селу сматрају се *Ђурђевићи*, за које под сумњом тврде да су се доселили, али се не зна одакле. Од ових Ђурђевића су они Ђурђевићи код Ваљева у Раћеву

Селу, овде су им род Пејићи, те их тако има 6 кућа и славе св. Ђурђа. Ми ове Ђурђевиће увршћујемо у старинце.

По досељењу најстарија је породица *Симића*, досељена из Зарожја, окр. ужичког, у другој половини XVIII века, пре Кочине Крајине. Симићима су сродни Ђурићи и Марићи, има их 10 кућа, славе св. Стевана.

Велимировићи, као и они, што су били у Кличевцу, па замрли, досељени су из Осата као мајстори; има их 4 куће, славе св. Арханђела.

Мирковићи и *Мијићи* су из Гуњака у Азбуковици; има их 5 кућа досељених као мајстори, славе св. Јована.

Ракић је из Ситарица, прешао на своје имање после деобе у селу, слави св. Арханђела.

Пејић је из Будимља у Ст. Влаху, прешао после 1876. год, као бегунац, слави св. Јована.

У Куницама има данас 27 кућа од 6 породица.

Занимање становништва. — Куничани се занимају свима привредним занимањима, којима и суседни сељаци. Најглавнија су им занимања воћарство и земљорадња, а стоке се гаји колико је потребно само за кућу. Воћа имају доста и нагло га подижу, као што су у последње доба отпочели подизати и забране. Како живе у сиромашном крају и малом селу, а на мало простора, радо се спуштају низ Јабланицу и заузимају туђе земље и на њима раде, или то исто раде по Поћути. Мало је родних година код њих, да им донесу довољно хране, већ је готово редовно морају куповати. Доста их у селу зна по какав занат, али се нерадо селе из свога села.

Појединости о селу. — Кунице су саставни део ребељске општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Поћути, а црква у Грачаници. Гробље је на Шарану. Преслава Спасов-дан.

62 Горњи Лајковац.

Положај села. — Г. Лајковац је планинско село, на десној обали Рибнице и у северном подножју Маљена. Куће су сеоске дубоко зашле уз токове и рекавице у планину или су по увадама између појединих брда или су дуж рекавица и реке Рибнице. Земљиште у планини је серпентинско а у селу од секундарног, јако кршевитог кречњака с многим вртачама по плећима појединих високих брда. Главнији висови у селу су: *Удљиковац*, *Дреновац*, *Орашац*, *Козја Стијена* и *Челењача* до Струганика.

Главни вис маљенски на овом крају зове се *Маљен* и по њему је дато име и целој планини.

Извора је у селу много и свукуда, па било и две куће, једна до друге, свака има свој изворац, којим се служи. Готово свака кућа низ реку има пред вратима своје куће сталну чесму, која никад не пресушује. Главнији дематски извори су: *Руде* до Планинице, *Јашарова Чесма* у Диреку, *Беојачка Вода* у Гајовићима, *Црквина*, *Савинац* на врху села итд. Главна река овог села је *Паклешница*, коју граде: *Паланачка Ријека* и *Балијин Поток* (а и Ријека). Планиничка Ријека извире под завршним маљенским висом на источној страни *Грабом* и тече скоро право на запад, а Балијина Ријека долази с југа испод виса *Маљена* и састају се у селу, код *Шујдовића* кућа, одакле настаје *Паклешница*. У *Паклешницу* слази с леве стране *Краварички Поток*, који долази из далека с маљенских висова и толико је јак водом да су по њему многе ваљарице, воденице и вештачке стружнице. С десне стране испод *Орашца* спада *Илића Поток* код места званог *Дирек*. Уз *Паклешницу*, уз овај поток и њене кратке притоцице је и данашње село.

Земље и шуме. — Лајковац нема много земље, а нема као *Крчмар* ни онолико сувата и ливада на *Маљену*. Земље су по плећима брда, мање по падинама за тим око потока и рекавица, а око *Рибнице* их готово и нема. Најлепше су зиратне земље по дну *Паклешнице*, близу њених става са *Манастирицом*. Оно што има ливада по *Маљену*, као и сувата, то су или породичне заједнице појединих сељака овог села или *Брежђанаца*. Родност земље није велика, с тога је у овом селу оскудица у имању и доброј земљи. Још као најбоље успевају стрмна жита, којих се доста сеје.

И *Лајковац* је као и друга маљенска села шумско село. Шума има од две врсте; по *Маљену* су четинарске шуме, а по селу од лиснатог дрвета. Шуме има и сувише и за огрев и за грађу, као и за жежење ђумура. Много се шуме извози и на страну.

Огромне просторије шума у планини су сеоска заједница.¹ А у овим заједницама готово свака породица има и своје заједнице, ма да се оне у последње доба отпочињу делити и сваком

¹ Још у 1837. годину пресудом Кнеза Милоша ово село добило је у својину знатан део *Маљена* и село се опире државној власти, која тежи да им шуму одузме.

се задругару део указивати. И појединци имају огромне забране, које и при деоби остављају у заједници, да их заједнички пасу и жировницу дају под закуп.

Тип села. — Г. Лајковац је село потпуно разбијеног типа. Куће сеоске су у џематима, — близу један другоме, где им одстојања често пута нису већа од 20—30 ^м. Главни џемати су: *Брђани* до Планинице, растурени у мање џематиће по увалама и вртачама између појединих брда, *Чечево* над Рибницом. *Поточари* уз Илића Поток, *Дирек* у средини села, при ушћу Илића Потока у Паклешницу и *Речани* низ Паклешницу и њене леве притоке.

У Брђанима су: *Шарчевићи* (2 куће), *Средојевићи* (8 кућа), *Ђоковићи* (2 куће) и *Симунићи* (3 куће). У Чечеву су: *Бошковићи* (5 кућа), *Јовановићи* (1 кућа), *Вуковићи* (1 кућа), *Грезалци* (Јованчићи) (9 кућа), *Вујовићи* (1 кућа) и *Савић* (1 кућа). У Поточарима су: *Вукићевићи* (2 куће), *Новаковићи* (4 куће), *Миштеријићи* (1 кућа), *Петровићи* (3 куће), *Мишовићи* (1 кућа), *Гајовићи* (1 кућа) и *Младеновићи* (1 к.). У Диреку су: *Шујдовићи* (6 кућа), *Ковачевићи* (4 куће), *Миливојевићи* (4 к.) и *Теодфиловић* (Гендић (1 кућа). У Речанима су: *Коларовићи* (3 куће), *Ковачевићи* (3 к.), *Јелићи* (12 кућа), *Глишићи* (6 кућа), *Мијатовићи* (2 куће), *Јелесијевићи* I (1 кућа), *Милетићи* (2 куће), *Маринковићи* (1 кућа) и *Јелесијевићи* II (2 куће).

У овом селу је развијен задружан живот. Мало која кућа да није задружна. Повеће су задруге: Ковачевића 3, Шујдовића 1, Мишовића 1 и Вуковића 1. Од свих задруга највећа је Вуковића, која има преко 40 чељади у кући, остале су мање.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. године Горњи Лајковац (Влајковац) имао је 13 домова.¹ Г. Лајковац је по харачким тефтерима из 1818. године имао 28 домова са 35 пор. и 89 харач. лица. По попису од 1866. год. било је 50 домова са 516 станов., докле по попису од 1874. г. било је 59 домова са 555 станов. По попису од 1884. год. било је 70 домова са 557 станов., докле по попису од 1890. год. било је 73 дома са 611 стан. По попису од 1895. год. било је 78 дом. са 629 стан., а по попису од 1900. год. било је 86 домова са 694 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 6,53, а процентни 1,11%.

¹ Споменик XLII 201.

Име селу. — Још у почетку XVIII века у списку села овог округа, који је саставила београдска аустријска Администрација ово се село назива Flaikowce.¹ И код Вука у „Даница“, где су одштампани харачки теџтери из 1822. год., ово село назива се Влајковци.² М. Ђ. Милићевић у својој „Кнежевини Србији“ пише ово село Горњи Влајковац.³ И дан данас понеки старији човек из околине изговара име селу Влајковац, а и Влајковци. По народном тумачењу име селу дошло је од имена Влајко, а ко је био тај Влајко, да ли је доселио се или није, да ли је од које данашње породице или није, то нико не уме да објасни.

Имена џемата су или по месту на коме су данас или по месту досељења, тако: Брђани, Речани, Поточари и Дирек су имена џемата по месту где су куће, Чечево је по имену села, одакле се доселила његова најстарија породица.

Старине у селу. — 1. Уз реку Паклешницу, под брдом Удљиковцем, 1¹/₂ K^m далеко од става Манастирице и Паклешнице, налазе се развалине некакве старе цркве, које се зову Црквине и поред којих има одлична вода Црквенац. За ове андије, код којих се данас скупљају младим петком знатне масе околног света ради исцељења од сваког недуга, везана је једна народна прича. Народ прича да је црква била подигнута пре Косова, да је овим путем, поред цркве, прошла мачванска војска која је ишла за Косово, и да се овде причестила, кад су војници беса ради, на врхове својих копаља набадали нафору и тако је узимали, због чега их је Бог казнио, те су пропали и није се ниједан вратио. Данас су код ове црквине сељаци оградиле једно месташце, на коме чине молитву о преслави.

2. При врху Илића Потока налази се једно место, које се зове Старо Село. Народ прича да је на овом месту био стари Лајковац, да су ту и данас најстарије куће и породице.

3. Уз Краварички Поток, па преко Маљена, у турско доба био је лено одржаван пут, којим се прелазило из колубарске долине у моравску. На овом путу и данас има старе калдрме, која је доста искварена. Поред овога пута гради се данас нов пут Мионица-Пожега.

¹ Langer, Serbien etc. Стр. 245. *

² Вук. Ст. Караџић. „Даница“, го 1827. год. Стр. 58.

³ М. Ђ. Милићевић „Кнежевина Србија.“ Стр. 369. и 408.

4. Да поменемо да је у доба аустријског провизоријума на Маљену била погранична караула, од које данас нема ни трага.

Порекло становништва и оснивање села. — Лајковац се спомиње у списку пограничних села, као село са 7 кућа и 4,50 часа удаљено од Ваљева. Већ у почетку XVIII века постоји село Лајковац, али му народ даје још већу старост, он држи да је село постојало и пре Косова. Најстарија породица у селу, која је била за време Косова, јесу *Илићи*, на које се очувала успомена у имену потока; где су им куће биле. Илића нема ниједног у селу, они су се иселили у Непричаву у Тамнави и тамо их има и данас. Друга опет тако стара породица, која се као и прва расељавала, јесу данашњи *Гајовићи* у Старом Селу. Гајовић је врло старо презиме, а њима су род: *Перовићи* и *Муштеријићи*,¹ две најстарије хајдучке породице, има их 4 куће, славе св. Ђурђа. У Гајовиће се пре 25 год. призетио *Мишовић* из Кучина у Полимљу, слави св. Ђурђа.

Као најстарији досељеници сматрају се *Средојевићи* (или *Спахијићи*) које је сеоски спахија населио, досељени пре почетка првих аустријских ратова из Заостре у Полимљу; њих је у селу 8 кућа, али има их и расељених, славе св. Игњатија.

Некако у исто доба, кад и *Средојевићи*, доселили се и *Грезалци* и *Чечевци* и испод њих се населили. Грезалци су назвати по томе, што им је предак био врло вешт зидар грезлом; досељени су из Дробњака, данас се сви по некој баби, која их је одгајила и која им је закућила, зову и *Јованчићи*; има их 9 кућа, славе св. Ђурђа. Чечевци су *Бошковићи*, стара свештеничка породица, потомци попа Милутина Бошковића, досељеног из истоименог места из Озринића у Црној Гори,² а расељавали су се, и славе св. Арханђела. Бошковића има 6 кућа и у њих призетио се *Савић* из Ковачица ове области, од породице Савића (Врца), слави св. Јована, и *Вујовић*, досељен из Точа у Полимљу после Разуре Бабинске, слави св. Ђурђа.

Покренути општом сеобом доселили су се у ово село пред крај XVII столећа: *Ковачевићи*, *Чутурије* и *Шујдовићи*. Ковачевића предак Петроније и његов праунук Обрад били су ковачи и од тог доба ова породица имала је увек по једног ковача, што је и данас случај. Њихов се предак доселио из Дробњака у Ја-

¹ *Муштеријићи* прозвати по неком претку, опасном зликовцу, којега су прозвали Муштерија због претеране лакоумности и крвожедности.

² Споменик XLII. Стр. 165.

бучје па после дошао овде и то све у истој години. Ковачевићи су врло разграната породица; има их свуда по Србији, а и по овој области. Из ове породице бивало је попова, трговаца, професора и учитеља. У селу их је данас 11 кућа, славе св. Ђурђа.¹

Чутурџије² су досељене из села Рађевића у Полимљу; њих је у селу данас 12 кућа под разним презименима, али најпознатије је презиме Ђлишић, славе св. Ђирила.

Шујдовићи³ су досељени из села Бистрице, предак им се доселио као хајдук (и скоро је био хајдук Шујдовић из ове породице); њих има 6 кућа, славе св. Луку, али има их и одсељених.

У Чутурџије призетио се предак данашњих Јелесијевића II, досељен из Мршељи, окр. ужичког пре 75 год.: има их две куће, славе Ђурђиц.

У Шујдовиће се призетио Младеновић, досељен уз Бабинску Разуру из Бистрице у Полимљу, слави св. Луку.

Пред почетак првог аустријског рата с Турцима доселио се предак данашњих Јелића због освете, с целом породицом, и населио се, где је и данас. Јелића има 13 кућа, славе св. Лазара, а досељени су из Миљевића у Потарју.

У доба Кочине Крајине ускочили су у ово село Коларовићи⁴ из Бабина у Полимљу, а пред први устанак Вукићевићи из истог села и Новаковићи из Бучја, до Таре. Све су ово били бегунци с породицама: Коларовића има 4 куће, славе Мратин-дан, Вукићевића 2, славе св. Луку, а Новаковића 4, славе св. Стевана.

У I устанку за време ратовања око Сјенице, отуда се доселио предак данашњих Симунића, којих је 3 куће, славе св. Марка.

После I устанка доселили су се Шарчевићи из Звезда у Полимљу као слуге, данас их је 2 куће и славе св. Николу.

Боковићи и Миливојевићи су једна породица досељени уз Бабинску Разуру из Звезда у Полимљу. Први се населили у Че-

¹ Из породице Ковачевића је г. Љуб. Ковачевић, министар у пензији и академик из Београда.

² Предак умео вртети чутуре, па и синови од оца изучили. Као што Ковачевића породица има по једног ковача, тако и ова породица има по једнога који уме да врти чутуре.

³ Предак због малог раста, крутуљавости и окретности, као хајдук, прозван Шујдо, па после остало такво и презиме.

⁴ Нису у старој постојбини били колари, но су тај занат овде научили и свакад по један и данас ради тај занат.

чеву, а други призеито се у Миливојевиће (Ковачевиће) у Диреку. Првих је 2 куће, а других 1 и славе св. Ђурђа.

Вуковића задруга доселила се пре 80. год. из Кремана у Ст. Влаху и населила се на купљеном имању у Чечењу, слави Ђурђиц.

У Г. Лајковцу је 93 дома од 20 породица.

Занимање становништва. — Лајковчани занимају се свима привредним занимањима, којима и остали сељаци ове области. Земљорадњом се баве у велико, али им није у стању да да све, што им потребује за храну, с тога слазе у долину Љига, Тамнаве и Колубаре и тамо узимају земље под закуп и обрађују, те тако налазе хране и за продају. Сточарство је јаче развијено него у Крчмару, од прилике као и код Брежђанаца, с тога лета проводе по Маљену, а зиме и пролећа по Рибници, Љигу и Колубари. Мало је који од сељака да не зна по који занат, сваки радо учи, те и с те стране привређује и кућу своју унапређује, тако има: ковача, столара, опанчара, колара, качара, зидара, бравара и стругара.

Лајковац је богат шумом, па су његове шуме научиле Лајковчанина, да ју прерађује и продаје, с тога су у овом послу, као и Крчмарци, чувени радници, који се доста и цене. Лајковчанин, има ли земље у ком другом селу и је ли му ово село равније, одмах се, чим изађе из своје задруге, сели из свога села и оставља га, те тако их има на више места.

Појединости о селу. — Лајковац је саставни део брежђанске општине у ср. колубарском. Судница и школа су у Бријежђу, а црква је у Крчмару. Гробље је издељено по крајевима. Нема заједничке преславе.

68. Лајковац.¹

Положај села. — Лајковац је крајна источна тачка ове области, у оном углу, који гради Љиг са Колубаром. Цео овај крај при ставама ових двеју река, с ваљевске стране, зове се *Кључ*, те према томе је и село у овом Кључу. Куће сеоске су или по падинама оних благих узвишица око Боговађе, које се постепено спуштају и губе у Кључу, или су са свим спуштене у саму раван. Знатније узвишице су: *Пусто Брдо* до Приавора, *Падине* до Латковића, *Тубећак* под Боговађом, *Косе* у селу и *Предор* до Врачевића.

¹ Овај се Лајковац зове просто Лајковац за разлику од Г. Лајковца и Доњег, који је одмах испод онога, само преко Колубаре и у Тамнави.

Извора има доста, они су испод коса или у равници. Мало их је чија се вода употребљава, него се већином употребљава бунарска вода. Главне текуће воде су: *Грабовац*, поток који долази из Врачевића и у овом селу слива се у Љиг и *Јеовац*, који долази из Пепељевца и у Кључу пада у Љиг.

Земље и шуме. — Лајковачке су земље наносне или прве смолне земље, подесне и за ораницу и косаницу. На њима рађа сваковрсно жито, а особито кукуруз око Љига. Око Љига има и добрих ливада и још бољих пашњака, у којима сељаци и суседних села напасају своју рогату стоку. Најлепше ливаде и зиратне земље су у Кључу, а ту су и чувене манастирске ливаде.

Шуме у селу има доста. Најлепши су шумски делови око Прњавора и по дну Врачевића. Шуме су од лиснатог дрвета. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Лајковац је село растуреног типа. По целом атару и по равници, као и по брду, растурене су куће без икаквог реда тако, да се ретко где могу наћи по две до три заједно, које представљају неко ближе сродство. Према овоме и ово љишко село нема цемата, као и сва друга поред њега, а највише с тога што су ово новија насеља, која се попуњавају новијим досељеницима из ове области и са стране.

У Лајковцу су: *Ранковићи* (2 куће), *Петровићи I* (1 кућа), *Миловановићи* (2 куће), *Благојевићи* (1 кућа), *Павловићи* (8 к.), *Јевтићи* (7 кућа), *Будимировићи* (1 кућа), *Радовановићи* (1 кућа), *Јовановићи* (1 кућа), *Радојичићи* (1 кућа), *Јанићи* (1 кућа), *Хлџићи* (2 куће), *Максимовићи* (1 кућа), *Теодосијевићи* (1 кућа), *Божићи* (1 кућа), *Лазичи* (1 кућа), *Ђурићи* (1 кућа), *Будимировићи* (2 к.), *Анђићи* (4 куће), *Илићи I* (2 куће), *Недељковићи* (1 кућа), *Влајићи* (1 кућа), *Ракићи* (2 куће), *Петровићи II* (1 кућа), *Ђорђевићи* (1 кућа), *Крштенићи* (1 кућа), *Милутиновићи* (2 куће), *Илићи II* (2 куће), *Живковићи* (1 кућа), *Миливојевићи* (3 куће), *Радојичићи I* (1 кућа), *Срећковићи* (1 кућа), *Крстићи* (1 кућа), *Мишиковићи* (3 куће), *Савчићи* (1 кућа), *Радојичићи II* (2 куће), *Милекићи* (1 кућа), *Павловићи* (Маринковићи) (2 куће), *Кикојевићи* (1 кућа), *Крстивојевићи* (1 кућа), *Чолаковићи* (1 кућа), *Нешковићи* (1 кућа) и *Петковићи* (1 кућа).

Задружан живот није развијен у овом селу, а од куда се може развити, када су готово све скорашњи и појединачни досељеници.

Подаци о селу. — По харачкам тестерима из 1818. год. у овом селу, које се писало „Влајковци“, ¹ био је 21 дом са са 24 пор. и 56 харач. лица. По попису од 1866. год. било је 35 домова са 215 станов., докле по попису од 1874. год. био је 41 дом са 225 станов. По попису од 1884. год. било је 50 домова са 255 становника, докле по попису од 1890 год. било је 52 дома са 262 станов. По попису од 1895. год. било је 53 дома са 284 станов., докле по попису од 1900. г. био је 71 дом са 388 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. је 6,12, а процентни 2,26%.

Име селу. — Име селу је, као и првом Лајковцу, било Влајковци, а дошло је отуда, што су га неке старе породице из Горњег Лајковца прво населиле, али које су се у току времена изгубиле или замрле, па их данас нема.

Порекло становништва и оснивање села. — Народ овог краја очувао је врло добро у својој успомени сва зверства, која су Турци чинили с манастиром Боговађом, њеним духовницима и светињама, као и народом. Код њега су свеже приче о овим покољима и јурењима, која су најјача била пред крај XVIII века. Много је ово утицало на становнике овога првог села до Боговађе, с чега су његови старији становници, морали напуштати своје куће и бегати у колубарске шуме округа београдског, а одатле враћати се или одлазити може бити и даље. Ну поред свега тога има једна стара породица овог села, која је бегала и понова се вратила, то су тако звани *Филиповићи*, досељени у ове крајеве од некуда од старо-србијске Митровице, још у општој сеоби, уз некаквог свога сродника калуђера, који, кад га је братство боговађског манастира примило под своје окриље, није хтео даље ићи, него и своју породицу задржао и овде населио. Филиповић се нико не зове, а изгледа да је Филип био родоначелник ове породице. Они се данас зову разним презименима (Ранковићи, Петровић I, Миловановићи, Благојевићи, Павловићи, Јевтићи, Хаџић и Радовановић) осим једног јединог, који живи у Ваљеву и који је сам узео ово старо презиме. Овде их је 22 куће, славе св. Николу.

У ову су се породицу призетили: *Будимировић* од Будимировића из овог истог села, слави св. Николу а своју славу оставио; *Јаџић* из Тодориног Дола, слави св. Николу, *Хаџић*

¹ Вук Ст. Караџић, „Даница“ за 1827. год. Стр. 58.

други је Филиповић из Бријежђа, слави св. Алимпија и св. Николу; Јевтић из Попадића, слави св. Николу, своју славу оставио; Радојичић од Радојичића из истог села, своју славу оставио, па примио св. Николу; Јовановић из Берковца, слави св. Николу. Све су ово досељеници из последњих година прошлог века.

Од старијих сеоских породица, досељених пред крај XVIII века, у Кочиной Крајини, јесу други Филиповићи (или доњи Филиповићи, Равничари). Они су досељени из Звезда у Полимљу; има их у селу (а и расељених) под разним презименима (Влајић, Ракић, Петровић II и Ђорђевић) 5 кућа, славе Ђурђиц. У ове Филиповиће призети су се: Крштенић, досељен из Срема као манастирски слуга, и Недељковић из Росића окр. ужичког, славе Ђурђиц. Оба су досељеници из последњих година прошлог века.

Будимировићи и Андрићи (и Илићи I) су досељени у I устанку из Жидовића у Потарју; има их 8 кућа, славе св. Стевана.

Миливојевићи и Радојичићи (Радојичићи су: Срећковић, Крстић и Живковић) досељени су кад и Андрићи са Вардишта у Ст. Влаху и за себе кажу да су „ускочани“; има их 7 кућа, славе св. Јована.

После другог устанка досељени су Максимовићи и Божићи (Божићи су: Лазић, Ђурић и Теодосијевић) из Г. Лајковца од породице Ковачевића; има их 5 кућа, славе св. Ђурђа. Доселили су се на раније у задрузи купљено имање.

Павловићи или Маринковићи су досељени у првом устанку из Шљиванског у Потарју; данас их је две куће, славе св. Срђа.

Мишковићи (Милошевићи, Стојановићи и Савчић) су из К. Луке од тамошњих Мишковића, има их 4 куће, славе св. Арханђела; Радојичићи II и Радојевићи су из Цветановаца од тамошњих Гаџрановића; има их 2 куће, славе св. Симеуна; Милекић и Петковић су из Планинице; први слави св. Саву, а други В. Госпођу. Сви су ови дошли после деобе у своме селу на готово имање.

Кикојевић је из Никшићске Жупе, доселио се после 1878. г. слави св. Луку. Крстивојевић је од Крстивојевића у Крчмару, слави св. Луку.

Чолаковић и Нешковић су најновији досељеници из Адибеговца у смедеревском округу, досељени због немаштине; први слави св. Петку, а други Мратин-дан.

У селу је овом од пре 60 год. породица Милутиновића (и Илића II) досељена из Команица на своје имање; има их 4 куће, славе св. Димитрија.

У селу је 73 куће од 23 породице.

Занимање становништва. — Лајковчани су земљоделци. Немају занатлија у својој средини, а надниче по селу и код манастира.

Појединости о селу. — Лајковац је саставни део боговаћке општине у срезу колубарском. Судница, школа и црква су у Боговаћи. Гробље у средини села. Нема заједничке преставе.

64. Латковић.

Положај села. — Латковић је на истоку од Врачевића, у долини реке Љига. Куће сеоске нису у равници него по пристранима оних повијараца, који из Врачевића и Бошњановића спуштају се у љишку долину. Земљиште је или равно поред Љига или неравно, на западној страни села, а све је од терцијерних глинаца и мергле.

Извора је у селу мало. Народ се служи изворском и бунарском водом, као и речном. Главнији су потоци: *Врановац* испод Врачевића, *Поаовац* у средини села и *Кацапа* до Јајчића и сва три утичу у Љиг.

Земље и шуме. — Латковачке су земље црне смолнице, врло родне и подесне за све усеве, као и све земље у долини Љига. На њиховим земљама особито успева кукуруз, те је ово село, као и сва суседна, житница горњих села ових области.

Шуме је у селу мало. Што има шуме, она је појединачна, у забранима и растурена по целом атару. За грађу и огрев има је у селу доста, али је нема за продају. Никаких заједница нема.

Тип села. — Латковић је, као и сва љишка села у равници, растурено село. Куће нису груписане, чак ни сродне нису у близини већ су растурене по свима крајевима села, нове куће граде се на оним местима, где су имања, те тако ово село не може да има цемата.

У Латковићу су: *Павловићи* (12 кућа), *Митровићи* I (1 кућа), *Митровићи* II (5 кућа), *Савићи* (6 кућа), *Антонијевићи* (4 куће), *Станојчићи* (1 кућа), *Филиповићи* (5 кућа), *Петронијевићи* (2 к.), *Петровићи* I (4 куће), *Перишићи* (4 куће), *Вогдановићи* (1 кућа), *Петровићи* II (1 кућа), *Јовановићи* (2 куће), *Томићи* I (2 куће), *Томићи* II (2 к.), *Даничић* (1 кућа), *Полић* (1 кућа), *Стојковић* (1 к.), *Белић* (1 кућа), *Милошевић* (1 кућа) и *Стевановићи* (2 куће).

У селу је слабо развијен задружни живот. Има малих задруга, али их овде не вреди ни помињати, јер никад у овом селу није ни могло бити великих задруга.

Подаци о селу. — Латковић је по харачким тефтерима из 1818. год. имао 17 домова са 22 пор. и 41 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 36 дом. са 234 стан., докле по попису од 1874. год. било је 43 дома са 241 станов. Према попису од 1884. год. било је 43 дома са 264 станов., докле према попису од 1890. год. било је 45 дом. са 307 станов. Према попису од 1895. год. било је 55 домова са 321 станов., докле према попису од 1900. год. био је 61 дом са 353 станов.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 3.94, а процентни 1.39⁰/₀.

Име селу. — За име селу везана је ова прича. Прича се да је име селу дошло од неког Влатка, који се први доселио у ово село, па се његови потомци звали Влатковићи, па тако и село и тек се доцније изметнуло у Латковић.

Порекло становништва и оснивање села. — По причању старих људи и ово село је основано од стране калуђера манастира Боговађе. Кад би калуђери били изгоњени од стране Арнаута или Турака из појединих манастира у Старој Србији, онда су бегали на север и где би нашли слониште за себе, вечито су гледали да ту доведу и своју породицу и да је поред себе населе. Изгледа да је тако постало и ово село.

Прве породице, које су боговађски калуђери крајем XVII века населили у Латковићу, биле су преци данашњих Савића (Влатковића), пореклом из неких оближњих села код Пећи у Ст. Србији. Савића има данас у селу под разним презименима (Савићи, Митровићи II, Антонијевићи, Станојчићи, Филиповићи и Петровијевићи) 23 куће, славе св. Николу.

Павловићи су одмах после Савића дошли из Трудова у Ст. Влаху, има их 12 кућа и славе св. Арханђела. У њих се призетио Митровић I из Крчмара, слави св. Арханђела.

Перишићи су досељени из Сушице ове области: има их 4 куће, славе св. Ђурђа; досељени су у Кочињој Крајини.

Сви други су доцнији досељеници, досељеници врло малим дедам из прве половине XIX века, више из друге половине.

Досељеници од 1820—1860. год. су: Петровићи I досељени после деобе у селу на своје раније имање из Команица ове области: има их 4 куће, славе св. Димитрија. — Томићи I су из Смрдљиковца окр. београдског, има их 2 куће, славе св. Архан-

Ђела. — *Томићи* (други) су из Точа у Полимљу, има их 2 куће, славе св. Луку. — *Јовановићи* су из Качера у Ст. Влаху, има их 2 куће, славе св. Николу. — *Стевановићи* су из Мартинића у Црној Гори, има их 2 куће, славе св. Петку. —

Досељеници после 1860. год.: *Даничић* из Славковице ове области, слави св. Лазара. — *Полић* из Рибашевине окр. ужичког, слави св. Николу. — *Милошевић* је из Соколовића у Д. Полимљу, слави Мратин-дан. — *Белић* је из Рудог у Д. Полимљу, слави Ђурђиц. — *Стојковић* је из Марковца, окр. смедеревског, слави св. Арханђела. — *Богдановић* је из Н. Адибеговца, окр. смедеревског, слави св. Луку. — *Петровић* II је из Бистрице у Полимљу, слави св. Луку.

У Латковићу има сталних 59 кућа од 16 породица, где вису урачунате привремено настањене породице, које су већином досељеници последњих година из моравске области, округа смедеревског.

Занимање становништва. — Латковчани занимају се свима привредним занимањима, којима и суседни сељаци ове области. Главно је занимање земљорадња и она даје довољно средстава за живот, али лишке богате аде и луке јесу одличан извор за добру жетву и сељацима горњих села ове области.

Појединости о селу. — Латковић је саставни део боговаћске општине у ср. колубарском. Судница и школа су у Боговађи, а цркви село иде у манастир. Гробље је у средини села и заједничко.

65. Лелић.

Положај села. — Лелић је на североисточном крају Лесковичке Висоравни а на јужној страни од града Ваљева. Земљиште је кречњачко, од секундарног кречњака, препуног вртачама разноликог облика. Вртаче су или задивлене или отворене, а по неке су испуњене и водом и граде сеоска језера. Да није вртача, поређаних у круг или низове земљиште би било равно, а овако је врло неравно. Најнеравнији је северни и источни део села. На северној страни села испод кречњака огоњени су порфирити на знатном растојању и они се јављају на свима узвишењима овог села. На северној страни села су ова узвишења: Брдо, на коме је и село, Прљуша, Млађеви, Марковац, Врана до Стрмне Горе и Јечмиште, а на источној страни: Бобија, Калуђерско Брдо и Ђелијанске Стране.

У селу су свега два извора: *Љутенац* под Прљушом и *Студенац* под Млађевима. Оба су извора у порфиритском терену, доста јаки и ретко пресушују. Извори нису у стању да подмире сву потребу у води, с тога Делић долази у ред безводних валеvских села. Недостатак у води подмирује се барском и језерском водом, као и водом из цистерна (бунара), којих има 4—5 у селу.

Од текућих вода у овом селу једина је Градац, који протиче источним крајем села кроз камениту, стрмениту и неприступачну долину. Долина је Граца тако уска, да кроз њу једва се пешке може проћи, а стране његове тако су кршевите, да се реци низ њих само на једном једином месту и то по врло стрменитом и каменитом путу може сићи. С тога Градац није ни од какве користи по ово село, а највише и с тога, што поред њега нема ни једне једине луке, осим оно мало земље, код цркве у Ћелијама.

У селу нема ни једне једине речице или поточића. Свега су у селу две клисурасто, камените и по све стрмените долине, које се спуштају на исток Грацу. Прва се зове *Бошњачки Поток*, а друга *Дубоко*. Обе су долине суве и при дну састају се.

Земље и шуме. — Сеоска су имања по вртачама и долинама на јужној и западној страни села. Језгра имања су вртаче и сматрају се као најбоља имања. Земља је посна, сува и врло шупља глинуша, која рађа кишног лета и кад је добро нађубрена. Ливада и пашњака у овом селу нема. Најбоља су сеоска имања: Мишковића Долине и Долови до Богатића и Лесковица, Долови до Стубла и Сандаља и Марковац на северу села.

Делић је особито пошумљен. Сви висови и све падине њихове пошумљене су обичним лиснатим дрветом, само је у селу мало старије шуме, више млађе. Најлепше су шуме цркве ћелијске и сеоске по Млађевима, Прљуши, Пресадима и Врани.

Сви висови на северној страни села, у колико су пошумљени, сеоска су својина. Тако су сеоска својина: Млађеви, Јечмиште, Пресади, Врана и $\frac{2}{3}$ Марковца. Падина Граца и сва брда изнад њега су својина цркве ћелијске. Породичних и цематских заједница има на Марковцу и Јечмишту, а то су ове стране, које су поред имања и пошумљене и које се нису могле и смеле крчити.

Тип села. — Делић је село збијеног типа. Куће овог села су на Брду и северној падини његовој, све су једна до друге.

на растојању од 10—30 ^m, са малим окућницама, затим с брда спуштене у долину Бошњачког Потока и ту опет једна поред друге и отишле до врха потока. Изузетак од овога су оне новије куће, које су саграђене по имањима, а то су куће најновијих досељеника. И ако је Лелић овако збијен, ипак се у њему издвајају поједини цемати: *Бошњаци*, *Брђани*, *Матићи* и *Мишковићи*.

У Бошњацима су: *Велимировићи* (4 куће), *Радосављевићи* (8 кућа), *Бојанићи* (3 куће), *Крстићи* (9 кућа) и *Тосићи* (1 к). Бошњаци су у врху потока и то с обе стране његове под узвишницом Грабовцем. У Брђанима југоисточно од Бошњака су: *Радојичићи* (3 куће), *Јанковићи* (2 куће), *Остојићи* (2 куће), *Недићи* (5 кућа), *Табићи* (2 куће) и *Зарићи* (3 куће). Матићи су: *Матићи* (14 кућа), *Давидовићи* (6 кућа), *Миливојевићи* (1 к), *Радосановићи* (2 куће) и *Тосићи* (1 кућа). Мишковићи су: *Мишковићи* (12 кућа), *Зарићи* (1 кућа) и *Николићи* (1 кућа).

Раселице су: *Божовићи* (2 куће) и *Савићи* (3 куће), на Калуђерском Брду, *Ракић* (1 кућа) у долини Граца, *Матић* (1 к), до Богатића и *Саасић* (1 кућа) на Марковцу.

У Лелићу нема данас већих задруга, као што их је некад било.

Осредње су задруге: *Бојанића* 1, *Радојичића* 1 и *Мишковића* 1.

Подаци о селу. — Према списку села из ваљевске епархије од 1735. год. Лелић је имао 9 домова.¹ По харачким теџтерима из 1818. год.² Лелић је имао 17 домова са 40 пор. и 104 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 45 домова са 475 становника, а по попису од 1874. год. било је 50 домова са 479 станов. По попису од 1884. год. било је 90 домова са 665 станов., а по попису од 1890. год. био је 84 дома са 651 станов. По попису од 1895. год. био је 101 дом са 768 станов., докле по попису од 1900. год. било је 90 домова са 718 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. 5,63, а процентни 1,12⁰/₁₀.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² У харачким теџтерима из 1822. год. записано је село: „Лелич с ма-настиром Велије.“ — „Финансије и Установе Обновљене Србије“ од М. Петровића II. Стр. 464—469.

Име селу. — За име селу везано је ово народно веровање. Прича се да су прве досељене породице у селу звале се *Ле-лићи*, па да је отуда дошло и име селу.

Имена појединих џемата су или по презименима: Мишковићи, Матићи или по месту досељења Бошњаци или по месту насељења Брђани.

Старине у селу. — 1. Најлепша знаменитост овог села је стара црква у Ђелијама. Ђелијама се зове сав источни крај села и све кршевите падине Граца. Испод Ђелијског и Калуђерског Брда налази се једна мала зараван од 15^а и на тој заравни црква и њене зграде. Црква је од камена с једним кубетом и новијег порекла.¹ Стара је црква паљена и неколико пута харана и пљачкана у XVIII и у почетку XIX века. Некад је била манастир, а данас је световна црква, а оваква је од 1837. године.

Поред цркве са десне стране њене, одмах до западних врата, сахрањен је подгорски војвода Илија Бирчанин, коме је надгробна плоча излупана и разнета, ма да ју је Кедић потоњи војвода, о свом трошку наместио.²

Црква Ђелијска има велико имање, које је већином пошумљено, а од кога је знатан део и отуђен.

2. У западном крају села, на узвишици Грабовцу, у једној приватној шуми (забрану), има неко старо гробље, које народ зове Мацарско Гробље. У забрану налазе се неки стећци, усађени подубоко у земљу и без натписа.

3. Кроз средину села, поред Љутенца и уз Прљушу, па преко Марковца и Вране водио је стари пут за Ваљево. Овај је пут до наших дана био једини пут, којим су сва села с Ле-сковичке Висоравни и суседна села из окр. ужичког спуштала се Ваљеву, а данас је замењен новопросеченим путем Ваљево-Јелова Гора-Ужице. Овај је пут у турско доба био врло важан и Турци од Ужица и Вишеграда једино су ишли овим путем, с тога је сав калдрисан и добро одржаван у то доба. Овим је путем прошла аустријска војска из рата 1788. год., кад је у овом селу и био главни логор аустријске војске.³

¹ Доста леп опис ове цркве, као и харање и паљење исте описао је у 1827. г. Јоаким Вујић у својим „Путешествијама“ II стр. 40. — *Starine* X 289.

² М. Ђ. Милићевић „Клеженина Србија.“ Стр. 381.

³ Мемоари Проте М. Ненадовића Стр. 17.

4. На северној страни овог села, над устима самог Ваљева, диже се знатан, данас огољен вис Врана. На овом вису био је логор аустријске војске из рата 1788. год. а ту има и њихових шанчева. С овог су виса сипли Кедићеви војници у половини фебруара 1804. и запалили предграђа града Ваљева: Баир, Видрак и Брђане.¹ Шанцеве на овом вису оправио је и из њих нападао и опсађивао Ваљево и Кнез Милош 1815. год.² Данас се шанчеви слабо распознају и били су близу извора Вране и до Стрмне Горе, поред старог пута.

Порекло становништва и оснивање села. — Лелић је врло старо село и налазимо га као таквог у познатом списку села ваљевског округа из 1737. год.³ Велику старост доказују не само поједине старине, очуване у овом селу, него и традиције народне о пореклу појединих породица.

По причању и традицијама народним Лелић је био хајдучко насеље. Њега су у XVII веку насељавали хајдуци, који су хајдуковали и предусретали караване турске, пљачкали и убијали по путовима поједине Турке од овог села, па све до Ужица и Дрине. Ових хајдучких породица нестало је крајем XVII столећа, оне су све иселиле у равнија места овог округа и Срем, те је тако село остало пусто.

Најстарији досељеници овог села, досељени пред крај XVII века, после исељених старијих становника овог села, јесу данашњи *Зарићи*. За њих се зна да су дошла два брата и засновали две куће у близини данашњег Љутенца; њих је данас 4 куће и славе Зачеће св. Јована (23/IX), а досељене су из Пјешиваца у Црној Гори.

На годину после Зарића доселила су се у ово село три брата: *Матија*, *Милорад* (Мишко) и *Давид Лелићи*, да ли из места Лелића или као Лелићи из Бањана у Црној Гори, не зна се тачно, и населили се поред Зарића код данашњег Језера у Потоку. Од ова 3 брата су готово све породице овог села и има их растурених у свима џематима: Матићи, Мишковићи,⁴ Давидовићи, Радојичићи, Јанковићи, Табићи, Недићи (само 3 куће), Остојићи, Миливојевићи и Ћосићи јесу све стари Лелићи, који

¹ Мемоари 88.

² М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија 401. и 402.

³ Langer, Serbien etc. 249.

⁴ Из ове је породице Кедићев буљубаша Ранко Мишковић, којег Прота помиње у својим „Мемоарима.“ Стр. 37.

говину или се одаје рабацијању. Најчешћи су занати: тесачки, коларски, ковачки и др.

ако ни занати, ни друга споредна занимања нису у подмире све радове домаће потребе, то се Лелићани или своју мушку децу дају у службу или на занате. Чу, те се тако и не враћају у село. Готово свако село и у Посавини има понеког Лелићанина, који је чак и име свога села и тако се презива.

Единости о селу. — Лелић је саставни део лелићке у срезу ваљевском. Поред овог села у састав исте општиназе и ова села: *Стубао*, *Сандаљ*, *Стрмна Гора* и *Судница* је код Љутенца, где су некад биле старе куће, и школа. Црква је у Телијама. Гробље је заједничко и школе на Љутенцу. Лелић преславља Николаје (9. мај). **Бија.** — Бобија је циганско насеље овог села. На северу Калуђерског Брда, поред старог пута, на плећима бије насељени су Цигани, чије насеље носи општи назив. На Бобији има данас 30 циганских кућа, саграђених једна уз другу, на растојању од 1—5 м. Куће су изнад стаче, која је до скоро била испуњена водом, а саграђене по угледу на сеоске куће, којима с поља ништа не узимају.

и су Цигани прво били настањени у селу Лелићу, на путу, на имању једног ваљевског трговца, па их је он пренео на Бобију, где су до имања дошли куповином. Старином Цигани из источних крајева Србије, а овде су застали у прошлог доба. До 1880. год. били су скитачи, а тек 1882. г. дошли су се стално у овом селу. На Бобију су сишли 1891. г. и примали хришћанску веру. Главна су им занимања пољопривредна и надничане појединачно или у групама по суседима.

Бобија је у атару села Лелића и на имању овог села, а није у селом у општини, већ пошто је изнад самог села Седлара, тако је општини Јованској, као ближој.

66. Лесковице.

Општина села. — Лесковице су на јужном крају простране општине Висоравни. Село улази дубоко и у пограничне планске области, те је отуда и право планинско село и највише у овој области. Село је на висоравни или по плећима и на планинских узвишења или по увалама између поје-

су се знатно и расељавали по доњим селима ваљевског округа; у селу их је 50 кућа и све славе св. Николу.

У почетку XVIII века доселили су се из Скадра у Царини, окр. подринском данашњи *Бојанићи*, назвати по речици Бојани у Скадру. Они су се населили по врху потока и данас се зову: Бојанићи и Крстићи или само Бојанићи; у селу их је 12 кућа, славе Михољ-дан. Бојанићи су иста породица са Мојићима у Брезовицама, а и заједно су се доселили. И Бојанићи су се расељавали из овог места.

Пред Кочину Крајину доселили су се *Бошњаци* из Осата, из близине Сребрнице, где су раније дошли из З. Босне и населили се поред Бојанића у врху Потока, који добива њихово име. Бошњаци су: Велимировићи и Радосављевићи,¹ има их 12 кућа и славе св. Николу.

После другог устанка предак данашњих двеју кућа *Недића* сишао је из села Бухара, изнад Ужица и призетио се у старе Недиће, чије је презиме примио; њих је данас 2 куће, славе св. Луку.

Божовићи су досељени уз Бабинску Разуру с Бијелих Брда у Стар. Влаху и населили се на купљеном имању на Калуђерском Брду; има их 2 куће и славе св. Јована.

Савићи су из породице Савића из Лесковица сишли на Калуђерско Брдо, пошто су претходно дали своје имање у селу у замену за ово; има их 3 куће и славе св. Јована.

Ракић је сишао из Лесковица и населио се у Грацу, слави св. Ђурђа. *Матић* из суседног села Богатића и после деобе дошао на своје имање, слави св. Николу. — *Силасић* је из Лесковица сишао после деобе у селу на своје имање на Марковцу, слави св. Ђурђа.

У селу Делићу је данас сталних 88 домова од 10 породица.

Занимање становништва. — Делићани се занимају свима привредним занимањима, којима и суседни сељаци ове области. Његово је земљиште неродно, само кишних лета да понешто роди, иначе су честе неродне године, које не доносе ни толико колико треба за исхрану домаће чељади. Због овога су Делићани принуђени или да се одају другим занимањима или да се селе из свога села. Готово сваки Делићанин зна по какав занат или се

¹ Из ове породице Радосављевића је *Антоније Јовановић*, кнез ваљевског на од. — Путешествије Јоакима Вујића II. Стр. 40.

одаје на трговину или се одаје рабадијању. Најчешћи су занати: зидарски, тесачки, коларски, ковачки и др.

Ну како ни занати, ни друга споредна занимања нису у стању да подмире све радове домаће потребе, то се Лелићани исељавају или своју мушку децу дају у службу или на занате и трговину, те се тако и не враћају у село. Готово свако село у Тамнави и Посавини има понеког Лелићанина, који је чак задржао и име свога села и тако се презива.

Појединости о селу. — Лелић је саставни део лелићске општине у срезу ваљевском. Поред овог села у састав исте општине долазе и ова села: *Стубао*, *Сандаљ*, *Стрмна Гора* и *Сушица*. Судница је код Љутенца, где су некад биле старе куће, и ту је и школа. Црква је у Ћелијама. Гробље је заједничко и поред школе на Љутенцу. Лелић преславља Николаје (9. мај).

Бобија. — Бобија је циганско насеље овог села. На северној страни Калуђерског Брда, поред старог пута, на плећима виса Бобије насељени су Цигани, чије насеље носи општи назив *Бобија*. На Бобији има данас 30 циганских кућа, саграђених готово једна уз другу, на растојању од 1—5 м. Куће су изнад једне вртаче, која је до скора била испуњена водом, а саграђене су по угледу на сеоске куће, којима с поља ништа не уступају.

Ови су Цигани прво били настањени у селу Лелићу, на Марковцу, на имању једног ваљевског трговца, па их је он иселио на Бобију, где су до имања дошли куповином. Старином су ови Цигани из источних крајева Србије, а овде су застали из турског доба. До 1880. год. били су скитачи, а тек 1882. г. настанили су се стално у овом селу. На Бобију су сишли 1891. г. и тад су примили хришћанску веру. Главна су им занимања свирачина и надничење појединачно или у групама по суседним селима.

Бобија је у атару села Лелића и на имању овог села, а није с овим селом у општини, већ пошто је изнад самог села Седлара, придодата је општини јовањској, као ближој.

66. Лесковице.

Положај села. — Лесковице су на јужном крају простране Лесковичке Висоравни. Село улази дубоко и у пограничне планине ове области, те је отуда и право планинско село и највише насеље у овој области. Село је на висоравни или по плећима појединих планинских узвишења или по увалама између поје-

диних брда. Кроз средину села у правцу источном пружа се *Маглеш* планина и она дели село на два готово једнака дела, који носе називе: „Пред Маглешом“ и „За Маглешом.“ Пред Маглешом, са северне стране од планине је право село, а за Маглешом с јужне стране су новије раселице.

Северни део села је део висоравни, испуњене силним вртачама, поређаним у правилне низове, који се зову *долине*. Почеци ових долина су у планинским увалама, испод којих се јављају многи јаки извори, који отичу до извесног растојања, па пониру у вртаче, испод којих настају низови вртача до краја села. Лепи примери оваквих долина су: *Ковановски Поток*, *Корита*, *Хајдучица* (Пивљански Поток), *Бунарски Поток* и *Ђуров Поток*. Почетак је ових долина међу маглешким висовима и све су правца северног паралелне између себе, осим *Ђуровог Потока*, који се пружа на исток.

На западном делу села отпочиње други низ оваквих долина. С висова: *Виловаца*, *Окрајка* и *Јагодњака* на северну страну спуштају се 3 долине и спајају се у велику *Мишковића Долину*, која у источном правцу пада Грацу. Са источне стране спушта се најшира долина у селу *Слибан*. С јужне и западне стране ових брда спуштају се две широке и кратке долине: *Првена Вода* и *Дуго Поље*.

Вртаче ових долина, као и оне по плећима сеоских брда су камевитог дна, које је истребљено; многе су отворене биле па су временом и човечјом снагом затворене. Са сталним поворима су све вртаче, у које утичу или пониру поједини потоци и извори. У источној падини *Јагодњака* је једна вртача под именом *Леденац*, дубока 12 м, а у пречнику 1 м. Дно је ове вртаче од црвенице, неравно, испуњено снегом, а преко лета ледом и отопљеном хладном водом, коју сељаци извлаче преко лета и употребљавају за пиће. Вртача је скорашња, нема левкаст изглед него само отвор, који личи на содом.

Кроз средину села провлачи се испод кречњака порфирит, који је огољен на много места и у коме се јављају сви извори овог села. И на порфириту, ако није огољен, опет су вртаче. Главнија узвишења на висоравни су: *Лице* у Божићима; *Граховиште* до Ђебића, *Окрајак*, *Јагодњак* и *Виловац* кршеви до села Сушице, *Главица* (од порфирита) до Бунара, *Кулина*, *Ђурова Стијена* и *Орашје* кршеви над Сувајом.

Други део села је ненасељена планина *Маглеш*. Маглеш је наставак повлениких висова и пружа се у источном правцу.

Маглеш је кроза среду подељен двема долинама на два подједнака дела. Ове долине зову се *Задушнице* и деле се на Г. и Д. Задушнице. Између ових долина диже се *Мијатова Превија* и она спаја оба дела Маглеша. Г. Задушнице почињу с извором *Г. Каменица*, који после тока од 10^м понире у једну вртачу, испод које се продужава читав низ вртача на запад до повленских висова. Д. Задушнице почињу с врло јаким врелом Д. Каменица, која после тока од 1 К^м понире и на другој страни јавља се као извор *Јасен*, који отиче тако званом *Стајчином Потоком* и понире опет после тока од 2 К^м у једну вртачу, испод које настаје низ вртача, познат под именом *Стајчин До*.

И северни и јужни део Маглеша изнад ових долина сав је под вртачама каменитог дна и плитким. У оваквим вртачама снег се задржава подуже и није редак случај наћи у њима неотопљеног снега крајем маја. У северном делу Маглеша, испод Мијатове Превије, ово су знатнија узвишења: *Краљево Брдо*, *Брезик*, *Дрињак*, *Равна Гора*, *Мокра Раван*, *Вис*, *Дуго Поље* и *Грбик*. У јужном делу Маглеша, изнад Мијатове Превије, ова су узвишења: *Вис*, *Тодорово Брдо*, *Губави Рт*, *Гусарица*, *Милашиновица*, *Букова Глава*, *Градац*, *Павлова Коса*, *Буково Брдо* и *Кукаљ*. Сви су висови пошумљени, ређе с једне стране огољени.

У Стајчином Потоку и Долу јављају се по површини силикатне стеве, које су највећма огољене по Брезик и Краљевом Брду. Између Краљевог Брда, Брезика и Мијатове Превије с једне стране, Виса и Тодоровог Брда с друге стране, налази се ониско 3 К^м дугачко, а 300—500^м широко планинско поље, познато под именом *Стајчин До*, један од најлепших крајева овог села. Поље није равно, већ је таласастог изгледа и нагнуто истоку.

Присојна страна јужних маглешких висова спушта се доста благо на јужну страну речици Забавици и од запада ограђена је као зидом Буковом Гором и Градачком Стијеном. Цела ова просторија је силикатне природе, без шума и обделана, пуна извораца и безимених потока, који утичу у Забавицу и Забаву. Најлепши и најцењенији део овог краја зове се Пали, на ушћу Забавице у Забаву.

Доње су Лесковице с малим изузетком безводан крај, оне су готово без икаквог сталног извора или бунара, без и једног потока и речице. У овом крају села су извори: *Хајдучица* у Пивљанима, *Црвена Вода* и *Каменица*, извори који нису јаки

и пресушују, због чега се сељаци овог краја помажу барама, цистернама или водом с извора у Г. Лесковицама. У овом крају је и *Тебско Језеро*, испод Грахова, којим се целе Д. Лесковице служе за појење стоке и већу домаћу потрошњу.

Горње су Лесковице пуне јаких извора, којих има у сваком крају, тако да сваки џемат има по један или по два извора. Од извора овог краја су: *Арсов Бунар* и поред њега још 4 у Ковановском Потоку, *Корита* у Коритима, *Школски Бунар* у Дридерини, *Ђурова Чесма* у Остојићима, *Орашац* и још 4 у Орашју, *Доња Каменица*, *Јасен* и *Стублина* у Стајчином Долу, *Габела* под Тодоровим Врдом, *Врело* испод Дебелог Осоја, *Савинац* и *Сланац* у Забави, *Градачко Врело* и *Хајдучка Чесма* под Градачком Стијеном и *Горња Каменица* у Маглешу.

Село Лесковице нема својих река. Пограничне су реке: *Забавица*, *Забавица*, *Суваја* и *Сушица*. *Забавица* је мада речица, која постаје од Градачког Врела и која испод Пали пада у Забаву. *Забавица* долази од Средњег Повлена и кад прима *Забавицу* тече клисуром и по све стешњеном долином источним крајем овог села до састава с Буковском Реком, одакле тече за мало опет као *Забавица* и понире у многим понорима, који су у самом кориту испод Ђурове Стијене и Кулине. *Суваја* је суво корито *Забавице* опет с источне стране овог села све до Богатића, одакле настаје р. Градац. *Сушица* је за мало река овог села. Избија на западном делу овог села, испод Павлове Косе и Кукља, испод повленских висова и одмах, чим изађе из планине, престаје бити река овог села.

С источне стране села испод Орашја и Дрињака падају у Забаву два потока: *Ђуров* и *Орашачки Поток*.

Земље и шуме. — Лесковичке земље су испод села и изнад села. Земље за обрађивање има доста; она је по природи посна, сува, трошна и врло подесна за стрмна жита, особито кад се уредно натире. Најбоље су земље по долинама, куда најбоље успевају пољски и баштенски усеви. Ливаде и пашњаци су најбољи у Стајчином Долу, за Маглешом и у Палима. Најродније земље у селу су: Дридерина (око школе), за Маглешом и долина Слибан. У новије доба истребљене су по Градачкој Стијени и Буковој Глави многе ливаде и сувати, те се тако овај крај везао за таорске *Мравинце*, велики повленски суват.

Шумом је село особито богато. Цео Маглеш је под шумом, а сви висови за Маглешом тако исто пошумљени су. Шуме су од лиснатог дрвета и употребљавају се за гориво, грађу и жежење

ћумура. У последње доба новопросеченим путем за Ваљево извози се сваке године знатна количина дрва за продају. Као најбоља шума у селу цене се велики забрани храстовог дрвета у Палима.

Цео Маглеш у простору од 950 X² је сеоска заједница. На њему има згодних испуста и пространих долина с малом шумом, који се дају под испашу, али има и таквих шумских крајева, какви су: Павлова Коса и Кукаљ, у која до данас није човечја нога приступила. Цематских или породичних заједница у овом селу нема.

Тип села. — Лесковице су највеће село у овој области, оне су потпуно разбијеног типа. Село је у главном подељено на три велика краја: *Малештани*, *Сојчани* и *Гајчани*. Сваки крај подељен је на цемате, где сваки цемат чини за се једну породицу. Цемате одваја долина или каква незнатна вртача; они су удаљени један од другог од 10—300 м, а куће у цематима су тако близу једна друге, да нигде нису даље од 20 м.

Главни део села, управо средина села, и најстарије сеоско насеље је око Бунара, а ту су данас *Малештани* с њим цематима: *Тауре*, *Ковановина*, *Красојевац*, *Кулина*, *Бунарци*, *Загорје*, *Орашје*, *Дрињак*, *Стајчин До*, *Мокра Раван*, *Тодорово Брдо* и *Милашиновица*.

Други део села је око извора Хајдучице и Црвене Воде и ту су *Сојчани* са 2 цемата: *Пивљанима* око Хајдучице и *Сојчанима* око Црвене Воде.

Трећи део села је око Ћебског Језера, извора Каменице и долине Слибана, а ту су цемати: *Ћебићи*, *Сасићи*, *Божићи* и *Милетићи*.

У Таурама су: *Јаковљевићи* (5 кућа), *Пантелићи* (2 куће), *Марковићи* (4 куће), *Сасићи* (6 кућа), *Радовићи* II (6 кућа), *Обрадовићи* (1 кућа) и *Илићи* (1 кућа). У Ковановини су: *Митровићи* (5 кућа), *Радовићи* I (6 кућа) и *Арсичи* (5 кућа). У Красојевцу су: *Вилотијевићи* (6 кућа) и *Остојићи* (8 кућа). На Кулини су: *Кулинчевићи* (7 кућа) и *Антонијевићи* — *Буковци* (6 кућа). Бунарци су: *Илићи* (5 кућа), *Павловићи* (3 куће), *Марковићи* (6 к), *Андрићи* (8 кућа), *Мирковићи* (1 кућа) и *Кушаци* (9 кућа).

Малештани Планинци су: на Тодоровом Брду *Марковићи* (6 к), за Маглешом: *Пејићи* (2 к), *Радовићи* (1 кућа); на Грацу: *Максимовићи* (1 кућа), *Божићи* (1 кућа); на Милашиновици: *Кушаци* (3 куће), *Настаљ* (1 кућа) и *Ђуровић* (1 кућа); у Стајчином Долу: *Ђофовци* (Андрићи) (4 куће), *Бошњакловић* (1 кућа),

и Ранковић (1 кућа); у Забави: Обрадовићи (6 кућа), Мишићи (1 кућа); на Мокрој Равни: Гајовићи (3 куће), Павловићи (1 к), Пејићи (1 кућа), Годићи (1 кућа), Илић (1 кућа), Станић (1 кућа) и Спасићи (7 кућа); на Равној Гори: Мишићи (2 куће), Миловановићи (1 кућа) и Андрићи (1 кућа); у Дрињаку су: Миловановићи (3 куће) и Зекићи (3 куће); у Орашју су: Годићи (4 куће), Ђуковићи (4 куће) и Филиповићи (3 куће). Малештани Планинци су раселице доњих око Бунара.

У Сојчанским џематима су ове породице:

а) у Сојчанима: Лазаревићи (8 кућа), Спасојевићи (4 куће), Петровићи (6 кућа) и Максимовићи (9 кућа);

б) у Пивљанима: Јакосљевићи (Цолићи) (6 кућа), Павловић (1 кућа), Грујовићи (1 кућа), Мијановићи (1 кућа), Арсенијевићи (6 кућа) и Триповићи (9 кућа).

У Гајчанским џематима су ове породице:

а) У Ђебићима: Ђебићи (8 кућа) и Кедовици (5 кућа);

б) у Божићима: Божићи (Јовановићи) (5 к), Савићи (10 к), Панићи, Крсмановићи, Митровићи и Тешићи (11 кућа).

в) У Милетићима: Милетићи (2 куће), Гавриловићи (3 куће), и Петровићи (1 кућа).

Сојчани и Гајчани чине Д. Лесковице, а Малештани са свима Планинцима чине Г. Лесковице.

У Лесковицама је врло добро развијен задружан живот. Знатније и повеће задруге су: Андрића 3, Мирковића, Божића 1, Лазаревића 1, Спасојевића 1, Цолића 1, Марковића 1 и Миловановића 1.

Подаци о селу. — По харачким теџерима из 1818. год. било је 55 домова са 79 пор. и 178 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 126 домова са 1104 становника, докле по попису од 1874. год. било је 155 домова са 1254 становника. По попису од 1884. год. било је 189 домова са 1392 становника, докле по попису од 1890. било је 187 домова са 1582 становника. По попису од 1895.¹ било је 216 домова са 1763 станов-

¹ У свима позитивним пописима код овог села помињу се некакви засеони али који се никад не подударају ни с оним, шта сељаци разумеју под речју „крај“. Према томе узимање ових заселака је произвољна ствар. Тако у најновијем попису од 1900. год. помињу се засеони: Ковановина, Кулина, Малештани, Орашје, Тауре и Врђани, а овде су побројани само малештански џемати, за које сваки сељак зна да је општи назив Малештани, што би приличије било ово звати заселак, а не и његове џемате. — Статистика XXIII 1900. год. Стр. 33—80.

ника, докле по попису од 1900. год. било је 256 домова са 1840 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 22,76, а процентни $1,63\frac{0}{100}$.

Име селу. — Неки старији људи причају да је име селу доњето. Други опет причају да је име селу дошло отуда, што су се прве породице морале насељавати по лештацима, којих и данас има око Бунара.

Имена крајева су по местима досељења или по месту насељења: Малештани по месту досељења, Сојчани, што су у осоју брда, а Гајчани што су у Слибану, где су некад били добри гајеви. Имена џемата су или по именима места, где су насељени или по месту досељења или по именима појединих знатнијих породица.

Старине у селу. — 1. Са Мравињаца преко Букове Главе, испод Градачке Стијеве, на Хајдучку Чесму, водио је од вајкада пут из Ужица у ово село, што се распознавало до скоро по старим калдрмама. Овај је пут слазио Тебском Језеру и Слибаном у корито Граца, а у турско доба слазио у Лелић и спуштао се Ваљеву. Ово је до скоро био главни пут за сва суседна села, али је 1899. год. замењен новим, који је у главном прошао истим трагом.

2. На *Мравињцима*, а у атару овог села, иза високог Брда Граца, налазе се и данас трагови старих шанцева, које су Аустријанци подизали 1718. г. у којима је Јевта Витковић дочекао бега Витезовића¹ и који су и у IV аустријском рату од 1788. г. оправљани.

Порекло становништва и оснивање села. — Лесковице се сматрају као старо село, јер га налазимо у списку хајдучких села у округу ваљевском из године 1737. год., где се село „*Leskovitz*“² помиње са 12 кућа и 3 часа далеко од Ваљева. Лесковице су старо село, али ипак његове породице су досељене, а старије породице, ниједан не само да не уме да каже које су, него и не зна, ни шта је с њима било.

Најстарија породица је *Ковановића* досељена из *Станишевца* са Ковануше у Старом Влаху, у првој половини XVII века, одакле су их Турци довели и овде населили преко сеоског спахије.

¹ М. В. Милићевић — Кнежевина Србија. Стр. 402.

² Langer. — Serbien etc. Стр. 244.

Они се данас у селу зову и овим презименом, а и измењеним презименима: Радовићи I, Митровићи и Арсићи; има их 16 кућа, славе св. Јована.

У исто време с Ковановићима, а по вољи Турака, насељени су поред њих данашње *Тауре* (Турци), досељени из Г. Потарја, из области Д. Колашина. Они су увек били пријатељи турских великаша, а из њихове породице један се 1813. год. потурчио и живео неко време у селу, па се после одселио у Босну, због чега су их сељани дуго звали Турчиновићи и Цигановићи.¹ Тауре је опште презиме а њега су задржале ове породице: Јаковљевићи, Пантелићи, Марковићи, Савићи и Радовићи II; има их 24 куће, славе св. Јована.

У првој половини XVII века спустиле су се с *Кушића*, из Старог Влаха, у ово село 3 породице, од којих једна насели се овде, друга сиђе Шапцу, у Муселине, а трећа оде у Јадар. Од ове су породице данашњи *Кушаковићи* (или Кушаци) први насељеници око Бунара. Кушака има данас у селу 12 кућа, а и расељавали су се, славе св. Луку.

Пред крај XVII века, покренути општом сеобом нашег народа, доселили су се *Малештани* у ово село. Малештани су из села *Малинска* у Дробњацима. По причању чича Павла Марковића, врло уваженог и трезвеног старца, а члана ове највеће породице у селу, који је и ове податке дао, Малештани су од 4 брата: *Саве*, *Станоја*, *Радоја* и *Гала*. У старој постојбини били су у задрузи, па су се тако и овде населили у Стајчином Доду, под Брезиком. До смрти Галове били су у задрузи; али по смрти његовој, удовица Манда изађе са синовима и с Брезика спусти се у Орашје и ту закући. Ово имање купљено је, нешто захваћено, али још више прикупљено од Турака. Мандини потомци и Галови данас се зову *Мандићи*, а то су: Годићи, Мишићи, Ђуковићи, Филиповићи и Зекићи.

После Манде изашао је из задруге Радоје и сишао Кушацима Бунару и његови су потомци: Павловићи, Пејићи, Илићи и Спасићи. Сава и Станоје умрли су у задрузи. После смрти њихове Станојев син одсели се и оде на Мокру Раван и од њега су само *Гајовићи*, а од 4 Савина сина један остане на старом огњишту, а 3 сиђу Бунару. Савини потомци су: Марковићи,

¹ Турци и Цигани у овим крајевима били су Мухамеданци и дан данас реч Турчин и Циганин у погледу верском синониман је израз у народу овог краја, с тога се и јављају ова 2 презимена.

Миловановићи и Обрадовићи, а од онога у Долу: Ђођовци или Андрићи и Мирковићи, најјача малештанска породица.

Малештани су данас заузели скоро све Г. Лесковице и планину, има их 79 кућа, славе св. Ђурђа.

После ових првих Малештана Сава је довео из Малинска и поред себе, на месту Краснојевцу, населио свога синовца Вилотија. Вилотије је дошао на 30 година после првих Малештана и собом повео је и сву своју породицу, па видећи да се овде може живети, на 20 година после тога, довео је некога свога ближег сродника Остоју и с њиме се збратио. Вилотије и Остоја, као и њихови потомци, били су дуго у задрузи и деобу запамтио је и чича Павле. Од Вилотија су Видотијевићи, а од Остоје Остојићи, па како су и они Малештани, то Малештана има 93 куће, које славе св. Ђурђа.

Кад и Малештани покренуо се с Грахова у Црној Гори и „Матори Ђеба“¹ с целом својом породицом и кад је сисао у Букове под Ластру, онда Ђеба раздели своје сроднике: 2 породице пошље к Ваљеву и оне се населе у Баб. Луци, 2 врати у ужички округ и оне се населе у Маковишту, а 2 сиђу у данашње Ковачице и населе се на једном брду према извору Граца. Ово се брдо и данас зове Ђебовина. Ђеби се није допало ово место и он се премести у ово село код Језера и ту се насели, па се Језеро по њему назове *Ђебско Језеро*.

Ђебини су потомци: Ђебићи, Мијаиловићи или Кедовци, Лазаревићи и Спасојевићи (од ових последњих само 2 куће). Место где је прва кућа Ђебина била, као и сва околина његова прозвана је Грахово, па се и данас тако зове. Ђебића има 23 куће, славе св. Јована.

После Ђебе, управо при крају прве половине XVIII столећа, доселила су се из Пиве испод Дурмитора три брата: Максим, Тришко и Јаков (Џола) са својим породицама и населили се око Хајдучице и створили џемат Пивљански. Пивљани су се највише расељавали, њих има под неколико презимена 34 куће, славе св. Ђурђа.

После Кочине Крајине, али пре првог устанка, доселиле су се 4 породице данашњих *Божића, Савића и Митровића* и населиле се испод Ђебића до Лелића и низ Слибан. Све ове породице носе општи назив Божићи, а презивају се: Божићи,

¹ Ђебом се прозвао због велике мањавости по грудима, која је личила на право ђебе, т. ј. изгледало је као да је на прсима носно какво умотано и чувао ђебе.

Савићи, Панићи, Крسمановићи, Митровићи, Тешићи и Милетићи; њих има 29 кућа, славе св. Јована. Божићи су из села *Прије-ворца* у Ст. Влаху.

Кад и Божићи доселили су се и *Кулинци* од Горажда у Херцеговини, прозвати по томе што им је предак направио куду, у којој је седио и од које се и данас виде избе и доње одаје. Стари Кулинац је населио поред себе и *Антонија Буковца*, досељеног из Буковице у Полимљу, а овај се доселио одмах после годину дана, избегавши крвну освету. Кулинаца има 7 кућа, славе св. Ђурђа, а Буковаца 6 кућа и славе св. Јована.

Опет после Кочине Крајине, али пред први устанак, доселио се предак данашњих *Петровића* у Сојчане из села Штиткова у Ст. Влаху; њих има 6 кућа, славе св. Луку.

У првом устанку сишао је из села Стапара, окр. ужичког, као слуга, предак данашњих *Гавриловића* и наставио се по дну села у Слибану. Од њега су Гавриловићи и Петровићи, којих је 4 куће, славе св. Ђурђа.

Предак данашњих других *Спасојевића* призетио се у прве Спасојевиће и доселио се после другог устанка из Годечева, окр. ужичког; има их 2 куће и славе св. Николу.

Новији досељеници овог села, досељеници после 1870. год. су: *Ђуровић* досељен уз Бабинску Разуру из села Трнаваца у Ст. Влаху, слави св. Ђурђа; *Ранковић* (1 кућа) досељен из Чајетине у Ст. Влаху, слави св. Ђурђа; *Настић* досељен из Маоча, слави св. Николу; *Бошњакловић* досељен уз Бабинску Разуру из Голеша у Полимљу, слави св. Ђурђа; *Станић* из Рудог, скораши досељеник, слави св. Луку.

У Лесковицама је 261 кућа од 17 породица.

Занимање становништва. — Главно занимање Лесковичана је сточарство, а тек после земљорадња и воћарство. Највише се гаје овце и козе, а доста и рогате стоке, коју напасају преко лета по маглешким испустима и пландиштима, а с пролећа згоне у доња колубарска села и тамо с њима пробављају по 2—3 месеца. У последње доба опажа се јачи покрет за земљорадњом, те у јачој мери засејавају стрмна жита, која добро успевају и дају толико, колико им је потребно за исхрану, а повешто се одваја и за продају. На тргу врњевском после суводањске пшенице цени се највећма лесковичка, а њена је вредност у крушноћи зрна и његовој сразмерно великој тежини. Откако је крај села за Маглешом постао приступачнији, отпочело је и сејање кукуруза у јачој мери, који овде далеко боље

успева него у селу, од куда су и ове земље добиле много у вредности.

Сваки готово Лесковчанин зна по какав занат. Све што им је потребно за њихову домаћу потребу сами израђују и прерађују. Тако у свом селу имају нарочите занатлије за кројење и мушког и женског одела, за израду пољопривредних справа и оправку и др. Занатлије имају доста посла у свом селу, а тога се врло ретко удаљавају из свога села, а дотерали су чак дотле, да данас сами израђују своје куће и друге зграде. Лесковчани се из свога села удаљавају само онда, када у селу немају где да живе и кад им се укаже згодна прилика, да ће моћи боље и удесније живети него у свом селу.

Појединости о селу. — Лесковице су саставни део лесковичке општине у ср. ваљевском. С овим селом је у заједници село Богатић. Судница је у средини села на Дридерини, а ту је и школа. Цело село, и ако врло много растурено, сахрањује се у два гробља; једно је код Бунара за Г. Лесковице, а друго је на Грахову за Д. Лесковице. Преславе имају две: Гор. Лесковице преслављају други дан Духова, а Доње Јоване (8. маја).

67. Лозница.

Положај села. — Лозница лежи у долини Колубаре у почетку њене клисуре, зване Сутеска, и по свима висовима, које клисуру граде. И ако је село у долини колубарској, ипак није равно, већ је и сувише брдовито. Сеоске су куће по плећима појединих брегова или по њиховим присојним падинама. Земљиште је од секундарног кречњака или од колубарског терцијерног наноса. Знатнија узвишења су: *Караула* до Гвозденовића, *Јасенка* до Врховина, *Јасенково Брдо* до Степања, *Град* до Словца, *Сниска Главица* итд.

Извора је у селу доста. Под сваким брдом појављује се по један или више извора, а ових извора највише је на оним местима, где брда спуштају се у колубарску долину. Народ се служи изворском и бунарском водом, а по потреби и речном.

Познатији су извори: *Смрдан* поред окружног пута, *Чесма* испод механе, *Мекавац* и *Мирковац* у Млађевима, *Рогај Чесма* у потоку Рогају.

Земље и шуме. — Главни део имања овог села су колубарске равни, познате под именом *Орловац*, које су подесне за

сваку врсту усева, диваде и пашњаке. Доста земље зиратне има уз потоке сеоске: *Розај*, који долази са севера из великих лозничких шума, за тим уз *Живков Поток*, који је добио име по неком Живку, који се у њему утопио, а највише уз *Лозничку Реку*, која постаје од 2 јака потока, једног испод Карауле, и другог испод Јеленке. Ове су наносне земље врло родне и подесне понајвише за пашњаке и диваде, јер су особито наводњене од многих извораца, који испод брегова падају у потоке.

Лозница је шумско село. Више од $\frac{3}{4}$ села леже под шумом, што захвата простор више од 500 Ха. Сав северни део зове се *Словац* огромни шумски простори, без пута и везују се за словачке, веселиновачке и степањске шуме. Словац је висораван од вртача, по којима су шуме каменитог дна. Шуме су од лиснатог дрвета и све сеоска заједница. Шумовити крајеви села су: Јасенково Брдо, Голубињак, Крушик, Сниска Главица, Крива Дивада, Карличине, Јеленка и Вранов До. Ближе селу, сваки крај села, заједнички сече и употребљава поједине крајеве шуме, али не сматра као своје заједнице. Крчевине по овим заједницама су својине појединаца.

Тип села. — Лозница је село разбијеног типа. Куће сеоске су по плећима и присојним падинама појединих брегова, испод којих настаје колубарска равница. По бреговима су куће груписане, где су куће удаљене једна од друге 20—60 м; свака група припада једној породици, више оваквих група чине цемате. У селу има 3 оваква цемата: *Шљивак* (Старо Село), *Млађеви* и *Забрђани*, удаљени један од другог од 40—200 м.

У Шљиваку су: *Раонићи* (1 кућа), *Мирјанићи* (6 кућа), *Петрићи* (2 куће), *Лаудовићи* (Мијаиловићи) (2 куће), *Дугоњићи* (4 куће), *Јокићи* (5 кућа), *Радосављевићи* (Швабићи) (1 кућа), *Марковићи* (1 кућа), *Вићентијевићи* (2 куће), *Настићи* (1 кућа), *Гајићи* (1 кућа), *Лазичи* (Работићи) (5 кућа) и *Шумаревићи* (1 к). У Млађевима: *Јовановићи* (Мадари) (1 кућа), *Митровићи* (7 к), *Милутиновићи* (9 кућа), *Пауновићи* (2 куће), *Мирковићи* (2 куће), *Живанићи* (Ружичићи) (6 кућа), *Станићи* (Ивановићи) (7 кућа), *Божичи* (7 кућа) и *Бошњакловићи* (1 кућа). Забрђани су: *Јазаревићи* (3 куће), *Васковићи* (Павловићи) (1 кућа), *Видосављевићи* (3 куће), *Милинковићи* (2 к) и *Озимковићи* (Величковићи) (2 к).

У Лозници је врло мало већих задруга, осредњих има приличан број, а повеће су: Петрића 1, Милутиновића 2, Станића 1, Митровића 2 и др.

Подаци о селу. — Лозница¹ је по харачким тефтерима из 1818. год. имала 66 домова са 74 пор. и 170 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 74 дома са 699 становника, докле по попису од 1874. год. било је 74 дома са 498 становника. По попису од 1884. год. било је 85 домова са 549 становника, докле по попису од 1890. год. било је 86 домова са 628 стан. По попису од 1895. год. било је 83 дома са 585 станов., докле по попису од 1900. год. било је 90 домова са 661 становником.

Годишњи прираштај становништва овог села не може се израчунати, што је све до краја 1874. год. с овим село било у заједници и село Веселиновци, које се од 1872. год. рачуна као самостално село, а дотле заселак овог села.

Име селу. — За име селу прича се ово. У старије доба по брдима, где су биле куће овог села, било је тако много винове лозе, да је била оклопила сву шуму, те је по њој дато име селу, а за старо име нико не уме казати.

Шљивак име цемату дошло је, што су стари имали изван кућа своје воћњаке, које су доцнији досељеници заузели. *Млабевци* се зову што су раније на тим местима старији досељеници имали своје младе воћњаке и винограде, који се називају тим именом за разлику од старијих.

Старине у селу. — 1. Испод Милинковића кућа, у потоку Мећавцу, налазе се остаци неке старе цркве, који се зову *Црквина*. Народ држи да је ова црква до скоро радила, па су је Турци, кад и дивачку, разорили.

2. У долини Лозничке Реке, испод Петрића кућа, налазе се остаци некаквих зидина поред старих гробова, у којима има по неки камен, али без натписа.

3. Усред Шљивака, налази се највише место *Читлук*, названо што је на њему био летњиковац спахије овог села из првих година XIX века. Око Читлука је старо насеље овог села, а сва су друга места доцније насељена.

Порекло становништва и оснивање села. — Прво насеље села било је на Читлуку и најстарије породице села, за које се не зна да су се доселиле, јесу *Раонићи* и *Радоњићи*. Од Раонића,² некад најјаче и најзнатније породице у селу, данас је само

¹ У харачким тефтерима ово село не помиње се само, већ са својим заеоком Веселиновцима, који су данас засебно село. — Финансије и Установе Обновљене Србије. М. Петровић, II 464—469.

² Из ове је породице буљугбаша *Арсеније Раонић*, којег Прота Матија помиње на неколико места у својим Мемоарима. Мемоари 37, 49, 72, 79 и 82

једна кућа, а од Радоњића нема ниједне и последњи потомак изумро је 1900. год. Раонићи славе св. Јована. Стари Раонић, прадед данашњих, узео је својој ћерци у кућу некакво Осањанче и од њега су данашњи *Мирјанићи*; има их 6 кућа, славе св. Ђурђа.

У исто доба, из истог места, у почетку XVIII века из Врдила, у близини Крајева, доселили су се *Дугоња* и *Лауд* и населили по одобрењу Раонића уз њих, на садашњем месту. Од Дугоње су: *Дугоњићи* и *Петрићи*, има их 6 кућа, славе Ђурђиц, а од Лауда Лаудовићи: *Мијаиловићи*, *Марковићи*, *Видосављевићи*, *Вићентијевићи*, *Настићи* и *Гајићи*; има их 10 кућа, славе св. Ђурђа.

Кад су се ове прве породице доселиле, тад су дошле у село две породице данашњих *Ивановића* и населиле се у Млађевима. Ове су породице из Херцеговине од Билећских Рудина од породице Алексића; има их под два презимена 14 кућа, славе св. Игњатија.

Милутиновићи су из ове области из села Пријездића од породице Исидоровића, има их 9 кућа, славе св. Николу. —

Митровићи су из Крчмара, села ове области, има их 7 кућа, славе св. Арханђела, а од породице су Мрдића у истом селу. — *Работићи* (*Лазићи*) су из села Душманића у Полимљу; предак им се призетио у Дугоњиће, славе св. Ђурђа; има их 5 кућа.

Пауновићи, *Мирковићи* и *Милинковићи* досељени су из села Бистрице у Полимљу, а сви досељени пре Кочине Крајине. Све три породице су од 2 брата, прве две од једнога, а трећа од другог. Милутиновића предак призетио се у старе Радоњиће и њихову славу примио, те се они данас сматрају као најближи сродници тој старој породици; има их 6 кућа, славе св. Луку. *Живанићи* и *Лазаревићи* су из Мартинића у Црној Гори, досељени у првом устанку, има их 9 кућа, славе св. Петку.

Јокићи су скорашњи досељеници, досељени после II устанка из Качера у Ст. Влаху, има их 5 кућа, славе св. Арханђела.

Познији досељеници, после 1830. год. су: *Радосављевић* — *Швабић* досељен из села Бикотинаца у Срему, слави св. Ђурђа. — *Шумаревевић* доселио се уз Бабијску Разуру из Вардишта у Старом Влаху, слави св. Ђурђа; *Јовановић* — *Маџар* доселио се од некуда из Баната, слави св. Лазара; *Бошњакловић* доселио се из Пријездића ове области, слави св. Николу; *Васковић* (*Павловић*) из Шљивовице у Ст. Влаху; *Озимковићи* из Обајгоре, украј Рогаџице, има их две куће, предак им се призетио у старе Радоњиће, славе св. Ђурђа.

У Лозници има 85 домова од 17 породица.

Занимање становништва. — Лозничани се занимају свима привредним радњама, којима и остали сељаци у овој области. Од свих привредних радњи превлађује земљорадња, а раније гајени су и виногради, којих је сада врло мало у селу. И стоочарство није занемарено, нарочито се гаје говеда и свиње. Лозничани се ретко баве занатима, а врло тешко куда се крећу изван свога села.

Појединости о селу. — Лозница је саставни део лозничке општине у срезу ваљевском. Судница је у селу на окружном путу. Школа и црква у Рабровици. Преслава Мали Спасов-дан.

У Лозници, на окружном путу Ваљево — Обреновац има путничка механа. Механу држи *Ђурић*, родом из села Коњског у Зупцима и његова је својина.

Цигани. — У селу, испод механе, опет на истом путу, имају 2 привремене циганске породице, које се баве ковачким занатом и земљорадњом.

68. Лопатањ.¹

Положај села. — Лопатањ лежи на обема обалама истоимене речице, притоке реке Јадра. Лопатањ је брдско село, куће су по плећима појединих високих и врло стрменитих брда, која се увлаче из подринског округа као наставак планине Рожња. Земљиште је од секундарних стена, доњи део од врло много распаднутих пешчара са малим самицама кварца, горњи део од кречњака и вапновитих глинача. Јужни део села према Драгодолу и Станијиной Реци зове се *Ива*, преко које прелази нови пут Ваљево — Љубовија, а иза ње је *Караула*, некад брдо под шумом, а данас с њивама и ливадама. Испод Иве и Карауле пре 100 година била је планина *Маза*, а данас најнасељенији, издељени и скоро бешумни крај. Иза Мазе на западну страну дизала се опет друга планина *Кокорава*, која је опет тако исто насељена и растребљена. Узвишења друга по селу су: *Вења*, где су Јанчићи, *Оскруша* око школе и где су Сандићи, *Бојчица* (510 м) изнад Бобића, *Церје* и *Осоје* где су Бирчани, *Равни Гај* где су Мирићи, *Дебели Цер* до Врагочанице, *Белешка* и *Јајац* у Мазу и *Виловица* усред села, где су неки Сандићи.

Извора у селу има доста. Јужни део села по јаругама, потоцима и падинама појединих брегова, и ако су кречњачке

¹ Ово село описивао је и г. Мил. Дачић, бив. учитељ комирићки, чијим смо се описом врло мало могли користити.

природе, има доста извора, који су по количини воде знатни, на више места неприступачни, јаки и толико снажни да граде читаве потоке, докле северни има опет више извора, али слабије природе и стално пресушују. Докле северни део копа и бунаре, а и речном се водом служи, дотле јужни служи се само изворном водом. Од текућих вода овог села је главна *Лопатањска Река*, којој је глава у Мазу под брдом *Белешком*. Река постаје од три потока: *Коњске Јаруге*, *Јајачке Јаруге* и *Мажанске Јаруге*, од три јаруге низ које слазе главни мажански извори и потоци. Река има правац северни и уз пут поред многих поточића, под Осојем, прима *Радијевицу*, доста јаку речицу, која долази из *Кокораве*. Испод Оскруше и Церја Река се састаје с другом главном речицом овог села *Брикосом*, која долази са североистока од Дебелог Цера. Од става ових двеју речица, нова река зове се *Лопатањска Река* до под Јанчиће, па се одатле, текући на запад, отпочне звати *Остружањска Река* и тим се именом зове до ушћа у Јадар.

Земље и шуме. — Лопатањске су земље изван кућа око река и поглавито по странама појединих блажих брегова и брда. Земље су посне, песковите, хладне, тешко се дају зирати и натирати, те су по све неродне, докле су луке око рекавица и потока права благодет села. Докле су брдске земље једва подесне за сејање стрмних усева и гајење воћа, дотле су луке добре и за ораницу и косаницу. Особитих ливада и пашњака има низ све речице овог села. Добре зиратне земље су: *Летишта*, *Караула*, *Маза*, *Добросавка*, *Луке*, *Ковраг*, *Поље* и *Сарајлина Вода* у Јајцу. Ну поред свега село је оскудно земљом.

Шуме је у селу доста, и сматра се као најлепша шума у обема областима, која може поднети за све врсте домаће и техничке употребе. Како су сеоске куће по плећима појединих брегова, шуме су покриле њихове падине и дубодолине. Лепши и већи забрани по Вењи, Оскруши, Мазу, Виловици и Кокорави су приватна својина, а најлепши су Јанчића Забрани, који запремају у простору више од 300 Х^а. Сеоске су заједнице на Виловици на средини села, у шуми и испустима запремају повећи простор и *Жути Рт* у Кокорави до Гуњака, заједница у шуми.

Тип села. — Лопатањ је село разбијеног типа. Куће су по плећима појединих брда, поређане у мале или веће групе, где су куће на растојању од 50—200 м. Свако брдско насеље

чини за се по једну малу. Главне су мале: Јанчићи, Бобићи, Сандићи, Бирчани, Лештарићи, Ћосићи, Горњи Лоцатањ, Мирићи и Маза.

Јанчићи су на Вењи, коси од Плавања, на којој су и Бабићи из Осечине и ту су: Јанчићи (Петрићи и Кнежевићи) (15 к) и Живановићи (4 куће); Бобићи су уз Брикоу под Бојчицом и ту су: Мијаиловићи (7 к), Миловановићи (3 к), Илићи (1 к), Пантелићи (3 к), Павловићи (4 к), Чкојићи (3 к) и Ђерманчићи (3 к); Сандићи су на Оскруши и око школе и ту су: Поповићи (2 к), Протићи (2 к), Софронићи (1 к), Андрић (1 к), Обрадовићи (3 к), Стаменић (1 к), Драгићевићи (3 к), за тим они, што су се иселили на Виловицу: Андрићи (1 к), Обрадовићи (1 к), Стаменићи (1 к) и Радивојевићи (2 к); Бирчани су на запад од Сандића и ту су: Анђелићи (4 к), Васиљевићи (4 к), Гавриловићи (4 к), Николићи (3 к) и Тодоровићи (4 к). На запад су Лештаре, где је породица Михаиловића (Лештарића) (са 6 кућа). На југ од ових на Виловици и Кокорави су Ћосићи: Ћосићи (7 к), Симанићи (4 к), Лукићи (2 к), Вилотићи (1 к), Бојчићи (3 к), Крсмановићи (1 к) и Дамњановићи (2 к). На исток од ових на Равном Гају су: Мирићи с 13 кућа. На југу од њих до Царине и Драгодола је Горњи Лоцатањ и ту су: Тадићи (Ђурићи, Бранковићи) (13 к), Живановићи (5 к), Анџаковићи (3 к), Милинковићи (5 к) и Милановићи (2 к). На исток од овог краја је Маза с три мање мале: Белешка, Јајац и Брус. У Белешци, најисточнијем крају су: Ђорђићи (7 к), Бојићи (7 к), Грујићи (2 к), Марковићи (6 к), Маринковићи (3 к), Томићи (1 к) и Даничићи (1 к). У Јајцу су: Ћосићи (1 к), Симанићи (1 к), Јовићи (2 к) и Лукићи (3 к). У Брусу су: Тешићи (4 к), Недићи (4 к), Ђурђевићи (2 к), Максимовићи (1 к), Пантелићи (1 к) и Митровићи (6 к).

У селу је врло јако развијен задружан живот, мање више свака друга кућа у селу је задружна. Највеће задруге у овој области јесу и највеће задруге овог села. Од већих задруга овог села вредно је напоменути: Јанчића 1 и Илића са 37 чељади, Радосављевића, Ћосића 1, Јанчића, Радивојевића 1 са преко 30 чељади, Миловановића 1, Живановића 1, са преко 20 чељади и многе друге са преко 15 чељади.

Подаци о селу. — Према попису од 1818. год., било је 45 домова са 65 пор. и 156 харач. лица. Према попису од 1866. год. било је 118 домова са 990 становника, докле према попису од 1874. год. било је 128 домова са 1138 станов. Према попису од 1884. год. било је 156 домова са 1292 становника, докле према

попису од 1890. год. било је 162 дома са 1412 становника. Према попису од 1895. год. било је 147 домова са 1514 становника, докле према попису од 1900. год. било је 192 дома са 1727 становника.

Годишњи прираштај становништва овог села од 1866. год. је 23,38, а процентни 1,75%.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Прича се да је у раније доба био некакав инокосан човек од оних породица, које су изумрле у овом селу, па врхао пшеницу. Наоблачило се, духнуо јак ветар и почело да грми, па да би што пре раставио жито од плевe, он зовне и жену од куће да му дође и помогне. Жена или није могла или није имала кад доћи одмах, а он онако љутит с лопатом у руци истрчи пред њу, кад је прилазила гуву, удари је лопатом преко главе, од кога удара остане на месту мртва. Прича вели да су тога човека прозвали Лопатањцем, а доцније и село Лопатњем.

Имена малâ су породична презимена или имена појединих места, тако мале: Јанчићи, Бобићи, Сандићи, Ћосићи, Мирићи добиле су имена по презименима главнијих породица, насељених у њима; мале: Маза и Г. Лопатањ добиле су имена по месту насељења.

С именом села Лопатња сусрећемо се поодавна. Тако налазимо га у списку хајдучких села овог округа из 1737. год. са 7 кућа и 7½ h далеко од Ваљева.¹

Старине у селу. — 1. У Јанчићима, на брду Вењи, налази се неко старо гробље, познато под именом „Грчко Гробље.“ У гробљу има доста стећака, али су они нагнути, без натписа и слабе вредности.

2. У средини села, испод Г. Лопатња, у Мирићима, налази се друго старо гробље, познато под именом *Маџарско Гробље*. Стећци и плоче су с натписима и сликама разних животиња и биљака, али су доста искварени.

3. На Иви, у Г. Лопатњу, до Драгодола, налази се опет неко старо гробље, за које народ држи да је гробље некаквих српских насеља по Иви и околини. И у овом гробљу има стећака, али без натписа и слика, стећци су и мањи и грубље израђени.

¹ Langer. C

4. У Бобићима, у долини Брикосе, налази се неки велики усправљен стењак, израђен од белог оследињског калцита, који се зове *Дубени Камен*. Народ држи да је овај камен обележавао неку меру и границу још и пре турског доба.

5. У Г. Лопатњу, до Царине, налази се један плењаста вис на Кокорави, који се зове *Караула*. Некад је вис био пошумљен, а данас су по њему најбоље ливаде и испусти, а на њему је била погранична караула из 1730. год., од које се данас слабо шта може распознавати.

6. На Бојчици, до Драгијевице, чији већи део припада селу Драгијевици, сељаци с времена на време по чешће пута купе кремене и уз то надовезују приче, да су по Бојчици били многи ратови из оног доба, кад су биле у употреби пушке с кременом. Народ зна да су такве ратове водили Турци, али с киме не зна. Као да ће ови ратови бити мање или веће чарке појединих турских одреда са хајдучима и хајдучким четама.

7. Преко овога села ишао је од вајкада стари пут, који је спајао Босну с Ваљевом и колубарском долином. Тим старим путем и у почетку XIX столећа ишло се непосредно преко Сребрнице за Сарајево и натраг, тим путем и Карађорђе и Кнез Милош ишли су с војскама на соколске Турке, а тим путем кретале су се и све миграције становништва из наших западних и југозападних крајева. Пут је улазио у село на Караули из Царине, па је одатле ишао на исток низ Ограду, западну страну Мазе, и слазио у Реку, из Реке пео се уз Летишта до на Дебели Цер, одакле је по врху Драгијевице, изнад извора реке Јадра, улазио у Врагочаницу. Пут је стари с калдрмама, проширењима и старим радовима, али данас већ није ни у каквој употреби, пошто су испросецани равнији и бољи путеви низ Јадар и на друге стране.

Порекло становништва и оснивање села. — Лопатањ је старо село и врло старо насеље, што је добро очувано у успомени народној. Старо насеље овог села било је око Оскруше, виса, на коме је данас сеоска школа. Ту су биле најстарије породице, па су се после или деобом или због тескобе или због болести иселиле у крајеве. Најстарије насеље овог села држи се да је било око *Пошовог Точка*, извора под Оскрушом, да је било збијено и после се растурило. У селу има и данас врло старих породица и за њих се зна, да су се по 2 до 3 пута помештале на јужну или северну страну, докле су дошле на данашње место. Најстарије породице у селу, које се сматрају

као старинци, али за које већином држе да су и досељене, јесу данашњи *Мирићи*. За Мириће готово нико не сме, па ни сами они, да тврди да су староседеоци, већ да су досељени. Ми их увршћујемо у досељенике и стављамо њихово досељење у доба пре почетка XVII века, а по свему биће да су досељени из подринских херцеговачких крајева. Мирићима су род Ћосићи који су пре 200 год. били у 3 куће и насељени на Оскруши, па се померили под Виловицу, одатле отишли под Кокораву и у Мазу. С Ћосићима су у сродству: Лукићи, Јовићи, Бојичићи, Вилотићи и Дамљановићи; њих је 22 куће, које с 13 Мирића чини 35, славе Ђурђиц.

Најстарији досељеници овог села сматрају се *Јанчићи*, досељени у другој половини XVII столећа из околине Митровице у Старој Србији, где су се и тамо тако звали. Јанчића је кућа била јака и задружна и раније у околини Новог Брда у Ст. Србији, одакле се спустила у лапску равницу. По причању доселила су се у ово село три брата, сва три у задрузи, и од њих су сви данашњи Јанчићи, који су од старине овде и нису се много исељавали; њих је 15 кућа, славе св. Јована.

После Јанчића као најстарији досељеници сматрају се *Сандићи*, прозвати по некаквој баби Санди, која их је доселила из истог краја, одакле су и Јанчићи. Сандићи су од два бабина сина и потомци једнога дуго година поповали су у овом селу а зову се: Поповићи, Андрићи, Стаменићи, Софронићи, Обрадовићи, Радивојевићи, насељени први пут на Оскруши, па као највиђенији потисли све старије и остали сами до данашњег дана; њих је 16 кућа, славе св. Јована.

После Сандића, на две до 3 године после њих, доселили су се данашњи *Мажани*, *Бобићи* и *Живановићи*, из околине Никшића у Херцеговини, сада у Црној Гори, досељени у 2 породице и насељени у Сандићима, одакле су се после повукли, неки уз Брикосу, неки у Јанчиће, а неки у Мазу. У Јанчићима су Живановићи, у Бобићима: Миловановићи, Павловићи, Илићи, Мијановићи, Пантелићи и Чкојићи, у Мазу: Ђорђићи, Маринковићи, Томићи и Даничићи. Сви су досељени под презименом *Бобићи*, које данас имају понеки одсељеници из села, иначе остало као цематско име. Бобића има 37 кућа, славе Ђурђиц.

Кад Бобићи доселили су се и *Лештаре*, из Лештанског, села у окр. ужичком, камо су се раније доселили из Горажда у Херцеговини. Лештара нема данас много у селу, много их се исе-

лило, много их је замрло, а данас их је свега 4 куће, славе Ђурђиц.

У општој сеоби у почетку XVIII столећа, досељени су из Будимље у Старом Влаху *Живановићи* у Г. Лопатњу и населили се на месту где су и данас; њих је под два презимена 7 кућа, славе св. Ђурђа. — Некако одмах иза Живановића доселио се у ово село некакви *Тадија* и населио поред њих до Царине и Драгодола. Тадија се доселио из Осата у Босни, камо се раније доселио из Мораче од исте породице, од које су Бражђани у Оглађеновцу. Тадијини потомци зову се *Тадићи* и њих је 13 кућа, славе св. Алимпија.

У аустријској окупацији доселили су се и *Бирчани* из Бирча у Босни. Бирчана је више породица и сродних с Бирчанима у Ваљеву и Суводању, само се мало позније доселили. Бирчани се зову: *Васиљевићи*, *Анђелићи*, *Гавриловићи*, *Николићи* и *Тодоровићи*; њих је 19 кућа, славе св. Ђурђа.

Пред Кочину Крајину сишли су *Симанићи* у Ћосићима из суседног села Гуњака, њих је 5 кућа, славе Ђурђиц. — Тада се доселио и предак данашњих *Анџановића* из суседног села Врагочанице, доселивши се у Живановиће у Г. Лопатњу жени у кућу, од кога су 3 куће, славе св. Николу. — У исто доба прешао је жени на имање предак данашњих *Бојића*, из суседног села Драгијевице, од њега су 7 кућа у Мази, славе св. Николу. —

После Кочине Крајине прешло је у Мазу из суседног села Драгодола у Азбуковици неколико породица и населило брдо *Брус*; њих је 18 кућа, славе Ђурђиц и сви се зову *Брушани*. — *Марковића* предак доселио се као слуга из Рујевца и призетио се у Ђорђиће у Мази, од њега су данас у селу 6 кућа, славе св. Ђурђа. — *Милинковића* предак доселио се из Цветуље у Рађевини, као слуга у Живановиће у Г. Лопатњу и тамо се оженио и окућио, од њега је 5 кућа, славе св. Јована.

Познији су досељеници: *Берманчићи*, чији се предак призетио у Бобиће и доселио из Царине од истоимене породице, има их 3 куће, славе Ђурђиц. — *Грујића* дед призетио се у Бојиће у Мази и доселио се из Царине, од њега су 2 куће, славе св. Ђурђа. — *Лештарића* 2 куће су од Арсеновића у Остружњу, чији се неки предак доселио у ово село и призетио у Лештаре, примио њихово презиме, а задржао своју славу; њих је 2 куће, славе св. Арханђела. — *Протићи* су из Азбуковице,

обе свештеничке породице, на имању Поповића на Оскруше, славе св. Јована.

У Лопатњу је 199 кућа од 18 породица.

Занимање становништва. — Лопатањци се занимају земљорадњом и воћарством. Земљу раде у велико и ради ње спуштају се дубоко низ Јадар и готово сваке године лети раде по Подрињу око ушћа Јадра и Лознице. Многи од њих имају већ своја купљена имања, а већи број ради на туђем имању. Воћем су се почели у велико бавити, од како се отпочело сушење шљива и због тога поље имућнији имају и сувише велика воћа. Стоке држе колико је од потребе, али се нико од сељака не занима гајењем бољих врста ма какве било стоке.

Лопатањци се радо одају изучавању заната и трговини. Занате раде по селу и изван њега, а трговином се баве и по селу и по већим трговачким центрима. Ради ових послова за време најживљег рада проводе изван села.

Због велике намножености у селу, као и због недовољног простора и тешког саобраћаја многе се породице иселиле и исељавају у ваљевску Тамнаву, Јадар и околину Шапца. За неколико последњих година иселило се из села Бобића, Бојића, Борђића, Ђурића, Марића, Лештарића и др. више од 25 кућа.

Појединости о селу. — Лопатањ чини за се општину лопатањску у срезу подгорском. Судница и школа су у селу, а црква у Осечини. Гробље је подељено по крајевима, само источни део села, где га је више од половине, сахрањује се више Оскруше, на Осоју. Сеоска је преслава Спасов-дан.

69. Лукавац

Положај села. — Лукавац је на присојној страни косе и њених плећа, која је развође Рабасу и Кланчкој Реци. Коса је плећаста, јужна јој је падина блажа од северне и сва је од терцијерних наноса. Знатнијих узвишица у селу нема.

Извора у селу има доста и већином су у поточићима и јаругама, који се с косе спуштају Рабасу. Извори се зову по породицама, које се њима служе. У селу има доста и бунара, па готово више је породица, које се служе бунарском водом него изворском. Од пограничних река су: Колубара с јужне, Рабас са западне и Кланчка Река с источне стране. Од важнијих потока су: *Дубљански Поток* у северном делу села и *Рабровица* до Диваца. И ови потоци, као и многи извори пре-

сушују, а пресушују и Кланичка Река и Рабас, те се преко лета народ служи и барском водом за појење стоке или водом с појединих вирова у Рабасу.

Земље и шуме. — Лукавачке су земље у колубарској и рабашкој долини и то су наносне и најродније земље, на којима успевају сви усеви, а дају добре ливаде и пашњаке. Најлепши део имања је при ушћу Рабаса у Колубару и зове се *Косирић*, а цео атар колубарски зове се *Лалинац*. Брдске су земље изван кућа и на север до Дупљаја већином шумске земље, подесне за воћњаке и сејање стрмних усева.

Шуме је у селу доста и она је од лиснатог дрвета. Цео северни крај села, тако звано *Дубље* и крај до Кланичке Реке је пошумљен. Шуме у селу има доста за грађу и гориво, а код појединаца и за продају. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Лукавац је село разбијеног типа. Цело је село подељено у два велика цемата једном широком јаругом, која се зове Дубока Јаруга. Доњи крај села, до цркве, зове се *Крајчани*, а горњи *Теловићи* (Теловац). Куће у цематима су растурене и отишле све уз косу до краја села, оне су на растојању од 20—60^м, а цемати су спојени и куће једног прелазе с имањима у други.

У Крајчанима су: *Терзићи* (1 кућа), *Јованчићи* (2 куће), *Вучинићи* (1 кућа), *Милановићи* (3 куће), *Јокићи* (1 кућа), *Стојановићи* (1 кућа), *Леонтијевићи* (3 куће), *Матићи* (1 кућа), *Марковићи I* (3 куће), *Марковићи II* (Кендићи) (2 куће), *Марковићи III* (Сакићи) (3 куће), *Дринчевићи* (2 куће), *Кустурићи* (1 кућа), *Ранисављевићи* (4 куће), *Илићи* (Алићи) (1 кућа), *Мирасавићи* (1 кућа), *Живковићи* (1 кућа), *Мајсторовићи* — *Чеговци* (1 кућа), *Селенићи* (1 кућа) и *Петроковијевићи* (Шуркићи) (2 куће). У Теловцу су: *Јанковићи* (3 куће), *Ивановић* (1 кућа), *Јањићи* (2 куће), *Јеремић* (1 кућа), *Дашковић* (1 кућа), *Милошевићи* (3 куће), *Јевтићи* (2 куће), *Јевтићи* (Васарићи) (3 куће), *Матићи* (Ђорђевићи) (2 куће), *Марјановићи* (1 кућа), *Пантићи* (2 куће), *Матуновићи* (1 кућа), *Давидовићи* (4 куће), *Гудовићи* (2 куће), *Савићи* (3 куће), *Николић* (1 кућа), *Мишовићи* (1 кућа), *Пошовићи* (1 кућа) и *Петровићи* (1 кућа).

У Лукавцу нема данас великих задруга, као што их је некад било, од већих задруга је: *Јевтића 1*, *Милошевића 1*, *Дашковића*, *Пантића 1*, *Марковића 2* и *Дринчевића 1*.

Подаци о селу. — Према списку села из ваљевске епархије од 1735. год. Лукавац је имао 12 домова.¹ По харачним теґтерима из 1818. године у селу био је 41 дом са 55 пор. и 122 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 53 дома са 444 станов., докле је по попису од 1874. год. било 57 дома са 451 становника. По попису од 1884. год. било је 74 дома са 490 станов., докле по попису од 1890. год. било је 70 домова са 541 станов. По попису од 1895. год. било је 67 домова са 560 станов., а по попису од 1900. год. било је 82 дома са 685 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 8,1 а процентни 1,38‰.

Име селу. — Име селу народ не уме да објасни. Никаква прича не постоји откуда је дошло име селу Лукавац. Име селу налази се у списку села палешког округа из 1737. год.²

Имена ђемата су по месту или од презимена старијих породица. *Крајчани* је име отуда, што је овај ђемат млађи и што се налазио као на крају првог, *Геловца*, који је од презимена *Геловићи*.

Порекло становништва и оснивање села. — Лукавац је врло старо село, јер га већ налазимо као село у првој половини XVIII века. Старе куће биле су око извора *Поцковице* близу јаруге, која дели ђемате, а ту су и данас најстарије куће у селу. Као најстарија породица у селу сматрају се *Марковићи* и сматрају се као оснивачи села; њима је род *Миросавић*, и тако их је у селу 4 куће, славе св. Арханђела. Све остале породице досељене су у село.

По времену досељења најстарија је породица *Селемића*, досељена у другој половини XVII, а по причању неких сељака изгледа и много раније, из Црне Горе од Мораче. Са *Селенићима* су род *Јанковићи* и *Матићи* (*Ђорђевићи*), те тако их има у селу 6 кућа, славе св. Алимпија.

Са *Селенићима* заједно су се доселили из Куча у Црној Гори данашњи *Милошевићи*, чији предак прозват је *Васара* из су готово сви познати у селу под презименом *Васарићи*. *Милошевићима* су род: *Јањићи*, *Дашковићи*, *Јеремићи* и *Јевтићи* (*Васарићи*); њих има 10 кућа, славе св. Николу.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² Länger. Serbien

Неки држе да су пре Милошевића и Селенића, а неки после доселили се данашњи *Гудовићи*,¹ некадашњи *Теловићи* (*Теловци*). *Теловићи* су досељени од братства *Теловића* из Површи у Херцеговини; они се данас зову: *Гудовићи*, *Јевтићи* и *Матићи*; има их 5 кућа, славе св. Стевана.

Некако одмах после првог аустријског рата, или у почетку XVIII или крајем XVII века доселили су се у село данашњи *Савићи*, од *Фоче* у Босни. Предак *Савића* доселио се као хајдук и избегао погибију. Са *Савићима* су у сродству и *Давидовићи*, има их 7 кућа, славе св. Луку.

Пред *Кочину Крајину* доселили су се у ово село *Марковићи* — *Сакићи*, из *Осата* у Босни. Са овим *Марковићима* у сродству су: *Милановићи*, *Стојановићи*, *Марковићи* (*Кендићи*) њих има 9 кућа, славе св. Ђурђа.

У првом устанку дошли су у ово село из села *Балиновића* ове области данашњи *Ранисављевићи* и *Живковићи* као уљези у *Савиће*; њих је 5 кућа, славе св. Луку.

У исто доба доселио се и предак данашњих *Дринчевића* из села *Љубардића* преко *Дрине* у Босни; њих је 2 куће, славе св. Николу.

Јованчићи су сишли из *Ровни* ове области, њих је 1 кућа, слави св. Јована, а у другу призетио се *Јованчић* из *Маковишта*, слави св. Николу и св. Јована. — *Леонтијевићи* су сишли из *Мајиновића* ове области, има их 2 куће, славе св. *Алипија*, а у трећу призетио се *Леонтијевић* из *Сандаља*, слави св. Николу и св. *Алипија*. — *Петронијевићи* (*Шуркићи*) су из *Тупањаца* ове области, има их 2 куће, славе св. Стевана. — *Пантићи* су од породице *Кесера* из *Голупца*, предак им се призетио у *Савиће*; има их 2 куће, славе св. Ђурђа и св. Луку. — Ово су досељеници из почетка XIX века до 1840. год.

Досељеници после 1840. год. су: *Терзићу* доселио се отац као терзија из села *Табановића*, у окр. *ужичком*, слави св. Луку. — *Вучинић* се доселио однекуда из *Мачве*, слави *Враче*. — *Алић* се доселио из *Осечине*, села ове области, слави св. Николу. *Кустурића* оца населио капетан *Павле Гудовић* као писара општинског, слави св. Ђурђа, пореклом из села *Заблаћа* у *шабачкој Поцерини*. — *Мајсторовић* је доселио се као слуга са *Заграда* на *Чеву*, слави св. *Арханђела*. — *Ивановић* доселио се

¹ Из ове је породице пок. Јеврем Гудовић, бив. министар, син капетана *Павла Гудовића* из тридесетих година прошлог столећа.

из Бањана у Црној Гори, слави св. Ђурђа. — *Марјановић* је из села Бровића у ваљевској Посавини, призетио се у Милошевиће, слави Малу Госпођу и св. Николу. — *Матуновић* се доселио из Вражегрмаца у Црној Гори, слави св. Петку. — *Никодић* је из Ровни ове области призетио се у Гудовиће, слави св. Јована и св. Стевана. — *Петровић* је из Ваљева, а старином из Г. Мушића, села ове области, доселио се као трговац, слави св. Василија. — *Поповић* је из Дробњака, досело се као надничар пре 12 година, слави св. Ђурђа. — *Мишовић* је из Дражиновића у окр. ужичком, населио се као механџија и земљоделац, слави св. Лазара. — *Јокић* је прешао на имање из ваљевске Лознице, слави св. Арханђела.

У Лукавцу је 70 кућа од 27 породица.

Занимање становништва. — Лукавчани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Главне врсте занимања су земљорадња и сточарство. Доста је сељака који се баве рабацилуком, али има их доста који особиту пажњу обрађају на своје ливаде, те знатне количине сена сваке године извозе и продају, што им и сама природа условљава, јер долина р. Рабаса даје изврсне ливаде, које се могу увек два пута преко године косити и опет за пашу употребљавати. Лукавчани се слабо одају изучавању заната, а још мање да се куда селе.

Појединости о селу. — Лукавац је саставни део лукавачке општине у ср. ваљевском. Судница је на окружном путу поред механе. Механа је до скоро била општинска својина, а данас је прешла у руке Ваљевца Петровића, трг. у Сибирији. Поред механе има један дућан, у коме седи привремено колар, досељен из Ваљева.

Источни део овог села, до Диваца и Кљзнице, носи општи назив *Рабровица*. Рабровица се по истоименом потоку зове већи део села у коме нема сеоских кућа, где су подељена школа, попова кућа и црква, због чега све носи општи назив Рабровица. И црква и школа су својина овог и других суседних села. Сеоско гробље је у Рабровици. Преслава Спасов-дан.

Цигани. — Северозападни део овог села зове се *Дубља*. На Дубљу су настањени Цигани овог села, којих има 14 кућа. Куће су сталне и смештене у групи при врху потока, у најшумовитијем крају села. Цигани имају и своја непокретна имања. говоре влашки и српски, настањени су од 1852. године за-

нимају се поглавито земљорадњом и свирачином, а има и ковача. Не сале се никуда, али радо иду у аргаштину по овом и суседним селима ради сређивања летине појединим селацима.

70. Мајиновић.

Положај села. — Мајиновић је на обема обалама Обнице, у најкршевитијем делу ваљевске Подгорине. Сеоске су куће по долинама између појединих брда. Земљиште је и сувише неравно, високо уздигнуто, а састављено из секундарних слојева свртачама по плећима појединих брда. Лева страна Обнице је нижа, али је страновитија и каменитија од десне и на овој су страни узвишења: *Брдо* до Каменице и *Стена* над Обницом. И десна страна је кршевита, падине појединих брда су и сувише стрме, готово праве литице. Цела страна по главној коси, која се спушта од Медведника поред Бобове, зове се *Врлобаш*. На Врлобашу су највећа узвишења: *Врлобашко Брдо* и *Дрен*.

Извора у селу има пуно и њима се једино и служе. Извори су по долинама или по увалама и од њих постају мањи поточићи. Извори већином носе имена породица, које их употребљавају. Поред Обнице у селу постоје и два потока, који никад не пресушују. Први се потск зове *Мајиновачки Поток* и постаје од оних извора, који су на левој страни Обнице, а други се зове *Врлобашки Поток* и постаје од 2 крака, 2 мања поточића, који се спуштају с појединих висова косе Врлобаша. Оба падају у Обницу, један према другоме.

Земље и шуме. — Мајиновачке су земље по брдима, ређе у њиховим пристранцима, и око Обнице. Брдске су земље сухе, посне, и ако се натиру, могу добар род дати. Обничке су земље наносне и врло родне, али их је мало, а већином су ливаде и земље за кукуруз.

Шуме је у селу доста. Стране целог Врлобаша, као и сва неприступачнија места на левој страни Обнице су пошумљена. Шуме има доста за гориво и огрев, као и за жежење ђумура, а има је и да пропада, јер је извоз немогућан, докле се не би просекао нови пут уз Обницу.

Врлобашке су шуме сеоска заједница, заједнички се секу и дају под закуп. Поједине породице задржале су у близини кућа понеке шумске крајеве као заједничке.

Тип села. — Мајиновић је село разбијеног типа. Река Обница поделила га је у два засебна краја: *Мајиновић* и *Врлобаш*. Мајиновић је збијен у врху потока, његове су куће блиске, на

растојању од 10—30 ^м. Врлобашке су породице по увалама и растојање од једне до друге групе кућа прелази 300 ^м.

У Мајиновићу су: Ћирићи (7 кућа), Сарићи (2 куће), Ђурићи (4 куће), Ристић (1 кућа), Радивојевићи (2 куће), Лазаревићи (6 кућа) и Милосављевићи (6 кућа). У Врлобашу су: Мићићи (6 кућа), Милутиновићи (5 кућа), Павловићи (2 куће), Вујићи (6 к) и Митровићи (6 кућа).

У овом селу, као и у целој Подгорини, има задруга, али их нема великих, као у суседној Бобови. Осредње су задруге, Митровића 2, Милутиновића 2, Ћирића 1 и Лазаревића 1.

Подаци о селу. — Мајиновић је по харачким теџтерима из 1818. год. имао 13 домова с 18 пореских и 48 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 30 домова с 259 становника, докле по попису од 1874. год. било је 35 дом. с 310 стан. По попису од 1884. год. био је 41 дом с 336 становника, докле по попису од 1890. год. било је 45 домова с 354 станов. По попису од 1895. год. било је 45 домова са 358 станов., докле по попису од 1900. год. било је 53 дома с 413 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 4,13, а процентни 1.30%.

Име селу. — За име селу држи се да је дошло, што се сеоске куће налазе међу брдима, у некој мајини, одкуда се и и данас за сеоске куће, на левој обали Обнице, често пута каже: „лако је њима у оној мајини, па им ветар и друге непогоде не могу ништа да досаде.“

Имена крајева су по месту.

Порекло становништва и оснивање села. — Мајиновић је старо село. Држи се да га је основала породица данашњих Ћирића, за које се не зна да су се одакле доселили. Прво насеље је било где и данас, а Врлобаш је насеље новијег порекла. Ћирићи су род с Ђурићима и Ристићима у истом селу, има их 12 кућа, а и расељавали су се, славе св. Николу.

Пред први аустријски рат доселиле су се из Роваца у Морачи три породице данашњих Врлобашана, и од њих су: Мићићи, Милутиновићи, Павловићи, Вујићи и Митровићи у Врлобашу и Лазаревићи у Мајиновићу, а први су се пут населили у Мајиновићу, а у Врлобаш се иселили пред Кочину Крајину; њих је 31 кућа, славе св. Алимпија. А кад се узму и две куће Радивојевића, чији се отац призетио у Ћириће од породице Лазаревића, онда их је 33 куће.

Милосављевићи доселили су се у првом устанку из Дуба, окр. ужичког, има их 6 кућа, славе св. Арханђела.

Сарићи су из Лопатња; дед њихов призетио се у Ђириће, славе св. Николу, има их 2 куће.

У Мајиновићу је 53 куће од 4 породице.

Занимање становништва. — Мајиновчани се занимају оним привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Најглавнију пажњу обрађају воћарству и земљорадњи, а отоку гаје узгредно, колико им је потребно. Радо се занимају занатима, стога се лако одвајају од кућа и иду у градове, те се одају изучавању заната, трговини и другим занимањима. У селу имају појединци код својих кућа и радионице, где раде изучене занате у вароши. Откада су шљиве отпочете сушити се, од тога доба у свима подгорским селима, па и у овом, има доста сељака, који се одају самосталној трговини са шљивама, а узгред раде и с другим сировинама. Не аргатују, али их се доста раније иселило, па се и данас селе у друга села, где налазе повољније погодбе за свој живот.

Појединости о селу. — Мајиновић је у саставу општине причевачке у ср. подгорском. Судница и црква су у Причевићу, а школа у Каменици. Гробље је подељено, као и село. Село преславља Спасов-дан.

71. Маљевић.

Положај села. — Маљевић је на левој обали Топлице, по врху Вртиглава, а по дну Команица. Земљиште је неравно и састављено из терцијерних глинаца и мергле. Најзнатнија су узвишења: *Бобија* до Вртиглава и *Плоча* у средини села.

Извора има доста. Најглавнији је извор *Гледнић*, од кога постаје и поток и пада у Топлицу. Од Бобије полазе две долине: *Пеић* и *Ивановац*, и у којима има по један извор истог имена, и обе се спуштају потоку Гледнићу. Покрај села са северне стране је Топлица, а са источне поток *Машевац*, који долази из Команица.

Земље и шуме. — Маљевачке земље су црна смоница и подесне за ораницу и косаницу. На овој земљи успевају све врсте жита, а овде су и најбоље ливаде. По брду добро успевају стрмна жита, воћа и виногради.

Шума је у јужном делу села, има је доста и сва је од лиснатог дрвета. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Маљевић је село разбијеног типа. Све су сеоске куће распоређене у два цемата при извору Гледнића или по дну њега, и око Машевца. Први се зове *Гледничани*, а други *Поточари*. И у једном и другом цемату куће нису у близу, већ су на растојању 30—80^m, а крајеви везани су један за други.

У Гледничанима су: *Павловићи* (1 кућа), *Марковићи* (1 к), *Грбићи* (1 кућа), *Гавриловићи* (3 куће), *Митровићи* (1 кућа), *Ивановићи* (2 куће), *Живановићи* (1 кућа), *Мирковићи* (1 кућа), *Николић* (1 кућа), *Радојичић* (1 кућа), *Ђорђевић* (1 кућа), *Петковић* (1 кућа), *Остојић* (1 куће) и *Лазић* (1 кућа). У Поточарима су: *Срећковићи* (3 куће), *Никковићи* (1 кућа), *Илићи* (3 к), *Пауновићи* (2 куће), *Анђрићи* (2 куће), *Танасијевићи* (2 куће), *Зекић* (1 кућа), *Матићи* (1 кућа) и *Тугегићи* (2 куће).

У Маљевићу су јаче задруге: *Мирковића*, *Грбића* и *Павловића*, остало су већином инокосне куће.

Подаци о селу. — Маљевић је према списку села ваљевске епархије из 1735. год. имао 8 домова.¹ Према харачким тефтерима из 1818. год. у селу било је 20 домова с 22 породице и 46 харач. лица. По попису од 1866. год. било је 27 домова са 170 станов., докле по попису од 1874. год. било је 25 домова са 140 становника. По попису од 1884. год. било је 26 домова са 178 станов., докле по попису од 1890. год. било је 28 домова с 217 станов. По попису од 1895. год. био је 31 дом с 259 становника, докле по попису од 1900. год. био је 31 дом с 253 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 1,7%, а процентни 1,51%.

Име селу. — Народ верује да је ово село постало од села *Команица*, т.ј. било је заселак истог села. Ово одвајање, прича се, да је овако било. Сељаци се нису никако могли да сложе и сроде с дошљацима *Команичанима*, већ су се вечито свађали, убијали и парничили. Спахији, поседнику села *Команица*, досади свађа и изађе једног дана у село, да ову дуготрајну свађу прекине или изравна. Спахија, кад виде, да их не може умрити, подели их, па постави тачне границе и једном и другом селу, које се и данас одржавају. Ово село назове, као мањи део села, *Мало Село* и народ држи да је име дошло од ове две речи.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

Порекло становништва и оснивање села. — Кад се *Moi-lovich*,¹ име једног села из списка села палешког округа у 1737. г. по готову може однети на име овог села, онда је ово село врло старо, ма да га народ држи, а и данас сматра, као заселак већег села Команица. Сељаци држе да је овај део Команица најстарије насеље и да су и данас у њему најстарије породице, за које се не зна, да су се с које стране доселиле.

Најстарија породица у селу, за коју се не зна да се доселила, јесте *Павловића*, *Срећковића* и др. до њих. Сви се по некаквој замрлој породици зову *Живановићи* или *Живановачки Крај*. Живановићи су: Павловићи, Срећковићи, Нинковићи, Илићи, Пауновићи, Танасијевићи, Андрићи и Матићи; њих је 15 кућа, славе св. Николу. Све друге породице су већином ујези у ову или на њихова имања досељене.

Најстарији су досељеници *Гавриловићи*, досељени из Вироваца од тамошњих Јанковића још у II аустријском рату. Предак им се призетио у Живановиће и слави Ђурђиц и св. Николу, њих је 3 куће. На њихово имање доселили су се у I устанку *Грбићи* из Златарића ове области, од породице Марковића, има их 1 кућа, славе св. Стевана. На њихово се имање призетио и предак данашњих *Живановића*, досељен из *Стрмова* у округу ужичком; њих је 4 куће (Живановићи, Митровићи и Ивановићи), славе св. Ђурђа и Ђурђиц. — На имање опет ових Живановића призетио се предак данашњих *Мирковића*, досељен из Катранице у Македонији, слави св. Атанасија, св. Ђурђа и св. Николу.

У старе Живановиће призетили су се: *Николић* из Кључа ове области, од тамошњих Атића, слави св. Николу; *Радојичић* из Пријездића из породице Исидоровића, слави св. Николу; *Ђорђевић* из Берковца, слави св. Ђурђа и св. Николу; *Ивковић* из Славковице, слави Ђурђиц и св. Николу; *Остојић* од Сјенице слави св. Јована и св. Николу; *Лазић* из Чајетине, слави св. Ђурђа и св. Николу; *Зекић* са Руде Букве у окр. ужичком, слави св. Јована и св. Николу и *Туђегићи* отац доселио се као мајстор и призетио, те има данас две куће, славе св. Ђурђа и св. Николу. Стари Туђегија је из В. Бошњака у Посаво-Тамнави. *Марковић* је дошао као слуга после српско-турских ратова из Црне Горе са Загарча, слави Ђурђиц.

У Маљевићу су 34 дома од 14 породица.

¹ Langer. Serbien стр. 241.

Занимање становништва. — Маљевчани се занимају свима привредним радњама, којима и остали сељаци у областима. Најглавнија су занимања сточарство и земљорадња. Од стоке гаје говеда и коње, а ово је једино село у ваљевској Колубари, чији сељаци особиту пажњу поклањају гајењу коња. Занате нерадо уче, а тако исто нерадо се и селе из села.

Појединости о селу. — Маљевић је саставни део доњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница је у Д. Топлици, а ту је и школа. Црква је у Миовици, гробље у средини села, на брду Плочи. Преслава Бели Петак.

72. Маркова Црква.

Положај села. — Маркова Црква је на десној обали реке Топлице, баш при њеном ушћу у Колубару и кад престаје тећи клисурастом долином. Сеоске су куће по плећима брда. Брда су стрменита и сва од секундарног кречњака с вртачама.

Извора је у селу доста. На Брду је извор *Јастребовац* врло јак извор, од којег постаје кратак поточић, који слази у Топлицу. Под Брдом су извори: *Јабучовац* и *Жишковац*. Кроз село тече река Топлица, а поред њега Колубара, која је овде ретко кад бродна.

Земље и шуме. — Топличке су земље црна смоница, врло родне, подесне и за ораницу и косаницу. Брдске су земље за воћњаке и стрмна жита, а раније су биле под виноградима.

Шуме има доста у клисури, изнад цркве и по странама Брда. Има је довољно за огрев и грађу. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Маркова Црква је село разбијеног типа. Куће су растурене по Брду у мањим групама, где свака група означава по једну породицу. Цемата нема.

У селу су: *Димитријевићи* (6 кућа), *Павлићевићи* (2 куће), *Гајићи* (1 кућа), *Јовановићи* (2 куће), *Марјановићи* (4 куће), *Сретеновићи* (1 кућа), *Димитријевић* (1 кућа), *Миловановић* (1 кућа), *Марковић* (1 кућа), *Спасојевић* (1 кућа) и *Анђелковићи* (1 кућа).

У селу нема већих задруга, као задружна кућа сматра се Сретеновића.

Подаци о селу. — Маркова Црква према списку села ваљевске епархије из 1735. године имала је 12 домова.¹ Маркова Црква по харачким теттерима из 1818. год. имала је 12 домова

¹ Споменик XLII 201.

с 10 пор. и 27 харач. лица. По попису од 1866. год. било је 12 домова с 94 становника, докле по попису од 1874. године било је 14 домова с 92 станов. По попису од 1884. год. било је 15 домова са 127 станов., докле по попису од 1890. год. било је 18 домова са 166 стан. По попису од 1895. год. било је 19 дом. са 169 становника, а по попису од 1900. год. био је 21 дом са 180 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. године 2,56, а процентни 2,06%.

Име селу. — Црква у овом селу од вајкада се зове „Маркова Црква,“ па је по њој дато име и селу.

Старине у селу. — Од старина у селу на првом месту помињемо Маркову Цркву, која се налази под Брдом, поред Топлице, а у њеној клисури. Црква је са једним кубетом, мала, зидаана од камена и неколико пута паљена од Турака.

За њено зидање везане су ове 2 народне приче. По првој причи била су три брата: *Марко*, *Петко* и *Степан*, па су имали силно благо и кад су браћа Марко и Степан отишли на Косово, наредили су Петку да изабере три места у околини и да сваком брату сазида по једну цркву, јер су држали да се неће вратити. Петко сазидао себи цркву у Петци, Марку Маркову Цркву, а Степану у Степању, па како су ове друге две цркве биле мање, то су га браћа прокледа, те његова црква није никад пропевала, а ове две вечито су служиле.¹

По другој причи цркву у Баху, Маркову и Докмирску зидао је исти великаш о свом трошку, па је ове две довршио а башку није хтео, што му предузимач није хтео да испуни уговор.

По једној забелешци ову је цркву оправио Господар Јеврем Обреновић о свом трошку 1837. год. и тад јој је нешто дозидао, али ипак црква није пропевала до пре неколико година, до 1892. године, кад су је сами сељаци молбом отворили.

Порекло становништва и оснивање села. — Маркова Црква је старо насеље. Она се помиње у списку села палешког округа из 1737. год. под именом „*Markovasenska*.“² Држи се да су село основали преци данашњих *Димитријевића*, за које се не зна да су се одакле доселили. Димитријевића 6 кућа, славе св. Јована. Све остале породице су досељене.

¹ Ову је причу овакву у целини записао и г. М. Ђ. Милићевић. — Кнежевина Србија. Стр. 367.

² Langer. Serbien 247.

Павлићевићи су досељени после Кочине Крајине из Отиловића у Полимљу; њих је 2 куће, славе св. Николу. — *Марјановићи* су из Бучја, опет у Полимљу, има их 4 куће, славе св. Николу. — *Јовановићи* су из Маоча у Д. Полимљу, има их 3 куће, славе св. Бурђа. — *Сретеновића* предак доселио се као свештеник из Врачевића, слави св. Лазара. — *Спасојевић* је сишао из Делића, од Бојанића, слави Михољ-дан. —

Новији су досељеници: *Миловановић* из Точи у Полимљу, слави св. Јована, — *Марковић* је из Матаруга у Полимљу слави св. Николу; *Анђелковић* је са Заграда на Чеву у Цр. Гори, слави св. Арханђела. — *Димитријевић* је свештеник из Београда слави св. Николу.

У селу је 21 кућа од 10 породица.

Занимање становништва. — Марковчани се занимају свима привредним радњама, којима и остали сељаци ове области. Не уче занате и не удаљују се из села.

Појединости оселу. — М. Црква је саставни део марковачке општине у ср. колубарском. Судница и школа су код М. Цркве. Гробље је на Брду. Преслава Спасов-дан.

73. Миличиница.

Положај села. — Миличиница је у Влашићу при извору Тамнаве и Уба; она је брдско село. Главнија брда су: *Велики Белег* (426^м) на Влашићу, *Задел* (182) до Црнијева и *Шећевица* (319^м) до Каменице. *Пусула* (388^м) и *Оштриковача* (389^м) у селу. Брда нису висока, али су стрменита и каменита, затим су израсецана многим дубоким јаругама и долинама, што нарочито вреди за крајеве села, окренуте Убу и Тамнави. Земљиште је од палеозојских филита, на којима су моћни слојеви кречњака тријаске старости, а можда и млађег. Кречњак је на многим местима денудован и ограничен на мала острвца, докле средина села *Понор* представља праву карсну висораван, карсно поље, испуњено вртачама разноликог облика и потоком *Понором*, који на једном крају извире, а под Оштриковачом с јужне стране понире. Сеоске су куће растурене по целом простору и увучене дубоко у јаруге и долине појединих притока Уба и Тамнаве. Највећи је део села отишао на источну страну низ реку Уб.

Село је препуно изворима разне врсте. У свакој јарузи има по један или по више омањих незнатних извораца, од којих

постају поточићи мање врсте. По долинама таквих поточића и сеоске су куће, па се и служе водом тих извораца или њихових поточића. По Понору има неколико мало појачих извораца, који личе на карсна врела и такви су: Сировљевића Бунар, Бранковића Врело и др.

Од текућих вода у селу су 1. Тамнава,¹ којој је главни извор под Великом Белегом са северозападне стране. Тамнава протиче с почетка кроз најшумовитији крај ваљевске Подгорине, мала је и прима у се, докле не изађе из села, пет малих поточића. 2. Уб извире на источној страни Вел. Белега и тече у североисточном правцу све докле не изађе из села; река је мала, као и Тамнава непресушна, тече уском, на места проширеном долином, прима многе изворце и поточиће, те на тај начин излази из села много појачан. 3. Миличиница је речица овог села, која избија из мале пећинице испод Оштриковаче са северне стране, тече у западном правцу и по дну села пада у Тамнаву. Речица је доста мала и тече уском долином, која се при ушћу нагло шири и у се прима поток Паушу, који долази с Пусуле, из средине села.

Земље и шуме. — Миличиница се не одликује особитим квалитетом земље. Земље су песковите, хладне и неродне, па и за ливаде нису подесне. Ово нарочито вреди за јужни, западни и источни крај села. Мало је родне земље по Понору и то кречуше и око Уба и Миличинице, које су наноси ових двеју речица.

Шуме је доста у селу и само од лиснатог дрвета и кад се наиђе у село, онда се пролази кроз поједине шумске крајеве, не видећи нигде куће у близини, докле се не зађе у карсни Понор. Најлепши шумски крај је Велики Белег и све његове косанице, за тим долина реке Уба. Па и кречњачка Оштриковача, којој је врх од кречњачког стења, по дну обрасла је особито лепом шумом, која се одатле простире на север и везује за каменичку Шешевицу.

Заједница у селу има. Многе сеоске су заједнице у селу и на разним странама. Заједничке су шуме на Великом Белегу, Влашићу и другим местима, заједничка је и Оштриковача. Поједини цемати и поједине задруге имају својих заједница по разним крајевима овог и сувише великог и пространог села.

¹ У овом крају реч „Тамнава“ тумачи се да је дошла отуда, што река извире из велике тамнице, из велике шуме, кроз коју се и у подне не види проћи.

Заједнице не зирате се, већ су шуме или испусти, али нигде нису великог обима.

Тип села. — Миличиница даје по свом изгледу прави тип старовлашког растуреног села на све могуће стране и још подељеног према пластичном изгледу на крајеве или џемате. Сваки џемат је великог обима и према пластици земљишта прети да постане и ново село. Џемати по реду од запада на исток ови су: Крањани до Голочела и Шешевице, Ружићи или Пауша у долини потока Пауше, Понор на карсном пољу Понору, Кацапа при извору Уба и Уб у источном крају до Оглађеновца. Џемати су на одстојању 200^м до 1 К^м, а куће сеоске од 30—800^м.

У Крањанима су: Перићи (4 куће), Црчезићи (3 куће), Бошковић (1 кућа), Поповић (1 кућа), Јевремовићи (2 куће), Вуковићи (4 куће), Милољановићи (8 кућа), Кејићи (6 к), Гајићи (3 куће), Марковићи (4 куће), Алексићи (2 куће), Мићићи (2 куће), Живановићи (Кукићи) (2 куће), Јанковићи (1 кућа), Илић (1 к), Обрадовић (1 кућа), Рогић (1 кућа) и Петровић (1 кућа). У Понору су: Сировљевићи (9 кућа), Радовановићи (1 кућа), Павловићи (5 кућа), Васићи (2 куће), Тадићи (7 кућа), Крстићи (4 к), Ковачевићи (8 кућа) и Живановићи (1 кућа). На Убу су: Добривојевићи (4 куће), Дамњановићи (4 куће), Добрашиновићи (3 куће), Терзићи (11 кућа), Марићи (12 кућа), Павловићи (2 к) Анђелићи (2 куће) и Дулутовићи (7 кућа). У Кацапи су: Андрићи (5 кућа), Јовановић (1 кућа), Илићи (5 кућа), Божићи (3 куће), Живковићи (4 куће), Симеуновићи (Дивнићи) (4 куће), Вукашиновићи (7 кућа) и Гајићи II (2 куће). У Ружићима (Пауши) су: Лајшићи (8 кућа), Матићи (6 кућа), Јевтићи (1 кућа), Чолићи (3 куће), Кнежевић (1 кућа) и Дудић (1 кућа).

У Миличиници нема великих задруга, а раније их је било доста. Повеће сеоске задруге су: Бранковића у Понору, Павловића 1, Црчезића 1, иначе их више нема.

Подаци о селу. — Миличиница према харачким теџтерима из 1818. год. имала је 72 дома с 97 пор. и 232 хар. личности. По попису од 1866. год. било је 106 домова с 991 становником, докле по попису од 1874. год. било је 117 домова с 967 становника. По попису од 1884. год. било је 134 дома с 1061 станов., докле по попису од 1890. било је 145 домова с 1193 станов. По попису од 1895. год. било је 157 домова с 1306 станов., докле по п... а 1900. год. било је 172 дома с 1421 становником.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 14,30, а процентни 1,35%.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Милош Обилић, родом из Дворишта у Поцерини, имао је 3 сестре: *Милицу*, *Доку* и *Пауну*, све три удате у доба, кад је полазио на Косово и удате у овој области и то Милица у овом селу, које је онда имало друкчије име, Дока у Докмиру, а Пауна у Паунима. Њихови су мужеви отишли с Милошем на Косово и отуда се не вратили, већ сви изгинули. Сестре, наследнице свог Милошевог имања, да би му овековечиле спомен, свака за свој рачун, подигне му по цркву и то Милица у овом селу, Дока у Докмиру, а Пауна у Паунима. Народ прича да се по овој Милици прво црква прозвала Миличина црква, затим река, па после и село.

У једном необјављеном документу из XVIII века, из 1719. г., кад су овим крајевима владали Аустријанци, међу осталим селима ове области, пострадалим од града у јулу месецу те године, помиње се и *Milicsina reka*, што се у ствари и тиче овог села. Од имена Миличина Река, како је првобитно име селу, временом постало је Миличеница ради лепшег и краћег изговора.

Имена цемата су по именима места, где су насељени или по месту насељења (Крањани).

Старине у селу. — 1. Као старину можемо поменути садашњу цркву, за коју се прича да постоји у селу „од Косова.“ Старе цркве нема, за њу предање вели, да је порушена и да је била мало више ове уз поточић, а по више сеоског гробља. Садашња црква, покривена клисом и од брвана, подигнута је 1792. год. трудом поп-Јевте и уз материјалну потпору Митра и Радојице Миличанаца оних, који се помињу и у „Мемоарима“ проте М. Ненадовића као богати трговци тога доба.¹

2. У овом селу основана је и најстарија школа у овом крају. Школа је отворена 1824. год., зграда је била уз поток више цркве, а отворио ју је неки Јаков Аднађевић, родом из Руме.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо је село *Пауша*, па изгледа да се и тако звало. Најстарија породица тога краја звала се *Ружићи*, које се име данас пренело на цемат и као такво се очувало. Ружићи се сматрају као старинци, јер се за њих не зна да су се с које стране доселили, али су се много расељавали и по селу и по Посаво-Тамнави и Мачви; тако

¹ Мемоари проте Матије Ненадовића. Стр. 96 и 161.

н.пр. зна се, да су од ове породице шабачки и мачвански Мијатовићи у Причиновићу, одсељени у незапамћено доба из овог места. Нико се данас не зове Ружић, али се опет нико изван села не сматра другачије него као Ружић и као сродник; њих је данас у Ружићима под 15 разних презимена (Лајшићи, Матићи, Јевтићи и Чолићи) 18 кућа, затим од њих су Васића 2 куће у Повору и 9 кућа из Кацапе (Вукашиновићи и Гајићи), те тако их има 28 кућа, славе св. Николу.

Од досељених породица најстарији су *Црнчевићи* у Крањанима, досељени из Полимља у почетку XVII столећа због хајдучије; с њима су у сродству Гајићи и Марковићи, те их је 10 кућа, славе св. Ђурђа. Некад су Црнчевићи били најмногобројнија породица у селу, али се данас проређују.

Некако или мало раније или мало доцније од Црнчевића доселили су се *Убљани* и *Кацапци*, који су готово сви од 4 брата. Убљани су се доселили из брдских крајева по дну Васијевића, с горњег Лима, где су се доселили по њиховом причању са свом својом стоком. По причању вели се населили су се овде, што је за њих овај крај био врло подесан за гајење стоке. Убљани су: Терзићи, Марићи, Дамњановићи, Добрашчиновићи, Павловићи и Дулутовићи, а Кацапци, назвати по брду Кацапи, су: Божићи и Андрићи; њих је свега 47 кућа, славе св. Николу.

У старе досељенике, досељене пред крај XVII столећа, у општој сеоби, увршћујемо и *Сировљевиће*, досељене из Херцеговине из њеног југозападног дела; Сировљевићи су измењали презимена (Сировљевићи, Павловићи, Тадићи и Крстићи) а познати су под старим презименом Сировице;¹ данас их је у селу, и то само у Повору 25 кућа, славе св. Јована. —

На имање Црнчевића врло рано прешли су данашњи *Перићи* из Мајиновића, села ове области, од тамошњих Лазаревића. У Миличаницу су у почетку XVIII века дошла два брата Лазаревића и један се призегио у Црнчевиће, а други се поред њега населио. Од првога су *Перићи*, који су примили славу Црнчевића, а од другог су (Јевремовићи, Миловановићи (Лазаревићи и Максимовићи), Кејићи и Алексићи), назвати по другом брату *Миловановићи*, њих је у селу 22 куће, где Перићи славе св. Ђурђа, а Миловановићи св. Алимпија.²

¹ Из ове је породице био један буђугбаша Кнеза Милоша.

² Из Перића је породице Митар (Мајић) Миличанац. И данас из северног краја села је његов гроб, који се доста добро очувао, што је велики доказ за старину ових кућа и њихових сељака у чувању старина.

Пред крај XVIII века доселили су се у Кацапу *Илићи*, чији се предак доселио из Драгодода од тамошњих Бобића; њих је у селу 6 кућа (и Јевтић из Пауше), славе Ђурђиц. — С њима су се доселили данашњи *Симеуновићи* из Осата и по баби Дивни прозвати и *Дивнићи*; њих је у селу 4 куће, славе св. Ђурђа. — *Живковићи* су досељени из Петрца у Рађевини, има их 4 куће, славе св. Николу. — *Ковачевићи* су досељени из Коцељеве има их 8 кућа, насељених у Понору, славе св. Пантелију, — *Поповић* је потомак попа Ђурђа, досељеног као свештеника из непознатог места у Црној Гори; и онда и данас једна кућа, слави св. Николу. —

У почетку XIX века досељени су *Вуковићи* у Крањанима од Вуковића из Ст. Реке, њих је данас у селу 4 куће, а предак им је доведен уз матер, славе св. Јована. — *Мићићи* на истом месту су из Дрлача у Азбуковици, досељени после првог устанка као слуге, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Живановићи* (Ћукићи) у Крањанима су из Кука у београдском округу, предак им се доселио као слуга, има их 2 куће, славе св. Арханђела. — *Добривојевићи* на Убу досељени су из Оглађеновца, прешли на своје имање, а од породице Бражђана; има их 4 куће, славе св. Алимпија. — *Анђелићи* су из Љубовиђе и насељени на Убу, предак им се доселио као зидар, па се призетио у Убљане; њих је 2 куће, славе Михољ-дан.

Новији су досељеници: *Јанковић* из Милине, досељен као свештеник, слави св. Ђурђа. — *Илић* из Царине, досељен као терзија, слави св. Ђурђа. — *Бошковић* у Перићима досељен из Вишесаве као слуга, слави св. Николу. — *Обрадовић* из Ваљева досељен као трговац, слави св. Николу, по оцу је из Забрдице. — *Рогић* је из Косјерића у округу ужичком, дошао као слуга, слави св. Николу. — *Радовановић* у Понору доселио се из Врагочанице, слави св. Арханђела. — *Живановић* у Понору је из Врагочанице, слави св. Николу. — *Јовановић* из Кацапе је од Зимоња у Каменици, призетио се у Кацапце, слави св. Николу, — *Кнежевић* у Ружићима је из Чајетине, доселио се као слуга, слави св. Арханђела. — *Петровић* је занатлија из Кошаља, слави Ђурђиц. — *Дудић* је однекуда из Босне, улез у Ружићима, слави св. Николу.

У селу је 180 кућа од 26 породица.

Занимање становништва. — Главна занимања су земљорадња и воћарство. Како нема довољно зиратне земље, сви се

Миличанци спуштају у Посаво-Тамнаву и закупљују по Тамнави земље. Воћа је врло много као и свуда по Подгорини, али и гајење ситне стоке не занемарује се. Нарочито се гаји доста оваца као по Убу и Кацапи, докле говеда су ретка и кржљава.

Појединости о селу. — Миличиница је саставни део миличанске општине у ср. подгорском. Општинска судница, школа и црква су на речици Миличиници, под Оштриковачом. На истом месту је и сеоска механа, два дућана и сеоско гробље за Крањане. Други крајеви села имају нарочита гробља.

74. Мионица (село).

Положај села. — Мионица је на обема обалама Рибнице. Сеоске су куће на коси, која је развође Топлици и Рибници и на другој коси, која је развође Лепеници и Рибници. Куће су по плећима косе и спуштају се рибничкој равни, јер се града врло благо спушта Рибници, докле врло стрмо Лепеници.

У селу је врло мало извора, што их је, они су поред река и по ливадама, те се народ не може служити њима, с тога се помажу бунарима, барама и водом извора и река. Реке овог села су: *Рибница* и *Лепеница*, а с косе слази свега једна јаруга Рибници и њом се слива кишна вода.

Земље и шуме. — Мионичке земље долазе у ред најроднијих земаља у срезу колубарском. За све има добре земље и све на њој успева, што год сељак засејава. Лепеничке ливаде су на гласу због добре траве и добре паше за говеда. Имања око Лепенице или се зову Лепеница, а ближе Кључу и Јелав.

Шуме у селу нема. Што има мало шумског краја до Толића, приватни су забрани, који се одржавају. Испод Паштрића и Толића, до Рибнице, је поље *Лубенин*, по коме се највише очувало шуме по појединим њивама, те бар није велика оскудица у огреву. На десној страни Рибнице, први потес до реке је *Комесија*, а изнад пута *Лађевац*, по коме опет има по мало шуме.

Заједница је сеоска *Маџарско Гробље*, место у средини села, изнад Драгићевића кућа. Тешићи имају неке своје заједнице у потоку и јаругама до Кључа и Толића, а Гајићи на вису до Вртиглава.

Тип села. — Мионица лежи готово сва на коси изнад Лепенице, и од почетка па до краја села, куће су поређане једна

до друге, раздвојене већим или мањим воћњацима. Растојање међу кућама је како где; у врху села има између кућа и по 60^м, а у средини и при крају нема ни 20^м; а ово се растојање сваким даном смањује, пошто се деобом не излази са старог места, већ се већином остаје на истом месту. У овом селу нема цемата, ма да преко Рибнице има кућа и ма да и по равиници има их на више места.

У Мионици су: *Ђурђевићи* (4 куће), *Живковићи* (2 куће), *Тешићи* (7 кућа), *Ерчићи* (4 куће), *Креманац* (1 кућа), *Кандићи* (5 кућа), *Грујићи* (2 куће), *Петровићи* (1 кућа), *Мировановићи* (1 кућа), *Петковићи* (2 куће), *Глушчевићи* (1 кућа), *Вучковићи* (1 кућа), *Гаверићи* (1 кућа), *Ковачевићи* (9 кућа), *Драгићевићи* (2 куће), *Станић* (1 кућа), *Маријићи* (5 кућа), *Чараићи* (1 кућа), *Пајићи* (1 кућа), *Милијићи* (Јанковићи) (9 кућа), *Перићи* (2 куће), *Ракићи* (1 кућа), *Гајићи* (3 куће), *Тосићи* (6 кућа), *Драгојевићи* (3 куће) и *Банковићи* (1 кућа).

Од већих задруга у селу су: *Драгићевића* 1, *Станића* 1, *Пајића* и *Ковачевића* 1.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. Мионица (Хан) имала је 15 домова.¹ Мионица је по харачким тефтерима из 1818. год. имала 38 домова с 51 пор. и 113 харач. лица. Према попису од 1866.² год. било је 64 дома с 429 станов., докле по попису од 1874. год. било је 65 домова с 406 станов. Према попису од 1884. год. било је 90 домова с 583 станов., докле према попису од 1890. год. било је 116 дом. са 729 станов. Према попису од 1895. год. било је 119 домова с 810 становника, докле према попису од 1900. год. било је 118 домова с 878 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 12,59, а процентни 2,48%.

Старине у селу. — По народном предању, у доба кнеза Лазара, ово село звало се *Тузари*. Па кад је кнез Лазар једном приликом долазио у село и био особито угошћен и примљен од ондашње властелинке овог села, која је била богата и пред тим временом остала удовица и у исто доба била права сиро-

¹ Споменик XLII 201.

² У свима познијим пописима овог села са селом Мионицом спојена је и варошица Мионица, те с тога је и број домова и број становништва овог села знатно повишавао се, јер се варошица, и раније и данас, знатно насељавала.

тињска мајка, није му се, вели предање, допало име селу већ га прозове *Мали Срем*. Ово је име дотле остало, докле се нису све старе породице иселиле, па се на ово место населио неки Живко из ужичке Мионице те он дао име селу Мионица и тако и до данас остало.¹

Старине у селу. — 1. На левој обали Рибнице, на неколико десетина метара испод садашње среске куће, у близини Гајића кућа, налазе се и данас зидине од некакве старе цркве, коју су Турци по народном предању порушили уз „Кочину Крајину.“

2. Цела јужна страна села, испод села Паштрића, зове се *Лубенин*, и некад и данас велико поље на левој обали реке Рибнице. Пред народни устанак 1804. године, као и за време устанка, поље је било зборно место, на коме су се састајали колубарски кметови и већали о народним пословима.² И данас је поље зборно место ваљевске колубарске војске.

Порекло становништва и оснивање села. — Сељаци држе да је њихово село старо, али ипак нема много старих породица. Све старе породице овог села иселиле су се и прешле у Посаво-Тамнаву³ или у Срем. Једина од ових старих породица, за коју се не зна да се од куда доселила, јесу данашњи *Бурбевци*, којих има 4 куће и славе св. Јована.

Најстарији досељеник у ово село јесте онај *Живко*, из ужичке Мионице, за кога предање вели да је дошао у готово пусто село, да му је дао име свога села. Живко се по предању спустио у првим аустријским ратовима и од њега су данашњи

¹ Ову причу о имену села у целини записао је М. Ђ. Милићевић и увнео у своју Кнежевину Србију. — Кнежевина Србија. Стр. 369 и 370. Пре доласка Живковог Мионица се звала и *Хан* и *Доња Рибница*. У турско доба, кад је кроз ово село пролазио главни пут, који је спајао колубарску долину с моравском, на месту, где је садашња среска канцеларија, постојао је лено уређен путнички хан, по коме се и тај део села звао Ханом. И данас старији људи из свих горњих села зову ово место, где је среска канцеларија, Хан, а тако зову и онај крај где је стара црквица и оне куће око ње. Кад се подигла нова црква у овом селу, није подигнута на старом темељу, већ је подигнута над Рибницом и преко пута старог Хана, те се од тада прозове прва црква, затим и село Доња Рибница. Старији мушки и женски свет брдских и планинских колубарских села и данас не може да се навикне на име Мионица, већ говори и Хан и Доња Рибница.

² Мемоари Проте Матије. 41.

³ Маса сеоских породица у селима Звезду и Прову у Посаво-Тамнави и прекојавском Грабовцу је од Мионице.

Живковићи и *Тешићи* (Ракићи).¹ Живкових потомака има 9 кућа, славе св. Јована, али их има исељених као чиновника и трговаца.

Врло стара породица су данашњи *Гајићи*, за које се зна да су досељени из Г. Колашина, те су били у овом селу пре Живковића, па се одселили и поново вратили одмах после Живковог силаска у село. Гајића је данас 3 куће, славе св. Николу.

У почетку XVIII века доселили су се у село две врло јаке породице из Босне, једна од Тузле, а друга од Вишеграда; од прве су данашњи *Ковачевићи*, чији се предак населио као ковач, а од друге су *Милијићи* (Јанковићи). Ковачевићима су род *Драгићевићи* и *Станићи*, има их 12 кућа, славе св. Николу, а *Милијића* има 9 кућа, славе св. Трифуна.

После Милијића доселили су се у село *Тосићи* из Бјелопавлића у Црној Гори, а из племена Пипера, њима су сродни *Перићи* и *Драгојевићи*; досељени су у 3 породице због неродице и глади у другој половини XVIII столећа; има их 11 кућа, славе св. Арханђела.

Уз Кочину Крајину сишли су из Кремана у Старом Влаху данашњи *Кандићи*; њих је 4 куће, славе св. Ђурђа.

У исто доба сишли су из Црне Гори из Дробњака *Ерчићи*; њих је 4 куће, славе св. Петра.

Маријићи су сишли из Криве Реке у Старом Влаху, има их 5 кућа, славе св. Јована Милостивог (12/XI).

После првог устанка сишао је *Креманац* из Кремана у Ст. Влаху и ушао у имање Кандића, слави св. Николу. — *Грујићи* су из Бачеваца ове области, има их 2 куће, предак сишао на имање Кандића; славе св. Јована.

Насељеници после 1870. год. су: *Кандић* доселио се из Бошњановића и призетио у Кандиће, па је примио њихову славу и презиме, слави св. Ђурђа. — *Глушчевић* се доселио као слуга из Камене Горе у Полимљу, слави св. Ђурђа. — *Вучковић* се доселио из Југова у Полимљу, слави св. Николу. Оба су пребегла уз Бабинску Разуру, у којој су суделовали. — *Гаврић* се доселио из Дегурића од исте породице, слави св. Николу. — *Пајића* отац доселио се као мајстор из Полошнице у округу

¹ Из ове је породице кнез *Рака Тешић* († 1823), који је био и трговац и државни чиновник. Његов је унук српски књижевник, пок. Мита Ракић.

ужичком, слави св. Арханђела. — *Чарапић* из Ракара призетио се у Маријиће, слави св. Ђурђа. — *Петровићи*, *Милозановићи* и *Петковићи* (2 куће) су из суседног Бријежђа, сишли после деобе у селу на своја ранија имања, први славе св. Алимпија, а други св. Ђурђа. — *Ракић* је из села Суводања од тамошњих Ракића, сишао пре 3 године на купљено имање у Милијићима, слави св. Луку. — *Банковић* свештеник је из Груже (Корићани), на имању Петковића, слави Ђурђиц.

У селу Мионици је 76 кућа од 21 породице.

Занимање становништва. — Мионичани занимају се поглавито земљорадњом и сточарством. Занатима се не одају због оближње варошице, а не селе се никуда, нити пак куда иду у аргаштину.

Појединости о селу. — Мионица је саставни део мионичке општине у срезу колубарском. Судница, црква и школа су у варошици. Гробље је заједничко и поред старе цркве. Село нема заједничке преславе.

75. Мионица (варошица).

Положај варошице. — Варошица је на обема обадама р. Рибице, а усред атара села Мионице, на путу Ваљево — Горњи Милановац. За данас је варошица друмско насеље. Куће су поред пута, ретка је кућа наслоњена једна на другу, као по варошима већ су већином издвојене било имањима појединих сељака, било празним плацевима појединих грађана. У Мионици је главна улица окружни пут, а споредних улица нема, осим ако се не би узели сељачки путови, који слазе у варошицу с неколико страна.

Воду за пиће варошица добива из бунара, које свака кућа и свака јавна радња имају по својим двориштима. Већу потребу у води подмирује река.

Оснивање варошице. — Мионица је у средини среза колубарског, окр. ваљевског. Такав положај овог места створио је и варошицу. Оснивање варошице везано је за грађење среске канцеларије и среских станова. Прво су се подигли срески станови и уз њих путничка механа, па су се после насељавали појединци као трговци и занатлије. Први оснивачи варошице били су сељаци трговци и занатлије из суседних села, који су слазили из села свом среском средишту.

У Мионици има 48 приватних, среских и општинских кућа. Куће су саграђене или од слабог или од тврдог материјала и

мало их има, да се разликују од обичних кућа у селу Мионици. Код мионичких кућа увек су слица дућани, а позади у дво-ришту су станови и друге зграде.

Од ових 48 кућа има 29 дућана, 6 механа и кафана, 1 индустријска радионица колица и вила, 3 магазе, а остало су канцеларије и приватни станови.

Порекло становништва. — До 1. јануара 1895. год. у варошици било је мало и кућа и становништва, јер укидањем сеоских дућана и ово је место било доста напуштено, а тек од тада, кад је краљевим указом овај део села проглашен за варошицу, отпочело је његово нагло насељавање. Насељеници су већином трговци и занатлије, а земљорадника нема ниједног.

Насељеници варошице дају се поделити у две групе у насељенике од 1860—1895. год. и насељенике од 1895. па на овамо.

У досељенике од 1860. год. долазе: *Ружичић*, досељен као трговац из Вртиглава, слави Ђурђиц; *Кевић*, досељен као трговац из Бријежђа, слави св. Трифуна; *Десипотовић*, досељен из Полома, окр рудничког као обућар, слави св. Арханђела; *Поцковић*, досељен као свештеник из Диваца, слави Ђурђиц; *Божић*, досељен као трговац из Тврдића округа ужичког, слави св. Луку; *Лазаревић*, досељен као трговац из Косјерића окр. ужичког, слави св. Јована; *Обрадовић*, досељен као механџија из Рогу округа ужичког, слави св. Стевана; *Милановић*, досељен као опанчар из Жежевице окр. ужичког, слави св. Јована; *Миловановић*, досељен из Санковића као општин. чиновник, слави св. Ђурђа; *Урошевић*, досељен из Бријежђа као учитељ, слави св. Ђурђа; *Николић*, досељен из Миријева окр. београдског, као трговац, слави св. Николу; *Поцковић*, досељен као трговац из Звезда, окр. подринског, слави св. Стевана; *Ђурић*, досељен као трговац из Каленића округа ужичког, слави св. Ђурђа; *Марковић*, досељен из Робаја као ковач, слави св. Ђурђа; *Крстић*, досељен из Црне Траве, окр. врањског, као индустријалац, слави св. Димитрија; *Илић*, досељен као трговац из Ступчевића окр. ужичког, слави св. Ђурђа; *Лекић*, досељен из Ђурђевца као ковач, слави св. Луку; *Филиповићи*, досељени из Засеља, округа ужичког као опанчари (2 куће), слави св. Лазара; *Велчић*, досељен из Ужица као месар, слави св. Николу; *Живић*, досељен из Ваљева као столар, слави св. Ђурђа и *Новаковић*, досељен из Мионице као опанчар, слави св. Јована.

Најновији су досељеници: *Марковић*, досељен из Кучина у Полимљу као бравар, слави св. Николу; *Лазаревић*, досељен из

Засеља окр. ужичког као опанчар и род Филиповићима, слави св. Лазара; *Јаковљевић*, досељен као бачвар из Новог у Босни, слави св. Јована; *Софронијевић*, досељен као опанчар из Дрлача округа подринског, слави св. Стевана; *Драгићевић*, досељен из Бријежђа као ковач, слави св. Алимпија; *Јаношевић*, досељен из Команица као слуга, слави св. Димитрија; *Мићић* досељен из Црвице окр. ужичког као трговац, слави Михољ-дан; *Ракић*, досељен из Овчине као трговац, слави св. Николу; *Дабић* досељен из Бухара окр. ужичког као трговац, слави св. Николу; *Продановић*, досељен као трговац из Вигошти ђд Ариља, слави св. Ђурђа; *Миливојевић*, досељен као трговац из Дрлача и род Софронијевићу опанчару, слави св. Стевана; *Жиловићи*, досељени из Чајетине од Старог Влаха као механције, има их 2 куће, славе св. Луку; *Радовановић*, доселио се као пекар из Врачевића, слави св. Ђурђа; *Ковачевићи*, досељени као трговци из Г. Лајковца, има их 2 куће, славе св. Ђурђа; *Васић*, досељен из Драксина, окр. ужичког, као трговац, слави св. Николу; *Марковић*, досељен из неког села у прилепској кази у Маћедонији као терзија, слави св. Димитрија; *Бошковић* из Мионице, доселио се као опанчар, слави св. Арханђела; *Витезовић*, досељен из Субједа као трговац, слави св. Ђурђа; *Стојановић*, досељен из В. Дренове, окр. крушевачког као поткивач, слави св. Николу; *Гојковић*, досељен из Сјеништа окр. ужичког као сарач, слави св. Ђурђа; *Петровић*, досељен из Табановића, села ове области као опанчар, слави св. Јована; *Дојчиновић*, досељен из Ваљева као бојација, слави св. Јована; *Миловановић*, доселио се као пекар из Бријежђа, слави св. Ђурђа; *Трифунровић*, доселио се из Мионице као обућар, слави св. Трифуна; *Обрадовић* доселио се из Санковића као ковач, слави св. Николу; *Ерчић*, доселио се из Мионице као трговац, слави св. Петра; *Симић*, доселио се из Вртиглава као столар, слави св. Ђурђа; *Поповић*, доселио се као свештеник из Диваца, слави Ђурђиц.

У Миовици у 48 кућа обитава више од 48 породица осим чиновништва, које се овде није ни напоменуто.

Занимање становништва. — У варошици сваки се занима својим послом. Ни један једини из овог места не бави се земљорадњом или ма каквим било другим земљоделским послом. Занатлије се искључиво баве својим занатима, а трговци куповином и продајом разноврсних сировина уз продају разноврсне мануфактурне и бакалске робе. У овом месту од 1895. године постоји и велика радионица за прераду дрвета, која систематски напредује. Од дрвета, које се сече у Маљену, израђују се виле,

лопате и колица и роба се растура по целој Србији. Сировине, с којима се највише занимају овдашњи трговци су: суве шљиве, шишарка, вуна, коже и храна.

Појединости о варошици. — Варошица Мионица је саставни део мионичке општине, она има свога нарочитог кмета, који расправља варошке послове. Судница, црква и школа с 3 одељења је у овом месту.

76. Мратишић.

Положај села. — Мратишић је на подножју маљенских огранака, поред села Пријездића. Село лежи по крајевима планинске корутине, чије је земљиште доста равно, а сеоске куће су већином по странама оних брегова, који затварају ову удољину. На северној страни села су: *Тусто Брдо*, *Косово*, *Јабучје* и *Борак*, висови који су и голи и од кречњака, испуњени силним вртачама разноликог правца, положаја и облика. На јужној је страни, одмах над сеоским кућама, маљенска Чубрица, која шумљена посве стрмо уздиже се изнад села. На источној страни диже се Растова и одваја село од Буковца и Крчмара. Са западне стране језерска котлина отворена је и улази у суседно село Пријездић.

Испод Растове пружа се на север слепа долина *Приорача* и она је на међи овог села и Буковца, а испод ње простире се велика долина од вртача, познатих под именом *Шатков До*, назват по неком Шатку из породице Милаковића. Испод ове долине спушта се на север од Пријездића други до, познат под именом *Пиљев До*, који је тако исто слепа долина.

Извора је у селу у опште мало. На северној страни села, по висовима и по долинама нема нигде ниједног јединог извора. У средини села, испод Грбовића кућа, налази се велико *Мратишанско Врело*, које избија врло јако и окреће одмах испод извора 1 вртача и гради *Мратишанску Реку*, која, чим уђе у жабарско Ждрело, отпочне се звати *Жабарска Река*, а мало после тога *Леценица*. С овог Врела цело село носи воду, а на Реци поји се стока и с ње се односи знатна количина воде и за пиће. Шатков и Пиљев До служи се и језерима и барама, којих има доста на том крају. Више Бјелушевића кућа, у падини Чубрице, у једној литичастој стени, има један, $1\frac{1}{2}$ ^m широк и неприступачан отвор, из кога, кад се по Чубрици топе снегови или кад тамо падају јаке кише, истиче огромна количина воде, што траје само кратко време. Вода овог извора или пећинског отвора пада

с висине од 15^m и отиче поширим коритом у Реку. Извор се зове нарочитим именом *Туроња*.

Земље и шуме. — Мратишанске земље можемо по природи земљишта поделити на речне и земље Шатковог Дола. Речне су земље терцијерне старости, таложне и наносне земље, богате хумусом, добро овлажене и особито подесне за сваки усељ, као и за ливаде. Земље Шатковог Дола су кречуше, суве, посне, врло плитког дна, подесне за стрмна жита и воћњаке. По Чубрици је врло мало зиратне земље.

Што има шуме је на јужној страни у Чубрици, а на доњој страни села има је посве мало. Шума је од лиснатог дрвета и има је довољно за грађу и огрев, те се не мора прикупљивати. У новије време отпочело је пошумљавање Ждрела, оног места до Жабара, где Река отпочиње улазити у своју клисурасту долину.

Све шуме и испусти по Чубрици су породичне заједнице. Свака знатнија и старија породица има овакве заједнице, које заједнички употребљава. Такве су заједнице: Грбовића, Вулетића, Бјелушевића и Милаковића. Сеоске су заједнице у шуми на Јабучју, Косову и нешто на Чубрици. Шатковог Дола су заједнице око Ждрела и испод Пријездића, према Жабарима.

Тип села. — Мратишић је село разбијеног типа. Подељен је самом реком на два дела: јужни до планине, Горњи Крај и северни Шатков До. Горњи је Крај испод планине и према Пријездићу, груписан у три цемата, где је у сваком по једна породица. Шатков До је сав растурен, где се ретко могу видети 3—4 куће уједно, отуда што је новије насеље. Куће у цематима су близу, и скоро су спојени и измешани.

У Горњем Крају су: *Бјелуши* (16 кућа), *Грбовићи* (3 куће) и *Вулетићи* (14 кућа). У Шатковом су Долу: *Бошковићи* (1 кућа), *Милаковићи* (6 кућа), *Јовановићи* (5 кућа), *Вукосављевићи* (3 к), *Солгић* (1 кућа) и *Вишњић* (1 кућа).

У Мратишићу нема великих задруга, као једина повећа задруга била би Грбовића 1 од 29 чељади.

Подаци о селу. — Мратишић према харачким теттерима из 1818. год. имао је 12 домова с 18 пор. и 47 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 24 дома са 187 становника, докле према попису од 1874. год. било је 26 домова с 206 стан., Према попису од 1884. год. било је 35 домова с 235 становника, докле према попису од 1890. било је 39 домова с 310 станов.

Према попису од 1895. год. било је 42 дома с 315 становника а према попису од 1900. год. било је 50 дом. с 335 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 4,29, а процентни 1,76⁰/₀.

Име селу. — Ма да је село Мратишић последњих десетина XVIII и првих десетина прошлог столећа играло знатну улогу у новијој историји нашег народа, јер је дало велики број знаменитих људи из своје средине, ипак нико не уме да каже од куда је име селу.

Порекло становништва и оснивање села. — Сви старији људи из села и суседних села држе, да је ово село постало као заселак суседног села Пријездића и према томе је, по њиховом схватању, млађе насеље. Старих породица, за које се не би знало, одакле су се доселиле, нема у овом селу.

Најстарија породица овог села је *Милаковића* досељена пред крај XVIII века из Будимље у Ст. Влаху од братства Милаковића. Милаковића кућа много је замрло, а доста их и иселило се из села; данас се зову Милаковићи и Бошковићи и има их 7 кућа, славе св. Ђурђа.

У почетку XVIII века доселили су се из села Превиша у Дробњацима данашњи *Вулетићи* од братства Томића. Они су се населили до Пријездића и ту су и данас, има их 11 кућа и 3 уљеске, које су примиле и славу и презиме, славе св. Ђурђа. Вулетића породице има у Лончанику у Посавини.

После Вулетића доселио се *кнез Грбо* из Никшићске Жупе, од братства Радуловића из места Драговођића. Грбо је био кнез с турским бератом, па је некако одмах и овде постао бератски кнез и кнез ваљевске Колубаре. Од Грба су данашњи Грбовићи којих је 3 куће, славе св. Луку. Грбови су потомци знамените војводе и кнежеви из I устанка *Никола, Лука* и протојереј округа ваљевског *Стеван Грбовић*, затим *Милован* и *Радован*, синовци Николини и *Лука* син Милованов. Ови Грбовићи учествовали су у свима ратовима за ослобођење, тамо су испрозебали, израњавани и дошли кући и код куће помрли. Сахрањени су или у свом сеоском гробљу, где им и данас постоје споменици, или код цркве крчмарске, коју су и подигли и за свога живота били јој највећи приложници. Протојереј Стеван умро је 1802. год. и његову гробницу узигао је у црквени темељ његов синовац, знаменити војвода Милован Грбовић, кад је цркву проширивао.¹

¹ Кнез Милован, проширујући цркву у Крчмару, сетио се својих заслужних предака, сахрањених код исте цркве, па подижући цркву на њиховим

Пред Кочину Крајину доселили су се данашњи Бјелуши из села Бјелеуше у Ст. Влаху, камо су опет дошли из Дробњака под презименом Бранковићи; има их 16 кућа, славе св. Ђурђа.

Јовановићи из Ш. Дола су из Робаја од породице Драгојевића, има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

Вукосављевићи су доселили око 1850. год. из Маоча у Полимљу, има их 3 куће, славе св. Николу.

Солгић је из Штиткова у Ст. Влаху, а Вишњић из Точи у Полимљу оба доселила се као слуге уз Бабинску Разуру, славе св. Николу.

У Мратишићу је 50 кућа од 8 породица.

Занимање становништва. — Мратишанци се занимају свима привредним радњама, којима и остали сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња и воћарство. Воћарству се особита пажња поклања и нема ниједног села у околини, да има бољи избор у врстама разноликог воћа, него што је овде и у Пријездићу. Стоке држе доста, а нарочито оваца. Земља им даје довољно средстава за живот, према чему сељаци овог села долазе у ред имућнијих сељака ове области. Нигде се не селе, али и ако многи знају по какав занат, искључиво га раде по селу и најближој околини.

Појединости о селу. — Мратишић је саставни део крчмарске општине у срезу колубарском. Судница је у Буковцу, школа и црква у Крчмару. Гробље је заједничко и у средини села, у близини Врела. Село преславља Спасов-дан.

77. Мрчићи.

Положај села. — Мрчићи су на Белој Стени, изнад Колубаре, на јужној страни села Шушеоке. Сеоске су куће на плећима појединих белостенских узвишења. Земљишта Беле Стене су терцијерни глинци и лапорци с парафинским шкрипцем, који се

гробовима, поставио им је вечити споменик, који ће трајати све докле има нашег народа постоји. Том приликом, прича чича Јовица из Голупца, сетно се и самог себе, на је и себи, предвиђајући скору смрт, спремио гробницу у истој пркви. Незахвални потомци, као и још незахвалнији представници слободне Србије, за коју су 6 Грбовића своју крв пролили и своје животе дали, нису нашли за потребно да га сахране, где је желео, него су га сахрањили изван цркве, да му вода после 25 година избацује кости на површину и да му поповски представници руше и последњи траг оно мало злехудог споменика, да не буде њихове династијске очи. И тако кнезу Миловану, витезу од Ужича Видина, Београда, Чучуга и Мишара данас се не зна ни где је гроб!

свуда по селу исполио. Главна узвишења од Беле Стене су: *Возник*, *Видинац* и *Орашје*. Сва три виса падају истоку реци Лепеници, која иде покрај села од Пауна.

Изора је у селу мало. Главни сеоски извор зове се *Видан* и њиме се знатан део села служи. Други мањи извори су по јаругама, којих у селу има три, али су ови извори од мање вредности, с тога се село помаже бунарима, које готово свака кућа има. Поред изворске и бунарске воде у употреби је и речна вода, вода с реке Бање, која протиче испод Б. Стене, и Колубаре, која тече северним крајем села.

Земље и шуме. — Земље овог села су поред Колубаре и Бање, већином равне, наносне земље, које су особито родне и подесне за ораницу и косаницу. Земље је много у овом селу, по брду су забрани и воћњаци и поједине њиве ближе кућама опет су добре каквоће. Земље око Бање су ливаде и пашњаци, а по Колубари се сеје кукуруз и стрмнина наизменце, докле по Брду су зиратне земље или пашњаци.

Шуме је у селу доста. Падиве брегова, нагнуте Бањи врло су стрме и пошумљене ситном лиснатом гором. Шуме има и по јаругама, а нарочито у Орашју, те село не оскудева ни у колико у том погледу, ма да нема у изобиљу шуме за грађу, Сеоске су заједнице шуме Возника и Вадинца, а све остале издељене су.

Тип села. — Мрчићи су село разбијеног типа. Куће су на три косе, на њиховим плећима, растурене, ретко у групама, те у селу нема џемата. Куће су удаљене једна од друге 50—100^m, а негде су и ближе, ако су то куће једне породице.

У селу су: *Стојковићи* (8 кућа), *Јеремићи* (2 куће), *Таревићи* (1 кућа), *Марковићи* (2 куће), *Поповићи* (2 куће), *Симићи* (3 куће), *Петровићи II* (1 кућа), *Срећковићи* (3 куће), *Матијевићи* (3 куће), *Радосављевићи* (4 куће), *Јовановићи* (4 к), *Петровићи I* (2 куће), *Павловићи* (2 куће), *Ђурђевићи* (1 кућа), *Живановићи* (1 кућа), *Антонијевићи* (3 куће), *Алексићи* (1 кућа), *Шестовићи* (3 куће) и *Хаџићи* (1 кућа).

У селу нема задруга, ма да их је раније било. Данашње задруге су врло мале, највећа је Љубише Стојковића.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. Мрчићи су имали 11 домова.¹ По харачким списковима „Мирчић“ имао је у 1818. год. 30 домова с 39 пор. и

¹ Споменик XLII, Стр. 201.

и 89 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 30 домова с 200 станов., докле према попису од 1874. год. било је 30 дом. са 193 становника. Према попису од 1884. год. било је 32 дома са 195 станов., докле према попису од 1890. год. био је 41 дом с 226 становника. Према попису од 1895. год. било је 49 дом. с 225 станов., докле према попису од 1900. год. било је 48 домова с 246 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 1,60, а процентни 0,30%.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Старо село било је на вису Орашју и звало се Орашац. Ту су живеле неке старе породице, које су биле у вечитој завади с Турцима. Једног дана споразумеју се неколико сељака, те испадну на Бању и убију свога сеоског спахију и његову пратњу, кад је долазио из Сокола у село. Убијеног спахију и Турке изнесу под брдо Возник и баце у један поточић и затрпају грањем и шушњем. Породица убијеног спахију тражила је и по гласу гавранова, који су пали на лешеве нађу и убијеног спахију и његову пратњу. Сумња је пала на сељаке спахијиног села и турски суд у Ваљеву осуди цело село на сургун. Сељаци су неко време варкали Турке и њихове власти, докле нису уграбили прилику да среде летину, те кад су је средили, они једне ноћи омркну а не освану, па се са својим народом иселе у Бргуле, у Тамнаву, где их и данас има. И ако су, вели предање, турске власти стражариле, ипак су сељаци омркли, а не осванули, због чега Турци село прозову *Мрчићи* и нареде да се тако зове.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село било је на Орашју и основала га је она породица, која је данас у Бргулама и за коју предање вели да је овде од Косова. Турци су отерали ову породицу, па су одмах за њом населили некаквог *Хацију*, чији су преци били свештеници и калуђери у старој постојбини, па то исто биди и овде. *Хација* се доселио по горњем предању од извора Таре, гоњен Арнаутима. Уз њега доселиле су се његове још 3 блиске породице, од којих су у село сишле хацијина и још једна, а оне друге две заостале негде у Ст. Влаху. *Хацију* су Турци населили пред први аустријски рат, дакле у другој половини XVII столећа. Од *Хације* су *Хацићи*, од почетка па до сада, само једна једина кућа, а од синовца *Хацијиног Стојка* су: *Стојковићи*, *Поповићи*,

Симићи, Петровићи, Радосављевићи и Јовановићи и у селу их има 23 куће, славе св. Јована.

После Кочине Крајине, пред први устанак, доселили су се из Осата као мајстори данашњи *Ђаревећи*, који се још зову: Јеремићи и Марковићи; има их 5 кућа, славе св. Арханђела.

Срећковићи су у првом устанку дошли из Попучака од тамошњих *Антонијевића*; има их 3 куће, славе св. Николу. — *Павловићи* су из Цикота окр. ужичког досељени као мајстори, има их 3 куће (и Ђурђевића 1), славе св. Лазара. — *Антонијевићи* су из Златарића, дошли после 1850. год., предак им купио имање, има их 3 куће, славе св. Стевана. — *Шестовићи* су из Голупца ове области, предак њихов призетио се у Срећковиће, има их 3 куће, славе св. Николу, а своју славу (св. Луку) напустили. — *Матијевићи* су из Полошнице окр. ужичког, доселили се као мајстори, опет после 1820. год.; има их 3 куће, славе св. Ђурђа.

Петровић призетио се у Срећковиће и доселио се скоро из Полошнице окр. ужичког, слави св. Николу и св. Ђурђа. — *Живановић* је из суседног села Пауна, дошао жени у кућу, слави св. Арханђела. — *Алексић* је из Подгори у Полимљу, слави св. Игњатија, доселио се уз Бабинску Разуру, а овде прво био слуга, па доцније купио имање. — Поред Алексића има још 5 несталних, привремено настањених Мрчићана, који су из истог краја или из Старог Влаха, али који још нису дошли до својих сталних кућа и имања, већ су колебали и настањени поред пута низ Колубару.

У Мрчићима је 47 кућа од 10 породица.

Занимање становништва. — Мрчићани се занимају поглавито земљорадњом и гајењем рогате стоке, а поклањају довољну пажњу и осталим привредним гранама, од којих се у последње доба истичу: воћарство, пчеларство и виноградарство. Мрчићи имају много земље, с тога многи сељаци са стране и из брдских села, имају својих земаља или узимају под закуп. Нерадо се одају изучавању заната, као и сељењу из свога села.

Појединости о селу. — Мрчићи су саставни део паунске општине у срезу колубарском. Судница, црква и школа су у Паунима, све на једном месту. Гробље је на Видинцу и заједничко за цело село. Село преславља Спасов-дан.

78. Мушић Г.

Положај села. — Г. Мушић је на десној обали р. Топлице и с десне стране пута Мионица-Боговаћа. Земљиште је врло неравно, бреговито и стрмно. Брегови се осипају и срозавају према страни окренутој реци. Сеоске су куће по плећима заравњених брегова, а нигде по њиховим странама и долинама. Знатнија узвишења су: *Учковац* до *Дучића*. *Маторец* испод њега, *Смаилов Клен* над Топлицом и *Стражара* до Д. Мушића.

Извора има доста. Сељаци се служе и бунарском и речном водом, као и водом с појединих потока. Знатнији су извори: *Будимача* и *Кленовац* у Живковићима, *Хајдуковац* у Читацима, *Рогозна Бара* у Брђанима и *Корита* у Буквама. Кроз средину села теку два непресушна потока. Из потеса Букава иде поток *Жебељевица* и по дну села састаје с потоком *Средњак*, што долази испод Стражаре и заједнички утичу у Топлицу.

Земље и шуме. — Мушичке земље су црне смолне земље, и подесне и за ораницу и косаницу. По плећима појединих брегова су земље подесне за винограде и воћњаке. Земље има доста, најбоље су ливаде по Топлици и Буквама, потесу до Врачевића. Зиратне су земље по падинама појединих брегова и по Стражари.

Шумом је сиромашно село. Највише појединачних депо очуваних забрана има у Буквама до Врачевића и низ Жебељевицу. Шума је од лиснатог дрвета и колико је има није довољна за огрев, а камо ли за грађу, с тога се купује из суседних села. Никаких заједница у селу нема.

Тип села. — Г. Мушић је село разбијеног типа. По плећима појединих брегова су сеоски џемати. Џемати су како који удаљени од 200—1000^м. Куће су врло близу по џематима, на растојању од 10—50^м. Пошав од Дучића, па на запад, ови су џемати: *Горњи Крај* или *Брђани* на Учковцу, одмах изнад Топлице; *Средњи Крај* на Смаиловом Клену или Рашће, *Доњи Крај* или *Маришта*.

У Брђанима су: *Читаковићи* (7 кућа), *Димитријевићи* (Алексићи) (11 кућа), *Марићи* (Радовановићи, Петровићи и Миливојевићи) (13 кућа), *Стевићи* (Полимци) (2 куће) и *Митићи* (Мијановићи) (3 куће). У Рашћу су: *Јеремићи* (3 куће), *Живковићи* (18 кућа), *Читаковићи* (3 куће), *Максимовићи* (3 куће), *Бошњаци* (Вучетићи и Симићи) (5 кућа), *Марковићи* (2 куће) и *Савићи* (2 куће). У Мариштима су: *Игњатовићи* (2 куће), *Мијаиловић* (1

кућа), *Милисављевићи* (3 куће), *Милосављевићи* (2 куће), *Бокићи* (5 кућа), *Петровићи* (2 куће), *Јевремовић* (1 кућа), *Лукићи* (4 куће) и *Јокићи* (6 кућа).

У селу је врло развијен задружан живот. Веће су задруге: Читаковића 1, Јеремића 1, Живковића 2, Лукића 2, Јокића 1 и др.

Подаци о селу. — Г. Мушић према харачким списковима из 1818. год. имао је 25 домова с 32 пор. и 36 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 56 дом. с 476 станов., докле према попису од 1874. год. било је 70 домова с 513 станов. Према попису од 1884. год. било је 84 дома с 530 станов., докле према попису од 1890. год. било је 89 домова са 727 станов. Према попису од 1895. год. било је 93 дома са 791 станов., дакле према попису од 1900. год. било је 97 домова с 812 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1886. је 11,23, а процентни 1,95%, где се последњих година рађа стално више женских него мушких.

Име селу. — Већи број старијих људи не зна одкуда је име селу, докле напротив чује се од појединаца из села и са стране, да је име селу донето из ужичког округа. Ти људи причају да је старије село Д. Мушић од Г. Мушића и да се први доселио у ово село и по жељи некаквог сеоског спахије Исмаил-бега населио на вису Клену, који се прозвао Смаилов Клен, Живко из ужичког Мушића и да су његови потомци остали на истом месту и да су данашњи Живковићи. Потомци Живкови назвали су своје село Мушић, а пошто је овај Мушић био с Доњим у заједници, тада је овај при деоби добио назив Г. Мушић, за разлику од Д. Мушића.

Имена крајева су по месту насељења или по месту досељења. Брђани и Рашће су имена места, а Маришта по месту Мариштима у Осату, у Босни.

Порекло становништва и оснивање села. — Г. Мушић је млађе насеље од Д. Мушића и постао поглавито насељавањем појединих породица из разних области нашег народа. Оснивач села је дошљак *Живко*, родом из ужичког Мушића. Живко је протеран „у сургун“ из свога места са целом својом породицом и населио се у селу код старог извора Рашћа, када је Живково село сматрано као део Д. Мушића. Живко је дошао у пусто место и крчио плац за кућу и воћњак, а до-

селио се (управо прогнат) пред први аустријски рат. Од Живка и његових потомака су *Живковићи*, има их 18 кућа, славе св. Николу.

После Живка, прешао је у село кнез *Јован Читак* из суседног села Команица и населио се на Учковцу према Дучићу. Кнез Јован је Команичанин, а прозван Читаком, што је био писмен; његових Читаковића има на Учковцу и Клену 10 кућа, славе св. Димитрија. Јованов је син знаменити кнез *Петар Читак*, који је у IV аустријском рату и првом нашем устанку вршио, као писмен човек оног доба, знатну улогу.¹

У Кочиној Крајини населио је кнез Петар поред себе на Учковцу данашње *Алексиће*, којих има и у горњем и у доњем делу села, који се зову: *Алексићи*, *Димитријевићи*, *Јокићи* досељени из села *Влаховића* у Полимљу, по чему су се до скоро звали и *Влаховићи*; њих је 17 кућа, славе Враче.

Кад и *Влаховиће* кнез Петар је населио и *Мариће* из Осата, опет крај себе на Учковцу и они се зову још и: *Петровићи*, *Миљивојевићи* и *Радовановићи*; има их 13 кућа, славе св. Јована.

Са *Марићима* кнез Петар населио је у првом устанку *Бошњаци* (*Вучетиће* и *Симиће*), досељене из Осата, којих је данас 5 кућа, славе св. Ђурђа, затим *Лукиће* и *Марковиће*, досељене опет из Осата, којих је 10 кућа, а славе св. Лазара.

Кад и горње породице доселили су се и *Максимовићи* из Трњине у Црној Гори, има их 3 куће, славе св. Стевана. — *Милосављевићи* су из Годњева окр. ужичког, одакле се Милосав доселио као мајстор, има их 3 куће, славе св. Арханђела. — *Милосављевићи* су са Стапара у Ст. Влаху, досељени као мајстори, има их 2 куће, славе св. Николу. — *Ђокићи* су из Чајетине у Ст. Влаху, сишли као слуге, има их 5 кућа, славе св. Ђурђа. — *Петровићи* су из Цикота окр. ужичког, има их 2 куће, славе св. Николу. — *Савићи* су из Брвенице у Полимљу има их 2 куће, славе св. Трифуна. — *Стевићи* су из Жидовића у Полимљу, има их 2 куће, славе св. Луку. — *Јеремићи* су из Срема, из неког села у близини Карловаца, довео их некакав сродник калуђер из Боговађе, има их 3 куће, славе Ђурђиц. — *Игњатовићи* су из Полошнице окр. ужичког, има их 2 куће, славе св. Ђурђа.

¹ Кнез Петар је био члан ваљевског суда у 1804. год. Мемоари Проте Матије 107, 108 и 229.

Најскорији је досељеник *Мијаиловић*, досељен из Штрбаца у Ст. Влаху, уз Бабинску Разуру, слави св. Луку.

У Г. Мушићу је 98 кућа од 16 породица.

Занимање становништва. — Мушичани занимају се свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Најмилија су им занимања земљорадња и сточарство, они гаје особито добра говеда и свиње, али и воћарство и виноградарство су заступљени. Нигде не иду у аргаштину, а занате не уче.

Појединости о селу. — Г. Мушић је саставни део доњо-топличке општине у ср. колубарском, Судница и школа је у Д. Топлици, а црква у Марковој Цркви. Гробље је подељено по крајевима. Село нема заједничке преславе.

79. Мушић Д.

Положај села. — Д. Мушић је на десној обали Топлице и с леве стране пута Мионица-Боговаћа. Земљиште овог села је врло неравно и брежуљкasto. Сеоске су куће по плећима појединих брегова. Главнија узвишења су: *Маџарлија* до Вироваца, *Вановина* и *Стражара* до Г. Мушића и *Кременица* до Наномира.

Извора има доста. Главни су извори: *Ливадице* и *Чесма* у Грбићима и две чесме под Кременицом. Сељаци се служе изворском, бунарском и речном водом. Једина речица, што тече кроз село, поред суседне Топлице, је *Наномирица*, која пресушује.

Земље и шуме. — Мушићке су земље црна смолница врло родна и подесна за косаницу и ораницу. Најбоља су имања око Топлице, ма да је долина њена овде и сувише притешњена. У опште узевши мало је зиратне земље у овом селу, много мање него у суседном Г. Мушићу. По висовима је мало зиратне земље, а цео северни крај је пошумљен.

Шуме је у овом селу доста. Кременица и цео крај низ Наномирицу је под шумом. Шума је од лиснатог дрвета и издељена на појединце, прошарана по гдегде каквом њивом новијег порекла. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — И овај Мушић је село разбијеног типа. Сеоске су куће поређане у 2 цемата. Први крај села на северу зове се *Грбића Цемат*, а други је друмско насеље *Доња Топлица*. И у једном и другом крају куће су ублизу једна другој, а растојање између цемата је 1 K^m.

У Грбића џемату су: *Грбићи* (8 кућа), *Кргићи* (3 куће), *Старчевићи* (1 кућа), *Вукашиновићи* (3 куће), *Гаврићи* (4 куће), *Марјанчевићи* (1 кућа), *Радовановићи* (Спирковићи) (4 куће), *Обренићи* (3 куће), *Радосављевић* (1 кућа), *Милошевићи* (2 куће) и *Радовановићи* (8 кућа). У Д. Топлици су: *Савић* (1 кућа), *Исаиловић* (1 кућа), *Арсенијевић* (1 кућа) и *Милановић* (1 кућа).

Већих задруга у овом селу нема. Једина повећа задруга је Грбића од 20 чељади.

Подаци о селу. — Д. Мушић према харачким тефтерима из 1818. год. имао је 13 домова са 17 пор. и 37 хар. личности. Према попису 1866. год. било је 27 домова с 200 станов., докле према попису од 1874. год. било је 28 дом. с 202 станов., Према попису од 1884. год. било је 42 дома с 260 станов. докле према попису од 1890. год. било је 47 домова с 304 станов. Према попису од 1895. год. било је 48 домова с 320 станов., докле по попису од 1900. год. било је 48 дом. с 309 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 2,37, а процентни 1,30%.

Име селу. — У околини и селу сматра се да је ово село старије од Г. Мушића. У прво време село се звало *Тоуплица*, па кад је заселак његов добио назив Мушић, онда је за разлику од горњег дела овај крај назват Д. Мушић.

Порекло становништва и оснивање села. — По причању старих људи село су основале две породице, за које се не зна да су се откуда доселиле, а те су породице по причању самих мештана од Косова. Прва је породица *Грбића*, по којој се и цео крај села тако зове; они су се исељавали из села и одлазили у равнија места и преко Саве, њих је у селу 8 кућа, где у једну од тих кућа призетио се неки Ужичанин, па изгубио и презиме и славу, због чега га и не узимамо понаособ. славе св. Николу. Друга је стара породица *Радовановића*, која се расељавала и има 8 кућа, где се у једну призетио један из Годечева окр. ужичког и променио презиме; Радовановића славе св. Оце (пред Божић), а уљез св. Марка и св. Опе.

Најстарији досељеник у ово село био је некакав *Спирко Кргић*, досељен у првом аустријском рату из Мораче у Пријој Гори; његови се потомци зову *Кргићи* и *Спирковићи*, има их 7 кућа, славе св. Димитрија.

Старчевићи су досељени пред Кочину Крајину из Будимље у Стар. Влаху. Њих је доселила баба Горда, која је силовила синове од погибије, да их не би Турци исекли; Гордића има 7 кућа, где су две уљеске, које су изгубиле и крсно име и презиме, па се не спомињу; славе Часне Вериге.

Вукашиновићи су из Парамуна окр. ужичког, има их 3 куће, предак им се доселио као мајстор, славе св. Николу. — *Гаврићи* су из Радановаца окр. ужичког, има их 4 куће, предак им се доселио као мајстор, славе св. Арханђела. — *Обренићи* су из Г. Лајковца од Новаковића, има их 3 куће, славе св. Стевана. — *Милошевићи* су из Годечева, окр. ужичког, предак им се доселио као мајстор, има их 2 куће, славе св. Николу. — Све су ово досељеници од 1809—1830. год.

Скорашњи су досељеници: *Радосављевић* од Рогачице у окр. ужичком, слави св. Јована Златоустог; *Марјанчевић* из Маковишта окр. ужичког, слави св. Николу, доселио се као слуга. *Савић* од Врца из Ковачица, села ове области, механџија, слави св. Јована. — *Исаиловић* доселио се као трговац из Шапца, слави св. Николу. — *Арсенијевић* терзија из Табановића, села ове области, слави св. Јована. — *Милановић* из Жежевице, окр. ужичког, опанчар, слави св. Срђа.

У Д. Мушићу је 48 кућа од 15 породица.

Занимање становништва. — Грбића цемат занима се земљорадњом и свима привредним радњама, којима и суседни селаци ове области. Земљорадња и гајење разне стоке су најглавнија занимања. Никуда се не крећу из села, а верадо се одају и изучавању заната.

Појединости о селу. — Д. Мушић је саставни део доњо-топличке општине у ср. колубарском. Д. Топлица је друмско насеље овог села. Чим се на путу Мионица—Боговађа пређе р. Топлица, одмах с леве стране налази се уз пут неколико кућа и дућана, једна механа, општинска судница и преко пута школа од два одељења, и то се зове *Д. Топлица*. Становници овог краја су трговци, механџије, чиновници и занатлије и не занимају се земљорадњом. Црква је у Марковој Цркви, а гробље подељено на 2 краја. Село нема заједничке преславе.

80. Наномир

Положај села. — Наномир је на северној страни од Д. Мушића, с леве стране пута Мионица—Боговађа. Земљиште овог

села неравно је и посве стрменито. Брегови нису високи, плећати су, али су им стране врло стрме. Сеоске су куће по плећима ових брегова. Најзнатнија су узвишења у селу: *Кременица* до Д. Мушића, *Костојевац* до Врачевића и *Подводнице* у средини села.

Извора је у селу доста. Народ се служи изворском водом и водом речице *Наномирице*, која извире под Костојевцем и постаје од 3 јака извора. Ова речица једина је текућа вода у селу и она у почетку је богата водом, докле тече кроз сеоске шуме, али чим изађе из села, нестаје јој воде и тече сувим коритом кроз Д. Мушић и утиче у Топлицу при њеном излазу из марковачког ждрела.

Земље и шуме. — Зиратне су земље даље од кућа по брговима и њиховим падинама, као и низ реку Наномирицу. Земље су смолне, по плећима брда песковите, врло родне, а око речице има и добрих ливада. У опште је земље зиратне мало, с тога што је цело село пошумљено.

У селу има доста шуме. Шуме су од лиснатог дрвета. Сав Костојевац је под шумом,¹ само не крупном већ ситном. По целом селу има шуме на сваком крају у толикој мери, да су готово $\frac{2}{3}$ села пошумљене, а само $\frac{1}{3}$ зиратне земље. Заједничка сеоска шума је *Грдановица* до Вироваца, а заједничке су шуме на Подводницама, Кременици и до Стрмова.

Тип села. — Наномир је мало село и разбијеног типа. Сеоске су куће груписане у 4 групе. У свакој групи има по неколико врло блиских кућа између себе удаљених по 200—400". Ови џемати су распоређени око извора на плећима костојевачких брегова и зову се: *Кесеровићи*, *Ђапићи* и *Цигански Крајеви*.

У Кесеровићима: су *Мелентијевићи* (2 куће), *Ковачевићи* (2 куће), *Илићи* (1 кућа) и *Никковићи* (5 кућа), а *Ђапићи* су: *Милановићи* (4 куће), *Васиљевићи* (3 куће), *Јовановићи* (4 куће), *Матићи* (1 кућа) и *Радовановићи* (1 кућа).

У селу нема задруга.

Подаци о селу. — Наномир је у 1818. год. био спојен са Д. Мушићем, а већ у 1822. год. јавља се као засебно насеље.¹

¹ Костојевац је раније био под таквом великом шумом, да га већ 1827. год. Јоаким Вујић, пролазећи кроз њега, назива планином, — *Путешествије Јоакима Вујића II*, стр 59.

² М. Петровић. *Финансије и Установе Обновљене Србије II* стр. 465.

По харачким теџтерима из 1822. год. у селу је било 11 кућа с 12 пор. и 31 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 14 домова с 91. станов., а према попису од 1874. год. било је 19 домова са 96 станов. Према попису од 1884. год. био је 21 дом с 113 станов., докле према попису од 1890. год. био је 31 дом са 180 станов. Према попису од 1895. год. било је 25 домова са 156 станов., докле по попису од 1900. год. било је 33 дома с 220 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 4,22, а процентни 3,17%.

Име селу. — Име селу дошло је од речице Наномирице. Имена џемата су породични називи.

Порекло становништва и оснивање села. — Наномир је ново село, раније је био заселак Д. Мушића, некадашње Топлице. Наномир је до 1820. год. био у вези са старим селом и тек тада се одвојио као засебно насеље. Заједницу овог села са Г. и Д. Мушићем можемо још видети на појединим имањима, које Мушичани од старине имају по селу.

Прва породица, која је засновала село, били су Ђапићи чије је презиме заостало до данас као џематско име, досељени у првом аустријском рату из Никшићске Жупе од исте породице, од које су и голупски Вулетићи. Ђапићи се зову још и Милановићи и Ниљковићи; има их 9 кућа, славе св. Луку. У Никновиће се призетио један Ужичанин из Годечева и изгубио и славу и презиме.

После другог аустријског рата сишли су Кесери из Голупца, села ове области, од тамошњих Кесера (Максимовића) и неки се овде задржали а неки спустили се у Тамнаву. Кесери су: Мелентијевићи, Ковачевићи и Илићи; има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

Васиљевићи су у првом Устанку доселили се из Мрчића, у окр. ужичком, има их 3 куће, славе Ђурђиц. Предак њихов сишао је као слуга у село. — *Јовановићи* су из Кадијине Луке од тамошњих Миљковића, прешли после II устанка на готова имања; има их 4 куће, славе св. Арханђела.

Новији су насељеници у овом селу: *Матић* из Команица дошао на купљено имање, слави св. Димитрија. — *Радовановић* из Вироваца призетио се у Кесере, слави Ђурђиц.

У Наномиру је без Цигана 23 куће од 7 породица.

Занимање становништва. — Наномирци се занимају земљорадњом и осталим привредним пословима, којима и суседни

сељаци. Не иду нигде изван села, а нерадо изучавају занате и њима се одају.

Појединости о селу. — Наномир је саставни део доњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница и школа је у Д. Топлици, а црква у Марковој Цркви. Гробље је заједничко и у средици села. Преслава I дан Духова.

Цигани. — Цигани овог села подељени су у два дела, први су на *Подводницама*, а други на *Костојевцу*; први поред пута Боговађа-Мионица, а други на окружном путу Словац-Г. Милановац. На Подводницама су 4 куће стално настањених с кућама, какве се налазе и код суседних сељака, с окућницама нешто мало мањим, него што их имају сељаци. На Костојевцу је 6 опет стално настањених, али с кућама примитивним, више налик на черге и кљетарице, него на праве куће. Први су занатлије, ковачи и свирачи, а други су само земљоделци, који раде себи и другима, а ретко који да се бави и свирачином. Обоји су Цигани вере православне, први славе св. Николу, а други св. Петку; први су досељени још у турско доба из Мораве, а други пре 10 година из мачванске Беле Реке.

81. Оглађеновац

Положај села. — Оглађеновац је на обема обалама р. Уба. Село је распоређено по долинама потока, увалама и вртачама, а никако није изнето на плећа појединих брда. Земљиште је брдовито и по селу гранају се огранци *Блашића* и *Јаутине*, чији су висови средње висине, стрмих страна и пошумљених. Земљиште је кречњачко и од секундарних кречњака и где се јављају по површини, као до Каменице, туда има и вртача.

Изворима је село врло богато, нарочито је богат северна и средњи крај. Око Уба има доста извора, сви су слаби и преко лета пресушују. Главни су извори: *Стублина*, *Изворац*, *Чесма*, *Ашковића Бунар*, *Јанковића Бунар* и др. Од текућих река су: Уб, који пролази северним делом села и долази из суседне Миличинеце; *Река*, која изворе под *Дивљаном* изнад Г. Буковице; *Јаућански поток*, који протиче поред Ераковића цемата и утиче у реку. Сви потоци пресушују преко лета, због чега да није извора, и у последње доба бунара, село би трпело знатну оскудицу.

Земље и шуме. — Зиратне земље су око кућа, низ Реку и нешто мало око Уба. По висовима појединих влашићских ко-

саница има на места по која ливада, која је новијег порекла, а по јаућанским готово и нема. Земље су у опште посне, суве, плитког дна и тек кад се редовно натиру могу дати приличан род. Ове су земље подесне за стрмину и воћњаке, а где су песковите и утрине подесне су и за винограде, којих у селу има доста. Најбоље су ливаде при ушћу Реке у Уб.

Шуме од лиснатог дрвета има у изобиљу. Они су јаућански висови пошумљени, а тако исто и стрмените обаде р. Уба. Више од половине села је под шумом, које има и сувише за огрев, грађу, жежење ђумура, као и за продају. Сва је готово Јаутина сеоско добро, а на много места по селу и поједине јаче породице имају своје заједнице у испустима или у шуми.

Тип села. — Оглађеновац је село разбијеног типа. Сеоске су куће раздељене по џематима. Џемати су велики, куће су им на растојању од 30—50 м, с великим окућницама и обично око извора и њихових потока. Џемати су или близу један другог или и сувише удаљени, средње растојање варира од 50—1,5 км. Главни џемати су пошавши од Јаутине па на запад: *Ераковићи*, *Бражђани*, *Дубљани* и *Кесери*. Ова 4 џемата су на десној обали р. Уба и чине за се прави Оглађеновац, а на левој страни р. Уба је пети џемат *Влашићи*, који је сав у Влашићу и најрастуренији. У Ераковићима су *Ераковићи* (29 кућа). У Бражђанима су: *Петровићи* (8 кућа), *Тимотићи* (7 кућа), *Ристивојевићи* (5 куће), *Теофиловићи* (5 кућа), *Димитријићи* (3 куће), *Павловићи* (2 кућа), *Живковићи* (3 куће), *Милосављевићи* (1 кућа), *Максимовићи* (2 куће) и *Добрићи* (4 куће). У Дубљанима су: *Папићи* (Марковићи) (3 куће), *Андрићи* (2 куће), *Живановићи* (8 кућа), *Сасенићи* (4 куће), *Нинковићи* (2 куће), *Јовановићи* (2 куће), *Митровићи* (5 кућа), *Васићи* (4 куће), *Милатовићи* (2 куће), *Јургићи* (Јовановићи) (2 куће), *Глигорићи* (2 куће), *Дамњановићи* (1 кућа) и *Спасојевићи* (2 куће). У Кесерима су: *Илићи* (1 кућа), *Ивановићи* (1 кућа), *Ашковићи* (3 куће), *Димитријићи* (1 кућа) и *Адамовићи* (1 кућа), *Нинковићи* (3 куће) и *Марковићи* (2 куће). У Влашићу су: *Ашковићи* (1 кућа), *Радојичићи* (1 кућа), *Петронићи* (2 куће), *Којићи* (1 кућа), *Антићи* (3 куће), *Гајићи* (9 кућа), *Беловуковићи* (2 куће) и *Јовановићи* (1 кућа).

У селу је, као и по целој Подгорини, доста развијен задружан живот. Има подоста задруга, али с преко 25 душа мало је задруга. Највеће су задруге: Милосављевићи у Ераковића 2, Ашковића 1, Теофиловића 1, Спасојевића 1 и др.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. Оглађеновац (Глађиновац) имао је 20 домова¹. Оглађеновац је према харачким тефтерима из 1818. год. имао 51 дом с 59 пор. и 125 харач. личности. Према попису од 1866. год. имало је 88 домова с 743 станов., докле према попису од 1874. год. био је 91 дом с 743 станов. Према попису од 1884. год. било је 98 домова са 806 станов., докле према попису од 1890. год. било је 106 домора с 887 станов. Према попису од 1895. год. имало је 118 домова с 926 станов., докле према попису од 1900. год. било је 130 домова с 1024 станов.

Годишњи прираштај од 1866. године је 9,60, а проценти 1,12⁰/₀.

Име селу. — Име села везано је у народу за причу о куги. Тако прича се да је пре 300 година прешла преко овог села куга и свега га појела — оглодала, те по томе је и село добило прво име Оглађен, које се доцније променуло у Оглађеновац.

Имена џемата добила су имена или по месту насеља или по презименима појединих породица. *Браздом* се зове коса, која дели воду рекама: Каменици и Оглађеновачкој Реци па је отуда дошло име џемату, који се населио по падини косе и појединим поточићима и увалама. *Дубљем* се зове увала испод Дивљана и буковичких висова, а то је најшире и најлепше своско поље, по чему је и џемат добио име. *Влашчић* је име по насељењу у Влашчићу, источној коси планине Влашића, чија се највиша тачка *Коњски Гроб* налази над овим селом и Бресницом из окр. подринског. Браковићи и Кесери су презименска имена.

Порекло становништва и оснивање села. — Оглађеновац има своју велику прошлост, јер га већ налазимо у списку села ваљевског округа из 1737. год.² Као најстарији крај села рачуна се Влашчић и сматра се, да је одвојен од Оглађеновца,³ и да су се старе оглађеновачке породице иселиле у Тамнаву и Срем. Најстарија породица у селу, за коју се не зна, да се од куда доселила, јесте *Гајића* у Влашчићу; њима су род Антићи и Петронићи, има их 14 кућа, славе св. Николу.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² Langer. Serbien etc. Стр. 247.

³ Природни положај овога краја, што је одвојен од села Убом реком, што је без икакве везе у имену са селом и што му је посве тежак саобраћај са селом чини да се може сматрати као прави заселак, а тако га и селаци узимају. Прилика је, да ће овај крај у скоро постати и засебно село.

Први су се доселили у село *Бражђани* и *Дубљани*, који су сви од 4 брата, досељена из морачке нахије у Црној Гори, баш управо од манастира Мораче, у другој половини XVII века. Кад су се ове 4 породице доселиле, оне су по одобрењу сеоског спахије заузеле места ранијих породица, које се пре тога времена спустиле негде у шабачку нахију. Бражђана и Дубљана има 65 кућа славе св. Алимпија.

Пред крај XVII отолећа спустиле су се 2 породице данашњих *Ераковића* из села Семењева, у Ст. Влаху, старином са Његуша у Црној Гори; њих је под разним презименима: *Јанковићи*¹, *Пејићи* и *Ераковићи* 27 кућа, славе св. Јована. Старог Ерака довели су Турци и населили прво у Јаутини при извору Потока, где су и данас његови потомци.

У првом аустријском рату доселили су се с Грахова у Црној Гори због крвне освете два брата *Васића* и од њих су сви *Васићи* у Дубљанима и *Кесерима*. *Васићи* су и: *Милатовићи*, *Јургићи*, *Спасојевићи* и *Анковићи*; има их 18 кућа, славе св. Јована.

Кесери су досељени, кад и *Васићи*, из Д. Колашина, а од породице од које су *Кесери* у Голупцу и по другим разним селима ове области и *Посавине*. *Кесерима* се зову: *Илићи*, *Ивановићи*, *Нинковићи* и *Марковићи*, а од њих су *Бркићи* у Вукошићу у Посаво-тамнави и још неки по другим селима исте области, јер су се много расељавали. *Кесера* има и око Б. Баште, где су се и ови прво били настанили; има их 6 кућа, славе Бурђиц.

Сви су остали познији досељеници, досељеници после 1820. год. — *Беловуковићи* су из Босне, од планине Козаре, има их 2 куће, а род су *Беловуковићима* у Месарцима, Прову и Равњу, окр. подринском, славе св. Јована. — *Дамњановић* је из Јакља окр. ужичког и призетио се у *Васиће*, слави св. Јована. — *Грујић* је из Чајетине у Ст. Влаху и призетио се у *Ераковиће*, слави Н. Годину и св. Јована. — *Марковић* се призетио у *Јанковиће* (*Ераковиће*) а доселио се из Кремена, слави св. Николу и св. Јована. — *Нинковића* једна кућа у *Кесерима* је из Врагочанице, слави св. Јована Милостивог и св. Бурђа. — *Дамња-*

¹ Из ове је породице Мали Јанко, којег Прота Матија помиње на неколико места у својим „Мемоарима“, за којег вели да је 1788. год. као заповедник једног одељења аустријске војске, освојио Чачак и Ваљево, за тим да је војевао и против Француза. — Мемоари 10. и 15.

новић је од Овчине, доселио се као слуга, слави св. Јована. — *Којић* је из Осата, доселио се као мајстор, слави св. Лазара. — *Радојичић* из Толисавца у Рађевина, доселио се као мајстор, слави св. Алимпија. *Јанковић* је из Босне, слави св. Никољу.

У Оглађеновцу је 140 домова с 13 породица.

Занимање становништва. — Оглађеновчани се углавном занимају земљорадњом, али код њих је јако развијена вођа за гајењем стоке, воћа и винограда. Ну при свему томе земља је сиромашна и не може да им да, колико је потребно за исхрану, с тога се често селе у Посавину и Тамнаву и тамо стално остају или узимају имање под закуп или на вечита времена, те тако прибирају храну, колико им је потребно за кућу. Занате радо изучавају и њима се одају, па их раде или по селу или по суседним селима, а доста их се одаје и на трговину, те се с тога радо сасељавају у градска места. У новије време отпочели су сећи и шуму и продавати је у грађи или у дрвима за огрев или жеженом ђумуру.

Појединости о селу. — Оглађеновац сам за се чини општину оглађеновачку у ср. подгорском. Судница је у Кесерима, Влашчић иде школи и цркви у Милићиницу, а Оглађеновац је са школом у Каменици, а с црквом у Буковици. Гробље је подељено по крајевима и колико ђемата толико и гробаља има. Село нема заједничке преславе.

82. Осеченица.

Положај села. — Осеченица је на северном подножју планине Маљена између Бријежђа и Крчмара. Земљиште овог села је висораван или планина. Висораван је кречњачка, пуна вртача и долина, које су или каменитог дна или задивлене дрвеницом. У вртачама задржава се и вода, и то су сеоска језера. Планински крај села је у Маљену у увалама између појединих брда. Висораван је ограђена брдима: *Локвом*, *Кривим Странама*, *Радичевцем*, *Очком* и *Јездинцем*, а са западне стране отворена је и везана за *Голубско Поље*. У планини су главнији висови: Орловац, Стражара, Вис и др.

Извора је у планинском крају доста, а главнији су извори: *Сиге* и *Сушица* у Суботићима. На целој висоравни, која пола села има само четири извора: *Ивановац* и *Угљешевац* у Вујићима, *Бунар* у Рашевићима и *Пијетловац*, по две села до Бријежђа. Из Маљена између јужног дела села и Крчмара тече *Манастирица* и испод цркве састаје се с Крчмарском Реком, одакле као Мана-

стирица иде на исток кроз село. Обале Манастирице су прави крш, долина је пуна наноса и готово ниједне подесне дучице нема. На висоравни, испод Радичевца, извире речица *Сушица* и тече на север до Рашевића, па кад прими воду од Бунара, не пресушује и тако тече до свог понора под висом *Дебелим Цером* изнад Толића. Сељаци с висоравни поред изворске воде служе се језерском и барском водом, као и водом са својих бунара, које копају по њивама у виду цистерна.

Земље и шуме. — Најлепше су зиратне земље до Голупца, а ту су најбоље и ливаде и зиратнице. Земље су и сувише посне, суве, кречног и плитког дна, с тога се морају чешће натирати, па да буду родне. Суботићи имају добрих земаља око крчмарске цркве и при ставама река, а то су и најродније земље овог села, које се не морају много нагнојавати, јер рађају добро и на њима успевају сви усеви. По висоравни у Бунчевици су особито добри сувати, а најлепши су на Маљену по Стражари и Краљевом Столу. Најлепше ливаде овог села су *Калуђерске Баре* на Маљену, где готово сваки сељак има своје закосе и уз њих забране и испусте.

По висоравни је врло мало шуме, а готово се може рећи да је и нема. Бунчевица, која је до скора била под шумом, Криве Стране и Локва су голи кршеви и својим стењем засуше и оно мало земље, што је имало вредности. Што има шуме, то је у планини. По селу је шума од лиснатог дрвета, а око Бара и даље су четинарске шуме. Маљен, осим закоса и по Стражари растурених појединачних њива, сав је сеоска заједница и цело село на њега полаже право и њиме се користи. На висоравни кршеви: Бунчевица, Криве Стране и Локва су опет сеоска заједница, где појединачних заједница нема, ма да понеке породице полажу некакво заједничко право на поједине крајеве у планини.

Тип села. — Осеченица је село разбијеног типа. Манастирица је поделила село на два дела, на крчњачку висораван и планину. У планини је цемат *Суботића*, а на висоравни су цемати *Рашевићи*, *Богдановићи*, *Вујићи* и *Томићи*. Цемати су раздалеко један од другог, тако од Суботића до најближих Богдановића има више од 2 к. ^м, а од Богдановића и Рашевића нема ни 50^м, готово су помешани. Куће по цематима су врло близу и оне су по странама брда, по странама вртача или каквих долова.

У Суботићима су: *Суботићи* (29 кућа), *Станковићи* (2 куће), и *Богданићи* (1 кућа). У Богдановићима су *Богдановићи* (12 кућа). У Рашевићима: *Рашевићи* (14 кућа), *Петровићи* (6 кућа), *Баштићи* (6 кућа) и *Миливојевићи* (3 куће). У Вујићима: *Матијевић*, (Вујићи) (17 кућа), *Живановићи* (12 кућа), *Пејићи* (1 кућа), *Рулићи* (6 кућа), *Јешићи* (6 кућа), *Митрићи* (4 куће), *Сандићи* (Војиновићи) (1 кућа) и *Радовићи* (1 кућа). У Томићима су: *Томићи* (5 кућа), *Јелићи* (4 куће), *Војиновићи* (4 куће) и *Антићи* (2 куће).

У селу има неколико омањих задруга, али број чељади у тим задругама не прелази 20 душа. Повеће задруге су: Вујића 2, Петровића 1, Богдановића 1, Томића 1 и Баштића 1.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. Осеченица је имала 13 домова.¹ Осеченица је² по харачким теџтерима из 1818. год. имала 36 домова с 47 пор. и 89 харач. личности. Према попису од 1866. год. имала је 73 дома са 601 станов., докле према попису од 1874. год. био је 91 дом са 691 станов. Према попису од 1884. год. било је 102 дома с 833 станов., докле према попису од 1890. год. било је 124 дома с 883 станов. Према попису 1895. год. било је 133 дома с 902 станов., докле према попису од 1900. год. било је 139 домова с 954 станов.

Име селу. — За име села везана је ова народна прича. Прича се да кад је куга пролазила кроз село, све „исјекла“ и покосила и да су људи, кад су дошли после ње у ово место, нашли, све што је било живо, „одсјечено“, те отуда и назвали село: „Осјеченица“, па се тако и данас зове.

Имена ђемата су презименска, од презимена данашњих породица.

Старине у селу. — 1. На вису Локви, изнад Манастирице за време II аустријског рата или како сељаци кажу „рата принца Јевђенија“, био је шанац (шарампов) и једна мала караула, у којој је била нека војничка посада са задатком да чува границу, јер је село тада било на граници Србије³.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² Ово је село записано у харачким теџтерима „Осјечина“, што је вероватно дошло погрешком преписивача, јер има друго село у овим областима под истим именом. — М. Петровић. Финансије II Стр. 465.

³ М. Ђ. Милићевић. — Кнежевина Србија. Стр. 401.

2. Кад је Србија за време аустријског провизоријума била подељена на 18 војничких округа, овда је село постало средиште хајдучких компанија за овај крај ваљевског округа, где је стално седио старешина хајдучких чета и с тога се звало и варошицом.¹

Порекло становништва и оснивање села. — Осеченица има велику прошлост. И она се налази у списку села окр. ваљевског из 1737. год. под² готово истоветним називом са данашњим именом. У селу нема старих породица, за које се не би знало да нису досељене. За време аустријске окупације у селу су биле свега 4 породице и за њих се држи да су основале село: Војиновићи, Пејићи, Вујићи и Рашевићи. Најстарија породица овог села, која је нашла овде још и старих породица, које су Турци доцније протерали у Тамнаву, јесу *Војиновићи* пореклом од некаквог Војина, једног од оних Команичана (Комава), који се овде зауставио и стално населио. Војиновићи су и Јелићи и Антићи, има их 10 кућа, славе св. Димитрија.

После Војина доселили су се баш пред II аустријски рат два рођена брата *Вуја* и *Пеја*, који су у сродству са Никићима и Лучићима у Буковцу и Грбовићима у Мратишићу. Од Вује су сви Вујићи,³ а од Пеје свега једна кућа, и овда, па и данас никад више од 1 мушке главе у кући. Пеја је на 50 година после свога доласка због немања више мушких потомака довео из Жупе два своја синовца *Живана* и *Јелесија* (прозваног Рула), те су Живановићи потомци Живанови, а Рудови: Рулићи, Митрићи и Јешићи. Сви се данас зову у селу: Вујићи и Живановићи и има их 46 кућа, славе св. Луку.

Баш у оно исто доба, кад је Пеја, у споразуму са Грбовићима, довео своје синовце, доселили су се из Дробњака из села Мљетичка три брата: *Богдан*, *Раде* и *Башта* са свима својим породицама и по одобрењу Грбовића населили се у селу до Бријежђа и око Бунара. Од Богдана су *Богдановићи*, од Рада (Раше) *Рашевићи*, а од Баште *Баштићи*. Кад су се били већ наместили и кад су чули, да им је заостали брат Станко умро, онда после пет година доведу и његову породицу и на-

¹ Д-р Д-р Павловић — Глас LXIV Стр. 34.

² Langer. Serbien etc 247.

³ Од ових Вујића је данашњи епископ тимочки, г. *Мелентије*.

селе је преко реке у планини, то су данашњи *Станковићи*. Богдановића и Рашевића има 43 куће, славе св. Ђурђа, и до скоро су преслављали зачеће св. Јована. Баштићи славе Ђурђиц, због тога што им казала врачара да промене славу, па ће им се држати мушка деца, јер су им се дуго времена слабо држала мушка деца.

У Кочиной Крајини, баш пред рат, поп Драгоје Симић из Крчмара, насели на црквеном имању *Шћепана* и *Ризну* с 3 сина, досељене из Дробњака, од Косорића. Поп Драгоје, немајући мушког потомства, уда своју јединицу кћер за Бранка, првог сина Шћепановог и као мираз дао му сву црквену имовину с уредном тапијом и преносом код ондашњих турских власти, те тако и црква крчмарска није данас на крчмарском већ на осечанском атару. Шћепанови су потомци *Суботићи*, којих је у селу под овим општим презименом 29 кућа, славе св. Ђурђа.

Од новијих досељеника су: *Богданић* доселио се из Кучина у Полимљу уз Бабинску Разуру, слави св. Ђурђа; *Радовић* доселио се из Маоча и призетио у Вујиће, те слави св. Луку. *Сандић* је од Војиновића, прозват по баби, чијој је кћери дошао у кућу, а призетио се у Вујиће, слави св. Луку, а своју славу напустио. *Томићи* су досељени из Бијеле Ријеке у Ст. Влаху, кад је поп Драгоје населио Шћепана и Ризну; њихов се предак населио у крај села, који му је село дало на Јездницу до Робаја, њих је 5 кућа, сл. св. Николу.

У Осеченици је 136 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Осечанци занимају се свима привредним пословима, којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња, воћарство, продаја и прерада грађе. У овом селу постоји вештачка стружница, с тога су сељаци обучени у овом послу и раде га и изван свога села, али и друге занате лако уче и због њих се удаљују из села. Ну како је земља и сувише посна, већи се део становништва исељава или појединци још из раније шаљу своју децу на занате, у трговину и службу, па их после и не враћају.

Појединости о селу. — Осеченица је саставни део бријежђанске општине у ср. колубарском. Судница је у Бријежђу, а школа и црква у Крчмару. Гробље је подељено по цематима, а тако исто и преслава.

88. Осечина.

Положај села. — Осечина је на обема обалама р. Јадра. Сеоске су куће по плећима оних коса, које се од Влашића спуштају реци Јадру. Косе нису високе, али су им стране врло стрме и дубоко усечене. Земљиште је брдско и од секундарних стена. Најпознатије су узвишице по Влашићу: *Крива Граница*, *Недића Вис*, *Коса*, *Остењак*, *Баново Брдо* и др. На левој страни Јадра је *Плавањ* и његова коса, која служи као развође Лопатањској Реци и Јадру.

Извора је доста. Народ пије изворску воду, а сваки крај, готово свака кућа има свој изворац, који се и зове по имену породице, која се њиме служи. Од текућих вода најглавнија је *Јадар*, који тече кроз ово село у западном правцу од става М. Јадра и Туђинске Реке. Јадар је у селу слаба река, не пресушује, а кад је мало јачи, обрће 2 витла. У Јадар испод прве утиче речица *Ловачка*, која долази из Влашића од Криве Границе и у коју се слива неколико малих поточића. Ловачка је бујна и плаховита речица, лети пресушује. С леве стране имају само два поточића, који немају својих засебних имена.

Земље и шуме. — Осечањске су земље брдске и јадранске. Прве су око кућа, по плећима брда, низ потоке и по Влашићу. Ово су суве, посве и плитке глинуше, на којима готово ништа не може добро да успева осим шуме. Где је по брдима кречњака, ту има и вртача, и такве су земље плодније и подесније за усеве, ну и једне и друге морају се гнојити. Јадранске су земље равне, наносне, пуне извора и добре и за усеве, као и за ливаде. Дуж Јадра и с једне и с друге стране сеје се кукуруз или се коси трава. Најбоље ливаде зову се *Пљискавице*.

Шуме је и сувише. Најлепше шуме од лиснатог дрвета су по Влашићу, али су и све дубоколине, увале и све стране брегова под шумом. У селу је два пут више шуме него зиратне земље. Влашић је сеоска заједница, а поједине породице оставиле су после деобе поједине делове неиздељене, те их заједнички уживају.

Тип села. — Осечина је право старовлашко село. Куће су у џемате раздељене; џемати су по плећима брда удаљени један од другог од 50—500 ^m. Куће су у џематима или збијене или растурене на растојању од 30—200 ^m. Главнији су џемати: *Бабићи* с леве стране Јадра, *Јовићи*, *Младеновићи*, *Остењак*, *Баново Брдо*, *Думановићи* и *Бодуши* на десној страни Јадра и до

Влашића. У Бабићима су *Бабићи* (Симићи, Самуиловићи, Ђукићи, Обрадовићи, Степановићи, Ранковићи, Крстићи, Милковићи, Марковићи, Матићи, Павловићи и Николићи) (27 кућа). У Јовићима *Јовићи* (од 3 презимена) (17 кућа). У Младеновићима *Младеновићи* (Петровићи, Младеновићи и Милосављевићи) (34 куће). На Остењу су: *Прокићи* и *Ранковићи* (15 кућа), *Милошевићи* (Урошевићи, Лукићи и Милошевићи) (15 кућа), *Новаковићи* (1 кућа), *Милосављевићи* (Бошњакровци) (7 к) и *Гачићи* (2 куће). На Бановом Брду: *Манојловићи*, *Петровићи* и *Ненадовићи* (17 кућа). У Думановићима: *Думановићи* (Милосављевићи, Николићи и Недићи) (8 кућа) и *Алићи* (4 куће). У Бодушима: *Бодуши* (20 кућа), (сви под презименом Лукићи-Бодуши) и *Газриловићи* (2 к). У Осечини на друму: *Глигорићи* I (2 куће), *Глигорићи* II (1 кућа), *Михаиловићи* (2 куће), *Милиновић* (1 кућа), *Алић* (1 к), *Милићевић* (1 кућа), *Петровићи* (2 куће), *Глишић* (1 кућа), *Протићи* (2 куће), *Ђурђевић* (1 кућа), *Башићановић* (1 кућа), *Глигорић* III (1 кућа), *Ђорђевић* (1 кућа), *Симић* (1 кућа), *Зелић* (1 кућа), *Станисављевић* (1 кућа) и *Манојловић* (1 кућа).

У Осечини у сваком крају имају по 2—3 повеће задруге, а готово свака друга кућа је задружна.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије из 1735. год. Осечина (Осѣчна) је имала 7 домова.¹ Осечина по харачким теџтерима из 1818. год. имала је 62 дома с 86 пор. и 191 харач. лица. Према попису од 1866. год. било је 119 домова с 893 становника. Према попису од 1874. год. било је 135 домова с 969 становника, докле према попису од 1884. г. било је 160 домова с 1178 станов. Према попису од 1890. г. било је 154 дома с 1357 становника, докле према попису од 1895. год. било је 182 дома с 1451 стан, а према попису од 1900 г. било је 190 домова с 1585 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 21,4, а процентни 1,31%.

Име селу. — Од куда је дошло име селу, не зна се. Имена појединих ђемата су или породични називи или по имену места.

Старине у селу. — 1. У Осечини се налази стара црква, која је од камена и шиндром покривена, подигнута 1818. год. На истом темељу била је и стара црква, коју су Турци пре тога два пут палили и рушили.²

¹ Споменик XLII 201.

² Јоаким Вујић. Путешестваје II 33. — *Starine* X Стр. 269.

2. Уз Јадар је ишао стари пут, па се уз Ловачку поред цркве пео на Влашић и слазио у долину Тамнаве или ишао Влашићем и слазио на другом крају око Коцељеве, опет у долину Тамнаве. На овом путу на више места има старих споменика и калдрма.

Порекло становништва и оснивање села. — Осечина је старо насеље, за њу се прича да су је раније насељавале многе породице, али да су се мало по мало, кад би год Турци упадали у Јадар, исељавале, те се тако са свим иселиле у Посаво-Тамнаву. У другој половини XVII столећа Осечина је била готово празна, била је у њој само једна породица, која је данас петпуно изумрла.

Од најстаријих породица у селу је *Бабића*, досељена у неколико сродних породица у другој половини XVII столећа из околине Невесиња у Херцеговини и населила прво у Осладићу, па после прешла у Оглађеновац и одатле при крају истог столећа прешла у ово село и населила се на Плаваљу, испод Лопатња у 3 куће; њих је под разним презименима 28 кућа, славе св. Јована.

Кад и Бабићи досељени су непосредно у ово село *Младеновићи*, чији родоначелник Митар доселио се из Пиве у Херцеговини. Митар се населио у Ловачкој, па кад су га Турци напали, напусти село и пред аустријску војну пређе у Срем са 77 чељади у својој задружној кући, а кад га чума (куга) умори, па му и многи народ (остави само 7) умори, потомци му се врате у Осечину и населе на данашњем месту. Младеновићима су близак род Прокићи и Ранковићи и сви, који се разнолико презивају у Младеновићима; њих је на броју 51 кућа, славе св. Јована.

Недића родоначелник доселио се из Куча у Црној Гори. Недићима су род: Алићи, Јевремовићи и Михаиловићи. Родоначелник Недића *Владислав* имао је 3 сина: Новака, Негована и Радивоја. Недићи су од Новака, Алићи од Негована (којега су звали Алија), а Јевремовићи и Михаиловићи су од Радивоја. Од ове су породице храбри витезови и јунаци, браћа од стричева *Дамњан* и *Глигорије*, изгинули 16. априла 1804. г. на српским Термопилима у Чокешини и потом буђугбаша *Михаило Недић*.¹ Недића има данас у Осечини 10 кућа, славе св. Николу.

¹ То је онај Михаило Недић, који је западно турско село *Петри* у 1806 г. (Мемоари 204.) Михаило је имао свој барјак и носио га је у свима ратовима, а данас се чува у цркви осечанској, и био је рођени брат Глигоријев.

Кад и Недићи доселили су се у село и *Немадовци*, чији родоначелник Ненад доселио се из Пипера у Првој Гори и населио под Бановим Брдом; њих је у селу 18 кућа, славе св. Симеуна (1. септембра). Обе ове породице доселиле су се пред крај XVII века.

Уз Кочину Крајину или мало пре овог рата доселили су се *Јосићи* из Бањана у Херцеговини, има их 13 кућа, славе св. Јована. — *Лукићи-Бодуши* досељени су пред Кочину Крајину из Клопашинице у Босни, из околине Сребрнице. Њих су населили преци данашњих *Недића* на имање некаквог свога сродника Раје, који је умро без наследника. Бодуша има 20 кућа, славе св. Николу. — *Лукићи* из Милошевића су из Станијине Реке од породице Влајковића, има их 10 кућа, славе св. Јована. — *Рамковићи* и *Бабићи* у Милошевићима досељени су из Осата у Босни, њих је 5 кућа, славе св. Јована. — *Павловићи* у Јовићима досељени су из Вишњице код Београда, има их 5 кућа, славе св. Јована. — *Бошњакосићи* или *Алексићи* досељени су из Амајаба у Азбуковици (данас у Рађевини); има их 7 кућа, славе Мартин-дан. — *Думановићи* су прешли из Оспадина од Станчића, има их 5 кућа, славе св. Николу. Новији досељеници, после 1870. год. су: *Гачићи* досељени из Г. Кошаља у Азбуковици, има их 2 к. славе св. Алимпија. — *Новаковић* је из Азбуковице из Језоваца, слави св. Трифуна.

Око 1850. год. на ушћу Ловачке у Јадар подигнута је једна путничка механа. Од тога доба па до данас подигнуто је велико друмско насеље под називом „Осечина на Јадру.“ У овом су крају кућа уз кућу и с обе стране пута, а населиле су га поглавито занатлије из места и са стране. На том месту поред школе, цркве и општинске суднице имају 2 механе, 15 дућана, 8 приватних кућа поред осталих зграда. Од заната се раде: ковачки, опанчарски, столарски, браварски, абаџијски, бојаријски, кожухарски, качарски и пекарски, а има и трговаца. У приватним кућама седе надничари, сељаци и чиновници овог места. Занатлије, трговци и механџије занимају се поред заната и земљорадњом.

У овом насељу су оне породице, које су се населиле од 35 година па на овамо. *Глигорићи* I из Братачића, има их 2 куће, по занату опанчари, славе св. Јована. — *Михаиловић* је један из Плашца, а други из села, по занату опанчари, славе св. Ђурђа.

— *Глигорић II* из Д. Љубовиће, по занату опанчар, слави Михољ-дан. — *Милиновић* из Срема, по занату кожухар, слави св. Јована. — *Протићи*, свештеничка породица из Азбуковице, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Ђурђевић* из Остружња трговац, слави св. Арханђела. — *Ђорђевић* из Лопатња, по занату опанчар, слави св. Ђурђа. — *Баишовановић* из Пилице окр. ужичког, по занату опанчар, слави св. Стевана. — *Глигорић III* из Оглађеновца, по занату абација, слави св. Јована. — *Ђорђевић* бојаџија из Плуща, слави св. Николу. — *Симић* из Оклеца окр. ужичког, по занимању трговац, слави св. Николу. — *Зелић*, по занату ковач, из Остружња, слави св. Арханђела. — *Станисављевић*, по занату ковач, из Драгијевице, слави св. Лазара.

У Осечини има 190 домова од 26 породица.

Занимање становништва. — Осечанци се занимају земљорадњом и воћарством. Споредно је занимање сточарство и гајење свих врста стоке. Воћу се највећа пажња обраћа, а од усева засејава се онолико, колико је потребно за једногодишњу исхрану. Осечанци се врло радо одају изучавању заната и изучене занате раде или у селу или на Јадру, кад држе праве дућане или иду у градове и друга села, па се тамо стално настањују и раде. Не само ради заната него и ради угоднијег живота појединци се удаљују из свога села и насељавају по равнијим тамнавским и посавским селима. Због тога што се сваке године знатне количине воћа извозе, знатан број сељака одаје се и трговини са сировинама по свом селу и ближој околини.

Појединости о селу. — Осечина је саставни део осечанске општине у ср. подгорском. Судница, школа и црква су уз Ловачку близу њеног ушћа у Јадар. Гробље је заједничко и по крајевима, а тако исто и преслава.

84. Осладић.¹

Положај села. — Осладић је на јужном подножју Влашића на обема обалама Осладићске Реке, која тече из Влашића. Сеоске су куће растурене по висовима, а нема их по долинама потока и Реке. Земљиште је кречњачко и од секундарног кречњака с вртачама, које су већином задњивене и обделане. Највише је вртача у западном делу села до Туђина и Драгијевице. Главнији су висови: *Шербатовац*, *Пранцић*, *Крстић*, *Бе-*

¹ Овај је опис састављен према опису г. Мил. И. Протића, свештеника каменичког, који је раније описао ово село.

љико и Белово Брдо. Висови су средње висине, али су им стране врло стрмените, а врло ретко оголене.

Извора је доста. Сваки крај села има свој извор, а готово и свака кућа има по један мали или већи извор, којим се служи и за пиће и за сваковрсну домаћу потребу. Главнији су извори: Близанац, Студенац, Беговац, Јанковац, Мавкова, Смирна, Водице, Сијерича, Точак, Чавчиновца, Чокошам, Шлањичице, Сити и Котлине. Од текућих је вода Црна Река, која долази испод највишег врха на Влашићу, Белега, и Река, која долази од Каменице и састају се на Близанцу, одатле теку на запад до места званог Градиште, и заједно утичу у Драгијевачку Реку и граде Јадар.

Земље и шуме. — Осладићске се земље дају поделити на брдске и речне. Брдске земље по Влашићу су и сувашне поље, хладне и суве, па стога и неродне. Брдске земље око вртача и по вртачама су кречне, топлије и за стржана жита подесније од других брдских земаља. Земље овог рекавица и потока су наносне земље, родне и подесне и за косаницу и ораницу. Најлепше земље ливадске су око Реке, испод Крстића и при ушћу Реке, а зиратне по Шербатовцу и око Близанца.

Шуме је изобиљу. Влашић и сви његови огранци који улазе у село су пошумљени. Шума је од лиснатог дрвета и има је и крупне и ситне и у изобиљу и за гориво и за грађу. Цео је Влашић сеоска заједница, најлепши је крај при извору Црне Реке. У доњим крајевима сеоске заједнице поједини сеоски цемати захватили су читаве шумске крајеве, па по њима направили појединачне њиве и задржали цематске заједнице у шуми. Ове цематске и породичне заједнице не воде се засебно по општинским књигама, него као сеоске, ма да их цемати заједнички секу, зирате или дају под закуп, кад роде жиром.

Тип села. — Осладић је село развијеног типа. Куће су по висовима и у групама, где су доста блиске једна другој. Веће или мање групе кућа чине маће, које су удаљене једна од друге 200—500 м. Маће су: Плебићи (18 кућа), Гаврићи (4 куће), Шумеровићи (2 куће), Лазичи по Шербатовцу (14 кућа), Станчићи (25 кућа), и они су по Влашићу, па се зову и Влашићани. Све су ове маће на северној страни пута Ваљево-Дозница. На јужној у страни Малегићи (8 растурених кућа), Мариновца (17 кућа), Думачи (15 кућа), Станчићи (12 кућа) и Вучићевачи (4 куће).

У селу има доста задруга, а има их и већих, где је највећа задруга Ракића из Плећића, затим повеће су задруге: Живановића 1, Радојичића 1, Лазића 1, Станчића 2 итд.

Подаци о селу. — Осладић је према попису од 1818. год. имао 29 домова с 46 пор. и 120 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 64 дома са 626 становника, докле према попису од 1874. год. било је 79 домова са 683 становника. Према попису од 1884. год. било је 88 домова са 741 становником, докле према попису од 1890. год. био је 101 дом с 932 стан. Према попису од 1895. год. било је 102 дома с 935 станов., докле према попису од 1900. год. било је 114 домова с 1086 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1886. год. је 15,11, а процентни 1,01%.

Име селу. — Откуда је име селу, не зна се. Имена појединих мала су по презимену породица, које су у њима. Влашићани зову се по планини Влашићу. Дубрава по месту, где је некад била густа шума, и ако је сада нема. Мариновац је име по некаквој Баба-Мари, коју је убио некакав хајдук Станко.

Старине у селу. — На западном крају села, на месту где се Осладићска Река састаје с Драгијевачком Реком и гради Јадар, налазе се и данас развалине некаквог средњовековног града, које се данас зову *Градиште*. Народ овог краја држи да су овај град зидали и држали Маџари. За овај градић везана је ова народна прича. Градом је управљао један маџарски властелин српске народности и једном приликом, кад му се нашло дете, позвао је кума из Срема да му дете крсти. Кум властелин, кад је дете крстио и кад је требао поћи, добио је од свога кума коња на поклон, којег дотле није нико јахао, па кад га је узјахао и пошао кући, падне с коња, на 300 ^м на северну страну од Градишта и остане на месту мртав, а коњ се поплаши и мртвог га извуче до на Влашић, где се некако ослободи и ту застане. Властелину из Срема било је име Радослав и његове сестре, кад чују, како им је брат страдао, дођу у ове крајеве и нађу мртво тело свога брата, ожале га, опојају и сахране на Влашићу. На том месту, где је Радослав погинуо, сестре су подигле белег без натписа, на месту, где су га сахраниле подигле су белег, који се и дан данас зове „Радослављев Белег“ или просто „Белег“, данас највиша тачка Влашића, испод које извиру Тамнава и Уб. Белег је од белог једрог кречњака, висок 2 ^м, усред шуме, и прича, се да су га једва 12 јармова извукли на брег.

Порекло становништва и оснивање села. — Сељаци причају да им је село врло старо и да су га основале две врло старе породице: *Пенгићи* и *Мајићи*. Обе су породице замрле, ма да се зна да су некад имале доста представника. *Урошевићи*, *Лазивићи*, *Андрићи*, *Давидовићи* и *Шумеровићи* су врло старе породице у селу, али су ипак досељене, и то *Лазивићи* и *Давидовићи* из Осата у првом аустријском рату, а *Урошевићи* преко Дрине, од Вишеграда, *Андрићи* из Босне са Гласинца, а *Шумери* дубље из Херцеговине. Ове су породице досељене појединачно, и кад су се доселиле нашле су на поменуте старе породице, које су их радо примале; њих је данас 29 кућа.

Све остале породице досељене су доцније и оне су из ближих крајева.

Думани—*Станчићи* су досељени у Кочиной Крајини из села Станкова у Осату, има их 36 кућа, славе св. Николу. — *Плећићи* су досељени из села Бобове у овој области, а раније од града Јајца у Босни, због зулума сеоског бега; има их 19, кућа славе Часне Вериге. — *Гаврићи* су у првом устанку дошли из Босне, од Сарајева, има их 4 куће, славе св. Стевана. — *Ковачевићи* су сишли из Суводања, има их 2 куће, славе св. Луку. — *Петронићи* су из Гуњака, окр. подринског, има их 4 куће, славе св. Алимпија. — *Полоштани* су из Полошнице окр. ужичког, славе св. Ђурђа, има их 4 куће. — *Симоновићи* су из Рујевца у окр. подринском, има их 4 куће, славе св. Арханђела. — *Вучићевићи* су из Ситарца, села ове области, има их 3 куће, славе св. Стевана. — *Гујићи* су из Петраца, од Сокола, дошли пре 100 год., славе св. Лазара, а има их 3 куће. — *Јевтићи* су из Причевића ове области, има их 3 куће, славе св. Николу. — *Мариновчани* су досељени у I устанку, доселила их Баба-Мара са сидним неким благом из Осата у Босни; има их 8 кућа, славе св. Арханђела, а они су населили се на имању старих Пенгића.

У Осладићу је свега 119 кућа од 16 породица.

Занимање становништва. — Осладићани се занимају земљорадњом и воћарством. Сточарство је споредно занимање, од стоке понавјише гаје свиње и овце. Многи од сељака одају се изучавању разноврсних заната, које раде по селу или по другим селима, а како је село богато у свом јужном крају плочастим белим кречњаком, од кога се дају израђивати и глачати извршне плоче и споменици, знатан се део сељака бави и тим послом, као споредним послом. Како је земљиште у селу доста слабо и не даје све потребне намирнице, знатан се део сељака иселио

у равнија места, а и данас се селе, кад год се буде указала згодна прилика.

Појединости о селу. — Осладић је саставни део осладићске општине у срезу подгорском. Судница је поред школе, а црква у Каменици. Гробље је подељено по крајевима. Село нема заједничке преславе.

85. Остружањ.

Тип села. — Остружан. је на обема обалама Остружањске Реке, баш при њеном ушћу у Јадар. Земљиште је брдовито, брда нису велика, али су и сувише стрменита, те су нагнала сељаке да се населе на њиховим широким плећима. Главнија узвишења су: *Инђирово Брдо*, *Шарамповине*, *Вучак*, *Криво Брдо*, *Кокорава* и др. Земљиште је од секундарног кречњака.

Извора је у селу доста. Испод сваког брда, на коме има кућа налази се по један или више извора, само су малог обима и вредности, јер многи пресушују, с тога сељаци у долинама појединих потока и јаруга закопавају бунаре и њима се служе. Од главнијих извора су: *Смиљанића Бунар*, *Арамбашина Вода*, *Вучак*, *Чесма* и др. Од текућих вода најважнија је *Остружањска Река*, која долази из Лопатња и тамо се зове Лопатањска Река. У ову реку улива се поток *Вучак*, који долази с јужне стране села изнад села Лопатња, и *Поток*, који долази испод Шарамповине.

Земље и шуме. — Земље остружањске су брдске и речне. Брдске су земље посна, сува глинуша, која кад се натире може дати добар род. Речне су земље наносне, поглавито при ушћу реке у Јадар, родне су и дају добре оранице и ливаде. Пашњаци и испусти су изнад кућа до Лопатња и по странама појединих брда.

Шуме је доста. Највише је шуме на јужном делу села око Арамбашине Воде и ова је сеоска заједница. Појединачних забрана има доста по целом селу, те је шуме доста и за грађу и за огрев.

Тип села. — Остружањ је село разбијеног типа. Куће су по џематима, а џемати су издвојени један од другог од 50 до 500 м. Куће по џематима су на кратком растојању а џемати су доста удаљени један од другог.

На левој обали Остружањске Реке су: *Стевановићи* (15 к), а на Кривом Брду, јужно од њих су: *Петровићи*, *Арсеновићи*

Лазуки и Марковићи (32 куће), Антонићи (4 куће), Настуки (3 куће) и Зелићи (1 кућа). Уз јаругу Вучак и његов поток, а на десној страни његовој до сеоске шуме су: Бајићи (6 кућа), Глигорићи (5 кућа), Лукићи (2 куће), Спасојевући (5 кућа) и Радосичићи (3 куће). Према овима на левој страни долине су: Тешановићи (10 кућа), Павловићи (1 кућа), Гачићи (7 кућа) и Ђурђевићи (4 куће). На десној обали реке су: Хаџићи (14 кућа), Милошевићи (5 кућа), Чобићи (2 куће), Веселиновићи (2 куће) и Вујановићи (Смиљанићи и Ивановићи) (10 кућа).

У Остружњу има доста задруга, има их 2—3 са преко 25 чељади у кући, а неколико са по 20. Важније су задруге: Ивановића 2, Стевановића 1, Глигорића 1, Антонића 1, Арсенивића 1 и др.

Подаци о селу. — Остружањ (Остружна) је према списку села ваљевске епархије од 1735. год. имао 22 дома.¹ Остружањ је према харачким теџтерима из 1818. године имао 36 домова с 46 пор. и 103 хар. лица. Према попису од 1866. год. био је 71 дом са 646 станов., докле је према попису од 1874. год. било 80 дом. са 683 становника. Према попису од 1884. године било је 77 домова са 744 становника, докле према попису од 1890. год. било је 89 домова с 854 станов. Према попису од 1895. год. било је 102 дома с 904 станов., докле према попису од 1900. год. било је 123 дома с 947 становника.

Годишњи прираштај становништва је 10,61, а процентни 1,31%.

Име селу. — По причању старог Брке из породице Вујановића име селу старије је од свих данашњих породица у селу, па према томе не зна се откуда је. Ну код старијих људи у селу и околини може се чути, да су имена Остружањ и Осечина дошла од куге, кад је пролазила кроз ова села, па једно сасвим „остругала“ а друго „осјекла“, те по томе и села добила имена.

Имена ђемата су породични називи, као у већини села ове области.

Старине у селу. — На месту Шарамповине и данас се распознају Карађорђеви шанцеви, из којих су 1809. год. Срби славно победили соколске и сребрничке Турке, кад су намеравали да продру Ваљеву.²

¹ Стомених XLII. Стр. 201.

² М. Ђ. Малакески — Косовски Србаји. Стр. 400.

Порекло становништва и оснивање села. — И ово село, као и суседна Осечина, нема старинаца, по причању старог Брке што је било у близини града Сокола, из кога су чешће испадали Турци, пљачкали села, робље одводили, па су се морале старије породице склањати и исељавати. Старо село је било на Вучаку, од прилике где су и данас најстарије досељене породице.

Прве породице, које су основале данашње село, јесу *Арсеновићи* досељени у почетку првог аустријског рата с Турцима из Пипера у Црној Гори. Они су се населили поред старинаца на Кривом Брду и Вучаку, али су се они или иселили низ Јадар у нижа села и Мачву или замрли, тако да их у почетку XVIII столећа није било ниједног. Арсеновићима су ближи род: Петровићи, Марковићи, Антонићи, Настићи, Зелићи и Бајићи и прво су били насељени у Лелићу селу ове области, па се одатле 2 породице одселиле на Ушће, до Саве, а остале прешле овамо. Арсеновићима су род и *Лазивићи*, чији је предак Стеван славно пао у боју на Братачићу 1806. год.; има их 46 кућа, славе св. Арханђела.

Друга стара породица је *Хацића*, чији се родоначелник Хаци-Милош доселио из Бихора у Старој Србији некако у исто доба, кад и Арсеновићи из Лелића. Хација је био манастирски ђак и ишао у Свету Гору, па се спремао за попа, али како му је жена рано умрла, није се могао попити. Хација је умро у селу и данас му је споменик у Вујановића гробљу, где се једва распознаје да је умро 1697. год. Хацини су потомци Хацићи и Милошевићи, има их 19 кућа, славе св. Јована.

После Хације или још за живота његовог, доселила су се 2 брата: *Вујан* и *Јаков* из Пиве у Херцеговини и населили се поред Хације; њих је данас под општим презименом Вујановићи (иначе Ивановићи, Бркићи, Смиљанићи и Вујановићи) 10 кућа, славе св. Јована. Вујановића има данас у Звезду, Вреду, Тударима, Калиновцу, В. Бошњаку у Посаво-Тамнави.

Пред Кочину Крајину сишли су из Вишесаве до Бајине Баште *Тешановићи* и населили се поред Лазивића; њих је 29 кућа, а с њима су у врло блиском сродству: Глигорићи, Лукићи, Спасојевићи, Радојичићи и Ђурђевићи, славе св. Арханђела.

Кад и *Тешановићи* сишла је јака хајдучка породица *Стевановића*, протерана с Дуба у окр. ужичком. Из ове је породице чувени хајдук Ђорђе, који је славно пао на Чокешини

1804. године.¹ Родоначелница *Стевановића* су 3 брата, од којих *Борђе*, као хајдук, није се ни женио; њих је данас 15 кућа славе св. Арханђела.

У првом устанку прешли су у ово село *Чобићи*, *Веселиновићи* и *Гачићи* из села *Цикота* у Јадру и поделили се у две групе, па се једни населили у *Вујановиће*, а други у *Лазиче*. Све три породице су од једног братства и расељавале се; има их 11 кућа, славе св. Арханђела.

Павловића у *Тешановићима* населио је брат трговац из *Шапца* на свом имању, слави св. Јована, пореклом је из Г. Кошаља у окр. подринском.

У Остружњу је 131 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Остружањци се баве земљорадњом и воћарством. Гаје доста и стоке. Земље је мало, стога сваке године слазе у Јадар и Тамнаву и тамо узимају туђа имања и на њима напасају своју стоку и сеју кукуруз. Најбогатији су с воћем, које им рађа као нигде у овој области, стога је много простора у овом селу под воћем, готово подовина зиратног простора. Због тескобе и немања довољне и добре зиратне земље Остружањци се и данас исељавају после деоба код својих кућа и највише се селе низ Јадар.

Појединости о селу. — Остружањ је саставни део остружањске општине у срезу подгорском. Судница је поред Реле, а испод Шарамповине. Школа и црква су у Осечини. Гробље је издељено по крајевима села. Преслава Спасов-дан.

86. Пакље.

Положај села. — Пакље су на северозападној страни велике Лесковичке Висоравни при самом крају и над Јабланицом. Земљиште је висораван, која се нагло спушта у Јабланицу. На висоравни су вртаче поређане у два низа. Пакљанске страва, десна обала Јабланице, јесу прави кршеви, огољени и пуни плазова, чукара и пештара. Село је на самој ивици висоравни под доловима и странама њиховим. Најзвучније и једино узвишће у селу је вис *Милошевац*, који одваја село од Златарића.

У селу нема нијединог јединог извора. Испод пакљанских страна, управо испод сеоских кућа избија врло јако, водом најбогатије врело у области, познато под именом *Пакљанско*

¹ Мемоари Проте Матије, 84.

Врело. Врело избија изнад корита јабланичког и после тока од 5^м пада у реку, где при ушћу окреће 2 витла. Изнад Алексића кућа у Златарићу на атару истог села избија јако вреоце, којим се служи половина села. Ова два врела и река Јабланица јесу једине воде, којима се село служи, иначе село има баре и цистерне и њима се помаже у извесна доба године.

Земље и шуме. — Сеоске су земље око кућа, по доловима и вртачама. И село је мало, па је омало и зиратне земље. Земља је кречуша, суха, плитког дна и само кишних лета даје добар род, кад се уз то уредно натира. Ливада и пашњака нема. Неколике луке по Јабланици пре су добре, ако су очуване од плазова, за усева него за ливаде и пашњаке.

Шуме је мало. Око целог села са северне и западне стране очуван је један појас густе и крупне шуме од лиснатог дрвета, која заклања село од хладних ветрова, који дувају с тих страна. Сеоске су заједнице Пакљанске Стране, које служе за заједничке испусте, с тога су и голе.

Тип села. — Куће сеоске су у групама, по вртачама и доловима, па према распореду кућа, по начину њиховог постројења и по распореду њихових окућница, опомињу на карсна села по Билећким Рудинама у Херцеговини.¹ Пакље су мање више збијено село, у коме су најближе оне куће, које су у ближем или даљем сродству.

У Пакљама су: *Маринковићи* (2 куће), *Ракићи* (7 кућа), *Петровићи* (4 куће), *Бркићи* (2 куће), *Бранковићи* 1 кућа), *Ранковићи* I (5 кућа) и *Ранковић* II (1 кућа).

У селу нема великих задруга. Осредње су задруге Ранковића I и Бранковића.

Подаци о селу. — Ово село по харачким тефтерима из 1818. године имало је 7 домова с 8 пор. и 15 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 15 домова са 114 станов., докле према попису од 1874. год. било је 16 дом. са 128 становника. Према попису од 1884. год. било је 15 дом. са 137 становника, докле према попису од 1890. год. било је 18 домова са 152 станов. Према попису од 1895. год. било је 18 домова са 154 станов., докле по попису од 1900. год. било је 22 дома са 166 становника.

¹ Лев. Дедијер. „Насеља српских земаља“ II Стр. 712.

Годишњи прираштај становништва од 1866 год. је 1,3, а процентни 1,17% где је готово при сваком попису више женских него мушких.

Име селу. — Сељаци не знају да кажу откуда је име селу. Ну по суседним селима од старијих људи чује се ова прича. На *Милошевцу*, вису изнад Златарића, био је некакав страшан бој између Турака и Маџара, где су Маџари били потучени, па су дуго времена по том разбојишту гавранови и друге птице нападале на лешеве изгинулих, глодале и односиле, а оставиле само пикљеве и кошчуре, које су се дуго после тога виђале по разбојишту. После боја настала је, вели се куга, па је све старо село искоренила и раселила, па кад су нове породице дошле, оне су нађене костуре и пикљеве покупили и сахранили, те и данас постоји на Милошевцу војничко гробље. Народ тумачи да је због оних пикљева и кошчура и село добиле име Пакље.

Порекло становништва и оснивање села. — Село су готово у исто доба основале две породице, па и данас у овом селанцу живе само њих две. Старијих породица, прича се, да није било, јер се селанце сматрало у почетку као заселац села Стубла, па се тек доцније одвојило у засебно насеље. Прва породица овог села је *Ракића* и *Ранковића*, чији се предак доселио са Грахова у Црној Гори у првом аустријском рату, од прилике, кад су се Живановићи доселили у Златарић, с којом су у мало подаљем сродству; њих је 12 кућа, славе св. Стевана. На 10 година после њих доселила су се 2 брата, са својим породицама из Дробњака, из Шавника, и од њих су: *Маринковићи*, *Петровићи*, *Бркићи* и *Бранковићи*, свега 9 кућа, славе св. Петра и до скоро преслуживали св. Ђурђа.

Ранковић II је дошао из Лесковица, села ове области, на купљено имање, које је купио пошто је претходно продао у селу своје раније имање, слави св. Ђурђа.

У Пакљама је 22 куће од 3 породице.

Занимање становништва. — Пакљанци се занимају свима привредним радовима, којима и суседни сељаци ове области. Главна су им занимања земљорадња и воћарство, а споредна разнолики занати, због којих се лако и селе у доња села.

Појединости о селу. — Пакље су саставни део јованске општине у срезу ваљевском. Судница, црква и школа су у Јовани. Гробље је у средини села. Преслава други дан Духова.

87. Палежница

Положај села. — Палежница је на обема обалама Палежничке Реке, која долази са Сувобора. Земљиште је секундарне старости, по висовима до Берковаца и Гуњице су пешчари, а до Баха рујевачки дацити. Сеоске су куће у самој реци и то на обема њеним обалама. Изнад села су главнија узвишења: *Радујевац* и *Милашиновица*, дацитне купе, што одвајају село од Баха, *Вис* до Гуњице и Берковаца и *Сајман* део Сувобора до Планинице, где извире Река.

Извора је доста. Нарочито је много малих ситних извора поред Реке, на оном месту, где је садашње село. Старији извори, где су раније биле куће, напуштени су, па су или затрпани плазовима и престали на једном месту, да се појаве на другом. Једина је текућа вода *Палежничка Река*, кратка, водом доста богата и плаховита речица, која плави целу околину изузимајући обале, где је данашње насеље, јер су издигнуте над коритом више од 5^м.

Земље и шуме. — У селу је врло мало зиратне земље, а што је има, она је поред Реке и по плећима висова. Зиратна је земља подложна плављењу, с тога сваке године пропадају многе њиве, јер их река затрпава својим огромним наносима шљунка и облутака. Брдске земље до Баха су на вулканским стенама, добро наводњене, с тога су врло добре ливаде и попаше по висовима и падинама тих брегова. Остале су земље по вису и по Реци јако песковите, суве и посне и тешко се дају зиратити, а и ако се зирате, ретка је година, да дају кад добар род, ма да се редовно ђубре.

Палежница је шумско село. Кад се са става Палежничке Реке и Љига пође уз Реку, онда се до краја села, у јужном правцу, иде кроз шуме, које су добро и пажљиво очуване и од лиснатог дрвета. Шуме су и породичне а и сеоске заједнице. Прво су сеоске заједнице по Сајману, па ако би гдегод било каквих равнијих места, онда су она породична својина, где су њиве појединачна, а шуме заједничке с онима, чија су имања око њих.

Тип села. — Палежница је прави тип речног села. Куће су с једне и друге стране речне обале, све једна поред друге, одвојене својим окућницама. Пут је направљен низ Реку, па је и прелаз на више места. Ни једне једине куће нема изван Реке. Некад је село било по падини Виса и до Баха, па

је пре 50 година синао први Обрадовић, па уз њега и остали у току 25 год., тако да има 25 година, како су овде и како се после деобе задржавају на истом месту.

У селу су: Степановићи (9 кућа), Обрадовићи (6 кућа), Петровићи (2 куће), Стојановић (1 кућа), Јовановићи (5 кућа), Петковићи (3 куће), Недељковићи (1 кућа), Филиповићи (2 куће), Максимовићи (2 куће), Станковићи (7 кућа) Пауновићи (1 кућа) и Стевановићи (Дочићи) (4 куће).

У Палежници нема задруга, па као изгледа да се на оваком начину насељења не могу задруге ни да одржавају, бар тако мисле и старији и млађи Палежничани.

Подаци о селу. — Палежница је према харачким територијама из 1818. год. имала 9 домова с 9 пор. и 27 харач. лич. Према попису од 1866. год. било је дом. 14 са 139 станов. а према попису од 1874. год. било је 17 домова са 178 станов. Према попису од 1884. год. било је 29 домова са 172 станов. докле према попису од 1890. год. било је 26 домова са 181 станов. Према попису од 1895. год. било је 22 дома с 215 станов., а према попису од 1900. год. било је 38 домова с 251 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 3,4, а процентни 2,20/о.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Народ у селу и околини прича, да кад је куга пролазила кроз село, цело је село поробила, уништила и погазила, па отуда је и дошло име.

Порекао становништва и оснивање села. — Палежница има своју велику прошлост. Као најстарија породица у селу, за коју се не зна, да се откуда доселила, јесу данашњи Станковићи. Ова се породица много расељавала по доњим банским селима, а од ње је у Прову, у подринском округу, велика породица Палежевића, која броји више од 20 кућа. Станковићима су род Стевановићи, има их 11 кућа, славе св. Николу.

Најстарија породица по досељењу је Степановића, досељена из Бучја у Подимају, од тамошњег братства Ајавовића, од којег су и Демировићи у Велишевцима, досељени кад и они, прво у Велишевце, па после прешли преко брда у ово село. Степановићи су: Петковићи, Недељковићи, Филиповићи и Максимовићи; њих је 17 кућа, славе св. Стевана.

После Степановића уз Кочину Крајину дошли су Обрадовићи из Негбине у Ст. Влаху, због обести некаквог Турчина, који је чешће нападао на њихове куће. Обрадовићима су род: етровићи и Јовановићи, има их 13 кућа, славе св. Николу.

Стојановић је из Мушића, окр. ужичког, дошао као слуга призетио се у Обрадовиће, слави св. Николу. — Пауновић из Кад. Луке дошао жени на имање, слави Ђурђиц.

У Палежници има 43 куће од 5 породица.

Занимање становништва. Палежничани се занимају земљорадњом и свима привредним пословима, којима и суседни љаци ове области. Земља им је сиромашна, а и мало је има, а с тога, као и сви суседни сељаци, слазе у долину Љига, у њенија села, те закупају имања или купују на вечита времена, па тамо држе и своју стоку и засејавају кукуруз и друге реве. Воћњаци нису око кућа, већ су изван кућа, али увек у близини и скоро увек у средини имања, где су им и колибе летња станишта. Кад год коме падне прилика, да узможећи до имања у коме од доњих љишких села, тада се од њих сели и насељава, продајући своје имање у селу, или га купујући у размену за имања у месту, у које се сасељава. Ноги од Палежничана знају и по који занат и ради заната ве се и по другим селима, због чега ретко где да ће наћи се изван села. Некад су у овом селу били врло добри ногради, али их данас нема, а у замену за то сељаци су стали врло добри пчелари и одгајивачи свилене бубе, ради је су по селу, око кућа, и низ Реку засадили многе дудове.

Појединости о селу. — Палежница је саставни део славачке општине у ср. колубарском. Судница, школа и црква у Славковици. Гробље је старо и у падини Виса. Преслава Николаји, 9. маја.

88. Паштрићи.

Положај села. — Паштрић је на обема обалама Рибце, баш при њеном изласку из клисуре. Куће с леве стране реке су по плећима појединих висова и падинама, што се уштају реци, а куће с десне стране реке су уз Каони Поток, ред самог потока с једне и с друге стране, па све до вора његовог. Брда су сва од секундарног кречњака, а равна до Мионице је од терцијерних шљункова. Село има и равна и брда, али како су брда висока, стрма, без пута, и

ово село је једно од брдских села ваљевске Колубаре. Главнија су узвишења: *Рујева Стијена*, *Црепан* с леве стране реке, *Влахово*, *Кременица* и *Брдо* с десне стране.

Извора има доста. Најглавнији су: *Стублина*, *Изворац*, *Школска Чесма* и *Соколина*, јако врело које избија у кориту саме реке. Поред реке, која тече у правцу северном кроз непроходан теснац, једина је текућица *Каони Поток*, који долази с истока од Бољковца, сеоског виса изнад Попадића. Каони је Поток кратак, пун извораца, ретко пресушан и не плави сеоске куће, с тога што му је пад мали и што тече већином кроз сеоска имања.

Земље и шуме. — Паштришке земље деле се на ribничке и брдске. Ribничке земље су у равници испод села, до Мионице. То су наносне земље, песковите и сухе, али су при томе родне. Цео овај крај, везан за мионички *Лубенин*, зове се *Суво Поље*. Овде су у главном и сеоске ливаде и пашњаци, ма да су боље уз Каони Поток, који јаче наводњава своје њиве од реке Ribнице. Уз Ribницу, у колико тече кроз ово село, осим црквених и школских лука код цркве, нема нигде ни једног јединог више палучка. Брдске су земље са вртачама, доста родне, особито кад се чешће натиру. Највише је ових земаља по Рујевој Стијени, Брду и Кременици, куда су вртаче великих димензија и заднижене.

Паштрићи су пошумљени. Цео јужни крај села је у шуми, које има доста за сваковрсну потребу. Највећи део шума је својина цркве у Ribници, а то је скоро $\frac{1}{2}$ села по простору. Шумски крајеви зову се: *Гајеви*, *Подрумине* и *Прњавор*. Уз Ribницу су голе стене, испуњене окапинама, чукама и платнима, пештерама и пећинама разноврсног облика и димензија, над којима се подижу црквене шуме. Испод црквених Гајева и село има своје *Гајеве*, који су необично очувани и везани за толишке и бријежђанске гајеве. Поједини крајеви села имају своје заједнице по разним висовима, којима се сами служе, ма да су у општинске књиге унете као сеоске заједнице.

Тип села. — Паштрићи су село разбијеног типа. Село је издељено на цемате. Куће су по цематима, удаљене једна од друге од 20—100^м, а цемати су од 50—1000^м. Главнији цемати су: *Прњавор* око цркве, *Црепани* и *Речани*.

У Прњавору су: *Костићи* (7 кућа), У Црепанима: *Стевановићи* (4 куће), *Матијевићи* (3 куће), *Матијевићи* (2 куће), *Пасло-*

вићи (Савићи) (5 кућа), Ристовићи (5 кућа) и Палавестрићи (8 кућа). У Речанима: Петровићи (2 куће), Рогићи (5 кућа), Живковићи (10 кућа), Мијаиловић (1 кућа), Мићановић (1 кућа), Јојићи (4 куће), Петровић (1 кућа) и Рудић (1 кућа).

У Паштрићима има доста задруга, ма да данас нису тако велике, као што су негда биле. Веће задруге су: Степановића 1, Матијевића 1, Ристовића 2 и Павловића 1.

Подаци о селу. — Паштрићи према харачким теџерима из 1818. год. имали су 26 домова с 32 пор. и 77 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 42 дома с 289 станов., докле према попису од 1874. год. било је 44 дома с 326 становника. Према попису од 1884. год. био је 51 дом с 348 станов., докле према попису од 1890. год. било је 56 домова с 389 станов. Према попису од 1895. год. било је 55 домова с 399 станов., докле према попису од 1900. год. било је 63 дома с 438 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 5,09, а процентни 1,33%.

Име селу. — За име селу везана су ова два народна тумачења:

1) Једни држе да је име селу донела прва породица досељена из Паштровића у Далмацији, па је од имена Паштровићи дошло скраћено име Паштрићи.

2). Други држе да је име селу дошло од села Паштрића, које се налазе у скадарској кази, на реци Дриму и да га је донела најстарија породица у селу, која се доселила из тога места.

Имена цемата су по месту насељења. Прњавор је име, што је насеље на земљишту старог манастира. Црепани што су на вису Црепану, за који се држи да је на њему грађена цигла и цреп, а име Речани што су поред потока и реке Рибнице.

Старине у селу. — Од сеоских старина на првом месту вреди поменути цркву Рибницу на реци Рибници, под брдом Влаховом. Црква је у клисури, пред рибничком пећином, а на десној обали реке. Старе цркве нема, она је порушена пре 15 година, и у место ње подигнута је једна мала дрвена капелица. Ова је црква била раније и у турско доба општежитељни манастир, а као такву помиње је у 1827. год. и Ј. Вујић.¹ Црква

¹ Ј. Вујић, Путешествије II 48.—51.

и данас има своје велико имање, и на њеном земљишту околна села подигла су лепу зграду за основну школу. Никаквих других знаменитости нема ова црква, осим што је код ње, с леве стране олтара, сахрањен кнез Рака Тешић¹, највећи ктитор ове цркве. Црква је неколико пута паљена и оправљана, а последњи пут је оправљена 1820. год. И њу су Турци спалили 1788. год., кад су биле попаљене и друге манастирске и световне цркве у округу ваљевском.²

Порекло становништва и оснивање села. — У селу постоји предање да је старо село било на Црепану, где је у главном и данас најстарији део села, а тврди се да је село у два пута због турског напада на манастир пљачкано и растурано. По народном предању, а у вези оне забелешке, кад је први пут црква грађена (1518. год.³), село је растурано пред крај XVI а основано после 100 год., пред крај XVII века. Прва породица, која се населила у селу, јесу данашњи *Палавестрићи*, досељени пред крај XVII века с неколико сродних и несродних породица из Старе Србије, из околине Скадра, по њиховом причању, из села Паштрића. Кад је Махмуд-паша Бушатлија запалио цркву, тада је и село попалио и његове породице разјурио, од којих се једина вратила Палавестрића, а друге се одселиле у Срем и београдску нахију. Палавестрића има 8 кућа, славе св. Николу.

После Палавестрића најстарији су у селу: *Матијевићи* и *Живковићи*. Матијевића се предак доселио из Чајетине у Ст. Влаху уз Кочину Крајину, има их 2 куће, славе св. Луку, *Живковићи* (и Петровићи) су из Чајетине суседног села Бранежаца досељени у 2 породице, има их 12 кућа и први су насељеници у Каоном Потоку, славе св. Ђурђа.

У првом устанку сишли су из Годљева два брата *Симо* и *Степан* као радници и свели своје породице и населили их у селу; од Симе су *Симовићи*, а од Степана *Степановићи*, има их 7 кућа, славе св. Јована. — *Ристовићи* су досељени из Осата, од породице Панића у Команицама, има их 5 кућа, славе св. Лазара. — *Пасловићи* (Савићи) доселили су се из

¹ М. Ђ. Милићевић, *Кнежевина Србија* 401. и 402.

² Стари Српски Записи и Натписи II Љ. Стојановић, 280 и 281. — *Starine* X 269.

³ Стари Српски Записи и Натписи II 367 — Ј. Вујић, *Путешества* II 50.

Парамуна окр. ужичког, има их 5 кућа, славе Ђурђиц. Премак им је дошао као слуга и призетио се у Палавестриће. — *Гагићи* су досељени са Стапара, окр. ужичког, има их 5 кућа, славе св. Јована. Гаврило (Гага) доселио се као мајстор, па је после превео породицу. — *Јојићи* су из Ђуча у Црној Гори, има их 4 куће, славе св. Николу.

Новији досељеници су: *Мијаиловић* доселио се пре 35 год. из Попадића од тамошњих Мијатовића, слави св. Јована; *Мићановић* је из Клинаца, мати га довела, а очух га усинио на своје имање, слави св. Ђурђа; *Петровић* је из Шеврљуга окр. ужичког дошао као слуга, па се овде призетио у Живковиће, слави св. Мрату; *Рудић* је из Бријежђа од породице Удовичића, дошао жени на имање, слави св. Алимпија.

У Прњавору су 7 кућа *Костића*, које је игуман *Софроније Поаовић* 1809. год. довео из свога места, из Џурова у Полимљу и овде населио. Насељени су на црквеном земљишту и код њих нису још пречишћени појмови о својини, јер и данас духовне власти полажу право својине на земљишта, на којима су им имања, куће и окућнице. Они су усред шуме изнад Пећине, а две су куће скоро прешле и на десну обалу реке и настаниле се у другом делу црквеног забрана. Костићи славе св. Николу.

У Паштрићима је данас 59 кућа од 13 породица.

Занимање становништва. — Паштрићани се занимају земљорадњом и воћарством. За гајење стоке немају тако подесних погодаба као сељани доњих колубарских села, али држе доста ситне стоке, као свиња, коза и оваца. Занате ретко уче, али се још ређе селе из свога села.

Појединости о селу. — Паштрић је саставни део мионичке општине у ср. колубарском. Судница је у варошици Мионици, а школа и црква у селу, у Рибници. Гробље је подељено по крајевима. Село нема заједничке преславе.

89. Пауни

Положај села. — Пауни су на обема обалама Паунске Реке, где су сеоске куће по крајевима у правилан круг поређане, коме би центар били црква и сеоско гробље. Село се са свих страна спушта средини, а с крајева је уздигнуто. Главније узвишице су на крају села, а по њима су и сеоске куће. Грабље до Мрчића, Лице и Боблија до Ђурђевца, Сотона до Робаја Царина

до Жабара, *Жубер* до Клинаца, *Шобот* у селу и *Орловац* до Белошевца.

Пауни су обилни изворима. Сваки крај села има своје изворе, којима се служи за свакодневну домаћу потребу. Главни су извори: *Анђелијина Вода* у *Жуберу*, *Врело* у *Шоботу*, *Исавлова Вода* у *Гогинима*, *Цветковац* у средини села, *Прибав*, *Водице* и *Стублина* на *Боблији* и *Сотона* у *Лепеници*. Поједини имају и својих бунара. Од текућих вода су: *Лепеница*, која пролази кроз јужни кречњачки део овог села, чије су обале кршевите и стрме и брегови препуни вртачама разноликог облика. Испод *Жубера* с клиначке стране тече речица *Липница*, до *Орловаца* и кад окрене тежи на исток, онда улази у ово село. *Липница* од извора до ушћа *Врела* пресушује, а кад прима *Паунско Врело*, онда се назива *Паунска Река* и не пресушује. У Реку с десне стране улива се поток *Раковик*, који долази из *Котлина* и постаје од неколико извора и бара. У њу се прима воду из једне непресушне баре, која се зове *Слатина* и која се налази под *Липама*. За тим у Реку улива се с исте стране и непресушни поток *Буковик*, који се цеди опет из већих бара и извора испод источног краја *Шобота*.

Земље и шуме. — Паунске земље су црна смолница, врло родне и чувене због родности у целој околини. Најбоље зиратне су земље по *Врелу* и *Буковику*, а одличне ливаде и пашњаци по *Реци*. По брдима су воћњаци, виногради, забрани и зиратне земље за стрмне усеве, који по вртачама особито добро успевају.

Шуме су по брдима. Шума је појединачна и добро очувана. Највише забрана има на *Царини* и по *Лепеници*. Већина сељака немају својих забрана, с тога купују шуму по суседним селима и за грађу и огрев. Нема ниједне стопе земље у селу, да се не зна чија је, и тако је одавна.

Тип села. — Пауни су село старовлашког типа. Куће су у џематима, а џемати су састављени из повећег броја кућа, где су куће наблизу једна другој. Између џемата нема празнина, само су џемати *Грабље* и *Гогини* одвојени, а сви су други дугим временом спојени и неприметно прелазе један у други.

Кад пођемо с источне стране села, први је џемат *Липама* на висовима *Липама* и *Боблији*, одатле па на запад су: *Котлине*, *Шобот*, *Гоштаци*, *Жуберице* око села и *Гогини* и преко *Липнице* низ Реку *Грабље*.

У Липљу су: Вићентијевићи (6 кућа), Ђорђевићи (3 куће), Живојиновићи (2 куће), Благојевићи (2 куће), Гајићи (5 кућа), Миљинковићи (3 куће), Јеремићи (3 куће), Мајсторовићи (1 кућа) и Петровићи (3 куће). У Котлинама су: Поповићи (5 кућа), Швабићи (2 куће), Матићи (1 кућа), Томићи (3 куће) и Бошковићи (6 кућа). У Гостацима су: Лазићи (2 куће), Митрићи (2 куће), Аировић (1 кућа), Радосављевић (1 кућа), Васиљевићи (2 куће), Ружићи (1 кућа), Мајсторовићи (2 куће), Станишић (1 кућа) и Крстићи (2 куће). У Шоботу су: Марјановићи (4 куће), Илинчићи (2 куће), Тикваревићи (2 куће), Радосављевићи (5 кућа), Јанковићи (2 куће), Стаменићи (3 куће), Јоксимовић (1 кућа), Цветковић (1 кућа) и Јевтићи (2 куће). У Жуберицама су: Лукићи (5 кућа), Матићи (6 кућа), Јеринићи (8 кућа), Митровићи (4 куће), Јевтић (1 кућа) и Бадњаревић (1 кућа). У Гогинима Гогичи (5 кућа). У Грабљу су: Војићи (5 кућа), Јеремићи и Јанковићи (19 кућа).

У селу нема великих задруга, чиме су се Пауни одликовали седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Понајвеће су задруге у селу Вићентијевића 1 и Поповића 1.

Подаци о селу. — Пауни су према списку села ваљевске епархије од 1735. године имали 13 домова.¹ Према харачким теттерима од 1818. год. било је 54 дома са 64 породице и 147 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 76 домова са 621 станов., докле према попису од 1874. год. било је 82 дома с 568 станов. Према попису од 1890. год. било је 106 домова са 806 станов., докле према попису од 1884. год. било је 83 дома с 656 станов. Према попису од 1895. год. било је 125 домова с 848 станов., докле према попису од 1900. год. било је 132 дома с 875 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 7,20, а процентни 1,20‰.

Име селу. — Пауни имају своју велику прошлост. Прича се, да су из породице данашњих Јоксимовића неки преци суделовали у боју на Косову. Да је село старо доказ је што се помиње у почетку XVIII,² а и црква при крају истог

¹ Споменик XLII 201.

² Langer. — Serbien etc. Стр. 47.

века, да је није запалио Махмуд-паша Бушатлија, кад је попалио остале цркве у округу ваљевском¹. У породици Поповића до скоро чувала се некаква стара синђелија неког њиховог претка свештеника, коју је издао ваљевски митрополит 1727. год. и у њој се именује поред осталих села и ово село.²

Имена џемата су по брдима где су насеља или по презименима. Липље, Гоштаца, Шобот, Жуберице и Грабље су имена брда и џемата, а Котлине зове се крај села с вртачама. Гогића је име по презимену породице истог краја.

Старине у селу. — 1 Најстарији споменик живота у овом селу је садашња црква, која је из велике давнине, на истом месту где је и данас.

2. Докази старине села су и називи појединих места по селу: *Старе Куће* на 500^m испод Врела, где је некад био крај, где су седели Шобоћани и Жуберичани, *Кућерине*, место око гробља, где се и данас изоравају крбањци посуђа и сухомеђине најстаријег села; *Вотњачина* испод Гогића, заостаци старих окућница; *Тулези* насеља по Грабљу старих Јеремића и Јанковића и *Требеж* некад истребљен, а данас пошумљен крај у Грабљу, на коме су и сеоски виногради.

Порекло становништва и оснивање села. — Пауни нису свакад били овако насељени, као данас. Прича се да су старе куће биле око цркве и садањег гробља, па су се одатле изместили уз Врело и поток Буковик. Доцнија су насеља била на Гоштици и Старим Кућама, па су се и одатле поместила у крајеве и изашла на крајње висове, како је данас. У народном предању очувана је успомена, да су старије куће биле збијеније него данас, и да је помештање села изазвала јача потреба у зиратној земљи и куга. Тако прича се да је у првом устанку село било код Старих Кућа, па се после због куге иселило у брдске крајеве.

Најстарије породице у селу, за које се не зна да су од куда досељене, али су шиљале своје војнике на Косово, јесу: *Јоксимовићи* и *Поповићи*. Они су најстарији становници села и првобитно су били код цркве, па се после повукли и то први

¹ Starine X Стр. 269.

² Од куда је ова синђелџа била у рукама пок. попa Филипа Вићентијевића, непознато ми је. Пок. поп је чувао међу својим хартијама и показивао ми је у 1897. год., а кад сам је после смрти његове тражио, нисам је могао наћи ни код наследника поп-Филиповог, као ни код потомака старог попа из Поповића породице.

уз Вредо на место Старе Куће, а други у Котлине Поповићима у Котлинама су блиска родбина: *Живојиновићи*, *Јеремићи*, *Бошковићи*, *Матићи* и *Томићи*, којих је 19 кућа, славе св. Николу. Јоксимовићима су по Шоботу и Жуберицама најближи сродници: *Матићи*, *Јеринићи*, *Митровићи*, *Јанковићи*, *Тикваревићи*, *Васиљевићи*, *Илинчићи*, *Стаменићи*, *Лукићи*, *Јевтићи* и *Марјановићи*; има их 42 куће, славе св. Николу.

Врло стара породица, за коју неки држе да је досељена а неки држе да је од старине, јесу данашњи *Јанковићи* у Грабљу, за које се зна да су некад били код цркве, па се после преместили у Требеж и Тулежи. Јанковићима су род: *Јеремићи* и *Вићентијевићи* у Липљу, који су одавде отишли и призетили се у старе Ђорђевиће. Јанковића има 25 кућа, славе св. Арханђела.

Врло стара породица, а некад у селу најјача, јесу данашњи *Ђорђевићи* у Липљу, досељени из Ст. Влаха, из села Високе; Ђорђевићи су много замирили и данас врло слаба и нејака породица, има их 3 куће, славе Ђурђиц. Пошто су и Ђорђевићи имали своја имања око цркве и ту некад живели, држи се да су досељени у првој половини XVIII века.

Далеко после Ђорђевића доселили су се две породице данашњих *Митрића*, из Г. Колашина, после растурања од цркве, од прилике у првој половини XVIII столећа, после аустријске окупације. Митрићи су се населили на Гоштици, а данас их има растурених по свима цематима, сродници су им: *Лазићи*, *Аировићи*, *Крстићи*, *Мајсторовићи* и *Благојевићи*; има их 12 кућа, славе св. Арханђела.

У исто доба с њима досељени су из Ликодре у Рађевини данашњи *Гајићи*, има их 5 кућа, славе св. Аврама.

Кад и Бајићи доселили су се *Војићи* из Мокре Горе у Ст. Влаху; њихов се предак призетио у старе Јеремиће у Грабљу, има их 5 кућа, славе св. Јована.

Кад и Војићи доселио се из Отиловића у Полимљу стари *Ћуза* и призетио се у Јоксимовиће и од њега су данашњи *Ћузићи* или *Радосављевићи*, са 6 кућа, славе св. Николу.

Предак данашњих Јанковића пред крај XVIII века населио је на сеоској заједници до села Клинаца некаквог *Гогу* из околине Крушева у Македонији и населио га као стругара. Од овог Гоге имају 4 куће правих Гогића и једна, у коју се призетио један од Горића из Граца, али који је променио и пре-

зиме и славу, па је постао прави Гогих. Гогиха има 5 кућа, славе св. Јована.

После првог устанка на имање Ђорђевића доселили су се из Попучака Милинковићи, њих је 3 куће, славе св. Јована.

Новији су досељеници: *Ружић* из Полимља из села Точи, слави св. Арханђела; *Поновића* (Глишина) задруга је из Дробњака у Црној Гори, у коју се Глиша призетио, и слави св. Ђурђа и св. Николу. — *Петровићи* су из Бачеваца ове области, доселили се на купљено имање, има их 3 куће, славе св. Ђурђа. — *Станишић* се призетио у Крстиће, а доселио се уз Бабинску Разуру од братства Станишића из Бјелушине у Ст. Влаху, слави св. Арханђела и св. Николу. — *Бадњаревић* је дошао пре 40 год. из Дољана у Црној Гори, слави св. Ђурђа. — *Швабићи* су пре 70 год. дошли из Срема из Бикотинаца, предак се населио као слуга, па се после призетио у Томиће у Котлинама, има их 2 куће, славе св. Арханђела. — *Цветковић* је из Полимља, из Матаруга, сл. св. Ђурђа, дошао уз Бабинску Разуру као слуга, па ушао на имање Лукића у Жуберицама.

У селу је 135 кућа од 17 породица.

Занимање становништва. — Паунци се занимају земљорадњом, али поред ње заступљене су све друге привредне гране, као сточарство, воћарство и виноградарство. Готово свака привредна радња заступљена је подједнако. Земља је богата и даје довољно средстава за живот, а оскудицу у земљи подмирују куповином по суседним селима, откуда набављају поглавито сено и друге потребе за стоку. Паунци ретко се одају изучавању заната, а још мање селе се куда из свога села.

Појединости о селу. — Пауни су саставни део паунске општине у ср. колубарском. Судница је у код цркве и школа, а школа и црква су у средини села, близу ушћа Буковика у Реку. Гробље је код цркве и заједничко за цело село. Заједничке преславе нема.

90. Пепељевац.

Положај села. — Пепељевац је испод манастира Боговађе у куту, који граде ставе Љига и Колубаре. Сеоске куће вису по равници већ по осоју косе, која се од Словца и Костејевца пружа изнад Колубаре. Има кућа и по долинама потока, који слазе обема рекама. Поједина узвишења на коси су: *Велика Страна, Камач, Главица и Палез*.

Извора је доста. Главнији су извори: *Ребинац*, *Стублина* и *Врело* и њима се поглавито село и служи. Од текућица, поред пограничних река су: *Карановац* поток, који долази испод *Палежа* и утиче у *Колубару*, и *Јеовац*, који долази од боговаћке шуме и утиче у *Љиг*.

Земље и шуме. — Зиратне земље су у долини река. Ове су земље наносне, врло родне а подесне и за ораницу и косаницу. Најлепши део имања зове се *Кључ*, при ушћу *Љига* у *Колубару*, где су најбоље ливаде и пашњаци, докле су поред *Колубаре* опет најбоља земље за усеv кукуруза.

Сав јужни крај села до манастирских шума је пошумљен, те отуда је село врло богато шумом и може да подмирује све потребе. Шуме су од лиснатог дрвета и сеоска заједница, позната под именом *Пеаељевачке Шуме*, у простору више од 300 Х^а.

Тип села. — Сеоске су куће растурене по осоју свих узвишења и раздељене на веће или мање групе, које су између себе у ближим сродничким везама. Издвојених ђемата нема, као и код свих љишких села, која смо напред помињали.

У селу су: *Мирковићи* (3 куће), *Јовичићи* (3 куће), *Јаковљевићи* (1 кућа), *Селенићи* (2 куће), *Павловићи* (1 кућа), *Каменице* (1 кућа), *Стојановићи* (2 куће), *Урошевићи* (1 кућа), *Јовановићи* (5 кућа), *Митровићи* (2 куће), *Ковачевићи* (2 к), *Станићи* (3 куће), *Матићи* (3 куће), *Ранковићи* (1 кућа), *Брдарићи* (1 к), *Станојевићи* (4 куће), *Вукашиновићи* (2 куће), *Станојевићи* (1 к), и *Вуковићи* (1 кућа) — сви познати под општим презименом *Бугарићи*; за тим: *Васићи* (1 кућа), *Мештеровићи* (2 куће), *Лукићи* (2 куће), *Арсенијевићи* (1 кућа), *Божићи* (3 куће), *Јевтићи* (2 куће), *Јањићи* (3 куће), *Савковићи* (1 кућа), *Лазићи* (1 кућа), *Бојичићи* (1 кућа), *Васиљевићи* (4 куће), *Милићевићи* (2 куће), *Филиповићи* (2 куће) и *Мирковићи* (1 кућа). Поред њих има још и цигански крај, познат под именом *Палеж*.

У селу има још задруга, а повеће су: *Јаковљевића*, *Коменичића*, *Селенића*, *Ковачевића* и *Брдарића*.

Подаци о селу. — Према харачким теџтерима из 1818. год. било је 25 домова с 39 пор. и 89 хар. личности. Према попису од 1866. године било је 38 домова с 331 становника, докле према попису од 1874. године било је 54 дома с 421 станов. Према попису од 1884. год. било је 66 домова с 476 станов., докле према попису од 1890. год. било је 55 домова са 560 становника. Према попису од 1895. год. било је 75 дом. са 607 ста-

новника, докле према попису од 1900. год. било је 82 дома са 675 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. године 10,7, а процентни 2,31⁰/₀.

Име селу. — Не зна се тачно откуда је дошло име селу. У селу и околини може се чути оваква прича. У селу су сви висови од врло ситног песка, који личи на пепео и по боји и каквоћи блата. Прича се да су кроз село прошли некакви путници, идући манастиру па кад су угледали пескове, запитали сељаке, ко их наврати да се населе на пепеду, због чега ће од сада па до века бити пепељави. И вели се да је отуда и дошло име селу, које као да се раније звало Карановац.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село је било на Палежу, па су га Турци спалили и раселили. Његове су се породице иселиле у Посавину, Бачку, Срем и Славонију, па прича се да их и данас има. Трагови старих насеља су по шумама палешким, око извора Карановца. Све данашње породице су досељене. Ново село је основала породица *Бугарића*, досељена преко Крушевца и Краљева из нишке *Каменице*, где се раније доселила из Бугарске испод Витоше. Бугарића се доселило 3 породице у општој сеоби, има их 41 кућа, славе св. Андрију.

Божовићи су досељени пред крај XVIII века из Заостре у Полимљу; њих је 8 кућа, славе св. Ђурђа. — *Васиљевићи* су из Вујиноваче, досељени у првом устанку од тамошњих *Плоштана*, има их 4 куће, славе св. Јована. *Лукићи* су из Голупца досељени у првом устанку, има их 2 куће, славе св. Луку.

Мештеровићи су из Босне од Бијељине, па се стари Мештар призетио у Лукиће, њих је 2 куће, славе св. Луку и Ђурђиц. — *Филиповићи* су досељени са Стубла, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Милићевићи* су из Горњег Лајковца има их 2 куће, славе св. Ђирила. — *Васић* је из Палежнице, слави св. Николу. — *Арсенијевић* је из Палежнице, слави св. Николу. — *Савковић* је из Полома округа рудничког, слави св. Арханђела. — *Лазић* је из Баха, слави св. Николу. — *Бојичић* је из Вујиноваче, слави св. Николу. — *Мирковић* је из Точи у Полимљу, слави Ђурђиц. — *Вуковић* је из Вујиноваче призетио се у Бугариће, слави св. Андрију и св. Луку.

У селу је 68 кућа од 14 породица.

Занимање становништва. — Пепељевчани се занимају поглавито земљорадњом, сточарством и воћарством, али гаје у

већој мери и винограде, који добро успевају на њиховој земљи. Земља је богата и даје у изобиљу свега што им је потребно за живот, нарочито кукуруза. Од стоке гаје се коњи и свиње. Пепељевчани се не одају изучавању заната, а никуда се и не селе.

Појединости о селу. — Пепељевац је саставни део боговаћке општине у срезу колубарском. Судница и школа су у Боговаћи, а црква у манастиру. Гробље је у средини села. Село прославља Мали Спасов-дан.

Цигански крај. — Брдо Палеж насељено је са 16 циганских породица, досељених из крагујевачке Јасенице. Цигани су стално насељени, имају своје зидане куће, баве се ковачким занатом, земљорадњом и свирачином. Насељени су на сеоској земљи и колико им је у почетку дато, толико имају и данас, вере су православне.

91. Петњица.

Положај села. — Петњица је на левој обали речице Бање, која извире у истом селу из Петњичке Пећине. Кроз средину села тече са западне стране поток *Поцибрава* и дели га на два једнака дела. Горњи (јужни) део села је брдски, на секундарном терену и ненасељен, доњи (северни) део села је равнији, на терцијерном терену и пружа се и преко Колубаре, скоро до окружног пута Ваљево-Обреновац. Сеоске куће и на једној и на другој страни су на плећима појединих брегова. По плећима горњег дела су вртаче, разноликог облика и величине и у вези с вртачама на Рогљевићу с којима чине целину. Стране горњих брда су врло стрме, камените, а понегде огољене и кршевите. Узвишења су: *Десаића Брдо*, *Крушић* и *Милићева Брдо* у горњем делу и *Парлог* у доњем делу с врло благим падинама.

Извора је доста. Чудновато је да су извори неупотребљиви, почем се већи део села служи речном и бунарском водом. Главнији су извори: *Смрдан* у Колубари, *Стаковац* на Парлогу, *Смрдљиковац* у Камаринама и *Десаића Бунар* у Поцибрави, извори у доњем делу; *Понор* на Рогљевићу, *Поцов Бунар* испод Пећине, *Бабинац* у потоку и *Милићева Вода* у Мачинама, извори у горњем делу.

Од текућица су: *Бања*, која избија јаким врлом из Петњичке Пећине и иде источном границом села; *Поцибрава*, јак поток, који постаје од Бујачанског Врела и потока Бабинца, и утиче у Бању, на 300 ^м испод њеног извора. У Поцибраву се

излива позната млаквa *Мочило*, јак извор у коме суседни селаци киселе конопљу и лан; Златар, пресушан поток, који долази из Драчића и тече јужном страном села.

Земље и шуме. Петњичке земље по равници су или наносне или прве смолнице, обе родне и врло подесне за обделовање. Најбоље зиратне земље су изван кућа по Колубари и *Камари-нама*, а најлепше ливаде око Бање. Врло мало је зиратне земље на јужној страни и то су посне и кречне земље, које морају чешће да се натиру, па да рађају. Тако је *Поље* око цркве и *Брдо* до Рогљевића, а мало боље су земље по Крушицима и Мачинама, крчевинама новијег порекла.

Петњица је шумом богато село. Осоје брда Рогљевића изнад Пењине је пошумљено и кад се од Пењине пође у јужном правцу, без мало је сав јужни крај пошумљен. Кад се уз осоје пењинског брда и Деспића попнемо на раван, настаје шумски крај, познат под именом *Мачине*. Мачине су сеоска заједница, у заједници са селом Бујачићем у простору више од 250 X². Других заједница нема.

Тип села. — Петњица је село разбијеног типа. Сеоске су куће у џематима. Џемати су на растојању од 150—500 m, а куће по џематима су или блиске или растурене, на растојању од 20—300 m. Џемати су: *Петњица*, *Брдо* и *Мачинари*. Петњица је око цркве и школе где су: *Расулићи* (3 куће), *Деспићи* (4 куће), *Синђелић* (1 кућа), *Тодорић* (1 кућа), *Јањић* (1 кућа), *Обрадовић* (1 кућа), *Трифунковићи* (4 куће), *Марковићи* (6 кућа) и *Станишићи* (1 кућа). На Брду су: *Самоуковићи* (1 кућа) и *Илићи* (1 кућа). Мачинари су: *Радосављевићи* (3 куће) и *Перишићи* (1 к).

У селу је само једна једина већа задруга Милоша Јањића.

Подаци о селу. — Петњица (Пењница) према списку села ваљевске епархије од 1735. год. имала је 24 дома.¹ Према харачким тефтерима у 1818. год. имала је 14 домова с 16 пор. и 43 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 30 дом. са 109 становника, докле по попису од 1874. год. било је 16 дом. са 114 станов. Према попису од 1884. год. било је 19 домова са 124 становника, докле по попису од 1890. год. било је 24 дома са 156 становника. Према попису од 1895. год. било је 23 дома са 171 становником, докле према попису од 1900. год. било је 29 домова са 152 становника.

¹ Споменик XLII 201.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 1,03, а процентни 1.01%.

Име селу. — За име селу постоје два народна тумачења:

1. Једни веле да је име Петњица донето са стране из Дробњака, од тамошњег села Петњице.

2. Други веле да је име дошло од Пећине и да се у почетку звало Пећиница и временом изменило се у Петњица и Петница, најчешће име, које је у употреби.

Старине у селу. — 1. Највећа је старина у селу садашња црква. Не зна се од кад постоји у селу и на садашњем месту. Садашња грађевина је од 1864. год. и подигнута је на темељу старе цркве. Стара црква је много пута харана, плачкана и паљена. Последњи пут је горела 1788. год.,¹ а каменом озидана 1818. године.²

2. Код извора Смрдљиковца, у Камаринама, и данас постоје велике сухомеђине летњиковца негдашњег спахије овог села.

Порекло становништва и оснивање села. — Петњица је старо насеље. Старе куће биле су на Деспића Брду, где се и данас распознају зидине и сухомеђине некадашњих зграда и домова. Одатле се село спустило Поцибрави, ближе води и данашњој цркви, па се после поједине куће изместиле на плећа појединих брда. Што је данас село растурено, долази од новијих досељеника. Најстарије породице биле би *Радивојевићи* и *Стекићи* и сматрају се као старинци, али ниједне нема у селу. Радивојевићи су исељени и њихов последњи потомак у мушкој линији је у Рајковићу, селу ове области, одселио се уз мајку, која се преудала у Рајковић и тамо застао. Стекићи су нешто замрли, а нешто се иселили и њихов последњи је потомак у Ваљеву. Њихова су имања распродајом прешла у руке позније досељенах сељака.

Најстарије породице данашње Петњице јесу *Деспићи* досељени пред крај XVII столећа из Пиве у Херцеговини. Предак Деспића доселио се као врло задружан човек и населио на црквеном имању, на Брду, поред старинаца овог села; њих је, прича се, било у једно време 8 задружних кућа, па пошто им је у породици било и хајдука, ухвате се у некаквој крађи свиња и турска власт оног доба осуди их на прогонство, због чега се многе куће иселе у Срем у околину Винковаца и Бргуле у

¹ Starine X Стр. 269.

² Јоаким Вујић. Путешствије II Стр. 46.

Тамнави, а овде заоставе само једна, од које су данашњи Деспићи 4 куће, славе св. Јована.¹

После Деспића Турци су населили данашње *Трифумовиће* (и Синђелиће). Њих је населио сеоски спахија, по имену Мурат, по коме се и Петњица дуго звала *Муратовац*, нарочито онај крај где су Трифумовићи насељени. Трифумовићи су пореклом са Заграда на Чеву, стара свештеничка породица, има их 5 кућа, славе св. Арханђела.

Уз Кочину Крајину доселила су се 3 брата *Јањића* из Г. Вардишта у Старом Влаху и од њих је и данас једна заједничка кућа, слави св. Николу.

Око 1809. год. доселио се из Заовина у округа ужичком јака свештеничка породица Јовановића — Самоуковића, која је старином из села Петњице у Дробњацима, од братства Караџића. Из ове су породице браћа: Мојсеј, архимандрит манастира Раче, Дионисије, игуман манастира Ђелија, и свештеници петњички Симеон и Алимпије, које помиње Јоаким Вујић у својим „Путешествијама.“² Од Самоуковића сад има у Петњици само једна кућа, која слави св. Ђурђа.³

1813. год. Турци су населили поред Трифумовића на сеоском имању 4 брата данашњих *Марковића*, досељених с Његуша у Црној Гори, који су у блиском сродству с Марковићима у Кљинацима. Марковића је 6 кућа, славе св. Стевана.

¹ Чича Матија Игњатовић из Клинаца, кум Деспића од старине, прича да је на Брду, где су некада биле Деспића куће, била готово права чаршија због многих кућа, које су биле зидане по турском кроју, и да су заостали још подруми тих њихових кућа и да се испод подрума налази законано ситно благо. За ово благо увек прича да је описано у некакој књизи, коју су стари Деспићи написали и собом при прогонству однели, и кад би ко могао доћи до те књиге дошао би и до ситног новца, који је Деспића кућа стекла хајдучијом. 1897. год. с некаквом, старим правописом исписаном књигом, у којој су подаци о породици Деспића, а из које се тек видело да су из Пиве, а пре се мислило да су старинци, напје у село некакав лечо одевен Сремац и по подацима, изложеним у књизи, отпочео је откопавање старих зидина и тражење новца. Радио је на том послу скоро недељу дана, па је напустио и место и посао због забране од стране надлежне полицијске власти. Ја нисам видео ни књиге ни његов текст, а ово је причао добро писмени и трезвени чича-Матијин син, који је у главном и руководио истраживањем и прекопавањем. Ово исто причају и остали сељаци, који су били, као радници посвећени у ово истраживање. После забрањеног рада посматрао сам дивне зидине и силне избе и нарочите подземне одаје, зидане од камена, у страни једне вртаче, како су заостале.

² Ј. Вујић. Путешествије II. Стр. 27, 41 и 47.

³ Из породице Самоуковића је и садашњи учитељ петњички, Милаш Хаџић, а од исте је породице и прота окр. ужичког Милаш Ђурић.

Обрадовића дед доселио се из Годечева окр. ужичког после 1820. год., слави св. Јована. — *Илић* сишао 1874. год. из Пошонице окр. ужичког на купљено имање, слави св. Ђурђа. — *Расулића* отац је из Жабара и привенчао се у Самоуковиће за попадију 1858. год., од њега су 3 куће, славе св. Јована. — *Перишића* отац доселио се из Вражегрмаца у Црној Гори, слави св. Петку. — *Радосављевића* отац доселио се 1870. године из Пипера у Црној Гори; њих је 3 куће, славе св. Арханђела. *Перишиће* и *Радосављевиће* село је населило у Мачинама на својој сеоској земљи. — *Тодорић* је дошао жени у кућу из суседног села Клинаца, слави св. Николу. — *Станишић* је скорашњи досељеник из Бјелеуше у Ст. Влаху и населио се на имању Јањића, слави св. Николу.

У Петњици је 28 кућа од 12 породица.

Занимање становништва. — Петњичани се занимају земљорадњом и воћарством, а осталим узгредно. И ако су у богатом крају, и ако су им земље подесне за свако привредно занимање, мали их је број да сваке године нађу довољно средстава за исхрану, стога су принуђени прибегавати и другим средствима занимања. Код многих су земље прешле у својину страних сељака и остали, на тако мало земље, да им је недовољно, ради чега надниче по селу, околини и у суседном граду. Неки се баве и занатима, те и на тај начин привређују, а неки и рабацијањем. И ако Петњичана има доста сиротног стања, ипак се не селе из свога места.

Појединости о селу. — Петњица је саставни део петњичке општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су изнад Пећине, на једној узвишици, испод осоја Деспића Брда, све на имању црквеном. Сеоско гробље је у заједници са селом Бујачићем, у Пољу, и у близини цркве. Село нема своје сеоске преславе.

92. Планиница.

Положај села. — Планиница је на тремеџи ваљевског, ужичког и рудничког округа, на косама и косаницама планина Маљена и Сувобора и на обема обалама Планиничке Реке или Паклешнице. Земљиште је планинско и брдовито. Сеоске су куће по увалама маљенских и сувоборских коса или по плећима нижих косаница. Сеоских кућа нема по долинама речица и потока. Брегови и брда су каменити, њихове су падине кршевите и врло стрмените и врло тешке за саобраћај. Горњи маљенски

висови, као и суворборски, састављени су од серпентинских стевч, а доњи су од секундарног кречњака с типским вртачама.

Извора је изобилно. Сваки крај села има свој извор, а готово и свака кућа, као и по суседном Лајковцу, има испред своје куће по чесму, којом се служи за сваковрсну домаћу потребу. Извори су непресушни и граде поточиће, који слазе реви Паклешници, која иде кроз средину села од истока на запад и дели село на два подједнака дела. Граница села на тремеђи зове се *Риор*, а највиши вис на њему *Граб* испод кога извире врло јака река под истим именом и улива се у Чермерицу, притоку З. Мораве.

Земље и шуме. — Земљом је село врло оскудно. Зиратна земља је по плећима брда до Г. Лајковца и Струганика, али тако мало, да је свака кућа принуђена слазити у равнија колубарска и љишка села и тамо тражити земље за рад. Земље су кречве или силикатне, прве посне, суве и неродне, ако се редовно не натиру, а друге опет песковите. плитког дна, наводњене и добре за сувате и испусте. Прве се земље једино и зирате, а друге косе и пасу. Најлепше су диваде по Риору Грабу и Орловцу, средњем делу Маљена.

Планиница је типско шумско село. Маљенске шуме су четинарске, а суворборске од лиснатог дрвета и заузимају више од $\frac{2}{3}$ села. И по планинама и по падинама појединих брда, старије породице имају својих џематских и породичних заједница, које заједнички пасу, секу или дају под закуп за жиропаћу. Сеоске су заједнице по Суворбору до Баха и Маљену до Горњег Лајковца.

Тип села. — Планиница је особити пример старовлашког села. Куће су по џематима и сваки џемат представља по једну или више породица. Џемати су удаљени један од другог 150 до 500 м, а куће 20—150 м. Главнији су џемати: Орловчари, Кобасице, Лозањци и Ибрани.

У Орловчарима су: Маринковићи (8 кућа), Јанковићи (1 кућа) и Петковићи (8 кућа). У Кобасицама су: Тошаловићи (3 куће), Милинковићи (1 кућа), Ускоковићи (11 кућа), Поповићи (2 куће), и Матићи (3 куће). Лозањци су Мијаловићи (10 кућа). Ибрани су: Ђировићи (3 куће), Божовићи (8 кућа), Петровићи (2 куће), Антонијевићи (9 кућа), Јешићи (4 куће) и Пановићи (1 кућа).

У селу је доста развијен задружан живот. Највећа је задруга Ђировића 1, а осредње су: Јанковића, Ђировића, Божовића 1 и Ускоковића 1.

Подаци о селу. — Планиница по харачким тефтерима из 1818. год. имала је 15 домова с 27 пор. и 64 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 45 домова, с 422 станов., докле по попису од 1874. год. било је 53 дома с 446 станов. Према попису од 1884. год. било је 65 домова с 520 стансв., докле према попису од 1890. год. било је 70 домова с 544 стан. Према попису од 1895. год. било је 75 домова с 544 становника, докле према попису од 1900. год. било је 76 дом. с 546 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 2,96, а процентни 0,84%, где је стално већи број женских него мушких.

Име селу. — За име селу народ држи да је дошло што је село планинско и што је некада било мало, далеко мање него данас.

Старине у селу. — 1. По Грабу и оном крају Риора, који је нагнут 3. Морави, одавна су вађене бакарне руде. По тим местима и данас се налазе остаци старог рударства: зидине некадашњих грађевина, стари поткови, шлакње (топионичке згуре) и некадашњи рударски алат. И у новије доба у неколико пута отпочињато је на истом месту вађење бакарних и хромових руда, па је и напуштано.¹

3. У доба аустријске окупације ових крајева Планиница је била погранично место и имала своју караулу, у којој је седела хајдучка посада. Та је караула била на Грабу, у близини данашњих рудника. Код *Langer* село је записато *Blaniniza*² са 6 хајдучких кућа и 5 часова далеко од Вањева.

Порекло становништва и оснивање села. — Планиница има своју велику прошлост. И ако се већ зна да је постојала у почетку XVIII столећа, њена је старост већа. Породице овог села, и ако су све досељене, много су старије него аустријска окупација. Село је основала породица *Кобасица*, чије се име очувало као џематско. Кобасице зову друкчије и Ибранима и досељени су из Старе Србије, из околине Пећи с реке Ибра још у почетку XVII столећа. По причању старијих доселиле су се две породице и прва се населила у Потоку, а друга на Брду до Струганика. Кобасице и Ибрани су: Маринковићи, Јанковићи, Петковићи, Матићи, Ћировићи, Божовићи, Петровићи, Антонијевићи и Јешићи; има их 46 кућа, славе Велику Госпођу (15. августа).

¹ М. Ђ. Милићевић, „Кнежевина Србија“, Стр. 363.

² *Langer, Serbien etc.* Стр. 245.

После Ибрана доселили су се *Ускоковићи*, пореклом из Штиткова у Ст. Влаху, а доселили се после аустријске окупације, пре Кочине Крајине; њих је 11 кућа, славе св. Николу, а има их у Ст. Влаху у Бијелој Реци и Мочиоцима и Ужицу.

Уз Кочину Крајину прешли су из рудничког села Лозна данашњи *Лозањци* или *Мијаиловићи*, има их 10 кућа, славе св. Саву.

У првом устанку дошао је из Језера у Дробњацима предак данашњих *Поповића* и населио се као свештеник овог села; њих је у селу 2 куће, славе св. Ђурђа.

Милинковић је скорашњи досељеник из Врбова у Полимљу, слави пророка Јеремију (1. маја). — *Тошловићи* су досељеници из Кочине Крајине од пожешког Глумча, има их 3 куће, славе Цара Константина и Царицу Јелену (21. маја). — *Пановић* је из Дренове у Полимљу и призетио се у Кобасице, па слави Вел. Госпођу; доселио се уз Бабинску Разуру.

У Планиници је 74 куће од 7 породица.

Занимање становништва. — Планиничани се занимају земљорадњом, сточарством и воћарством. Земљорадња доноси слаб принос, да им није могуће подмирити ни редовне потребе, с тога су сви сељаци принуђени слазити у равнија села и тамо узимати земље под закуп или куповати и на њима засејавати поједине усеве, не би ли тако нашли што им је потребно за исхрану. Стоке, нарочито ситније, држе доста, лети је држе по мањенским и сувоборским суватима, зими код кућа, а с пролећа згоне у доња села. Нешто рђава земља, нешто немање потребне земље, а нешто немање довољне паше за стоку, нагони сељаке на стално исељавање у доња села, што нарочито бива после деоба у селу, кад се увек по једна или две породице стално исељавају на своја раније прибављена имања по доњим седима. Отуда Планиничана има у сваком селу у долини Љига, који редовно привлачи и оне који су заостали у селу. Планиничани се занимају и сечењем грађе, коју продају у месту или је одгоне на тргове у Ваљево и друга места по Шумадији. Занате радо изучавају и готово сваки зна по који занат, који ради не само у селу, него и по околини. Планиничани у материјалном погледу знатно су измакли, имућнији су од суседних сељака, те им ставе не допушта да се удаљују из села као надничари и занатлије.

Појединости о селу. — Планиница је саставни део планиничке општине у ср. колубарском. Судница је у селу код механе,

а школа и црква у Рибници. Гробље је издељено по крајевима. Село преславља Спасов-дан.

У Планиници, на путу Ваљево — Чачак, познат под именом „сувоборски пут,^а под самим Сувобором, има механа, која је својина једног од Ћировића.

93. Плужац.

Положај села. — Плужац је на десној обали реке Јадра, испод Осечине на коси, која је развође Тамнави и Јадру. Куће овог села, као и суседног села Осечине, по плећима су косе и брегова, створених појединим јаругама. Атар сеоски прелази и на леву страну Јадра, али како се у истом делу улива и река Пецка у Јадар, због тога је тај крај и ненасељен. Земљиште је неравно око кућа, а око Јадра, ушћа Пецке и Остружањске Реке има доста и равнице.

Извора има доста; они су низ Јадар и око кућа, већином истих имена, којих и поједини крајеви или цемати у селу. Текуће су воде *Јадар*, који иде у западном правцу, и *Пецка*, која долази с југа испод Медведника, из подринског округа. У селу имају 3 дубоке, камените и врло стрме јаруге, којима отиче кишна и снежна вода и које су преко лета суве.

Земље и шуме. — Земље око Јадра и Пецке су наносне, врло родне, добре и за ливаде, пашњаке и за зираћење. Брдске су земље суве и посне и по јужној падини косе.

Северна падина косе, као и долине свих јаруга су под шумом. Шума је од лиснатог дрвета и подесна за сваковрсну домаћу потребу, а има је у довољној мери. Никаких заједница нема.

Тип села. — Плужац је село разбијеног типа. Јаруге су изделиле село на поједине цемате, удаљене један од другог 50—150^м, с кућама на растојању 20—50^м. Пошав од Осечине, па на запад низ Јадар, ови су цемати: *Малешевихи*, *Баћукићи*, *Недељковићи* и *Миловановићи*, који сви скупа чине *Горњу Малу* и *Доњу Малу*.

У Горњој Мали су: *Поцовићи* (3 куће), *Андрићи* (4 куће), *Малешевихи* (Ђукићи, Миловановићи, Малешевихи, и Јелићи) (8 кућа), *Баћукићи* (Тадихи, Михаиловићи, Јанковићи, Симићи, Пантелићи, Срећковићи и Миловановићи) (14 кућа), *Недељковићи* (Димитрићи, Југовићи, Васиљевићи, Гавриловићи, Ђорђевићи и Недељковићи) (22 куће), *Миловановићи* (Марковићи, Тимотићи, Стевановићи, Јеремићи и Миловановићи) (10 кућа). У Д. Мали су:

Јовановићи (1 кућа), Павићи (9 кућа), Бранковићи (5 кућа), Кр-
смановићи (2 куће) и Сокићи (1 кућа).

Од већих су задруга Поповића 1, Баћукића 2 и Милова-
новића 1.

Подаци о селу. — Плужац је према списку села ваљевске
епархије из 1735. год. имао 10 домова.¹ Према харачким те-
терима из 1818. год. било је 26 дом. с 33 пор. и 79 хар. личности.
Према попису од 1866. год. било је 48 домова с 398 становн, докле
према попису од 1874. год. било је 56 домова с 420 становника.
Према попису од 1884. год. било је 59 домова с 494 станов.,
докле према попису од 1890. год. било је 52 дома с 518 станов.
Према попису од 1895. год. било је 63 дома с 575 становника,
докле према попису од 1900. год., у коме се именује и некакав
заселак »Баћуке«,² било је 75 домова са 626 станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 7,13 а
процентни 1,44⁰/₀, где се последњих година налази више жен-
ских него мушких.

Име селу. — Плужац је врло старо насеље, јер се с ње-
говим именом сусрећемо још у првој половини XVIII века.³ За
име селу везана је ова народна прича. Плужац се у раније доба
сматрао као заселак села Осечине по причањима старијих људи.
У Осечини, крај реке Јадра, мало више ушћа Ловачке, у њега,
била је до скоро, с леве стране Ловачке једна велика бара
по имену »Бостан«. Некакви орачи из Осечине орали у бли-
зини баре, па кад им девојка из куће донела ручак, волови
се уплаше од девојке и с плугом нагну бегати, у бегану на-
трче на бару и улете у њу и подаве се с плугом и јармовима
заједно. Чак после неколико година Јадар, плавећи бару, изнесе
плуг из баре и снесе га у данашње село и остави у некоме
грању, где га сељаци нађу. По нађеноме плугу, вели се, овај
заселак Осечине буде прозван *Плужац*.

Старије у селу. — У Starinama⁴ помиње се да је међу
запаљеним црквама запаљена и црква у Плущцу. Ово се односи
на данашњу цркву у Осечини, која се раније заиста звала плу-
жачка, јер је била на атару овога села, па доцније ограничава-
њем села остала у Осечини.

¹ Споменик XLII 201.

² Статистика Краљевине Србије Књ. XXIII. 33—80

³ Langer. Serbien etc. 247.

⁴ Starine X 269 -- Ст. Српски Записи и Натписи II. 280, 291, 292

Порекло становништва и оснивање села. — У народу овог села држи се да је прво село било око цркве осечанске, па се познијим низом година спуштало низ Јадар. Народ још тумачи да је Горња Мала старија од Доње и да су породице Доње Мале насељене доцније. Данашње су породице досељене а старе исељене у Мачву и Срем.

Две су породице населиле у исто доба село и обе су из истог краја, из црногорског Колашина, досељене врло давно, може бити у почетку XVII века. Те су породице: *Баћуке* и *Недељковићи*. Баћука има и у Ст. Влаху, као познијих насељеника; у селу се зову *Баћуке*, а службена су им презимена различна, има их 8 кућа и славе св. Ђурђа. *Недељковићи* се између себе зову овако, а службено чују се и друга презимена; њих је 30 кућа, славе св. Николу. У Недељковиће рачунају се готово и сви *Миловановићи*, пошто је Милован синавац Недељков.

Малешевићи су досељени из неког села у околини Вишеграда у Босни после првог аустријског рата, њих је под разним презименима 9 кућа, славе св. Николу.

У доба аустријске окупације доселила се породица *Поповића*, као свештеничка породица из Кодељеве у Посаво-Тамнави и њима су род 2 куће Андрића, зване Којића. Поповића има 5 кућа, славе св. Арханђела.

Сва Доња Мала, позната је под два општа презимена *Павићи* и *Бранковићи*, досељена је уз Кочину Крајину из рађевског села Ликодре; њих је 18 кућа, славе св. Арханђела.

После 1820. год. удова Јелена у Поповићима привенчала се за некаквог *Тодора* родом из рађевског Рујевца. Тодоровом сину било је име Андрија и од њега су две куће *Андрића*, славе св. Арханђела.

Некако у исто доба призетио се и неки *Милован* у Миловановиће из Толисавца и од њега су 2 куће *Миловановића*, славе св. Николу.

Доцнији су досељеници: *Пантелић* из Врбића и призетио се у Баћуке, слави св. Арханђела и св. Ђурђа, — *Јелић* је из породице Арсеновића у Остружњу и призетио се у Малешевиће, слави св. Арханђела и св. Николу. — *Југовића* довела мати преудајом из Врагочанице, па овде остао и населио се међу Недељковиће, слави св. Николу. — *Тимотић* се доселио у Миловановиће, из рађевског Врбића, слави св. Симеуна и св. Николу. — *Јеремић* је

из Драгијевице, довела га мати и застао међу Миловановићима, слави св. Николу.

У Плушцу је 79 кућа од 12 породица.

Занимање становништва. — Плушчани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Плушчани су богатији земљом од суседних сељака, а како има даје повољније погодбе за живот, слабије се исељавају од суседних сељака. Занате лако изучавају, а доста их се бави и трговином, а надничењем не бави се нико.

Појединости о селу. — Плужац је саставни део осечанске општине у ср. подгорском. Судница, школа и црква су у Осечини. Гробље је подељено на две мале. Преслава је Спасов дан.

94. Попадићи.

Положај села. — Попадићи су на левој обали реке Топлице, при њеном извору, земљиште је неравно, па ипак није ни право брдско, и ако је од секундарног кречњака с вртачама. Сеоске су куће по падинама појединих врло стрменитих брегова и спуштају се и у долине самих потока. Знатније узвишице су: *Говеђе Брдо*, *Падине*, *Бољковац*, *Стрменац* и *Каменитовац*.

Извора има доста. Обично су извори у долинама појединих потока, мали су и почешће пресушују. Најглавнији су сеоски извори *Велики Извор* и *Стублина*, али поред извора има и бунара. Од текућих су вода: *Топлица*, која постаје по дну овог села из неколико извора, познатих под именом *Врујци*; *Герић* којим се продужава Топлица и долази с истока од Гуњице; *Копљаница*, која долази с југа из Струганика и не пресушује; *Падински Поток* и *Бољевачки Поток*, сеоски потоци, оба утичу у Копљаницу и с њом заједно у Герић.

Земље и шуме. — Сеоске земље су или брдске или равне. Брдске су земље посне, песковите или кречне и суве по вртачама и долинама; прве су одличне виноградске земље, а друге добре за стрмне усеве. Равне су земље око Топлице и наносне, па су врло добре и за ораницу и косаницу. Најбоље су земље у потесу званом *Пљискавице*.

Шуме мало има. Што је има приватна је својина појединачна у забранима по Говеђем Брду и Падинама. Сеоске су заједнице каменарнице до Паштрића и Рибнице, где се ретко које дрво задржало, и добре су за сеоске испусте.

Тип села. — Попадићи су разбијеног типа. Сеоске су куће у џематима. Џемати су у долинама потока прибијени под стране

сеоских брда. Цематске су куће растурене и средње растојање између појединих кућа је 60^m, што чини да се у селу не виде цемати, већ поступно прелазе једни у други.

У Попадињима су: *Томашевићи* (Јовићи) (3 куће), *Томићи* (8 кућа), *Крчићи* (2 куће), *Бојићи* (2 куће), *Пауновићи* (2 куће), *Глигоријевићи* (2 куће), *Мијаиловићи* (5 кућа), *Мартиновићи* (1 кућа), *Јевтићи* (8 кућа), *Крстићи* (1 кућа), *Арсенијевићи* (1 кућа), *Павловићи* (1 кућа), *Тришићи* (5 кућа), *Милинковићи* (4 куће), *Ненадовићи* (2 куће), *Обрадовићи* (8 кућа), *Пушковићи* (5 кућа), *Милосављевићи* (5 кућа), *Радивојевићи* (3 куће), *Васиљевићи* (2 куће), *Дикићи* (3 куће), *Јоксимовићи* (2 куће), *Рогоњићи* (2 куће), *Чолићи* (2 куће), *Савићи* (3 куће), *Остојићи* (3 куће), *Маџаревићи* (4 куће), *Антонијевићи* (2 куће) и *Срећковићи* (1 кућа).

У селу има доста задруга. Највећа је задруга Мијаиловића са преко 40 душа, а мање су Радивојевића 1, Јевтића 1, Пауновића 1 и др.

Подаци о селу. — Попадињи су према харачким тефтерима из 1818. год. имали 37 домова с 50 пор. и 122 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 54 дома с 462 становника, докле према попису од 1874. год. било је 56 дом. са 465 стан. Према попису од 1884. год. било је 67 домова с 559 станов., докле према попису од 1890. год. било је 79 домова с 646 становника. Према попису од 1895. год. било је 90 дом. с 669 становника, докле према попису од 1900. године било је 92 дома са 692 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 6,50, а процентни 1,17⁰/₁₀.

Име селу. — Откуда је име селу, непознато је.

Порекло становништва и оснивање села. — По причању старијих људи Попадињи су старо село. Село су основале породице *Крстића* и *Тришића*. За обе породице не зна се да су досељене, већ сматрају се као старинци. Крстића је данас једна кућа, а некад их је било врло много и њихове су куће биле у средини села под Падињама, где је и данас најстарије село. Крстићи славе св. Луку. Тришићи су поред Крстића од старине, али како их има доста кућа, то су се по времену и удаљавали са свога места и помештали у крајеве. Тришићима су сродни: Милинковићи, Ненадовићи, Радивојевићи, Васиљевићи, Савићи, Антонијевићи и Маџаревићи (назвати по неком претку што је ратовао 1848. год. противу Маџара); њих је 25 кућа славе св. Јована.

По времену досељења најстарији су *Киселице*, који су од берковачких Киселица и прво досељени у то село, па тек после прешли у ово. Киселице су: Мијаиловићи, Пауновићи, Глаго-ријевићи и Мартиновићи, има их 10 кућа, славе св. Јована.

Уз Кочину Крајину доселила су се из Дробњака у Црној Гори два брата, један призетио се у Крстиће и примио њихову славу, а други се населио у селу поред Киселица; од првог су *Јевтићи* 8 кућа, славе св. Луку, а од другог су *Бајићи* и *Кршићи* с 4 куће, славе св. Ђурђа.

С њима су се доселили и *Томићи* из Чајетине у Ст. Влаху и населили се на Крстића имању, има их 8 куће, славе св. Луку.

Уз Кочину Крајину избегла је из Црне Горе из братства Мар-тинића задружна породица од 4 брата и населила се у селу под именом *Шушковићи*. Шушковићима су сродни: Обрадовићи, Милосављевићи и Јоксимовићи, има их 20 кућа, славе св. Петку.

У првом устанку доселили су се *Остојићи* од исте породице од које су и команички Папићи и паштрићски Ристовићи, из Осата, има их 3 куће, славе св. Лазара. Предак се доселио као мајстор. — *Томашевићи* су из Рајковића од тамошњих Томашевића, и предак призетио се у Крстиће и примио њихову славу, има их 3 куће, славе св. Луку. — *Дикићи* су из Годечана окр. ужичког, предак доселио се као мајстор, има их 3 куће, славе св. Николу. — *Чолићи* су из Севојна окр. ужичког, има их 2 куће, славе св. Николу.

Новији досељеници су: *Рогоњића* отац доселио се из Пармуна окр. ужичког, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Арсенијевић* је од Удовичића из Бријежђа, дошао жени на имање, слави св. Алимпија. — *Павловић* је из Богданице окр. ужичког, доселио се као мајстор, па ушао жени у кућу, слави св. Николу. — *Срећковић* је из ужичке Мионице, доселио се и купио имање, слави св. Николу.

У Попадићима је 92 куће од 14 породица.

Занимање становништва. — Попадичани се занимају земљорадњом, воћарством и виноградарством. Земља је необично богата и подмирује све животне потребе, а тако исто имају довољно хране за стоку, коју не држе у већој мери. Воћњаци се гаје као и свуда, али виногради овог села по месту и начину обрађивања давали су, докле су рађали, најбоље вино у округу ваљевском. И данас су Падине, Бољковац и све стране села које су, као и село, нагнуте на исток све под виноградину.

Попадичани изучавају лако занате, одају се и трговини, те с тога у свом селу, на горњо-милановачком путу, имају појединци магазе и дућане, у којима раде коларски и ковачки занат или баве се сталном трговином. Нигде се не селе из села.

Појединости о селу. — Попадићи су у саставу горњо-топличке општине у ср. колубарском. Судница и школа је у Г. Топлици, а црква у Рибници. Гробље је издељено, а село нема заједничке преславе.

95. Попаре.

Положај села. — Попаре су јужно предграђе града Ваљева. Сеоске су куће на плећима висова, који су се наднели с јужне стране над Ваљево. Попаре су кречњачка висораван 4—5 К^м дугачка и широка, испуњена вртачама и другим карсним објектима, нагнута реци Грацу и преко среде пресечена једним низом вртача великог удубљења и димензија. На јужној страни села је сува долина *Дубоко*, која одваја село од Дегурића. Висораван се строго спушта Ваљеву и Грацу. Главнија кречњачка узвишења су: *Бобија*, на којој су лелићки Цигани, *Видрак*, *Бајир* и *Пекино Брдо* над Ваљевом, *Липак* и *Крљевића Марка Столица* над Грацем. Испод ових брда, препуњених плазовима пролазе долинама река путеви из Ваљева а по њиховим странама налази се пештери, као што су Ваљевска Пећина и Пештер у Видраку и Пештер испод Столице.

Изворима је село сиромашно. На висоравни је једини извор *Муњића Бунар*, који извире на једном крају вртаче а на другом понире. У страни према Ваљеву је *Попарчева Чесма*, а у кориту Граца мало непресушно врело *Мејина Вода*, која после 2^м тока пада у корито реке, у кориту Колубаре су *Араповића Чесма* и *Пекинско Врело*, који заједно после 40^м тока падају у Колубару. У селу имају и 2 језера, две велике вртаче испуњене водом, која никад не пресише.

Земље и шуме. — Попарске су земље по висоравни и на јужној страни од кућа, по вртачама и доловима. Земље су кречне, суве и кад се уредно натиру дају добар род. Нарочито су подесне за стрмне усеве. Најбоље су ливаде око Попарчеве Чесме и оног малог поточића, који се од ње спушта у Ваљево и којим отиче сувишна кишна и снежна вода. Највише је зиратне земље по Пекином Брду и Липаку.

Шуме је врло мало. Видрак је пошумљен и својина општине града Ваљева. Бобија је тако исто пошумљена, па и она општинска својина. Око Дубоке Јаруге што има мало шума, све је општинска својина. Падине реке Граца су голе и кршевите. Село и његове породице немају никаквих заједница. Према овоме сељаци су принуђени шуму куповати.

Тип села. — Главни део села је на Бајиру, куће су по плећима овог брда, а друге су растурене на све стране. Село нема цемата, а куће су на растојању од 20—200 м.

У селу су: *Јеремићи* (3 куће), *Кавадари* (1 кућа), *Пијевчевићи* (1 кућа), *Лукићи* (1 куће), *Грбовићи* (1 к), *Андрићи* (2 куће), *Ровчани* (2 куће) и *Марковићи* (1 кућа).

Осредња задруга је Кавадаревића од 16 душа, иначе су све куће инокосне.

Име села. — Према харачким тефтерима Попаре су, као и сва села око града Ваљева, биле асовина и у харачком попису од 1822. год, штампаном у Вуковој „Даници“¹ помиње се Градац и Асовине око Ваљева, где се ређају сва ондашња насеља око Ваљева, али међу њима нема Попара.

Данашње име селу дошло је од презимена Херцеговца Попаре, који је био у овом селу још у оно доба, кад се село сматрало као својина ваљевских Турака. Како су Турци звали ово село не зна се, осим ако не буду звали Бајир, које се име и данас односи на ово село и на знатан део града Ваљева.

Старине у селу. — 1. На врху брда Бајира а изнад ваљевског гробља, налази се неко старо гробље, које народ овог краја зове *Маџарско Гробље*. Гробље је на општинској утрини с неколико усправних непотписаних стећака.

2. Косом између Видрака и Бајира још из турског, а може бити из ранијег доба, слазио је поред гробља стари пут, на коме се и данас распознају трагови старих калдрма, насипа, проширивања и усека у стенама. То је онај пут, што некад слазио у Градац, па преко Ћелија и Ћелијанских Брда слазио Ваљеву, а доцније ишао кроз Лелић, па низ Врану спуштао се кроз Попаре Ваљеву.

Занимање становништва и оснивање села. — Попаре су, као и сва села око града Ваљева, биле царска домена у турско доба. По њима су живели ваљевски Турци, а сви виђенији и угледнији бегови из Ваљева имали су у селу своја добра.

куће и тевериче, у којима су лета проводили, а преко зиме задржавали своје чивчије. За доказ оваквог насељавања служе називи појединих њива, воћњака и остаци старог воћа. Први од Срба населио се у некаквог аге као чивчија *Попара*, Херцеговац, пореклом од Попара од Билећских Рудина. Попара се доселио од прилике после аустријске окупације и био је у животу, кад су Турци истерани из Ваљева 1804. године. Попара је нешто куповином, а нешто захватањем после ослобођења дошао до знатног имања и од њега су биле 2 куће, које су обе замрле око седамдесетих година прошлог века. Последњи постомак ове породице био је Јова Попарац.

На имање Попара у првом устанку населили су се *Кавадари* из Озринића у Црној Гори, њих је било више кућа, па су многе замрле, а зову се Кавадари и Јеремићи; има их 4 куће, славе Ђурђиц.

Лукићи и *Ровчани* су једна породица, досељена из Роваца у Црној Гори после 1878. год., има их 3 куће, славе св. Луку. — *Пијевчевић* је из Голеша у Полимљу, слави св. Јована. — *Грбовић* је из Маоча у Полимљу, слави св. Лазара и оба се доселила уз Бабинску Разуру. — *Андрићи* су из Лесковица, дошли на купљено имање, има их 2 куће, славе св. Ђурђа. — *Марковић* је из Богатића дошао скоро на купљено имање, слави св. Николу.

У селу је свега 12 кућа од 6 породица.

Занимање становништва. — Попарци се занимају земљорадњом, сточарством и воћарством. Земљорадња је слабо развијена и земље не дају довољно средстава, с тога прибегавају и другим занимањима. Сваки држи по мало стоке и с тим издржава кућу и по нешто продаје у граду. Воћем, којег има доста, а доста га је заостало и из турског доба, подмирују се знатне потребе. Како су Попарци у опште с мало земље, то се баве и надничењем по граду, где се узгред баве и изучавањем појединих заната, које раде у вароши. Већи део земље одмах после смрти Попараца, прешао је у руке појединих Ваљеваца, а општина ваљевска отуђила је и знатан део сеоских утрина што је прешло у сопственост ваљевских грађана, који на својим имањима имају и куће и чивчије, досељене из херцеговачких и црногорских крајева.

Појединости о селу. — Попаре су у општини града Ваљева још од турског доба. Никад нису, па ни данас, имале свога

кмета или каквог другог представника у општини, по чему Попаре и не би личиле на право село. Почем Попарци живе животом којим и суседни сељаци и занимају се истим пословима, и увршћени су у праве сељаке. Попарци се сахрањују у ваљевско гробље и немају своје преславе.

96. Попучке.

Положај села. — Попучке су на десној обали реке Рабаса према Лукавцу. Сеоске су куће по плећима, падинама и јаругама, а спуштају се и у долину саме Колубаре. Кроз село протиче речица *Кривошија* и сеоске су куће на северној страни од ње. Земљиште сеоско на коме су куће неравно је и бреговито, али се врло благо спушта у рабаску и колубарску долину, које су равне и ненасељене и захватају доста простора. Главнија су узвишења: *Мрамор* до Забрдице, *Кременица* до Јасенице и *Златарић*, по врху села до Дупљаја. Испод Мрамора спушта се 4—5 K^m дугачка, врло дубока, 20—200 m широка *Јаруга* и слази у долину Рабаса. Јаруга је сува, обале јој се осипају и отискују у горњем крају, а само кад има кише и снега, онда њоме отиче и вода. С друге стране Мрамора постоји друга *Јаруга*, која је кратка, уска и продужава се у корито сеоске *Речице*, којом отиче кишна и снежна вода у *Кривошију*.

У Попучкама ако има извора, има их по јаругама или при силаску самих брегова у равницу. Свака кућа поред извора има и свој бунар, којим се служи. Главнији су извори: *Шашића Бунар*, *Живковац* у Јарузи, *Филиповића Бунар*, *Иверак* и др. Сељаци се служе још речном и барском водом. Главније текућице поред пограничних река Колубаре и Рабаса су *Кривошија*, која долази из Забрдице и Јасенице, тече кроз равнији јужни део села и улива се у Колубару. *Речица*, сеоски поток, којим се стаче кишна и снежна вода у *Кривошију*.

Земље и шуме. — Попучке су једно од најбогатијих рабаских села квантитетом и квалитетом своје зиратне земље. Најбоље земље за кукуруз су око Колубаре, а за стрмне усеве по брдима, око села и по брдским и брежуљкастим падинама. Одличне ливадске земље су око Рабаса и ушћа Љубостиње, а особито добре земље за испашу око *Кривошије* и Рабаса. Колубарски потеси зову се: *Косирић*, при ушћу Рабаса, и *Брзшиновац* на запад од ушћа *Кривошије*.

Попучке мало имају своје шуме. По Колубари, Рабасу, *Кривошији* и *Горићу* појединци имају велике и најлепше забране

у области од лиснатог дрвета, али главни део села трпи велику оскудицу у дрвима, те их морају куповати по суседним селима. Никаких заједница нема у селу.

Тип села. — Попучке су село разбијеног типа. Сеоске су куће збијене у поједине џемате, на растојању од 10—30 ^м. Главни џемати села су данас спојени и њихове куће мешају се једна с другом. На западној страни од села одваја се један крај, под именом *Горић*. Горић је засебна и имовна и географска целина и потпуно одвојен од правог села, које се зове Попучке; он је новије насеље, а не раселица овог села, и сматра се као сеоски заселак. Са правим селом везује га малина у насељу, лак саобраћај и близина.

Џемати правих Попучака су: *Јаружани*, *Брђани*, *Речичани*, *Кривошије* и заселак *Горић*.

У Јаружанима су: *Симићи* (1 кућа), *Филиповићи* и *Војислављевићи* (9 кућа), *Антонијевићи* (7 кућа), *Матићи* (Козлички) (3 куће), *Мишковићи* (1 кућа), *Бранковићи* (Бановићи) (1 кућа), *Чкрбићи* (1 кућа), *Станићевићи* (2 куће), *Засићи* (1 кућа), *Десиотовићи* (4 куће) и *Терзићи* (2 куће). У Брђанима су: *Богилевићи* (Кркићи) (1 к), *Рашићи* (3 к), *Милчевићи* (3 к), *Росићи* (4 к), *Нићифоровићи* (Кеџићи) (1 к), *Чубровићи* (2 к), *Јеремићи* (2 куће), *Мирковићи* (1 кућа), *Богдановићи* (3 куће) и *Кузновићи* (4 куће). У Речичанима су: *Ранковићи* (4 куће), *Стојићи* (2 к), *Шашићи* (3 куће), *Станковићи* (1 кућа), *Јанкићевићи* (2 куће), *Пајићи* (1 кућа), *Нићифоровићи* (1 кућа), *Симеуновићи* (1 кућа), *Грбићи* (3 куће), *Којићи* (2 куће), *Мијаиловићи* (1 кућа), *Живковићи* (2 куће), *Равићи* (3 куће), и *Милосављевићи* (1 к). У Кривошијама су: *Мировановићи* (1 кућа), *Мијаиловићи* (Швабићи) (2 куће), *Јелићи* (1 кућа), *Јовановићи* (2 куће), *Радукићи* (3 к), *Милановићи* (4 куће), *Милосављевићи* (1 кућа), *Радојичићи* (6 к), *Савићи* (2 куће), *Павићевићи* (1 кућа), *Јеросимићи* (3 куће), *Петронијевићи* (2 куће), *Јаковљевићи* (4 куће), *Станојевићи* (1 к), *Јеремићи* (Настасићи) (2 куће) и *Панићи* (1 кућа).

У засеоку Горићу су: *Алексићи* (1 кућа), *Јосиповићи* (2 к), *Зарићи* (2 куће), *Савићи* (1 кућа), *Јелић* (1 кућа), *Стојановићи* (3 куће), *Пантићи* (1 кућа), *Ђукићи* (1 кућа) и *Пејићи* (1 кућа).

У овом селу још је развијен задружан живот. Повеће су задруге: *Нићифоровића*, *Симића*, *Грбића* 1, *Јаковљевића* 1, *Матића* у Попучкама, *Зарића* и *Стојановића* у Горићу.

Подаци о селу. — Попучке су према списку села ваљевске епархије из 1735. год. имале 13 домова.¹ Попучке са Горићем према харачким теттерима из 1818. год. имале су 80 домова са 113 пор. и 288 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 88 домова са 744 становника, докле према попису од 1874. год. било је 102 дома са 785 становника. Према попису од 1884. год. било је 109 домова с 855 станов., докле према попису од 1890. год. било је 149 домова с 1141 станов. Према попису од 1895. год. било је 123 дома с 977 становника, докле према попису од 1900. год. било је 127 домова с 1054 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 8,47, а процентни 1,17⁰/_о.

Име селу. — За име селу везана је ова прича у народу.

У давна времена живео је неки Иван, страстан ловац и у његово доба била свуда шума, густа и непроходна и препуна срнама, кошутама и другом дивљачи. Једнога дана пође Иван у лов и код извора, званог Црквенац, спази чопор кошута и хтеде да пуца. У тај мах изађе вила пред њега и забрањиваше му да пуца, али Иван и против њене заповести уби једну кошуту, за шта га вила ослепи. Ослепели Иван дуго је остао усамљен на том месту, али кад се нађе на невољи да треба ићи, онда узе своју пушку и по њој, по пушци, дође својој кући. С тога вели прича, што је слепи Иван дошао кући „по пушци“ и ово село добије име Попушци, што се доцније промени у Попучке.²

Имена цемата су по месту насеља, а име засеоку Горићу дошло је од силне горе, у којој је био насељен и у коме и данас има више шуме него и у једном делу села.

Старине у селу. — У Јарузи, код Живковића кућа, постоје и данас, ма да је свет доста и разнео, још зидине неке старе цркве, које се називају Црквина, а извор поред њих Црквенац. Не зна се, од када су ове зидине, као ни ко је зидао цркву.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село је било у Речици, куће су биле око кућа Јанкићевића на 300^м од садашње школе.³ Готово су и данас овде старе породице.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² У протоколима цркве рабровичке из 1837. год. и доцније до 1843. стари свештеници уписивали су ово село као „Попушци“ и Попучке.

³ У списку села аустријске Администрације од 1737. год. помиње се и ово село. Langer, Serbien etc. 247. — Споменик XVIII 105.

Најстарија породица у селу била је *Булајића*, чији је последњи потомак изумро пре 7 година, а од које има неколико разудатих одива по селу и околини. Као год што се за Булајиће не зна да су се с које стране доселили, тако се исто не зна и за још неке породице, које се као и они сматрају за старинце и осниваче села. Те најстарије породице су: *Терзићи*, *Симићи* и *Шашићи*. — *Терзићи* су дуго времена терзијска кућа, а од пре 100 година стално свештеничка кућа, па и данас има из ове куће 3 свештена лица; она је у сродству с Јанкићевићима и Симеуновићима, има их 5 кућа, осим попова на страни, славе Ђурђиц. — *Симића* кућа је у сродству с Пајићима и Којићима; њих има 4 куће, славе св. Јована. Обе ове породице имају своје представнике у свима крајевима правих Попучака. — *Шашићи* су од увек на истом месту, око садашње школе и близу Јанкићевића; ово је некад једна од најугледнијих породица, коју су Турци много расељавали и које има по Поцерини;¹ данас је представљена с 3 куће Шашића и једном Станковића и пука су сиротиња, славе св. Николу.

У најраније досељене породице у селу рачунају се *Деспотовићи*, који су род са баболучким Симеуновићима, досељени пред крај XVII столећа из Куча у Црној Гори, па прво насељени у Љештанском, окр. ужичком и одатле сишли Ваљеву и поделили се, па једни отишли у Забрдицу и Баб. Луку, а они дошли овде. Деспотовићима су близак род Богићевићи и Милчевићи, има их 8 кућа, славе св. Николу.

Исто кад и *Десиот*, доселио се и стари *Мишко* (Милорад) с Повија на Чеву, и да није ова породица много замирала, данас би била једна од најјачих у селу. Од овог Мишка су: *Мишковићи*, *Бранковићи* и *Станићевићи*; има их 4 куће, славе св. Арханђела.

Мало после Мишка, али пре аустријске окупације, доселио се и Ранко са својом породицом из Будимље у Ст. Влаху. Од Ранка су: *Ранковићи* и *Стојићи*, има их 6 кућа, славе св. Јована.

У доба аустријске окупације, одмах првих година доселили су се из *Барича*, окр. београдског данашњи *Зазићи* или *Јелисавчићи*. Они су се доселили у 2 куће и растурили по целом селу, осим Горића и од њих су: *Јелисавчићи* (*Зазићи*), *Рашићи*, *Нићи*—

¹ У Научанима и данас се налази повећа породица *Шашића-Шешића* пореклом од ове из Попучака. С овом породицом су у сродству још и *Срећковићи* у Мрчићу и *Милиновићи* у Пауницама.

форовићи, Чубровићи, Јеремићи, Мирковићи и Кузновићи, има их 15 кућа, славе св. Јована.

Мало после Зазића, али после аустријске окупације, доселили су се из Осата *Радукићи*. С њима су у сродству и Милановићи, досељени као мајстори, има их 7 кућа, славе св. Ђурђа.

Кад и ови досељени су из никшићских Рудина данашњи *Радојичићи*, с којима су у сродству: Савићи, Јеросимићи, Петронијевићи, Станојевићи, Живковићи и Јеремићи; има их 18 кућа, славе св. Ђурђа, насељених и растурених по Кривошији.

Уз Кочину Крајину сисао је *Филип* из Зарожја у окр. ужичком и од њега су Филиповићи и Војислављевићи, има их 9 кућа, славе св. Јована. Кад и Филип сишао је са Стрмне Горе од тамошњих Романовића и Антоније и од њега су Антонијевићи, има их 7 кућа, славе св. Николу. — С њима је прешао из Лелића предак данашњих *Јаковљевића*, којих има 4 куће, славе св. Николу. — У ово доба тек се почео насељавати и Горић, и у њега се прво доселио предак данашњих *Стојановића* из Дробњака из Привиша, од породице Томића, њих је 3 куће, славе св. Николу. — У Горић је тад доселила се и породица *Зарића* из Будимље у Ст. Влаху, има их 2 куће, славе св. Ђурђа. — У Попучке прешла је и *Козличка* породица од Козлице у Бачевцима из породице Ђурића, има их 3 куће, славе Ђурђиц. Прво су били у Пироману, па се тек овде доселили.

У првом устанку доселили су се *Богдановићи* из Маоча у Подимљу, има их 3 куће, славе св. Николу. — *Равићи* су из Суводања, доселила их Баба Рава, има их 3 куће, славе св. Тому. — *Росићи* су из Бранеговића од породице Милићевића, има их 4 куће, славе св. Ђурђа. — *Грбићи* су с Његуша у Црној Гори, има их 3 куће, славе св. Стевана. — *Јосиповићи* у Горићу су из Заруба од тамошњих Павића, славе св. Мрату, има их 2 куће. — *Јовановићи* су из Црвеног Дола на Чеву, има их 2 куће, славе св. Лазара. — *Мијаиловићи* (Швабићи) су од неког Банаћанина, има их 2 куће, славе св. Ђурђа.

Досељеници из новијег доба су: *Мијаиловић* из Баб. Луке, призетио се у Којиће, слави Ђурђиц и св. Јована. — *Милосављевић* на Брду је из Оклеца, доселио се као слуга, слави св. Николу. — *Миловановић* је доводац из Оглађеновца од тамошњих Бражђана, слави св. Алимпија, — *Јелић* је из Солотуше окр. ивичког, слави св. Јована. — *Милосављевић* у Кривошији је из ојића, округа ужичког, слави св. Јована. — *Павићевић* је из

Штрбаца у Ст. Влаху, доселио се уз Бабинску Разуру, слави св. Алимпија. — *Алексић* у Горићу је из Јасенице од истоимене породице, дошао на своје имање, слави св. Лазара. — *Савић* у Горићу и *Јелић* у Горићу су из Црне Горе са Чева, славе св. Арханђела. — *Пантић* у Горићу је из Осата, слави св. Николу. — *Букић* је из Маоча у Полимљу, слави св. Лазара. — *Пејић* је Целат из Брезовица, села ове области, слави св. Ђурђа. — *Чкрбић* је из Колашина, слави св. Николу. — *Панић* је из Кривошије из ваљевских Брезовица, слави св. Николу.

У Попучкама и Горићу има 131 дом од 36 породице.

Занимање становништва и оснивање села. — Попучани се занимају земљорадњом, воћарством и сточарством. Земљорадњом баве се у велико, сувишак хране продају. Воћа имају доста, суше га и продају сирово. Стоке гаје колико им је за домаћу потребу, а највећу пажњу поклањају гајењу говеда. Поред овога Попучани се рало занимају и рабацијањем, чему је знатно припомогао лепо уређен пут Ваљево — Београд, који иде низ Колубару и кроз атар села. Мало који сељак да зна занат а из села се никуд не селе.

Појединости о селу. — Попучке су саставни део лукавачке општине у срезу ваљевском. Судница је у Лукавцу, школа у селу, а црква у Рабровици. Гробље је у средини села на Брду за Попучке, а Горић има засебно гробље. Попучке прослављају Спасов-дан.

Заселак Горић нема засебног кмета, школи долазе у Попучке, а цркви иде у Ваљево. У прво време звао се *Крушчић*, па се ово име заборавило и усвојило Горић због многе шуме, која је у доба насељавања морала бити.

97. Придворица.¹

Положај села. — Придворица је на осојној страни косе, која се од Словца пружа низ Колубару до ушћа Љига. Сеоске су куће на плећима косе или на осојној страни. Највећа узвишица у селу је *Средњак* до Ратковаца. Земљиште је терцијерне старости и ниже од ратковачког.

Извора у селу има мало, више их је у колубарској равници. Најглавнији је извор у селу *Стублина* до Ратковаца и *Булковац* у селу, од кога постаје прави поток под истим именом, који

¹ И сељаци из села и околине име овог села изговарају и Придворица и Предворица, па због тога није ни чудо, што се ово село више пише Предворица него Придворица.

расеца косу и утиче у Колубару. Од текућих вода су Колубара са северне и Наномирица с јужне стране села.

Земље и шуме. — Придворицке су земље особитог квалитета, наносне, јако хумусне и црне смолне земље, подесне и за ораницу и косаницу. Земље, и у најлепшој равници, има доста и даје богат принос.

Шума је у јужном делу села до Наномира и Вировца. Нема је много и шеварице су, али је ипак има за огрев, докле се за грађу мора куповати. Све је по селу издељено и нема никаквих заједница.

Тип села. — Придворица је мање више збијено село. Куће су по брду испод старог боговаћског пута, све једна уз другу и око Ђулковца. Цемата нема, поједине збијеније куће носе породичне називе. Имања су с јужне стране и до Колубаре, где се цео колубарски потес назива *Кључ* као и у Стрмову.

Придворицу насељавају: *Станаревићи* и *Станишићи* (8 к.), *Ранковићи* (4 куће), *Милинковићи* (1 кућа), *Панићи* (2 куће), *Илићи* (2 куће), *Ђаковићи* (1 кућа), *Миловановићи* (4 куће), *Теофиловићи* (8 кућа), *Видићи* (1 кућа), *Милошевићи* (6 кућа), *Милићевићи* (2 куће), *Радојичићи* (2 куће), *Миловановићи* (1 к.), *Јовановићи* (4 куће) и *Вуксановићи* (3 куће).

У селу свега је једна од јачих задруга са 35 чељади, а то је Теофиловића.

Подаци о селу. — Придворица је према карактеристичким тестерима имала 1818. год. 18 дом. с 27 пор. и 49 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 32 дома с 245 становника, докле према попису од 1874. год. било је 28 домова с 221 станов. Према попису од 1884. год. било је 28 домова с 233 станов., докле према попису од 1890. год. било је 34 дома с 260 становника. Према попису од 1895. год. био је 41 дом с 285 становника, докле према попису од 1900. год. било је 45 домова с 308 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 2,4, а процентни 0,35%, где је стално из године у године више женских него мушких.

Име селу. — Име селу непознато је, али може се чути по суседним селима у области, да је име Придворица дошло отуда, што је ово село дуго времена било својина или прњаворман. Боговађе, а при томе сељаци ово не признају.

Порекло становништва и оснивање села. — Најстарија породица у селу су *Теофиловићи* и сматра се као оснивач

села. По причању старог Теофиловића у селу није било старијих породица од његове, његова је прва дошла и населила се у шумски крај, па је ту закрчила, а доселила се из Мочиоца или из Трудова у Ст. Влаху у аустријској окупацији због турске обести, а населило је братство манастира Боговађе. Теофиловићима су род: Миловановићи. Видићи и Милићевићи; има их 15 кућа, славе св. Николу.

После Теофиловића на 10 година доселио се у ово село Станиша са своја 2 одрасла сина и населио се поред њих. Станиша се доселио из Осата у Босни и населио се прво у Ст. Реци, па после сишао као мајстор у ово село; од њега су Станишићи и Станаревићи, има их 8 кућа, славе св. Алимпија.

Уз Кочину Крајину прешли су Панићи и Ранковићи из суседног села Вироваца из породице Панића и Јанковића; њих је у селу 9 кућа, славе Ђурђиц.

Кад и Панићи доселили су се Милошевићи из Стрмова у окр. ужичком, има их 9 кућа, славе св. Јована.

У првом устанку доселили су се Јовановићи из села Косатице код Пријепоља, њих је 4 куће, славе св. Ђурђа. — Вуксановића отац призетио се у Теофиловиће а родом је из Врачевића, од тамошњих Жујовића, има их 3 куће, славе св. Арханђела.

Ђаковић је новији досељеник, досељен уз Бабинску Разуру из села Бобове у Полимљу и призетио у Теофиловиће, слави св. Николу.

У селу је 49 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Придворичани занимају се свима привредним занимањима, којима и суседни сељаци ове области. Земља је богата и даје све потребне животне намирнице, као што остаје доста и за продају. Стоке гаје доста, особито рогате и свиња, и сваке године одваја се и продаје. Придворичани слабо се одају изучавању заната, а из села се никуда не селе.

Појединости о селу. — Придворица је саставни део марковачке општине у срезу колубарском. Школа је у Боговађи, а судница и црква у Марковој Цркви. Гробље је заједничко и у средини села. Преслава је II дан Духова.

98. Пријездићи.

Положај села. — Пријездићи су на западним падинама последњег маџенског огранка Чубрице. Сеоске су куће у осоју Чубрице и под самом њом, тако да су готово и куће и окућнице

зашле у стране брда. Земљиште је кречњачко од секундарног кречњака са свима карсним облицима, неравно, сувише брдовито те и ово село долази у ред планинских села. Поред Чубрице, општег назива планине овог села, знатнија су узвишења: Градина, Церје, Косе и Крст, висови западног дела Чубрице. Градина и Крст су огољени, а сви остали висови су пошумљени.

Извора има и главнији су: *Стублина* у Гођевцима, *Младош* по дну села, до Жабара, по чему се зове и цео доњи крај висоравни с вртачама Младош; *Врело* у Градини, *Поповац* у Голубовићима, осим других мањих извора. Од текућих вода је *Врело*, које тече до висоравни Младоша, па понире у једну његову вртачу, затим *Поповица* поток, богат изворима, али не јаким, и слива се по дну села у Жабарску Реку.

Земље и шуме. — Земље овог села око Поповице и на исток од ње испод Чубрице, јесу терцијерна језерска наслагања, добро наводњена и подесна за сваку врсту усева. На овим земљама има и добрих ливада и пашњака, али најглавније ливаде и пашњаци су на Чубрици по Косама. Младош је од кречне глинуше, помешане с црвеницом, неродан па се мора редовно натирати. Овакве су земље на западној страни села, на којима се поглавито засејавају стрмни усеви.

Шумом је село врло богато. Поред појединачних забрана по селу и западним висовима Чубрице, њен источни део сав је сеоска својина, а Градина и Церје опет породична заједница. Најлепши шумски крајеви по Чубрици су породичне заједнице Исидоровића, Голубовића и Градинаца.

Тип села. — Село је разбијеног типа. У главном разликују се три цемата. Први је цемат око Врела и испод Градине и зове се *Градинци*. Градинске су куће растурене у веће или мање породичне групе низ Врело. Куће су по увалама и вртачама и око Врела, поједине групе су далеко 50—200 м, а куће у њима на растојању 20—50 м. Друга група кућа је око Стублине и доњег тока Врела, то су *Гођевци*. Трећи је крај под самом Чубрицом, и ту су куће све једна до друге на растојању већином од 15 м.

У Градинцима су: *Градинци* (Нешковићи) (8 кућа), *Новковићи* (3 куће), *Живковићи* (1 кућа), *Павличићи* (4 куће) и *Иванићи* (1 кућа). У Гођевцима *Гођевци* (7 кућа). Под Чубрицом: *Голубовићи* (12 кућа), *Бошњакковићи* (3 куће), *Петронијевићи* (1 кућа), *Исидоровићи* (7 кућа), *Јочићи* (2 куће), *Бугарчићи* (3 к) и *Дамњановићи* (1 кућа).

У овом селу је врло развијен задружан живот. Веће су задруге: Живковића, Голубовића 3, Павличића 1 и Градинока 1.

Подаци о селу. — Пријездићи су према харачким тефтерима из 1818. год. имала 20 домова са 36 пор. и 82 хар. личности. Према попису 1866. год. био је 31 дом с 256 становника, докле према попису од 1874. год. било је 38 домова с 290 станов. Према попису од 1884. год. било је 44 дома с 302 станов. докле према попису од 1890. год. било је 49 домова с 390 становника. Према попису од 1895. године било је 48 домова с 377 станов., докле по попису од 1900. год. било је 53 дома с 408 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 4.74. а процентни 1,38⁰/_а.

Име селу. — За име селу не зна се откуда је.

Порекло становништва и оснивање села. — Пријездићи имају велику прошлост, на име, прича се, да постоје од пре Косова и да је од породице данашњих Исидоровића било војника на Косову. Ово је село основала породица Исидоровића, која је у почетку XVIII столећа била готово замрла и изгубила се. Стари Исидор, по коме се његови данашњи потомци и зову, био је протеран одавде, па се после отурио у хајдуке и хајдуковао неких 30 година и тек кад је ушао у године и предао се турским властима на веру, ови су веру погазили и осудили га на смрт. Срећним случајем спасао се и отишао понова у хајдуке и остао хајдук готово до смрти. Исидору је сродна кућа Живковића, за коју се држи да је од пре Косова, па и данас, била једна, те једна — никад неподељена. Из ове је куће и Исидор, па је из ње изашао уз мајку удовицу, која се преудала и собом га одвела у друго село. Од овог Исидора, који је управо село и населио, јесу: Исидоровићи, Новковићи, Иванићи и Живковићи; њих је у селу 12 кућа, славе св. Николу.

Исидоров први син није имао мушке деце па је још за живота очева, по жељи његовој, доселио неко Бошњаче, које је уз маторог Исидора хајдуковало и од њега су данашњи *Бошњаковићи*. Бошњаче је било родом из Г. Вардишта у Ст. Влаху; од њега су 3 куће, славе св. Николу. Исидор је за другу кћер својега првога сина привенчао некаквог *Јочу*, досељеног као хајдук од Сјенице и од њега су *Јочића* 3 куће, славе св. Николу. Оба ова призељивања била су по свршетку аустријске окупације ових крајева.

Најстарији досељеници у селу су *Градинци*, које је населио поред себе код Врела стари Исидор за време аустријске окупације. Они су досељени из села Градине у Полимљу, негде ближе Тари, има их 7 кућа Градинаца и 4 Павличића, славе Ђурђиц.

Петронијевића претка довео је Исидор од Пећи као попа, пошто му црква у Крчмару није имала попа. И онда и данас само једна кућа, слави св. Николу, а досељена првих година аустријске окупације.

Пред Кочину Крајину доселила се велика породица *Голубовића* из Тепаца у Дробњанима; њих је 13 кућа, славе св. Ђурђа.

Јоча уз Кочину Крајину посинио је једно залутало „Бугарче“ из Запаља и од њега су *Бугарчића* 3 куће, славе св. Николу.

Око 1809. и 1811. год. доселиле су се 2 породице *Гођеваца* из Осата у Босни од оне исте породице, од које су и зарупски Гођевици; њих је 7 кућа, славе св. Лазара.

Дамњановић је из Југова у Полимљу и доселио се уз Бабинску Разуру, слави св. Луку.

У Пријездићима је 53 куће од 9 породица.

Занимање становништва. — Пријездичани се занимају углавито земљорадњом, сточарством и воћарством. Стока и воће су најглавнија занимања сваком Пријездичанину. Стоке ситније држе доста и сувате је по Чубрици и доњим селима, а на воће обрађају толику пажњу, да су готово у том погледу истакли се као најбољи воћари у области. Нема Пријездичанина ко не уме кола оправити и себи алатку направити, с тога сваки још из малена одаје се изучавању заната и ради га после у селу и изван њега. Због немања довољне земље и због незгоде у саобраћају, јер се овом селу са свих страна врло тешко може прићи, многе се породице после деобе и пре и данас удаљују из села и селе у равнија места, с тога их има у многим селима ових области.

Појединости о селу. — Пријездићи су саставни део драчићке општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Драчићу. Већи део села долази цркви у Драчићу, а мањи иде у Крчмар. Сеоско је гробље у средини села, испод Голубовића, и заједничко. Село прославља Спасов-дан.

99. Причевић.

Положај села. — Причевић је на обема обалама Обнице у њеном средњем току. Земљиште је неравно, доста уздигнуто и стрменито, те ово село спада у брдска села. Што има равнице

је низ Обницу, нарочито у њеном доњем делу. Главнија су узвишења у селу: *Гуениште* до Златарића, *Осијањ* до Балиновића, *Гриновић* и *Рудине* до Каменице, *Клек* и *М. Брдо* до Мајиновића и *Тупањаца*. Сва су узвишења стрменита, кречњачка и каменита. По плећима су вртаче или каменитог дна или подесне за обделавање. Узвишенији део села на десној обали реке, зове се *Рупе*. Рупе су висораван од 2 К^м дужине и 500 ^м ширине испуњене многим вртачама, поређаним у низове с падом северу Обнице. Висораван је најлепши и најроднији део села, јер ју пресецају неколико потока и наводњавају, а уз то још и вртаче су резервоари за задржавање свакојаким наноса и муља.

Извора је доста, али су по крајевима и поред реке. Најлепши су извори: *Врело*, *Стублина*, *Бунар*, *Возник*, *Бунарић* и др. Најглавнија текућица је *Речица*, која извире у Врлобашу, у у Мајиновићу, и тече на исток упоредо с Обницом и пада у њу по дну села. У Речици, докле не сађе у Рупе, пуно је извора, а одатле их нема. У Речицу пада *Тупањачка Река*, која долази с југа од Балиновића, затим сеоско *Врело* и *Бунарски Поток*. Као точило спушта се од извора *Возника* поток *Возник* у Обницу. Оваква су точила сви потоци поред Обнице, они су кратки, стрми и пуни плазова, те засипају луке поред реке. У овом селу с леве стране улива се и река *Каменица* у Обницу;

Земље и шуме. — Сами сељаци поделили су земље свога села на две врсте: *рупарске* и *луке*. Рупарске земље поред Речице и њених притока су врло лепе ливаде и пашњаци, а по брдима су само шуме, испусти и понека нивица. Рупарских земаља има и на једној и на другој страни реке. Луке су поред Обнице и подељене на двоје. *Гриновић* и *Клен* у средини села јако су притеснили Обницу, да се тешко провлачи између њих, али су тиме створени и с горње и доње стране велика проширења *Горње* и *Доње Луке*. По лукама су наносне земље врло родне и подесне за усеве и ливаде, с тога су и најцењеније. И ако је у овом селу Обница најбогатија у лукама, ипак је у селу мало зиратне земље.

Шуме има доста, она је као и сеоске куће по крајевима села. Шума је од лиснатог дрвета и има је доста и за грађу и огрев. У шуми село нема заједница, али поједине породице имају, тако је *Страна* заједница свих Мирковића и Лукића, затим заједнице Бошковића, Војиновића итд. Сеоска су својина точила и каменарице поред Обнице.

Тип села. — Сеоске су куће по крајевима, по појединим узвишицама и растурене свуда. Куће су издвојене у поједине цемате, а цемати су тако поређани да граде елипсу, чије је средиште код општинске суднице на Обници, а дужа оса у правцу југоисточном, у правцу простирања планинских коса. Према овоме Причевић је село разбијеног типа. Поједини цемати су породичних назива и сви су један до другог, а куће су на растојању од 20—40 м.

Пођемо ли од Златарића, па јужним крајем села, најлакше редом на ове породице: Бошковићи (12 к), Станојевићи (5 к), Драгојевићи (2 к), Петарићи (8 к), Матићи (4 куће), Војиновићи (4 куће), Митровићи (2 куће), Петровићи (6 кућа), Јанковићи (6 кућа), Тодоровићи (1 кућа), Милинковићи (Рупари) (14 кућа), Васићи (2 куће), Дивнићи (4 куће), Поповићи (1 кућа), Поповићи II (1 кућа). Све су ово породице с десне стране Обнице. Пређемо ли Обницу и пођемо источном крају са северне стране, онда су: Лукићи (4 куће), Мирковићи (5 кућа), Белићи (5 к), Јаковљевићи (4 куће), Крајиновићи (5 кућа), Ковачевићи (3 к), Гајићи (2 куће) Живковићи (Бранковићи) (5 кућа), Танасковићи (8 кућа), Ракићи (12 кућа) и Ђорђевићи (1 кућа).

У селу је јако развијен задружан живот. Већих задруга нема, али осредњих од 15—20 душа има доста и готово је свака трећа кућа. Јаче су задруге: Јаковљевића 2, Белића 2, Бошковића 1, Војиновића 1, Јанковића 2.

Подаци о селу. — Причевић (Привчевић) је према списку села ваљевске епархије од 1735. год. имао 14 домова.¹ Према харачким списковима из 1818. год. имало је 48 домова с 64 породице и 134 хар. лица. Према попису од 1866. године било је 80 дом. с 598 становника, докле према попису од 1874. год. било је 93 дома са 711 станов. Према попису од 1884. год. било је 102 дома са 759 станов., докле према попису од 1890. г. било је 114 домова с 828 станов. Према попису од 1895. год. било је 112 домова с 862 становника, дакле према попису од 1900. год. било је 128 домова с 974 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1886. је 13,92, а процентни 1,92%.

Име селу. — Име селу Причевић је врло старо, јер се и ово село налази у списку села округа ваљевског из 1737. год.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

записано *Priezevicz*.¹ Откуда је овакво име селу прича се ово. У овом селу, прича се, да је на Обници, код извора Стублине, с леве стране реке била некад велика мађарска варош, коју су Турци, кад су ове крајеве освојили, разорили и њене становнике растерали, те се ови иселили у Угарску. Кад су се нове породице доселиле на ова згаришта и стално населиле, онда су, налазећи по згариштима и рушевинама многе драгоцености и заостатке увек причале о великом богатству својих претходника, те народно предање вели, што су много причале по околини о својој срећи и добру, што их је постигло досељењем у ово село, околни сељаци прозову их Причевићи, Причевчани, због чега тај назив остане и име овоме селу.

Старине у селу. — 1. На реци Обници, испод Мирковића кућа, у Горњим Лукама, око извора Стублине, било је некад велико насеље, данас познато под именом *Селиште*. Народ овог краја држи да је ту било велико рударско насеље, прави град, у коме су прерађиване руде, вађене у Бобови и Врагочаници, селима ове области. У народу се прича да је руда прерађивана и припремана за топљење и прераду водом извора Стублине и Обнице, што доказују многи чункови, који се изоравају и дан данас по Селишту. Град се држи да није био српски, већ мађарски, и да су га Турци разорили и његове становнике растерали, кад су ове крајеве освојили. Становници града по причању иселили су се у Угарску и населили се по тамошњим градовима. Да је на Селишту у истини било некакво насеље доказ су, поред старих чункова, још и остаци тесаног камена, зидови, цигле и поједине стиари, од чега је много што, шта дугим низом времена разнето и рустурено.

2. Из Сокола и Сребрнице у турско доба, а може бити и раније, слазио је преко Врагочанице и Каменице стари пут, којим се спуштало Ваљеву. Овај је пут и дан данас врло лепо очуван и он је у Селишту и калдрмисан и слази реци, па је левом страном реке ишао све до краја овог села, одакле је после скретао преко Брда и спуштао се у Буковицу и одатле преко брда Ваљеву.

3. У Речици у Милинковићима је црква. Садашња је црква на десној обали Речице, докле је стара била под брдом, с леве стране. Црква је од камена и зидао ју је, као своју парохијску цркву, кнез Јован Бобовац око 1830. и 1831. године.

¹ Langer. Serbien 247.

Стара је црква била од брвана и даском покривена¹ и за њу се прича да је из велике давнине.²

Порекло становништва и оснивање села. — Причевић је врло старо насеље. Доказ велике старости су заостаци некадашњих насеља а уз то и традиције о појединим породицама. Традиције сеоске тврде да после разорења старог града овде дуго није нико живео. За данашње породице зна се да су досељене, али то њихово досељење је било давно.

Најстарије досељене породице и оснивачи села су: Белићи, Милинковићи и Петарићи. Све три су породице од једног братства, али су само из велике давнине; досељене су из Звјезда или Чадиња у Полимљу, само то њихово досељење било је пре почетка XVIII века. Још у најраније доба, кад су се ове 3 породице доселиле, оне су се још онда распоредиле овако како су данас, па се нису имале потребе ни мешати. Петарићима су најближи: Матићи, Јанковићи, Петровићи, Митровићи; Белићима: Ракићи, Танацковићи, Мирковићи, Лукићи, Јаковљевићи и Гајићи; Милинковићима: Дивнићи и Поповићи I; свих је 89 кућа, славе св. Николу, а има их доста исељених.

По времену досељења најстарија је породица после ових Бошковића, досељена из Осата у Босни, чији се предак населио као мајстор пред аустријску окупацију. Бошковићи су се и расељавали; њих је 12 кућа, славе св. Алимпија.³

Крајиновићи и Живковићи доселили су се са Гацка у Херцеговини од тамошњег братства Ковачевића и Живковића. Крајиновићима прозватим по томе, што им је неки предак много „крајинио“ по Босни и Херцеговини, род су Ковачевићи, има их 8 кућа, славе Ђурђиц. Живковића има 5 кућа, славе св. Арханђела. Обе су породице досељене у аустријској окупацији.

Станојевићи су пореклом од Костојевића, округа ужичког. сишао им предак као мајстор после Кочине Крајине и овде застao; има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

¹ Јоаким Вујич. Путешествије по Србији II. Стр. 37.

² Кад сам био код ове цркве, свештеник г. Ср. Тодоровић показао ми је стари антимис исте цркве из XVII столећа, који је осветио јерусалимски патријарх Кирил.

³ Из ове је породице отац чувеног српског књижевника и академика проф. Милоша Кујунџића - Абердара.

Друга породица *Поповића* је пореклом из Јајца у Босни. Стари поп *Танаско Милинковић* није имао мушке деце, па узео ћери у кућу терзију из Јајца и од њега је Поповића кућа, која слави Часне Вериге. Терзија се доселио уз Кочину Крајину.

Дрнгојевића предак доселио се као слуга у првом устанку из Маоча у Полимљу и од њега су две куће, славе св. Лазара. — *Васића* предак је доводац из Остружња и од њега су 2 куће, славе св. Арханђела.

Скорашњи досељеници су: *Тодоровић* доселио се пре 32 год. као свештеник из Београда, слави св. Николу. — *Борђевић* доводац из Лопатња, слави Ђурђиц.

У Причевићу је 126 кућа, од 10 породица.

Занимање становништва. — Причевчани се занимају земљорадњом и воћарством, а узгред и сточарством. Земље је у селу мало и с године у годину поједине породице после деобе седе се у равнија места, остављајући своја имања, која доцније продају својим сродницима и другим сељацима. Неки од сељака купују око Ваљева имања и тамо засејавају потребне усеве. Причевчани радо се одају изучавању заната, трговини, па и надничењу, с тога се понајлакше и исељавају.

Појединости о селу. — Причевић је саставни део причевачке општине у ср. подгорском. Судница је у селу, на Обници, црква у Речици, а школа у Каменици. Село преславља Николаје.

100. Прњавор.¹

Положај села. — Прњавор је уз манастир Боговађу. Сеоске су куће на источној страни од манастира поређане дуж пута или по плећима брда, која се спуштају у долину Љига. Земљиште је терцијерно, неравно, али није брдовито.

Извора је у селу доста. С њих се пије вода, а сељаци се служе још бунарском, барском и речном водом. Од извора главнији су: *Боговађа*, коју је зидала Кнегиња Љубица, *Бућер*, *Танасковића Извор* у Горњем Крају, *Врелине* и *Парлошки Бунар* у Д. Крају. Од текућих вода је *Боговађски Поток* (Боговађа), који се слива из манастирског забрана испод Костојевца и тече у источном правцу испод манастира и улива се у Љиг, затим *Бистрица* поток, који извире у јужном делу манастирске шуме и утиче у Љиг. Потоци су мали и не чине селу никакве штете.

¹ Ово је село описивао г. *Крсман Пејовић*, учитељ боговађски и њега смо се описом знатно користили.

У Боговађи је неко време био и „Правителствѣющий Совѣтъ Сербскій“,¹ одмах у почетку његовог оснивања у 1805. години. Овде је био само неколико месеца, па је одавде премештен у Смедерево.

После несрећне 1813. год. и манастир је био до земље порушен, па га је 1815. год. обновио кнез Милош² за време чувеног игумана Авакума.

2. У селу, у Витковачком Потоку, налазе се остаци Витковића Куле, коју је зидао некакав српски војвода Витко, по коме се и цела околина прозвала. Зидине су готово разнете и уништене, те нема ни трага од њих.

3. По дну села налази се и „Маџарско Гробље“ с неколико непотписаних стећака, за које народ држи да су из времена, кад су овим крајем владали Маџари.

Порекло становништва и оснивање села. — У Прњавору нема старинаца, већ су сами досељеници. Село су основали кадуђери, настојници и старешине манастира Боговађе, насељавањем појединих сродних или несродних породица из разних крајева Српства на манастирска имања. Досељеници су добивали у почетку зграде и помало окућнице, колико за најскромнији живот, они су се писмено обавезивали да морају два пут недељно, средом и петком, радити манастиру без икакве награде, а о свом комаду. Код човечнијих старешина ово је ишло добро и лако, али код нечовечнијих и оних, који су вукли страну појединцима, натерало је многе, те су се отпочели јавно жалити државној власти и ова у 1837. год. по наредби Кнеза Милоша уреди ове односе, те се тачно одвоји шта је прњаворско а шта манастирско, па тиме престану и дотадашње услуге и тужбе.

Прва и најстарија породица у селу су: *Радовановићи*, досељени крајем XVII века из Врчана, округа рудничког. Мало после њих доселили су се *Костићи* из Присловице, окр. рудничког, па су данас замрли у мушкој линији.

Петровићи, *Ђорђевићи* (Виноградлићи), *Митровићи*, *Максимовићи* и замрли *Печурчићи* досељени су у првој половини XVIII века од Сјенице у Старој Србији, њих је данас највише у селу и чине скоро половину села. — *Ђуровићи* и *Станковићи*

¹ Етнографски и историјски списи Вука Ст. Караџића I стр. 61. — М. Ђ. Милићенић Кнежевина Србија, стр. 402 и 403.

² Путешествије по Србији Ј. Вујића II стр. 54.

су са Чева у Црној Гори, *Вујичићи* и *Анђелићи* из Никшићске Жупе. — *Никчићи* су досељени уз Кочину Крајину од Митровице, у Ст. Србији. — *Танасковићи* у првом устанку из Скакаваца, округа ужичког. — *Стефановићи* су из неког села у Фрушкој Гори, доселили их калуђери у првом устанку.

Сви су остали досељеници из другог устанка и доцније.

У Прњавору је 50 кућа, рачунајући и Боговађу од 30 породица.

Занимање становништва. — Прњаворци се занимају свима привредним радовима, којима и остали сељаци своје околине. Сиромашнији уче и раде занате или у селу или иду на страну, а баве се и надничењем око манастира и на његовим добрима. Оскудни у земљи узимају од манастира извесне земље на њима раде или на наполицу или на трећу оку.¹ Не седе се никада изван свога села.

У последње доба из Мораве, из оних моравских густо-насељених села, масама се досељавају појединци и насељавају овуда и по околним седима или као надничари или купују имања, па се на њима насељавају. Таквих досељеника у овом селу има доста и они су растурени по свима крајевима, већином по колебама и поред пута.

Појединости о селу. — Прњавор је саставни део боговађске општине у срезу колубарском. Судница и школа су у Боговађи, а село иде цркви у манастир. Гробље је издељено на два краја. Село нема своје преславе.

Испод манастира поред пута Мионица - Боговађа - Београд налази се друмско насеље Боговађа. Све куће су својина манастира, а ту има 4 дућана, 1 механа, 3—4 стана, општинска судница, а пред вратима манастирским је и школа. Насељеници су занатлије из разних крајева, по занимању механиције, трговци и надничари. Занимају се занатима, а не раде земљу, изузимајући надничаре

101. Рабас.²

Положај села. — Рабас је сав у Јаутини и на обема обалама истоимене речице. Јаућански висови су висока брда, врло

¹ Узимање „на трећу оку“ бива овако. Собственик даје земљу, а закупца је дужан поорати, засејати својим семеном и средити, па кад буде све готово, онда од чисте хране дати трећину сопственику. Овај начин узимања и обраде земље преживљује се и готово та и нема, а у Мачви је престао пре 25 година.

² Ово је село описивао и г. Свет. Д. Петровић, парох бранковачки, а из његових описом не може нико користити, јер је без вредности.

стрменита и каменита. По дну села до Котешице и Д. Буковице издиже се *Царић*, велики шумски крај, чији су висови тако исто стрменити, шумовити и каменити. Земљиште је од секув-дарних стена.

Извора је у селу мало и око кућа су, њима се поједине куће служе, и познатији су: *Сенића* Бунар, Часма у Рабасу, *Емрековића* Водица и др. У Јаутини из неколико извораца слива се речица Рабас, која у селу ретко пресушује. Рабас тече са севера на југ, докле не изађе из села, па одатле окреће на исток и тако тече непромењено до ушћа у Колубару. Кућа сеоских има и око реке и по падинама свих коса, које спајају *Царић* с *Јаутином*, али река не смета никоме.

Земље и шуме. — Зиратне земље је посве мало, она је око кућа, реке и по падинама појединих јаућанских косаница. Земља је и сувише посна, сува, шљунковита од силних распал-нутих пешчарских стена, врло неродна, тешка и за ђубрење и рад. На оваквој земљи, осим на места низ Рабас, тешко може ма шта да успева, изузимајући воће и шуму.

Рабас је шумско село. Шуме има пет пута више него зиратне земље. Сва је Јаутина сеоска заједница, а поједини брегови изнад кућа су опет породичне заједнице. Шуме има довољно и за грађу, огрев и жежење ђумура и ма да се много утамањује, ма да и околни сељаци имају зватних удела у њој, ипак су рабашке шуме и велике и непрекидно расту и још не може им се стати на пут.

Тип села. — Рабас је село разбијеног типа. Куће су у два цемата, с једне и друге стране реке. Имена цемата су породични називи, а куће појединих породица су удаљене 20—200^м.

У Рабасу су: *Сенићи* (9 кућа), *Милићевићи* (2 куће), *Савићи* (3 куће) *Симићи* (3 куће), *Петровићи* (2 куће), *Максимовићи* (1 кућа), *Емрековићи* (4 куће), *Стојановићи* (3 куће) и *Пантелићи* (1 кућа).

Рабас је једино село у ваљевској подгорини, у коме од 50 година на овамо нема задруга.

Подаци о селу. — Рабас је према харачким тефтерима из 1818. год. имао 17 домова с 24 пор. и 39 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 18 домова са 120 становника, докле према попису од 1874. год. био је 21 дом са 147 становника, попису од 1884. год. било је 25 домова са 159 станов., према попису од 1890. год. било је 26 домова са 194 ста-
но., према попису од 1895. год. било је 37 дом. са 178 ста-

новника, докле према попису од 1900. год. било је 28 домова са 164 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 0,88, а процентни 0,81%, где становништво последњих година нагло опада и више је женских него мушких.

Име селу. — Рабас име села дошло је од имена речице Рабаса, а држи се да је и једно и друго дошло од имена *Рабас*, како се звао неки Турчин, који је живео у овом селу, чему се не може поклонити никаква вера, јер се име Рабас, као име жупе, помиње још и 1426. год.¹

Порекло становништва и оснивање села. — Рабас је старо село, а прича се да је као и Котешица пре 300 год. било турско насеље, па кад су се Турци иселили, да су се тек онда почеле насељавати породице наше народности. Прва породица у селу је *Сенића*, насељена у почетку XVIII из далматинског Сења, одакле је њихов предак због честих ускочких упада био приморан да се сели. Турци су га, прича се, довели и овде населили. Из ове је породице, која је крајем XVIII столећа била најбогатија и најугледнија у ваљевској Подгорини, био *кнез Јока* из Рабаса, закнежен 1797. године.² Сенића има 9 кућа, славе св. Јована.

После Сенића одмах се доселила и породица *Емрековића* из Бирча, само досељена пре Ненадовића, а од исте породице. Из ове је породице *Јован Рабас*, члан окружног ваљевског суда 1804. год.³ Емрека има 3 куће, славе св. Алимпија.

У почетку XIX столећа доселили су се *Рудићи* из никшићских Рудина, где су се прво населили негде у Рађевини, па прешли у Лопатањ, село ове области, и тек после сишли у ово село. Рудићима се зову: Милићевићи, Симићи, Петровићи и Максимовићи; има их 8 кућа, славе св. Луку.

У првом устанку предак *Савића* доселио се из *Брвенице* у Полимљу и населио се као слуга у овом селу, од њега су *Савића* 3 куће, славе св. Петку. — *Стојановића* дед доселио се као мајстор из Црvice код Бајине Баште, и населио се у овом селу, од њега су 3 куће, славе св. Тому.

Новији су досељеници: *Емрековић*, доселио се из ужичког округа из Годечева, примио презиме и призетио се у Емрековиће,

¹ Ч. Мијатовић. Д. Ђ. Бранковић II 398.

² Мемоари проте Матије 36.

³ Ibid. стр. 107.

слави св. Николу и св. Алимпија. — *Пантелић* је досељеник од 1876. год. од Вражегрмаца у Црној Гори, слави св. Петку.

У Рабасу је 28 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Рабашани се занимају свима привредним пословима, којима и остали сељаци ове области. земљиште је сиромашно, стоке немају, а воћа се без стоке лако не подижу, а шума није велике цене и нема извоза и пута. Све ово допринело је крајњој сиромаштини селу и његовом наглом опадању последњих деценија прошлог столећа. Сиромаштина у земљи нагони Рабашане на аргаштину по околини и радиу на туђем земљишту, не би ли се дошло до мало бољих средстава за живот.

Појединости о селу. — Рабас је саставни део буковичке општине у срезу подгорском. Судница је у Буковици, школе немају, а цркви иду у Бранковину. Гробље је заједничко. Преслава Тројице (први дан).

102. Равње.

Положај села. — Равње су на јужном крају Драчићке Висоравни. Сеоске су куће с обе стране једне текуће воде на овој висоравни, потока Буковика; оне су или у осоју оних брда, која с јужне стране затварају висораван, или у присојним падинама брегова, који су на левој обали потока. Главнија су узвишења с јужне стране: *Вучјак* и *Кик*, кречњачки ртови, па-ставци пријездичке Чубрице, а са северне стране *Беловац*, пле-ћасти кречњачки рт, на коме су црква и школа драчићка.

Извора је у селу, изузетно од Драчића и других села на овој висоравни, доста. Изворима се народ служи али за мало, јер готово сви пресушују, па народ трпи велику оскудицу у води, коју мора добављати с Граца и с извора из суседних села Заруба и Пријездића. Поред изворске воде варод употребљава барску и језерску воду. Поток *Буковик* извире у селу од неколико извора, који се зову *Стублине*, а који преко лета пресушују. Правац је потока, докле тече кроз село, источан и на крају села скреће на север и тече у том правцу, докле не изгуби се у вртачама зарупским. Сви су сеоски извори око овог потока; тако испод Стублина су: *Антонијевац*, *Саставци*, где се у Буковик улива суви *Равански Поток* и *Врело*. Једини извор изван потока је 1882. год. отворени извор између Кика и Вучјака, готово при врху њиховом. *Медљанка*, која

никад не пресушује, али јој је тешко прилазити, па је и неу-
потребљива.

Земље и шуме. — Равањске су земље брдске и кречуше,
суве лакорадне и препуне вртача и долова. На овим земљама
особито успевају стрмна жита, докле ливаде су или око Буко-
вика или по Бачевачкој Висоравни и називају се *Равње*. Добрих
ливада и пашњака нема, а добрих виноградских земаља има
доста на Беловцу. Земље су највише испод кућа и изнад кућа,
али никад у непосредној близини. Боље зиратне земље су: *Јури-*
шевац испод Медљанике, *Брда* око Језера, *Равње* и *Поток*.

Шуме су наставак од петљичких Мачина, које се овде на
Беловцу и завршују. Шуме су од лиснатог дрвета, шеварице,
а мало је крупније шуме. Осоје Кика и Вучјака пошумљено је
и то је све сеоска својина, где се шума особито гаји и негује.
Сеоских заједница има по Равњу и то су породичне заједнице,
заједнички испусти две или три сродне породице.

Тип села. — Равње су село разбијеног типа. Село је по-
дељено на 5 цемата, који су један до другог, чије су куће
измешане и удаљене једна од друге 20—150 м. Цемати, почев
од запада, на низ Поток су: *Ровчани*, *Табанцелије*, *Кличани*,
Поточари и *Шуминчани*.

У Ровчанима су: *Башићи* (Павловићи) (2 куће), *Госпавићи*
(1 кућа), *Радоњићи* (1 кућа), *Милићевићи* и *Јеринићи* (6 кућа),
У Табанцелијама су: *Адамовићи* (2 куће), *Перишићи* (4 куће),
Стаменићи (4 куће), *Максимовићи* (3 куће) и *Иконићи* (1 кућа),
У Кличавима су: *Јездићи* (6 кућа), *Обреновићи* (7 кућа) и *Позна-*
новићи (3 куће). У Поточарима су: *Каљушићи* (3 куће) и *Јевтићи*
(Шестићи) (1 кућа). У Шуминчанима су: *Грујичићи* (5 кућа),
Костадиновићи (1 кућа) и *Стевановићи* (6 кућа).

Мало је задруга у селу, свега су Јевтића и Иконића, и то
су задруге са преко 18 чељади.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије
од 1735. год. Равње (Равни) су имале 23 дома.¹ У попису од
1818. год. Равне, Рамње² и Равње имале су 19 домова с 25 пор.
и 63 хар. личности. Према попису од 1866. год.³ било је 40 до-
мова с 248 станов., докле према попису од 1874. год. био је
41 дом с 273 становника. Према попису од 1884. год. био је

¹ Споменик XLII 201.

² М. Петровић „Финансије и Уставове Обновљене Србије“ II, 464—469.

³ Ово се село у овом попису назива *Раван*, Државнис Србије III, 34.
ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, Књ. VIII, 57

41 дом с 301 станов., докле према попису од 1890. год. било је 45 домова са 328 станов. Према попису од 1895. год. било је 48 домова са 340 станов., докле према попису од 1900. год. било је 48 домова с 332 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 2,34, а процентни 0,82⁰/₁₀., где је стално више женских него мушких.

Име селу. — Име селу дошло је од имена висоравни *Равне*. Над Киком и Вучјаком и западним висом Брдима уздиже се Бачевачка Висораван, чији јужни део својина је овог села и зове се *Равне*.

Име села је врло старо, јер га налазимо с почетка XVIII столећа, где се под називом *Ramle* налази у списку хајдучких села округа ваљевског за време аустријске окупације из тога доба. У том списку стоји да *Ramle* имају 12 кућа и да су 1 час далеко од Ваљева.¹

Називи ђемата су по местима досељених породица: *Шуминчани* по селу Шумама, *Ровчани* по Ровцима, *Табанцелије* по занату, *Кличани* по неком виђеном претку Павлу Клици, који је имао тај надимак, а *Поточари* по Потоку, у коме су.

Порекло становништва и оснивање села. — За *Равне* се прича да постоје од Косова и да је у њима живело пет породица, међу којима је била најугледнија неког *Антонија*. За овог *Антонија* прича се да је из села с 12 својих коњаника (копљаника) отишао у бој на Косово и да је пре него је пошао у пољу Јуришеву вежбао се с коњима и копљаницима. По *Антонију*, где му је некад била кућа, прозват је његов извор *Антонијевац*, а поље на коме су се вежбали, прозвато је *Јуришевац*. И *Антоније* и свих 12 коњаника изгинули су на Косову, а њи-

¹ У списку хајдучких села и у списку села ваљевског округа од 1737. г. помиње се ово село под два имена *Rambe* и *Ramle*. *Rambe* је хајдучко село, а *Ramle* просто село. И једно и друго име означава једно исто село, *Равне* су и данас на 7 Км. од Ваљева, па с обзиром на ово растојање, као и на записано растојање код имена *Rambe* и не може се другачије узети, него да су старе *Rambe*, данашње *Равне*.

Сва хајдучка села у ваљевском округу из доба аустријске окупације била су на граници округа али изузетно *Равне* ни лавас, па ни онда нису из граници. Над *Равњама* су данас на јужну страну *Бачени* и ово село у то доба или је било пусто, као што се очувало у народним традицијама овог краја, или је било без данашњег имена, што се не може утврдити. Ако *Бачеваца* није био или су били пусто село, онда су *Равне* морале и могле бити хајдучко село. — Langer. Serbien etc. 245—247. — Ст. Новаковић, Споменик XVIII, 106.

хове су се породице иселиле из села, а данашње породице су досељене.

Најстарија досељена породица су *Кличани*, чији предак Павле Клица доселио се из Шареника у Ст. Влаху. По Павлу Кличи и његови потомци се зову Кличани, ма да сви имају друга презимена. Клица се доселио у почетку XVIII столећа и његови су потомци: Јездићи, Обрадовићи, Познановићи и Максимовићи из Табанцелија; њих је 19 кућа, славе Мратин-дан.

После Клице на 10 година доселила су се два брата Ровчанина *Радоња* и *Радован*, а од њих су данашњи Ровчани: Милићевићи, Јерјанићи, Радоњићи и Иконићи. Ровчани су пореклом из Роваца у Црној Гори, има их 8 кућа, славе св. Јована.

У другој половини XVIII века пред IV аустријски рат сишли су из села *Шума* близу Ивањице у Ст. Влаху Шуминчани, назвати по селу, одакле су се доселили. Овде су се доселиле 2 породице *Грујичићи* и *Стевановићи*; првих је у селу 5 кућа, славе св. Арханђела, а других 6, славе Ђурђиц.

За овима доселили су се и *Табанцелије*. Табанцелије су из села Гостића у Ст. Влаху, прозвати Табанцелије, што су умели градити опанке. Они су: Перишићи, Адамовићи и Стаменићи, од којих су и Стаменићи у Стублинама у Посавини; има их 10 кућа, славе св. Јована.

Уз Кочину Крајину дошли су *Башићи* (Павловићи) са Заграда у Црној Гори, има их 2 куће, славе св. Арханђела. — *Каљуше* су из Језера у Дробњацима, има их 3 куће, славе св. Стевана. И *Јевтића* задруга је из Језера, прозвата Шестићи, што им је предак, који се доселио имао шест прста, слави св. Јована.

Госиавићи су после 1840. год. дошли у ово село из суседног села Богатића. Биле су две куће, па је једна замрла, а доселио их неки сродник, који је био писар у општини, слави св. Николу. — *Костадиновић* је скоранњи досељеник из Штрбаца у Ст. Влаху и населио се уз Бабинску Разуру.

У селу је 56 кућа од 10 породица.

Занимање становништва. — Равањци се занимају свима привредним пословима, којима и суседни сељаци обе области. Главна су им занимања земљорадња, сточарство и воћарство. Да би имали повише зиратне земље купују је по доњим селима и тако добивају места за пролетње сјављивање својих оваца. Доста их слази поради заната у доња села и тамо застају, а по селу готово сваки учи по ма какав било занат и ради га у околини.

Јеремић је новији досељеник из Мионице, призегио се у Миниће, слави св. Јована. — *Пошовић* је новији досељеник из Роваца до Никшића, слави св. Арханђела — *Радочић* је из Мионице и после деобе прешао на своје имање. — *Илић* као слуга доселио се из Гостиља у Ст. Влаху, слави св. Николу. — *Брумаз* је из Ст. Реке у овој области, дошао на купљено имање, слави св. Алимпија. — *Недуловић* је Влах из Крепољина у Хо-мољу, доселио се пре 7 год. на купљено имање замрлих Минића, слави св. Николу.

У селу је 52 куће од 11 породица.

Занимање становништва. — Радобићани се занимају свима привредним пословима, којима и суседни сељаци ове области. Најмилије занимање свих знатнијих породица села је гајење рогате стоке. Радобићска говеда су најчувенија у Колубари, а и по свој Краљевини и код њих је чувени колубарски сој. Колику вредност полажу на сточарство види се из начина одржавање стоке, затим гајења и сређивања својих ливада, нарочито око Лепенице. Свако друго занимање осим земљорадње споредно је Радобићанима, не раде и не уче занате, не наднице и нигде се не селе из свог села.

Појединости о селу. — Радобић је саставни део мионичко општине у ср. колубарском. Судница, школа и црква су у варошици Мионици. Гробље је заједничко и на Брду, одмах испод Мионице, а у страни изнад Лепенице. Преслава је Спасов-дан.

104. Рађево Село.

Положај села. — Рађево Село је на северозападној страни града Ваљева, уз речицу Љубостињу, с обе стране њене и до самога извора. Земљиште је брдско и неравно, северни је део од секундарних стена, докле јужни од терцијерних. Главнија су узвишења: *Боричевац*, *Дрочине*, *Дивље Брдо*, *Погледала* и *Царић* висови на граници села и пошумљени.

Извора је у селу доста, али има и бунара готово свака кућа. Главнији су извори: *Ђурђевића Чесма*, *Драголовића Бунар*, *Митрашановића Бунар* и др. Текућица је *Љубостиња*, чији је извор у Царићу и постаје од 2 потока. Љубостиња тече у југоисточном правцу и протиче кроз град Ваљево, пресушује, врло бујна је, не плави село, али је већ плавила град Ваљево.¹ У Љу-

¹ Познате су и запаћене три поплаве у Ваљеву: мајска 1864. године и две јунске 1894. и 1897. год.

бостињу утиче с десне стране *Ђурђевића Поток* а с леве стране *Дрочински Поток*, који оба пресушују и имају онда воде, кад има кише и снега.

Земље и шуме. — Рађевске су земље изван кућа и око Љубостиње. Брдске су земље суве, посне али нагнојене дају добар род. Љубостињске су земље наносне, смолне земље и врло родне, подесне и за ораницу и косаницу. Добрих ливада и пашњака има само низ Љубостињу.

Шуме су главно добро овог села. Цело је село у шуми, тако да му се куће никако и не виде. Најбољи шумски крајеви су са северне и западне стране села. Шумски су крајеви *Царић* и *Дрочине*, готово без икаквих пропланака. Дрочине, назване по густој шуми, су сеоска заједница и спојене сграбовичким шумама. Шуме има у довољној мери за огрев и грађу, а у њима су од великог интереса поједине породичне заједнице Драгојловића, Крунића и Ђурђевића забрани.

Тип села. — Село је разбијеног типа, подељено у три мале, где су куће на растојању од 20—50 м. Мале су удаљене једна од друге 300—700 м. Изнад Кличевца је прва мала *Дрочине*. Преко потока на западну страну, с обе стране Љубостиње *Драгојловићи*, а више њих, око извора Љубостиње, *Ђурђевићи*.

У Дрочинама су: *Гавриловићи* (10 кућа), *Митрашиновићи* (2 куће), *Јанковићи* (1 кућа), *Јездићи* (1 кућа), *Јевтићи* (2 куће), *Бранковићи* (2 к), *Росићи* (1 к) и *Јовановићи* (1 к). У Драгојловићима су: *Драгојловићи* (3 к), *Јакшићи* (1 к), *Марковићи* (1 к), *Вучићевићи* (1 кућа), *Мићићи* (3 куће), *Ђукићи* (1 кућа), *Милановићи* (3 куће), *Чворићи* (3 куће), *Танасићи* (3 куће) и *Бесеровци* (2 к). У Ђурђевићима: *Ђурђевићи* (7 кућа), *Јаковљевићи* (1 кућа), *Мишићи* (1 кућа) и *Крунићи* (7 кућа).

У Рађево Селу има задруга, али те задруге нису велике. Повеће су задруге Драгојловића 1, Танасића 1 и Милановића 1.

Подаци о селу. — Према карачким теџтерима из 1818. год. Рађево Село је имало 6 домова са 6 пор. и 16 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 35 домова, с 503 станов., докле по попису од 1874. год. било је 42 дома с 282 станов. Према попису од 1884. године било је 43 дома с 303 станов., докле према попису од 1890. год. било је 44 дома с 374 стан. Према попису од 1895. год. било је 50 домова с 395 становника, докле према попису од 1900. год. било је 60 дом. с 430 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1856. год. 6,28, а процентни 1,88⁰/₀, где је више женских него мушких.

Име селу. — За име селу везане су две нар. приче.

1. По првој причи име селу дали су Турци по томе, што је увек у њему рађала најбоља пшеница у околини.

2. По другој причи име селу дошло је од имена *Рађо* (Радован) из најстарије породице Радића, којег су Турци тако звали, па су, вели се, по њему и село прозвали *Рађево Село*.

Имена мала су или називи породични: Драгојловићи и Ђурђевићи, или по имену шуме и брда Дрочине.

Порекло становништва и оснивање села. — Рађево Село, прича се, основале су две породице *Радића* и *Јакшића*. За обе породице не зна се, да су се с које стране доселиле. Радића породице, за чије је претке везано, по народном веровању, и име села, нема данас, она је потпуно изумрла пре неколико деценија. Јакшића породице има и данас, ма да је селила се у Срем. Обе породице биле су у оном крају села, који се зове Мала на север од Драгојловића, где је од прилике данас кућа Марковића. Јакшићама су сродни: Марковићи, Мићићи и Мишићи; њих је 6 кућа, славе св. Јована.

Гавриловићи су од Гаврила и његова 4 сина досељена уз Кочину Крајину из Роваца у Цр. Гори, а по неким из Пјешиваца (и пре ће бити с овог другог места). Гаврило се населио у Дрочинама изнад Кличевца и од њега су Гавриловића 10 кућа, славе св. Јована.

У међувремену од 1804—1811. год. доселиле су се ове породице: *Митрашиновићи* са Цеклина у Цр. Гори; њих је 3 куће, славе св. Ђурђа. — *Ђурђевићи* су из Куница села ове области, а из породице тамошњих Ђурђевића, чији се предак призетио у Јакшиће, има их 7 кућа, славе св. Јована. — *Драгојловића* предак доселио се из Годечева, округа ужичког и сишао као мајстор у село, од њега су 3 куће, славе св. Јована. — *Танасића* дед доселио се с Кремана окр. ужичког као аргатин, од њега су 3 куће, славе св. Јована. — *Милановића* дед доселио се из Туђина, села ове области; с њима су у сродству Чворићи, има их 6 кућа, славе Ђурђиц. — *Јевтића* дед доселио се из Пипера у Црној Гори, има их 2 куће, славе св. Арханђела.

Познији су досељеници: *Бесерови* из Бесеровине у окр. ужичком, населили се као мајстори, има их 2 куће, славе св. Стевана. — *Крунићи* прешли из Д. Буковице на своја имања у селу, око Царића, где су и данас, њих је 7 кућа, славе

св. Николу. — *Бранковићи* из Д. Буковице прешли после деобе у селу на своја имања, има их 2 куће, славе св. Николу. — *Јездик* је из Пјешиваца и населио се на имању Јевтића, слави Зачеће св. Јована. — *Јаковљевић* у Ђурђевићима доселио се из Мургаша у Тамнави, слави Михаљ-дан. — *Ђукић* је из Д. Буковице од тамошњих Аврамовића, доселио се на своје купљено имање, слави св. Ђурђа. — *Вучићевић* је из Штрбачке Реке у Ст. Влаху и населио се на имању Јакшића, слави св. Луку. — *Јовановић* у Дрочицама је из Ђиновића у Црној Гори, слави св. Ђурђа. — *Росић* доселио се на имање купљено од Јевтића из суседног села Забрдице, слави св. Николу.

Ово су досељеници последњих дана, из времена од 1820. г. па до 1900. год.

У Рађево Селу има 57 кућа од 17 породица.

Занимање становништва. — Рађевци се занимају свима привредним занимањима, којима и остали сељаци ове области. Земља им је богата и даје толики род, колико им је довољно за исхрану и да по нешто и продаду. Воће особито гаје и производе, а тако исто обрађају довољно пажње гајењу стокe. нарочито свиња, за које сеоски забрани су добро дошли. Готово сваки сељак сече и продаје шуму из својих властитих забрана. Занате не уче, а немају ни потребе, пошто су уза само Ваљево и не селе се никуда.

Појединости о селу. — Рађево Село¹ је саставни део грабовичке општине у срезу ваљевском. Судница је у Грабовици изнад Дрочица, црква у Ваљеву, а школе немају нити своју децу куда шаљу. Гробље је издељено по крајевима. Село нема своје заједничке преславе.

106. Рајковић.

Положај села. — Рајковић је на обема обалама реке Лепенице, која тече у источном правцу кроз село. Земљиште је неравно и брдовито, а сеоске су куће по појединим брдима, плећима и њиховим осојним странама. Брда су широких плећа,

¹ Мали део овог села, насеље од 12 кућа, већином градских надничара, досељеника с разних крајева, одвојено је од овог села и придодато општини града Ваљева, под називом Рађево Село. Како су у овом крају слабо заступљени земљорадници, већ поглавито надничари и сиромашније градске занатлије, с тога и насеље није узето у обзир при описивању села. И сами сељаци из Р. Села не признају ове ваљевске насељенике као своје сељаке и никакве заједнице и немају с њима.

висока и нагло се спуштају реци а гледани са стране издају праве кречњаке ртове. По плећима брда су вртаче каменитог дна и са црвеницом. Сеоска су брда: *Међедник*, *Петрушево Брдо* и *Биљевине* до Робаја и Кључа на десној обали реке, *Раденовац*, *Вис* и *Бобија* до Пауна и Ђурђевца с леве стране реке. Извора је мало и у падинама су брда, у речној долини и око кућа. Једини извори су: *Јаруга*, *Рупељево* и *Мијатешевац* под Међедником и *Бука* у Радановцу. Једина сеоска текућа вода је река *Лепеница*, која пресушује у овом селу или у најбољем случају да има воде на вирове. Народ се служи и речном и барском водом, као и водом с језера и бунара, који се копају у виду цистерни.

Земље и шуме. — Главна сеоска имања су на левој обали реке, позната под именима *Радановац* и *Пасјак*. Ово су најбоље сеоске земље, добре и оранице и косанице, докле брдске земље по плећима брда су кречне, с вртачама и доловима подесне за воћа и стрмне усеве. И ове земље, ако се ђубре и догоне, дају добар род, а како су све око кућа, још и могу бити добре зиратне земље.

Шуме је по све мало. Што је има још су појединачни забрани у падини Петрушева Брда, око реке и по Радановцу. Шуме је и код појединаца и код већег броја мало, купују је и за огрев и за грађу. Биљевине су некад биле сеоска заједница у шуми, али је село исекло шуму и данас су потпуно голе и кречњачки рт. Никаквих других заједница у селу нема.

Тип села. — Село је разбијеног типа. Положај села, распоред кућа и река створили су у селу три цемата: *Брђане* по плећима Петрушевог Брда, *Међедовце* по плећима и падини Међедника и *Речане* око реке и на север до Пасјака. Куће су врло блиске у брдском крају, докле су у реци на већем растојању, прва два цемата су спојена и куће су једна до друге.

У Брђанима су: *Томашевићи* (19 кућа), *Гозићи* (1 кућа), *Лазаревићи* (5 кућа), *Мићковићи* (2 куће), *Видићи* (6 кућа), *Станимировићи* (2 куће), *Мијаиловићи* (2 куће), *Каровићи* (2 куће), *Марићи* (9 кућа), *Ликнићи* (3 куће), *Томићи* (1 кућа) *Танасијевићи* (6 кућа), *Пиваљевићи* (5 кућа), *Тешановићи* (Станић) (7 кућа) и *Илишевићи* (1 кућа). У Међедовцима су: *Рађановићи* (4 куће), *Мишовићи* (4 куће), *Јовановићи* (2 куће) и *Савсојевићи* (4 куће). У Речанима су: *Терзићи* (7 кућа), *Ђуричићи* (7 кућа) и *Радовићи* (1 кућа).

Подаци о селу. — Рајковић је по харачким теџтерима из 1818. год. имао 31 дом с 49 пор. и 108 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 48 домова с 430 ст., докле према попису од 1874. год. било је 63 дома с 435 станов. Према попису од 1884. год. било је 68 домова с 547 станов., докле према попису од 1890. год. било је 74 дома са 625 станов. Према попису 1895. год. било је 86 домова са 612 станов., докле према попису од 1900. год. било је 93 дома са 668 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год., је 6,88 а процентни 1,30‰.

Име селу. — За име селу прича се ово. Кад су неку бабу од досељених Лазаревића запитали, како им је на новом месту, где су се доселили, она је одговорила: „дошли смо у прави рај,“ па се вели по томе прозвало и село *Рајковићи*.

Порекло становништва и оснивање села. — Рајковић је врло старо насеље. Најстарије насеље било је на Петрушевом Брду око старог, данас напуштеног гробља. И данас су ту старије породице, а доцније досељене размештале су се поред ове и преко реке. Прича се да се старо село звало *Радамовац*, чије је име данас очувано у најзнатнијем потесу овог села и кад би се ово могло утврдити и с друге стране, онда би оно село у списку села од 1738. под називом *Radovinoviz*¹ било ово исто село. Пошто се више од две трећине села и све насеље на левој обали реке и данас зове *Радамовац*, па и могло би се тврдити да се горње име може односити на ово село. Најстарија породица у селу, која се сматра као оснивач села и која је била овде и у време косовске битке, је *Томашевића*. За Томашевиће се прича да их је у доба косовске битке било 12 кућа и да је свака послала по једног војника на Косово и да су многи тамо и изгинули. Томашевића је увек било доста, али их се много иселило у Срем и Бачку, где их и данас има око Сентомаша (Србобрана) више од 12 кућа, за које и ови у Рајковићу знају. Томашевића има и у Попадићу у овој области, а има их и у Тамнави. За Томашевиће држи се, да су увек били најугледнија породица у селу и околини, што је исти случај и данас; њих је 19 кућа, славе Ђурђиц.

У најстарије досељене породице у селу рачунају се *Лазаревићи*. Лазаревићи су досељени као врло јака породица из Крчка у Полимљу. С Лазаревићима су у сродству: Мићо-

¹ Langer, Стр. 247.

вићи, Видићи, Станимировићи, Михаиловићи, Каровићи, Марићи и Томићи, има их 29 кућа, досељених у првој половини XVII столећа, славе св. Арханђела.

Међу старије досељенике долазе и *Спасојевићи* досељени пред крај XVII столећа из села Бистрице у Полимљу и насељени на Међедняку. Спасојевићима су блиски род: Рафајиловићи, Мишовићи и Јововићи, има их 14 кућа, славе св. Луку.

У првој половини XVIII века досељени су из Пиве у Херцеговци данашњи Ђуричићи, који су иста породица с Радовићима у селу и Тодорићима у Кључу. Ђуричића има 8 кућа, славе св. Ђурђа. Од мало подаље породице су *Пиваљевићи* и *Танасијевићи* досељени из Пиве пред крај XVIII столећа и насељени до Кључа по Биљевинама, њих је 11 кућа, славе св. Ђурђа.

Станићи или *Тешановићи* досељени су из Никшићске Жупе уз Кочину Крајину, има их овде и у Ђурђевцу; овде их је 7 кућа, славе св. Луку. Станићи су сродна породица Секулићима у Кључу, Давидовићима у Клашњићу и Мијатовићима у Робајама.

Око 1790. год. прешли су у село *Терзићи* из Ђурђевца од породице данашњих Радовића, који су старином Дробњаци; има их 7 кућа, славе св. Мрату.

Ликнића предак је био ускок у првом устанку и као слуга нашао се у селу, а пореклом је из Лике, па се доцније призетио у Лазаревиће; њих је 3 куће, славе св. Арханђела. — *Горић* је из села Граца од тамошњих Горића, призетио се у Томашевиће пре 35 год., слави М. Госпођу и Ђурђиц. — *Илишевић* је из Трнаваца у Ст. Влаху, доселио се уз Бабинску Разуру, слави св. Арханђела.

У Рајковићу је 100 кућа од 9 породица.

Занимање становништва. — Рајковчани се занимају свима привредним пословима, којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња и воћарство. Особито много гаје воћа, нарочито последњих година, а подижу и винограде. Рајковчане нагони природа места на изучавање заната, трговину и друге привредне послове, с тога у селу има сваковрсних занатлија. Нигде се не седе, нити куда изван села иду у надничење.

Појединости о селу. — Рајковић је саставни део рајковачке општине у ср. колубарском. Судница је у селу на сувоборском путу, а ту је и школа, докле је црква у Пауцима. На месту где је школа и општинска судница налази се и механа и поред ње још два дућана. Дућане држе сељаци из села а механу други. Дућанције и механције не занимају се земљорадњом.

106. Ракари

Положај села. — Ракари су на обема обалама реке Толице. Сеоске су куће по плећима и падинама брегова, који сежу над Топлицом с једне и друге стране. Земљиште изнад плице је неравно, брегови нису високи, али се стрмно спуштају реци с десне стране, докле врло благо с леве. На десној страни су Орловац и Липовица, а на левој Плискавице.

Извора је доста, али готово свака кућа има своје бунаре. Извори су већином испод брда поред реке, па се и слабо отребљавају за пиће. Главнији су извори: *Кулиновац* испод Орловца, јак и не пресушује и од њега под истим именом отиче поток у Топлицу, *Радојичића Бунар*, *Чарапића* да и др.

Земље и шуме. — Ракарске су земље наносне топличке или црне смолне земље по брговима; родне су и имају брзих ливада око Топлице. Мало посније и сувље су по Орловцу до Велишеваца и Гуњице, због тога што су на секундарном терену.

Шуме је врло мало, ограничена на појединачне забране Орловцу и Липовици, што није довољно ни да подмири све маће потребе, већ се купује са стране из других села. Никвих заједница нема.

Тип села. — Ракари су село разбијеног типа. Сеоске су куће према положају села груписане у три цемата. Први је цемат на Орловцу, други на Липовици, а трећи на Плискавици. Први се крај зове *Лугоњићи*, други *Чарапићи*, а трећи *Ракари*.

У Лугоњићима су: *Лугоњићи* (2 куће). У Чарапићима *Степићи* (2 куће), *Цвијовићи* (2 куће), *Чарапићи* (Павловићи) (4 куће), *Стевановићи* (Ђорђевићи) (2 куће), *Спасовићи* (2 куће), *Радојичићи* (9 кућа), *Петровићи* (2 куће), *Максићи* (2 куће), *Срећковић* (1 кућа), *Матић* (1 кућа), *Гајовић* (1 кућа), *Јанковић* (1 кућа), *Николић* (1 кућа). У Ракарима (на Плискавицама) су: *Марковићи* (5 кућа), *Ракарчевићи* (7 кућа), *Обрадовић* (1 кућа), *Стојковићи* (2 куће), *Живковић* (2 куће), *Вујић* (Ускоковић) (1 кућа), *Петковић* (1 кућа), *Николић* (Мачур) (1 кућа) и *Миловановић* (1 кућа). Осим ових има неколико кућа ракарских и у Г. Толици: *Параћинац* (1 кућа), *Драгутиновићи* (2 куће), *Марковић* (1 кућа) и *Павловић* (1 кућа).

У Ракарима су свега две повеће задруге Чарапића, иначе у целом селу највећа инкоштина.

Подаци о селу. — Ракари су 1818. год. према харачким тефтерима имали 27 домова с 36 пор. и 79 хар. лица. Према попису од 1866. год. био је 41 дом с 285 станов., докле према попису од 1874. год. био је 41 дом с 263 станов. Према попису од 1884. год. био је 51 дом с 299 станов., докле према попису 1890. год. било је 56 дом. с 355 станов. Према попису од 1895. год. било је 82 дома¹ с 357 станов., докле према попису од 1900. год. било је 60 домова с 373 становника.

Годишњи прираштај становништва је 2,75, а процентни 0,90^{9/10}.

Име селу. — Име селу, као и име џемату, непознато је. Али се прича да је име овом џемату дошло од презимена породице, која се некад звала Ракарци. Друга два џематска имена су од имена виђенијих породица у селу.

Име овог села записано је и у списку палешких села из 1737. год. Rackary,² са свим онако како се и данас изговара.

Порекло становништва и оснивање села. — Прва породица у Ракарима, за коју се држи да је у селу од Косова и да се не зна да се откуда доселила јесу *Ракарчевићи* (Ракарци)³, који су познати у селу само под овим презименом, ма да свака породица има и друго презиме. Прве куће ракарске биле су на Плискавицама до Топлице, где су од прилике данас куће Благојевића и Обрадовића из ове исте породице. Кад се ова породица размножила, онда је после деобе изашла и прва се населила на Липовици, па и тамо има својих представника. Овој су породици сродни на Липовици Радојичићи и Максићи, свега их је 18 кућа, славе Ђурђиц.

Најстарија од досељених породица је *Чарапића*, досељена из Језера у Дробњацима и одмах поред Радојичића насељена на Липовици. Чарапићи су се доселили у неколико породица, од којих су две отишле даље одавде и сашле Београду, те се населиле у Б. Потоку и Рипњу, окр. београдском, а једна после отишла у Гвозденовић у Тамнаву. Чарапићи су данас општи назив џемата, докле су остале породице измењале прези-

¹ У овој години Ракари нису могли имати овакоки број кућа, јер је и претходни и потоњи попис с мањим бројем, а ко познаје ово село, знаће и то, да још за 50 година село неће имати толики број, ако се случајно не насељава са стране.

² Langer стр. 247.

³ Из ове је породице аустријски лајтант *Петар Јеремић Ракарић*, који је у 1788. год. са својим четама освојио Ваљеву и Чачак и после рата 1791. год. вратио

ћи. — „Мемоари П. Матије стр. 10, 33 и 35.

мена, а одсељене задржале су га, па ма се где налазиле. Чарапићи су досељени у село пред крај XVII столећа: они се у селу зову: Ђорђевићи, Павловићи и Спасоњићи; има их 8 кућа, славе св. Ђурђа.

Уз Кочину Крајину доселили су се *Марковићи* из Колашина у Црној Гори, има их 5 кућа, славе св. Ђурђа. — *Лугоња* се доселио као слуга у Поповиће из Језера у Црној Гори, па су га после газде наместиле на Орловцу, направиле му кућу и ожениле. Од њега су Лугоњића 2 куће, славе св. Ђурђа. — *Стевићи* и *Петровићи* су из Врбове у Полимљу, има их 4 куће, славе св. Луку. — *Цвијовићи* су из Сељана у Полимљу, има их 2 куће, славе св. Ђурђа. —

Досељеници из новијег доба, из првог и другог устанка, су *Стојановићи*, чији се предак доселио из Тврдића у округу ужичком, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Живковићи*, чији се предак доселио из Брекова у Ст. Влаху, преко границе садашње, има их 2 куће, славе св. Илију.

Новији досељеници од 1840. год. па на овамо су: *Срећковића* отац призетио се у Ракарце и доселио из Каленића, окр. ужичког. — *Матића* отац доселио се у Ракарце, а пореклом из Дражиновића, окр. ужичког, оба напустили своју славу и славе Ђурђиц. — *Николић* је из Бријежђа и дошао жени на имање, слави св. Алимпија. — *Гајовић* је дошао жени у кућу из породице Ракараца, слави Ђурђиц, а доселио се из Г. Лајковца. — *Обрадовић* је из Санковића, довела га мати и овде остао, па се призетио у Ракарце, слави Ђурђиц. — *Вујић* је Ускоковић из Планинице, призетио се у кућу старог Ракарца, која је изумрла у мушкој линији, слави св. Николу и Ђурђиц. — *Параћинац* се доселио из Жунања окр. београдског као трговац и механџија, сл. св. Николу. — *Николић* — *Мачур* је сишао из Струганика на своје раније купљено имање, слави св. Николу. — *Јанковић* је из Планинице после деобе сишао на своје имање, слави В. Госпођу. — *Миловановић* доселио се из Обарде у Полимљу уз Бабинску Разуру, слави св. Ђурђа. — *Драгутиновићи* су из ужичког Каленића, доселили се као ковачи, има их 2 куће, славе св. Ђурђа, — *Павловић* доселио се као учитељ из Ваљева, слави св. Николу. — *Марковић* је из Славковице и доселио се као механџија, слави св. Ђурђа. — *Цветковић* се доселио као мајстор из Засаља у окр. ужичком, слави св. Николу. —

У Ракарима је 58 кућа од 23 породице.

Занимање становништва. — Ракарци се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња, сточарство и воћарство. Сва топличка села гаје особиту стоку, па и ово. Воће у последње доба нагло се подиже. Ракарци не учо знате и нигде се не селе, осим ако који случајно не оде уз матер или жени на имање.

Појединости о селу. — Ракари су саставни део г. топличке општине у ср. колубарском. Судница и школа је у Г. Топлици, а црква у Цветановцима. Гробље је подељено на 2 краја. Преслава сеоска је Спасов-дан.

Г. Топлица је друмско насеље и описата код Берковца, а половина је на атару овог села.

107. Ратковац и Ратковци.

Положај села. — Ратковци су на десној обали Колубаре, баш при изласку из Сутеске. Сеоске су куће по плећима брегова и падинама њиховим, окренутим Колубари. Јужни и западни крајеви села су неравни, докле северни је у равници и поред Колубаре. Над самом Колубаром дижу се два кречњачка рта: *Рид* и *Чот*, а и од њих се пружа једна коса право на исток Боговаћи и по њој су сва западна боговађска села. Највиша тачка у селу на овој коси зове се *Средњак*.

Извора је са западне стране села врло мало, почем је тула кречњачко земљиште и с вртачама, докле је доста извора на северној и источној страни. Главнији су извори *Стублина* до Придворице, *Ливађански Извор* у Матићима, *Бенадић* Бунар и др. Поред села са западне и северне стране тече Колубара, јер у селу, кад изађе из Сутеске, скреће на исток и тако тече до става с Љигом. Кроз село протиче *Наномирица* и улива се у Топлицу мало изнад њеног ушћа у Колубару.

Земље и шуме. — Ратковачке су земље родне и добре за све усеве, равне и подељене на три потеса: *Збеговишта* до кућа, *Поља* испод њега и *Аде* до Колубаре. У Збеговиштима су зиратне земље и пашњаци, у Пољима ливаде, а по Адама су њиве за кукурузе. Атар до Вироваца зове се *Липак* и по њему су зиратне земље и шуме.

Шуме у селу нема. Врло мало забрана је до Маркове Цркве и Придворице. Народ за огрев добавља дрва из Колубаре, секући по адама врбљаке и тополе. За грађу набавља се са стране. Никаких заједница нема.

Тип села. — Село је подељено у две мале, раздвојене једна од друге једним малим безименим погочићем, који се слива у Колубару. Први део зове се *Ливађански Крај* и насељен је на Средњаку и до Придворице, а други *Ратково Село* и насељен је по брдима изнад колубарског корита, по дну Сутеске.

У Ливађанском Крају су: *Јеремићи* (1 кућа), *Марковићи* (3 куће), *Матићи* (2 куће), *Павловићи* (3 куће), *Драгићевићи* (6 кућа) *Бркићи* (4 куће), *Ђукићи* (3 куће) и *Маринковићи* (1 кућа). У Ратковом Селу су: *Јоксимовићи* (3 куће), *Петровићи* (Човићи) (3 куће), *Павловићи* (4 куће), *Ђенадићи* (5 кућа), *Лазичи* (2 куће), *Радивојевићи* (2 куће), *Гавриловићи* (1 кућа), *Мијаиловићи* (1 кућа), *Петронијевићи* (2 куће), *Јовановићи* (2 куће) и *Танасијевићи* (1 кућа).

У овом селу има доста задруга. Највећа је задруга Петровића а остале мање: Ђенадића 1, Матића 2, Марковића 1 и Павловића 1,

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије од 1735. год. Ратковци су имали 18 домова.¹ Ратковци су у 1866. год. имали 33 дома с 315 станов., докле према попису од 1874. год. било је 38 дом. с 354 станов., а према попису од 1890. год. било је 48 дом. с 408 станов. Према попису од 1895. год. било је 50 дом. с 438 станов., а према попису од 1900. год. било је 47 домова с 457 станов.

Годишњи прираштај становништва овог села је 4,64, а процентни 1,25‰.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. У село се прво доселио некакав *Ратко* и по њему се прозвало *Ратково Село*, за тим Ратковци и Ратковац.² Ратковци су били некад заселак Маркове Цркве, па су се од ње одвојили још пре почетка XVIII века, јер се ово село налазило у списку села палешког округа из тога доба³

Порекло становништва и оснивање села. — Старе ратковачке породице су исељене и њих данас нема у селу. Данашње село населиле су две породице, међу које се уметнуле неке из познијег времена. Најстарије породице у селу су *Ђенадићи*, потомци Раткови, насељени у Ратковом Селу изнад Рида. *Ђенадићи*

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² Вук Ст. Караџић, „Даница“, за 1827. год. Стр. 58.

³ Langer. Serbien etc 247.

су досељени из Васојевића у Црној Гори још пре почетка XVIII века, како сами тврде. Родоначелник је ове породице Ратко и по њему се и зову Ратковци, па и село. Раткови су потомци: Јоксимовићи, Ђенадићи, Петровићи, Павловићи, Лазићи, Радивојевићи, Петровијевићи и Јовановићи. Ратковачке су куће све једна уз другу и нису даље од 30^м једна од друге, има их 13 куће, славе св. Арханђела.

Пред крај XVII века прешли су из Вироваца од породице тамошњих Јанковића, управо вратили се из Јабучја, тамо су раније били отишли. данашњи *Ливађани*. Ливађанима се зову: Јеремићи, Марковићи, Матићи, Павловићи и Бркићи и две куће Мијанловића у Ратковцу; њих је 21 кућа, славе Ђурђица.

У ове две породице после другог устанка доселили су се Ђукићи из села Љубовиђе у Азбуковици, има их 4 куће, славе Михаљ-дан, у које се призетио *Маринковић* досељен од некуда из ужичког округа.

Танасијевић је скорашњи досељеник из Команица, дошао жени на имање, слави св. Димитрија.

У Ратковцима има 49 кућа од 5 породица.

Занимање становништва. — Ратковчани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Земљорадња, сточарство и повртарство особито се гаје. Земља даје особит плод, те га остаје доста и за продају. Стоке од сваке врсте држи се доста и она је особитог соја. Много се гаји поврћа и извози. Ратковчани су поред Колубаре и баве се доста и риболовом, само им се ово не сматра као главно занимање. Занате уче радо и раде их код својих кућа, а никад другоме, али већа предузећа и код својих кућа дају у руке вештијим и способнијим занатлијама. Нигде се не селе изван свога села.

Појединости о селу. — Ратковци су саставни део марковачке општине, у ср. колубарском. Црква, школа и општински судница су у Марковој Цреви. Гробље је у средини села у Ливађанском Потоку. Преслава први дан Тројица.

Цигани. — До саме Колубаре до брода Кршаре, где се резају газе, имају две сталне циганске куће, које се баве ковачким занатом и раде земљу, а које су досељене из Мачве, из Петровице; вере су православне, славе Нову Годину.

108. Ребељ.

Положај села. — Ребељ је на левој обали реке Јабланице или у самом Јабланику. Ребељ је право, управо типско планинско село; куће су над јабланичком кањонском клисуром, изнад ње у врху Ребељске Реке, по долинама појединих потока и у самој планини. Земљиште је брдовито, без пута и јавног саобраћаја, од моћних секундарних кречњака, у чијој су подини рудосни кварцити. На једној страни над селом је планина *Јабланик*, на западу опет над селом *Медведник*, а у подножју су и по селу брда: *Мијачко Брдо*, *Виловица*, *Велика Стијена*, *Црна Стијена*, *Викалица*, *Мали Медведник* и *Крушик*. Поједина брда су прави кречњачки ртови пуни чукара, пештера, чотова и других кречњачких одлика, нарочито брда, која су уз Јабланицу. У овим брдима и њиховим падинама поред Јабланице има поред пештера још и прерасти, точила и плазова. Сва су брда осим Мијачког Брда, Крушика и Викалице завршката, докле су ова плећата, препуна вртача и вртачастих долина. Изузетак је од овога мали део села, који се зове *Мијачи*, који су на јужном делу велике терцијерне језерске котлине *Покуте*.

У северном делу села врло је мало извора. У Мијачима су два врела, који после кратког тока падају у Јабланицу. У западном делу села је само *Васина Вода*, извор у подножју М. Медведника. У оном делу села, под Јаблаником, има пуно извора, познатих под општим именом *Вреоци*, од којих постају многи поточићи и граде *Ребељску Реку*, која има правац југозападни, као и главни јабланички и медведнички венац. Овај правац има река до својих става с Вујиновачком Реком, где њих две граде Јабланицу, која од става узима северозападни правац. Од Мијачких врела постаје непресушни *Мијачки Поток*, који после кратког тога пада у Јабланицу, одмах по њеном излазу из клисуре.

Земље и шуме. — Земље је у селу мало, највише је у Мијачима и по плећастим бреговима и брдима. Земља је слабе родности, каменита је, плитка и кречна, те с тога мора се редовно натирати, да би могла да какав род доноси. Мијачке су земље камените, али пошто су смолнице и наводњене, и цене се као најбоље земље у селу. Дивада и пашњака у селу и око кућа нема, али по плећима свих каменитих брда има и сувише великих испуста. Поједине њиве по брдима кратког су века, јер их врло често атмосферска вода, ако се не огра-

ђују каменим зидовима, односи. Ливаде и пашњаци су на Јабланику и Медведнику и тамо су особито подесне за ситну стоку, које сељаци и држе у великој мери.

Шуме је и сувише у селу, премда су сви висови поред Јабланице голи кршеви. И овде је јабланичка и медведничка шума на првом месту. Шума је од лиснатог дрвета и само по селу овде онде да је својина појединаца, поред тога што су већи делови и државна својина. Сви висови по селу, који се не могу зиратити, а нарочито њихове падине цематске су заједнице, на којима се заједнички напаса стока.

Тип села. — Ребељ је село разбијеног типа. Својим планинским положајем подељен је на три цемата. Куће у појединим цематима или су збијене и прибијене уз падине појединих брегова или су растурене уз поједине поточиће и њихове долине. Цемати су: *Мијачи* по дну села, поред Јабланице у Поћути и испод Мијачког Брда, *Кнежевићи* изнад Мијачког Брда, у ували између овог Брда и Виловице, око једног Врела, и *Вреоци* око малих врелаца у самом Јабланику и Медведнику. Цематска су растојања од 700^м, а појединих кућа од 10—300^м, што нарочито вреди за растурене Вреочане.

У Мијачима су: *Давидовићи* (3 куће), *Јеремићи* (3 куће), *Симићи* (3 куће), *Бранковићи* (2 куће) и *Јовановићи* (2 куће). У Кнежевићима су: *Кнежевићи* (16 кућа), *Пурићи* (1 кућа) и *Ракићи* (5 кућа). У Вреоцима: *Алексићи* (8 кућа), *Несторовићи* (4 куће), *Јанковићи* (2 куће), *Пешићи* (3 куће) и *Пиргићи* (15 кућа).

У Ребељу је знатно развијен задружни живот. Све планинске куће већином су задружне. Веће су задруге: Алексића 1, Пешића 1, Кнежевића 3 и Бранковића у Мијачима.

Подаци о селу. — Ребељ је према списку села ваљевске епархије од 1735. године имао 9 домова.¹ У харачним теттерима из 1818. год. ово је село подељено на Михач и Ребељ с м. Пустњом. Према овоме Михач је имао 8 дом. с 29 харач. и 8 пор. лица, а Ребељ 13 дом. с 27 пор. и 43 хар. личности, докле код Вука Ребељ је укупно имао 20 домова с 26 пор. и 70 хар. лица.² Према попису од 1866. год. било је 39 дом. с 387 станов., докле по попису од 1874. било је 46 дом. с 380 станов. Према попису од 1884. год. било је 48 дом.

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² М. Петровић. *Финансије и Установе Обновљене Србије II* Стр. 463.

с 429 станов., докле према попису од 1890. год. било је 53 дома с 457 станов. Према попису од 1895. год. било је 60 дом. с 546 станов., докле према попису од 1900. год. било је 65 дом. с 591 становником.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 7,10, а процентни 1,54%.

Име селу. — Ребељ је рударско насеље из најстаријих времена, али откуда име не зна се. *Мијачи* је име донето са стране, а донеле су га оне породице, које су се прве населиле у селу.

Ребељ је у доба аустријског провизоријума био погранично место с караулом и имао 10 кућа и био 3 часа далеко од Ваљева.¹

Старине у селу. — Цео крај села Вреоци насељен је на рударском земљишту. Трагови српског средњевековног рударства, а може бити и ранијег, нађени су по овом крају, где су нађени стари поткопи, остаци рударског алата, шљаке и непрерађене руде. Тек пред крај прошлог столећа отворени су и започети рударски радови, па су опет престали. И раније, а и данас вађене су бакарне руде.

Порекло становништва и оснивање села. — У народу се прича да је пре Турака село било јако насељено рударима наше и туђе народности и да су се, кад су Турци, по освојењу ових крајева, уништили људске творевине овог краја, иселили преко Саве у Аустроугарску. Најранија насеља била су око рудника, али старих насељеника нема.

Најстарији су насељеници *Мијачи* (Михачи) насељени прво у Поћути и после померили се дубље у планину и пуштали и друге између себе. Михачи су се доселили некако у брзо после пада под Турке ових крајева и доселили се из кршевитих крајева Херцеговине. Зову се и данас, али ретко, Мијачи, докле иначе се зову разноликим презименима: Јеремићи, Бранковићи, Јовановићи, Симићи, Јанковићи, Кнежевићи, Пурићи и Ракићи; има их 34 куће, славе св. Јована.

Друга стара породица Вреочани досељена је из Бирча пред крај XVII столећа, позната под општим презименом *Пиргићи*. Пирга и његов брат Пеша (Петар) доселили су се као мајстори и населили међу Михачане; њих је под презименима:

¹ Langer, Serbien Стр. 245.

Пиргићи, Алексићи, Несторовићи и Пешићи 30 кућа, славе св. Јована.¹

Давидовићи су врло стара породица, досељени прво у Совац, па после прешли у ово село, где су и сад поред својих сродника; њих је 3 куће, славе св. Алимпија.

У Ребељу је 67 кућа од 3 породице.

Занимање становништва. — Ребељци се занимају сточарством и воћарством, а земљорадња долази на треће место. Сеју све врсте жита, али само у толико, у колико је потребно за исхрану народа и домаће стокe, па је опет ретко кад има у већој мери, него се готово увек купује. Ко се од Ребељаца бави земљорадњом у јачој мери, тај мора имати земље у Поћути или на ком другом месту. Воће се гаји у велико и оно им доноси знатан приход, пошто се сваке године извози и сирово и прерађено. Ситвију стоку гаје у велико и за то Јабланик даје врло повољне погодбе са својим богатим ливадама и пашњацима. И Ребељци с пролећа сјављују своје овце у Поћуту или нижа јабланичка села. Мало који Ребељац да незна какав занат и да га узгред не ради. Занат и трговина међу сељацима у последње доба знатно су се раширили, тако да се знатан број сељака ради заната сасељава и у градска места. Ребељци су се одзивали и рударским работама, кад год би рудници били у овим крајевима. И ако је саобраћај по селу још примитиван, и ако је земљиште мало, ипак се Ребељци слабо исељавају.

Појединости о селу. — Ребељ је саставни део ребељске општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Поћути изван села, а црква у Пустињи. Гробље је подељено по цематима. Село нема заједничке преславе.

109. Робаје.

Положај села. — Робаје су на висоравни, која се из Драчића пружа преко Жабара. Земљиште је с вртачама с каменим дном или задивеним црвеницом. Вртаче су поређане у низове или долове и пружају се на север Рајковићу и Клаучу. Неколике вртаче испуњене атмосферском водом зову се језера. Главнија узвишења су са стране села: *Јездинац* и *Плоча* до Голупца, *Тусто Брдо* до Мратишића, *Богољенац* до Пауна и *Бунчевица* до Осеченице. Између Плоче и Јездинца улази у село

¹ Из ове је породице *Брсман Пирга*, буљугбаша Кедићев у почетку првог устанка. — Мемоари 37.

велика слепа долина *Процијеа*, испуњена вртачама сувише великих димензија.

Западни део села има свега два извора, позната под именом *Савића Врела*, једина изворска вода, која под именом Врела падају у Лепеницу. У средини села постоји привремени извор *Спасовина*, који извире на једном крају вртаче, а на другом понире. Иначе у целом селу нема нигде извора, већ се народ служи бунарском, барском и језерском водом. Бунаре граде у виду обичних бунара за хватање и задржавање кишне воде и обично су по крајевима вртача. Најлепши украс овог села су *Језера*. Има их повише, али су од свих најбоља и најлепша: *Дубокача*¹ у Процијепу и *Језеро* у Бунчевици. Дубокача је ско-рашње језеро, постало улегањем и снижавањем земљишта су-седне куће Петрашевића. Језеро је дугачко 45^м широко 35^м дубоко под кућом 4¹/₂^м, а даље и 6^м, никад не пресушује, увек бистро, с доста плавом водом. Сва су друга језера мањег обима.

Једина текућа река овог села је Лепеница, која тече са западне стране села, али у селу нема никаквог потока, почем се сва атмосферска вода слива у вртаче и долове по селу.

Земље и шуме. — Робајске су земље суве, посне и кречне, на њима особито успевају стрмна жита, докле ливада, пашњака и њива за гајење кукуруза нема онаквих, каквих има по рај-ковачком Радановцу. Нешто мало бољих ливада и зиратних зе-маља има око Лепенице и при ушћу Врела. Најбоље зиратне земље су долови и вртаче у којима успевају добро поврћа и друго културно биље.

Шуме у селу има доста. Западни и источни крај села су пошумљени, а осим тога је има доста и по целом селу. Сеоске заједнице у шуми су *Бунчевица* и *Тусто Брдо*, али осим ових заједница имамо породичне заједнице по Јездинцу, Богољенцу и свима околним брдима.

Тип села. — Робаје су село разбијеног типа. Сеоске су куће испод брда и по доловима и у главном груписане у 3 це-мата. Куће по цематима су на растојању од 20—100^м, а цемати су скоро спојени. Први је цемат под Јездинцем и зове се *Дра-гојевићи*, други је у средини села на запад и исток од Спасо-вине и зове се *Мијатовићи*, а трећи је под Тустим Брдом. Овај

¹ Милан Драгојевић, трг. из Робаја, који ми је и дао податке о свом селу, прича да памти кад се Дубокача орала и кад је један део њен био под воћем. По његовом причању Дубокача је стара 50 година и поступно се спуштала.

трећи подељен је у два мања цемата, скоро спојена, растављена само Врелом: *Степанчевиће* и *Бојиновиће*.

У Драгојевићима су: *Драгојевићи* (5 кућа), *Маријићи* (4 куће), *Савићи* (4 куће) и *Петрашевићи* (2 куће). У Мијатовићима су: *Марковићи* (4 куће), *Мијатовићи* (4 куће), *Рађићи* (8 кућа), *Брековићи* (Павићи) (5 кућа), познати под општим презименом *Мијатовићи*, за тим: *Перићи* (1 к.), *Мојовићи* (1 к.), *Пејићи* (5 к.), *Маринковићи* (4 куће) и *Гавриловићи* (7 кућа), познати под општим презименом *Гавриловићи*. Под Тустим су Брдом а) у Степанчевићима: *Живковићи* (3 куће), *Жужићи* (Жугићи или Јаковљевићи) (3 куће), *Степанчевићи* (Савићи, Мијовићи, Зекићи) (9 кућа), *Маџуки* (Јанковићи, Бајићи, Маџуки, Тешићи) (8 кућа), и б) у Бојиновићима: *Бојиновићи* (12 кућа).

У селу је доста развијен задружан живот. Веће су задруге: *Марковића* 1, *Драгојевића* 1, *Савића* 1, а мање су: *Петровића* 1, *Савића* 1. и *Мијатовића* 1.

Подаци о селу, — Робаје су према списку села ваљевске епархије од 1735. год. имале 17 домова.¹ Према харачким теџтерима из 1818. год. имале су 37. дом. са 64 пор. и 125 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 48 дом. с 385 станов., докле према попису од 1874. год. било је 54 дома с 392 станов. Према попису од 1884. год. било је 65 дом. с 475 станов., докле према попису од 1890. год. било је 63 дом. с 530 станов. Према попису 1895. год. било је 83 дома с 528 станов., докле према попису од 1900. год. било је 90 дом. с 587 становеника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 2,4, а процентни 1,21%.

Име селу. — За име селу везана је ова народна прича. Прича се, кад је вуга прелазила преко села, да га је снег поробила и оставила за собом само пустош, па се вези да је отуда дошло и име Робаје.

Име селу је доста старо, јер и њега налазимо у списку села окр. ваљевског из 1737. год.²

Порекао становништва и ослављање села. — Најстарија су сеоска насеља око извора Спасовине, где се и данас могу распознавати места на којима су старе куће биле. Доцније поре-

¹ Словеник XLII. Стр. 201.

² Langer. Стр. 247. — Ст. Новаковић XVIII 106.

дице насељавале су се по крајевима, после чега су се старе за њима повлачиле. Најстарије породице у селу су *Жужићи* (Жужићи) досељени с Чева у Црној Гори, где су се претходно били населили у Дробњацима, па се одатле спустили у ово село у другој половини XVII столећа у општој сеоби. Жужићи су прво населили се око Спасовине, па се доцније повукли к Тустом Брду, њима су род: Гавриловићи и Маринковићи, има их 14 кућа, славе св. Арханђела. Жужића има и одсељених у разна села ове и других области.

Некако одмах за Жужићима доселио се и некакав *Степанчић* прозват због малог раста, из Негбина код Нове Вароши, а населио се код данашњег Врела. Степанчићеви потомци називају се *Степанчевићи*, којих има и одсељених одавде по области и изван ње, у селу их је 12 кућа, у које се броје и Живковићи, славе св. Николу.

У старије досељенике, досељене у општој сеоби, рачунају се и *Мијатовићи*, чији родоначелник Мијат доселио се из Никшићске Жупе и овде се населио, а његова друга два брата Секула и Давид отишли ниже од овога места. Мијатови су потомци: Мијатовићи и Рађићи с 12 кућа, славе св. Луку.

Пред Кочину Крајину доселили су се *Драгојевићи* из Дробњака од братства Маловића; с њима су у сродству: Савићи, Маријићи у овом селу, Јовановићи у Мратишићу и Текићи у Кључу; њих је 13 кућа, славе св. Ђурђа и до скорог преслављали св. Саву.

Уз Кочину Крајину доселили су се у ово село и *Маџуни*¹, чији родоначелник Јанко Маџун населио се иза Степанчевића који су га и прозвали овим именом. Маџуни су: Јанковићи Гајићи и Тешићи, свега 8 кућа, славе св. Ђурђа. Стари Маџун доселио се из села Љутића у Полимљу.

¹ Селаџи причају да су Јанка Турци прозвали Маџуном због крајње сиромаштине. Прича се да су од најкада, па и данас, били и остали сиротиња. Једном неки богати Турчин, спахија овог села, реши се да и Маџуне направи богатима, с тога им да доста имања, набави стоке и да им нешто готовог новца, па им заповеди да раде, те да и они постану једанпут отресити и угледни грађани. Бад је после неколико година дошао у село, нашао је Маџуне какве је и оставио: имање поиспоклањали другима, новац потрошили, а од стоке немају ни петла пред кућом. Тад се спахија наљути и повикне на њих: „Шта ћу вам ја? Суђено вам је да будете сиротиња и тако ћете остати до века!“ С тога и данас селаџи веле: „Сиромас као Маџун!“ „Маџуну да и вода доноси, не помаже му.“

Уз Кочину Крајину доселио се и предак данашњих *Петришевића* из Колашина и населио поред самих *Жужића*, гласу и данас; њих је 2 куће, славе св. Николу.

Мало после *Драгојевића* пред Кочину Крајину доселили су се *Бојиновићи* из Кричка, њих је 10 кућа. Међу њих су се доселиле 2 породице из Полимља као уљези, али су обе измениле и презиме и славу, те их је тако 12 кућа, славе св. Арханђела.

У првом устанку доселили су се: *Марковићи* (Лимци) из села Бистрице у Полимљу, има их 4 куће, славе св. Луку. Тај су се доселили и *Брековићи* (Павићи) из села Брекова у Старом Влаху, њих је 5 кућа, славе св. Илију. — У исто доба доселили су се и *Пејићи* из села Косатице код Пријепоља, има их 5 кућа, славе св. Јована.

Новији досељеници су: *Перић* досељен уз Бабинску Разуру из села Маоча у Полимљу, слави св. Јована. — *Мојовић* је досељен у исто доба из Жупе Никшићске, слави св. Луку.

У Робајама је 89 кућа од 12 породица.

Занимање Становништва. — Робајци се занимају поглавито земљорадњом и воћарством. Земља није у стању да сваке године да све што је потребно за исхрану. Стоке гаје доста, али не држе је у већој количини. Воћа подижу у већој мери, за тим имају добре винограде и дају им добар род. Велики број сељака одаје се изучавању заната и трговине и тим се пословима баве у селу и изван њега. Раније их се доста иселјавало из села, али данас мање. Сиромашнији надниче по селу и општини, али се не удаљују далеко изван села.

Појединости о селу, — Робаје су саставни део рајковачке општине у ср. колубарском. Судница и школа су у Рајковићу, црква у Паунима. Гробље подељено у два дела. Један део села (источни) не преславља, а западни преславља Спасов-Дан.

110. РОВНИ.

Положај села. — Ровни су на левој обали Јабланице, на југу од Балиновића. Сеоске су куће по странама високих, врло стрмених, кршевитих кречњачких брда, која се дижу изнад Јабланице. Брда су висока и плећата, поред Јабланице, препуна плазова и точила. Главнији су висови: *Тара* и *Шерак* до Куница и Ситарица, *Брдо* до Бобове и *Богдана* до Балиновића, на којој је и Балиновић.

Извора има неколико у надинама брда, у раседима слојева. Извори нису јаки, главнији су *Тара* до Бобове, *Ракића Чесма* у селу и *Срећковића Бунар*. Потребу у већој количини воде подмирује Јабланица, која тече поред села с источне стране. С јужне стране одваја село од Куница и Ситарница поток *Тара*, који постаје од неколико јаких извора. Од Ракића кућа слази велика *Ракића Јаруга* или *Дубока Јаруга* (а и *Дубоки Поток*), а она је сува, каменита и успрта долина.

Земље и шуме. — У селу је врло мало зиратне земље, она је око кућа и по плећима брда, докле је око Јабланице врло мало има. Земља је каменитог дна, посна, доста кречна и ако се натире, онда може нешто да роди. Само до Балиновића из Богдану има мало више зиратне земље и то је једини повећи комад родније земље, у коме сваки сељак има свога удела. Ту су *Ровине*, најбоље зиратне земље, рђаве за ливаде и пашњаке.

Шуме је у селу доста. Јужни крај села је пошумљен. Око *Таре* и *Дубоког Потока* има доста шуме, само је ситна, те отуда народ има доста дрва за огрев, а по мало и за грађу. Заједнице сеоске су око *Таре* и *Дубоког Потока*, а других заједница нема.

Тип села. — Ровни су село разбијеног типа. Сеоске су куће у главном збијене у два цемата. Први цемат је на Богдани до Балиновића и зове се *Старе Куће*, а други зове се *Брда* и на јужну је страну од њега. Куће су растурене, тако да су цемати готово спојени; растојање међу кућама је од 50—600 м.

Код Старих Кућа су: *Зарићи* (7 кућа), *Срећковићи* (7 кућа), *Антонијевићи* (1 кућа), *Иванковић* (1 кућа), *Селаковићи* (2 куће), *Радосављевићи* (3 куће) и *Јовановићи* (2 куће). На Брдима су: *Чолићи* (Живковићи) (3 куће), *Ћубићи* (3 куће), *Јаковљевићи* (2 куће), *Ракићи* (4 куће) и *Ђокићи* (1 кућа).

У Ровнима има неколико осредњих задруга: *Чолића* 1, *Срећковића* 2, *Зарића* 2 и *Ракића* 1.

Подаци о селу. — Ровни, код Вука Ромни, према харачким теттерима од 1818. год. имали су 15 домова с 21 пор. и 41 хар. личности. Према попису од 1866. године било је 18 домова са 172 становника, докле према попису од 1874. године био је 21 дом с 202 становника. Према попису од 1884. год. било је 28 домова с 243 станов., докле према попису од 1890. године било је 30 домова с 259 станов. Према попису од 1895. год. био је 31 дом с 291 станов., докле према попису од 1900. год. било је 33 дома с 298 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 3,4, а процентни 1,64%.

Име селу. — Балиновић су основала два брата рођена, који су били оделити пре досељења и настанили се прво у Балиновић. Старији брат остао је у селу, а млађи прешао је на своје ровине¹ у овом селу, на месту, где су данас *Старе Куће* и ту је закућно. Почем је млађи брат закућно и населио се на ровинама, и његово се село прозове *Ровине*, а доцније изговарањем и *Ровне* и *Ровни*.

Порекло становништва и оснивање села. — Ровне су основале оне породице, које су на Богдани на месту званом *Старе Куће*; оне су потомци старог Балиновца, досељеног на своје ровине. Ове су се породице гранале и шириле по целом селу и међу њих се уметале доцније досељене породице. Од Балиноваца су данашње породице: Зарићи, Срећковићи, Иванковићи, Антонијевићи, Јаковљевићи, Ћубићи, Чолићи, Ракићи и Радосављевићи; њих је 30 кућа, славе св. Јована. Кад се Балиновац населио у селу, Ровни су тиме постале заселак села Балиновића и дуго се тако сматрале а пре Балиновчевог доласка није било насељеника нити се ма шта знало за њих.¹

Новији су досељеници *Јовановићи*, чији је дед сишао као мајстор из Годечева окр. ужичког и населио се у селу; њих је 2 куће, славе св. Николу. — *Селаковићи* су из Сушице, отац им прешао жени на имање, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Арсеновић* је из Сушице и призетко се у Зариће, чије је презиме и славу примио, слави св. Јована. — *Бокић* је из Заовина, слави св. Ђурђа.

У Ровнима је 36 кућа од 5 породица.

Занимање становништва. — Ровњани се занимају свима привредним пословима, којима и суседни сељаци све области. Главна су занимања воћарство, ст чарство а узгред и земљорадња. Радо уче занате и раде их по селу и околини, доста их се бави риболовом, жежењем кре а и трговином. Не седе се, али у службу иду по суседним селима.

¹ Ровине се зову у опште она места, која су обрасла надраћу, па се преко зиме рове за сивне, које засољену надрат радо једу, иначе неће ни ако једу, добивају неку опасну болест, која их унија и жори.

И данас старији сељаци овог села и Балиновци не сматрају ово село друштво него као заселак Балиновића.

Појединости о селу. — Ровни су саставни део ребељске општине у срезу ваљевском. Судница и школа су у Поћути, а црква у Грачаници. Гробље је у средини села на Брдима.

111. Сандаљ.

Положај села. — Сандаљ је изнад Јовање на северном крају Лесковичке Висоравни. Земљиште је кречњачко, препуно вртача, а сеоске су куће на самом крају висоравни по вртачама које су врло великог обима и дају земљишту нераван изглед. Висораван се врло стрмо спушта у корито реке Јабланице. Стране брда су кречњачке, ако су пошумљене, на њима се не распознају трагови ерозије, а ако су огољене као на западној страни села, онда су кршевите, пуве плазова, точила и пештера.

У селу око кућа нема ниједног извора. Свега су 3 извора у странама брда и сандаљских страна. Извори су на раседима слојева, јаки и не пресушују, и њима се једино народ и служи. Један је од ових извора при врху Јовањске Шуме и зове се *Црна Вода* и од њега постаје читав поток под истим именом. Друга су два на западној страни села и зову се *Чесма* и *Точак*. У селу се народ помаже водом с бара и цистерни, докле погранична Јабланица од слабе је помоћи, јер се њој тешко слази

Земље и шуме. — Сандаљске су земље кречне, суве и врло посне, кад се ђубре на њима добро успевају стрмна жита, докле сви други усеви слабо напредују. Ливада нема, а тако и пашњака. Зиратне земље око Јабланице и по падинама тако исто нема.

Шуме је у селу мало. По странама од скоро се почела гајити шума, а та је шума ситна и од слабе користи. Појединачних и повећих забрана има по селу и до Стубла, те се њима дрви село и сече, што му је од потребе за грађу. Стране су сеоска заједница, докле сва северна страна села је својина цркве јовањске и пошумљена.

Тип села. — И Сандаљ, као и суседни Лелић, је село збијеног типа. Куће су на растојању 20—50 ^м и збијене у неколико вртача у круг поређаних. Сандаљ је врло мало насеље, те отуда и нема цемата, а по неке издвојене куће су новијег порекла.

У Сандаљу су: *Филиманићи* (7 к), *Максимовићи* (1 к), *Глишићи* (2 к), *Арсичи* (2 к), *Андрићи* (1 к), *Петровићи* (3 к), *Косићи* (1 к), *Теодосићи* (1 к), *Тришићи* (1 к), *Ормановићи* (2 к), *Илићи* (1 к), *Марковићи* (2 к), *Митрашиновићи* (1 к), *Живковићи* (1 к), *Божићи* (1 к) и *Радовићи* (1 к).

У селу нема задруга.

Подаци о селу. — Сандањ је према харачким тестерима из 1818. год. имао 8 домова с 14 пор. и 26 хар. личности. Према попису од 1866. године било је 19 домова са 127 станов., докле према попису од 1874. године било је 19 домова са 120 станов., Према попису од 1884. год. било је 24 дома са 135 становника, докле према попису од 1890. год. било је 27 домова са 159 становника. Према попису од 1895. год. било је 25 дом. са 173 становника, докле према попису од 1900 год. било је 26 домова са 168 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 1,4, а процентни 0,35%.

Име селу. — Откуда је име селу, то нико не уме да објасни. Сваки држи да је име донето са стране и то да је донето из Босне, а да ли је ово породично презиме или име тамошњег села, не зна се. Једино се зна да је ово селанце одавно познато под овим општим именом.

Порекао становништва и оснивање села. — Сандањ је из истом месту где и данас, а основала га је његова најстарија породица *Филиманићи*, за које се не зна да су се с које стране доселили. *Филиманићи* су најјача породица у селу и много их се доселило у равнија места по Посавини. *Филиманићима* су у селу сродни *Глишићи*, има их 9 кућа, славе св. Николу.

Најстарији су досељеници уз Кочину Крајину, кад су се доселили данашњи *Ормановићи* из Г. Кошаља у Азбуковици, којима су род *Илићи*, има их 3 куће, славе св. Јована; *Арсен* су из Шљивовице у Ст. Влаху, има их 2 куће, славе св. Николу.

У другом устанку после 1818. год. сипали су *Петровићи* из Јеловика у окр. ужичком, има их 3 куће, славе св. Јована. — *Максимовић* је из Пилице окр. ужичког, слави св. Арханђела. — *Косић* је од Косића у Зарољу, слави св. Стевана, а овде дошао као слуга.

Још новији су досељеници, после 1850. г.: *Марковићи* прешли из Златарића на своје имање, после деобе у задрузи, има их 2 куће, славе св. Стевана. — *Андрић* је дошао као слуга из Стрмова, окр. ужичког, слави св. Арханђела. — *Теодосић* је из Ст. Реке, довела га мати у село, слави св. Арханђела. — *Тришић* је дошао уа преудату матер из Седлара, слави св. Ђурђа. — *Живковић* је из Г. Кошаља, доселио се као слуга, слави св. Трфеуна. — *Митрашиновић* је из Ђивовића у Цр. Гори, дошао после последњег рата, слави св. Стевана, *Божич* и *Радовић*

су из Лесковица дошли после деобе на своја имања, славе св. Јована.

У Сандаљу је 28 кућа од 14 породица.

Занимање становништва. — Сандаљци се занимају поглавито оним привредним пословима, којима и суседни Златари-чани и Седларци. Споредно им је занимање жежење креча и занати, због чега многи иду по другим селима. Слаба земља, мали приход с ње, нагоне их, те се с године у годину нагло расељавају и губе по равнијим селима, идући већином у млађим годинама по службама и занатима, где и остају.

Појединости о селу. — Сандаљ, и ако је пред општином у Јовањи, ипак долази у састав лелићске општине у ср. ваљевском. Судница му је у Лелићу, а школа и црква у Јовањи.

112. Санковић.

Положај села. — Санковић је на левој обали реке Лепенице, према Мионици. Сеоске су куће у осојним странама брда и спуштене посниско у раван речице Лепенице. Део села око Лепенице и њених става с Липницом је раван и поступно се, готово неприметно, подиже ка селу. Над селом нагло се подиже брдо *Јакшинац*, а даље на запад *Присојаница*.

Извора је врло много у селу. И око Липнице и у подножју Јакшинца и долини Пасјака има толико извора, да готово свака кућа има свој извор или чесму, па се према породицама и називају. Један је од ових извора на путу кроз село и као општи сеоски оглашен и назива се *Студенац*. Реке су поред села, с источне стране *Лепеница*, са северне *Липница* и с јужне *Пасјак*, јаке и непресушне речице, које се уливају у Лепеницу у селу.

Земље и шуме. — Санковић је у понајподеснијем положају од колубарских села. Ниједна једина стопа земље није на одмет, свака је од неоцењене вредности, јер на санковачким земљама одлично рађају сви усеви а расту и шуме. И воћњаци и ливаде, и оранице и виногради, и пашњаци и шуме цене се као и у Ђурђевцу, међу најбољим у срезу колубарском. Равни потес око Лепенице, *Олим* и *Јеленин Кључ* при ушћу Липнице препуни су затворених пашњака и ливада, у којима се гаје колубарска говеда. Пасјак има одличне зиратне земље и шуме, а Јакшинац је окићен најбољим виноградима у околини.

Шума је у Пасјаку и до Ђурђевца, има је доста, ма да је сва издељена. Шуме су од лиснатог дрвета и свака њивица огра-

ђена је шумом, па је има довољно за обичне сеоске потребе. У селу нема никаквих заједница.

Тип села. — Санковић је по положају своје доста збијено село, а да су му куће мало правилније груписане, лично би из шумадијска села, овако је још старовлашко село, јер су му куће збијене у цемате, који су, и ако спојени, опет с неправилно распоређеним кућама и окућницама.

У Санковићу се дају врло лако распознавати два цемата: Божичани и Крајчани. Божичани су на источној страни Јакшињца, а даље на запад су Крајчани, а куће и једног и другог цемата су на растојању 10—50 м. У Божичанима су: Пауновићи (9 к), Обрадовићи (4 куће), Јовановићи (3 куће), Лаловићи (3 куће), Миловановићи (2 куће), Ивановићи (1 кућа), Пекићи (1 кућа), Видаковићи (1 кућа), Недељковићи (3 куће) и Лазаревићи (1 к). У Крајчанима су: Милиновићи (4 куће), Веселићи (2 куће), Мандићи (4 куће), Глигоријевићи (1 кућа), Лазичи (2 куће), Ђежјевићи (2 куће), Симићи (1 кућа), Анићи (Бугарићи) (1 кућа), Ранковићи (1 кућа) и Живановићи (1 кућа).

У Санковићу има по више задруга, али су задруге мале. Задруге са 15—20 чељади су: Миловановића 1, Милиновића 1, Пауновића 1, Јовановића 1 и Лазича 1.

Подаци о селу. — Санковић (Санкович) према списку села ваљевске епархије од 1735. год. имао 14 домова.¹ Санковић² је према харачким теџтерима у 1818. год. имао 31 дом с 42 пор. и 98 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 34 дома с 274 становника, докле по попису од 1874. год. било је 47 дома с 272 станов. Према попису од 1884. год. било је 45 домова с 324 становника, докле по попису од 1890. год. било је 47 дома с 368 становника. Према попису од 1895. год. било је 48 домова с 374 становника, докле према попису од 1900. год. било је 50 домова с 406 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 3,4, а процентни 1,22⁰/₀.

Име селу. — Име селу дошло је од првог досељеника. Први досељеник у село звао се Божја Станковић и по његовом

¹ Словеник ХІІ 201.

² Код Вука у Даници за 1827. год. ово село записано је именом Станковић, а и дан-дасе многи старији људи из села и са стране другачије и не изговарају име овог села.

презиму прозвато је и ово село *Станковићи*¹ па се доцнијим изговором окренуло на *Санковићи* и *Санковић*.

Санковић је врло старо насеље почем га налазимо у села ваљевског округа из 1737. год.²

Имена цемата су по имену првог досељеника Боже Божићани, а Крајчани по месту насељења према првој породици.

Порекло становништва и оснивање села. — Село су основали *Божа Станковић* и његова удова сестра *Божана* са својих 7 синова. Пре досељења Божиног није било села, а атар његов могао се сматрати као део суседног села Ђурђевица. По причању старијих људи Божа се доселио пред крај XVII столећа из Куча у Црној Гори, баш са саме границе. Сестра му је била удата у неком суседном селу, па како јој је муж погинуо од обести некаквог Арнаутина, Божа га освети, па да би избегао даљу крвну освету, он се са својом породицом и сестрином пресели у Србију и насели под Јакшињцем, где су данашње Обрадовића куће, а Божану насели на месту, где су данас Кнежевића куће. Божа је имао 3 сина: *Пауна*, *Лазара* (Лалу) и *Петра* (Пеку). Паунови су синови, Јакша и Раде, оба погинула од Турака после другог аустријског рата, што су помагали Аустријанце у ратовима и оба сахрањена на Јакшињу, на месту где се и данас распознају њихови гробови. Од Пауна, Лале и Пеке су готово сви Божићани: Пауновићи, Обрадовићи, Лаловићи, Ивановићи, Пекићи, Недељковићи и Лазаревићи; њих је 22 куће, славе св. Николу.

Од Божанићних синова су: Веселићи, Мандићи, Глигоријевићи, Лазичи, Кнежевићи и Симићи, познати под општим презименом *Кнежевићи*, назвати по томе, што је из те породице знаменита личност прве половине XIX века, честити Србин и витез, кнез *Јовица Милутиновић*, прво буљугбаша³ кнеза Николе Грбовића, а после и војвода колубарски.⁴ Кнежевића има 12 кућа, славе св. Николу.

¹ Сва села на „ић“, као и ово, а којих је доста у овој области, у први мах свршавала су се на „ићи“, па се од пре 30 година на овамо крајње „и“ избацује готово свуда.

² Langer, Serbien etc. 247. — Споменик XVIII 106.

³ Мемоари Проте Матије. 37. — М. Ђ. Милићевић, „Кнеж. Србија.“ 396.

⁴ Кнез Јовица није оставио после себе мушких наследника, ма да их је имао. Данашњи Кнежевићи су потомци његове браће: Грујице, који је погинуо 1815. год. на Чачку, и Пантелије, који је погинуо 1806. на Мишару.

Милиновића предак доселио се као слуга од Прилепа у Македонији и од њега су 4 куће, славе Ђурђиц. Стари *Милиновић* доселио се уз Кочину Крајину преко Шумадије.

У првом устанку сисао је у село као радник дед данашњих *Јовановића*, из села Засеља у окр. ужичком; њих је 3 куће, славе св. Николу.

Досељеници из новијег доба, од 1860. год. па на овамо, су: *Миловановићи*, досељени из Радобуђе, окр. ужичког, на купљено имање од старих замрлих Лаловића, има их 2 куће, славе св. Ђурђа. — *Видаковић* се призетио у Пекиће, а доселио се из Славковице, слави св. Арханђела и св. Николу. — *Арић* је из Заплања, од Д. Крчимира, циглар, и призетио се у Веселиће, слави св. Трифуна, — *Ранковић* је из непознатог села у окр. ужичком, призетио се у Милиновиће, слави Ђурђиц. — *Живановић* је из Осеченице, призетио се такође у Милиновиће, слави Ђурђиц.

У Санковићу је 47 кућа од 9 породица.

Занимање становништва. — Санковчани се занимају свима привредним занимањима, којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња, сточарство и воћарство. Али нигде није омиљено код сваког сељака гајење говеда, као у овом селу и Радобићу. Говеда се гаје правилно и одгајена доносе знатне приходе. Воћа и виногради у последње доба гаје се у велико и подижу на рационалној основи. Санковчани не уче занате и не селе се.

Појединости о селу. — Санковић је саставни део мионичке општине у ср. колубарском. Судница, школа и црква су у варошици Мионици. Гробље је на Јакшинцу и заједничко за цело село. Сеоска је преслава Николаји (9 мај).

113. Седлари.¹

Положај села. — Седлари су на обема обалама Јабланице баш изнад става ове реке и Обнице. Сеоске су куће растурене по свима крајевима села и већином су под брдима а ређе на њиховим странама. Земљиште је брдовито, неравно и врло прерртно. Развође Јабланице и Обнице, и овде као и у Златарићу, зове се *Осијање*, па и по њему има сеоских кућа. На десној страни дижу се *Видрак*, *Врана* и *Бобија*.

¹ Село описивао је и г. Вој. Симоновић, бив. предавач таб. гимназије у Седларима, који је опис без стварне вредности.

У Седларима има доста извора. Главни су извори испод брда и јаки, не пресушују и отичу у Јабланицу или Обницу. Главнији су извори: *Краљева Чесма*, *Попова Вода*, *Мандића Стублина*, *Параментића Бунар*, *Шијаковића Бунар* и др. С Бобије слива се Дубоки Поток, а с Вране Поток, којим отичу сувишна кишна и снежна вода. С Осијања се спуштају поједнака точила и из њих се спушта атмосферска вода, почем по њему нема извораца.

Земље и шуме. — Седларске су земље око река, оне су наносне, врло родне и богате, само што их је мало и зову се лукама, обничке су боље од јабланичких, јер их последња више квари. Брдске су земље плитке, суве и кречне и особито родне за стрмна жита. Најбоље су ливаде у Јабланици око Краљеве Чесме и Обници, у месту званом Дивчибаре.

Шума је по свима висовима и њиховим странама, уз долине потока, уз точила и поред самих река, када просецају и кречњачке ртове. Шуме су или приватне или сеоска заједница. Сеоска је заједница испод Јовањске Шуме, а има гдегде и цематских заједница по Осијању.

Тип села. — Седлари су село разбијеног типа. Куће су растурене у неколико група, малих цемата. Цемати су удалеко 2—3 К^м један од другог, а куће су у цематима на растојању 20—300 м. Главнији цемати у селу су, пошав од Златарића: *Косим*, *Ананија*, *Тишићани* и *Седлар*.

Косим је на Осијању, према цркви јовањској и у њему су *Савићи* (9 кућа). Типићани су на истон од Косима и на обема обалама Јабланице и то: *Мандићи* (4 к), *Бирчани* (3 куће), *Томићи* (1 кућа) и *Радојичићи* (1 кућа). Ананија је на Обници: *Параментићи* (10 кућа) и *Ракићи* (5 кућа). Седлар је до Попара, око Виса Седлара и ту су: *Божићи* (4 куће), *Шијаковићи* (1 к), *Петровићи* (3 куће), *Маринковић* (1 кућа), *Грујичић* (1 кућа), *Миловановић* (1 кућа), *Јаковљевић* (1 кућа) и *Обрадовић* (1 кућа).

У Седларима има неколико осредњих задруга: *Божића* 1, *Савића* 1, *Мандића* 1, *Маринковића* и *Параментића* 2.

Подаци о селу. — Седлари су према харач. тефтерима из 1818. године имали 14 домова с 20 пор. и 37 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 27 домова с 232 становника, докле према попису од 1874. год. било је 30 дом. с 252 станов. Према попису од 1884. год. био је 31 дом с 298 станов., докле према попису од 1890. год. било је 42 дома с 355 становника. Према попису од 1895. год. било је 44 дома с 427 становника.

докле према попису од 1900. год. било је 59 домова с 438 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. године 6,24, а процентни 2,01%.

Име селу. — Име селу је од брда Седлара, за које се прича да се на њему настанио некакав седлар и основао на тај начин село. Право село и најстарије насеље и данас је око истоименог брда, где су данас Божића и Шијаковића куће.

Типићани је име ђемата од презимена Типићи, како се звала прва породица тога ђемата. Осим је место на Осијању где су Савићи, па се тако зове и ђемат. Ананија је турска реч, како сељаци веле, али је оно женско име, име бабе, која је Параментиће ту превела.

Порекло становништва и оснивање села. — Седлари су врло старо насеље. По причању старијих сељака село је основала породица *Тиаића*, за коју се не зна да се откуда доселила. Типићи су прво били у Седлару, па су сишли у Јабланицу и овде су још из турског доба. Одавде је баба Ананија превела Параментиће у Обницу и тамо их населила. Типићи су: *Параментићи*¹ и *Мандићи*, има их 14 кућа, славе св. Николу.

Најстарији досељеник у село је *Шијаковића* предак, за кога се прича да је био седлар и да се населио поред Типића, па и данас је у Седлару на истоименом брду. Ова је породица била некад врло јака, али је много замирала и расељавала се и данас спала на једну кућу, слави Ђурђиц. Родоначелник ове породице доселио се од Пјеваља пред крај XVII века.

Уз Кочину Крајину сишли су с Кремана данашњи *Савићи*. Претка њиховог населио је неки Врца прво у Ковачицама, одакле се после 5 година спустио овде и населио на црквеном имању, које је данас прешло у Савића својину. Савића има 9 кућа, славе св. Ђурђа.

Кад и Савићи сишли су опет с Кремана данашњи *Божићи*; њих је 4 куће, славе св. Пантелију.

С Божићима у Седларе се доселио и предак данашњих *Грујичића* из М. Горе, у Ст. Влаху; и онда и данас једна кућа.

¹ Презиме Параментић дошао је отуда, што је некакав њихов предак, убио неког беспог Турчина Параменту, који је имао у селу велико имање па су га после они заузели.

слави св. Ђурђа. С њима је сишао као слуга предак данашњих Томића из Заовина у Ст. Влаху. Ова се кућа делила и селила у Скелу, данас је 1 кућа, слави св. Јована.

У првом уставку доселио се предак данашњих Петровића из Осата у Босни, од кога су 3 куће, славе св. Ђурђа.

Бирчане је населио кнез Илија Бирчанин од своје породице из Суводања и ту је био његов рођени брат, који је имао за задатак да мотри на кретање ваљевских Турака и да га о томе извештава; њих је данас 3 куће, славе св. Ђурђа.

Ракићи су сишли из Пакаља на своје имање, има их 5 кућа, славе св. Стевана. — Миловановић је новији досељеник из Маоча у Полимљу и насељен на Шијаковића имању, слави св. Николу. — Радојичић и Маринковић су скорашњи досељеници из Осата, досељени као мајстори, славе св. Арханђела. — Јаковљевић је из Ровни, сишао жени на имање, слави св. Јована. — Обрадовић се доселио последњих година из сарајевског краја, слави св. Марка.

У Седларима има 46 кућа од 14 пордица.

Занимање становништва. — Седларци се занимају свима занимањима, којима и суседни сељаци ове области. Поред земљорадње и воћарства главна су им занимања риболов по рекама, жежење креча и ђумура, рабацијање по граду Ваљеву и грађење брана на води. Седларци знају и занате, али их слабо раде изван села, осим ако се куда не одселе. Нерадо се селе из свога села.

Појединости о селу. — Седлари су саставни део јованске општине у ср. ваљевском. Судница, школа и црква су у Јовани, а гробље издељено по крајевима. Немају заједничке преславе.

Цигани. — У Типићанима према Бирчанима налази се поред пута насељено 11 циганских кућа. Циганске су куће приземне обичне потлеушице, олепљене блатом. Цигани су се населили овде пре 10 година, немају своје земље и заузели су сеоско земљиште; вере су православне, занимају се свирачином и надничењем по граду и суседним селима. Некад су били у сродству с оним на Бобији, па су се доста давно од њих одвојили и дуго година живели на ставама Обнице и Јабланице, на имању општине града Ваљева. Цигани говоре српски и влашки.

114. Ситарике.

Положај села. — Ситарике су на источној страни од става Суводањске и Станијине Реке. Сеоске су куће изнад река, по пле-

ћима брда *Чолиног Остењка* и по увалама између брда *Главице* и *Таре*. Земљиште је брдовито и неравно, већа су брда: *Тара*, *Осоје* и *Главица* до *Совча*, *Куница* и *Ровни*, *Кик* до *Суводања*, *Орловац* и *Драч* до *Бобове*.

Извора је у селу много. Главни су сеоски извори под *Осојем* и *Киком* и стачу се у поток *Стаковац*, који не пресушује и пада у *Обницу*. Други су извори под *Орловцем* и граде поток *Јелава*. Трећи је главни извор *Тара*, по коме је назват и поток и цео крај села тим именом и стиче у *Јабланицу*.

Земље и шуме. — Ситаричке су земље као и поћутске од црне смолнице врло родне, особито наводњене и добре за ливаде и оранице. Овакве су земље у средини села низ поток *Стаковац*, докле свуда по селу друге су земље. По *Тари*, куда су избили порфирити, су пескуше, суве, посне и нису ни за какве усеве. По брдима и до *Бобове* само су вртаче са каменим странама, те су и сувише неподесне за обделавање.

Шуме су сеоске на источној страни села до *Јабланице*, где су повећи делови села пошумљени. *Тара* је сеоска заједница, а других заједница у селу нема.

Тип села. — Ситаричке су у сливу двеју река *Јабланице* и *Обнице*, и подесне за две самосталне групе, готово два засебна насеља. Први део села над *Обницом* зове се *Херцеговачки Крај*, а други над *Јабланицом* зове се *Тара*. Цемати су удаљени један од другог 600 м, а куће су на растојању од 20—100 м.

У *Херцеговачком Крају* су: *Ивковићи* (3 к), *Мићићи* (3 к), *Мијаиловићи* (4 к) и *Станојевић* (1 к) и ове су куће под *Чолиним Остењком*, у врху потока *Јелава*. У *Тари* су: *Станићи* (1 к), *Мијатовићи* (1 к), *Ракићи* (5 к), *Хаџићи* (10 к), *Јаковљевићи* (3 к), *Милосављевић* (1 к) и *Јовићи* (2 к). На *Ставама*, на дну села, на *Обници*, има једна кућа *Симића*.

Повеће задруге у селу су *Станића* с 36 чељади и *Хаџића* с 30 чељади.

Подаци о селу. — Ситаричке према харачким тефтерима из 1818. год. имали су 12 домова с 19 пор. и 47 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 20 домова с 235 станов., докле према попису од 1874. год. било је 26 домова с 241 стая. Према попису од 1884. год. било је 28 домова с 289 становника, докле према попису од 1890. год. било је 27 домова с 296 становника. Према попису од 1895. год. било је 33 дома с 298 ста-

новника, докле према попису од 1900. год. било је 35 домова с 293 становника.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 1,24, а процентни 0,51%.

Име селу. — Ситарице је старо име, прича се да су некадашњи становници овог села умели градити сита па су они прво по томе прозвати ситари, а по њима и село Ситарице.

Имена крајева су: Херцеговачки по месту досељења, а Тара по месту насељења око извора, потока и шуме Таре.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село је у Тари, а ту су и данас најстарије сеоске породице. Старе породице, које су основале село, јесу *Станићи*, којих је врло мало у селу, већ су се многе иселиле у Тамнаву, где их има у повише села; њих је 2 куће (Мијатовића и Станића), славе св. Стевана.

Друга врло стара породица, досељена у првој половини XVIII века за време аустријске окупације, јесте *Ракићи* и *Јаковљевићи* (Јовићи и Милосављевићи), досељена из Узовнице у Азбуковици, има их 11 кућа, славе св. Арханђела.

Херцеговци — *Џувери* досељени су уз Кочину Крајину из Бобове у Полимљу; њих је 11 кућа под презименима: Ивковићи, Мићићи, Мијаиловићи и Станојевић, славе св. Лазара. Кад и Џувери доселили су се и *Хаџићи* из Петрца у Азбуковици, њих је 10 кућа, славе Ђурђиц.

Симић је скорашњи досељеник из Бобове, доселио се као опанчар, слави св. Николу.

У Ситарицама је 35 кућа од 5 породица.

Занимање становништва. — Ситаричани се занимају свима привредним занимањима, којима и други сељаци из суседних области. Главна су занимања земљорадња и воћарство. Одају се из реда изучавању заната и раде их по селу и изван њега. Због рђавог земљишта и његовог рђавог распореда многе се породице скоро сваке године исељавају у равнија села, докле и сваки увиђавнији сељак мушку децу отуђује израније и шаље на занате, у службу и трговину, па их тако и не враћа.

Појединости о селу. — Ситарице су саставни део суводањске општине у ср. подгорском. Судница и школа су на Ставама, а црква у Грачаници. Гробље је заједничко и изнад извора Таре. Село нема заједничке преславе.

115. Славковица.

Положај села. — Славковица је на обема обалама Славковачке Реке, увучена дубоко у планину *Рајац*. Земљиште је планинско и сувише брдовито. Стране су брда врло стрме, а брда су купаста или су косе. С јужне стране диже се изнад овог села и Баха *Грађеник*, а са северне, као развође Гукошкој и Славковачкој Реци, *Бобија*. Главнија су уздигнућа: *Широка Плоча* до Лалинаца, *Трешњица* до Гукоши, *Рајац* до Подома, *Обршина* и *Лицак* до Кад. Луке. Сва су брда од вулканских дацитних стена, које су по површини јако распадануте. Само је Рајац, по врху и до Полома, састављен од кречњачких стена с вртачама.

Изворима је село богато. Многи су извори у падини Рајца и Бобије и од њих се сливају разнолики потоци и граде *Славковачку Реку*. Око извора су и куће и оне се спуштају дубоко низ потоке или се пењу у планину. Главнији сеоски су извори: *Врело*, *Провалија*, *Букљенац* и *Миладиновац* у Лисинама, *Литице* на Бобији, поред многих малих извораца са плазовима око себе.

Славковачка Река постаје од потока: *Ковачеве Реке*, која долази с југа из Ржанице, *Иконића Врела*, које извире под Рајцем, *Коловаче*, која слази са севера од Смиљанића, *Литице* која слази с Бобије и *Радиновца*, који слази опет с Бобије и тече поред цркве. Реку у главном граде два бујна и плаховита потока *Коловача* и *Ковачева Река*, који се састају код школе и при поплавама и селу и његовом атару чине велике штете, ма да су куће склоњене од њих. Славковачка Река тече на северозапад и у Кад. Луци, испод Кошуте, улива се у Љиг.

Земље и шуме. — Славковачке су земље изван кућа по плећима и падинама појединих брда и око Реке. Брдске су земље песковите, хладне, суве, плитког дна и врло неродне, тако да се дају тешко и догонити. Око Реке су наносне земље, паључца и дуке, подложне квару од река и потока, добре за ораницу и погдегде и за ливаде. У опште је Славковица у погледу зиратне земље посве сиромашна и долази у ред најсиромашнијих села у колубарској области.

Шуме је и сувише и од лиснатог дрвета; цело село обрасло је њоме. Само Литице и један део Бобије, део изнад цркве што није пошумљен, иначе свуда и на сваком месту прекрилиле су многе шуме, које има у изобиљу и за грађу, огрев, продају и жежење ђумура. Особито је Рајац пребогат шумама, сав

је сеоска заједница, докле су сва повећа брда џематске или породичне заједнице, где и појединци имају два пут више шуме него зиратне земље.

Тип села. — Славковица је имала раније тип старовлашког села, а и данас је у главном овог истог типа, али од пре 30 година нагло се сасељава Реци и поступно прелази у речни или башки тип. Близу трећи део села саселио се у луке и ту се стално населио, оставивши у селу своје окућнице и имање, које временом даје у замену за ближе насељеном месту. Славковица је и данас подељена у џемате, који су сви при изворима потока, по јаругама и увалама између појединих брда. Сеоски су џемати: *Ржаница* изнад Баха, испод рудничког села Полома, *Качер* испод Рајца и око Врела, *Јелав* при извору Коловаче, *Веселиновићи* по Бобији до Кад. Луке и *Славковица* око школе и цркве. Куће у џематима од једне породице су близу једна друге, на растојању од 20—30 м, а поједине породице увек су у јаругама и по увалама удаљене по 200—700 м једна од друге, докле мале или џемати су спојени.

У Ржаници су: *Којићи* (Гајићи) (3 куће), *Којићи* (5 кућа), *Матићи* или *Радовићи* (11 кућа), *Видаковићи* (5 кућа), који су у правој Ржаници, а ниже њих, око Провалије су: *Миловановићи* (7 кућа) и у Белом Потоку *Максимовићи* (4 куће). У Качеру су: *Николићи* (4 куће), *Даничићи* (10 кућа), *Радовић* (1 к), *Иконићи* (7 кућа), *Акимовићи* (6 кућа), *Крстићи* (Ранковићи) (10 кућа), *Смиљанићи* на Лусинама (15 кућа), *Радивојевићи* (Дујићи) (2 куће) и *Весићи* (6 кућа). У Јелаву су: *Иковићи* (7 к), *Тобчићи* (3 куће), *Нешићи* (5 кућа), *Тошанићи* (4 куће), *Стојнићи* (6 кућа) и *Дујићи* (7 кућа). У Веселиновићима су: *Пајићи* (10 к), *Спасојевићи* (5 кућа), *Стевановићи* (4 куће), *Арсенијевићи* (5 к), *Митровићи* (2 куће), *Весковићи* (5 кућа), *Павлићевићи* (2 куће), *Обрадовићи* (2 куће), *Раковићи* (1 кућа) и *Ђукићи* (5 кућа). У Славковици су: *Поповић* (1 кућа), *Петровић* (1 кућа), *Тирић* (1 кућа) и *Кирић* (1 кућа) поред осталих, сишлих из села и урачунатих по појединим крајевима.

Задружан је живот слабо развијен. Врло је мали број повећих задруга, као што је Даничића од 25 душа, већ су већином мање задруге од 2—3 члана и 10—18 чељади.

Подаци о селу. — Код Вука и по харачким теттерима из 1818. год. насеља *Ржаница* и *Славковица*¹ воде се као засебна

¹ М. Петровић „Финансије и Уставове Обновљене Србије.“ II 460—469.

насеља и обоје заједно имали су 10 домова с 45 пор. и 140 хар. личности. Према попису од 1866. године било је 107 домова са 693 становника, докле према попису од 1874. год. био је 121 дом са 768 станов. Према попису од 1884. год. било је 130 домова с 874 становника, докле према попису од 1890. год. било је 147 домова с 922 станов. Према попису од 1895. год. било је 158 домова с 959 становника, докле према попису од 1900. год. било је 176 домова с 1046 становника.¹

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 10,34, а процентни 1,25‰.

Име селу. — Од куда је име Славковица, непознато је. Имена мала: *Јелав*, *Качер* и *Ржаница* су по имену појединих рајачких брда, а *Веселиновићи* су по имену основаоца исте породице, која само у селу носи ово опште презиме.

Старине у селу. — 1. У мали Качеру, испод истоименог брда, код Врела, налазе се остаци некакве порушене цркве, коју народ држи да је била манастир до Кочине Крајине, с тога ове зидине и назива *Манастирина*. Зидине су врло старе, у средини је њиховој добро очуван олтар и сељаци су га оградиле, те трећег дана Духова чине на њему молитву.

2. На ставама Коловаче и Ковачеве Реке налазе се остаци старе славковачке цркве, коју и Јоаким Вујић помиње у својим „Путешствијама.“² Ова је црква била паљена неколико пута, а последњи пут је обновљена трошком мештана 1822. год. и саграђена од дрвета. Црква је ислужила своје и замењена је у 1875. године новом зиданом црквом, подигнутом на 300^м на запад од ње, низ Реку, а стара се сама собом срушила.

3. На месту званом *Двориште* у Даничићима налазе се 2 врло висока, вертикално у земљу убођена стећка без натписа, за које сељаци држе да су споменици из доба српске државне самосталности у средњем веку.

4. Мало више старе цркве, уз Ковачеву Реку, налази се неко старо гробље, познато у народу овог краја под именом *Маџарско Гробље*, у коме је до скоро било мраморје, па су га сељаци са стране повадили и разнели.

¹ И у Статистици од 1900. год. помиње се Славковица с некаквим засеком Подгорицом, новим именом, којим су обухваћене све три мале испод Рајца. Име Подгорица ограничено је само на Даничиће у Качеру, па отуда и не може бити заселак.

² Јоаким Вујић. Путешствије II 35.

5. У народу је још свежа успомена на некакви стари пут, који је спајао љишку долину с долином Мораве, јер је од вајкада овуда био најкраћи прелаз из једне у другу долину. Овај је пут ишао уз кадолучку Кошуту, на извор Радиновац, па венцем Бобије, преко Липака, Јелзав пео се на Рајац и после спуштао у долину Чемернице, која с друге стране Рајца извире. Од овог пута и данас се распознају трагови старих калдрма и радова, али је данас замењен просеченим и насутим среским путем, који иде уз Реку, па се кроз Ржаницу пење на Рајац.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село је било око Манастирине и њеног Врела у Качеру, па су тек допије поједине одељене породице заилазиле дубље у планину и тамо се стално настањивале. Најстарије сеоске породице и данас скоро све имају својих представника око Врела. Оснивачи села сматрају се две породице, за које се не зна да су се с које стране доселиле: *Николићи* у Качеру и *Радовићи* у Ржаници, који су некад били у Качеру, па се повукли и прво населили Ржаницу. Николићима су род *Максимовићи* у Ржаници, *Иконићи* и *Аћимовићи* у Качеру, *Крстићи* у Качеру и *Штавицама*, окр. рудничког, *Ђујићи* у Качеру, Јелаву и 4 куће у Бранчићу, окр. рудничког. Николића има 40 кућа, славе св. Николу.

Радовића у Ржаници има 11 кућа и једна кућа у Иконићима, где се тај призетио и слави поред своје славе св. Ђурђа и св. Николу.

Најстарија досељена породица су *Веселиновићи*. Родоначелник ове породице Веселин је трећи брат Ђурин, који се доселио пред крај XVII века из села Штиткова у Ст. Влаху и населио се у Кад. Луци. Веселин се одмах одвојио од браће и прешао у ово село и населио на брдашцу Краљевици у Качеру, где су и данас његови потомци *Стевановићи*. Други Стевановићи и потомци Веселинови отишли су из овог краја и населили се по плећима Бобије до Ћадине Луке. Веселинови су потомци: *Стевановићи* у Качеру и Бобији, *Иковићи* у Јелаву, Ваљеву, Вртиглавама, Моравцима и свој Србији, *Ђајићи*¹ на Бобији, *Спасојевићи* на Бобији, Бабајићу, Бранчићу и Вукони, *Арсенијевићи* на Бобији, Јајчићу, Бранчићу, Смрдљиковцу и Бањанима, окр. рудничког, *Митровићи* на Бобији и Команицама,

¹ Један од старијих служио некаког Турчина Ђају и сељаци га тако звали, па по њему прозвали се и његови Ђајићи.

Весковићи на Бобији и *Обрадовићи* на Бобији и Кад. Луци. *Веселиновића* је данас у селу 42 куће, славе Ђурђиц.

Друга раније досељена породица јесу *Видаковићи* у Ржаници. Родоначелник ове породице, Видак доселио се из Д. Колашина, у Ст. Србији, са границе Вasoјевића и прво се населио негде у рудничком округу, где и данас у селима око Мораве има својих рођака. Видак је населио се после Радовића у Ржаницу, од њега су Павлићевићи на Бобији и Санковићу и др. љишким селима, има их 7 кућа, славе св. Арханђела.

Трећа раније досељена породица, досељена у исто доба кад и Веселинова, јесте *Смиљанића*. Баба Смиљана са 4 пунолетна сина доселила се из Бучја у Полимљу од породице тамошњих Ајановића, отуда је ово једна иста породица са Степановићима у Палезници и Демировићима у Велишевцима ове области. Смиљанићима су сродни у селу Весићи, потомци првог бабиног сина, њих има данас у Цветановцима, Бранчићу и др. љишким селима, а овде 20 кућа, славе св. Стевана.

Четврта по досељењу стара породица јесу *Којићи*. Предак ових Којића доселио се из Старе Србије, из околине Пећи, опет пред крај XVII столећа. Неког од ранијих Којића много су мрзели Турци, а особито што је суделовао у рату аустријском у почетку XVIII столећа, с тога га ухвате и убију, а његову породицу протерају. Један део ове породице исели се у Штавице окр. руднички и данас их је тамо 10 кућа, други део оде у Срем и насели се у околини манастира Фенека. Од ових се један врати и насели у место у Качеру, где су раније били Којићи, у Ржаници, и од њега је 5 кућа, славе св. Петку.

Пред Кочину Крајину доселили су се у село *Даничићи* из села Бобове у Полимљу од Цувера: њих је 10 кућа, славе св. Лазара.

Тад су из ваљевског Врела дошли данашњи *Нешићи*, који су раније били досељени у Врело из рудничког округа. Нешићима су род *Тобцићи*,¹ те их тако има 8 кућа, славе Ђурђиц.

У првом устанку доселили су се од Сјенице данашњи *Ђукићи*, чији се предак доселио као слуга и призетио се у Веселиновиће. Ђукића има у Рупкладама 2 куће, а овде 5, славе св. Стевана. Кад и Ђукићи, тада је један Швабићев син из Кадијине Луке прешао у Ржаницу и од њега су *Миловановићи*, којих

¹ Тобцићи названи су по томе што им дед био тобција под Карађорђеви и погинуо на топу на Љубићу 1815. год.

је 7 кућа. славе св. Николу. — *Којића (Гајића)* предак доселио се из села *Сиројна* у Ст. Влаху и призетио се у праве Којиће. чије је презиме примио. Којића је 3 куће, славе св. Трифуна. — *Тошњића* баба прешла је из београдског села Црњени у ово село и довела своју породицу и населила је поред Нешића на Бобији; њих је 4 куће, славе св. Николу. — *Стојнића* дед доселио се из Дића у руд. округу, из породице Чичулића и призетио у Ивковиће; њих је 6 кућа. славе Бурђиц.

Досељеници од 1865. год. на овамо су: *Раковић* доселио се из Чајетине округа ужичког и призетио у Букиће, слави св. Стевана. — *Петровић* доселио се као занатлија из Планинице, слави Вел. Госпођу. — *Кирић* доселио се из неког села, близу града Поле, на Истри, Србин католичке вере и по занимању каменар. — *Тирић* доселио се из села Рудара у топличком округу као механџија, слави св. Николу. — *Поатовић* доселио се као свештеник из села Диваца ове области, слави Бурђиц.

У Славковици је 173 дома од 18 породица.

Занимање становништва. — Славковчани се занимају по главно земљорадњом, сточарством и воћарством. Главна су занимања земљорадња и воћарство. И ако је земља по све слаба, и ако с омало земље, ипак нема ниједног Славковчанина, који у доњим љишким селима ове области и око реке Качера нема своје земље, којом подмирује своје потребе. На тим својим добрима, као и на онима, која сваке године узимају под закуп, не само да прибављају своје животне намирнице, већ ту исхранују и своју домаћу стоку, које доста држе. Сеоска дацитна брда нису ни за шта друго до за шуме, воћњаке и винограде, који особито успевају. Своје много воће и вино извозе у великој мери, те с обзиром и на ове околности Славковчани ипак нису сиромашни људи, него најимућнији у области. Славковчани се непрекидно исељавају, нарочито после деобе у селу, када се већином исељавају у она села, у којима су раније имали својих имања. Осим тога многи се одвајају од кућа и иду по школама, занатима и трговини, те се тако удаљавају од свога села и више се не враћају. На исељавање не нагони их сиромаштина, него потреба за бољим и лакшим животом, као и боље земље по другим селима.

Појединости о селу. — Славковица је саставни део славковачке општине у ср. колубарском. Судница, школа и црква су на ставама Коловаче и Ковачеве Реке. Гробље је подељено на три дела. Преслава сеоска је трећи дан Духова

На ставама Коловаче и Ковачеве Реке налази се повеће друмско насеље *Славковица*. Поред цркве, школе и суднице овде има 5 дућана, једна механа и 5—6 приватних кућа. Дућане држе сељаци из места и раде занате. По кућама седе поједини сељаци, који су сишли озго из села ближе Реци. И занатлије и приватни занимају се земљорадњом поред заната.

116. Словац.

Положај села. — Словац је на обема обалама реке Колубаре, у средини клисуре, познате под именом *Сутеска*. Сеоске су куће по падинама и плећима оних брда, која су најјаче сузила колубарску долину у овом селу. Главнија су узвишења: *Град*, *Словац* и *Брдо* на левој обали реке и *Оштриковца* на десној обали. Брда су стрмих падина, каменита и пуна плазова и наваљаног стења. Земљиште је од секундарног кречњака свртачама само по Словцу и плећима брда.

Извора је у селу доста и око кућа су или су међу словачким увалама и раседима или поред Колубаре. Главнији су извори: *Добривојевића Бунар* и *Матића Бунар* у селу, *Градачка Чесма* поред Колубаре, *Алуга* и *Точак* испод Оштриковца.

Земље и шуме. — Земље брдске су кречне, суве и врло подесне за стрмна жита, шуме и воће, куда и нема ливада и пашњака. Главни део имања је при ушћу Топлице у Колубару и по Сутесци, куда има одличних ораница и косаница и свега доста.

Шуме је доста јер су сва брда пошумљена, па је има и за грађу и гориво у довољној мери. Сеоска шума позната је под именом *Словац* и скоро сва издељена, а налази се на западној страни села. Сеоска је заједница *Град* и један део Оштриковца.

Тип села. — Словац је село разбијеног типа. Сеоске су куће распоређене у два цемата, један је на брду Словцу и испод њега и зове се *Словац*, а други је на Оштриковцу и зове се *Стошићи*. Цемати су прави засеоци, два засебна насеља, мало повећи, па два засебна села; куће су им растурене на све стране и нигде три у заједници.

У Словцу су: *Јовановићи* (4 куће), *Вићентијевићи* (2 куће), *Добривојевићи* (2 куће), *Стевановићи* (1 кућа), *Матићи* (5 кућа), *Петровићи* (3 куће), *Ђорђевићи* (5 кућа), *Марковићи* (4 куће) и *Срећковићи* (1 кућа). У Стошићима су: *Секулићи* (5 кућа), *Пановићи* (Ставојловићи) (4 куће), *Милутиновићи* (4 куће) и *Петровићи* (4 куће).

Јаче задруге су: Добривојевића 1 од 30 чеџади и Срећковића од 25.

Подаци о селу. — Код Вука и у харачким тефтерима из 1818. године овог села нема, у место њега свуда се помиње Стојишић и Стошић,¹ који је имао 19 дом. с 22 пор. и 54 хар. личности. Према попису од 1866. г. у коме се опет ово село води под именом Стоишић,² било је 32 дома с 211 становника, докле према попису од 1874. год. (кад се први пут јавља име Словац) било је 34 дома с 232 станов. Према попису од 1884. год. било је 38 домова с 254 станов., докле према попису од 1890. год. било је 42 дома с 291 становником. Према попису од 1895. год. било је 42 дома с 303 станов., докле према попису од 1900. год. било је 44 дома с 314 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 3,12, а процентни 1,23⁰/₁₀.

Име селу. — Име Словац дошло је од брда и овог огромног шумског простора, који се чак од Баб. Луке, преко Кланице, Лознице и Веселиноваца спушта до корита реке Колубаре под именом *Словац*. Словац је велика шумска висораван од секундарних стена с вртачама и проривена с неколико речица, које теку у јужном и североисточном правцу. Још у првом уставку Прота Матија у својим Мемоарима помиње словачке шуме под именом планина Словац и да су у планини били збегови.³ И данас је Словац шумска област, али није ни из далека налик на планину. Куће овог села су на крају висоравни.

Име Стојишић некада, а данас *Стошићи*, дошло је од презимена прве породице на том крају села.

Старине у селу. — На Брду Граду, баш према супротном колубарском вису Оштриковцу, налазе се и данас добро очувани остаци некакве тврђаве. Од старе тврђаве остала су само поједина платна и порушени зидови. Тврђава је заузимала мали простор и прича се, да ју је зидала Проклета Јерина.⁴

Порекло становништва и оснивање села. — Стари део села је *Стошићи*, а Словац је новије насеље, те се према томе и после

¹ Вук Ст. Караџић „Даница“ 1827. Стр. 58. — М. Петровић — Финансије II стр. 464.

² „Државопис Србије“ IX свеска 1879.

³ Мемоари проте М. Ненадовића. Стр. 10.

⁴ М. В. Милићевић. Кнежевина. Србија Стр. 366. Код Милићевића записана је у целини прича о зидању овог града, коју писмо хтео уклонити.

јавља у литератури. Што је име Словац претежно има се приписати јачем насељу на том крају и јачем истицању тога имена због старина и многе шуме. У селу нема старих породица, за њих се држи, да их пре почетка XVII века и није било, већ да је ово био пуст и шумовит крај. Прво су се населили Стошићи као заселак села Маркове Цркве, па је због шуме у Словцу остао у заједници са Словцем а одвојено се од Маркове Цркве, и ако с овим селом и данас чини географску целину. Стошиће је основала породица *Срећковића* досељена пред крај XVII века из Куча. Срећковићи су прво били насељени у Стошићима, па пре 50 год. прешли у Словац и населили се под Градом, а у Стошићима су остали њихови сродници, има их 5 кућа, славе св. Василија.

Одмах после Срећковића прешли су у ово село из суседног Вировца *Стојићи* или *Радомировићи*¹ и од њих су данашњи *Станојевићи* и *Милутиновићи*. По њима је и овај крај назван *Стошићи*. Стојићи има 8 кућа, славе Ђурђиц.

Пред Кочину Крајину доселили су се у Стошиће и *Секулићи*. Предак њихов доселио се из Бањана у Црној Гори а дошао због крвне освете, има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

Тада или мало после сишле су у село са Стрмне Горе, изнад Вајева, од породице тамошњих Лекића, 3 породице данашњих *Словчана* и населили се на Словцу и по странама изнад Колубаре. Словчани су пореклом из Дробњака у Црној Гори, од братства тамошњих Косорића, њих је под презименима Матићи, Добривојевићи и свих других осим Срећковића у Словцу 26 кућа, славе Мратин-дан.

У Словцу је 44 куће од 4 породице.

Занимање становништва. — Словчани се занимају свима привредним радовима, којима и суседни сољаци ове области. Како се налазе у каменитој клисури, сваки још вади камен и продаје по доњим тамнавским селима, која су оскудна каменом. Словчани не уче занате и не селе се изван свога села.

Појединости о селу. — Словац је саставни део лозничке општине у срезу ваљевском. Судница је у Лозници. Стошићи иду у Маркову Цркву, а Словац Степању у Тамнави. Школа Словац иде у Бајевац, а Стошићи у Маркову Цркву. Гробље је

¹ Из породице *Марко Радомировић*, буђугбаша Грбовића 1894. год. — 37.

подељено на два дела, докле Стошићи сахрањују се у Гробље Маркове Цркве Село преславља Томину Суботу.

Кроз село левом обалом Колубаре иде окружни пут Ваљево — Обреновац. На изласку из Сутеске налази се у селу механа, својина једног од Словчана. Механа је путничка, држи је сопственик и поред ње нема никаквих других зграда.

На Колубари између оба краја имају свега два брода. Први, Словачки Брод, гази се, кад је река мала и налази се одмах испод Града, а други је на понтонима испод ушћа Топлице.

117. Совач.

Положај села. — Совач је на левој обали реке Јабланице и на северозападној страни поља Поћуте. Сеоске су куће припрте уз брда истог села или су по увалама и долинама потока, који теку с тих брда. Северни део села је брдовит и ту су она брда, која са севера затварају поћутско поље. Та су брда: *Крушик*, *Близанци*, *Гајеви* и *Кик*. Брда су кречњачка, плећаста, с вртачама и стрмих нагиба ка селу. Подина ових брда су силикатне рудоносне стене.

На подножју сваког брда јављају се извори, којих има доста и сви су на додирним зонама кречњачких и силикатних стена. Извори су јаки и не пресушују, а главнији су: *Точак*, *Томића Бунар*, *Вуковића Бунар* и др. Готово свака кућа има или свој бунар или чесму, па се тако и назива, а од сваког извора потичу поточићи ка Јабланици и чине да је овај део Поћуте, који спада у ово село, богато снабдевен водом. Испод Крушика извире јака плаховита речица *Житковица*, која тече западним крајем села и пада у Јабланицу. Њено је корито уско, обале су јој стрме, а корито дубоко и неравно, те речица тече водопадима и брзацима. Између *Близанаца* тече кроз средину села јак поточић, познат под именом *Томића Поток*, који пада у Житковицу, близу њеног ушћа. И поток је уског корита, с брзацима и водопадима, плаховит, али не чини селу штете, колико имају при ушћу у Житковицу и око Јабланице.

У Совчу после јаких киша јављају се многи извори, чија вода искаче на знатну висину, па престају кад се земља ослободи сувишне воде. Такви се извори јављају испод брда, по вођњацима и њивама испод њих.

Земље и шуме. — Совачке су земље брдске или поћутске. Брдсек су земље кречне, суве, врло посне и само по вртачама подесније за обделавање. Оне се морају јако натирати и дого-

нити да могу бар осредњи род довести, нису никако за ливаде и пашњаке нити за сејање кукуруза, изузимајући вртаче, ако нису каменитог дна. Пољутске су земље смолне, црне боје, с доста хумуса и врло родне и лакородне. На њима успева особито добро сваки усељ и оне су подесне и за ливаде и пашњаке.

Шуме је у селу мало. Готово сва су брда гола, као и на хова плећа. Што има шуме по Близанцима, Гајевима и Кику, појединачни су забрани, у којима се појединци користе дрветом за грађу и огрев. Већи део сељака мора куповати шуму са стране. Сеоске су заједнице осушине по брдима и Крушкву и служе за заједничке испусте. Других заједница нема.

Тип села. — Совач је село збијевог типа. Код њега су куће под Близанцима, збијене једна уз другу на растојању 20—30 м. Куће су под брдом и око потока и извора и не могу се издвајати у мале. И старији и млађи досељеници улазили у село и нису се издвајали по крајевима.

У Совчу су: *Пуцаревићи* (Томићи, Митровићи, Васићи и Ђукићи) (16 кућа), *Чолаковићи* (Чолаци) (Лукићи, Павловићи, Радојичићи и Миливојевићи) (12 кућа), *Вуковићи* (Вуловићи, Милићевићи, Маринковићи, Марковићи и Димитријевићи) (8 кућа) и *Милановићи* (Васиљевићи, Стакићи, Савчићи, Станисављевићи) (13 кућа).

У селу је доста развијен задружан живот. Повеће су задруге: Вуковића, Томића 1, Павловића 1 и Станисављевића.

Подаци о селу. — Совач је према списку села ваљевске епархије из 1735. год. имао 16 домова.¹ Према харачким теретима из 1818. год. било је 20 дом. с 31 пор. и 65 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 25 домова с 202 становн., докле према попису од 1874. год. било је 36 домова с 247 становника. Према попису од 1884. год. било је 37 домова с 284 становн., докле према попису од 1890. год. било је 40 домова с 287 становн. Према попису од 1895. год. било је 42 дома с 322 становника, докле према попису од 1900. год., било је 44 дома с 331 становником.

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 3,4 а процентни 1,48%.

Име селу. — Откуда је име селу непознато је. Али познато је да је Совач старије насеље, јер се налази у списку села од 1737. год.²

¹ Споменик XLII 201.

² Langer, Serbien etc. 247.

Старине у селу. — Изнад села, на плећима Близанаца налази се неко старо гробље познато под именом *Маџарско Гробље*. Ту су некакви стећци, већином искривљени, без икаквог реда у земљу пободени и без натписа.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село било је преко Житковице до Мијача, од прилике где су данас куће Вуковића. Вуковићи се и сматрају као старинци, јер се не зна, да су се одакле доселили. Вуковића има под разним презименима 8 кућа, славе св. Николу.

Најстарији су досељеници *Пуцаревићи*, досељени у 2 породице из Бирча у Босни у другој половини XVII столећа. Презиме Пуцаревићи је опште презиме и носе га све оне породице, које су се првобитно овако звале, докле се данас ове породице изван села зову и друкчије; њих је 16 кућа, славе св. Ђурђа.

Чолаковићи су се доселили од Рогачце у окр. ужичком, а сишли су одмах после Пуцаревића. И Чолаковићи се овако зову само у селу, иначе свака породица има друго презиме; њих је 12 кућа, славе св. Николу.

Милановићи су сишли кад и Чолаковића из истог села Рогачице и населили су се у Вуковићима; њих је овде у селу 4 куће и у Мијачима 3 под презименом Давидовићи, славе св. Алимпија.

Васиљевићи у Милановићима су из Осата, из околине Сребрнице, има их 7 кућа, предак им се доселио као мајстор уз Кочину Крајину, славе Михољ-дан.

Стакића је отац прешао из Мајиновића у ово село и дошао жени на имање; њих је 2 куће и славе Михољ-дан, славу Васиљевића.

У Совчу је 47 кућа од 6 породица.

Занимање становништва. — Совчани се занимају земљорадњом и воћарством. Земље имају доста испод кућа у Поћути и изнад кућа по брдима. Земља им даје доста средстава за исхрану њихову и њихове домаће стоке. Стоке, нарочито ситније држе доста, а воћњаке имају доста велике и они су сви око кућа. Совчани радо уче занате и по занату се удаљавају из свога села, иначе нерадо се селе.

Појединости о селу. — Совач је саставни део ребељске општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Поћути, а црква у Пустини. Гробље је заједничко за цело село и налази се поред Житковице изнад села. Сеоска је преслава Спасов-дан.

118. Станијина Река

Положај села. — Станијина река је на обема обалама истоимене речице. Сеоске су куће уз потоке и по странама појединих сеоских брда. Земљиште је брдовито, брда су висока и наставак медведничких и рожањских коса. Стране су брда врло успрте, али не и камените, голе, ретко пошумљене. Знатнија узвишења су: *Вилинац*, коса источног правца, која одваја село од Суводања и служи као развође: *Дренајићкој* и *Станијиној* Реци, *Кљунач* више Бурмаза, *Церовац* и *Главица* више Раковића, *Вишањ* где је сеоско гробље, *Ива* и *Копиловић* до Царина.

Извора у селу има доста. Извори су дуж реке и око кућа. Бунара нема нити се копају. Главнији су извори: *Раковића Водица*, *Студенац*, *Иве*, *Вуковића Чесма* итд. Станијина Река извире на два места на Иви и тече кроз средину села, примлајући с обе стране многе извориће, докле напослетку не састане се под Вилинцем са Суводањском Реком и гради Обницу, која се од става почиње тим именом и звати.

Земље и шуме. — Станоречке су земље око реке, потоци и свуда око кућа. Брдске су земље песковите, суве, хладне, плитког дна и слабо рађају. Земље по доловима и вртачама огољеног Вилинца и његовој падини, окренутој селу, родније су и особито рађају стрмним усевима. Луке су добре и ливади и пашњаци, почем се редовно и лако наводњавају, то се могу и по двапут косити преко године. По лукама особито добро успева и кукуруз.

Шуме је у селу доста. Шума је у неприступачним деловима села по увалама између брда, њиховим латицама и овим местима, где је изашао на површину го камен. По овим шумама има особито добрих испуста и с тога сељаци и држе у заједници овакве комаде земље. Сеоска је заједница шума и лепо испусти на Иви и Копиловић, а породичне су опет заједнице по селу и око кућа.

Тип села. — Станијина Река је село разбијеног типа. Сеоске су куће издвојене у мање или веће мале, које се називају по појединим породицама. Те су породичне групе поређане с обе стране Реке и ређају се од њених става па све до под Иву и неприметно спајају се.

У Станијиној Реци, пошавши од извора Реке, па на истоку су ове породице: *Бурмази* (2 куће), *Теодоровићи* (5 кућа), *Вуковићи* (7 кућа), *Милошевић* (1 кућа), *Влајковићи* (11 кућа), *Тодосићи* (8 кућа), *Сакићи* (1 кућа), *Живанићи* (7 кућа), *Раковићи*

(11 кућа), *Тодорићи* (1 кућа), *Обрадовићи* (4 куће), *Стојковић* (1 кућа), *Јевтићи* (6 кућа), *Ранковићи* (5 кућа) *Пантелићи* (4 куће), *Исакловићи* (1 кућа), *Васиљевићи* (или *Живановићи*) (14 кућа) и *Анђелићи* (3 куће).

У селу је најбоље развијен задружан живот. Задруге са преко 30 чељади у кући су: Вуковића 2 и Влајковића 1, а са 25 чељади су: Бурмаска 1, Вуковића 1 и Васиљевића 1, а са 20 чељади су: Раковића 1, Вуковића 1 и Васиљевића 1.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије од 1735. год. Станијина Река, уведена на два места у истом списку, по првом запису имала је 8 домова, а по другом 11 домова.¹ Станијина Река према харачким теџтерима из 1818. год. имала је 22 дома са 29 пор. и 75 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 47 домова са 475 станов., докле према попису од 1874. год. било је 64 дома са 552 станов. Према попису од 1884. год. био је 61 дом са 668 станов., докле према попису од 1890. год. било је 66 домова са 729 станов. Према попису 1895. год. било је 68 дом. са 832 станов., докле према попису од 1900. год. било је 84 дом. са 867 стан.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 11,33, а процентни 1,82⁰/_о.

Име селу. — Име Станијина Река дошло је од истоимене Реке, која протиче кроз село. Реци је дато име по некаквој баба-Стани или Станији из породице, која је са свим замрла и нема је данас у селу. Прича се да је баби била замрла цела кућа, а последњи јој умро јединац син, па кад је хтела да му удари споменик (белег) на гробу, тада нађе некакву плочу у селу, натовари је на кола, кола јој се поломе и волови се отисну у једну јаругу и угину, а она неколико пута после тога за живота покушавала је да тај белег покрене и отера, па није могла. Камен је био велики и тежак и данас стоји на истом месту, на коме га је баба оставила и зове се *Станијин* и *Станин Камен*, а налази се скоро у средини села. По овој баби Станији и село и Река прозвати су Станијина Река.²

Станијина Река је старо насеље. Име овог села налазимо записато у списку ваљевских села из 1737. год. под истим именом.³

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

² И селаци овог села и околине изговарају име селу Станина Река. Само зато што старије жене из села и суседног Суводања изговарају Станијина Река, Станијин Камен и узели смо ово старије име.

³ Langer. Serbien etc. 247.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село било је скоро при врху Ст. Реке близу вуса Вишња, на коме је и старо и садашње гробље. Новије породице су изнад овог места, већином разместили се дуж притока Реке у њиховим чепенкама и долинама, где никад нису излазиле на плећа појединих брда. За најстарију породицу у селу сматрају се *Влајковићи*, за које се не зна да су с које стране досељени. За *Влајковиће* се држи да су увек око Вишња, где су готово и данас, њих је под овим једним презименом 11 кућа, славе св. Јована.

Најраније досељена породица овог села је *Клобучанска*. *Клобучанима* се зову све оне породице, чији су се преци доселили од града Клобука у Херцеговини. Место на коме су се населили у овом селу назива се *Клобучине*.¹ *Клобучани* су досељени пред крај XVII столећа, нагнати неправдом клобучких Турака. Родоначелник ове породице био је бератски кнез, те се и данас један део од ове велике породице, насељен у Бобови, зове *Кнежевићи*. *Клобучани* су: *Васиљевићи*, *Анђелићи*, *Пантелићи*, *Јевтићи* и *Ранковићи*, насељени око *Влајковића* и изнад њих, има их 32 куће, славе *Ђурђиц*.

У старе насељене породице овог села рачунају се и *Савићи*, досељени од Коњица у Херцеговини, којих је много расељено још у самом почетку XVIII столећа, јер их има готово по свима селима дуж Саве. Родоначелник ове породице је хајдук, па је дошао с породицом у ово село, њих је 7 кућа, славе св. *Николу*.

У почетку XVIII столећа досељени су и *Теодосићи* из Осата у Босни, њих је у селу 9 кућа, славе св. *Арханђела*.²

У почетку XVIII столећа доселили су се с *Кремана* у Ст. Влаху и данашњи *Вуковићи*. *Вуковићима* су род *Теодоровићи* и *Обрадовићи*, има их 16 кућа, славе св. *Јована*. — Родоначелник данашњих *Бурмаза* доселио се као хајдук мало после *Вуковића* и поред њих се и населио. *Бурмаз* је пореклом из Старе Србије, па је дуго хајдуковао по Романији, где је и породицу био раније превео на *Гласинац*, одакле је и доселио се

¹ У свиску ^{*} харачких села у доба аустријске окупације од 1737. појављују се *Клобучине* као село с 12 хајдучких домова и 4 часа далеко од Ваљева. — *Langer, Serbien etc* 244 и 245. — *Споменик* XVIII 106.

² Из породице је *Теодосића Милинко Теодосић*, прво казбалахџија кнеза Милоша, по том један од главних твораца Катарске Буле 1844. год. и доцније чачански округа ваљевског.

у ово село. Бурмаза су овде две куће, славе св. Алимпаја. — *Раковићи* су после аустријске окупације сишли из села Јакља, окр. ужичког, њих је данас 11 кућа, славе св. Јована.

Новији ту досељеници: *Милошевић* прешао из пограничног села Царине и дошао жени на имање, слави св. Арханђела. — *Живанић* је из истог села и истим се путем доселио, слави св. Јована. — *Стојковић* је из суседне Врагочанице и доселио се као и горњи, слави св. Ђурђа. — *Исаиловић* је из суседне Врагочанице и населио се на свом имању, слави св. Ђурђа.

У селу је 92 куће од 11 породица.

Занимање становништва. — Станоречани занимају се свима привредним радњама, којима и суседни сељаци. Главна су занимања земљорадња и воћарство. Земља им није у стању да да све животне намирнице, с тога су принуђени слазити у доња обичка и колубарска села и тамо куповати земље или узимати под закуп, па на њима засејавати оно, што им њихова сеоска земља није у стању да да. Боља земља и лакши саобраћај с кућом и имањем нагони их као и суседне Врагочане, да се селе у равнија колубарска и тамнавска села и да тамо и остају, а то бива готово сваке године. Да им није воћа, које особито добро успева и рађа, као и доста стоке, које сваки држи у већој мери, нарочито ситније стоке, још би се више исељавали из овог места и расељавали по равнијим седима, иначе доста их и остаје на својим местима. Занатима се одају, изучавају их, па их или раде стално, као један од Раковића, или према потреби. Занатлијама је занат споредно занимање, а главније је воћарство и земљорадња.

Појединости о селу. — Ст. Река је саставни део суводањске општине у ср. подгорском. Судница је на Ставама, школа опет на Ставама, а црква у Пустини. Гробље је подељено на два краја. Сеоска је праслава Спасов-дан.

Цигани. — На западном крају села, на Иви, налази се циганско насеље овог села од две куће мухамеданских Цигана, који су овде од пре 50 година стално настањени. Цигани живе по кућама, имају своје непокретности, занимају се свирачином, ковачким занатом и скитњом по другим селима; земљу не раде. Цигани говоре српски и турски, а овде су прешли из Осата у Босни, а по Азбуковици имају својих сродника.

119. Стапар (Стапари).

Положај села. — Село је у Радији и на обема обалама речице *Стапарице*. Сеоске су куће по плећима брда и удолина потока, који слазе с Радије. Земљиште је секундарне старости, кречњачко и од пешчара, врло неравно и стрменито. Главнија су узвишења *Радија* и *Маџар* до Г. Буковица, *Кик* и *Стапарско Брдо* усред села.

Извори су по дну брегова и долинама појединих потока. Народ се искључиво служи њима и водом с потока и бара. Изворска је вода добра, али многи извори, чији су називи по појединим породицама, и пресушују, па се вода мора и са стране доносити. Од текућих вода овог села једина је речица *Стапарица*, чија је челенка у Радији и постаје од два потока, који се зову *М.* и *В. Луг*, назвати по изворима, који су у падинама Радије. Стапарица постаје у селу и тече на јужну страну и улива се по две села у Каменицу.

Земље и шуме. — Статарске су земље суве, носне, несковите, а до Каменице и крчна с вртачама, доста неродне, па ако се не ђубре, не могу добро да рађају. Луке око потока и Стапарице мало су боље земље и једине боље зиратне земље и ливаде.

Шума је по брдима и дубодолинама. Сва је од лиснатог дрвета и издељена. Никаквих заједница ни у шуми, ни у испустима нема.

Тип села. — Стапар је мало насеље разбијеног типа. Сеоске су куће растурене по целом атару, где су по 2—3 највише у једној групи. Цемата нема, а куће су на растојању од 50—200^м.

У Стапару су ове породице: *Крстићи* (2 куће), *Недићи* (2 куће), *Јанковици* (8 кућа), *Сисајевићи* (6 кућа), *Тосићи* (4 куће), *Мирковићи* (7 кућа) и *Лукићи* (6 кућа).

У селу је развијен доста задружан живот. Повеће су задруге: *Недића* 2, *Јанковића* 1 и *Крстића* 1.

Подаци о селу. — Преме харачким теџтерима из 1818. год. било је у селу 10 домова са 14 пор. и 38 хар. лица. Према попису од 1866. год. било је 18 дом. са 167 станов., докле према попису од 1874. год. било је 24 дом. са 205 станов. Према попису од 1884. год. било је 22 дома са 186 станов., докле према попису од 1890. год. било је 24 дома са 228 станов. Према попису од 1895 год. било је 26 дом. са 234 станов., докле према попису од 1900 год. било је 34 дома 272 станов.

Годишњи прираштај од 1866. год. је 3,75, а процентни 1,89⁰/₀.

Име селу. — Стапар је донето име са стране. Породице овог села, досељене су готово све са Стапара, окр. ужичког и оне су дале име овом селу, а по томе и речици, која кроз њега протиче.

Порекло становништва и оснивање села. — Стапар је новије насеље и постао је од суседног села Беомужевића, чији је заселак био раније. У почетку XVIII столећа у селу је била само шума, својина села Беомужевића. Тад су се из села Стапара окр. ужич. спустиле 4 породице и населиле у овом селу, давши свом насељу име села, одакле су се доселиле. Од досељене 4 породице једна се у доба аустријске окупације исели у Кумодраж до Београда и данас има својих представника, а друге остану овде, ма да су се и оне у току времена исељавале у равнија села. Прво насеље овог села било је код Чесме, на ставама В. и М. Луга, па су се после измештале у крајеве. Од ове три породице, и онда па и данас сродне, сви су Стапарци осим Тосића; њих је 31 кућа, славе св. Николу.

Тосићи су досељени из Босне, из села Гођевића у Осату, а досељени су као мајстори од породице Пурића у суседној Г. Буковици; њих је 4 куће, славе св. Лазара.

У Стапару су 35 кућа од 2 породице.

Занимање становништва. — Стапарци се занимају свима привредним радњама којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња и сточарство, раде земљу доста, али им не даје најповољније резултате, с тога их се доста по занату, трговини и служби удаљавају од кућа и насељавају по другим местима. Занату и трговини радо се одају, па их раде или у селу или по граду или по другим суседним селима.

Појединости о селу. — Стапар је саставни део каменичке општине у ср. подгорском. Судница и школа су у Каменици, а црква у Буковици. Гробље је заједничко и на Кику. Сеоска је преслава Николаји.

120. Стрмна Гора

Положај села. — Стрмна Гора је на брду Врани, са југо-западне стране Ваљева, а на северном крају Лесковичке Висоравни. Сеоске су куће на крајњим ивицама висоравни и плећастог брда Вране. Плећа Вране и њен јужни део продужују се у висораван, докле северна страна скоро литичасто пада

реци Јабланици. Од Вране спуштају се Јабланици две паралелне следе долине, чија су дна испуњена низом вртача каменитог и земљаног дна с атмосферском водом или без ње. Ове долине зову се Долови а полазе од Пресада на Врани. Уз долине изведен је пре неколико година пут Ваљево-Јелова Гора. По плећима Вране, Пресада, ништа друго нема до вртача. Вртаче су или каменитог дна или земљаног, а по неке и с атмосферском водом, које се обично називају Језерима.

Извора нема. Једини извор на Врани је Врана до Лелића и Црна Вода до Сандаља у Јовањској Шуми. Та два извора и пресушни изворчићи по падинама Вране, јесу једина помоћ у води за сељаке овог села. Никаквог потока или текућице нема у селу. Већу количину воде дају језера, баре и река Јабланица.

Земље и шуме. — Стрмногорске земље су посне, суве, добре за стрмне усеве, а врло неподесне за ливаде, пашњаке и за сејање кукуруза. По вртачама пресадских Долова има добрих ливада као и добрих земаља за сејање кукуруза, а тако исто добро су дошле и неколике луке овог села на десној обали Јабланице, испод цркве и шуме у Јовањи. У опште Стрмна Гора има доста земље, само кад би се она догонила, била би још боље каквоће.

Шуме од вредности мало је у селу. Шеварица има доста и оне су око Пресада, по стравзама долова и целом стравом изнад Јабланице. Шуме једва да има за огрев, докле за грађу посве је мало. Сеоске заједнице су каменоломи по Пресадима, који служе за заједничко вађење камена и жежење креча, иначе нема никаквих других заједница.

Тип села. — Стрмна Гора је мало насеље збијеног типа. куће су по западној плећастој страни Вране изнад Јабланице поређане јадна поред друге с обе стране пута, који слази из села у Јабланицу. У селу нема цемата, а куће су на растојању од 20—50^м.

У селу су ове породице и по реду кад се иде од Лелића: *Тешићи* (2 куће), *Вилиповићи* (Филиповићи) (6 кућа), *Романовићи* (9 кућа), *Лекићи* (7 кућа), *Јовановићи* (2 куће) *Игњатовићи* (1 кућа), *Бесеровац* (1 кућа) и *Илићи* (1 кућа).

У селу нема задруга, а раније их је било доста.

Подаци о селу. — Према карачким тестерима Стрмна Гора имала је 1818. год. 6 домова с 8 породице и 12 хар. лица. Према попису од 1866. године било је 12 дома са 131 ста-

нов. дакле у 1874. год. било је 14 домова са 127 станов. Према попису од 1884. год. било је 16 дома са 147 станов., докле према попису од 1890. год. био је 21 дом. с 153 станов. Према попису од 1895. год. 1895. год. било је 24 дома са 181 становником, а према попису од 1900 год. било је 25 домова с 202 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1886. је 2,06, а процентни 1,57%.

Име селу. — Сељаци тумаче име селу да је дошло од самог положаја села. Некад је у селу била силна гора и у тој гори било је и село, па како су стране села до Јабланице и сувише стрмените, готово литичасте, и село је добило назив Стрмна Гора. Прича се и ово да је ово село некад било у заједници са суседним Сандаљем, који је на западној страни овог села, па се од њега одвојило као заселак тог села.

Порекло становништва и оснивање села. — Оснивачи села су породица *Романовића* за коју се зна да је у сродству с породицом *Филиманића* у Сандаљу. Романовићи су одавна прешли у сво село и населили се код Језера на Врани а за њих се зна да нису ни откуда досељени ни у Сандаљ, ни у ово село. Романовићи су се много исељавали у доња посавска села и данас их има више од 15 кућа у Вукићевици и Орашцу, за тим у Дивцима и Попучкама ове области. Откад постоји село Стрмна Гора, отада се зна за Романовиће или другачије познате у целој области *Вране*; има их 9 кућа, славе св. Николу.

Најраније досељена породица у овом селу је *Лекића*, досељена под овим презименом из Дробњака, из села Шавника, од братства тамошњих Косорића. Родоначелник ове породице био је кнез у Дробњацима и довео је собом пред крај XVII века 12 сродничких породица и населио их у овом селу, па је још за живота 3 породице одселио у неко село у Тамнави, а 2 у Јабучје, остале задржао овде. Пред Кочину Крајину још 3 породице сишле су у Словац ове области и населиле целу леву обалу Колубаре, а од осталих појединци и данас разилазе се на све стране. У селу је данас *Лекића* под овим презименом и под презименом *Јовановић* 9 кућа, славе Мратин-дан.

У првој половини XVIII столећа, одмах после „швапске владе“, како веде сељаци овог села, доселили су се *Филиповићи* са *Ћеклића* у Црној Гори. Родоначелник ове породице „*Вилиа*“ дошао је с породицом, која је била задружна и имала око 18

чељади и населила се више Романовића, идући ка Лелићу. И они нису могли не расељавати се по примеру других двеју породица; њих је под презименима: Тешићи и Филиповићи 8 кућа, славе св. Илију.

Новији су досељеници: *Игњатовић* доселио се као мајстор из Полошнице окр. ужичког и призетио у Романовиће, слави св. Арханђела. — *Бесеровац* доселио се из Бесеровине окр. ужичког, слави св. Стевана. — *Илић* је из Лесковица дошао на своје имање, које је раније купио у овом селу.

У Стрмној гори има 29 домова од 6 породица.

Занимање становништва. — Стрмногорци занимају се земљорадњом, воћарством, а сви узгред и жежењем креча. Око Јабланице и по Пресадима налазе се многе старе и новије кречане, где се непрекидно у току целе године жеже креч и одагле извози за Ваљево или продаје на месту. Земља ције рђава, али су сељаци испустили стоку, те како се не може да догони и правилно обрађује, онда из године у годину даје ове слабији род. С тога сваки Стрмногорац прибегава учењу заната и надничењу по граду Ваљеву, где се по времену и исељавају и сталне настањују.

Појединости о селу. — Стрмна Гора је саставни део делићке општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Лелићу, а црква у Телијама. Гробље је у јужној страни села. Село пре-славља Мали Спасов-дан.

121. СТРМОВО.

Положај села. — Стрмово је на северној страни манастира Боговађе у реду оних села, која се једно за другим ређају од ушћа Љига па уз Колубиру. Стрмово је треће по реду, његове су куће по коси или долинама потока и јаруга, које се спуштају с косе ка реци Колубари. Земљиште је терцијерно и врло неравно, стране долина и јаруга су врло стрме и нагло се спуштају у долину колубарску. Главнија су узвишења *Столице* и *Дрељаник*.

Извора у селу по долинама и јаругама има доста, око кућа су и сливају се у потоке, који се уливају у Колубару. Главнији су извори: *Акимовац* у врху села, којим се и главни сеоски поток зове, и *Деспотовац* у дну потока. Још су у селу две дубоке и широке јаруге, у чијим су долинама куће, које се служе бунарском водом.

Земље и шуме. — Стрмовске су земље у долини Колубаре и нешто мало око кућа и по падинама појединих узвишења. Равнији део колубарских имања одмах испод кућа и косе зове се *В.* и *М. Ливаде*, одлична ливадска земља, а до Колубаре је *Кључ*, оранице опет изврсне каквоће, на којој успевају све врсте земаљских производа. И по брдским њивама успевају све врсте усева.

Шуме је у селу доста и наставак је костојевачких, боговађских и придворичких шума. Шума је храстова и има је у довољној мери за грађу и гориво. Никаквих заједница у селу нема.

Тип села. — Стрмово је село разбијеног типа. Куће су одвојене у поједине цемате, који су поређани низ долине потока Аћимовца и јаруга, на растојању су од 20—150^m, а цемати скоро спојени, почем многе куће су и по странама долина. Цемати су: *Живојиновићи*, *Јеринићи* и *Брзаковићи*.

У Живојиновићима до Придворице су *Живојиновићи* (6 к). У Јеринићима, у средини села, су: *Филиповићи* (4 куће), *Марковићи* (4 куће) и *Пантелићи* (2 куће). У Брзаковићима, до Пепељевца, су: *Брзаковићи* (Мијаиловићи) (7 к), *Петровићи* (3 к), *Илићи* (2 куће), *Остојићи* (3 куће), *Радовановић* (1 кућа), *Ристић* (1 кућа), *Николић* (1 кућа), *Милић* (1 кућа), *Јаковљевићи* (2 куће), *Ранковићи* (3 куће), *Петровићи* (1 кућа), *Јовановић* (1 кућа), *Перићи* (4 куће), *Станишић* (1 кућа), *Петровић* (1 кућа), *Живковић* (1 кућа) и *Ђурић* (1 кућа).

У селу нема задруга, ма да их је раније било.

Подаци о селу. — Према харачким теџтерима из 1818. год. било је у Стрмову 27 домова с 31 пор. и 71 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 40 дом. с 254 становника, докле према попису од 1874. год. било је 45 дом. с 268 стан. Према попису од 1884. год. био је 41 дом с 259 становника, докле према попису од 1890. год. било је 49 домова с 301 становником. Према попису од 1895. год. било је 47 дом. с 325 становника, докле према попису од 1900. године био је 51 дом с 379 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 4,69, а процентни 1,59⁰/₀.

Име селу. — Име селу Стрмово донето је са стране, а донеда га је она породица, која се доселила из истоименог ужичког села, бар тако се мисли у селу и целој околини.

Порекло становништва и оснивање села. — Стрмово је насељено досељеним породицама. Село је постало у другој по-

ловини XVII столећа, а да ли је раније било овде каквог насеља и да ли су биле какве породице, које су и шта је било с њима, не зна се. Зна се само ово да су данашње породице досељене. Прва од досељених породица била је *Јеринића*, досељена из села Стрмова, окр. ужичког са Дрине. Овде су досељене 2 породице потиснуте од многих Турака, који су у околини били насељени чак и до 1820. год.¹ Презиме Јеринић изгубило се, јер се нико у селу не презива овако, задржато је као џематско и сродничко име свима оним породицама, које, и ако су растурене по целом селу и изван њега, одржавају између себе старе традиције и родбјанске везе. Јеринићима се зову: Филиповићи, Марковићи, Пантелићи, Петровића и Остојићи; њих је у селу 16 кућа, славе Михољ-дан.

После Јеринића на 10 година доселила се породица *Брзаковића*, која је тако исто задржала ово презиме као доказ родбјинских веза. Брзаковићи су досељени из Кошаља у Азбуковице потиснути тамошњим Турцима и населили се поред Јеринића. Брзаковићи се зову: Мијаиловићи и Јаковљевићи; има их 9 кућа, славе св. Арханђела.

Живојиновићи су досељени из Трнаваца у Ст. Влаху у почетку XVIII столећа или пред крај XVII и од исте су породице од које Вујићи у Белошевцу ове области, досељени само после њих, има их 6 кућа, славе св. Пантелију.

Ранковићи су са Стрмне Горе из породице Лекића сиили уз Кочину Крајину, њих је 3 куће, славе Мратин-дан. — *Перићи* су из Осата у Босни дошли после Кочине Крајине; њих је 4 куће, славе св. Аврама. — *Илићи* су са Сандаља ове области сиили кад и Ранковићи, славе св. Николу и има их 2 куће.

Сви остали су досељеници новијег времена: *Милић* је из Повикавице, окр. ужичког, доселио се као слуга, слави Часне Вериге. — *Петровић* је из Трнаве окр. ужичког доселио се као слуга, слави св. Николу. — *Петровић* и *Живковић* су из Полимља, први из Маоча, а други из Оцркавља, доселили се уз Бабинску Разуру, славе св. Николу. — *Јовановић* је из Тоци у Полимљу, доселио се као слуга, слави св. Луку. — *Станишић* је из Врбове у Полимљу, призетио се у Периће, слави св. Аврама. *Николић* је из Г. Мушића ове области, призетио се у Јериниће, слави Михољ-дан, а из породице је Живковића. — *Радовановић* и *Ђурић* су из Дробњака, досељени после 1876. год. као слуге

¹ Д-р Н. Ј. Петровић и В. Ј. Петровић. Грађа 299 и 300.

и призетили се у овом селу; први слави св. Бурђа, а други св. Тому. — *Ристућ* је из Мартинића у Црној Гори, доселио се као слуга 1865. год., слави св. Петку.

У Стрмову има 50 кућа од 16 породица.

Занимање становништва. — Стрмовци се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Главна су занимања земљорадња и сточарство, а у последње доба и воћарство. Занатима се не одају, ма да су из крајева, у којима су извесне врсте заната на великој цени. Не селе се никуда.

Појединости о селу. — Стрмово је саставни део боговаћке општине у ср. колубарском. Судница и школа су у Боговаћи, а црква у Марковој Цркви. Гробље је у средини села на једној коси између Јаруга. Село нема заједничке преславе.

122. Струганик.

Положај села. — Струганик је на десној обали реке Рибнице. Сеоске су куће по странама појединих брда или главне речице овог села *Коцљанице*. Земљиште је брдовито и скоро планинско. Главнија узвишења су: *Петковача* и *Перово Брдо* над Рибницом, *Баћенцац* и *Криве Стране* до Планинице и *Говеђе Брдо* до Берковца. Геолошки је састављено из секундарних стена, од којих на источној страни превлађују пешчари, а на западној литографски камен, који се овде јавља у моћним складовима.

Извора је у селу доста. Испод Кривих Страна и Баћенца, где је и највише сеоских кућа, имају 3 јаке чесме, од којих постаје *Коцљаница*, поток и рекавица овог села, која тече на север кроз ово село. На Баћенцу има врло јак извор чија вода отиче кроз Церову Косу у Палежничку Ријеку, која тече с источне стране овог села. Под Перовим Брдом у кориту Рибнице налазе се три јака извора, који после кратког тока падају у Рибницу, а један је од њих познат под именом *Хајдучка Чесма*. На Перовом Брду имају 3 јака извора, позната под именом *Каљевића* и *Мишовића Бунари*.

Земље и шуме. — Струганик је омало земље, највише низ Коцљаницу, по Баћенцу и Говеђем Брду све изван кућа. Земља је и сувише посна, сува и песковита, те није ни за какав усељ, ако се не би торила. Ливада и пашњака нема, а колико их је, они су до Планинице и по планиничким висовима, који улазе у ово село.

Шума је од лиснатог дрвета и има је много. Осим Перовог Брда, чије су падине изнад Рибнице кршевите, сва друга брда су пошумљена и дају селу прави планински изглед. Најлепше су шуме по Церовој Коси, која је сеоска заједница, и Кривим Странама, које су својина појединих сељака овог села.

Тип села. — Струганик је село разбијеног типа. Куће су у увалама Перовог Брда и Петковаче, али у изворишту Копљанице и око Баџенца. Оне су у три џемата, који немају својих засебних именп, већ се зову по виђенијим породицама; њихове су куће растурене, ретко да су на растојању од 50^m.

У селу су: Шутуљићи (Милутиновићи) (5 к), Поповићи (1 к), Мијаиловић (1 кућа), Каљевићи (5 кућа), Марковићи (4 куће), Мачури (12 кућа), Станишићи (3 куће), Милосављевићи (1 кућа), Пауновићи (2 куће), Арнаутовићи (4 куће), Мишовићи (Мишићи) (7 кућа) и Матијевићи (2 куће).

У селу су задруге: Шутуљића 1, Поповића, Каљевића 1, Мачурска 1 и др.

Подаци о селу. — Струганик је према харачким теџтерима из 1818. год. имао 15 домова с 19 пор. и 42 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 25 дом. са 261 станов., докле према попису од 1874. год. било је 28 домова с 278 станов. Према попису од 1884. год. било је 35 домова с 323 станов. докле према попису од 1890. год. био је 41 дом. с 352 становника. Према попису од 1895. год. био је 41 дом с 359 становника, докле према попису од 1900. год. било је 49 домова с 413 становника

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 4,7, а процентни 1,480/о.

Име селу. — Литографски камен овог села сељаци зову „струганик“ и по њему је дато име селу. Село је познато још у 1737. год., јер га већ налазимо у списку села палешког округа под истим именом, каквим се и данас зове.¹

У селу се прича да су у доба аустријске окупације прво се јавили некакви Талијани, под управом некаквог Пијетра Домина, и почели вадити камен и извозити. Пијетра су сељаци звали Пјеро и по њему се назвали брдо, где је вадио камен Пјерово (Перово) Брдо. Рад није дуго трајао, настављан је и прекидан и наших дана.

¹ Langer. Serbien 247.

Порекло становништва и оснивање села. — Старо село било је око извора Баћенца, па се доцнијим деобама и досељавањима помештало на север и населило око Копљанице и изнад Рибнице. Најстарија породица у селу су *Шутуље*, који за себе кажу да су досељени „још некада“ из Такова у Ст. Србији. Прво су насељени око Баћенца, па су готово сви и данас ту и одатле се расељавали; има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

Најстарији су досељеници после њих *Станишићи*, досељени пред крај XVII столећа из Никшићске Жупе од породице Колачке у истом месту. Станишићима су род Спасојице у Гуњици и Колаци у Бабајићу; њих је 3 куће, славе св. Луку.

Друга по досељењу врло стара породица јесу данашњи *Каљевићи*, досељени пред почетак аустријске окупације од некуда из Ст. Влаха, од оне исте породице, од које су и ужички Каљевићи. Каљевићи су раније досељени из Тепаца у Дробњацима и прво насељени у Ст. Влаху, па одатле сишли у ово село у 3 породице, од којих су данашњи: Каљевићи, Марковићи, Мишовићи (на страни Мишићи), Пауновићи и Матијевићи; њих је 20 кућа, славе св. Тому, а дуго су прислуживали св. Ђурђа.

Кад и Каљевићи досељени су у ово село и *Мачури* из истоименог села или братства у Кучима. Мачури се зове и Николићи, има их растурених по овој области, а у селу 12 кућа, славе св. Николу.

У доба Карађорђевог похода на Сјеницу доселио се у ово село предак данашњих *Арнаутовића* из Вихора у Старој Србији и населио као чобанин код Шутуља, који су га и оженили и окућили поред себе. Арнаутовића има 4 куће, славе св. Ђурђа.

Поцковић је потомак свештеничке породице, досељене из суседне Планинице од истоимене породице, слави св. Ђурђа. Стари поп Јова прешао је у ово село око 1830. год.

Мијаиловић је из Г. Лајковца од Грезалаца прешао у ово село после деобе на своје раније имање, слави св. Ђурђа. — *Милосављевић* је добегао уз Бабинску Разуру из Бистрице у Полимљу и призетио се у Станишиће, слави св. Луку.

У Струганику је 47 кућа од 8 породица.

Занимање становништва. — Струганичани се занимају земљорадњом и сточарством, поред воћарства. Земље су њихове сиромашне, с тога спуштају се у долину Љига и Топлице и тамо купују имања или узимају под закуп, па на њима засејавају потребне усеве, и тако налазе потребне животне намирнице. Стоке држе доста и преко лета држе је по суватима и испу-

стима њихових сеоских или приватних имања, а с пролећа је згоне у Топлицу или Љиг.

Кад год су странци вадили литографски камен, онда су се одавали и томе послу, и појединци из задруга, обучени у тим пословима, радили су и даље. Како се од почетка прошлог века у велико отпочело тражити израђено пешчарско камење, којег је у селу врло много, од тога доба појединци отпочели су се бавити глачањем, вађењем, прерадом и продајом камења. Сваки скоро сељак има свој алат и радионицу и на доколици израђује споменике, басмаке, тоциљеве и друго тесано камење па с пролећа и према потреби продаје у селу и изван њега. У овом послу, који су изучили од талијанских и српских радника ове врсте из Приморја, дотерали су далеко.

Струганичани спуштају се из свога села и селе на своја имања, па тамо и остају, што нарочито бива после деобе у селу.

Појединости о селу. — Струганик је саставни део горњотопличке општине у ср. колубарском. Судница је у Г. Топлици, а школа и црква у Рибници. Гробље је издељено по крајевима. Село преславља Томину Недељу. На Перовом Брду има и једна механа, поред многих грађевина заосталих иза старих рударских радова.

123. Стубао.

Положај села. — Стубао је на западној ивици Лесковичке Висоравни. Сеоске су куће на ивицама висоравни изнад Јабланице и њене притоке Сушице или по доловима и вртачама. Земљиште је висораван испуњена многим вртачама поређаним у низове или у круг, као око Коштице. У северном делу села су кречњаци са својим типским особинама, а јужном делу су огољени порфирити, које на висоравни опет покривају кречњаци. Главнија узвишења над Јабланицом су: *Змајевац*, *Литица*, *Резина*, *Ошљак*, *Парач* и *Коштица* у средини села. Прелаз с ових брда на висораван је благ, а Јабланици и литичаст и кршевит.

Извора је у селу мало. Неколико је извора по крајевима висоравни при додирним зонама кречњачких и подинских стена, и већином су јачи извори, од којих постају бујни потоци с јако ужљебљеним коритом у стенама. У северном крају села су: *Осоје* и *Годин*, од којих постаје најјачи поток *Кошутин Поток*, за тим *Змајевац* на истоименом брду с истоименим јаким потоком, који никад не пресушује; *Поцова Вода* у Резинском Потоку, која тако исто не пресушује. Цела висораван до Делића

безводна; народ се служи још и барском водом и цистернама, које се и овуда копају.

Земље и шуме. — Стубљанске су земље од две врсте: брдске или луке поред Јабланице. Брдске су земље по висоравни и вртачама, кречуше, родне и подесне за све врсте стрмних усева, поврћа и воћа, докле земље око Јабланице, назване *Лукама*, добре су оранице и косанице. И једних и других земаља има доста, родне су и дају довољна средства за исхрану становништва и домаће стоке.

Шуме је по брдима и на искрају села. Има је доста и она је од лиснатог дрвета и довољно је за све домаће потребе. Сеоских заједница нема, али има породичних заједница по појединим брдима, на којима се напасају стада свих чланова таквих заједница.

Тип села. — Коштица и Кошутни Поток деле село на *Доњи* и *Горњи Крај*. Јужни је део села Горњи Крај, а северни до Пакаља Д. Крај. У оба су краја куће груписане по породицама, где су њихове куће на растојању од 30—50 м. Цело село има разбијен тип. У Д. Крају куће су по вртачама и доловима и тај се крај још зове и *Кркушани*, докле у Горњем Крају куће су у увалама и долинама појединих потока, који слазе с порфиритичких брда и зове се *Бучјани*.

У Д. Крају, у Кркушанима, су: *Михаиловићи* (7 к), *Бакаловићи* (2 к), *Чолићи* (1 к), *Јоцићи* (2 к), *Петрићи* (8 к), *Станковићи* (1 к) и *Марјани* (19 к). У Г. Крају, у Бучјанима су: *Павловићи* (2 к), *Јовичићи* (4 к), *Радовановићи* (3 к), *Томићи* (16 к), *Бедовићи* (6 к), *Ђукановићи* (4 к), *Милетићи* (Тадићи (4 куће), *Бебић* (1 к), *Николић* (1 к) и *Поповић* (1 к).

У селу је мало задруга, ма да их је раније било доста. Већих задруга, које би имале преко 20 чељади, нема у селу.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије од 1735. год., Стубао је имао 13 домова.¹ Према харачким тефтерима из 1818. год. било је 22 дома с 39 пор. и 84 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 47 домова с 371 станов., докле према попису од 1874. год. било је 56 дом. с 366 становника. Према попису од 1884. год. било је 62 дома с 444 становника, докле према попису од 1890. године било је 66 домова с 511 станов. Према попису од 1895. године био је 81 дом

¹ Споменик XLII. Стр. 201.

са 613 станов., докле према попису од 1900. год. било је 82 дома с 580 становника

Годишњи прираштај становништва од 1866. године је 6,4, а процентни 1,48⁰/₀.

Име селу. — Име селу Стубао по причању старијих сељака дошло је од изгледа места, на коме је насељено. Причају да њихово село, као високо село, личи на веки стубао, па је отуда добило и име Стубао или Стубо, како мештани и изговарају.

Име доњег краја села Кркушани дошло је од презимена најстаријих породица тога краја, које су се некад тако звале а данас остало као име ђемата, докле су све породице изоставиле ово презиме. Име Бучјани дошло је од места досељења појединих породица, које су и некад и данас насељене по буквацима и бучју.

Име Стубао није скорашње, њега налазимо у списку села окр. ваљевског из 1737. год. под истим именом.¹

Порекао становништва и оснивање села. — Стубао је старо насеље а има и старих досељених породица. Оснивачи су села породице из Д. Краја, за које се држи да су старинци. Најстарије породице у селу су: *Кркуше* и *Бакаловићи*, за које се мисли да су у великој давнини биле сродне. Кркуше су и раније, а и данас насељене око извора Осоја и зову се: *Петрићи*, *Бакаловићи*, *Чолићи*, *Јоцићи*, *Павловићи* и *Јовичићи* у Д. Крају; њих је 19 кућа, славе св. Николу.

У најраније досељене породице рачунају се *Марјани*. Марјани су по њиховом причању досељени у 4 породице од Новог у Далмацији, одакле су прво населили се у Конавлима, па су одатле у другој половини XVII века досељени у ово село. Од две су породице Марјани, од треће Михаиловићи, а од четврте Радовановићи у Бучјанима. Сви се зову Марјани, а држи се, што они поричу, да су првобитно били католици; њих је 28 кућа, славе св. Јована.

Друга тако исто стара породица су данашњи *Томићи* у Бучјанима. Родоначелник Томића под општим називом „Бедо“ доселио се у општој сеоби из села Бучја у Полимљу, те и отуда се и данас зову Бучјани, са своја два брата Томом и Ђуканом и населио се у горњем крају села изнад Парача, где су и данас. Од Ђеда су Ђедовићи, од Ђукана Ђукановићи, а од Томе Томићи, свега 26 кућа, славе св. Јована

¹ Langer. Serbien etc. Стр. 247.

Милетићи су досељени уз Кочину Крајину из Косјарића: њих је 4 куће, има их у Ваљеву, славе Ђурђиц.

Новији су досељеници: *Михаиловић* из Сијерчића у Полимљу, призетио се у Михаиловиће и доселио уз Бабинску Разуру, слави св. Јована. — *Станковић* је из М. Крчимира у Запању, доселио се као циглар и призетио у Кркушане, слави св. Никољу. — *Бебић* је из Вујиноваче доселио се жени на имање, слави св. Никољу. — *Николић* је из Сушице ове области, дошао жени у кућу, слави св. Никољу. — *Поповић* је из Бабина у Полимљу, доселио се као свештеник 1880. год., а пребегаво је уз Бабинску Разуру, којој је лично био главни покретач и душа покрета, за шта је жртвовао своју велику баштину и велики број чланова своје понајразгранатије породице у Полимљу. Поповић се населио као свештеник, али је у исто доба и земљодејалац, слави св. Ђурђа.

На Стублу је 82 куће од 9 породица.

Занимање становништва. — Стубљани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Раде земљу у велико, гаје доста разноврсне стоке, подижу велике воћњаке, радо уче занате и раде их у селу и изван њега, не-радо се селе и не иду у аргаштину.

Појединости о селу. — Стубао је саставни део лелићке општине у срезу ваљевском. Судница је у Лелићу, школа у Јовани, а црква у Грачаници. Гробље је подељено на два краја. Доњи крај сахрањује се заједно са селом Пакљама. Село прославља млада недељу по Спасову-дне.

124. Суводање.

Положај села. — Суводање је под самим Медведником, на обема обалама Суводањске Реке. Суводање је тек друго село ове области, које улази у Медведник, оно је са северне и западне стране око њега, у колико је Медведник у ваљевском округу, због чега је и Суводање мање више планинско село. Суводањско земљиште је брдовито и све кречњачко. Брда су врло висока, стрма, а сам се Медведник као платно диже изнад села. По странама Медведника и сеоских брда, по њиховим платнима и литицама, су многе пећуре и окапи, из којих избијају врела или су суви. Главнија су брда: *Крушик* до Совча, *Округлић* и *Бобија* у селу. *Видинац* до Ст. Реке, *Козила*, *Дебело Брдо* и *Пајић-Ливаде* на Медведнику.

Извора је доста. Извори су врела, која избијају испод појединих стена и граде истоимене потоке и падају у Суводањску Реку. У Дренајићу два врела граде *Дренајићску Реку*, која у Анђелићима утиче у Суводањску Реку. *Суводањска Река* избија из јаког врела под Пајић-Ливадама на Медведнику и тече кроз село у северном правцу све до става са Ст. Реком. У Суводањску Реку с леве стране падају поток *Буцуре*, који постаје од истоименог врела, *Балинац*, који извире из једне пећине испод Дренајића, *Поцовић* који постаје од потока: *Кленовца* и *Пећурика*, који извиру у Дренајићу.

Земље и шуме. — Суводањске су земље изнад кућа по брдима и њиховим странама, кречуше и особито добре каквоће за стрмне усеве, који успевају као ретко где у околини. Око рекавица и потока има доста палучака и лучица, добрих за зиратне земље, ливаде и пашњаке. На Медведнику у горњем току речице *Завојштице*, притоке Љубовићине, чувене су сеоске ливаде и зиратне земље: *Вукобраћа* и *Рујевик*, где сваки сељак има свој део. Особито добре попаше су око *Зеленог Вира* на *Завојштици*, *Козилима* и *Дебелом Брду*.

Шуме су по селу растурене које куда и приватни забрани. Нешто приватних забрана има и око *Завојштице*, и кад се све скупа узме у обзир, онда сељаци имају довољно шуме и за огрев и грађу, ма да нема ниједне једине стопе сеоске или цематске заједнице, јер је планина Медведник проглашава за државну својину.

Тип села. — Суводање је село разбијеног типа. Село је подељено на два засебна краја: *Суводање* и *Дренајић*. Суводање је уз Реку и њене притоке и простире се од Става до под сам Медведник. Куће су поудаљене од Реке, већином у долинама потока или по вртачама и увалама, груписане у неколико повећих цемата или мала, удаљених један од другог 50—170 м, докле су куће по малама врло блиске. Суводањске су мале на левој обали Реке под планином *Велеш*, испод њега уз поток *Буцуре* и до Става *Белановићи*, а на десној страни *Бирчани*.

Дренајић је засебан крај села, сав је у врху истоимене речице, куће су му у близу и по вртачама. Низ Дренајићску Реку стоји у вези са селом иначе са свих страна ограђен је високим и кршевитим кречњачким брдима, те би готово чинио засебно насеље. Дренајић се у XVII и XVIII веку рачунао као засебно насеље. Тако 1719. г. налазимо у списку села ваљевског округа, која

су јула месеца исте године страдала од града и олује. Дренајић је засебно уведен, а поред њега помиње се и Суводање.¹ У списку хајдучких села од 1737. год. овај крај поменути је као хајдучко село² са 12 кућа и $4\frac{1}{2}$ h удаљен од Ваљева. Ну поред њега у списку села ваљевског округа из исте године записано је и Суводање.³ Као што се види Дренајић је сматран као засебно село, докле данас сматра се као заселак, удаљен од правог села 500^m уз реку. Селаци овог краја су у заједници са селом и у родбинским и економским везама и код њих се не јавља потреба издвајања и стварања новог села.

У Суводању су: у Велешу: *Јокићи* (3 куће), *Богићевићи* (4 куће), *Симићи* (2 куће), *Глигорићи* (1 кућа), *Ракићи* (2 куће) и *Будимировићи* (1 кућа); у Буцурама: *Васиљевићи* (4 куће), *Митровићи* (3 куће) и *Анђелићи* (1 кућа); у Белановићима: *Перишићи* (4 куће), *Петровићи* (5 кућа), *Савићи* (3 куће), *Марковићи* (1 кућа), *Младеновићи* (1 кућа), *Степановићи* (2 куће), *Ђурђевићи* (2 куће), *Малушевићи* (1 кућа), *Ђирићи* (2 куће) и *Михаиловићи* (1 кућа); у Бирчанима: *Бирчани* (Петровићи, Матићи, Алексићи, Бирчани и Николићи) (17 кућа) и *Стојшићи* (3 куће); у Дренајићу: *Којићи* (4 куће), *Ивановићи* (6 кућа), *Бранковићи* (2 куће), *Ранковићи* (3 куће), *Исакловићи* (8 кућа), *Гордићи* (3 куће), *Живанићи* (3 куће), *Станићи* (2 куће), *Старчевићи* (7 кућа) и *Јањићи* (1 кућа).

У Суводању је врло много задруга и веће задруге с преко 30 чељади су: *Јокића* 1, *Будимировића*, *Бирчанска* 1, *Алексића* 1, *Степановића* 1, *Марковића*, *Глигорића* и *Урошевића*, а задруге од 20—30 чељади су: *Ђурђевића* 1, *Ђирића* 1 и *Бирчанска*.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије од 1735. год. Суводање (Суходань), записато на два места, имало је по првом запису 10, а по другом 18 домова. Према харачким тефтерима из 1818. год. био је 31 дом с 48 пор. и 104 хар. личности. Према попису од 1866. године било је 47 домова са 643 становника, докле према попису од 1874. год. било је 53 дома са 730 становника. Према попису од 1884. год. било је 69 домова с 841 станов., докле према попису од 1890. год.

¹ Овај списак села још је у рукопису царског архива у Бечу.

² Langer, Serbien итд. Стр. 245.

³ ibid. Стр. 247.

⁴ Споменик XLII 201.

било је 75 домова с 909 становника. Према попису од 1895. г. било је 86 домова с 1017 становника, докле према попису од 1900. год. било је 98 домова с 1079 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 13,4, а процентни 1,43, где је стално више женских него мушких.

Име селу. — Откуда је име селу Суводање непознато је. Име Дренајић дошло је од многих дренава, којих и данас има у толикој мери да их сељаци беру и од њих пеку ракију. Велеш је име донето са стране, а донеле су га породице, које су се прво населиле у том крају. Велеш је име селу у Г. Потарју, па је отуда пренето овде и тим је назват један вис одмах испод Медведника, где је сад Будимировића кућа. Бирчани је име од области Бирча у Босни, одакле су се доселиле прве породице овог цемата. Буцуре је име породице, која се прво населила на том крају. *Белановићи* је име оне породице, која је населила онај крај, а донето је са стране и очувало се као цематско име, докле се ниједна породица не зове тим именом.

Порекло становништва и оснивање села. — И Суводање и цемат Дренајић су врло стара насеља. За Дренајић се пре 200 година вели да је имао 12 кућа, а тако исто и за Суводање само се не зна да ли је свако за се. И ако је Суводање старо село, интересно је да су све данашње породице досељене и да је још доста свежа успомена о досељењу, ма да и појединци знају да досељење пада у велику давнину. За старе породице прича се да их је било 5 и да су их сокоски Турци при неком нападу на село због хајдука, којих је увек било, осудили на сургу и протерали у Посавину и Срем, где их, како веле сељаци, и данас има. По причањима старијих људи ово се могло догодити пред крај XVI столећа.

Кад је Суводање на овај начин опустило, тада су Турци опет допустили појединим породицама, да се насељавају. Прва од досељених породица били су данашњи *Белановићи* или боље *Бјелановићи*, досељена од некуда из Херцеговине, из околине Мостара пред крај XVI столећа. Потомци Бјелановића знају само да су Херцеговци од Мостара и да су некада били и у Босни, где их и сада има под истим презименом, растурених по многим западним српским покрајинама. Бјелановићи су: *Савићи* и *Марковића*, свега 4 куће, славе св. Тому.

После Бјелановића доселио се предак данашњих *Будимировића*, којег су Турци населили из Осата у Босни. Од њега

је и онда, па и данас, једна кућа, јер су се одељени већином насељавали. Будимировић слави св. Алимпија.

У почетку XVII столећа доселио се због арнаутске обести из Г. Потарја Радоња са своја 4 сина и населио у Дренајићу и тад затекао у селу Бјелановиће при ушћу Дренајићске Реке и Будимировиће под Велешем, где су и данас. По причању Радоњиних потомака у Суводању је било у то доба 4 куће.¹ Радоњини су синови: Младен, Исаило, Бранко и Милисав. Први је по смрти Радоњиној сишао у Бјелановиће на женино имање, а друга су тројица остала у Дренајићу. Од Младена и његових потомака су: Младеновићи, Степановићи, Ђурђевићи, Ћирићи и Малушевићи, који се и данас зову у селу Младеновићи и нико их друкчије и не зна.² Од оних заосталих су: Којићи, Ивановићи, Бранковићи, Гордићи, Ранковићи, Исаиловићи, Живанићи и Станићи и сви су још у Дренајићу; њих је на оба места 39 кућа, славе св. Јована.

На годину дана после Радоње доселио се стари Буџур због хајдучије и арнаутске обести из области Г. Потарја и населио се изнад Бјелановића на потоку, који се прозвао Буџурски Поток. Буџуре су: Васиљевићи, Митровићи и Стојшићи у Бирчанима; њих је 10 кућа, славе св. Јована.

У првој половини XVII столећа досељени су данашњи Кућинци из Кућана у Ст. Влаху, камо су раније досељени из села Велеши у Подимљу. Они су насељени поред Будимировића и по њима се прозвао цео џемат Велеш, јер су они и донели ово име. Кућинци су: Јокићи, Глигорићи и Ракићи; њих је 6 кућа, славе св. Луку.

Одмах после Кућинаца доселили су се и Бирчани из Бирча у Осату. Бирчани су досељени у две породице и населили се с леве стране Реке, поред Буџура Стојшића, које су затекли у том крају. Из ове је породице знаменити јунак и мученик за народну слободу Илија Бирчанин, који је погубљен 23. јануара

¹ Г. Никола Милисављевић — Гордић, учит. у ваљ. Каменици, је из ове велике Радоњине породице, и он је поглавито и дао потребне податке о свом селу и породици Радоњиној.

² Из ове је породице онај „христољубиви г. Георгиј Младеновић“ којег у 1827. год. помиње Јоаким Вујић у својим „Путешествијама“ и за кога каже да је дао 7 кеса гроша за оправку манастира Пустине, своје домаће цркве. — „Путешествије“ II књ. Стр. 39. Од овога Ђорђа код Јоакима, а у селу Ђурђа, су данашњи Ђурђевићи.

1804. год. у Ваљеву,¹ само што су ови Бирчани далеки му род, а најближи они, који су у Седларима, ове области. Бирчана има и одсељених; доста их је у Ваљеву, и по Тамнави, а у селу зову се општим именом Бирчани, ма да имају разна презимена, има их 17 кућа, славе св. Ђурђа.

У другој половини XVIII века досељени су из Г. Кошаља у Азбуковици данашњи *Симићи* у Велешу. *Симићи*, познати у селу и под презименом *Сенићи*, потомци другог знаменитог сина овог села, познатог јунака и заслужног војводе *Милића Кедића*, који је постао кнезом подгорске кнежевине после мученичке смрти Илијине, у којег је дотле био момак и буљугбаша, а који је суделујући у свима ратовима од 1804—1809. године рањен у битци на Прибићевцу код Сребрнице и умро на Баурићу у Азбуковици у својој старој постојбини.² *Симићи* су уљези на Кедићевом имању, а његови синови одселили су се у Тамнаву; *Симића* је 2 куће, славе св. Јована.

Уз Кочину Крајину доселили су се *Петронићи* из Годечева окр. ужичког. Њихов предак *Петроније* (у селу *Петронија*) доселио се као мајстор и дуго времена бавио се грађењем кућа и других зграда, па је после превео своју породицу и населио се у Бјелановиће; од њега је 5 кућа, славе св. Николу.

После Кочине Крајине пред први устанак и у доба Кедићевих ратовања на Дрини доселили су се *Старчевићи* из Радановца окр. ужичког и населили у Дренајићу. *Старчевићима* су род *Јањићи* на истом месту; њих је 8 кућа, славе св. Арханђела. — *Богичевићи* су из Г. Кошаља у Азбуковици, има их 4 куће насељене у Велешу, славе св. Арханђела. — *Перишићи* досељени су из Г. Љубовиће у Азбуковици и уљези у Белановићима, има их 4 куће, славе св. Тому.

Новији досељеници су: *Анђелић*, досељен из Радановца у окр. ужичком, од исте породице, од које су раније досељени *Старчевићи* и насељен у Буцурама. — *Михаиловић* досељен из Годечева окр. ужичког, слави св. Јована, и насељен у Дренајићу, где је ушао жени у кућу.

У Суводању има 102 куће од 12 породица.

¹ „Кнежевина Србија“ М. Ђ. Милићевић, стр. 379—381. — Мемоари проте М. Ненадовића, Стр. 63—67.

² М. Ђ. Милићевић Кнежевина Србија, Стр. 397. — Мемоари Проте Матије 72, 174, 106, 215, 194 и 203.

Занимање становништва. — Суводањци се занимају и земљорадњом, сточарством и воћарством у већем обиму. Земље им дају изврсну стрмину, од које знатан део стиже и за продају, где се цени као најбоља врста у околини. Стоке и крупније и ситније држе доста и не сјављују је никуда из села, а преко лета је на Медведнику. Свиња и оваца продају у знатној мери. Воћа су свуда велика и на високој цени, јер се и подижу и рађају, као ретко где у околини. Суводањци уче занате, али их раде само у свом селу и у најближој околини, али је готово сваком омиљено одавање трговини, ради које се и исељавају и шаљу своје младиће, да се после и не враћају, с тога су Бирчани већином трговци и чиновници, кад се удале из свога места. Тескоба у селу, велика нарођеност и бојазан од смањивања имања нагони Суводањце да се исељавају, што готово сваке године раде.

Појединости о селу. — Суводање је саставни део суводањске општине у ср. подгорском. Судница је на Ставама по дну Белановића, а ту је и школа. Црква је у Пустини. Гробље је издељено. Село нема заједничке преславе.

Ставе. — Место, где се састају Суводањска и Станијина Река, зове се *Ставе*.¹ Од Става почиње Обница. Ставе су друмско насеље и насељене на атару сва 4 села, која су у суводањској општини. Кроз Ставе пролази окружни друм Ваљево — Љубовија и поред друма има: једна механа, 4 дућана, 3 приватне куће, магацин и кућа Браће Ристивојевића из Бобове, општинска судница и две школске зграде. Занатлије су мештани и баве се искључиво занатима, а понеки узгред и трговином, докле механија ради само свој посао.

125. Сушица.

Положај села. — Сушица је на десној обали истоимене реке. Сеоске су куће или по плећима појединих сеоских брда или по странама брда изнад реке. Земљиште је од секундарног кречњака и брдовито. Поједина су брда висока, благих падова ка истоку и поступно спуштају се у Лесковичку Висораван, докле реци спуштају се стрмо. Знатнија су узвишења: *Кукаљ*, *Павлова Коса* и *Грахово* до Лесковица, *Орловац*, *Васиљевача*

¹ Велики број сељака обајашњава име Става да је дошло од сустипаја сва четири села, која се сустичу на овом месту и где на атару сваког села има по једна или две зграде.

и *Селачко Брдо* у селу над реком Сушицом. По плећима су брда вртаче, као и по целој Лесковичкој Висоравни, међу којима и овде има језера.

У селу по висовима и висоравни нема извора. Што их је низ реку су и по Селачком Брду, и називају се именима појединих породица. Народ се служи водом с извора из реке, бара и пистерна, којих има и овде, као и по Лелићу. *Сушица* је понорница, која чим уђе у, атар села понире, и остављајући пред собом суво корито, јавља се пред Грачаницом на додирној зони кречњака и порфиритичних стена, где прима у се и Тубравићску Реку. Долина Сушице је права клисура, без пута, речно је корито у самом кречњаку у коме има свих објеката од крша. Никаких других ни речица ни потока нема, јер вода с појединих сеоских брда на мах сјури низ точила и плазовима претрпава стране брда и речну долину или се задржава по вртачама и долинама.

Земље и шуме. — Сеоске су земље изван кућа и у вези с делићским и лесковичким, већином кречуше с црвеницом по дну вртача. Ако се ђубре могу бити родне а на њима рађају стрмни усеви, докле нису ни у колико подесне за диваде и папњаке. У оном делу села, који се продужује у кукаљске и повленске косе нема ливада и испуста, тамо су шуме и непроходни крајеви, кроз које још људска нога није смела слободно проћи. Сушица има мало лука, па су или плазовима и наносима затрпане или се затрпавају, осипањем или су саме по себи и сувише камените, или их река квари и односи, градећи од њих камењаке и пескове или су саме такве да, кад сунце боље припече, усеви на њима изгоре.

Шуме је изобиља у селу. Цео јужни део села пошумљен је и има је у довољној мери и за грађу и огрев, а доста је се извози и продаје. Јужни део села, изван Селака, је сеоска својина, докле и поједине породице имају својих удела у крајевима, који су приступачнији.

Тип села. — Сушица је село разбијеног типа. Куће су издвојене у 3 групе, где су куће појединих породица збијеније од осталих. Цемати су удаљени један од другог 50—1000^м. Главни су цемати: *Селаци* у врху села, на јужном крају, према Брезовицама, *Речани* у падини Васиљеваче према реци и *Брђани* по Васиљевачи и Орловцу.

У Селацима су *Селаци* (Селаковићи) (9 кућа); у Речанима *Перишићи* (Петровићи) (12 кућа) и *Јовановићи* (1 кућа); у

Брђанима: *Васиљевићи* (3 куће) и *Павловићи* (5 кућа); на Васиљевачи и око сеоског гробља: *Шиљковићи* (2 куће) и *Мијаиловићи* (1 кућа) под Селачким Брдом; *Стојановићи* (7 к.), *Марић* (1 к.) и *Ребићи* (Тендићи) (6 кућа) око Језера и до Лесковица; *Новковићи* (4 куће) и *Арсеновићи* (3 куће), испод ових и Орловца.

У селу су омање задруге: *Перишића* 2 и *Васиљевића* 1.

Подаци о селу. — Сушица, код Вука погрешно „Душица“, имала је у 1818. год. 12 домова с 20 пор. и 40 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 26 домова с 238 станов, докле према попису од 1874. год. било је 26 домова с 268 становника. Према попису од 1884. год., било је 34 дома с 301 станов., докле према попису од 1890. год. било је 35 домова с 325 станов. Према попису од 1895. год. био је 41 дом с 357 становника, докле према попису од 190 год. био је 51 дом. с 402 становника.

Годишњи прираштај становништва је 5,29, а процентни 1,72⁰/₀.

Имена крајева или цемата су по месту насељења Брђани и Речани, или по презимену породице Селаци.

Порекло становништва и оснивање села. — Сушица долази у ред врло старих насеља. У селу се држи да су *Стојановићи* оснивачи села, јер се за њих не зна да су с које стране досељени; они су увек били насељени око Језера, где су и данас, а око њих су насељени Ребићи или Тендићи досељени из Сијече Ријеке, окр. ужичког. Стојановића је 7 кућа, славе св. Николу, Ребића 6, славе св. Николу.

По времену досељења најстарији су *Васиљевићи*, по чијем се родоначелнику Васиљу прозвало и брдо Васиљевача. Васиљ је дошао из села Биоске у Ст. Влаху у првој половини XVIII столећа, и његови су потомци: Васиљевићи, Павловићи и Шиљковићи, има их 10 кућа, славе св. Јована.

Одмах за Васиљем сишли су у село: *Петар* и *Периша*, два брата рођена са својим породицама из Пиве у Херцеговини, од оне исте породице, од које су и лесковички Пивљани. Петрови и Перишини потомци зову се у опште *Перишићи*, има их 12 кућа, славе св. Ђурђа.

Пред Кочину Крајину сишли су с Кремана у Ст. Влаху данашњи *Селаци*, њих је 9 кућа, славе св. Јована.

Тада су с њима сишли и *Новковићи* из Будимље у Ст. Влаху и населили се по дну села, до Лелића, има их 4 куће, славе св. Ђурђа.

После Кочине Крајине сишао је дед данашњих *Арсеновића* из Маковишта у окр. ужичком, од њега су 3 куће насељене готово у средини села, под Орловцем, славе св. Јована. — Тад некако доселио се и дед данашњег *Михаиловића* и призетио у Васиљевиће, а пореклом из Љештанског окр. ужичког, слави св. Срђа.

Новији су досељеници: *Марић* призетио се у Стојановиће, а из Богатића ове области. — *Јовановић* Влах из Лазнице у Хомољу, дошао као рудар у ове крајеве, па се призетио у Перишиће пре 20 година, нема славе.

У Сушици је 54 куће од 9 породица.

Занимање становништва и оснивање села. — Сушичани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Начин и врсте занимања истоветни су, као и код суседних Лелићана. Одају се и изучавању заната и раде их и по селу и изван њега. И данас, а и раније, удаљавају се из села и стално селе због рђаве земље, а нарочито због њене неродности.

Појединости о селу. — Сушица је саставни део лелићке општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у Лелићу, а црква у Ђелијама. Гробље је заједничко за цело село и на Васиљевачи. Сеоска преслава Спасов-дан.

126. Табановић.

Положај села. — Табановић је на десној обали Рибнице при ушћу у Колубару. Десна страна реке Рибнице уздигнута је на висину од 360^m, докле је лева спустила се до нивоа воденог. Десна страна спушта се вертикално и при томе дају се разликовати серије најстаријих и најмлађих колубарских терцијера. Стране зову се *Беле Стене* и на њиховим плећима је Табановић. Земљиште је, и ако уздигнуто, ипак доста равно, а крајеви села поред Колубре и Топлице спуштају се блаже овим рекама него Рибници.

Извора је мало, с тога народ се поглавито служи бунарима, којих има готово свака кућа, а поред тога служи се водом и с река, које су у близини села. Ни потока ни речница нема, докле има доста сувих и дубоких јаруга, које слазе кроз Вртиглаве и Вировце Топлици или кроз Веселиновце Колубари. Ове јаруге немају нарочитих имена, него се већином зову по имену породица, које су у врховима њиховим насељене.

Земље и шуме. — Табановачке су земље одличне каквоће и већином у долинама река. Особитог су квалитета за ораницу и косаницу, а ништа мање вредности нису ни брдске земље.

Шуме је у селу доста. Она је по јаругама и око река, а има је од лиснатог дрвета или храста или белогорице (врбе, тополе, јове, барског јасена и граба). И за грађу и гориво у селу је довољно шуме. Никаких заједница нема.

Тип села. — Табановић је село разбијеног типа. Куће су на Белим Стенама у врху јаруга, поређане по породицама и удаљене једна од друге 30—120^м.

У Табановићу су: Ђуковићи (2 куће), Новаковићи (2 куће), Гајићи (4 куће), Савковићи (4 куће), Пантелићи (3 куће), Милиновићи (6 кућа), Милошевић (4 куће), Тодоровићи (1 кућа), Коларовићи (6 кућа), Благојевићи (1 кућа), Ракићи (4 куће), Радивојевић (1 кућа) Петровићи (2 куће), Милиновићи (1 кућа), Спасојевићи (2 куће), Дамњановићи (1 кућа), Петровићи (4 куће), Пантићи (1 кућа), Илићи (1 кућа) и Марковићи (1 кућа).

У селу је врло мало задруга. Повеће су задруге Новаковића 1 и Спасојевића 1 иначе је велика инокоштина.

Подаци о селу. — Табановић је према харачким тефтерима из 1818. год. имао 27 домова с 35 пор. и 84 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 35 дом. с 225 станов. докле је према попису од 1874. год. било 40 дом. с 236 станов. Према попису од 1884. год. било је 46 дом. с 249 станов. према попису од 1890. год. било је 48 дом. с 313 станов. а према попису од 1895. год. било је 49 дом. с 313 станов., докле према попису од 1900. год. било је 50 домова с 311 станов.

Име селу. — За име селу везане су две народне приче.

а). Прича се, кад је куга беснила овим крајем, да је дошла и у ово село, па кад је све уништила, онда потабанала сво земљиште, по чему је и село после прозвано Табановићи.

б). По другој причи држи се да је име селу донето са стране, да је оно од имена оног села, које се преко Маљена налази под истим именом. Пре ће бити да је ова друга прича приближнија истини, почем је и сељаци, а још више околина, сматрају да је истинитија.

У списку села, која су у 1719. год. страдала од јулског града и олујине помињу се: Веселиновци, Вртиглаве и Родобић, села испред и иза овог села, докле Табановића нема, а Табановић је постојао у то доба, само је питање да ли је могао остати поштеђен од града?

Порекло становништва и оснивање села. — Табановић је старо насеље, ма да су му све породице досељене. По причању старих људи село је имало друго име и у два маха расељавано од Турака, те су му старе породице отеране у „сургун“ и протеране у Срем и равнија места око Београда. Две су породице пред крај XVII столећа основале ово село по трећи пут и изгледа да су оне и дале име селу Табановић. Те две су породице: *Коларовићи* и *Савковићи*. Коларовићи су досељени на ужичког Табановића, где их данас у том селу и Добрињу има доста кућа; овде их је 6 кућа, славе Ђурђиц.

Свако се са своја три сина доселио из Лесковица од Божића породице и његови су потомци: Гајићи, Савковићи, Ракићи, Спасојевићи и Петровићи, има их 18 кућа, славе св. Јована.

Одмах за овима доселили су се *Милановићи* из околине Пожеге, окр. ужичког; њих је 5 кућа, славе св. Ањима и Ану.

У почетку XVIII столећа у аустријској окупацији Србије доселио се предак данашњих *Ђуковића*, и прво се населио на Убу, па тек после прешао у ово село. Ђуковићи су из Босне, од Босанске Градишке, има их 2 куће, славе св. Ђурђа.

Пред Кочину Крајину доселили су се: *Пантелићи* из Звезда у Полимљу због крвне освете, има их 3 куће, славе св. Арханђела. — *Новаковићи* су из Матаруга у Полимљу, има их 2 куће, славе св. Стевана. — *Милошевићи* су хајдучка породица од Јањуша из Бабина у Полимљу са 4 куће, славе Мратин-дан.

У доба Карађорђевићких ратова доселили су се: *Радивојевић* из Белошевца, слави св. Пантелију. — *Миловановић* из Велишеваца у овој области, слави Ањима и Ану. — *Петровићи* из Птене у Ст. Влаху, има их 2 куће, славе св. Ђурђа.

Новији су досељеници: *Благојевић* досељен из Пјешиваца у Црној Гори, слави зачеће св. Јоване. — *Дамњановић* из Точи у Полимљу, слави св. Ђурђа. — *Милановић* из Горобиља окр. ужичког, слави св. Николу. — *Пантић* из Љештанског окр. ужичког, слави св. Срђа — *Илић* из суседног Вировца дошао жени из имање, слави Ђурђиц, — *Марковић* из Осата у Босни, слави Ђурђиц. — *Тодоровић* из Ст. Влаха, слави св. Ђурђа.

У Табановићу има 51 кућа од 17 породица.

Занимање становништва. — Табановчани се занимају свима привредним радњама, којима и суседни сељаци ове области. Раде земљу у велико и имају богат плод, за тим гаје рогату стоку и на великој је пени у овом селу, као што саде и доста воћа. На занате се не одају и никуда се не селе из свога села.

Појединости о селу. — Табановић је саставни део мионичке општине у ср. колубарском. Судница, црква и школа су у варошици Мионици. Гробље је заједничко и на врху села. Село нема заједничке преславе.

127. Тодорин До.

Положај села. — Тодорин До је на источној страни Дучића у долини потока Кленовца. Средина је села улегла, а крајеви се уздигли. Средина личи на до или вртачу, па отуда је и име селу. И ако је на први поглед земљиште неравно, поједини терцијерни брегови нису стрменитих нагиба и селу не дају нераван изглед. На северној страни брда су: *Умка* и *Клен*, а на јужној: *Дрен* и *Липак* до Кацапе и Бошњановића.

Извора је у селу доста, али има и бунара, и народ се служи и једном и другом водом. Главнији су извори по имену породица и око кућа. До Кацапе је извор *Дрен*, по чему је названо и брдо изнад њега, а до Дучића *Краставац*, по чему је и цео потес тако назват. Кроз До с Краставца од неколико извора слази непресушни поток *Кленовац*, који иде на исток и у Бошњановићу пада у Кацапу. Испод Умке са северне стране слази поток *Точковица* и утиче у врачевачки *Грабовац*.

Земље и шуме. — Тодоринске су земље црна смолница родна и добра за ливаду, ораницу и пашњаке. По целом су селу истоветне земље, нигде нема ни једне стопе за одбацивање и могу се употребити за све врсте усева. Потес до Дучића зове се *Краставац*, а по Кленовцу до Бошњаковића зову се именом потока.

Шума је до Кацапе, има је доста, од лиснатог је дрвета и има је по целом селу растурене. Никаких заједница нема.

Тип села. — Тодорин је До село разбијеног типа. Сеоске су куће по бреговима и странама њиховим и потоком Кленовцем распоређене у две мале: *Старовлашку* и *Пјешивачку*, од којих је прва на левој обали потока, а друга на десној. Куће су по малама растурене и на растојању су од 30—150^м, докле су мале спојене.

У Старовлашкој мали су: *Ђорђевићи* (4 куће), *Петровићи* (1 кућа), *Јанићи* (4 куће), *Радосављевићи* (2 куће), *Вићентијевићи* (2 куће) и *Матићи* (2 куће), а у Пјешивачкој: *Ранковићи* (4 куће), *Пантелићи* (2 куће), *Радосављевићи* (1 кућа), *Петровићи*

(2 куће), *Миливојевићи* (2 куће), *Лучићи* (3 куће), *Ђурићи* (2 куће), *Николићи* (2 куће) и *Нешиковићи* (3 куће).

У селу нема задруга, а раније их је било.

Подаци о селу. — Тодорин До је према харачким теџетима из 1818. год. имао 11 дом. с 15 пор. и 33 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 22 дом. са 192 стан. докле према попису од 1874. год. било је 22 дом. са 167 стан. Према попису од 1884. год. било је 32 дом. с 210 станов., докле према попису од 1890. год. био је 31 дом. са 180 стан. Према попису од 1895. год. било је 32 дом. с 249 станов., докле према попису од 1900. год. било је 36 дом. с 267. станов.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год је 2,6, а проценти 1,50%.

Име селу. — Име селу дошло је од некакве *Тодоре*, која је са својим синовима живела некад у овом селу, па се од турске обести иселила у Срем у непознато место. Тодорина кућа била је у оном крају села, где су данас од прилике куће Ђорђевића.

Имена сеоских мала су по имену места, одакле су се њихови главни представници доселили.

Порекло становништва и оснивање села. — После Тодоре, која се иселила из села од прилике пред крај XVI или у почетку XVII столећа због турске обести, подуже времена остало је село празно и тек пред крај XVII века доселиле се убрзо једна за другом две породице, једна из Пјешиваца у Црној Гори, а друга из села Кутлеша у Ст. Влаху и населиле се на крчевинама баба-Тодориних синова. Потомци првог зову се и данас *Пјешивци*, а њихов крај села *Пјешивачка Мала*. Пјешивци су: Ранковићи, Пантелићи, Радосављевићи, Митровићи и Миливојевићи; њих је 11 кућа, славе св. Јована.

Потомци другог зову се *Старовласи*, а њихов крај села *Старовлашка Мала*. Старовласи су: Ђорђевићи, Петровићи, Јанићи, Радосављевићи, Вићентијевићи и Матићи; њих је 15 кућа, славе св. Николу.

Међу Пјешивце населили су се пред Кочину Крајину *Лучићи*, досељени из Дробњака у Црној Гори. У селу се зову још и Ђурићи, има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

У Пјешивцима су и *Николићи*, досељени из суседног села Команица после 1840. год., где им је дед дошао жени на имање; њих је 2 куће, славе св. Димитрија.

Нешковићи су на искрају села до Врачевића, досељени после Николића из суседног Дучића на своје имање, од истоимене породице у Дучићу, има их 3 куће, славе св. Лазара.

У Тодор. Долу је 36 кућа од 5 породица.

Занимање становништва. — Тодоринци се занимају свима привредним радовима, којима и суседни сељаци ове области. Земље су богате и дају богат плод, те остаје доста и за продају. Стока и воће гаје се у знатној мери. Занате не уче, али има их који се одају трговини, коју воде и изван села и у већем размеру. Никуда се не селе.

Појединости о селу. — Тодорин До је саставни део д. топличке општине у ср. колубарском. Судница је у Д. Топлици, школа и црква у Боговађи. Гробље је заједничко за цело село и на Умци. Село преславља Спасов-дан.

127. Толићи.

Положај села. — Толићи су на јужној страни Мионице. Сеоске су куће по бреговима и косањима, које се с јужне стране села доста стрмо спуштају долини реке Лепенице. Земљиште је од секундарног кречњака с вртачама по плећима брегова и косањца и разривено многим потоцима, чије су долине уске, стрме и каменитог дна. Главнија су узвишења на јужној страни и источној, те је село нагнуто на северозападну страну. На јужној страни диже се кључанска Царина, а њен крајњи вис зове се *Дебели Цер*, докле источна узвишица назива се *Гајев*.

Извори су у долинама од два потока, доста јаки, има их много и пресушују. Јачи извори су: *Јазаревића Бунар*, *Точак*, по коме се и један поток зове, *Стублина* и *Изворац* у долини *Дубоког Потока*, који иде поврх Мионице и пада у Лепеницу. Потоци пресушују, те се народ служи и барском водом, као и бунарском, које копају у долинама потока и јаруга.

Земље и шуме. — Земље су око кућа, по плећима и падинама појединих брегова и косањца, кречуше, суве, плитког дна и кад се ђубре могу да рађају. Око потока и до Кључа има мало ливада и пашњака и бољих земаља за сејање кукуруза.

Источни крај села везан је за паштрићке, рибничке и бријекђанске шуме и ту је знатан део пошумљен и сматра се као сеоска својина. Шума је по селу исечена и нема је, а сва околина око Д. Цера тако исто огољена је, те се може узети да ово некад право шумско село и нема довољно шуме за сву до-

маћу потребу. И сеоски Гајеви су у пола уништени, те село нема ни ту шуме, као суседно Бријежђе. Осим заједнице у Гајевима, у селу нема никаквих других заједница.

Тип села. — Толићи су село разбијеног типа. Куће су збијене у мање групе, које су удаљене једна од друге 50—200^м. Групе немају својих засебних имена, али се називају по именима породица.

У Толићима су: *Милићи* (2 куће), *Бурићи* (3 куће), *Јазаревићи* (6 кућа), *Ерићи* (Радовановићи) (3 куће), *Качаревевићи* (8 кућа), *Николићи* (3 куће), *Сретеновићи* (7 кућа), *Гошници* (3 куће), *Јовановићи* (3 куће), *Марковићи* (1 кућа), *Нешиковићи* (1 кућа), *Трифунковићи* (2 куће), *Ђоковићи* (3 куће), *Лучићи* (1 кућа), *Василијевићи* (2 куће), *Рађајиловићи* (2 куће), *Стојићи* (1 кућа), *Јовановићи* (2 куће), *Јанковићи* (3 куће), *Милошевићи* (1 кућа) и *Новаковићи* (1 кућа), поред 22 циганске куће у средини села.

У селу нема задруга, а није их скоро ни било.

Подаци о селу. Толићи су према харачким тефтерима из 1818. год. имали 32 дома с 37 породица и 84 харачке личности. По попису од 1866. год. било је 37 домова с 240 становника, докле по попису од 1874. године био је 47 дом с 305 становника. Према попису од 1884. год. било је 46 дом с 328 станов., докле по попису од 1890. год. било је 57 дома с 367 станов. Према попису од 1895. године било је 55 домова с 408 станов., докле према попису од 1900. год. било је 70 дом с 441 становником.

Годишњи прираштај становништва је 6,36, а процентни 1,36^{о/о}.

Име селу. — Име селу је породично презиме најстарије породице овог села. Та најстарија породица у селу звала се *Толићи*, па се назвало и село тим именом, које у новије доба изговара се и као Толић.

Порекао становништва и оснивање села. — По причању старијих људи из села и околине Толићи се имају сматрати као заселак села Кључа, с којим су увек у географској и политичкој заједници. Село је основала породица *Толића* у почетку XVIII столећа досељена из Никшићске Жупе. Ова је породица по причању била врло јака и раздељена још у почетку на 5 кућа, које су насељене у средини села, око извора и потока Точка, где је и главна маса ове породице и данас. Одавде су се многе породице изван области, многе су замрле, што и данас

бива, а многе су се растуриле и на друге стране по селу. Толићима се нико данас не зове, ма да их је у селу у великом броју, а сматрају се као чланови исте породице: *Јазаревићи* (назвати по неком претку, који је лучио на јазавца), *Качаревићи* (назвати по томе, што свакад из ове породице има по један качар), *Николићи*, *Сретенковићи*, *Гоминићи* (назвати по прабаби Гошњи), *Јовановићи*, *Нешковићи*, *Трифуновићи*, *Василијевићи* и *Рафајиловићи*: њих је свега 35 кућа, славе св. Луку.

Друга врло стара породица, досељена кад и Толићи из Д. Колашина у Ст. Србији због хајдучије, јесте *Ђурића*. Ђурића је у селу 5 кућа, а зову се Ђурићи и Јовановићи, од којих су и Јанковићи (3 куће), чији се дед призетио у Сретеновиће, те славе св. Луку и св. Николу, докле Ђурића 5 кућа слави само св. Николу.

Трећа тако исто стара породица је *Милића*, чији се предак доселио уз Толиће из Никшићских Рудина. Милићи и Ђурићи су једни поред других и заузели су средину села. Милићима су род и Стојићи и они су се највише удаљавали, села из има их 3 куће, славе св. Ђурђа.

Ерића или *Радовановића* дед доселио се у Кочиной Крајини с Кремана у Старом Влаху; њих су две куће, славе, Ђурђиц.

Ђоковића дед доселио се после Кочине Крајине, а пре првог устанка, из села Криве Ријеке у Ст. Влаху, од њега су 3 куће, славе св. Ђурђа.

Новији досељеници (после 1840. год.) су: *Лучић* из Буковца ове области дошао жени на имање, слави св. Луку. — *Ерић* из Кључа, од Атића, призетио се у Ериће и примио њихово презиме, слави св. Николу. — *Јазаревић* од Стојића из села примио презиме породице, у коју се призетио, слави св. Ђурђа и св. Луку. — *Марковић* из Косатице у Полимљу, призетио се у Јовановиће од Толића, слави св. Луку. — *Милошевић* из Оцркавља у Полимљу, призетио се у Ђуриће, слави св. Луку и св. Николу. — *Новаковић* из Звезда у Полимљу, доселио се као слуга, слави св. Николу. — *Сретенковић* из Кључа, опет од Атића, призетио се у Сретеновиће и примио њихово презиме, слави св. Николу.

У Толићима је 58 кућа од 11 породица.

Занимање становништва. — Толичани занимају се свима привредним радовима, којима и суседни сељаци ове области.

Земље су камените и неродне, те слазе у долину Рибнице или Лепенице и тамо узимају под закуп или наполицу туђе земље и засејавају и тиме добивају потребне животне намирнице. Стоке посве мало држе, а тако исто и воћа тешко подижу, па то и чини да је ово село најсиромашније у области. Толичани се радо одају изучавању заната, изучене занате раде по околним селима па се и исељавају у друга места.

Појединости о селу. — Толићи су саставни део мионичке општине у ср. колубарском. Судница и црква су у Мионици, а школа у Рибници. Гробље је у средини села, близу пиганских кућа. Село нема заједничке преславе.

Цигани. — У Толићима од пре 60 год. постоји у средини села циганско насеље, које има 17 сталних и 5 привремених кућа. Цигани су подигли куће на сеоској утрини, која им је уступљена у властиту својину, многа су имања по селу закупили и на њима подигли вртове и воћњаке и сталне куће, које не уступају ни сеоским; вере су православне, занимају се ковачким занатом, трговином с коњима, земљорадњом и валничењем по околини; говоре српски и влашки, а имућнији посе се као и сељаци у околини.

129. Тубравић.

Положај села. — Тубравић је на десној обали реке Јабланице уз Тубравићску Реку, притоку реке Сушице. Сеоске су куће по странама појединих брда или по увалама или по долинама појединих потока. Земљиште је са свим неравно, кршевито и сувише стрменито. На западној страни села је *Полута*, велика језерска котлина, састављена из терцијерних слојева. Источни, а нарочито јужни део села је кршевит и сав од секундарног кречњака. Главнија узвишења су: *Грачаница*, *Главица*, *Дрењак*, *Врдо* и *Белег*.

Извора је доста и они су испод брда и у виду чесама, које се зову по именима породица. Тако Ковачевићи у Грачаници имају 2 чесме, Бакићи 3, Сижани извор Сиге с још 2 чесме, Тубравић своје Врело итд. Од извора Врела, Сига и тубравићских чесама постаје врло јака, плаховита *Тубравићска Река*, која никад не пресушује и преко целе године окреће по 1 ватао, а тече искривуданим, каменитим и дубоким коритом с многим брзацима и пада у средини села у Сушицу, мало ниже овог места, где се јављају и извори у кориту.

Земље и шуме. — Тубравић има најлепше земље од свих подгорских села. Његове су земље у Поћути од црне смолице, трошне, добро наводњене и лакорадне. Већи део Поћуте је на десној страни Јабланице и својина овог села, она је његова житница, за тим не само њему него и целој околини, место за пролећно сјављивање стоке, где се исхранује. У Поћути има и других зиратних земаља, затим има у знатној мери много иливада, које су најбоље на *Саставцима*, месту где се састају Врело и Сиге и граде Реку.

Сеоска је шума на крају села и изнад њега. Сви су висови око села пошумљени и шуме има доста за сваковрсну домаћу потребу. Сеоских заједница нема, али има цематских у шумама и испустима по појединим брдима и њиховим падинама.

Тип села. — Тубравић је планинско село и разбијеног типа. Куће су груписане по странама брда и по њиховим увалама. Куће су збијене и у кругу поређане. Поједине групе су мале и зову се: *Грачаница*, *Бакићи*, *Тубравић* и *Сижани*, далеко једна од друге 500—1000^м.

Грачаница је при ушћу Сушице у Јабланицу, на источној страни истоименог брда и ту су: *Ковачевићи* (17 кућа) и *Крчићи* (14 кућа). *Бакићи* су на јужној страни с десне стране Реке, под Врдом, и ту су: *Јеремићи* (2 куће), *Маринковићи* (2 куће), *Јанковићи* (2 куће) и *Станачићи* (1 кућа). Тубравић је јужно од Бакића уз десну страну Реке и потока Врела, и ту су: *Ђуричићи* (4 куће), *Крстићи* (3 куће), *Лукићи* (2 куће), *Арсчићи* (1 кућа), *Гајићи* (3 куће), *Игњатовићи* (3 куће), *Миливојевићи* (2 куће), *Марићи* (Гајићи) (3 куће), *Арсеновићи* (1 кућа), *Радовановићи* (3 куће) и *Вукосављевићи* (1 кућа). Сижани су на левој обали потока Сига под брдом Белегом, и ту су: *Јовановићи* (2 куће), *Марковићи* (2 куће), *Живановићи* (2 куће), *Трифковићи* (2 куће), *Петровић* (1 кућа) и *Никићевићи* (5 кућа).

У Тубравићу има доста задруга. Највећа је задруга Станачића од 30 чељади и мање: Ковачевића 1, Никићевића 2, Вукосављевића, Ђуричића 2 и др.

Подаци о селу. — По харачким тефтерима из 1818. год. Тубравић је подељен на два села: Тубравић и Грачаницу и оба се засебно помињу.¹ Према истим тефтерима у оба села

¹ И данас сељаци из околине код овог села разликују *Тубравић*, као село за себе и Грачаницу за себе, ма да се мештани овако не деле.

било је 22 дома с 32 пореска и 75 харачних лица. Према попису од 1866. год. било је 53 дома с 413 становника, докле по попису од 1874. год. било је 55 домова с 417 станов. Према попису од 1884. године било је 60 домова с 483 станов. докле према попису од 1890. год. било је 66 домова с 506 стан. Према попису од 1895. год. било је 67 домова с 514 становника, докле према попису од 1900. год. било је 70 дом. с 551 становником.

Годишњи прираштај становништва је од 1866. год. 3,3, а процентни 0,85%.

Име селу. — Откуда је име селу Тубравић, не зна се. Грачаница је име брду, па је по томе и крај назват. Сижани су назвати што су око извора Сига, који из себе лучи знатну количину сиге или бигра. Бакићи је име од презимена најстарије породице у томе крају, које се изгубило и остало као нематско име.

Постанак села и порекао становништва. — Тубравић је старо насеље, раније било је око Вреза, где су и данас најстарије породице села, које су се одатле померале Реци и Сигами. Најстарији крај села и зове се Тубравић, што може бити да је презиме најстаријих породица, које за себе не знају да су се с неке стране доселиле. Најстарија породица у селу, која се сматра као оснивач села, јесу Буричићи, којима су сродни: Станачићи, Крстићи и Лукићи; њих је 10 кућа, славе св. Николу.

Настарији су досељеници Сижани, досељени пре 300 година из околине Требиња у Херцеговини или како сами за се кажу из „дубоке Херцеговине.“ Сижани су: Јовановићи, Марковићи, Живановићи, Трифковићи и Никићевићи, који су се раније и расељавали; њих је 13 кућа, славе св. Николу.

Кад и Сижани, на 2 године после њих, доселили су се и Ковачевићи с Гацка у Херцеговини и први населили и ство-

Странци ће увек рећи за Тубравићанима, да је или из Тубравића или Небућа, а икад да је из Грачанице или којег другог краја села. Грачаница по свом географском положају чини целину; она има засебан атар, одвојена је великом даљином, великим брдина и тешким саобраћајем од других делова села, због чега се са свих правила узима као заселак овог села. Да није прве у овом крају, за тим да има међу селацима више тежње за издвојењошћу, одавно би Грачаница била засебно село, као што ће и морати бити може бити у најскоријој будућности.

рили *Грачаницу* и ово јој име дали. Ова је породица увек имала у себи по једног попа и ковача, па то има и данас у својој средини. У селу се зову разним презименима: Ковачевићи, Суботићи, Марићи, или општим презименом Ковачевићи; њих је 17 кућа, славе св. Стевана.¹

Трећа врло стара породица овог села су *Гајићи*, досељени пред крај XVII столећа из Леовића у Азбуковици, камо су доселили се из Братоножића. Гајићи су се населили у 2 породице у Тубравићу и временом се измешали са Сижанима; њима су блиски род: Игњатовићи, Миливојевићи, Радовановићи и Вукосављевићи, има их 12 кућа, славе св. Николу.

После аустријске окупације, кад су ови крајеви понова потпали под Турке, сишле су у село 2 породице данашњих *Крцића* из ужичког села Зарсџја и населиле се уз Ковачевиће у Грачаницу, где су и данас; њих је 14 кућа под овим општим презименом, које им је заостало као џематско име, славе св. Јована.

У исто доба кад и Крцићи Гајића предак довео је своје кумове *Бакиће* из села Царине у Азбуковици, пореклом из Васојеваћа у Црној Гори и населио их испод Тубравића и око себе у Тубравићу у две куће. Од прве су Бакићи и Јеремићи, а од друге Марићи, Гајићи и Арсеновићи; њих је 6 кућа, славе св. Арханђела.

У првом устанку прешли су *Маринковићи* у Бакиће из Г. Кошаља у Азбуковици и *Јанковићи* опет у Бакиће из Стрмова, окр. ужичког; првих је 2 куће, а других 2; први славе Ђурђиц, а други св. Јована.

Новији су досељеници: *Арсид* у Тубравићу доселио се жени на имање из суседне Вујиноваче, слави св. Јована, и *Пантелић* опет из Вујиноваче, доселио се у Сижане жени на имање.

¹ Пок. *Бајо Ковачевић*, један од највиђенијих, најимућнијих и најблестријих Ковачевића, који се у Поћути и даљој околини доста ценио, причао је о својим Ковачевићима у више прилика, да се народна пословица „Поћути рађа ковача, а ковач пона“ увек и дословце вршила у његовој породици. Бајо би у потврду тога увек навео своје претке свештенике и њихове потомке и завршио данашњим фактом, да Ковачевић ковач има сина пона, а да је и сам свештенички син. Бајо је дао и ове податке о своме селу као и о свима селима, која имају удела у његовој „леној Поћути“, како имађаше обичај знати је. Умро је 1900 године, али с њиме није готово ништа отишао у гроб, јер је срећно наишао на онога, који је и хтео и умео његова причања записати.

У Тубравићу је 78 кућа од 10 породица.

Занимање становништва. — Тубравићани се занимају земљорадњом, сточарством и воћарством. Земља им је родна и даје довољно срестава за исхрану, а знатан део остаје и за продају. Стоке и ситније и крупније држе доста, коју преко лета држе по повленским или јабланичким суватима, где сви имућнији сељаци имају своје повеће закосе. Ливаде су врло добре, дају им доста сена, да га имају и на продају по најближој околини. Воћа се у последње доба у велико подижу и дају особито добар род, а и извозе се сваке године.

Појединци одају се изучавању заната и раде их само себи и својим суседима, и не иду изван села.

Појединости о селу. — Тубравић је саставни део ребењске општине у ср. ваљевском. Судница и школа су у врху Поћуте под Марковом Белегом и на атару овог села, где се између ових зграда налази и једна путничка механа. Механа је својина једног сељака из Вујиноваче и издаје се под закуп. Кроз средину Поћуте пролази нови окружни пут Ваљево—Гајина Башта, па су и горње зграде поред истог пута.

Црква овог села зове се Грачаница. Грачаница је на десној обали реке Сушице испод истоименог брда и краја села; нема свог имања, није стара, а зидава је од камена и покривена шиндром. Ову је цркву походио у 1827. год. Јован Вујић и он је у својим „Путешествијама“ помиње као нову цркву, коју су зидали 1818. год. Милосав Томић са Стубла и Вукосав Веселиновић из Тубравића¹. Црква је и онда, па и данас, парохијска и више на атару села Стубла него овог.

180. Туђин.²

Положај села. — Туђин је на обема обалама истоимене јаке речице. Речица тече између две јужне косе планине Влашића, од којих се источна зове *Давића Брдо* а западна *Марково Брдо*. Обадве су косе стрмих нагиба ка реци, а село је по плећима ових коса увучено дубоко и у сам Влашић. На Марковом Брду знатнија су узвишења: *Брезик*, *Витњиште* (где је некад био виган³) и *Шарамков*,³ а на северној страни села је Влашић.

¹ Ј. Вујић, Путешествије II Стр. 40.

² Ово је село описивао и г. Мил. Н. Протић, свештеник ваљевски, и његовим смо се овимом знатио користали.

³ „Шарамков“ је име дато по сличности са шавац. Прича се да су се некад сељаци побуњили противу Турака и ископали шавац да дочекају Турке.

Извори су око кућа и народ се служи једино изворском водом за пиће. Главнији су извори: *Перило*, *Точак* и 3 чесме, назване по именима породица, које се њима служе. Испод Влашића из једне велике пећине, чији је отвор у пречнику 4^м, избија јако врело, под именом *Туђинско Врело* и гради *Туђинску Реку*, која тече у јужном правцу с великим брзацима до под Плавањ и ту, кад прими *Поток*, који долази с источне стране села, окреће на запад и састаје се по дну Плавања с *Малим Јадром*, те гради реку *Јадар*. Река је богата водом, не пресушује, ма да тече преко каменитог дна и целим својим током окреће 1 витао.

Земље и шуме. — Земље туђинске су од две врсте: *брдске* и *луке*. Брдске су земље по Влашићу и сувише посне, суве и неродне, а по брдима низ Реку су кречне с вртачама, родније и подесније за стрмне усеве. Луке су подводне и добре за кукуруз и ливаде, али је ових земаља врло мало и у рукама су појединаца. У опште Туђин је о мало земље, а са земљом бољих особина стоји доста рђаво.

Шуме је у селу доста. Влашић је сав под шумом, као и све дубодолине и јаруге по селу. Шума је од лиснатог дрвета и има је два пута више него зиратне земље. Влашић је сеоска заједница, а на другим местима ни село, ни поједини његови крајеви, немају својих заједница.

Тип села. — Туђин је село разбијеног типа. Село је подељено у 4 мале, које су удаљене једна од друге од 50—250^м. Куће су у малама збијене и на растојању од 20—50^м. Главније су мале: *Дабићи*, *Савићи*, *Скакавци* и *Вујичићи*.

Дабићани су до Осладића, на Дабића Брду, и ту су: *Дабићи* (4 к), *Алимићи* (1 к), *Петронићи* (1 к), *Саасојевићи* II (2 к), *Вуковићи* (3 к), *Мршовићи* (4 к), *Саасојевићи* I (5 к) и *Томићи* (4 к). Савићи су на десној обали реке и при њеном извору, и ту су: *Акимовићи* (4 к), *Николићи* (3 к), *Милосављевићи* (2 к), *Гавриловићи* (2 к) и *Савићи* (1 к). Скакавци су на истој страни реке, испод Савића и ту су *Скакавчевићи* (7 к). Вујичићи су по две села, до става Реке и Потока, и ту су *Вујичићи* (5 к).

и у њега се сакрили. Неко оде из села и прокаже Турцима и доведе их у шанац, те ови изненада нападу на сељаке и све их скоро побију, а који измакну живи, склоне се у пећину, при извору Реке, и после иселе се у Тамнаву и преко Саве у Срем. Шанац се данас тешко може распознавати, јер је зарастао у шуму, а за оно гробље испод њега прича се, да је гробље тада изгинулих и ту сахрањених сељака из овог села и околине.

У Туђину је доста развијен зајужан живот. Веће су задруге: Вујичића 3, Мршовића 2, Спасојевића 1.

Подаци о селу. — Према списку села ваљевске епархије од 1725. год. Туђин је имао 4 дома.¹ Према харачним тефтерима из 1818. год. имао је 17 домова с 27 пор. и 67 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 30 домова с 262 станов., докле према попису од 1874. год. било је 33 дома с 284 станов. Према попису од 1884. год. било је 39 домова с 339 становника, докле према попису од 1890. год. било је 42 дома с 381 станов. Према попису од 1895. год. било је 45 домова с 406 становника, а према попису од 1900. године било је 47 домова с 447 становника.

Годишњи прираштај становништва је 5.92, а процентуално 1.84%, где је стално више женских него мушких.

Име селу. — За име селу везана је ова прича у народу. Кад се некакав *Даба* први населио у селу, онда се населио на старим згариштима и колебама његових исељених претходника, па су га доцнији досељеници, који су се одмах за њим доселили, назвали туђином и туђинцем, па по њему прозвали и село Туђин.

Имена ђемата су по именима појединих главнијих породица у њима. Име „Туђин“ је доста старо, јер га налазимо у списку села окр. ваљевског из 1737. год.²

Порекло становништва и оснивање села. — Ко је најраније село основао не зна се. Али зна се да је овде било село, и да се побунило противу Турана и да га је одред турске војске разорио, опљачкао и раселио, те су се поједине породице иселиле. Од данашњих породица најстарија је *Дабића*, чији родоначелник Даба доселио се у другој половини XVII столећа из Царине окр. подринског, камо се раније био доселио из Осата. Даба се доселио у пусто место и населио поред старих згаришта на Брду, које се по њему прозвало Дабића Брдо; од њега су Дабића 4 куће, славе св. Ђурђа.

После Дабе населили су се *Савићи*, чији родоначелник Савко доселио се из Дреновца у Мачви и побегао од поплаве. Савка су звали и Сава, те отуда се његови потомци зову и *Савићи*, којих је у истом крају села 12 кућа, славе Ђурђић.

¹ Споменик XLII 201.

² *ager, Serbien etc. Crp. 247.*

Кад и Савко сишли су данашњи *Вујичићи* из Драгодолу у Азбуковици, камо се раније доселили из Пиве у Херцеговини и у Драгодолу живели око 12 година. Обе су породице досељене у другој половини XVII века и обе су биле прво насељене на Дабића Брду, па се после помериле на западну страну села. Вујичићи су у сродству са Спасојевићима и Томићима, њих је 14 кућа, славе св. Ђурђа.

Од Вујичића породице из Пиве у Херцеговини доселили су се пред крај XVII века *Алимџићи* (данас Алимџићи, Петровићи и Спасојевићи II) и населили поред њих и на њиховом делу у Дабићанима; њих је 4 куће и с Вујичићима свега 18 кућа, славе св. Ђурђа.

Уз Кочину Крајину хајдуковао је по околини *Вук Зимоњић* из Каменице и он се, на молбу својих пријатеља, остави хајдуковања и дође у Вујичиће, призети се у њихову породицу и поред њих насели, те је од њега 3 куће *Вуковића*, славе св. Лазара.

После Кочине Крајине сишле су из Скаваца, окр. ужичког, 2 породице данашњих *Скакавчевића*, назватих по месту досељења; њих је 7 кућа, славе св. Јована.

Кад и ови досељени су из Цикота окр. ужичког, данашњи *Мршовићи*, којих је 4 куће, славе св. Лазара.

У Туђину је 48 кућа од 5 породица.

Занимање становништва. — Туђинци се занимају земљорадњом и воћарством. Земља је неродна, на њој нема ни добрих ораница, а камо ли ливада и пашњака, о тога слазе у Тамнаву и тамо редовно узимају под закуп имања или купују на вечита времена, те сеју потребне усеве и с пролећа исхранују своју домаћу стоку. Ради таквих незгода у селу Туђинци се сваке године исељавају у тамнавска села и тамо застају. Занатима се ређе баве, али ипак појединци изуче по какав занат и раде га по селу, али се ради њега не исељавају. У новије време знатан део сељака одаје се трговини са земаљским сировинама и ради тога се премештају и исељавају. И трговина и занати се раде узгред поред земље.

Појединости о селу. — Туђин је саставни део осладићке општине у срезу подгорском. Судница и школа су у Осладићу, а црква у Каменици. Гробље је заједничко и у селу. Сеоска је преслава други дан Тројица.

131. Тупањци.

Положај села. — Тупањци су изнад Балиновића на коси, која се од балиновачке Богдане спушта реци Обници. Село се не спушта до реке већ је брдско село и куће су у падинама појединих брда и долинама потока, који између ових брда слазе Обници. Земљиште је од секундарног кречњака, брда су каменитих страна и плећата и она су косе или косањиде мајиновачког Врлобаша, балиновачке Богдане и златаричког Осијања, због чега је и ово селанце без икаквог саобраћаја и везе с главним путовима по области.

С Врлобаша, испод његовог највишег виси Дрена, извире *Тупањачка Река*, а с Осијања *Дубоки Поток* и састају се по доу села, изнад Причевића, где Река, текући још мало, пада у причевачку Речицу. Извора по селу има доста; они су по падинама брда или око кућа или по долинама потока и Реке. Извори немају нарочитих имена, а њихова и речна вода јесте једина вода, коју село употребљава за своју домаћу потребу.

Земље и шуме. — Тупањачке су земље по плећима појединих брда и изнад кућа, суве су и посне, морају добри да се натиру, па да даду иоле осредњи род. У опште узевши мало је земље, те селаци принуђени су на другој страни, у долинама Јабланице и Обнице, тражити бољих земаља.

Шуме су по падинама брда и долинама потока, у колико су ове неприступачне. Шума је од лиснатог дрвета и има је доста и за грађу и гориво. Поједине породице имају у шуми заједница, што заједнички секу и заједнички дају под жировници.

Тип села. — Тупањци су село разбијеног типа. Куће су распоређене по породицама, чије су куће блиске и обично у страни или врху каквог поточића или долине. Породице су распоређене на растојању од 50—200 м.

У селу су: *Пасловићи* (6 к), *Вучићевићи* (5 к), *Томашевићи* (10 к), *Тодорићи* (7 к), *Ерићи* (Стевановићи) (6 к), *Спасојевићи* (4 к), *Чолићи* (4 к) и *Јевтићи* (1 к).

У селу је већа задруга Спасојевића, а других нема.

Подаци о селу. — Тупањци према харачким теџерима из 1818. год. имали су 9 дом. с 10 пор. и 29 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 22 дома са 159 стнов., докле према попису од 1874. год. било је 25 дом. са 195 станов. Према попису од 1890. било је 32 дома с 246 станов., докле према попису од 1900. било је 33 дома с 267 становника. Према

попису од 1895. год. било је 37 дом. с 283 станов., докле према попису од 1900. год. био је 41 дом с 299 становника.

Годишњи прираштај становништва од 1866. год. је 3,90, а проценти 1,84%.

Име селу. — Име селу дошло је од имена оног села, одакле су најстарије породице досељене. Најстарије породице досељене су из села *Туцање* у Бањанима у Цр. Гори и прозване су по месту досељења *Туцањци*, откуда је исто име после пренето на име селу *Туцањци*.

Порекло становништва и оснивање села. — Оснивачи села су породица *Туцањци* досељени из села Маковишта, раније из Туцање у Бањанима, у Црној Гори. Пре њих није село ни постојало, а атар сеоски сматрао се као део суседног Причевића, па према томе и првобитно село било је заселак села Причевића. Туцањци су нашли пусто место и шуме, па су се у таквом месту и населили, али некако одмах су се издвојили од Причевића. Туцањци су по традицијама, очуваним код сељака, основали село у почетку XVII века или пред крај XVI века. Доселили су се у 3 породице из Маковишта окр. ужичког, од којих су две одселиле се у Тамнаву и Орашац у Посаво-Тамнави, после пошто су биле овде неколико година, а трећа најјача остала је овде и од ње су: Тодорићи, Томашевићи, Спасојевићи, Чолићи, Павловићи и Вучићевићи, чији је родоначелник *Томаш*, од кога је 36 кућа, славе св. Стевана.

Пред Кочину Крајину, на 20 година раније, доселио се *Стеван Ерац* — Бошњак из Будимље у Ст. Влаху, па је назват *Ерац*, што је из Ст. Влаха, а *Бошњаком*, што тај део Старог Влаха у административном погледу припада Босни. Стевановића потомци су: Стевановићи, Ерићи и Бошњаци; њих је 6 кућа, славе св. Петку.

Скорашњи досељеник је *Јевтик*, досељен из суседног Мајиновића, па се призетио у Ериће, слави св. Алимпија и св. Петку. У Туцањцима је 43 куће од 3 породице.

Занимање становништва. — Туцањци се занимају земљорадњом и воћарством. Главно им је занимање земљорадња, коју раде на земљи у свом селу и изван њега. Стоке држе у колико је од потребе и нигде је не сјављују из свога села. Воће им је у последње доба добило велику вредност, што га непрекидно подижу и добро им рађа. Занате радо уче и ради њих се и насељавају, као што их иначе сиромаштина земље и неродност

њена одгоне, па се и не враћају, ако се још поред заната, трговине или службе ма и најмање удале из села.

Појединости о селу. — Тупањци су саставни део причевачке општине у ср. подгорском. Судница, школа и црква су у Причевићу. Гробље је заједничко и на једном брегу усред села. Сеоска је преслада Спасов-дан.

132. Цветановци.

Положај села. — Цветановци су на левој обали Љига према ушћу Качера и према рудничком селу Моравцима. Село је нагнуто на источну страну реци Љигу и поступно се спушта у ниску водоплавну љишку долину. Западни део села је нераван, испресецан многим потоцима на брежуљке и косањце, које се на северу губе. Главнија су узвишења у селу: *Милавац*, *Топаловац* и *Пландиште*.

Извора је доста, али се налазе при извору *Јошевице* и низ њу, о тога се народ више служи бунарима. Испод Милавца тече речица *Јошевица* и у Јајчићу улива се у Љиг, непресушна је и тече кроз шумовит крај села. Других јачих и живљих извора и потока и нема у селу.

Земље и шуме. — Цветановачко земљиште је од терцијерних и дилuviјалних слојева, нанос Љига и Качера, необичне родности и много га има, па се сматра као житница свих брдских љишких села. Једина је штета што га Љиг плави и што знатан део његов преко целе године због плаховитог Качера лежи под водом, те није ни за какву употребу.

Шума је у западном делу села, око цркве и извора *Јошевице*, по Милавцу и Топаловцу. Шуме је доста и више од половине је сеоска својина. Шума је храстова, ситна, али ипак може послужити за сваку домаћу потребу.

Тип села. — Цветановци су љишко село, растуреног типа. Куће су растурене по западном делу села тако, да готово нигде ни две нису заједно; има их по плећима и по странама брда, а у позније време спуштају се и у саму равн. Цемата нема, али ипак се чују у појединим крајевима поједини називи за породице, блиске и сродне, ма да су и оне растурене. Тако на пр. имамо називе: *Кустурићи*, *Срећковићи* и *Гавриловићи*, ма да су чланови и тих породица с кућама на разним крајевима.

У селу су: *Томић* I (1 к), *Гаврановићи* (4 к), *Вилимзновићи* (3 к), *Стевановићи* (1 к), *Даничићи* (4 к), *Ивановићи* (2 к), *Јови-*

чићи I (Радовановићи) (3 к), Јовичић II (1 к), Тадићи (2 к), Јеринићи (4 к), Симићи (6 к), Томићи II (1 к), Павловићи (2 к), Ломићи (1 к), Букићи (6 к), Кустурићи (5 к), Томићи III (4 к), Максићи (1 к), Михаиловићи (2 к), Срећковићи (8 к), Лазаревићи I (3 к), Крунићи (1 к), Пајићи (3 к), Гавриловић (1 к), Миловановић (1 к), Сајић (1 к), Брбићи (2 к), Јоксимиовићи (2 к), Петровићи (2 к), Тодорићи (4 к), Којићи (2 к), Ковачевић (1 к), Лазаревић II (1 к), Пауновић (1 к) и Ђорђевић (1 к) поред 36 циганских кућа на Милавцу.

У Цветановцима нема задруга.

Подаци о селу. — Цветановци су према харачким теџтерима из 1818. год. имали 40 дом. с 49 пор. и 105 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 53 дома с 275 станов., докле према попису од 1874. год. било је 70 дом. с 320 станов. Према попису од 1884. год. било је 90 дом. с 446 станов., докле према попису 1890. год. било је 97 дом. с 553 станов. Према попису од 1895. год. било је 109 домова с 557 станов., докле према попису од 1900. год. било је 109 домова с 576 становника.

Годишњи прираштај становништва је 8,13, а процентни 0,19%.

Име селу. — Откуда је име селу непознато је, само се зна да село постоји издавна.

Старине у селу. — По предањима у селу постоји одавна црква. Данашња црква је нова, зидана 1865. год. и сва је од цигле и камена и с једним кубетом. Стара дрвена црква била је 150^м у североисточном правцу од ове и сва од дрвета, али је пала и од ње се осим зидина не распознаје ништа друго. Овакву стару цркву, зидану 1815. године походио је и Јоаким Вујић у 1827. години.¹ Црква, коју Јоаким помиње, није била на Љигу, већ на Јошевици и при извору њеном, и онда и данас, у најновијем делу села.

Порекло становништва и оснивање села. — Предање држи да је село врло старо и да је пре Косова живела у њему породица *Слепчевића*, која је била врло јака и чинила сама за се село. Слепчевићи су били у селу, докле ови крајеви нису потпали под Турке, па су онда због турске најезде многи иселили се из села и отишли некуда, а они, што су остали, замрли.

Од најстаријих досељених породица у селу су *Јеринићи*, досељени у општој сеоби, пред крај XVII века од Сјенице у Ст. Србији; њима је род кућа Томића I, има их 5 кућа, славе св. Ђурђа.

Кад и Јеринићи доселили су се и данашњи *Тодорићи* од Сјенице, опет покренути општом сеобом нашег народа при крају

XVII века. Тодорићи су од два брата, измењали презимена, а има их у селу под три општа презимена: Тодорићи, Срећковићи и Крунићи 13 кућа, славе св. Арханђела.

У ово исто доба из Ст. Влаха, из околине Нове Вароши, од села *Ругоши*, сишли су данашњи *Гаврановићи*, који су очували ово старо презиме као породично презиме, има их 4 куће, а и расељених, славе св. Симеуна.

Пред аустријску окупацију ових крајева сишао је предак данашњих *Симића* из *Жидовића* у Полимљу због турске обести и населио се у селу до *Гаврановића*; њих је 6 кућа, славе св. Николу.

Кад и *Симићи* населили су се и *Вилимановићи* из *Сандаља*, села ове области од тамошњих *Филиманића*; њих је 3 куће, славе св. Николу.

После аустријске окупације доселили су се *Кустурићи* у две породице из Осата у Босни и од исте породице *Кустурића* у *Заблаћу* у *Поцерини*, где се зову: *Кустурићи*, *Ђукићи* и *Михаиловићи*, има их 13 кућа, славе св. Ђурђа.

Кад и *Кустурићи* доселио се и некакав *Паја* из *Мочиоца* у Ст. Влаху и избегао крвну освету. Од *Паје* и његова 3 сина су: *Пајићи*, *Радовановићи* и *Јовичићи*, свега 6 кућа, славе *Ђурђиц*.

После *Кочине Крајине* и у првом устанку доселили су се *Лазаревићи I*, чији је предак дошао као самац и слуга од *Звезда* у Полимљу; од њега су 3 куће, славе св. Николу. — *Томићи III* су потомци некаквог *Томе* из Полимља, који се призетио у *Кустуриће*; од њега су 4 куће, славе св. Арханђела и св. Ђурђа. — *Ивановићи* су из рудничких *Бањана*, има их 2 куће, славе св. Мрату.

Досељеници после 1820. год. су: *Тадићи*, досељени из *Чибутковнице*, има их 2 куће, славе св. Јована. — *Даничићи* су из *Славковице* и дошли на имање, има их 4 куће, славе св. Лазара. — *Петровићи* су из *Бабајића* од тамошњих *Колаковића*, славе св. Луку и има их 2 куће. — *Јовичић II* је из београдског *Смрдљиковца*, слави св. Ђурђа. — *Гавриловић* доселио се из *Лалинаца*, окр. рудничког, слави св. Јована. — *Сајић* је из К. Луке од тамошњих *Сајића*, слави св. Тому. — *Брбићи* су из *Полома* окр. рудничког, славе св. Николу, дошли су на своје имање, има их 2 куће. — *Јоксимовићи* су из *Лалинаца* округа рудничког доселили се на своје имање, има их 2 куће, славе св. Арханђела. — *Којићи* су из *Славковице* има их 2 куће, славе св. Петку. дошли су на купљено имање. — *Лазаревић II*

је из Мушића, окр. ужичког, слави св. Јована. — *Максић* је из Бранчића, окр. рудничког, дошао у Кустуриће и призетио се, слави св. Арханђела и св. Ђурђа. — *Павловићи* и *Томић* II су из Берковаца од тамошњих Киселица, славе св. Јована, има их 3 куће. — *Ломић* је из Берковаца, од тамошњих Ковачевића, слави св. Ђурђа. — *Ђорђевић* је из Заплања из В. Рачника, слави св. Арханђела. — *Пауновић* је из К. Луке, скорашњи досељеник на купљено имање, слави Ђурђиц. — *Миловановић* је из Славковице, слави св. Арханђела. — *Стевановић* доселио се из Тометина Поља у округу ужичком, слави св. Јована. — *Ковачевић* је из Г. Лајковца, скорашњи досељеник на купљено имање, слави св. Ђурђа.

У селу је 87 српских кућа од 28 породица.

Занимање становништва. — Цветановчани се занимају свима привредним занимањима, а највише земљорадњом. Земље има доста, с тога село нагло прирашћује досељеницима са стране, који се досељавају на купљена имања или се усељавају у породице, које замиру. Земље овог села су око Љига и врло су родне и дају особито богате плодове.

Цветановчани не уче занате и нерадо се селе из свога села.

Појединости о селу. — Цветановци су саставни део бабајићске општине у срезу колубарском. Судница је у Бабајићу, а школа и црква су у селу испод Пландишта у Јошевици и једно поред другог. Гробље је заједничко за цело село. Село нема заједничке преславе.

Цигани у селу. — На Милавцу поред сеоског пута, с једне и с друге стране пута, има 36 циганских кућа. Цигани су вере православне, говоре влашки и српски, стално насељени овде пре 53 године, куда су се и раније врзли по селу и околини, а од тада се стално настанили и не крећу се никуда. По занимању су: кашичари, ковачи, свирачи и мечкари, а у последње доба воде и мајмуне. Земљорадња им је узгредно занимање, њоме се не баве у велико нити надниче.

133. Црниљево.

Положај села. — Црниљево је на обема обалама реке Тамнаве, у њеном изворном крају. По своме положају село је већ у брдовитом крају. Са јужне стране је *Влашић* с косањицама: *Парлогом*, *Вигњиштем* и *Бановим Брдом*, с источне стране *Задел* и његова косањица *Орашје*, са западне је стране друга влашићска коса, с које се спушта косањица *Граница*. С ових вла-

шићских висова слазе и с једне и с друге стране многи потоци, који су на дубоко разрили земљиште овог села и дали му изглед правог брдског и стрменитог краја. Терен је од секундарних пешчара, у чијој је подини палеозојски аргилозит, у коме се налази и доста пирита. Пешчари су пепељаве или црвене боје, јако распаднути и по потоцима граде моћне наносе песка.

Сеоске су куће, као и код суседног села Миличинице, по долинама и јаругама, а по западном крају села изнете и на плећа косањца и изнад тамнавских јаруга, куда их и мање има.

Изворима је Црнићево и пребогато. Свака кућа има свој извор, а свака њивица, било у равници или на брду, пуна је извораца. Од многих оваквих извораца и њихових поточића, који излазе из дубоких шумљених јаруга, постаје и речица Тамнава, која при силаску у раван пресушује преко лета, докле поточићи и њихови изворци не пресушују. Од текућих вода је једина Тамнава, која протиче кроз средину села проширеном и врло плодном долином и по дну села прима речицу Миличиницу.

У средини села у кориту једне од најзнатнијих притоцица Тамнаве налази се извор *Кисела Вода*. Извор је у проширеној долини, отиче и потоком, који носи назив Кисела Вода и утиче у Тамнаву. По распореду минералних вода, д-р Свет. Радовановића ова би се вода имала уврстити у гвожђевите кисељаке.¹ Народ је пије као и обичну воду, а по околним селима разноси се и троши као напатак уз вино или као лековито пиће.

Земље и шуме. — Црнићевске су земље у долини Тамнаве, наносне и врло родне земље, које могу да буду и добре ливаде. Зиратне је земље доста и позната је око Тамнаве под истим именом, којим и река, а тако је називају и сви околни сељаци, који имају своје зиратне земље у атару овог села. По долинама потока и притоцица Тамнавиних пуно је врло добрих пашњака и ливада, који се сматрају као најбољи у целој Подгорини. По косањцама и њиховим странама зиратне су земље песковите и посве слабе, једино да су за шуму и воћа.

Шумски крајеви села су до Миличинице и при извору Тамнаве и неких њених притоцица. Шуме је у довољној мери и од лиснатог дрвета, а употребљива је и за гориво и жежење ђумура. Влашић је сеоска заједница с Миличиницом и нај-

¹ Д-р Свет. Радовановић „Подземне Воде.“ 117.

лепши шумски крај у Подгорини, који је још непознат. Других таквих заједница у селу нема.

Тип села. — Црнићево је, као и суседна Миличаница, потпуно разбијеног типа, право старовлашко село. Своје су куће по плећима и благим странама појединих влашијских косањца, растурене у неколике џемате, где сваки џемат има опет по неколико мањих џематића на одстојању од 30—300 м.

Главни џемати су: Горњани до шабачког Црнијева и ближе Влашићу, Белмаша на Заделу и при извору Тамнаве, Топаловићи око Киселе Воде и Симићи под Вигњинштем.

У Горњанима су: Иконићи (5 к), Јовановићи (1 к), Чворић (1 к), Живановићи (4 к), Марјановићи (6 к), Јовићи (5 к) и Живановић (1 к). У Белмашима су: Живановићи (3 к), Јаковљевићи (1 к), Лукичићи (1 к), Ранковићи (4 к), Митровићи (4 к), Буловци (5 к), Миловановић (1 к), Павловићи (3 к), Чокићи (3 к) и Миловановићи (2 к). У Топаловићима су: Бурићи (2 к), Лукић (1 к), Бељићи (5 к), Пантелићи (1 к), Бошњакосац (1 к), Калабић (1 к), Новаковићи (2 к), Лазчићи (2 к) и Костадиновићи (2 к). У Симићима су: Јановићи (Симићи 11 к), Гмизовићи (2 к), Савић (1 к) и Шевићи (6 к).

У овом Црнићеву нема задруга као у шабачком. Данашње задруге не могу се узети у оном смислу, као што се узимало код других села обе области, па и код суседне Миличанице.

Подаци о селу. — Према харачким тефтерима из 1848. год. ово село имало је 49 домова с 58 пор. и 132 харач. личности. Према попису од 1866. год. било је 57 домова с 485 станов., докле према попису од 1874. год. био је 61 дом с 455 станов. Према попису од 1884. год. било је 67 домова с 496 станов., докле према попису од 1890. год. било је 73 дома с 563 станов. Према попису од 1895. год. било је 84 дома са 631 станов., докле према попису од 1900. год. било је 88 домова са 632 становника.

Годишњи прираштај становништва је 5,05, а процентни 0,04⁰/₁₀₀, где је стално више женских него мушких.

Име селу. — Откуда име селу сељаци не знају. Име Црнићево по њиховом причању дошло је од ове приче, бар тако се може чути у доњем Црнићеву. Некаква два Влаха (чобанина) побегла од зла и зулума од некуда из својих брда, где су дотле живели, па сишли у ово место и настанили се. Чују зулумћари за њих, дођу, нападну их и стадо им отму и растерају, па један од њих двојице повиче из свег гласа: »А јој брате, црно и ово

село, бежимо одавде.“ И побегну, па се вели отуда и ово село прозове *Црно и ово 'село* и после се окрене на *Црнићево*.¹

Имена крајева су породична или по месту.

Порекло становништва и оснивање села. — За ово село зна се још у XVIII веку, јер га поред осталих села налазимо у списку београдске аустријске Администрације из 1737. год., као село ондашњег ваљевског округа.²

Оснивачи села сматрају се *Симићи* и *Топаловићи*, који су од два рођена брата, од којих се један звао Сима, а другоме се име није запамтило и оба се презивали Топаловићи. Потомци Симићи прозвали су се Симићи, а другог брата Топаловићи, а и једни и други су Топаловићи. Топаловићи су се досели у општој сеоби из Доброселице у Ст. Влаху и одмах се по досељењу поделили; њих је под презименима: Симићи (Ивановићи), Шевићи, Ђурићи. Новаковићи и Бељићи 26 кућа, славе св. Ђурђа.

Старији досељеници у селу су и *Белмаш*, досељени још у почетку XVIII века из Старог Влаха прво у Гвозденовићу, па се овде преселио *Стојан Белмаш*, а други остали у Гвозденовићу, у средњем делу Тамнаве, где их и данас има, али само мање него овде. Данас нема ниједне породице под овим презименом, али се сродне зову овим именом и одржавају у велико своје родбинске везе. Њихова су презимена: Живановићи, Равковићи, Митровићи, Ђуловци и Чокићи, има их 19 кућа, славе Ђурђац.³

После *Белмаша* доселили су се *Марјановићи*, из Д. Колашина у општој сеоби, пред крај XVII века и населили се у Горњанима. Марјановићи се зову Горњани и они су на граници и по дну села, до шабачког истоименог села, зову се:

¹ Још као дететом слушао сам да се тела деди да порасту и да буду дедина или бакина „Власи“ чобанчићи. И данас у планинским селима ужичког округа, чуће се у смислу чобанин почетке пута реч „Влаше.“ Кад сам једне године путовао по повленским суватима, чешће сам се пута сусретао с „Власима“ чобанима. Сељак Ужичанин, путовања, чешће је пута ослончавао чобанчад речима: „Еј море Влаше, куда се може изаћи на тај и тај вис или косу.“ Чобанчад су се одзивала и нису се ни најмање срдила. И по Посавини око Обреновца, код Грабовчана и других сељака, који држе велики број оваца, најмљени чобанин најчешће се назива „Влах чобанин“, ма да овчар ни појма нема о Власима.

² Langer. 247.

³ На надгробном споменику старог Јакова Белмаша из Гвозденовића изложено је родословље Белмаша, откуда се и зна да се у ово село доселио Стојан, деа старог и заслужног Јакова.

Марјановићи, Јовићи и Савићи; има их 12 кућа, славе св. Јована Милостивог.

За времена аустријске окупације доселили су се и *Иконићи* из Г. Кошаља у Азбуковици, камо су се доселили однекуда из Босне; њих је под два презимена 10 кућа, славе св. Стевана.

У XVIII веку доселили су се и *Миловановићи* из Рујевца у окр. подринском и населили се у Ђелмашима подубоко у Влашићу; њих је 6 кућа, од којих је једна ујеска у Ђелмашима, славе св. Арханђела. — *Гмизовићи* су сишли однекуда од Пјеваља као свештеничка породица и од њих су 2 куће, славе св. Ђурђа.¹

У XIX веку досељени су: *Лукичић* дошао из Царине као слуга, па се овде оженио и окућно, слави св. Арханђела. — *Јаковљевић* је под самим Влашићем, скорошњи досељеник из Штрбачке Реке у Ст. Влаху, слави св. Ђурђа. — *Лукић* је из Шљивове у Рађевини, дошао као слуга, слави св. Мрату. — *Пантелић* је Херцеговац из околине Требиња, залутао у ове крајеве и населио се као слуга, слави св. Стевана. — *Бошњакосац* је од истоимене породице из суседног села Осечине, слави св. Мрату и св. Ђурђа, почем се призео у Топаловиће. — *Калабић* је из Врбића дошао као слуга, слави св. Луку. — *Лазивић* је отац прешао из Осата као зидар; њих је 2 куће, славе св. Стевана. — *Костадиновића* је дед дошао као мајстор из Амајића на Дрини, од њега су две куће, славе св. Арханђела. — *Чворић* из шабачког Црнијева од тамошњих Чворића, дошао жени на имање, слави св. Арханђела. — *Живановић* у Горњанима је скорошњи досељеник из Ораховице, слави св. Николу.

У селу је 87 домова од 16 породица.

Занимање становништва. — Црнијевчани занимају се земљорадњом, сточарством и воћарством, где је најглавније занимање воћарство, због чега су оба посла у велико занемарили и допустили, те су им знатни делови земље прешли у својину сељана горњих села. Црнијевчани нису принуђени, као Миличанци, да иду у нижа села ради потраживања зиратне земље, почем је имају у изобиљу; занатима се не баве никако, јер су им непотребни, почем у Миличиници и у оближњој Осечини, имају доста занатлија, који израђују разне запатске производе за сељаке. Око Киселе Воде живи неколико сеоских породица,

¹ Међу свештеницима Гмизовићима помиње се неки Тома Гмизовић око 1799. год. — Љ. Стојановић. Зависи и Натписи II. 315.

које се искључиво занимају точењем и продајом исте воде у месту и по околини.

Појединости о селу. — Прилијево и Миличиница чине миличанску општину. Судница, школа и црква су у Миличиници, где има неколико дућана и механа. Гробље је издељено као и у Миличиници по малама. Сеоска је преслава Спасов-дан.

Цигани у селу. — Око Киселе Воде насељено је 4 куће православних Цигана и 2 мухамеданских. Цигани су стално настанени на сеоској утрини, говоре влашки и турски, пореклом су однекуда из Јадра, а овде насељени пре 60 година, занимају се ковачким занатом, а и раде о земљи на надницу и себи.

134. Шушеока¹ и Шушовка.

Положај села. — Шушеока је на десној обали Колубаре на плећима Беле Стена, где се иста врло стрмо спушта Колубари. Бела је Стена појединим кратким поточићима испресецана на неколико омањих брегова, чије су северне стране врло стрмените, голе, беле и из далека се виде, па због тога и назване овим именом. Брегови су једнаке висине, једнаког састава и међу њима су дубоке, кратке и уске долине, којима отичу омањи поточићи, који се цеде из појединих белостенских спратова стена. Брегови су плећати, осипају се на северној страни а с јужне су стране по плећима куће и њихове окућнице.

Извора има по падинама брегова. Главнији су: *Видац*, *Пејића Бунар*, *Стублина*, од којих постају велики и јаки поточићи, који слазе право у Колубару и наводњавају колубарску раван. Главнији су потоци: *Пејића Поток*, који слази поред Црквине, *Срећковића Поток*, који слази од Срећковића кућа, и *Стевановића Поток*, који слази са Стучине.

Земље и шуме. — Земље су у долини реке Колубаре, равне и врло родне и особито подесне за ливаде и паш-

¹ Нема села у обема областима, коме би се име различитје изговарало и писало од имена овог села. Селаци из околине изговарају име селу „Шушовка“ и „Шушока“, а мештани више „Шушовка“. У списку села од 1737. год. записана је под именом Шушока (Sussoka) (Langer. 247). Вук у „Даници“ и М. Петровић у „Финансијама“ записали су име селу *Шушеока* (Финансије II 564), а тако и М. Б. Милићевић (Кнежевина Србија 399. и 408.). У пописима и ранијим и познијим превлађује име селу Шушеока. Али како селаци овог села изговара најчешће име своје селу Шушовка, а како се већ уобичајило писати Шушеока, ми смо се нашли побуђени да оба имена задржимо, дајући првенство књижевном имену Шушеока.

њаке. Земље има за све врсте усева и оне су врло подесне и за шуму, која се и гаји на више места око Колубаре.

Шуме је доста у селу и од лиснатог дрвета, а има је и за грађу и за гориво. Никаких заједница нема.

Тип села. — Шушеока је село разбијеног типа. Сеоске су куће на 3 брега, те граде 3 цемата: *Мијиће*, *Томиће* и *Срећковиће*. На Белој Стени, првом брегу до Колубаре, су *Томићи*, на исток од њих, при извору Пејића Потока, *Мијићи*, а на исток на Стучини *Срећковићи*. Цемати су удаљени један од другог 300—700^m. На јужној страни села налази се неколико новијих сеоских кућа, поређаних једна до друге, те личе на чаршију и зову се *Чаршија*. Куће су по цематима на растојању од 30 до 70^m, докле у Чаршији 10—20^m.

У Томићима су: *Јанковићи* (2 куће), *лићи* (2 куће), *Ранковићи* (2 куће), *Савсојевићи* (2 куће), *Цветковићи* (2 куће), *Томићи* (2 куће), *Станићи* (1 кућа) и *Тадих* (1 кућа). У Мијићима су: *Михаиловићи* (Мијићи) (3 куће), *Урошевићи* (1 кућа), *Милосављевићи* (1 кућа) и *Антонијевићи* (Мијићи) (2 куће). У Срећковићима су: *Стевановићи* (2 куће), *Срећковићи* (4 куће), *Савсојевићи* (2 куће), *Павловићи* (1 кућа) и *Стојковићи* (1 кућа). У Чаршији су: *Јевтићи* (3 куће), *Матићи* (1 кућа), *Савсојевић* (1 кућа) и *Остојићи* (1 кућа).

У Шушеоци су задружне куће: *Стевановића* 1, *Урошевића*, *Томића*, *Јевтића* 1, *Милосављевића* и *Стојковића*.

Подаци о селу. — Шушеока је прма харач, тефтерима из 1818. год. имала 26 домова с 32 пор. и 79 хар. личности. Према попису од 1866. год. било је 30 домова с 223 станов., докле према попису од 1874. год. било је 29 дом. с 233 становника. Према попису од 1884. год. било је 28 дом. с 263 становника, докле према попису од 1890. год. било је 37 дом. с 294 станов. Према попису од 1895. год. било је 36 дом. с 284 станов. докле према попису од 1900. год. било је 35 домова с 301 становником.

Годишњи прираштај станов. је 2,16, а процентни 0,86⁶/₁₀₀.

Име селу. — Селу је било прво име *Богатић*, па се вели, да су га Турци поробили и становништво растерали, те се све, што није изгинуло и удавило у Колубари, иселило у Угарску, Срем и друге северне српске области. Том приликом је и разорена црква св. Тројице, која је постојала у селу и од тога доба до данас није нико ни покушавао да је оправи.

Кад се село звало Богатић и кад је овога имена нестало, не зна се, само се прича „давно, у турско доба.“ Село је опет насељено и опет добило ново име и назвало се *Шуталићи*, да ли по имену породица, које су га населиле или по договору, како народно предање вели, да „шуте“ како Турци не би и за њих сазнали. Али и за Шуталиће Турци дознаду па их поробе, попаде и растерају, те се и они иселе.

И за ово име Шуталићи вели се да је било давно, у турско доба. Дуго је опет, прича се, село било ненасељено, па се сеоски спахија реши и насели некакве *Шушовце* (Шушовиће може бити) озго од Црне Горе и по њима се село прозове Шушовци. За Шушовце прича се, да су били јака породица, да су учествовали у аустријским ратовима, да су се исељавали и да је њихова последња породица звала се *Пејићи*, која је замрла и очувала спомен у потоку, који се зове *Пејића Поток*, и брду, које се зове *Пејића Брдо* и *Пејића Стране*, уз које је у новије доба изведен срески друм Ваљево-Мионица. Пејића је нестало пре 60 година, а данашње породице досељене су још раније, докле је било доста старих породица у селу. И ове су породице примиле име Шушовци за име селу, па су га доцније изговором промениле у имена: Шушовка, Шушеока и Шушока, како се и данас изговара. Па и име Шушеока није ново већ старо име, јер га налазимо у списку села из 1737. г.¹

Старине у селу. 1 — М. Ђ. Милићевић доказује да је средњевековни српски градић Бела Стена био на Белој Стени овог села.² Стари градић Бела Стена није био у овом селу већ на Белој Стени у Крчмару, где су и данас очуване градске зидине и сувомеђине старог насеља.

2. Они гробови, што се помињу код Милићевића, да су ископавани кад је пут просећан уз Белу Стену, гробови су старих насељеника овог села. Били су напуштени, па се за њих није знало, те их је при осипању брда вода износила и сносила. У Пејића Потоку и данас су и стара гробља и новија, па како се Бела Стена одроњава и срозава, често пута се и читави скелети носе у долину потока, те вода или их задржава по страна или их сноси чак и до саме Колубаре и растура по равници и ливадама.

3. У Пејића Потоку, по дну села, при силаску потока у раван, налазе се зидине од неке старе цркве, које се зову *Цр-*

¹ Langer, Serbien etc. 245. — Споменик XVIII. 106.

² М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија. 365. и 366.

кеина. Народ држи да је црква била посвећена св. Тројици, с тога и данас сваке године други дан Духова чини молитву на овим зидинама и зидине су с тога и ограђене и добро очуване и с олтаром на средини.

Порекло становништва и оснивање села. — У народу овог села очувани су спомени на ранија насеља али само у народним предањима. По овим предањима најстарије сеоске породице, кад се село звало Богатић, исељене су или побијене од турске најезде и навале. По истом предању село је насељено и по други пут и назвало се *Шуталићи*, али су и те породице побијене или растеране, те су село населиле нове породице *Шушовци*, по којима је и село прозвато. Породице Шушоваца нема већ су оставиле трагове свога живота у именима појединих места, као Пејића Стране, Пејића Поток, Пејића Аде, која су имена неизмењена и до данас очувана.

На имање замрлих Шушоваца доселили су се *Томићи*, досељени по предању из Братоножића у Црној Гори још у почетку XVII века.

За Томиће зна се да су врло стара породица, да су досељени и да је онда, кад су се населили у Шуталићима било старих Пејића, који су замрли или иселили се. Томићима су род: Јевтићи, Јанковићи, Илићи, Ранковићи, Цветковићи, Станлићи и Тадићи; њих је 15 кућа, славе св. Николу.

За Томићима доселили су се и поред њих населили данашњи *Мијићи*. Мијићи су досељени неколико година после Томића, још докле је било старих Пејића, и њихове су прве куће биле на Пејића Брду, па се после растурили, а на брду остали само данашњи Мијићи. Мијића је било прво две породице и обе су досељене однекуда из југоисточне Херцеговине, бар како воде сами за се. Некад их је било више и у првом устанку било их је више него Томића, али су многи изумрли или изгинули, почем су њихови представници узимали живог учешћа у устанцима, а многи су се 1813. год. иселили у аустријске земље, па се и не вратили на своја стара огњишта. Из ове је породице чувени буљугбаша,¹ а у првом устанку и капетан *Гаја Петровић* (по неким и Јевтић), који је 1813. год. с 8 својих братственика славно пао у боју на За-

¹ М. Ђ. Милићевић „Кнежевина Србија.“ Стр. 399. — Мемоари Проте Матије. Стр. 37.

савици. Гајин је син Јеврем Гавриловић, бив. члан Државног Савета и просветни добротвор, који је умро без потомства. Мијића има под презименима: Мијићи, Урошевићи и Милисављевићи 7 кућа, славе св. Арханђела.

Срећковићи су досељени из Брекова у Ст. Влаху од исте породице Брековића у Робајама, камо су се доцније доселили. Срећковићи су се доселили после аустријске окупације као јака и врло виђена породица, те су и овде рано изашли на глас. Из ове породице било је доста јунака и чиновника, па их и данас има много расељених по Србији под истим презименом, али само као чиновника. У селу се зову Срећковићи и Стевановићи, има их 6 кућа, славе св. Илију.

Спасојевићи су потомци некаквог Стојка, досељеног пред Кочину Крајину из околине Новог Пазара у Ст. Србији. Стојко је био слуга старих Срећковића, па су га они и населили поред себе и окућили, те од њега имамо Спасојевића, Павловића и Стојковића 6 кућа, славе св. Ђурђа.

У Чаршији поред старих Јевтића имамо скорашње досељенике: *Матића* из Златарића ове области, слави св. Стевана. — *Спасојевића*, досељеног из Маоча у Полимљу, слави св. Алимпија. — *Остојића*, досељеног с Ровни ове области, слави св. Јована.

У Шушеоци је 37 кућа од 7 породица.

Занимање становништва. — Шушовљани се занимају земљорадњом и сточарством а узгред и воћарством. Земље је доста и даје богате плодове, а од стоке гаје се особито коњи и говеда. Најбољи коњи у области су у овом селу и гаје их готово све имућније породице. Шушовљани не уче занате, као што се и никуда не селе.

Појединости о селу. — Шушеока је саставни део паунске општине у ср. колубарском. Судница и црква су у Паунима, а школа у Стучини, у Ђурђевицу. Гробље је у Пејића Потоку и заједничко за цело село. Сеоска је преслава Тројице.

ПРЕГЛЕД

а. Преглед географских и етнографских назива¹

- амбар, 446, 447, 450.
 ар, в. штала (кошара).
 аргат, 425.
 аргатовање, в. аргаштина.
 аргаштина, в. аргатовање 419, 425, 426, 489, 498.
 Арнаути, 488, 501, 686, 810, 927
 асовина (турско царско добро), 404, 405, 407, 539, 713, 872.
 атар, 411.
 атула, 436, 438, 439.
 Аустријанци, 356, 475, 670, 714 765, 795, 929,
 Бабинска разура (устанак у Полимљу 1875. год.), 487, 488, 540, 581, 589, 636, 653, 659, 667, 677, 719, 725, 745, 746, 758, 772, 801, 804, 808, 811, 815, 828, 854, 873, 881, 908, 911, 922, 958, 961, 965.
 бара, 378, 448.
 бачевање, в. бачијање.
 бачијање, в. бачевање 455, 533.
 баца, 435, 436, 438.
 башкалук, 438—441, 443, 444.
 башки тип, в. стари колубарски тип.
 башта, в. воћњак.
 баштина, в. добро.
 Београдски мир, 356,
 благоула, в. благоша.
 благоша, в. благоула, 413.
 бобије 461, 467, 471, 472.
 богатинка (тип куће), 423, 435, 440, 441.
 Борјаница (ветар), 397.
 брвнара, 435, 437, 440.
 брдњача, 413.
 брдска села, 374, 398, 599, 434.
 бујадњача, 413.
 бухавица, 412.
 вајат, 442, 445,
 ветрењача, 436.
 виноградарство, в. виноград.
 виноград, в. виноградарство, 419, 421, 870.
 воћарство, 415, 419, 420.
 воћњак, в. башта, 420, 433, 434.
 врела и врела, 375, 377.
 Вукаловића Буна, 487, 715.
 главица, 404.
 гнојење, в. ђубрење.
 градине (старе зидине), 443.
 градишта (стара градска места), 460, 462, 464, 473.
 Грчка Гробља (особена имена), 457, 461.
 говедарство, 902, 930.
 Горјаница (ветар), 397.
 Горштак (ветар), 397.
 гостинска кућа, в. конак.
 гостинска соба, 439, 442.
 Гурбет (име мухамедан. циганину) 449.

¹ За сваки назив узета су само она места, где се о њему нарочито говори.

датија, 338.
 дашчара, 435.
 двор, 432.
 десетак, 404.
 дијалекат источни, 512.
 дијалекат леристовачки, 511.
 добро, з. баштина, нима.
 долак, 430, 440.
 долињска села, 396, 400, 431, 434-434.
 дрљаник, 447.
 Дринац (ветар), 396.
 друмска насеља, 393, 401.
 дубириот, з. синарци.
 дунђерлук, з. издариство.

Ћубрење, з. гвојене 414, 415.

Ера, з. Ерац.
 Ерац, з. Ера, Ерчуга.
 Ерчуга, з. Ера, Ерац, Ерскац.
 Ерскац, з. Ера, Ерчуга, Ерац, Стр-
 рованак.

Жежене Ћунура, 418.

Жировница, 456.

задруга, 500-507, 509.
 Задруга братинска, 501.
 задруга синовска, 501.
 задругар, 501, 502, 504-509.
 заједница дрљани, 405, 406.
 заједница ентитинска, 405, 407.
 заједница породична, 495, 409, 482,
 485.
 заједница сеоска, 407.
 заједница хршана, 405, 406.
 заједница цанатска, 405, 408.
 занат (занатлијство), 419, 422, 423.
 насељак, 431, 434, 479-481.
 начевље, 436.
 обеговинта (особена нима), 570, 460,
 461.
 обијени тиз села, 427, 430.
 земљорадња, 415, 419.
 земљорадничка села, 415.
 земунце, 498.
 издариство, з. дунђерлук, 487, 488, 563.
 израт, з. изратинца.
 изратинца, з. израт, 412.

ица, 432, 440.
 извор, 376, 448.
 нима, з. баштина, добро, нима.
 нима, з. баштина, добро нима
 410, 434.
 нима, 501.
 нима, 415, 419.
 нима, 451.

Јадрани (ветар), 396.

Јединитина, 501.

Југ (ветар), 396.

калауз (синал, посредник), 425.
 каленирац, 424, 452.
 калка, з. калуга.
 калуга, з. калка, 436, 448.
 караула, 400.
 Карловачки жар, 356.
 карска села, 396, 398, 399.
 карска села, 398-400, 417, 418, 421,
 425, 430, 434, 509.
 Катанска Буна, 950.
 катуа (у Лесковцу), 455.
 качара (качка), 442, 445.
 Келти, 472.
 киле (у крну), 436.
 клетара, 435.
 кнежина, 319.
 коларница, 443, 447.
 колибаре, з. раскида.
 колера, з. чума.
 колиба, 450-452, 455.
 колубарска говеда, 448.
 колубарска села, 453.
 колубарски стара тиз, з. баштина
 села, 427, 431, 434, 527, 533.
 кокуна, 409, 500, 508.
 конак, з. гостинска кућа, 441-441,
 481.
 котлина, 364.
 кочак, 448, 447, 452.
 кош, з. чарак.
 кошара, з. ар. штапа.
 кречара (кречуна), 412.
 Кривац (Кривац — ветар), 397.
 кривина, 435.
 кречина, з. тробек.
 кути, з. долера, чума.

- кула, 460, 465, 466.
 кућа (као зграда), 436, 439, 440, 442, 448.
 кућер, 452.
 кућиниша, 429, 460.

 лазе, в. крчевине, требеж.
 латинска гробља, 457, 461.
 лиснато дрвеће, 417.
 Лингура (скитач циганин), 497.
 лука, 373.

 љишка села, 429, 439, 440, 451, 490, 494, 514.
 љуба, 449.

 магази, 446.
 мала (махала), в. цемат.
 маљенска села, 451, 490.
 манастир, 406.
 манастирине (као и особна имена) 460, 465.
 Маџарац (ветар), 396.
 маџарска гробља, 457, 461, 558.
 међаши, в. међаци, међиници.
 међа (стара), 410, 432, 460.
 Међаци, в. међаши,
 међиници в. међаци, међаши, 410, 411, 517.
 минерални извори, 378, 379.
 млађешнина, 501.
 млекар, 442, 445, 450, 452.
 моба, 510, 511.
 мочила (нарочита врста извора), 378.
 мртвица, в. мртвичаво ило.
 мртвичаво ило, в. мртвица, 413.
 мутвак, 436, 438, 440.

 натирање, 414, 415.
 напредак, 444.
 немар, 423, 488.

 обор, 452, 455.
 огњиште, 438—440.
 окућница, 433.
 оралија, в. ораница.
 ораница, в. оралија (земља за рад), 412.
 ориница (земља која се одмара), 412.

 осањанка нова (тип куће), 438, 439, 441.
 осањанка стара (тип куће), 435.
 особина (својина појединих задругара), 505, 508.
 оџак (димњак), 439, 440, 444.
 оџаклија (нарочито одељење у коњаку или башкалуку), 439, 440, 442, 443.
 оџаковић (кољеновић, онај који се сматра као најстарији у селу), 481.

 падалиништа (привремена циганска насеља), 460, 461.
 паланка (као старо насеље), 429, 456, 460, 496.
 палучак (равничнице у долинама брдских речица), 373, 491.
 паша, 415, 416.
 пашњак, 416, 449, 451.
 пескуша (врста земље), 412.
 пећ, 437.
 пивница, 443, 446.
 пландовање, 454, 455.
 планина, 417.
 Планинац (ветар), 397.
 планински извори, 375, 376.
 планинска села, 374, 398, 452, 453, 509.
 побрђа (област), 373, 374, 400.
 повртарство, 422.
 Подгорац (ветар), 448.
 подземне издани (врсте извора), 375, 376.
 позајмица, 510, 511.
 полица (део куће), 436, 438—440.
 полубрвнара (тип куће), 439.
 поље (као речна котлина), 360, 373.
 понор (врста извора), 375, 376.
 понорница (река), 379, 388, 393.
 попаша, 415, 418.
 посленик, 511.
 потес (а и отес), 409—411, 418, 419, 432, 480.
 потлеуница (тип куће), 435.
 приземљуша (тип куће), 435.
 примитивна кућа, 435.
 притремак, 444, 447.
 прозор (пенцер), 438.

прочење, 436.
 пчеларство, 419, 421.
 пушница (мишана), 425, 443, 447.
 рабаска села, 450.
 рабадијање, 419, 422, 632, 712, 715.
 раселица, в. колибари, 361, 400, 433, 434, 481, 764.
 редара, 503.
 риболов, 419, 421, 538, 642.
 рударство, 419, 426, 427, 457, 458, 464, 473, 529, 555, 558, 584, 613, 651, 863, 917, 960.
 савардак, в. дубирог, 454, 456, 498.
 свиларство, 422.
 свињац, 443, 447, 456.
 свирачина, 424, 642.
 Северац (ветар), 396.
 селишта (некадашња насеља), 429, 460.
 синор (сеоска међа), 411, 432.
 Скитара (назив за цигане скитаче), 499.
 склад, 410.
 соба, 435, 437—440, 442.
 соба у конаку (гостинска соба), 443.
 смесник, 410.
 смолиница (врста земље), 412, 413.
 Смушац (ветар), 396.
 спахија, 402—404.
 стан, 452, 454.
 станар, 450—452, 454.
 станарица, 452, 454, 503.
 стара гробља, 460, 461.
 старешина, 501, 508, 509.
 старешина, 505.
 старица, 481, 499, 519.
 Старовлах, в. Ера, Ерац, Ерценаћ, Ерчуга, 483, 489, 991.
 старовлашки тин (тин села), 427—429, 431.
 сточарство, 415, 416, 419, 420, 498.
 Студенац (ветар), 396.
 стругарство, 423, 747, 881.
 сувати, 373, 416, 739.
 сувомеђина, 467.
 табље (стара гробља), 461, 471, 472.
 тамнавка (тин куће), 441, 442.

текућница, 379.
 тор, 452.
 торина, 455.
 трговина, 419, 425.
 требеж, в. крчевина, лазе, 411, 412, 414.
 трло, 455.
 тубећак, в. кош, чардак.
 тумули, 467, 471, 591, 628.
 турска гробља, 471.
 Ђаја, 453, 455, 456.
 Ђилер, 438, 439.
 Ђора (ветар), 396.

Устанак кривошија, 487.
 Устока (ветар), 396.
 уцерица (нарочита кућа), 435.

халштатско доба, 472.
 хан, в. ханиште.
 хајдук (у смислу разбојник), в. хајдучија.
 Хајдуци (аустријска народна војска од 1717—1739. год.), 357, 466, 478.
 хајдучија, в. хајдук, 500, 501.
 ханиште, в. хан, 471.
 хлебна пећ, 443, 446.

црквине, 460, 465, 473.
 цистерна, в. чатрња.

чардак, в. кош, тубећак, 443, 445, 446, 450.
 чатмара, 437, 440.
 чатрња, в. цистерна, 377, 378.
 черјен, 437, 440.
 четњари (четињарска шума), 417.
 чивилук, 436.
 читаук-сахибџа, 403, 404.
 чобанче, 453.
 чума, в. колера, куга 493, 494.
 цемат, в. маза, 427—430, 432, 450, 476, 480, 496, 497, 511.

шапцеви (стари), 466, 467, 471.
 шиба, 435.

шиндравија, 435.
штала в. ар. кошара, 442, 443, 447,
449—451, 455.
штица (даска у крову), 436.

шумадинка (тип куће), 435, 439, 440.
шумадијски тип (тип села), 428.
Шумадинац (ветар), 397.
шуме (у опште), 416, 417, 597.

в. Преглед географских имена

Администрација Београдска (уста-
нова из 1717—1739. год.), 356, 628,
645, 658, 662, 670, 674, 680, 698,
718, 730, 744, 998.

Аврузовића Јабуре (вис), 539.

Аде (зиратна поља), 912.

Азбуковица (област), 350, 388, 484,
516, 548, 559, 572, 572, 575, 576,
597, 652, 682, 683, 741, 789, 797,
832, 833, 914, 926, 935, 951, 958,
970, 985, 989, 999.

Албанија (земља), 655.

Алови (извор), 553.

Алуга (извор), 942.

Амајић (село), 832, 999.

Ананија (цemat), 931, 932.

Анатема (вис у селу Грацу), 633.

Анатема (вис у Таору), 360.

Анатема (вис у Тупањцима), 523.

Апђевијина вода (извор), 850.

Аниште (извор), 900.

Антонијевац (извор), 896, 898.

Арамбашина Вода (извор), 837.

Ариље (варошина), 483, 727, 804.

Арсов Бунар (извор), 762.

Аџимовац (извор), 956.

Аустрија (земља), 356, 357, 473, 491,
662, 681, 711, 917.

Аџибеговац Нови (село), 753.

Аџибеговац Стари (село), 750.

Ашања (село), 418.

Бабајић (село), 401, 422, 429, 457, 469,
513, 566, 601, 603, 604, 638, 660,
687, 694, 939, 96, 994, 995.

Бабина Лука (село), 357, 358, 369,
383, 411, 417, 458—460, 465, 478,
480, 494, 517, 555, 573, 656, 674,
767, 877, 878, 943.

Бабинац (извори и поток у Баб. Лу-
ци), 517—520.

Бабинац (извор у Дучићу), 660.

Бабинац (извор и поток у Петњици
и у Бујачићу) 586, 587, 857.

Бабине (село у Полимљу), 488, 589,
652, 655, 746, 965, 976.

Бабин Поток (у Драгијевици), 647,
648, 651, 652.

Баболучки Вис, 517.

Баболучко Језеро, 395.

Бајевац (село у Тамнави), 944.

Бајина Башта, 585, 624, 646, 664,
686, 823, 839, 895, 986.

Бајино Врдо (у Вртиглавима), 617
до 619.

Бајир (вис у Поварама и Валеу), 757,
871, 872.

Баковац (поток), 394, 590.

Балијина Река (речица), 742.

Балинац (извор и поток), 966.

Балиновић (село), 367, 430, 433, 457,
476, 481, 522, 678, 679, 683, 684,
783, 885, 922, 923, 924, 990.

Балканско Полуострво, 353, 472,
527.

Банат (земља), 710, 772, 878.

Бановина (вис), 815.

Баново Врдо, 829, 830, 832, 995.

Бања (речица), 372, 373, 375, 377, 378,
382, 416, 448, 456, 541, 668, 706,
709, 809, 816, 857, 858.

Бања (село у Јасеници), 722.

Бањани (село у руднич. округу), 516,
939, 994.

Бањани (област у Црној Гори), 484,
500, 545, 548, 567, 580, 666, 730,
757, 784, 832, 944, 991.

Бањевац (извор), 667, 668.

Барајево (село), 581, 710.

Баре (ливаци у Голуци), 378.

Баре, в. Калугерске Баре.

Баре (потес у Петњици), 410.

Баре (потес у Седларима), 380.

Барице (потес у Клинцима), 708.

- Барич** (село), 710, 877.
- Бастав** (село у Рађевини), 468, 481, 573—575.
- Баставица** (речица), 575.
- Баћенац** (извор), 371, 959—961.
- Баурић** (вис у Азбуковици), 970.
- Бах** (село), 371, 376, 385, 398, 409, 422, 426, 427, 431, 457, 458, 461, 478, 480, 489, 494, 525, 692, 693, 791, 843, 856, 862, 936, 937.
- Бачевачка Висораван**, 351, 366, 368, 377, 720, 867, 898.
- Бачевачко Брдо**, 469.
- Бачевци** (село у Колубари), 367, 398, 400, 408, 414, 417, 429, 452, 456, 480, 482, 494, 510, 530, 620, 656, 663, 689, 722, 733, 801, 854, 878, 898.
- Бачовци** (село у ужичком округу, на Дрини), 711.
- Бачка** (земља), 856, 907.
- Башка Поља**, 526, 530.
- Башка Река**, 385, 526, 530.
- Башко Врело**, в. Љишко Врело.
- Бегова Вода** (извор у Златарићу), 473, 599, 678—681, 683, 684.
- Безанија** (село до Земуна), 695.
- Бела Река** (село у Мачви), 468, 820.
- Бела Стена** (вис на Маљену), 462, 463, 470, 486, 733, 735.
- Бела Стена** (вис у Табановићу), 372, 383, 974, 975.
- Бела Стена** (вис у Шушеоци), 372, 374, 382, 426, 463, 664, 704, 736, 808, 809, 1000—1002.
- Бела Стена** (град у Крчмару), 355, 736, 1002.
- Бела Црква** (село у Рађевини), 363, 468, 612, 699.
- Беле Торине** (вис у Кљаници), 701.
- Белег** (у Вујиновачи), в. Марков Белег.
- Белег** (вис у Миличици), 365, 387, 458, 462, 792, 793, 834, 835.
- Белешка** (вис у Лопатњу), 773—775.
- Бели Поток** (село код Београда), 910.
- Бели Поток** (у Славковици), 937.
- Белић** (село), 417, 421, 457, 460, 476, 480, 537, 636, 639, 640, 653, 656.
- Белићска Пећина**, 368.
- Белићско Врело** (извор и речица), 390, 537, 640, 643.
- Беловац** (вис у Драгијевици), 647, 651, 834.
- Беловац** (вис у Равњима), 896, 897.
- Беловљев Вис** (на Влашићу), 365.
- Бело Поље** (село), 405, 407, 429, 458, 467, 539, 599.
- Белотић** (село у Рађевини), 354.
- Белошевац** (село у Колубари), 401, 421, 422, 430, 431, 442, 457, 458, 460, 480, 489, 497, 509, 541, 850, 958, 976.
- Белошевац** (село код Крагујевца), 543.
- Белошевац** (село на Косову), 543.
- Белино Брдо** (вис у Драгијевици), 647, 833.
- Београд** 354—358, 401, 403, 422, 469, 484, 485, 488, 616, 645, 658, 666, 670, 690, 695, 702, 718, 748, 792, 808, 832, 879, 889, 891, 893, 910, 953, 976.
- Београдски Округ**, 484, 485.
- Београдски Пашалук**, 349, 356 до 358, 401, 402.
- Беоужевић** (село), 366, 452, 457, 544, 546, 598.
- Берковац** (село), 378, 385, 424, 437, до 459, 462, 515, 516, 549, 604, 637—639, 663, 727, 750, 789, 843, 870, 912, 959, 995.
- Берковачка Река**, 385, 549, 551, 552.
- Берковачки Вис**, 371, 549, 550.
- Берковачко Градиште**, 464.
- Бесарабија** (земља), 714.
- Бесеровина** (село у ужич. округу), 625, 904, 956.
- Бијела Брда** (село у Д. Пољима), 625, 758.
- Бијела Ријека** (село у Ст. Влаху), 530, 828, 864.
- Бијело Поље** (село у Ст. Влаху), 340.
- Бијељина** (варош), 856.
- Бикотинци** (село у Срему), 772, 854.
- Билећке Рудине** (област), 772, 841, 873.
- Биљевине** (вис у Рајковићу), 906, 908.
- Биљези** (вис над Крчмаром), 591, 733.
- Биоска** (село у Ст. Влаху), 482, 534, 535, 666, 711, 973.

ело у Шимљу), 603.
 бласт у Босни око Сребр-
 71, 597, 625, 730, 895, 917,
 9.
 (село код Пријеноља), 746,
 2, 908, 922, 961.
 (поток у боговаћском Пр-
), 589.
 бласт), 839, 961.
 (село у Ст. Влаху), 808.
 лићи (област у Пр. Гори),
 4, 801.
 на (село у Ст. Влаху), 581,
 1.
 (вис на Маљену), 733.
 (извор у Бријежју), 547.
 (извор у Близону), в. Бля-
 (извори у Осладићу), 834.
 ка Река (у Драгијевци),
 10.
 (извор у Солчу), 945, 946.
 в. Близанац, 553, 554, 555.
 (село), 426, 428, 478, 517,
 3, 620.
 ви Вис, 351, 369, 518, 553,
 569.
 вис у Баб. Луци), 517, 554,
 вис у Вратачићу), 573, 574.
 (у Буковцу), 593.
 вис у Левићу до Попара), 395,
 68, 498, 753, 759, 871, 872,
 3.
 вис у Маљевнићу), 787.
 вис у Рајковићу), 906.
 Главковица), 692, 936—941.
 (Суводању), 965.
 вис у Дегурићу), 639, 640.
 вис у Пауницама), 537, 849.
 село у Подгорини), 401, 426,
 68, 478, 480, 556, 604, 612,
 89, 785, 786, 836, 887, 922,
 4, 935, 950, 971.
 село у Палимљу), 548, 558,
 5, 940.
 Велег (вис на Радији), 546.
 во Врело (извор р. Граца),
 9.

Богатић (село у Подгорини), 367, 389,
 390, 417, 423, 430, 457, 459, 476,
 480, 560, 589, 755, 762, 769, 873,
 899, 974.
 Богатић (некадашње име Шушеке),
 496, 1001—1003.
 Богатић (село у Мачви), 580.
 Богатићи (село у Колашину), 562.
 Богдана (вис у Балиновићу), 522—525,
 922—924, 990.
 Богданица (ужичко село преко Ма-
 љена), 552, 667, 870.
 Богшница (извор у Буковцу), 376,
 590.
 Боговађа (манастир), 352, 358, 372,
 401, 406, 413, 416, 417, 429, 446,
 465, 614, 617, 659, 685, 747, 749,
 751—753, 812, 814, 815, 817, 820,
 854, 857, 881, 889—893, 912.
 Боговађа (извор код манастира и по-
 ток), 889, 890.
 Богољенац (вис у Робајама), 918, 919.
 Богут (село код Сјенице), 596.
 Бојичани (цemat у Санковићу), 927.
 Бојана (речица у Царини), 758.
 Бојчица (вис у Ловатљу), 363, 417,
 647, 648, 652, 773, 775, 777.
 Бољевци (село у Срему), 538.
 Бољковац (вис у Попадинама), 725,
 846, 868.
 Бољковачки Поток, 868.
 Бољковци (село у руднич. округу),
 686.
 Борак (село у београд. округу), 592,
 628, 805.
 Борановићи (село у Полимљу), 625.
 Боријевац (извор и поток у Крчмару),
 773.
 Боричевац (вис у Б. Пољу, изнад
 Ваљева) 367, 407, 539, 541, 681, 902.
 Босна (земља), 370, 404, 443, 469, 473,
 483—488, 490, 491, 516, 522, 535,
 540, 548, 555, 558, 562, 564, 572,
 575, 585, 589, 612, 625, 631, 632,
 636, 639, 652, 663, 664, 674, 682,
 683, 689, 702, 706, 715, 730, 731,
 756, 766, 777, 779, 783, 797, 801,
 804, 813, 823, 824, 832, 836, 856,

- 864, 867, 888, 889, 926, 935, 947, 950, 951, 958, 968, 976, 991, 994.
- Ботелина** (нарочити извор у Жабарима), 378, 667, 668.
- Бошњак В.** (данас Драгинци), 789, 839.
- Бошњановић** (село), 429, 457, 563, 614, 663, 751, 801, 977.
- Бошњаци** (цemat у Бошњановићу), 564, 565.
- Бошњаци** (цemat у Лелићу), 755, 756, 758.
- Бошњаци** (мала у Осечини), 991.
- Бошњачки Поток** (суви поток у Лелићу), 754, 755, 758.
- Бразда** (вис у Оглађеновцу), 822.
- Бражђани** (цemat у Оглађеновцу), 779, 797, 821, 823.
- Брајиновац** (мала у Врагочаници), 457, 610—612.
- Брајковићи** (ужичко село), 629.
- Бранеговачко Врело**, 390, 551.
- Бранеговић** (село), 417, 421, 423, 457, 461, 462, 537, 562, 566, 567, 653, 656, 667, 720, 760, 878.
- Бранеговићи** (град), 390, 463, 471, 567.
- Бранетићи** (село у рудничком округу), 516, 565, 687.
- Бранешци** (село у Ст. Влаху), 848.
- Браниг** (вис у Бранеговићу), 463, 566 до 568.
- Браничево** (област), 353.
- Бранковачка Река**, 722.
- Бранковина** (село), 357, 358, 417, 457, 460, 465, 477—479, 517, 520, 522, 553, 555, 556, 569, 646, 672, 675, 692, 715, 723, 725, 730, 732, 896.
- Бранчићи** (село рудничко на Љигу), 604, 686, 939, 940, 995.
- Братачић** (село), 358, 379, 408, 417, 428, 457, 467, 469, 478, 573, 832, 839.
- Братачић Велики**, 575.
- Братачић Мали** (старо име Ваставу), 575.
- Братоножићи** (област у Цр. Гори), 548, 636, 671, 715, 985, 1003.
- Брашиновац** (потес у Попучкама), 874.
- Брвеница** (село у Полимљу), 814, 895.
- Бргуле** (село у Тамнави), 687, 810, 859.
- Брдари** (вис у Б. Пољу), 424.
- Брдо** (вис у Бачевцима), 531.
- Брдо** (а и Велико Брдо у Вријежју), 577.
- Брдо** (у Бујачићу), 586, 588, 589.
- Брдо** (вис у Врагочаници), 609.
- Брдо** (вис у Вртиглавицама, изнад Мионице), 617.
- Брдо** (вис у Грабовици), 629.
- Брдо** (а и Велико Брдо у Дегурићу), 639. *
- Брдо** (вис у Дивцима), 643, 645.
- Брдо** (вис у Дупљају), 656.
- Брдо** (вис у Забрдници), 672.
- Брдо** (вис у Каменици, а и Велико Брдо), 696, 697, 699.
- Брдо** (вис у Лелићу), 753, 754.
- Брдо** (вис у Лозници), 372, 942.
- Брдо** (вис у Мајиновићу), 735.
- Брдо** (вис у Марковој Цркви), 790, 791.
- Брдо** (вис у Мионици), 800—802.
- Брдо** (вис у Паштрићима), 845.
- Брдо** (вис у Планиници), 863.
- Брдо** (вис у Равњима), 897, 898.
- Брдо** (вис у Ровнима), 922, 923, 925.
- Брдо** (вис у Тубравићу), 981.
- Брђани** (цemat у Балиновићу), 523, 524.
- Брђани** (цemat у Ваху), 527, 528.
- Брђани** (цemat у Вобови), 557, 558.
- Брђани** (цemat у Бранеговићу), 567.
- Брђани** (цemat у Бујачићу), 587.
- Брђани** (цemat у Д. Вуковници), 599, 601.
- Брђани** (мала у Драгијевици), 648.
- Брђани** (цemat у Дупљају), 657, 658.
- Брђани** (цemat у Кључу), 717.
- Брђани** (цemat у Команицама), 725 до 727.
- Брђани** (цemat у Г. Лајковцу), 743, 744.
- Брђани** (цemat у Лелићу), 755—757.
- Брђани** (цemat у Г. Мушићу), 812.
- Брђани** (цemat у Попучкама), 875.
- Брђани** (цemat у Рајковићу), 906.
- Брђани** (цemat у Сушици), 973.
- Брезик** (вис у Лесковицама), 761, 766.
- Брезик** (вис у Туђину), 986.
- Брезова** (село у Ст. Влаху), 544.

Главица (вис у Богатићу), 31.

е (село), 360, 361, 363, 365, 12, 416, 420, 426, 452, 458, 30, 482, 487, 582, 624, 879.

ићи Вис, 361.

село у Ст. Влаху), 544.

(село у Ст. Влаху), 579, 638, 22, 1004.

а (село у Тамнави), 822.

и (извор у Белошевцу), 541.

анска Пећина, 368.

е (село), 368, 371, 398, 401, 23, 427, 437, 457, 458, 461, 76, 578, 671, 742, 747, 750, 04, 824, 827, 828, 849, 870,

(вис у Лопатњу), 774, 775, 78.

и (цemat у Брезовицама), 583.

(село у Тамнави), 784.

и мала у Лопатњу), 775, 779.

а (земља), 715, 856.

а (вис у Г. Мушићу), 812.

и (село у Ст. Влаху), 522, 741, 07, 817, 877, 878, 973, 991.

ско Врело, 377, 586, 588, 857.

(село), 408, 429, 433, 435, 457, 69, 586, 633, 636, 640, 654, 67, 722, 858, 861.

(извор у Ђурђевцу), 664.

отес у Г. Мушићу), 812.

извор у Рајковићу), 906.

иц (извор у Славковици), 936.

Глава (вис у Лесковицама), 62, 765.

(село), 394, 462, 468, 476, 94, 590, 626—629, 739, 805, 27, 981.

(речица), 388, 394, 590, 591, 27, 733.

(извор у Златарићу), 678.

(планина), 351, 363, 369, 370, 58, 471, 531, 532, 736.

(поток у Паунима), 409, 850, 54.

(поток у Равњима), 394, 458, 96.

Буковица (речица у Подгорини), 381, 476, 594, 598, 599, 678, 679, 697, 887.

Буковица (село у Полимљу), 768.

Буковица Горња (село у Подгорини), 388, 411, 417, 428, 433, 458, 467, 478, 547, 549, 593, 600, 601, 671, 697, 699, 824, 846, 952, 953.

Буковица Доња (село у Подгорини), 358, 409, 428, 433, 458, 467, 598, 660, 678, 679, 683, 728, 894, 904, 905.

Буково Брдо (вис у Лесковицама), 761.

Буковска Ријека, 388, 389, 531, 532, 534, 536, 594, 733, 762.

Букор (село у Подерини), 365, 367.

Букуља (планина), 386.

Бунар (извор у Грацу), 633.

Бунар (цистерна у Драчићу), 684.

Бунар (извор у Лесковицама), 376, 760, 763—766, 769.

Бунар (извор у Осеченици), 376, 824, 825, 827.

Бунарача (у Лучићу), 660.

Бунареки Поток (у Причевићу), 885.

Бунарци (цemat у Лесковицама), 763.

Бунчевица (шума у Осеченици), 368, 825, 918, 919.

Буџер (извор), 889.

Бухар (село код Ужица), 758, 804.

Буџур (а и Буџуре, цemat у Суво-дању), 456, 966—970.

Буџурско Врело, 377, 380.

Буџурски Поток, 380, 966, 969.

Бучјани (цemat на Стублу), 963, 964.

Бучје (село у Полимљу), 608, 746, 792, 844, 940, 964.

Бучје (вис и шума у Душљају), 656, 657.

Бушилац (поток у Бошњаквићу), 563, 660.

Вагањци (планинско поље у Буко-вима с ужичке стране), 389.

Ваљево (варош), 352—355, 357, 359, 367, 368, 372, 373, 379, 381—384, 386, 390, 391, 400, 403, 404, 406, 407, 415, 418, 421, 422, 425, 429, 455, 461, 463, 464, 466—470, 477, 478, 485, 486, 488, 491, 500, 512, 522, 525, 533, 536, 539—541, 545, 547,

- 562, 572, 573, 575, 581, 598, 610
до 612, 624, 630—633, 635—637,
639, 642, 643, 647, 653, 658, 659,
669, 672, 674, 677, 681, 683, 684,
689, 692, 695, 700, 702, 703, 709,
710, 712—714, 716, 722, 728, 730
до 732, 736, 737, 740, 745, 749,
753, 756, 757, 763, 765, 773, 777,
784, 802—804, 810, 823, 834, 838,
857, 859, 864, 865, 871, 872, 877,
879, 887, 889, 898, 902, 905, 910,
911, 933, 939, 944, 945, 950, 953,
954, 956, 967, 970, 971, 986, 1002.
- Ваљевска Пећина**, 368, 377, 871.
- Варадин** (град у Срему), 681.
- Вардиште** (има Горње и Доње, село
у Стар. Влаху), 608, 671, 750, 772,
860, 883.
- Васиљевача** (вис у Драчићу), 653.
684, 971, 973, 974.
- Васина Вода** (извор на Медведнику)
376, 915.
- Варош** (место у рањенској Бел. Цр-
кви), 468.
- Васојевићи** (племе и област у Црн.
Гори), 670, 796, 914, 940, 985.
- Велеш** (вис и цемат у Суводању),
966—969.
- Велеши** (село у Полимљу), 968—970.
- Велика Стијена** (вис у Ребељу), 915.
- Велика Страна** (вис у Пенешевцу).
854.
- Велике Воде** (извор у Балиновићу),
523.
- Велимирови Двори** (зидине у Кључу
— Кључанској Класури), 465.,
- Велишеви** (село), 457, 516, 601, 637,
694, 844, 909, 940, 976.
- Вења** (вис у Лопатњу), 773—776.
- Веселиновци** (село), 422, 433—443,
457, 478, 479, 481, 604, 710, 771,
974, 975.
- Вигањ** (вис у Белићу), 537.
- Вигњаште** (вис у Туђину), 986.
- Вигњаште** (вис у Прилеву), 995.
- Виготи** (село код Ариља), 804, 997.
- Видан** (извор у Грацу), 390, 566, 633.
- Видан** (извор у Мрчићима), 379; 809.
- Видан** (извор у Шутоци), 1000.
- Видин** (град), 808.
- Видинац** (извор у Мрчићима), 809,
811.
- Видрак** (вис у Попарама, нанад Ва-
љева), 382, 757, 871, 872.
- Викалица** (вис у Ребељу), 915.
- Вилинац** (коса између Суводања и
Ст. Реке), 362, 388, 948, 965.
- Виловац** (вис у Лесковицама), 760.
- Виловица** (вис и коса у Лопатњу),
773—775, 778.
- Виловица** (вис у Ребељу), 362, 364,
380, 913, 926.
- Винковци** (село у Срему), 710, 859.
- Вишоша** (вис у Балиновићу), 522, 523.
- Вировци** (село), 373, 458, 510, 606,
617, 619, 789, 815, 818—820, 880,
881, 914, 944, 974, 976.
- Вис** (у Бачевцима), 531, 532, 534.
- Вис** (у Бобови), 557, 559.
- Вис** (у Велишевцима), 601.
- Вис** (у Грабовици), 629, 639.
- Вис** (у Турђевцу), 664, 665, 667, 906.
- Вис** (у Забрдици), 672.
- Вис** (у Каджиној Луци), 692.
- Вис** (у Кључу), 716, 717.
- Вис** (у Котешници), 728.
- Вис** (у Маљевићу), 824.
- Вис** (на Повлену), 584.
- Висока** (село у Ст. Влаху), 853.
- Витао** (вис у Брезовицама), 364, 583.
- Витковачки Поток** (поток поред
Витк. Куле у Приавору), 892.
- Витковића Кула** (зидине некад у
селу Грацу, данас у Ваљеву), 890.
- Витковића Кула** (место у боговац-
ском Приавору), 892.
- Витона** (планина у Вугарској), 866.
- Вишањ** (вис у Станициној Реци),
948, 950.
- Вишеград** (град на Дрини), 500, 571,
756, 801, 836, 867.
- Вишесав** (село код Бајине Баште),
585, 597, 797, 839.
- Вишка** (главна река, која гради
Јадар), 647, 650, 652.
- Вишњица** (село код Београда), 832.
- Влајковци** (Влајкован), в. Г. Влај-
ковац.

- Влаховићи** (село у Пољимљу), 573, 814.
- Влахово** (вис у Паштрићима), 846, 847.
- Влашић** (планина), 354, 365, 366, 369, 378, 386, 387, 417, 456, 517, 647, 696, 697, 699, 701, 792, 820, 821, 829—831, 833—835, 986, 995—997, 999.
- Влашчић** (заселак села Оглађеновца), 432, 456, 821, 822, 824.
- Водице** (извор у Бобови), 556.
- Водице** (извор у Жабарима), 667.
- Возник** (брдо у Мрчићима), 809, 810.
- Возник** (вис у Причевићу), 885.
- Војилова Стијена** (на Медведнику вис), 351, 360.
- Војковац** (цemat у Златарићу), 679, 680, 682.
- Врагочаница** (село у Подгорини), 386, 388, 426, 457, 458, 465, 478, 480, 491, 492, 510, 559, 585, 609, 647, 648, 709, 770, 777, 797, 833, 867, 887, 892, 951.
- Врагочка Река**, 381, 556, 609, 610.
- Врагочко Врело**, 377, 388, 392, 609, 697.
- Врагочко Језеро**, 399.
- Вражогрмац** (а и Вражегрмци, село у Вјелопавлићима у Пријој Гори), 589, 636, 784, 795, 861, 896.
- Вражегрмац** (село у близини Сјенице), 603.
- Врана** (вис у Стрм. Гори и Леаићу, над Ваљевом) 365, 459, 467, 471, 753, 754, 756, 757, 872, 953—955.
- Врана** (извор на истоименом вису), 954.
- Вранеша** (село у Колашину), 562, 891.
- Врановац** (поток у Берковцу), 549.
- Врановац** (поток у Латковићу), 751.
- Вранов До** (долина у Лозици), 770.
- Врановина** (вис у Дегурићу), 639, 640.
- Врановина** (вис у Златарићу), 678.
- Врањевац** (вис у Драгијевици), 648, 650.
- Врањево** (село у Пизерима у Приј. Гори), 636.
- Вратаоца** (долина у Бранеговићу), 566—568.
- Вратаоца** (уско ждрело на Јадру у Драгијевици), 650.
- Враченић** (село у Колубари), 372, 457, 458, 460, 478, 552, 564, 566, 613, 663, 747, 748, 751, 792, 804, 812, 848, 881, 979.
- Врбић** (село у Рађенини), 867, 999.
- Врбица** (извор у Влизову), 553.
- Врбица** (извор у Зарубама), 675.
- Врбица** (село у Колашину), 666.
- Врбона** (село у Пољимљу), 589, 677, 864, 911, 958.
- Врбовац** (поток у Клиницима), 706, 707.
- Врдила** (село у близини Крајева), 772.
- Вресине** (извор у боговац. Приљану), 889.
- Врело** (у Берковцу), 566.
- Врело** (у Дивцима), 643, 645, 647.
- Врело** (у Драгијевици), 648, 650.
- Врело** (у Забрдци), 672.
- Врело** (у Зарубама), в. Кутлачића Врело.
- Врело** (у Златарићу), 678.
- Врело** (у Каменици), в. Каменичко Врело.
- Врело** (у Крчмару), 733.
- Врело** (у Лесковицама), 762.
- Врело** (у Пауницама), 410, 850, 852, 853.
- Врело** (у Печелевцу), 855.
- Врело** (у Пријездићима), 882, 884.
- Врело** (у Причевићу), 885.
- Врело** (у Славковници), 936, 937, 938.
- Врело** (у Тубравићу), 982—984.
- Врело** (село у Тамишани), 839, 940.
- Вреоци** (извори у Кључу), 716.
- Вреоци** (цemat у Ребељу), 458, 915—917.
- Врлобаш** (коса између Мајиновића и Бобова), 363, 459, 556, 557, 785, 885, 990.
- Врлобаш** (цemat, а и заселак Мајиновића), 432, 785, 786.
- Врлобашка Класура**, 381.
- Вртиглави** (село), 457, 465, 478, 516, 617, 787, 798, 803, 804, 939, 974, 975.
- Вртлози** (јужни део села Каменице с вртачама), 366, 458, 696, 697, 699.

- Врховине** (село у Тамнави), 769.
- Врујци** (нарочите врсте извори у Берковцу), 378, 385, 458, 464, 550, 551, 549, 868.
- Вујиновача** (село у Подгорини), 361, 363, 365, 398, 412, 420, 427, 431, 457, 460, 461, 467, 478, 510, 621, 699, 856, 965, 985, 986.
- Вујиновачка Река** (река од које постаје Јабланица), 379, 421, 621 до 624, 915.
- Wukassin**, 478, 480.
- Вукићевица** (село у Тамнави), 955.
- Вукобраћа** (вис у Суводању), 966.
- Вуковића Чесма** (извор у Стаи. Реци), 948.
- Вукошић** (село код Шапца), 480, 823.
- Вучак** (долина и шума у Остружњу), 837—839.
- Вучјак** (вис у Равњима), 530, 533, 896—898.
- Габела** (вис у Лесковицама), 762.
- Гаврића До** (слепа долина у Дегурићу), 640—642.
- Гајени** (сеоска заједница у шуми у Бријежју), 577, 578.
- Гајени** (сеоска и рибњачке цркве заједница у Паштрићима), 846.
- Гајени** (сеоска шума у Совчу), 945, 946.
- Гајени** (сеоска шума у Толићима), 979, 980.
- Гајина** (вис у Бујачићу), 372, 586, 587.
- Гајина** (сеоски вис и шума у Бурђевцу), 664.
- Гајчани** (цemat у Душљају), 657.
- Гајчани** (цemat у Јабарима), 668—670.
- Гајчани** (цemat у Лесковицама), 763 до 765.
- Галовићи** (ужичко село до Косјерића), 738.
- Гараљ** (пашор који понире у Зарубама), 675.
- Гарашин** (село у крагујевачкој Јасеници), 704.
- Гатачко Поље** (харсно поље око Гатка као област), 721, 722.
- Гатко** (варош у Херцеговини), 651, 699, 721, 888, 984.
- Гачића Поток** (поток у Бабајићу), 513.
- Гвоздац** (ужичко село на Дрици), 683.
- Гвозденовић** (село у Тамнави), 517, 701, 769, 910, 998.
- Гелиди** (германско племе), 472.
- Герић** (речина у Берковцу, од које постаје река Тованица), 385, 549 до 552, 637, 638, 868.
- Главица** (вис и цemat у Бабиној Луци), 517—521.
- Главица** (вис у Богатићу), 561.
- Главица** (на два места вис у Бобина), 556, 557, 559.
- Главица** (вис у Драгијевици), 647, 648, 652.
- Главица** (вис у Козичићу), 723.
- Главица** (вис у Лесковицама), 761.
- Главица** (вис у Пешевцу), 854.
- Главица** (вис у Ситарницама), 934.
- Главица** (вис у Ст. Реци), 948.
- Главица** (вис у Тубраићу), 932.
- Гласинац** (као област у Босни), 652, 682, 836, 950.
- Глумач** (цemat у Велишевцима), 457, 602, 603.
- Глумач** (поток између Велишевца и Гуњице), 601, 637, 804.
- Гледић** (поток у Маљеву), 787, 788.
- Гледичани** (цemat у Маљеву), 788.
- Глиговац** (поток у Бранковини), 569.
- Говеће Брдо** (вис у Берковцу до Струганика), 459, 549, 550, 959.
- Говеће Брдо** (вис у Душљају), 656.
- Годевац** (поток у Бабајићу), 513—515.
- Годечено** (село у ужич. округу), 548, 585, 625, 683, 768, 816, 819, 861, 870, 895, 904, 924, 970.
- Годин** (део висоравни на Стубају), 962.
- Годљено** (село у ужичком округу), 638, 814, 848.
- Гођевићи** (село у Осату), 597, 677, 727, 953.
- Гојсевица** (поток у Каменици), 696.
- Гола Глава** (село у Тамнави), 569, 917.
- Голешин** (село у Полињу), 768, 873.

о (село у Тамнави), 367, 764.
(вис на Маљену, на коме су
баре), 351, 370, 388, 389, 416,
32, 733, 734.

(град на Дунаву), 355.
(извор у Голушском Пољу),
26, 627.

(село у Кољубари), 376, 377,
59, 461, 478, 494, 590, 592,
26, 739, 783, 808, 811, 819,
25, 856, 901, 618.

ак (вис у Лозници), 770.

о Језеро, 395.

о Поље, 351, 368, 376, 378,
63, 590—593, 626, 927, 824.

(варош у Херцеговини), 666,
78.

заселак села Понучака), 432,
74—879.

е (село код Пожеге), 976.

и (цemat у Прилићу), 997

(село у Ст. Влаху), 899, 902.

ца (село у Јеловој Гори), 548.

и (цemat у Пауницама), 850—853.

с, шума и део источни крај
ца), 371, 380, 416, 458, 742,
63.

ка на Маљену), 388, 862, 863.

вис у Лесковицама), 761.

(цemat у Пауницама), 667, 850

д (поток и цemat у Д. Буко-
599.

и (поток у Велишевцима), 601,

и (цemat у Велишевцима), 599,

д (речица у Врачевићу), 458,
15, 977.

д (вис у Лелићу), 755, 756.

д (село у Срему), 800, 998.

(вис у Богатићу), 560, 561.

ца (село код Ваљева), 405,

58, 478, 479, 497, 498, 629,

88, 689, 712, 725, 732.

ико Врело, 383

с са зидинама у Словцу), 351,
58, 463, 604, 769, 942—943.

Градац (вис на Маљену, испод кога
тече Забавица), 362, 389, 433, 761,
762, 765.

Градац (река, чије је ушће у Кољу-
бару у Ваљеву), 349, 352, 366—368,
372, 375, 377, 382, 484, 388 до
391, 396, 417, 421, 458, 463, 464,
466, 471, 512, 537, 538, 560—562,
566—569, 633—635, 637, 639, 643,
653, 681, 720, 754, 755, 758, 762,
765, 871, 872.

Градац (село код Ваљева), 376, 379,
393, 405, 421, 429, 458, 462, 463,
589, 615, 633, 639, 640, 853, 872
908.

Градина (остевак и цemat у Прије-
здићима), 458, 882, 884.

Градиници (цemat у Пријездићима),
882—884.

Градишка (град у Босни), 976.

Градиште (зидине у Осладићу), 458,
834, 835.

Грађеник (коса између Кад. Луке,
Ваха и Славковице), 526—528, 530,
692, 694, 696, 936.

Граница (вис и шума у Братачићу), 573.

Граница (коса на Влашићу у При-
лићу), 995.

Граховиште (вис у Лесковицама),
458, 760, 762, 767, 769.

Грахово (област у Цр. Гори), 484,
500, 631, 636, 682, 711, 715, 767,
823, 842, 971.

Грачаница (вис у Тубравићу), 982.

Грачаница (црква на Стублу), 480,
586, 741, 924, 965, 971, 984, 986.

Грачаница (заселак села Тубравића),
391, 432, 458, 785, 982, 983.

Грбави Рт (вис у Лесковицама), 761.

Грдановица (вис у Наномиру), 818.

Грево (село у Полићу), 667.

Гредина (коса у Шовлену, у Врез-
овицама), 582.

Гриновић (поток у Причевићу), 457,
885.

Грк (село у Срему), 646.

Грмикоже (заселак села Дучића), в.
Кацапа.

Грмићи (шума у Баб. Луци), 517, 518,
520.

- Гробљански Вис** (вис у Вировцима), 606, 609.
- Гротљани** (цemat у Бобови), 458, 557, 558.
- Груковица** (вис на Сувору у Баху), 525.
- Грци** (народ), 353, 457.
- Грчић** (село у Азбуковници), 683.
- Грчко Гробље** (у Драгијевици), 650.
- Грчко Гробље** (у Лопатњу), 776.
- Гувинште** (вис у Богатићу), 560, 562.
- Гувинште** (место у Причевићу), 885.
- Гукоши** (рудничко село на Љигу), 401, 436, 513, 517, 694.
- Гукошка Река**, 386, 436, 469, 692.
- Гуњаци** (село у Азбуковници), 482, 575, 597, 741, 774, 779.
- Гуњица** (село у Колубари), 424, 458, 549, 601, 617, 637, 843, 868, 909, 961.
- Гуњички Вис**, 371, 594.
- Гусарица** (вис у Лесковицама), 761.
- Густа Крушка** (вис у Клинцима), 706, 712.
- Гучево** (вис на Сувору у Баху), 525, 526.
- Дабња Брдо** (а и Дабино Брдо у Туђину), 986—989.
- Далмација** (област), 353, 423, 435, 484, 490, 491, 500, 597, 687; 722, 847, 964.
- Двориште** (вис у Славковици), 938.
- Двориште** (село у Поцерини), 795.
- Дебели Цер** (место на Ластри у Ваљевцима), 534, 825.
- Дебели Цер** (вис између Лопатња и Врагочанице), 773, 774, 777.
- Дебели Цер** (вис и остенак између Толића и Бријежја), 394, 577, 979.
- Дебело Брдо** (преседница на Повле-ну), 350, 360, 388, 416, 582, 583.
- Дебело Брдо** (преседница у Суво-дању), 965, 966.
- Дебело Осоје** (шума у Лесковицама), 363, 389, 769.
- Дебри** (некадашњи град на Сави), 354.
- Девединац** (поље у Зарубама), 675, 676.
- Дегурин** (село код Ваљева), 368, 393, 409, 413, 421, 424, 430, 456, 478, 480, 600, 633, 636, 639, 653, 655, 656, 801, 871.
- Деспића Брдо** (вис у Петњици), 857, 859—861, 888.
- Деспотовац** (извор у Бујатићу), 586, 587, 589.
- Деспотовац** (извор у Стрмолу), 956.
- Дивачка Бара** (рит у Дивцима до Колубаре), 378.
- Дивљака** (село изнад Ариља), 483, 727.
- Дивљан** (вис у Гор. Буковници), 593, 596, 699, 820.
- Дивље Брдо** (циганско насеље у Ко-тешици), 498, 728, 732, 902.
- Дивци** (село у Колубари), 378, 393, 401, 428, 433, 465, 478, 480, 481, 489, 643, 705, 706, 780, 784, 803, 804, 941, 955.
- Дивчибаре** (планинско поље на Ма-љену), 351, 370, 371, 388, 416, 455, 467, 531, 622, 733, 734, 737, 739.
- Дивчибаре** (мочарна равнина у Се-ларима), 931.
- Дирек** (цemat у Г. Лајковцу), 742, 743.
- Дићи** (село у рудничком округу), 941.
- Дичина** (река и притока З. Мораве), 379, 388, 469.
- Дљин** (село у Драгачеву), 727.
- Добраче** (село у Ст. Влаху), 646.
- Добриње** (село код Пожеге), 976.
- Добросавка** (сеоска шума у Лопатњу), 774.
- Доброселица** (село у Ст. Влаху), 719, 998.
- Добротин** (село до Бај. Баште), 529, 600.
- Добротин** (вис и шума између Белића и Бранеговића), 365, 537, 566.
- Доброш** (извор и цemat у Крчмару), 733—735, 738.
- Докмир** (село у Тамнави), 521, 795.
- Долови** (слепа долина на Стрм. Гори), 954.
- Дољани** (село на Чеву у Цр. Гори), 854.
- Домазет** (цemat у Бријежју), 573, 580.
- Дошинац** (поток и извор у Драгије-вици), 647.
- Драгачево** (област), 727.

- Драгијевачка Река**, в. Мали Јадар.
- Драгијевица** (село у Подгорици), 366, 415, 417, 424, 432, 457, 460, 461, 467, 478, 510, 533, 540, 572, 609, 647, 548, 653, 777, 779, 868.
- Драглица** (вис у Беомужевцу), 546.
- Драговољци** (село у Цр. Гори, у близини Никшића), 807.
- Драгодо** (село у Азбуковци), 775 до 797, 989.
- Дражиновићи** (село у ужич. округу), 515, 603, 784, 911.
- Драксин** (село у ужич. округу), 559, 804.
- Драч** (вис у Ситарицама), 934.
- Драч** (град у Албанији), 655.
- Драчић** (село), 393, 408, 409, 457, 480, 493, 536—538, 569, 586, 600, 638, 642, 653, 667—678, 678, 722, 858, 884, 896, 900, 918.
- Драчићска Висоравац**, 720, 896.
- Драчићско Језеро**, 395, 684.
- Дрвљаник** (вис у Стрмову), 956.
- Дрекаловићи** (племе у Цр. Гори), 588.
- Дрен**, (село у Тамнави), 710.
- Дрен** (вис на Врлобашу), 785, 990.
- Дрен** (брдо у Тодорини Доли), 977.
- Дренајић** (заселак села Суводања), 420, 432, 458, 478, 966—970.
- Дренајићска Река**, 380, 948, 966, 969.
- Дренајићски Вис**, 361.
- Дренајићско Врело**, 380.
- Дренова** (село у Полимљу), 659, 686, 864.
- Дренова Велика** (село у крушевач. округу), 830.
- Дреновац** (село у Мачви), 988.
- Дреновац** (вис у Г. Лајковцу), 741.
- Дреновачки Бик** (највиша тачка на Буковима), 351, 362, 370, 389.
- Дреновци** (ужичко село), 722.
- Дрим** (река у Стар. Србији), 847.
- Дрина** (река), 354, 389, 455, 483, 485, 612, 663, 752, 783, 836, 958, 970, 999.
- Дрињак** (вис у Лесковцама), 458, 761, 762, 764.
- Дрињак** (вис у Тубравићу), 982.
- Дрљаче** (село у Азбуковци), 516, 663, 697, 699, 724, 797, 804.
- Дрљаче** (цemat у Дучићу), 661, 662.
- Дрма** (вис у Бобови), 556.
- Дридерина** (поље у Лесковцама), 762, 769.
- Дриниш** (градић у Далмацији), 722.
- Дробњаци** (област у Цр. Гори, а и племе) 409, 423, 478, 483, 500, 520, 551, 561, 568, 585, 589, 629, 632, 655, 659, 666, 677, 682, 695, 704, 706, 710, 745, 766, 784, 801, 807, 808, 827, 828, 842, 854, 859, 860, 864, 870, 878, 884, 899, 900, 908, 921, 944, 958, 959.
- Дрочине** (шума и цemat Рађев. Села), 459, 634, 902, 904, 405.
- Дрочински Поток**, 903.
- Дрпе** (село у Вањанима у Цр. Гори), 666.
- Дружетићи** (село у ужич. округу), 457, 584.
- Дуб** (село), 585, 787, 839.
- Дубени Камен** (споменик у Лопатицу), 777.
- Дубљани** (цemat у Оглађеновцу), 821, 823.
- Дубљански Поток** (поток између Лукавца и Душљаја), 780.
- Дубље** (село у Мачви), 710.
- Дубље** (шума и циганско насеље у Лукавцу), 372, 458, 498, 781, 784.
- Дубље** (котлина у Оглађеновцу), 822.
- Дубока** (поток у Близову), 553.
- Дубока Јаруга** (сува долина у Ваљевцима), 367, 531, 534, 536.
- Дубока Јаруга** (сува долина у Гуњици), 637, 638.
- Дубока Јаруга** (сува долина између Дегурића и Понара), 556, 640, 871, 872.
- Дубока Јаруга** (дубока долина с изворима у Команицама), 725.
- Дубока Јаруга** (дубоке осулине у Лукавцу), 781.
- Дубока Јаруга** (сува долина — точило у Ровнима), 923.
- Дубокача** (језеро у Робајама), 395, 731, 919.

- Дубоки Поток** (поток у Балиновићу), 523, 990.
- Дубоки Поток** (точило у Бријежју), 577.
- Дубоки Поток** (точило у Седарима), 931.
- Дубоки Поток** (сува и уска долина у Толићима), 979.
- Дубоко** (јаруга и слепа долина на Бачев. Висоравни), 494.
- Дубоко** (долина, поток и шума у Ду-
плају), 657.
- Дубочани** (цemat у Команицама), 726,
727.
- Дубочица** (шумска долина у Враче-
вићу), 614.
- Дубочица** (поваленска коса у Рада-
новцима), 361.
- Дубрава** (цemat у Баб. Луци), 518—521.
- Дубрава** (сеоска шума у Влашићу, у
Осладићу), 835.
- Дубровник** (град у Далмацији), 355,
468, 474, 491.
- Дуглица** (вис у Богатићу), 560—562.
- Дуго Поље** (ливaде у Лесковицама),
760, 761.
- Дудовице** (село у београд. округу),
374, 516.
- Дунав** (река), 353, 485, 721.
- Душљај** (село), 369, 379, 426, 457, 458,
461, 467, 470, 477, 478, 481, 517,
656, 683.
- Дурмитор** (планина), 767.
- Дучић** (село у Колубари), 456—458,
479, 563, 565, 603, 604, 608, 617,
620, 660, 684, 703, 812, 874, 977, 979.
- Душковци** (село у ужич. округу) 580.
- Душманићи** (село у Полимљу), 738, 772.
- Ђаково** (варош у Ст. Србији), 961.
- Ђаковица** (варош у Ст. Србији), 727.
- Ђевојчка Вода** (извор у Г. Лајковцу),
742.
- Ђелово Брдо** (вис у Осладићу), 834.
- Ђеновац** (поље и шума у Кличевцу),
713.
- Ђиновићи** (село у Цр. Гори), 715, 905,
926.
- Ђулковац** (извор у Придворици), 879,
880.
- Ђурђевац** (село у Колубари), 400, 413,
421, 449, 457, 478, 664, 706, 803,
849, 906, 908, 927, 929, 1004.
- Ђурђево** (село у Банату), 710.
- Ђурђевчић** (поток у Ђурђевицу), 664
666.
- Ђурова Стијена** (остењак у Леско-
вицама), 760, 762.
- Ђурова Чесма** (извор у Лесковицама),
762.
- Ђуров Поток** (у Лесковицама), 760,
762.
- Енглесска** (земља), 636.
- Ерковина** (потес у Зарубама), 675, 676.
- Жабар** (извор у Жабарима), 667—670.
- Жабари** (село у Колубари), 368, 372,
376, 378, 393, 409, 411, 419, 420,
423, 428, 429, 459—461, 478, 494,
605, 667, 675, 706, 806, 850, 861
882, 918.
- Жабарска Река**, в. Левеница.
- Жабарско Врело**, 376, 667, 668, 670,
671.
- Жарколића Поток** (у Каменици), 696,
700.
- Ждрело** (у Мратишићу на Мратишан-
ској Реци), 805, 806.
- Жебеленица** (речица у Г. Мушћу),
812.
- Жеравац** (поток и шума у Велишев-
цима), 601, 637, 694.
- Живков Поток** (у Лозници), 770.
- Жидовићи** (село у Полимљу), 687, 750,
814, 901, 994.
- Житковица** (речица у Солчу), 945, 947.
- Жишковац** (извор у Марковој Цркви),
790.
- Жубер** (вис у Пауницама), 850.
- Жуберице** (цemat у Пауницама), 850 до
854.
- Жујевац** (извор у Мачинама у Буја-
чићу), 586, 587.
- Жупа** (област у Херцеговини), 597.
- Жупањак** (село у београд. окр.), 911

- Жути Рт** (вис у Лопатњу), 774.
- Забава** (река), 360, 361, 363, 388—390, 392, 433, 531, 761, 762, 764.
- Забавица** (речица у Лесковицама), 761, 762.
- Заблаће** (село у Поцерини), 783, 994.
- Заблаће** (село код Чачка), 605.
- Забрдица** (село у Колубари), 361, 389, 443, 458, 478, 510, 517, 521, 573, 630, 632, 672, 688, 689, 702, 797, 874, 877, 905.
- Забрдица** (вис у Вировцима), 606.
- Забрђани** (цemat у Лозници), 770.
- Забрeжје** (село на Сави), 588.
- Завлака** (село на реци Јадру), 354, 468.
- Завојштина** (речица на Медведнику, притока Љубовићина), 387, 388, 966.
- Загарач** (село и мања област на Чеву у Цр. Гори), 631, 642, 715, 789.
- Загорје** (предео у нашој старој историји), 353, 459.
- Загорје** (цemat у Лесковицама), 763.
- Заграде** (мања област у Цр. Гори), 635, 715, 783, 792, 860, 899.
- Задел** (вис у Црнићеву), 350, 367, 792, 995, 997.
- Задушнице Горње** (долина у Магleshу у Лесковицама), 376, 761.
- Задушнице Доње** (долина у Магleshу у Лесковицама), 376, 761.
- Зајача** (село на Јадру), 468.
- Зајчак** (вис у Врачевићу), 613, 614, 617.
- Закоси** (лимаде на Јабланику), 416, 458, 621.
- Заовине** (село у Ст. Влаху), 489, 600, 631, 860, 924, 933.
- Заostro** (село у Полимљу), 745, 856.
- Заплаће** (област у Србији), 884, 930, 995.
- Зарожје** (село ужичко у Повлену), 360, 691, 741, 878, 926, 985.
- Зарубе** (село у Колубари), 376, 394, 417, 459, 493, 494, 656, 668, 669, 675, 727, 878, 896.
- Засавица** (село у Мачви), 596, 731.
- Заседа** (село у Полимљу), 703.
- Засеље** (село ужичко на Скрапезу), 803, 804, 911, 930.
- Заслон**, в. Шабан.
- Затес** (вис на Јабланику), 467.
- Збеговина** (вис у Дучићу), 660, 661.
- Збеговиште** (потес у Ратковцима), 912.
- Звезд** (село у Полимљу), 746, 800, 888, 976, 981, 994.
- Звезд** (шабачко село), 803, 839.
- Звијезда** (планина), 483.
- Зворник** (град у Босни), 555.
- Згариште** (место у Ваху), 528.
- Зебалац** (вис у Бријезђу), 577.
- Златар** (речица у Жабарима), 388, 393, 424, 457, 656, 667, 668, 684, 858.
- Златарић** (село у Подгорини), 389, 395, 424, 432, 456, 457, 460, 473, 478, 491, 522, 600, 677, 811, 840, 841, 874, 885, 931, 930, 1004.
- Златно Брдо** (вис у Душљају), 656.
- Змајевац** (извор на Стублу), 523, 962.
- Змијињак** (долина у Драчићу), 653, 654.
- Зукве** (потес у Кличевцу), 713.
- Зупци** (област у Херцеговини), 597, 711, 732, 773.
- Ибар** (река), 863.
- Ибрани** (цemat у Планиници), 862—864.
- Ива** (вис и извор у Ст. Реди до Лопатња), 380, 573, 773, 776, 948, 951.
- Ивак** (вис у Вујиновици), 621.
- Ивановац** (долина у Маљенићу), 787.
- Ивановац** (извор у Осеченици), 824.
- Ивановци** (село у рудн. округу), 529, 659.
- Иверак** (извор у Попучкама), 874.
- Извршац** (вис у Голупцу), 590—593, 626, 627, 629.
- Извршац** (вис у Забрдици), 672.
- Илијино Брдо** (вис у селу Грацу), 633.
- Илића Покоп** (у Г. Лајковцу), 742 до 745.
- Ипђирово Брдо** (вис у Остружњу), 837.
- Истра** (област), 941.
- Италија** (земља), 468, 491.
- Јабланик** (планина), 350, 351, 359, 860, 379, 388, 405, 416, 456, 458, 621—625, 915, 916, 918.
- Јабланица** (река), 362—366, 373, 377, 379, 380, 382, 453, 522, 523, 525,

- 535, 621, 622, 624, 674, 678—680, 683, 684, 739—741, 840, 841, 915, 916, 925, 930—934, 945, 954—956, 962, 963, 982, 983, 990.
- Јабуковац** (вис у Марковој Цркви), 790.
- Јабучје** (село у Тамнави), 592, 628, 914, 955.
- Јабучје** (поље у Мратишићу), 805, 806.
- Јагодинац** (брдо у Кљаницима), 668, 706.
- Јагодњак** (вис у Лесковцима), 760.
- Јадар** (река), 339, 350, 354, 366, 379, 386, 387, 396, 401, 414, 455, 464, 471, 573, 574, 609, 610, 613, 647, 648, 650—653, 696, 730, 773, 774, 777, 829, 831—835, 837, 839, 865, 866, 987.
- Јадар** (област), 484, 486, 493, 507, 576, 646, 659, 766, 780, 840, 1000.
- Јадар Мали** (река од које постаје Јадар, в. Драгијевачка Река), 609, 647, 829, 834, 835.
- Јадранско Море**, 597.
- Јазовник** (вис и цемат у Козличућу), 458, 723, 724.
- Јајац** (вис у Лопатњу), 773—775.
- Јајачка Јаруга**, 774.
- Јајићевац** (извор у Бујачићу), 586.
- Јајце** (град у Босни), 559, 836, 889.
- Јајчић** (село на Љигу), 419, 429, 457, 564, 684, 699, 751, 939, 992.
- Јакаљ** (село у ужич. округу), 451, 646, 823.
- Јакшинац** (вис у Санковићу), 372, 927—730.
- Јаловик** (село у ужич. округу), 552, 687, 926.
- Јанчића Забрани** (шума у Лопатњу), 774.
- Јаребице** (село у Јадру), 576.
- Јарменовци** (село на Руднику), 515, 638.
- Јаруга** (долина у Попучкама), 874, 876.
- Јаруге** (потес у Кљаницима), 708.
- Јаружани** (цемат у Попучкама), 875.
- Јасен** (извор у Лесковцима), 376, 391, 761, 762.
- Јасеница** (село), 429, 458, 478, 632, 633, 687, 724, 874, 879.
- Јасеница** (област), 704, 722, 857.
- Јасеничка Река**, 383, 672, 688.
- Јасенка** (вис у Лозници), 769.
- Јасенково Врдо** (вис у Лозници), 769, 770.
- Јасеново Шљеме** (Шљеме) (вис у Буковима), 363.
- Јасик** (вис у селу Грацу), 633.
- Јасик** (потес у богова), Призвору, 890.
- Јасиковача** (шума у Врезовицама), 582.
- Јастребовицац** (вис у Марковој Цркви), 790.
- Јатаре** (вис у Кљаници), 701, 703.
- Јаутина** (шума), 349, 350, 367, 381, 383, 387, 417, 456, 569, 593, 594, 596, 689, 728, 820, 821, 823, 893, 894.
- Јаућански Вис** (главна тачка у Јаутини), 351, 367, 369, 690.
- Јаућански Поток** (у Оглађеновцу), 820.
- Јашарова Чесма** (извор у Г. Лајковцу), 792.
- Јежевица** (село у ужич. округу), 565, 803, 817.
- Јездинац** (голупска коса над Робајама), 368, 394, 590, 627, 629, 824, 828, 918, 919.
- Језера** (област дробњачка), 394, 395, 745, 864, 899, 910, 911.
- Језеро** (у Бабиној Луци), 518, 520.
- Језеро** (у Душљају), 658.
- Језеро** (у Стрмној Гори), 255.
- Јелав** (поље у Мионици), 716, 798, 934.
- Јелав** (шума и цемат у Славковици), 937—939.
- Јеленин Кључ** (пашњаци у Санковићу), 927.
- Јеленица** (шума у Лозници), 770.
- Јелина Брега** (највиша тачка у Подгорини, под којом извире Јадар), 363, 386, 392, 457, 468, 609—612, 647, 652.
- Јелина Водица** (извор у Златарају), 678.

- Јелобрђани** (цemat у Врагочаници), 610.
- Јелова Гора** (планина у окр. ужичком), 756, 954.
- Јеловац** (село у Осату), 832.
- Јељак** (четинарска шума у Маљену), 577.
- Јеље Таорско** (шума у селу Таору), 360.
- Јемнац** (поље у Бранковини), 571.
- Јеовац** (поток у Пепељевцу), 748, 885.
- Јерињача** (извор и вис у Белићу), 537.
- Јечминште** (вис у Гуњини), 549, 637.
- Јечминште** (вис и поље у Леаћу), 753, 754.
- Јовања** (црква и шума у близини Велева), 465, 525, 678, 680, 684, 842, 925, 927, 931, 933, 954, 965.
- Јовањска Клисура**, 380.
- Јовањска Чесма** (Врело), 380, 678.
- Јововац** (поток у Врачевићу), 614.
- Јошева** (село у Колубари), 458, 478, 573, 578, 689, 729.
- Јошева** (коса у Бобови), 556, 557.
- Јошевица** (речица у селу Јошеви, притока р. Уба), 684.
- Јошевица** (речица у Цветановцима, притока Љигова), 690, 992, 993, 995.
- Југово** (село у Полимљу), 801, 884.
- Јуришевац** (поље у Равњима), 897, 898.
- Бадијина Лука** (село у Колубари), 411, 419, 431, 457, 515, 601, 686, 692, 750, 819, 845, 936, 937, 939, 940, 994, 995.
- Бајмакамово Брдо** (вис у Попарама), 539.
- Какмужа** (село у Полимљу), 719.
- Балајдинцац** (вис у Дегурићу), 639, 640, 643.
- Каламци** (вис у Баб. Луци), 517.
- Балањевци** (село у руд. округу), 544.
- Баленићи** (село у ужич. округу), 515, 516, 601, 803, 911.
- Балиновац** (село у Тамнави), 839.
- Балуђерске Варе** (сувати и ливаде у Маљену), 370, 371, 416, 825.
- Балуђерско Брдо** (у Леаћу над Гелијама), 639, 753, 755, 756, 758, 759.
- Баљужа** (извор у селу Грацу), 376, 633, 635.
- Бамаљ** (вис у Пепељевцу), 854.
- Бамарине** (потес у Петњици), 410, 857—859.
- Бамата** (потес у Белешевцу), 541.
- Бамена Гора** (село у Полимљу), 801.
- Баменитовац** (извор у Бранковини), 569.
- Баменитовац** (вис у Драчићу), 398, 459, 537, 549, 639—641, 656.
- Баменитовац** (остенак у Поцадићима), 868.
- Баменица** (село у Подгорини), 353, 392, 458, 468, 477, 478, 480, 512, 549, 594, 596—598, 601, 613, 646, 651, 683, 696, 787, 797, 820, 834, 837, 885, 887, 953, 989.
- Баменица** (село код Ниша), 856.
- Баменица** (село на Тамнави), 792.
- Баменица** (река у Дивчибарама, притока З. Мораве), 370, 371, 379, 388, 416, 577, 733, 734.
- Баменица** (река у истоименом селу, у Подгорини), 381, 392, 546, 696, 698—700, 822, 885, 889.
- Баменица** (поток у Козличићу), 723, 724.
- Баменица** (цистерна у Лесковицама), 494, 761, 763.
- Баменица Горња** (извор у Лесковицама), 376, 761, 762.
- Баменица Доња** (извор у Лесковицама), 376, 391, 761, 762.
- Баменица Црна** (речица на Маљену), 371, 388, 577.
- Баменичко Врело** (у селу Каменици), в. Врело у Каменици, 377, 392, 697.
- Баони Поток** (поток у Паштрићима), 845, 846, 848.
- Балетаница** (вис у Брезовицама), 362, 376, 459, 582, 583.
- Барановац** (поток у Пепељевцу), 855, 856.
- Бараула** (место на Ластри), 533, 534.
- Бараула** (поља у Лопатњу), 773, 774, 777.
- Бараула** (вис на Словцу), 351, 369, 457, 458, 466, 470, 517, 518, 520, 701, 702, 769, 770, 863.

- Карловци** (град у Срему), 711, 814.
- Катраница** (село у битолском крају), 789.
- Каџана** (засељак села Дучића), в. Грмикоже, 482, 456, 661—664.
- Каџана** (старо село у Дучићу), 478, 479.
- Каџана** (речица у истоименом засељку), 563, 614, 660, 661, 684, 977.
- Каџана** (цemat у Милићиници), 456, 751, 794, 796—798.
- Качер** (село изнад Ужица), 753, 772.
- Качер** (река, притока Љигава), 385, 386, 515, 992.
- Качер** (цemat у Славковици), 465, 934, 938, 940, 941.
- Кик** (вис у Вачевцима), 530.
- Кик** (вис у Братачићу), 573, 574.
- Кик** (у Врагочаници), 609.
- Кик** (у Ковачицама), 720.
- Кик** (вис у Равњима), 896—898.
- Кик** (вис на Радији), 546, 952.
- Кик** (у Совчу), 934, 945, 946.
- Кисела Вода** (минерални извор у Црнићеву), 378, 387, 996, 997, 999, 1000.
- Кичер** (вис и шума у Бранковини), 351, 369, 569, 570.
- Клааница** (село у Колубари), 412, 426, 458, 510, 647, 700, 784, 943.
- Клаичка Река**, 382, 384, 517, 518, 643, 645, 701, 780, 781.
- Клашић** (село у Колубари), 421, 433, 449, 481, 664, 667, 704, 719.
- Клен** (брдо у Причеићу) 885.
- Клен** (вис у Тодорином Доу), 977.
- Кленовац** (поток у Г. Мушићу), 812.
- Кленовац** (поток у Суводању), 966.
- Кленовац** (поток у Тодорином Доу), 563, 977.
- Клик** (вис на Маљену), 371, 577.
- Клиници** (село у Колубари), 376, 378, 400, 403, 411, 413, 422, 428, 460, 461, 467, 480, 487, 489, 490, 496, 510, 541, 605, 664, 667, 668, 670, 706, 849, 850, 853, 860, 861.
- Кличани** (цemat у Равњима), 897, 899.
- Кличевац** (вис над Ваљевом), 372, —714, 903.
- Кличевац** (село код Ваљева), 357, 405, 407, 422, 429, 458, 467, 486, 712, 731, 904.
- Клобук** (град у Херцеговини), 480, 950.
- Клобучица** (цemat у Став. Реци и старо село), 478—950.
- Клопашиница** (село у Восни), 832.
- Кљунача** (вис у Ст. Реци), 948.
- Кључ** (село у Колубари), 368, 449, 458, 478, 620, 629, 705, 716, 789, 798, 906, 908, 918, 921, 981, 997.
- Кључ** (потес боговаћских села при ушћу Љига), 385, 747, 748, 855, 880, 890, 957.
- Кључанска Класура** (а и Кључ), 393, 465, 716, 718.
- Кључеви** (извори Лепенице), 377, 393, 716, 718, 719.
- Кључеви** (подземни извори реке Граца), 561.
- Кнежево Поље** (планинско поље и сувати на Повлену), 360, 388, 416, 459.
- Кобиљи До** (село на Чену у Цр. Гори), 699.
- Ковановина** (цemat у Лесковицама), 763—766.
- Ковановски Поток** (у Лесковицама), 376, 760, 762.
- Ковануша** (село у Ст. Влаху), 763.
- Ковачева Река** (речица у Славковици), 936, 938, 941, 942.
- Ковачица** (речица у Г. Буковини), 593, 596.
- Ковачице** (село у Колубари), 367, 423, 429, 457, 477, 510, 532, 545, 608, 620, 656, 720, 745, 767, 817, 932.
- Ковраг** (вис у Лопатњу), 774.
- Козара** (планина у Восни), 823.
- Козила** (вис у Суводању), 459, 965, 966.
- Козја Стијена** (вис у Г. Лајковцу), 741.
- Ковлица** (мањанска речица), 370, 389, 531, 724, 733, 878.
- Козлић** (село до Бранковине), 459, 465, 478, 479, 482, 509, 569, 585, 633, 722, 728, 729.

- Бовлички** (заседак истоименог села), 723, 724.
- Бозомор** (вис у Вријежђу), 383, 578, 581.
- Бокорава** (шума до Гуњака, својина неколико села), 417, 468, 573—575, 773—777, 778, 837.
- Боланин** (Г. и Д., области), 483, 484, 534, 535, 562, 628, 705, 718, 719, 766, 801, 823, 853, 867, 879, 911, 922, 940, 981, 998.
- Болсбари** (раселице села Белошевца), 542.
- Боловача** (речица у Славковци), 936, до 938, 941, 942.
- Болубара** (као жуна), 350, 351, 354, 373.
- Болубара** (река), 349—352, 354, 369, 372, 375, 379, 382, 385, 368, 390, 393, 410, 413, 421, 432, 450, 451, 464, 466, 469, 477, 486, 518, 538, 542, 569, 581, 586, 587, 604, 629, 630, 632—634, 642, 643, 664, 672, 673, 675, 688, 694, 700, 701, 704, 712, 722, 736, 747, 769, 780, 781, 790, 808, 809, 811, 854, 855, 857, 858, 871, 874, 879, 880, 900, 912—914, 942—945, 955—957, 974, 1000—1002.
- Боманице** (село у Колубари), 478, 481, 565, 608, 616, 663, 695, 725, 750, 752, 787—789, 804, 814, 819, 820, 827, 848, 870, 914, 939.
- Бомарница** (село у Дробњацима), 704, 706.
- Бомесија** (потес у Мионици), 798.
- Бомић** (вис у Вобови), 556—559.
- Бонавли** (област у Далмацији), 441, 477, 597, 964.
- Боњевићи** (заседак Мокре Горе у Ст. Влаху), 682.
- Бонјид** (варош у Херцеговини), 950.
- Боњска Јаруга** (у Лопатњу), 774.
- Боњски Гроб** (вис у Оглађеновцу), 822.
- Боњско** (село у Зуницама у Херцеговини), 773.
- Боњуке** (село у Васојевићима у Цр. Гори), 616.
- Бончловић** (вис и утрине села Ст. Реке), 380, 948.
- Бонљаница** (речица у Струганику), 385, 549, 551, 863, 959—961.
- Боренита** (поток у Беомужевићу), 546.
- Борита** (извори и сiena долина у Лековницама), 376, 760, 762.
- Борита** (област у Дробњацима), 616.
- Борићани** (село код Крагујевца), 802.
- Босатица** (село у Полимљу), 619, 642, 655, 663, 881, 922, 981.
- Босе** (ливаци у Пријездићима), 882.
- Босијери** (село у катунској нахији у Цр. Гори), 689, 715.
- Боспрић** (потес села Лукавца при ушћу Рабаса), 383, 384, 478, 479, 578, 781, 874.
- Босјерићи** (село у ужич. округу), 548, 738, 797, 803, 965.
- Босово** (поље у Мратишћу), 590.
- Босово** (област у Ст. Србији), 431, 480, 481, 515, 543, 551, 558, 568, 585, 661, 662, 680, 691, 703, 708 до 710, 718, 744, 745, 795, 805, 810, 816, 851, 852, 883, 907, 909.
- Бостојевац** (шуме боговаћских села), 369, 372, 385, 417, 612—614, 617, 818, 820, 854, 889, 890.
- Бостојевићи** (село у ужич. округу), 888.
- Ботеница** (село до Бранковице), 367, 428, 473, 478, 498, 728, 894, 895.
- Ботешка Река**, 728, 731.
- Ботине** (долина у Берковцу), 549, 552, 667.
- Ботине** (цemat у Пауницама), 459, 850 до 854.
- Ботор** (град у Далмацији), 731.
- Боцељева** (село у Тамнави), 797, 831, 867.
- Бочица** (вис у Вировцима), 606, 617.
- Бошље** (Г. и Д. села у Азбуковци), 479, 548, 559, 682, 797, 832, 840, 926, 958, 979, 985, 999.
- Бонтунићи** (село у рудн. округу), 687, 695.
- Бонтица** (вис на Стублу), 962, 963.
- Бонута** (вис у Кад. Луци), 692 до 694, 936, 939.

- Кошутин Поток** (на Стублу), 962, 963.
Браварица (поток у Г. Лајковцу), 577, 742, 744.
Брагујевац (варош), 543, 616.
Крајчани (цemat у Лукавцу), 781.
Крајчани (цemat у Миличинима), 928.
Краљева Чесма (извор у Седларима), 931.
Краљевица (брдо у Славковици), 939.
Краљевића Марка Столица (брдо у Попарама), 871.
Браљево (варош), 543, 603, 772, 856.
Браљево Брдо (вис у Лесковицама), 761.
Браљев Сто (највиша тачка на Маљену), 351, 370, 371, 382, 459, 733, 734, 736, 825.
Брањани (цemat у Миличинима), 794, 796 — 798.
Брасојевац (цemat у Лесковицама), 763, 764.
Браставац (потес у Тодорином Дољу), 977.
Брашљево (село у Полимљу), 545.
Бременица (вис у Д. Мушићу), 815, 818, 846.
Бременица (вис у Попучкама), 874.
Бремна (село у Ст. Влаху), 482, 534, 544, 631, 682, 699, 723, 747, 801, 904, 932, 950, 973, 981.
Крепољин (село у Хомолу), 902.
Брива Граница (вис на Влашићу), 829.
Брива Ријека (село у Ст. Влаху), 801, 981.
Брива Река (село у руд. округу), 441.
Бриве Стране (сеоске шуме у Струганику), 959, 960.
Бриве Стране (сеоски испусти у Осеченици), 824, 825.
Бриво Брдо (вис у Остружњу), 837, 839.
Бривонож (поток у Забрдци), 388, 672.
Бривошија (речица и цemat у Попучкама), 382, 383, 672, 673, 688, 874, 875, 878.
Бричак (област у Ст. Србији), 483, 484, 545, 551, 922.
Бриуле (село у Посавотаници), 572, 710.
Брет (вис у Пријездићима), 467, 832.
Брунац (варошица у Рађевини), 468, 663.
Брушевац (варош), 736, 856.
Брушево (варош у Македонији), 581, 853.
Брушедол (село у Срему), 659.
Брушник (поље у Доњини), 770.
Брушник (поље у Петвини), 857, 858.
Брушник (вис у Совчу), 362, 364, 365, 458, 915, 946, 965.
Брушници (поље у Кличевцу код Ваљева), 407, 713.
Брчагово (село код Ужича), 642.
Брчевине (поља у боговаћском Прњавору), 890.
Брчмар (село у Колубари), 371, 376, 398, 407, 414—416, 423, 427, 437, 450, 452, 455, 457, 461, 462, 465, 470, 471, 478, 494, 576, 582, 583, 629, 722, 732, 742, 747, 752, 805, 807, 808, 824, 828, 884, 1002.
Брчмарска Река, 382, 732, 733, 735, 824.
Брчмир (село у нишком округу), 930.
Брчмир Мали (село у нишком окр.), 965.
Бршара (брод на Колубари у Ратковцима), 914.
Бршна Глава (село у Тамнави), 517, 555.
Букаљ (шума и вис у Лесковицама), 361, 376, 761—763, 971.
Бук (село у београд. округу), 797.
Булина (место у Балиновићу), 523, 524.
Булина (у Врагоданици), 611.
Булина (у селу Грапу), 390, 458.
Була (у Кличевцу), 714.
Булина (у Кључу), 718.
Булина (у Лесковицама), 458, 760, 762—764.
Булиновац (поток у Ракарима), 909.
Буљевац (поток у Врагоданици), 610, 611.
Бумодраж (село до Београда), 953.
Бунце (село у Подгорини), 365, 417, 430, 459, 739, 904, 922, 923, 933.
Бупиново (село у Срему), 470.

Курјачица (чешће Курјачко Врдо), 537, 642, 653—654, 653.

Кусо Врдо (вис у Берковцу), 549, 637.

Кутлачиња Врело (Врело у Зарубама), 376, 394, 675.

Куташи (село у Ст. Влаху), 548, 677, 978.

Кућани (село у Ст. Влаху), 677, 722, 969.

Кућерине (потес у Пауницама), 852.

Кућишта (потес у Баху), 529.

Кућишта (потес у Бујачићу), 429, 460, 588.

Кућишта (потес у Кланцима), 701 — 704.

Кучине (цemat у Дегурићу), 639, 641, 642.

Кучинско Врело, 640.

Кучи (област и племе у Цр. Гори), 510, 584, 588, 642, 689, 703, 782, 803, 831, 849, 877, 929, 944, 961.

Бучи (често и Кучи, село у Полимљу), 534, 580, 632, 766, 828.

Лајевац (потес у Мионици), 798.

Лазарица (речица у Г. Вуковици), 593.

Лазница (село у Хомољу), 794.

Лајковац, в. Влајковци (село до Боговађе), 406, 429, 478, 480, 659, 695, 747, 749.

Лајковац Горњи, в. Влајковац Гор. (село у Колубари, под Маљеном), 376, 397, 398, 420, 423, 457, 458, 460, 465, 470, 478, 486, 515, 585, 705, 719, 741, 744, 749, 750, 817, 856, 862, 911, 995.

Лајковац Доњи (село у Тамнави), 625.

Лајковача (вис у Кључу), 717.

Лалинац (поље у Лукавцу), 781.

Лалинци (село у руд. округу), 515, 934, 994.

Ластра (вис и остенак у Вачевцима), 389, 469, 471, 531—534, 733.

Латковић (село у Колубари код Боговађе), 429, 457, 751.

Леденац (вртача са снегом у Лесковицама), 364, 760, 783.

Леџић (село у Подгорини), 378, 417, 430, 457, 458, 460, 461, 478, 480, 482, 492, 494, 498, 585, 589, 646, 655, 753, 765, 767, 792, 839, 872, 878, 925, 927, 954, 956, 962, 965, 971—974.

Леџићко Језеро, 395.

Леовић (село у Азбуковици), 985.

Лепенац (поток у Берковцу), 549, 550, 552.

Лепенац (цemat у Берковцу), 550.

Лепеница, в. Жабарска Река 367, 372, 373, 375, 377, 378, 382, 388, 392, 393, 410, 416, 448, 449, 465, 581, 664, 667, 668, 704, 716—718, 798, 805, 850, 882, 900, 902, 905, 906, 919, 927, 979, 982.

Лесковице (село у Подгорини), 362, 363, 376, 388, 389, 392, 398, 400, 409, 412, 415, 416, 419, 420, 429, 431—434, 440, 441, 452, 454—456, 458, 471, 478, 494, 500, 510, 535, 538, 563, 605, 677, 711, 754, 758, 759, 842, 873, 927, 956, 971, 973, 976.

Лесковице Доње (западни део истога села), 378.

Лесковичка Висораван, 350, 377, 391, 560, 666, 753, 756, 759, 840, 925, 953, 962, 971.

Летишта (поља у Ловатићу), 774, 777.

Летиште (поље у Вртиглавима), 617, 618, 621.

Леушићи (село у руд. округу), 686.

Лештаре, (цemat у Ловатићу), 458.

Лешњак (поток у селу Грацу), 633, 634.

Лешће (мочила у Клинцима), 378, 707.

Ливаде Велике (у Стрмову), 957.

Ливаде Мале (зиратна поља у Стрмову), 957.

Ливадице (извор у Д. Мушићу), 815.

Ливађани (цemat у Ратковцима), 458, 913, 914.

Ливађански Поток (у Ратковцима), 912.

Лика (област у Хрватској), 908.

- Ликодра** (речица у Рађевини), 350.
Ликодра (село у Рађевини), 853, 867.
Лим (река у Стар. Србији, притока Дрине), 642, 695, 704, 727, 796.
Липак (вис у Бријезђу), 577.
Липак (чука у Дегурићу), 639, 641, 871.
Липак (поље у Ратковцима и шума), 912.
Липак (коса у Славковици), 936, 939.
Липак (вис у Тодорином Дољу), 977.
Липе (вис у Врачевићу), 614.
Липе (шума у Голупцу), 626.
Липе (место у Драгијевици), 647, 650.
Липе (вис у Пауницама), 849, 850.
Липље (вис у Команицама), 725—727.
Липље (цemat у Пауницама), 458, 850 до 853.
Лисница, в. Паунска Река.
Липовац (потес у Бујачићу), 586, 587.
Липовац (потес у Команицама), 725.
Липовица (вис у Ракарима), 909, 910.
Лисине (брдо у Забрдници), 672.
Лисине (брдо у Славковици), 936, 937.
Литице (осушине и косе у Славковици), 936.
Литице (осушине на Стублу), 962.
Лице (вис у Лесковицама), 760.
Ловачка (речица у Осечини), 386, 829, 831—833.
Лозањ (село у руд. округу), 687, 864.
Лозањци (цemat у Планињаци), 862, 864.
Ловница (варош у Србији), 493, 646, 700, 780, 834.
Ловница (село у Колубари), 372, 417, 422, 433, 457, 458, 460, 461, 465, 466, 479, 481, 498, 605, 606, 701, 769, 784, 943, 944.
Ловничка Река, 382, 384, 385, 770, 771.
Локва (вис и литица у Осечини), 824—826.
Лондон (варош), 636.
Лончаник (село у Тамнави), 807.
Лопатањ (село у Подгорини), 387, 399, 403, 408, 417, 423, 436, 457, 458, 460, 461, 465, 468, 471, 478, 480, 509, 510, 610, 647, 648, 651, 653, 773, 787, 831, 833, 834, 884, 895.
Лопатањ Горњи (цemat у Лопатању), 775—777, 779.
Лопатањска Река, в. Остружањска Река.
Лубардићи (село у Полимљу), 783.
Лубенин (поље у Мионици), 798, 800, 846.
Луг Велики (поток у Стапару), 952.
Луг Мали (поток у Стапару), 952, 953.
Лукавац (село у Колубари), 421, 422, 458, 460, 479, 498, 646, 657, 660, 704, 780, 874, 879.
Лукарић (заседак села Вујиновог), 621—624, 699.
Луке (јабланичка котлина у Ровницама и Стублу), 380, 963.
Луке Горње (проширена долина Обице у Причевићу), 887.
Лучица (поточић у селу Граду), 633, 635.
Љештанско (село у ужич. округу), 521, 683, 778, 877, 974, 976.
Љиг (река), 351, 352, 354, 369, 371, 372, 374, 375, 377, 385, 386, 397, 400, 401, 413, 414, 416, 419, 422, 448, 451, 456, 469, 486, 512, 513, 516, 517, 525—529, 560, 563—565, 601, 604, 613, 637, 638, 660, 684, 692, 747, 748, 843, 845, 854, 855, 864, 879, 889, 890, 912, 936, 956, 961, 962, 992, 993, 995.
Љинко Врело, в. Вашко врело, 377, 385, 530.
Љубић (брдо код Чачка), 940.
Љубиш (село у Ст. Влаху), 616, 703.
Љубовија (варошица на Дрини), 611, 773, 971.
Љубовија (река у Азбуковици), 379, 388, 966.
Љубовија Горња (село у Азбуковици), 914, 970.
Љубовија Доња (село у Азбуковици), 797, 833.
Љубостиња (речица у Рађ. Селу), 354, 357, 382, 383, 466, 599, 623, 630, 874, 902, 903.
Љубостиња (као старо село до Велева), 634.

- Љутенац** (извор у Лелићу), 754, 756, 757, 759.
- Љутићи** (село у Полимљу), 921.
- Љутице** (село у ужич. округу), 515, 552, 562, 580.
- Маглеш** (лесковачка планина), 363, 364, 376, 391, 397, 408, 433, 456, 760—764.
- Мажанска Јаруга** (долина у Лопатњу), 774.
- Маза** (шума и цемат у Лопатњу), 457, 773—779.
- Мајдан** (вис у Брезовицама), 458.
- Мајдан** (вис у Брагочаници), 458.
- Мајиновић** (село у Подгорини), 432, 535, 556, 646, 785, 786, 796, 885, 947, 991.
- Мајиновачки Поток**, 785.
- Македонија** (као област), 484—486, 509, 581, 789, 804, 853, 930.
- Маковишта** (село у ужичком округу), 524, 548, 625, 767, 783, 817, 974, 991.
- Максимовац** (долина вртача у Зарубама), 675.
- Мала Горња** (у Братачићу), 573, 576.
- Мала Горња** (у Плашцу), 865, 867.
- Мала Доња** (у Братачићу), 573.
- Мала Доња** (у Плашцу), 865, 867.
- Малештани** (цемат у Лесковицама), 409, 763—767.
- Малинско** (село у Дробњацима), 766, 767, 909.
- Мало Брдо** (вис у Причевићу), 885.
- Мало Село**, в. Маљевић.
- Маљевић**, в. Мало Село (село у Колубари), 421, 457, 479, 481, 509, 617, 787—789.
- Маљен** (планина), 351, 366, 367, 369, 372, 376, 382, 388, 389, 397, 398, 416, 418, 456, 462, 470, 471, 486, 531, 533, 576, 577, 590, 592, 642, 732, 733, 737, 741, 742, 744, 804, 824, 825, 861, 862, 975.
- Маљен** (вис на Маљену), 351, 370, 742, 745.
- Манастирина** (место у Славковници), 465, 938, 939.
- Манастирица** (речица у Крчмару), 382, 383, 518, 576, 577, 578, 582, 733, 742, 744, 824—826.
- Маоче** (село у Полимљу), 522, 540, 545, 589, 659, 674, 704, 768, 792, 808, 828, 873, 878, 879, 889, 922, 933, 958, 1004.
- Маринковац** (шума у Лучићу), 660.
- Маринковача** (шума у Бошњаквићу), 563.
- Мариновац** (цемат у Осладићу), 834 до 836.
- Маришта** (доњи крај Г. Мушића), 812, 813.
- Марковац** (село у смедерев. округу), 753.
- Марковац** (брдо у Лелићу), 457, 758 до 756, 758, 759.
- Маркова Црква** (село у Колубари), 406, 457, 465, 479, 528, 606, 609, 790, 791, 815, 817, 820, 881, 912, 913, 934, 944, 945, 959.
- Марковачка Клисура** (на Топлици), 385.
- Марков Белег** (чешће Биљег), в. Белег (вис у Вујиновачи), 362—364, 461, 621, 622, 624, 982, 983, 986.
- Маркови Чанци** (извор на Маљену), 376, 733, 736.
- Марково Брдо**, 936.
- Маринић** (поток и поље у Близњу), 553, 555.
- Мартинићи** (братство и крај у Црној Гори), 617, 646, 753, 772, 870.
- Матаруге** (село у Полимљу), 545, 608, 620, 659, 792, 854, 976.
- Матијевац** (поље у Зарубама), 675, 678.
- Маторац** (вис у Г. Мушићу), 812.
- Маћи До** (литоца у Златарићу), 677.
- Мачва** (област), 349, 350, 353—356, 484, 485, 575, 580, 710, 711, 783, 795, 796, 820, 839, 867, 893, 914, 988.
- Мачинари** (цемат у Петњици), 858.

- Мачине** (шума неколико села око Петњице), 399, 410, 586—588, 654, 668, 671, 676, 857, 858, 861, 897.
- Мапар** (вис на Радији), 365, 547, 952.
- Мапари**, в. Угри.
- Мапарлија** (вис у Вировцима), 606, 608, 609.
- Мапарлија** (извор у Повлену), 376, 377, 457, 582, 815.
- Мапарска**, в. Угарска.
- Мапарско Гробље** (у Беоужевићу), 547.
- Мапарско Гробље** (у Богатићу), 562.
- Мапарско Гробље** (у Брезовицама), 584.
- Мапарско Гробље** (у Дивиницама), 645.
- Мапарско Гробље** (у Душљају), 658.
- Мапарско Гробље** (у Зарубама), 676.
- Мапарско Гробље** (у Лелићу), 756.
- Мапарско Гробље** (у Лопатићу), 776.
- Мапарско Гробље** (у Миличници), 798.
- Мапарско Гробље** (у Попарама), 872.
- Мапарско Гробље** (у Прњавору), 890, 892.
- Мапарско Гробље** (у Славковици), 938.
- Мапарско Гробље** (у Совчу), 947.
- Машевац** (поток у Малевићу), 725, 787, 788.
- Медведник** (планина), 350, 351, 359, 376, 386, 387, 398, 405, 456, 522, 556, 785, 865, 915, 916, 965, 968, 971, 996.
- Медведник Мали** (ребељска планина), 361, 379, 915.
- Медетић** (вис у Врагочаници), 609 до 611.
- Медљаника** (вис у Равницама), 896, 897.
- Медник** (вис у Бад. Луци), 371, 411, 601, 602, 692, 694.
- Медница** (село у Полимљу), 603.
- Медњача** (поток у Драгијевици), 647.
- Медовица** (речица у Г. Буковци), 593, 594, 596, 597.
- Међашани** (цemat у Душљају), 657, 658.
- Међашани** (цemat, извор и брдо у Баб. Луци), 383, 411, 517—520.
- Међедник** (вис у Рајковићу), 363, 364, 459, 906, 908.
- Међедњача** (коса у Брезовицама), 582, 583.
- Међувође** (поље у Драгијевици), 647.
- Мејина Вода** (извор — врело у Попарама), 871.
- Мекоте** (шума у Драгијевици), 647.
- Месарци** (село у Посавотамнави), 823.
- Мењавац** (поток у Лозници), 769.
- Меховине** (вис у Богатићу), 458, 590, 561, 563.
- Мијатешевац** (извор у Рајковићу), 906.
- Мијатова Привија** (на Маглену), 376, 761.
- Мијачи** (Михачи и Михач) (цemat — заселак села Ребеља), 432, 480, 915—917, 947.
- Мијачко Брдо**, 915, 916.
- Мијачки Поток**, 915.
- Милавац** (вис и циганско насеље у Цветановцима), 372, 498, 922, 995.
- Миладиновац** (вис у Славковици), 936.
- Милановац Горњи** (варош у Србији), 516, 802, 820.
- Милашиновац** (вис у Патежници), 844.
- Милашиновица** (коса у Лесковицама), 761, 763.
- Милина** (село у Јадру), 797.
- Милићева Вода** (навор у Петњици), 857.
- Милићев Бунар** (извор у Кичевцу), 713.
- Милићево Брдо** (вис у Петњици), 857.
- Милићина Река** (старо име Миличнице), 457, 479.
- Миличница** (село у Подгорици), 367, 376, 388, 392, 399, 406, 417, 449, 456, 457, 467, 479, 480, 494, 524, 696, 792, 996, 997, 999, 1000.
- Миличница** (речица у истоименом селу), 387, 392, 793, 798, 996.
- Милошевац** (вис у Паклама), 483, 840, 842.
- Милевићи** (село у Полимљу), 746.

- Мнојница** (варошица у Колубари), 352, 401, 425, 430, 458, 469, 479, 621, 664, 706, 719, 728, 744, 790, 802, 820, 849, 893, 902, 977, 981, 1002.
- Мнојница** (Меојница, село у Колубари), 411, 433, 458, 460, 461, 465, 471, 478 до 481, 495, 608, 617, 619, 621, 725, 727, 798, 803, 804, 812, 815, 817, 845, 846, 901, 902, 927, 979.
- Мнојница** (село у ужич. округу), 800, 870.
- Миријево** (село код Београда), 803.
- Мирковача** (долина у Зарубама), 675.
- Мислојин** (село у београд. округу), 710.
- Митровица** (варошица у Мачви), 736.
- Митровица** (варош у Ст. Србији), 616, 687, 749, 778, 893.
- Михољача** (вис у Вратачићу), 573.
- Мишар** (село код Шапца), 808, 929.
- Мишковића Долине** (вртаче у Лелићу), 754, 760.
- Младош** (поље у Пријездићима), 392, 882.
- Млађеви** (цemat у Лозници), 770—772.
- Млађеви** (сеоска шума у Лелићу), 753, 754.
- Млаквa** (извор у Осладићу), 834.
- Мледи** (Венеција), 468.
- Мљетичак** (село у Дробњацима), 827.
- Мојковачка Река** (река у истоименом селу), 354.
- Мојковићи** (село у Рађевини), 652.
- Мокра Гора** (село у Ст. Влаху), 589, 597, 600, 682, 853, 932.
- Мокра Раван** (цemat у Лесковицама), 761, 763, 764, 766.
- Мокро** (село у Дробњацима), 632.
- Montes Larzi**, 469.
- Моравa Велика**, 420, 893.
- Моравa Западна**, 351, 370, 381, 529, 603, 694, 733, 862, 863, 939, 940.
- Моравци** (рудничко село на Љигу), 939, 992.
- Морача** (област у Црн. Гори), 500, 779, 782, 786, 817, 823.
- Мостар** (варош у Херцеговини), 491, 597, 612, 658, 662, 699, 998.
- Мочило** (извор у Петњици), 378, 858.
- Мочноник** (цemat у Каменици), 458, 697, 699.
- Мочноци** (село у Ст. Влаху), 864, 881, 994.
- Мравињци** (планинско поље на Повлену), 350, 361, 362, 416, 459, 463, 471, 486, 687, 762, 765.
- Мрамор** (вис у Попучкама), 874.
- Мратишанека Река**, 392, 805.
- Мратишанско Врело**, 377, 392, 805, 808.
- Мратишић** (село у Колубари), 357, 358, 429, 457, 460, 462, 467, 478, 479, 521, 590, 592, 668, 805, 827, 918, 921.
- Мрчићи** (село у Колубари), 379, 421, 457, 458, 478, 479, 496, 666, 808, 849, 877.
- Мрчићи** (село у ужич. округу), 819.
- Мршели** (село у ужич. округу), 552, 746.
- Мулина Бара** (потес у Бранковини), 571.
- Муратовац** (старо име Петњици), 457, 860.
- Мургаш** (село у Тамнави), 521, 580, 625, 905.
- Муселини** (данас Јевремовац, село код Шапца), 766.
- Мушићи** (село у ужич. округу), 515, 565, 686, 813, 845, 995.
- Мушић Горњи** (село у Колубари), 373, 433, 457, 481, 496, 545, 774, 812, 816, 819, 958.
- Мушић Доњи** (село у Колубари), 401, 433, 457, 480, 812, 813, 815, 818, 819.
- Накучанић** (село у Поцерини), 877.
- Наномир** (село у Подеряни), 433, 457, 481, 498, 592, 623, 695, 815, 817, 880.
- Наномирица** (речица у истоименом селу), 335, 818, 880, 912.
- Невесинје** (варош у Херцеговини), 474, 831.
- Невесинска Буна**, 487, 488.
- Негбина** (село у Ст. Влаху), 845, 921.

- Неменикуће** (село у београд. округу), 616.
- Непричава** (село у Тамнави), 745.
- Нешкова Вода** (извор у Баб. Луци), 517.
- Никојевићи** (село у Ст. Влаху), 703.
- Никшићи** (град у Црној Гори), 631, 778, 902.
- Никшићска Жуна** (област у Црној Гори), 483, 500, 521, 538, 580, 592, 628, 638, 645, 658, 705, 710, 719, 738, 750, 807, 819, 827, 893, 908, 821, 961, 980.
- Никшићске Рудине** (област у Црн. Гори), 703, 738, 878, 895, 981.
- Ниш** (варош у Србији), 617.
- Нова Варош** (варош у Ст. Србији), 544, 677, 921, 994.
- Новакова Стијена** (остењак у Белићу), 537.
- Новаковача** (летица у Вујиновачи), 621.
- Нови** (варош у Далмацији), 682, 722, 804, 964.
- Нови Пазар** (варош у Ст. Србији), 603, 686, 901, 1004.
- Ново Врдо** (стари град у Ст. Србији), 778.
- Нововарошки Кадилук**, 483.
- Његуши** (крај у Црној Гори), 534, 597, 636, 823, 860, 878.
- Обајгоре** (село у крај Рогачице), 731, 772.
- Обарда** (село у Полимљу), 535, 911.
- Обла Главица** (вис у Веселиновцима), 604.
- Обница** (река), 350, 366, 373, 379, 382, 422, 464, 468, 469, 522, 539, 546, 556—558, 594, 599, 609, 677—679, 683, 696, 785, 786, 884—887, 889, 930—934, 948, 971, 990.
- Обница** (стара жуна), 354.
- Обрежак** (вис у Клинцима), 706, 712.
- Обреновац** (варош на Сави), 422, 630, 643, 646, 647, 651, 773, 857, 945, 998.
- Обршина** (вис у Славковици), 936.
- Обршине** (у Драгијевици), 648.
- Овчина** (село у ужич. округу), 612, 804, 824.
- Оглавци** (цemat у Богатићу), 459, 561, 562.
- Оглађеновац** (село у Подгорици), 432, 438, 456, 457, 467, 479, 779, 794, 797, 820, 833, 878.
- Оглађеновачка Река**, 387, 820—822.
- Ојковица** (село у Ст. Влаху), 535, 705, 711.
- Ојтан** (цистерна у Драчићу), 654.
- Окрајчани** (цemat у Бачевцима), 532, 535, 536.
- Озринићи** (област у Цр. Гори), 600, 631, 635, 642, 655, 745, 873.
- Оклетач** (село у ужич. округу), 612, 833, 878.
- Окрајак** (вис у Лесковицама), 760.
- Округлић** (вис у Суводању), 965.
- Омарине** (село у Полимљу), 706.
- Онег** (речица, притока Љигова), 386.
- Орашац** (цemat у Жабарима), 668 до 670.
- Орашац** (у Г. Лајковцу), 741, 742.
- Орашац** (некад име, данас вис у Мрчићима), 458, 496, 810.
- Орашац** (село у Посавини), 681.
- Орашац** (село у Подерини), 991.
- Орашац** (некадашње име Шумеши), 955.
- Орашје** (цemat у Каменци), 458, 697, 699.
- Орашје** (а и Орашац, цemat у Лесковицама), 388, 399, 760, 762—764, 766.
- Орашје** (шума и поље у Мрчићима), 809, 810.
- Орашје** (шума у Црнелуцу), 995.
- Ораховац** (село, а и област у Ст. Србији), 659.
- Ораховица** (и Г. и Д., села у Азбковици), 516, 572, 576, 652, 999.
- Орешиковац** (поток у Баху), 526, 528, 530.
- Орловац** (вис у Белошцу), 541, 544, 850.
- Орловац** (вис у Бобови), 556, 934.
- Орловац** (вис у Златарићу), 677, 678.

Орловац (заједничко поље у Клањци и Лозници), 701, 769.

Орловац (вис на Маљену, изнад Крчмара), 382, 733, 736, 824.

Орловац (други вис на Маљену, изнад Планинице), 459, 862.

Орловац (вис у Ракарима), 909, 911.

Орловац (чука у Сушници), 971, 973, 974.

Орловчари (дemat у Планиници), 862.

Осађани (дemat у Белошевцу).

Осађани (као зидари), 441, 443, 446.

Осат (област у Босни), 423, 443, 483

до 488, 510, 516, 522, 535, 540, 548, 559, 564, 571, 572, 575, 585, 589, 597, 598, 612, 620, 625, 632, 639, 646, 652, 663, 664, 674, 677, 682, 689, 691, 704, 727, 731, 741, 758, 772, 779, 783, 797, 810, 811, 813—815, 817, 824, 832, 836, 848, 878, 879, 881, 884, 888, 933, 947, 950, 951, 953, 958, 968, 969, 976, 988, 994, 999.

Осечанско Језеро, 395.

Осеченица (село у Кољубари), 368, 371, 394, 398, 407, 423, 457, 459, 460, 427, 479, 479, 577, 592, 629, 671, 726, 727, 733, 824, 889, 918, 930.

Осечина (село у Подгорини), 378, 387, 399, 401, 408, 415—417, 426, 457, 459, 467, 479, 481, 494, 574—576, 647, 775, 780, 783, 829, 838—840, 865, 866, 868, 999.

Осијањ (коса у Златарићу), 365, 366, 522, 678, 679, 885, 931, 932, 990.

Осијањско Језеро, 395, 678.

Оскруша (вис у Лопатљу), 773—775, 777, 778, 780.

Осладић (село у Подгорини), 366, 408, 417, 456, 458, 462, 464, 477, 510, 559, 647, 650, 653, 697, 831—833, 987.

Осладићска Река, 464, 834, 835.

Осладићско Градиште, 464.

Осоје (брдо у Дивцима), 643, 645.

Осоје (вис у Дучићу), 660.

Осоје (брдо у Петњици), 706, 710.

Осојани (дemat у Белошевцу), 542, 544.

Осојани (дemat у Дучићу), 661, 662.
Оставник (хум у Бошњановићу), 563, 565.

Остатија (село у Ст. Влаху), 515.

Остењак (камаљ у Вујачићу), 586.

Остењак (камаљ у Врагочаници), 609.

Остењак (камаљ у Клинцима), 706, 708.

Остењак (дemat у Осечини), 459, 829, 830.

Остреш (вис у Вујиновачи), 621.

Остружањ (село у Подгорини), 358, 458, 467, 479, 480, 573, 576, 652, 691, 779, 833, 837, 867.

Остружањска Река, в. Лопатањска Река, 387, 468, 774, 777, 829, 837, 840, 865, 866.

Отиловина (село у Полимљу), 719.

Отиловићи (село у Колашину), 792, 853.

Оџи (пашњаци у Санковићу), 927.

Оцркавље (село у Полимљу), 958, 981.

Очка (вис у Осеченици), 824.

Ошљак (вис на Стублу), 962.

Оштриковац (вис у Словцу), 385, 604, 606, 942, 943.

Оштриковача (вис у Миличаници), 367, 392, 792, 793, 798.

Павлова Коса (шума, вис и коса у Лесковицама), 761—763, 971.

Падине (осушине у боговаћском Лајковцу), 747.

Падине (виноградска поља у Попадићима), 868—870.

Падински Поток (у Попадићима), 868.

Пајић-Ливаде (највиши вис на Медведнику), 351, 360, 380, 965, 966.

Паклешница, в. Планиничка Река.

Пакљанска Пећина, 461.

Пакљанске Стране (јабланички пазови), 678, 841.

Пакљанско Врело, 377, 380, 840, 841.

Пакље (село у Подгорини), 430, 481, 548, 642, 684, 699, 840, 933, 963, 965.

Паланачка Река (кањонска речница у Планиници), 742.

Паланка (поље у Клинцима), 429, 707.

Паланка (дemat у Златарићу), 429, 432, 460, 473, 609, 678—681, 684.

- Палеж** (вис и циганско насеље у Пелевцу), 498, 843, 845, 854—857.
- Палеж** (стари Обреновац), 486.
- Палежница** (село у Колубари), 419, 431, 516, 549, 603, 843, 856, 940.
- Палежничка Река**, 385, 526, 549, 601, 843, 845, 959.
- Палешки Округ**, 356, 678, 775, 960.
- Пали** (ливде и сувати у Лесковицама), 416, 433, 761—763.
- Памбуковица** (село у Тамнави), 525, 631.
- Панонија** (римска област на Сред. Дунаву), 353.
- Пањеви** (вис и шума у Близоњу), 554, 555.
- Панковац** (поље у боговођ. Прњавору), 890.
- Парамун** (село у ужич. округу), 738, 817, 849.
- Парач** (вис на Стублу), 367, 962, 964.
- Парлог** (вис у Ваб. Луци), 517, 518, 520.
- Парлог** (вис у Богатићу), 560—562.
- Парлог** (вис у Петњици), 556, 857.
- Парлог** (вис у Прилеву), 995.
- Пасјак** (поље и шуме у Бурђенцу), 664, 665, 667, 716, 717, 906.
- Пасјак** (речица у истоменом потесу у Бурђенцу), 927.
- Пасје Торине** (ливде у Ваб. Луци и Душљају), 517, 518, 701.
- Пауни** (село у Колубари), 379, 392, 400, 409, 411—413, 419, 422, 428, 429, 443, 458—460, 479, 489, 494, 645, 667, 668, 682, 795, 809, 811, 849, 877, 906, 908, 918, 922, 1004.
- Паунова Коса** (вис у Беомужевићу), 546.
- Паунска Река**, в. Липница, 409, 541, 664, 665, 706, 707, 809, 849, 850, 854, 900, 927.
- Паунско Врело**, в. Врело у Паунима.
- Пауша** (мала и поток у Милићиници), 793, 794.
- Пашина Раван** (пашинско поље на Јабланику), 360.
- Паштрићи** (село у близини Скадра), 847, 848.
- Паштрићи** (село у Колубари), 383, 458, 479, 686, 798, 800, 845, 863, 870.
- Паштровићи** (област у Далмацији), 847.
- Пејића Брдо** (у Шушеоци), 1002, 1003.
- Пејића Бунар** (извор у Шушеоци), 1000.
- Пејића Поток** (у Шушеоци), 1000 до 1002, 1004.
- Пејићани** (цemat у Белешевцу), 542 до 544.
- Пекино Брдо** (вис у Поварама), 871.
- Пепелевац** (село у Колубари), 457, 458, 498, 748, 854, 957.
- Пепелевачка Шума** (сеоска шума), 855.
- Перајица** (речица у Грабовици), 382, 383, 493, 629, 630, 632, 688.
- Перајица** (вис и циганско насеље), 630, 632.
- Перило** (извор у Туђину), 987.
- Периновац** (вис у Врагочаници), 609.
- Перово Брдо** (вис у Струганику), 959, 960, 962.
- Перуника** (вис у Врагочаници), 610, 611.
- Петка** (село у бeогр. округу), 791.
- Петковача** (вис у Каменници), 696, 697.
- Петковача** (вис у Струганику), 959, 960.
- Петковица** (село у Мачви), 914.
- Петњица** (село у Колубари), 378, 406, 408, 410, 429, 433, 444, 457, 458, 460, 461, 465, 467, 477—479, 489, 509, 541, 543, 545, 588, 590, 654, 671, 672, 706, 710, 712, 857—861.
- Петњица** (село у Дробњаници), а Пећница.
- Петњичка Пећина**, 368, 382, 461, 471, 541, 668, 706—709, 857—859, 861.
- Петњичко Врело**, 377.
- Петриц** (село у Азбуковици, данас до Гуњака), 797, 831, 836, 935.
- Петрушево Брдо** (вис у Рајковићу), 906, 907.

- Пећ** (варош у Ст. Србији), 565, 752, 863, 940.
- Пећина** (вредо у Попарама и Ваљеву) 871.
- Пећница**, в. Петњица (село у Дробњацима) 568, 710, 859, 860.
- Пећура** (звекара у Голуцу), 394, 590, 591.
- Пећурине** (звекара у Жабарима), 393, 668.
- Пећурине** (звекаре у Суводању), 966.
- Пехар** (вис на Маљену), 382, 351, 733, 734, 736.
- Пецка** (река на граници Подгорине), 350, 387, 482, 573, 574, 865.
- Печати** (вис у Јошеви), 569, 690.
- Пива** (област у Цр. Гори), 484, 500, 659, 703, 711, 719, 831, 839, 859, 860, 908, 973, 989.
- Пивљани** (демат у Лесковинама), 763, 764, 767.
- Пијетловац** (извор у Осеченици), 376, 824.
- Пилица** (село у ужич. округу), 612, 699, 710, 711, 833, 926.
- Пилев До** (слепа долина у Мратишћу), 805.
- Пинери** (племе и област у Цр. Гори), 588, 589, 635, 636, 801, 832, 839, 861, 904.
- Пирлитор** (вис у Пиви), 738.
- Пироман** (село у Посавини), 602, 628, 878.
- Питомине** (планинско поље на Маљену), 370, 371, 382, 416, 734, 737.
- Пјешивачка Мала** (демат у Годоринском Доу), 977.
- Пјешивци** (племе и област у Црној Гори), 640, 655, 715, 757, 605, 905, 976, 978.
- Плавањ** (вис у Драгигјевци), 647, 648, 650, 651, 775, 829, 831, 987.
- Плавња Чесма** (вредо у Грацу), 390, 633.
- Пландиште** (поље у Цветановцима), 992, 995.
- Планиница** (село у Колубари), 371, 376, 398, 420, 424, 426, 458, 459, 479, 516, 529, 686, 741, 743, 750, 843, 861, 911, 941, 959, 961.
- Планиничка Река**, в. Паклешница, 382, 577, 582, 742—744, 861, 862.
- Племе** (село у Ст. Влаху), 976.
- Плоча** (вис између Буковца и Мратишћина), 592, 918.
- Плоча** (вис у Маљеву), 787, 790.
- Плоштани** (демат у Осладићу), 836.
- Плужац** (село у Подгорини), 457, 479, 481, 600, 832, 865.
- Пљевља** (варош у Херцеговини), 555, 639, 642, 891, 932, 946.
- Пљискавице** (потес у Ракарима), 378, 868, 909, 910.
- Пљискавице** (ливаци у Осечини), 829.
- Поблаће** (село у Полимљу), 901.
- Повије** (село на Чеву у Цр. Гори), 699, 877.
- Повлен** (а и Велики Повлен, планина), 350, 351, 359, 360, 376, 377, 388, 398, 405, 416, 454, 459, 582, 583, 586.
- Повлен Мали** (вис на Повлену), 351, 360, 388, 582.
- Повлен Средњи** (вис на Повлену), 351, 360, 582, 584, 762.
- Повленска Река**, 391, 582.
- Површ** (област у Херцеговини), 597.
- Погана** (село у Никшић. Рудинама), 715, 738.
- Погледала** (вис у Котешници), 728, 902.
- Погледи** (вис у Јошеви), 690.
- Подводнице** (вис у Наномиру), 818, 820.
- Подгор** (село у Полимљу), 811.
- Подгорица** (заседак у Славковици), 938.
- Подриње** (област), 359, 484—486, 488, 521, 575, 613, 780.
- Подрумине** (место у Паштрићима), 429, 846.
- Пожега** (варош у Србији), 470, 736, 744, 976.
- Познановац** (шума у Сушици), 363, 582.
- Полимље** (област) 435, 436, 483, 484, 488, 522, 530, 534, 535, 540, 545, 548, 555, 558, 572, 580, 589, 603, 608, 612, 625, 632, 653, 655, 663, 667, 671, 674, 677, 686, 697, 703, 719, 725, 727, 738, 745, 746, 750, 753, 768, 772, 792, 796, 801, 803,

- 808, 811, 814, 828, 844, 849, 851, 854, 856, 864, 873, 878, 879, 888, 889, 891, 895, 901, 907, 908, 911, 921, 922, 933, 935, 940, 958, 961, 964, 965, 969, 976, 984, 994, 1004.
- Полице** (брдо у Бријежју), 417, 577, 578.
- Пољем** (село у рудн. округу), 371, 687, 695, 803, 856, 936, 937, 994.
- Полошница** (село у ужич. округу), 543, 552, 632, 638, 659, 663, 671, 801, 811, 814, 836, 861, 956.
- Поља** (потес у Ратковцима), 912.
- Пољане** (планинско поље у Баху, на Суворору), 370, 371, 388, 416.
- Поље** (потес у Петњици), 410, 590.
- Поморавље**, 736.
- Поникавица** (село у ужич. округу), 958.
- Понор** (извор у Клинцима), 376, 706, 857.
- Понор** (цemat у Миличници), 794, 796, 797.
- Понор** (река у Миличници), 388, 392.
- Понор** (поље и потес у Миличници), 367, 376, 792—794, 796.
- Понуре** (поље у Вобови), 381.
- Понадићи** (село у Колубари), 407, 421, 457, 476, 516, 549, 551, 604, 663, 725, 750, 846, 849, 868.
- Попаре** (село код Ваљева), 405, 407, 429, 457, 640, 871, 931.
- Попарско Језеро**, 395.
- Попарчева Чесма** (извор у Попарама), 871.
- Попова Вода** (извор на Стублу), 931, 962.
- Попова Главница** (вис у Бријежју), 577.
- Поповац** (друмско насеље у Бријежју), 383, 401, 581, 588.
- Поповац** (поток у Латковићу), 751.
- Поповац** (поток у Пријездићима), 882.
- Попов Бунар** (врело у Петњици), 857.
- Поповица** (речица у Беомужевићу), 546, 548.
- Поповица** (извор у Лукавцу), 782.
- Поповић** (поток у Суводању), 966.
- Поповића Брдо** (вис у Бријежју), 377.
- Попов Поток** (у Бранковина), 509, 570.
- Попов Рт** (у Јошеви), 690.
- Попов Точак** (чесма у Лопатњу), 777.
- Попучке** (село у Колубари), в. Попушци, 422, 428, 432, 460, 465, 479, 521, 656, 811, 854, 874, 876, 943.
- Попушци** в. Попучке.
- Посавина** (као област), 464, 492, 538, 580, 631, 681, 691, 711, 759, 784, 807, 823, 824, 856, 899, 925, 928.
- Посаво-Тамнава** (област), 582, 719, 789, 795, 798, 800, 803, 823, 831, 839, 867, 991.
- Посово** (вис и шума у Бранковина), 351, 369, 400, 417, 569, 570.
- Потарје** (област), 483, 484, 488, 666, 705, 719, 746, 750, 968, 969.
- Поток** (у Белошанцу), 541, 544.
- Поток** (у Бранковина), 566.
- Поток** (у Седларима), 931.
- Поток** (у Туђину), 987.
- Поточари** (цemat у Дунчају), 637.
- Поточари** (цemat у Г. Лајковцу), 744, 843.
- Поточари** (цemat у Ључу), 717.
- Поточари** (цemat у Маљенићу), 788.
- Поточари** (цemat у Раванима), 897.
- Потпек** (село у ужич. округу), 603.
- Петраља** (извор у Дучићу), 660.
- Пољута** (поље), 350, 364, 365, 381, 401, 455, 462, 583, 586, 621, 622, 624, 626, 739—741, 914, 917, 918, 925, 945—947, 982, 984—986.
- Поцерина** (област), 783, 795, 877, 944.
- Прандић** (вис у Осладићу), 833.
- Предор** (поље у боговац. Лајковцу), 747.
- Превин** (село у Дробњацима), 589, 682, 802, 878.
- Пресади** (вис у Лелићу), 754, 954, 956.
- Пресека** (цemat у Златарићу), 673, 682.
- Прибаш** (извор у Пауницама), 850.
- Прибићевац** (битка на њему; село код Сребрнице), 970.
- Прибој** (варош у Ст. Влаху), 524, 592.

- Придворица** (село у Колубари), 458, 483, 879, 912, 913, 957.
- Придворица** (село код Шапца), 666.
- Призрен** (варош у Ст. Србији), 544, 736.
- Пријеворац** (село у Ст. Влаху), 768.
- Пријездићи** (село у Колубари), 368, 376, 398, 409, 411, 428, 438, 457, 467, 510, 532, 552, 628, 656, 668, 671, 724, 737, 772, 789, 805—807, 881, 896.
- Пријеполје** (варош у Херцеговини), 580, 642, 655, 881, 922.
- Прилеп** (варош у Македонији), 930.
- Приморје**, 435.
- Приорача** (долина у Мратишићу), 590, 592, 805.
- Прислонница** (село у руд. округу), 802.
- Присојаница** (вис у Санковићу), 927.
- Причевачко Градиште**, 464.
- Причевачко Поље**, 366, 381.
- Причевић** (село у Подгорини), 368, 422, 457, 458, 462, 464, 465, 467, 469, 479, 481, 548, 549, 558—560, 598, 678, 696, 787, 836, 884, 887, 990, 991, 992.
- Причиновић** (село у Мачви), 796.
- Прљуша** (вис у Лелићу), 753, 754, 756.
- Прљавор** (цemat у Паштрићима), 846, 847, 849.
- Прљавор** (село у Колубари), 406, 429, 458, 461, 747, 748, 889, 906.
- Прљавор** (село у Мачви), 659.
- Провалије** (литоиде у Славковици), 936, 937.
- Прово** (село на Сави), 800, 823, 844.
- Прогари** (село у Срему), 710.
- Просијек** (кањонски поток у Баху), 526.
- Просек** (вис на Јаутини), 593, 594.
- Просек** (вис у Врагочаници), 609.
- Прослоп** (долина у Бранеговићу), 566.
- Протино Брдо** (вис у Бранковини), 569, 570.
- Процијеп** (слена долина у Робајама), 919.
- Пустиња** (некад манастир, данас црква у Вујиновати), 368, 465, 622, 624, 626, 918, 947, 951, 969, 971.
- Пустињска Канеура**, 362, 380, 622.
- Пусула** (вис у Милићиници), 792, 793.
- Рабас** (стара жуна), 351, 354, 895.
- Рабас** (река), 351, 369, 372, 373, 382 до 384, 450, 473, 479, 517, 518, 553 до 555, 569, 629, 956, 658, 659, 672, 673, 722, 723, 728—731, 780, 781, 784, 874, 894, 895.
- Рабас** (село у Подгорини), 367, 417, 598, 599, 728, 731, 893.
- Рабровица** (поток, цemat и црква у Лукавцу), 606, 643, 645, 646, 660, 704, 722, 780, 784, 879.
- Раваница** (манастир у Србији), 355.
- Раван**, в. Равње.
- Равански Поток**, 896, 897.
- Равна Гора** (вис у Брезовицама), 391, 582, 583.
- Равна Гора** (вис и поље у Лесковинама), 761, 764.
- Равна Гора** (поље на Маљену), 351, 370, 371.
- Равни**, в. Раван, Равње.
- Равни Гај** (вис и шума у Лопатњу), 773, 775.
- Равно Брдо** (вис у Кад. Лупи), 692.
- Равно Брдо** (вис у Каменици), 696, 697, 700.
- Равње** (карсно поље), 533, 897.
- Равње** (село у Колубари), в. Раван, Равни, 369, 376, 394, 430, 458, 479, 589, 636, 653, 654, 656, 675, 823, 896—899.
- Радиновац** (потес у Рајковићу), 392, 393, 430, 907, 919.
- Радиновци** (село у ужич. округу), 362, 620, 817, 970.
- Радија** (шума у Стапару), 365, 381, 469, 549, 593—596, 598, 952.
- Радијевица** (вис у Вобови), 556, 557.
- Радијевица** (вис у Лопатњу), 774.
- Радијски Поток** (у Беомужеву), 546.
- Радиновац** (поток у Славковици), 388, 394, 936, 938.

- Радичевац** (брдо у Осеченици), 824, 825.
- Радљево** (село у Тамнави), 548.
- Радмиловац** (поток у Голупцу), 590.
- Радобић** (село у Колубари), 433, 449, 457, 479, 481, 592, 900, 930, 975.
- Радовиновац** (Радановац у Рајковићу), 479, 480, 907.
- Радобуђа** (село код Ариља), 930.
- Радужевац** (вис у Палежници), 843.
- Радуша** (село у Тамнави), 691.
- Рађевићи** (село у Полимљу), 746.
- Рађево** (Рађевина, област), 350, 354, 365, 464, 467, 468, 481, 484, 512, 576, 612, 629, 633, 663, 699, 779, 797, 824, 832, 853, 867, 895, 999.
- Рађево Село** (један крај Ваљева), 905.
- Рађево Село** (село код Ваљева), 354, 429, 457, 510, 541, 620, 633, 634, 689, 712, 728, 732, 740, 902.
- РађеВСКИ КАМЕН** (белег у рађеВСКОМ БЕЛОТИЋУ), 354.
- Ражана** (друМСКО насеље у ужиЦКОМ ОКУРГУ), 642.
- Рајац** (планина изнад Славковице), 351, 370, 371, 386, 469—471, 692, 694, 936—939.
- Рајичани** (цemat у Берковицу), 550.
- Рајичина** (поток у Берковицу), 549.
- Рајковача** (река и цemat у Г. Буковини), 594, 597.
- Рајковача** (село у Осату), 559.
- Рајковић** (село у Колубари), 368, 372, 392, 401, 403, 457, 480, 544, 581, 666, 667, 705, 719, 727, 859, 870, 905, 918, 922.
- Рајчић** (цemat у Ваб. Луци), 518 до 521.
- Ракари** (село у Колубари), 378, 401, 458, 478, 479, 515, 603, 666, 727, 802, 909, 910.
- Ракарчевићи** (Ракари) (цemat у Ракарима), 909.
- Ракита** (шума у Врагочаници), 610.
- Раковик** (поток у Паунима), 409, 850.
- Раковића Водица** (извор у Ст. Реди), 948.
- Растова** (вис и шума у Буковцу), 370, 394, 590—592, 733, 805.
- Растова Раван** (потес у Богатићу), 560.
- Ратковац** (и Ратковци, село у Бозубари), 422, 457, 458, 479, 498, 510, 607, 608, 879, 912, 913.
- Ратков До** (долина и цemat у Деђурићу), 640, 641.
- Ратково Село** (старије име Ратковцима), 913.
- Рача** (манастир), 544.
- Рачник Велики** (село у ниш. округу), 995.
- Рашка** (парошица у Србији), 483, 543, 603.
- Рашће** (Средњи Крај, цemat села Г. Мушћа), 812, 813.
- Ребељ** (село у Подгорини), 361, 363, 365, 398, 426, 432, 457, 458, 480, 623, 624, 915.
- Ребељска Река**, 379, 621, 629, 915.
- Ребинац** (поток у Пеневељуцу), 855.
- Резина** (вис на Стублу), 962.
- Река** (у Бранковини), 569.
- Рекавица** (поток у Г. Буковини), 593.
- Реља** (поток у Бујачићу), 586, 633, 634.
- Ремете** (цemat у Вобови), 557, 558.
- Реновача** (речица у Г. Буковини), 593, 594, 596.
- Речани** (цemat у Баху), 527.
- Речани** (цemat у Берковицу), 550.
- Речани** (цemat у Бријежју), 578.
- Речани** (цemat у Вујиновачи), 623.
- Речани** (цemat у Г. Лајковцу), 743, 744.
- Речани** (цemat у Паштрићима), 846, 847.
- Речани** (цemat у Рајковићу), 906.
- Речани** (цemat у Сушници), 971, 973.
- Речица** (поток у Попучкама), 874, 876.
- Речица** (река у Причевићу), 381, 885, 887, 889, 990.
- Речичани** (цemat у Попучкама), 875.
- Рибашевина** (село у ужиц. округу), 753.
- Рибница** (река), 350, 368, 372, 373, 375, 382—384, 386, 401, 448, 459,

- 474, 577, 578, 581, 741—743, 798, 802, 845—847, 959—961.
- Рибница** (некад манастир, данас световна црква у Паштрићима), 368, 406, 465, 553, 617, 639, 846—849, 865, 868, 871, 900, 962, 982.
- Рибница** (некад село, данашњи Табачковић), 496.
- Рибница Доња** (село, старије име Моница), 800.
- Рибничка Клисура**, 383.
- Рибничка Пећина**, 368, 849.
- Рибњак** (извор у Зарубама), 675.
- Рид** (чука у Ратковцима), 912, 913.
- Риђани** (у Никш. Жули), 538, 592, 628, 688, 705, 710, 719.
- Риор** (вис и сувати на Маљену), 351, 370, 371, 388, 536, 862, 863.
- Римљани**, 472, 658, 680.
- Рит** (баре у Лукавцу), 378.
- Рипањ** (село код Београда), 910.
- Ржаница** (цemat у Славковици), 458, 480, 936—940.
- Робаје** (село у Колубари), 368, 376, 395, 422, 429, 459, 461, 479, 494, 605, 620, 668, 705, 719, 803, 808, 828, 849, 906, 918, 1004.
- Ровине** (долина у Драчићу), 653, 654.
- Ровини** (некад Ровине, село у Подгорини), 433, 460, 476, 481, 489, 524, 525, 556, 598, 783, 784, 922—924, 934, 1004.
- Ровци** (област у Цр. Гори), 648, 659, 724, 738, 786, 873, 898, 899, 902, 904.
- Ровчани** (цemat у Равњима), 897 до 899.
- Рогај** (поток у Лозници), 769, 770.
- Рогачица** (варошица на Дрини), 540, 559, 772, 817, 947.
- Рогџе** (село у ужич. округу), 803.
- Рогљевић** (брдо и цemat у Клинцима), 706, 707, 709, 857, 858.
- Рогљевица** (брдо у Вировцима), 606, 608.
- Рогопеча** (клисура на Обиници у Златарићу), 865, 866, 881.
- Рогопеча** (цemat у Златарићу), 679, 680, 682.
- Рогоље** (чука у Бачевцима), 389, 531, 532, 720.
- Рожанство** (село у Ст. Влаху), 620.
- Рожањ** (планина у Азбуковици), 360, 773.
- Романија** (планина у Босни), 950.
- Росићи** (село у ужич. округу), 521, 535.
- Ртовина** (вис у Ртиглавцима), 617, 618.
- Рубибреза** (село у Тамнави), 694.
- Руда Буква** (село у ужич. округу), 663, 789.
- Рудари** (село у топлич. округу), 941.
- Рудине** (поље у Причевићу), 885.
- Рудник** (планина), 351, 386, 427, 441, 535, 544, 692.
- Рудник** (град на истоименој планини), 354.
- Руднички округ**, 484—486.
- Рудо** (село у Полимљу), 522, 727, 753, 763.
- Рујак** (чукара у Велићу), 537, 639, 641.
- Рујева Стијена** (крш у Паштрићима), 846.
- Рујевац** (вулканско и рударско брдо у Баху), 525—529.
- Рујевац** (село у Рађевини), 779, 836, 867, 999.
- Рујевик** (ливаци на Медведнику), 966.
- Рујеви Кик** (вис у Брезовицама), 582, 583.
- Рукладе** (село код Уба), 628, 940.
- Рума** (село у Срему), 543, 545.
- Рупари** (цemat у Причевићу), 458, 885.
- Рупељево** (извор у Рајковићу), 906.
- Рутоши** (село у Ст. Влаху), 616, 628, 659, 738, 994.
- Сава** (река), 354, 355, 470, 485, 538, 568, 579, 655, 694, 698, 708, 721, 816, 839, 917, 987.
- Савинац** (извор у Брезовицама), 582.
- Савинац** (извор у Крчмару), 733.
- Савинац** (извор у Г. Лајковцу), 742.
- Савинац** (извор у Лесковицама), 762.
- Савића Врело** (у Робајама), 392, 919, 921.
- Сајман** (вис на Сувобору у Палезници), 843.

- Санковић** (село у Колубари), 449, 457, 479, 545, 664, 665, 739, 804, 927, 940.
- Сарајево** (варош у Босни), 469, 491, 548, 777, 836.
- Сарајлијина Вода** (у Лопатњу), 774.
- Сарачевац** (вис у селу Грацу) 458, 633—635.
- Саси** (Немци, рудари), 473.
- Саставци** (место у Вујиновачи), 379, 380, 896.
- Саставци** (ставе Сушице и Тубрав. Реке), 983.
- Света Гора** (Атонска), 839.
- Света Тројица** (манастир код Пљеваља), 555, 891.
- Светњак** (извор у Вртиглавима), 618.
- Свилеуха** (село у Тамнави), 731.
- Севојно** (село код Ужица), 700, 870.
- Седлар** (вис у истоименом селу), 684, 931, 932.
- Седлар** (цemat у Седларима), 931, 932.
- Седлари** (село у Подгорини), 424, 457, 460, 498, 540, 545, 759, 926, 927.
- Селаци** (цemat у Сушници), 971.
- Селачко Брдо** (у Сушници), 971, 973.
- Селиште** (потес у Белићу), 537, 538.
- Селиште** (потес у Белошевцу), 458, 460.
- Селиште** (у Бујачићу), 589.
- Селиште** (у Жабарима), 670.
- Селиште** (у Причевићу), 887.
- Селани** (село у Полимљу), 530, 545, 589, 636, 911.
- Семетљево** (село у Ст. Влаху), 907.
- Сентомаш** (село у Вачкој), 907.
- Сењ** (у Далмацији), 895.
- Сењевац** (брдо и поток у Белом Пољу), 381, 539, 599, 678, 679, 681.
- Сибирија** (земља), 784.
- Сиге** (извор у Осеченици), 824.
- Сиге** (извор у Осладићу), 834.
- Сиге** (извор у Тубравићу), 983, 984.
- Сижани** (цemat у Тубравићу), 982 до 985.
- Сијерина** (извор у Осладићу), 834.
- Сијерчић** (село у Полимљу), 965.
- Сијеча Ријека** (село у ужич. округу), 559, 973.
- Сирдија** (заселак села Драгијевина, данас засебно село), 432, 648—653.
- Сирдијачка Река**, 649.
- Сирогојно** (село у Ст. Влаху), 941.
- Ситари** (брдо у Белом Пољу), 424.
- Ситарнице** (село у Подгорини), 935, 366, 417, 430, 456, 457, 479, 536, 740, 741, 836, 922, 923, 933.
- Сјеница** (варош у Ст. Србији), 596, 615, 616, 686, 746, 789, 883, 892, 901, 961, 993.
- Сјеништа** (село у Ст. Влаху), 628, 804.
- Скадар** (варош на Бојани), 848.
- Скадар** (цemat села Царине у Амбуквици), 482, 585, 758.
- Скаваци** (село у ужич. округу), 592, 628, 663, 703, 893, 987, 989.
- Скакало** (водопад на Манастирци у Маљену), 382.
- Скобаљ** (село у Тамнави), 608.
- Скрапеж** (река), 360, 379, 388.
- Скржуги** (село у Ст. Влаху), 671.
- Славковачка Река**, 385, 386, 401, 469, 692—694, 936, 938, 939, 942.
- Славковица** (село у Колубари), 371, 401, 431, 457, 458, 465, 486, 530, 620, 687, 692, 644, 696, 753, 788, 845, 911, 919, 930, 936, 994, 996.
- Славковица** (дружско насеље), 937, 942.
- Славонија** (област), 856.
- Слана Бара** (у Душчају), 379.
- Сланац** (у Братачићу), 379.
- Сланац** (у Лесковицама), 762.
- Сланац** (у Осладићу), 458.
- Слатина** (поток у Ваху), 526.
- Слатина** (поток у Класници), 701.
- Слатива** (бара у Пауници), 379, 856.
- Слешник** (старо село у Подгорини), в. Слешник.
- Слибан** (долина у Лесковицама), 760, 762, 763, 765, 767, 768.
- Сливница** (село у Херцеговини), 721.
- Слешник**, в. Слешник, 479, 480, 628.
- Словац** (село у Колубари), 417, 421, 432, 457, 760—492, 467, 604, 830, 942, 955.

- Словац** (планине и шуме), 351, 369, 417, 456, 460, 518, 701, 769, 770, 854, 879, 942, 943.
- Словац** (цемат у Баб. Луци) 518--521.
- Словац** (засолак села Словца), 942, 943.
- Словачко Градиште**, 463.
- Словени**, 353.
- Сманлов Клен** (вис у Г. Мушићу), 812--814.
- Смедерево**, 355, 892.
- Сирдан** (извор у Зарубама), 675.
- Сирдан** (извор у Лозници), 769.
- Сирдан** (извор у Осладићу), 834.
- Сирдан** (извор у Петњици), 857.
- Сирдац** (извор у Богатићу), 379, 561.
- Сирдац** (извор у с. Грацу), 379.
- Сирдљиковац** (село у беогр. округу), 752, 939, 994.
- Сирдљиковац** (извор у Петњици), 857, 859.
- Синска Главица** (вис у Лозници), 769, 770.
- Совач** (село у Подгорини), 363, 365, 430, 459--461, 479, 739, 740, 918, 934, 945.
- Совачко Језеро**, 395.
- Совљак** (село у Тамнави), 545.
- Сојчани** (цемат у Лесковицама), 763 до 765, 768.
- Соко** (стари град у Азбуковици), 403, 466, 471, 473, 611, 612, 681, 731, 810, 836, 839, 887.
- Соколина** (стена у Паштрићима), 846.
- Соколовићи** (село у Полињу), 719, 753.
- Сокоска Нахија**, 484.
- Солна** (вис и потес у селу Грацу), 633.
- Солотуша** (село у ужич. округу), 625, 878.
- Сотона** (брдо у Пауницама), 849, 850.
- Спасовина** (извор у Робајама), 376, 919--921.
- Србија**, 355, 358, 359, 382, 388, 389, 406, 479, 484--486, 488, 543, 580, 582, 584, 596, 608, 635, 636, 658, 666, 674, 680, 695, 705, 710, 714, 738, 746, 804, 826, 827, 838, 929, 938, 976, 1004.
- Сребрница** (варош у Босни), 403, 469, 611, 682, 832, 887, 947, 970, 986.
- Средњак** (вис у Г. Мушићу), 812.
- Средњак** (цемат у Г. Мушићу), 913.
- Средњак** (вис у Ратковцима), 879, 912.
- Сређани** (мала у Каменици), 697.
- Сређени** (вис у Братачићу), 573.
- Срезојевци** (село у руд. округу), 552.
- Срем** (област), 355, 359, 403, 470, 472, 484, 485, 489, 491, 508, 509, 543--545, 551, 552, 572, 575, 579, 602, 616, 631, 645, 646, 659, 708, 710, 711, 718, 772, 809, 814, 822, 833, 835, 848, 854, 859, 867, 904, 907, 940, 907, 940, 950, 968, 976, 978, 987, 1001.
- Срем Мали** (име старој Мионици), 800.
- Ставе** (ставе Станијине и Суводањске Реке и друмско насеље), 380, 401, 458, 556, 560, 609, 611, 934, 935, 951, 966.
- Стајенац** (Поток у Вртиглавицама), 618.
- Стајини До** (долина у Лесковицама), 391, 761--763, 766.
- Стајини Поток** (поток у истоименом долу), 388, 391, 761.
- Становац** (поток и поље у Ситарикама), 356, 365, 380, 934.
- Станијин Камен** (белег у Ст. Репци), 949.
- Станијина Река** (село у Подгорини), 362, 408, 431, 457, 460, 478--480, 498, 499, 510, 559, 573, 609, 610, 612, 773, 797, 832, 881, 902, 926, 933, 948, 965, 966.
- Станијина Река** (река истоименог села), 380, 556, 950, 971, 998.
- Станишевац** (село у Ст. Влахи), 765.
- Станино Брдо** (вис у Кључу), 716, 717.
- Станково** (село у Осату), 836.
- Стањевац** (вис у Кад. Луци), 692.
- Стапар** (село у Подгорини), 366, 457, 597, 849, 952.
- Стапари** (село до Ужица), 581, 768, 814, 953.
- Стапарица** (речица у селу Стапару), 381, 546, 952.

Стапарско Брдо, 952.

Стара Србија (област), 484—486, 488, 509, 544, 551, 562, 565, 585, 596, 615, 616, 659, 670, 686, 687, 691, 752, 778, 834, 848, 863, 892, 893, 901, 940, 961, 981, 1004.

Старе Куће (место у Баху), 458.

Старе Куће (место у Жабарима), 429, 670.

Старе Куће (место у Пауницама), 429, 460, 852.

Старе Куће (потес у Ровницама), 923, 924.

Стари Влах (област), 409, 483—486, 489, 510, 512, 515, 516, 522, 524, 530, 534, 535, 540, 544, 545, 548, 562, 579, 581, 589, 592, 597, 600, 608, 616, 619, 625, 628, 631, 642, 659, 671, 672, 677, 689, 691, 695, 703, 705—707, 711, 719, 722, 727, 738, 741, 750, 752, 753, 758, 765, 766, 768, 772, 779, 801, 804, 807, 808, 810, 815, 817, 823, 828, 845, 848, 853, 854, 860, 861, 864, 867, 870, 877, 878, 881, 883, 891, 899, 902, 905, 908, 911, 922, 926, 933, 934, 950, 958, 961, 969, 973, 976, 978, 984, 991, 994, 998, 999.

Старовласи (Старовласка Мала у Тод. Дољу), 977, 978.

Старо Село (у Баб. Луци), 369, 518 до 521.

Старо Село (у Вобови), 558.

Старо Село (у Бријежју — Домазет), 579.

Старо Село (у Вујиновачи), 622—624.

Старо Село (у Дивницама), 645.

Старо Село (у Драгијевици), 366, 460, 647, 648, 650—652.

Старо Село (у Дучићу), 662.

Старо Село (у Г. Лајковцу), 744, 745.

Старо Село (у Лозници), 770.

Старосељани (цemat у Драгијевици), 648, 651.

Степање (село у Тамнави), 528, 789, 791, 944.

Степојевац (село у београд. округу), 635, 646.

Стојићи (село у ужичком округу), 535, 629.

Столице (вис у Стрмову), 956.

Стошићи (цemat — прави заселак сема Словца), 432, 457, 942—945.

Стража (вис на Влашићу), 365.

Стражара (вис у Врачевићу), 613, 614, 617, 812.

Стражара (крчмарски вис на Мазеву), 351, 370, 733, 734, 737.

Стражара (осечански вис на Мазеву), 371, 382, 577, 824, 825.

Стражара (вис у Г. Мушићу), 812.

Стражара (вис у Д. Мушићу), 815.

Стрменац (вис у Попалићима), 868.

Стрмна Гора (село изнад Вазеца у Подгорини), 430, 458, 481, 753, 757, 759, 878, 944, 953, 958.

Стрмово (село у Колубари), 458, 480, 818, 880, 956.

Стрмово (село у ужич. округу), 360, 426, 521, 581, 789, 958, 985.

Стрмоглавица (извор у Дучићу), 690.

Струганик (село у Колубари), 417, 424, 426, 437, 458, 461, 478, 479, 549, 552, 565, 603, 664, 862, 863, 868, 911, 959.

Стубао (велика долина у Дегурџу), 640, 641.

Стубао (село у Подгорини), 429, 490, 479, 481, 523, 636, 683, 686, 754, 759, 842, 856, 925, 986.

Стубица (речница понорница у Дегурџу), 361, 393, 413.

Стубица (преседанина на Јабланцу), 462, 582, 621, 624.

Стубица (река у Повлену), 582.

Стубла (извор у Попалићима), 725.

Стублина (извор у Жабарима), 668.

Стублина (понор у Равницама), 886.

Стублина (извор у Ратковцима), 878.

Стублине (село у Посавини), 470, 572, 580, 899.

Стубљани (Стубла) (цemat у Коканцима), 725, 726.

Студена Вода (понор у Клишцима), 376, 706.

Студенац (извор у Бурђевцу), 664.

Студенац (извор у Став. Реци), 945.

Студенац (понор у Лелићу), 754.

Студентина (вис у Велућу), 537.

- Ступчевићи** (село код Пожеге), 803.
- Стучина** (вис и шума неколико села око Беле Стене), 413, 667, 704, 706, 900, 901, 1000, 1004.
- Субјел** (село у ужич. округу), 666, 677, 804.
- Суваја** (суво корито реке Граца), 390, 458, 531, 562, 720, 721, 760, 762.
- Суворбор** (планина), 351, 369, 370, 372, 388, 398, 416, 456, 469, 486, 513, 525, 527, 529, 530, 601, 709, 843, 861, 862, 865.
- Суводање** (село у Подгорини), 357, 358, 361, 398, 401, 419, 430—432, 456, 458, 467, 478—480, 597, 779, 802, 836, 878, 984, 965.
- Суводањска Река**, 380, 431, 556, 933, 948, 965, 966, 969, 971.
- Суво Поље** (потес села: Диваца и Клинце), 384, 643, 701, 846.
- Сурдуница** (извор у Беловицу), 541.
- Сутеска** (колубарска клисура у Словцу), 350, 369, 373, 384, 386, 463, 604, 769, 912, 913, 942, 945.
- Сушила** (боговађски сувати у Прњавору), 890.
- Сушица** (село у Подгорини), 378, 429, 458, 752, 759, 760, 762, 924, 971.
- Сушица** (река поворница у истоименом селу), 363, 380, 388, 391, 582, 762, 971, 982, 983.
- Сушица** (рецица поворница у Осеченици), 388, 394, 577, 824, 825.
- Табановац** (летица у селу Грацу), 633, 634.
- Табановић** (село у Колубари), 372, 422, 449, 457, 480, 495, 603, 617, 621, 804, 817, 974.
- Табановићи** (село у ужич. округу), 783, 976.
- Таково** (село у руд. округу), 358.
- Талијани** (народ), 960.
- Тамнава** (река), 349, 350, 379, 387, 392, 455, 461, 470, 606—608, 691, 692, 747, 792, 793, 831, 835, 865, 979, 995, 996, 997.
- Тамнава** (област), 352, 396, 492, 493, 556, 558, 560, 572, 576, 592, 598, 608, 610, 613, 626, 641, 653, 687, 759, 780, 795, 798, 810, 819, 822, 824, 827, 840, 860, 902, 910, 935, 944, 955, 989, 991, 998.
- Таор** (село у ужич. округу), 522.
- Таорска Стијена**, 360.
- Тара** (земат у Ситарицама), 934, 935.
- Тара** (шума у Ситарицама), 363, 364, 417, 456, 719, 739, 740, 923, 934, 935.
- Тара** (поток у Ситарицама), 923, 934.
- Тара** (планина), 483, 625.
- Тара** (река, притока Дриница), 500, 628, 746, 810.
- Тауре** (земат у Лесковицама), 456, 500, 763, 764, 766.
- Тврдићи** (село у ужич. округу), 803, 911.
- Теминшвар** (варош у Банату), 710.
- Теминшварски Банат** (област), 356.
- Тепца** (село у Дробњацима), 409, 884, 961.
- Тичак** (вис у Богатићу), 459, 560—562.
- Тодорин До** (село у Колубари), 457, 480, 510, 563, 614, 660, 749, 977.
- Тодорово Брдо** (највиша тачка на Магледу), 433, 457, 761—763.
- Толисавац** (село у Рађевини), 576, 824, 867.
- Толићи** (село у Колубари), 368, 372, 394, 457, 477, 498, 716, 717, 798, 829, 979.
- Тометино Поље** (село у ужич. округу), 516, 659, 739, 995.
- Томића Поток** (у Совчу), 945.
- Тоналовац** (вис у Грацу), 458, 633, 634.
- Тоналовац** (сеоска шума у Цветановцима), 992.
- Топлица** (село), 496.
- Топлица** (река), 372, 375, 378, 384, 385, 401, 410, 458, 464, 549—551, 601, 617, 618, 621, 637, 660—662, 664, 726, 787, 790, 798, 812, 815, 818, 868, 909, 910, 912, 942, 945, 961, 962, 974.
- Топлица Горња** (дружско насеље у Ракарима), 401, 514, 533, 550, 552, 639, 728, 871, 912, 962.

- Топлица Доња** (друмско насеље у Д. Мушићу), 401, 621, 664, 790, 815 до 817, 820, 979.
- Топлички Крај** (цемат у Дучићу), 661
- Топола** (место у Баб. Луци), 458, 494, 519, 520.
- Топола** (вис у Дучићу), 660.
- Точи, а и Точи** (село у Подимљу), 745, 753, 792, 808, 854, 856, 958, 976.
- Точак** (чесма у Бобови), 556.
- Точак** (чесма и поток у Кључу), 716, 717, 979, 980.
- Точак** (чесма у Словцу), 942.
- Точак** (чесма у Туђину), 987.
- Точковица** (извор у Тодорином Дољу), 977.
- Травник** (варош у Босни), 612.
- Трапића Стране** (литоца и вис у Каменици), 696, 697, 699.
- Трапови** (шазови у Дегурђу), 639, 640, 641.
- Требез** (потес у Кљаници), 412, 701.
- Требез** (потес у Лозници), 412.
- Требез** (потес и шума у Пауницама), 409, 410, 412, 852, 853.
- Требиње** (варош у Херцеговини), 474, 510, 663, 731, 987, 999.
- Трешња** (извор у Близову), 553.
- Трешњевац** (вис и шума у Белошевцу), 410, 541, 542, 545.
- Трешњица** (вис у Славковици), 936.
- Три** (варош у Бугарској), 715.
- Трнава** (село у ужич. округу), 545, 958.
- Трнавци** (село у Ст. Влаху), 544, 672, 768, 908, 958.
- Трњина** (село у Цр. Гори), 814.
- Трудово** (село у Ст. Влаху), 530, 752, 884.
- Трушеница** (цемат у Врагочаници), 619, 611.
- Тубењак** (вис у боговаћ. Лајковцу), 747.
- Тубићи** (село у ужич. округу), 638.
- Тубравић** (село у Подгорини), 365, 401, 430, 432, 452, 455, 457, 458, 585, 982.
- Тубравић** (цемат у истом селу), 983, 985.
- Тубравићска Река**, 365, 971, 982, 983, 975.
- Тувари** (старо име Миовици), 495, 799.
- Туђин** (село у Подгорини), 403, 415, 417, 467, 479, 510, 647, 653, 833, 904, 986.
- Туђинска Река**, 386, 647, 829, 987.
- Туђинско Врело**, 377, 987.
- Тузла** (варош у Босни), 801.
- Тулари** (село у Тамнави), 839.
- Тулужи** (потес у Пауницама), 852, 853.
- Тупања** (село у Бањанима у Црној Гори), 991.
- Тупањачка Река**, 381, 523, 885, 990.
- Тупањци** (село у Подгорини), 481, 522, 548, 556, 598, 763, 885, 990.
- Туроња** (пресушни извор у Пријемњима), 806.
- Турска** (земља), 356, 473, 488.
- Турци** (народ), 355—359, 403, 406, 457, 464, 469, 473, 490, 491, 518, 520, 529, 533, 540, 543, 552, 564, 570, 571, 575, 585, 592, 595, 605, 611, 612, 625, 631, 635, 651, 663, 670, 671, 680—682, 685, 702, 703, 708, 710, 724, 730, 731, 737, 738, 740, 746, 752, 756, 765, 766, 771, 779, 791, 800, 810, 823, 826, 830, 831, 838, 839, 842, 845, 848, 856, 860, 872, 873, 877, 887, 895, 903, 917, 921, 929, 933, 940, 958, 968, 976, 985—988, 1002.
- Туста** (речица у Братачићу), 573.
- Тусто Брдо** (вис између Мратинића и Робаја), 392, 590, 592, 747, 805, 914, 918, 920, 921.
- Тушина** (село у Дробњацима), 666.
- Ћајинац** (вис у селу Буковцу), 590, 591, 626, 627.
- Ћајино Поље** (потес у боговаћ. Прњавору), 890.
- Ћебовина** (и Ћебско Брдо) — брдо у Ковачицама), 367, 561, 720, 721, 767.
- Ћебско Језеро** (у Лесковцима), 395, 762, 793, 765, 767.
- Њемљин** (мања област у Цр. Гори), 715, 955.

Белијанске Стране (литике над реком Грацем), 753, 756.

Белијанско Брдо, 365, 366, 537, 872.

Белијанско Врело, 390.

Белије (некад манастир, данас црква у Лелићу), 406, 461, 465, 471, 563, 568, 754, 756, 759, 872, 956, 963, 974.

Боловац (цemat у Бријежћу), 457, 578—580.

Босим (цemat у Седларима), 931, 932.

Булаћевац (извор у Жабарима), 668.

Уб (варошица), 460, 520, 580, 731, 976.

Уб (река), 351, 369, 387, 461, 470, 517, 553, 690, 792, 793, 820, 835.

Уб (цemat у Милићиници), 794, 796 до 798.

Убић (речица у Милићиници), 387.

Увац (река у Ст. Влаху), 483, 592, 695.

Увор (вртача — попор у Дегурићу), 394, 413.

Увор (вртача — попор у Зарубама), 394, 675.

Угарска, в. Мађарска (земља), 353, 355, 396, 681, 887, 1001.

Угљешевац (извор у Осеченици), 824.

Угри, в. Мађари, 353—355, 453, 463, 473, 486, 558, 584, 608, 651, 657, 664, 677, 736, 835, 842.

Удљиковац (вис у Г. Лајковцу), 741, 744.

Узовница (село у Азбуковици), 935.

Узуновац (вис у Бријежћу), 577.

Ужице (град), 483, 536, 633, 709, 736, 756, 758, 765, 770, 803, 808, 864.

Ужички Округ (област), 441, 484, 496, 509, 999.

Уме (вис у Брезовицама), 582, 583.

Умка (вис у Врагочаници), 609.

Умка (вис у Тод. Долу), 977, 979.

Утковац (вис у Г. Мушићу), 812, 814.

Ушће (село на Сави), 600, 839.

Фенок (село и манастир у Срему), 489, 940.

Фоча (варош у Босни), 783.

Фрушка Гора (планина у Срему), 893.

Хајдуковац (извор у Г. Мушићу), 812.

Хајдучица (извор у Лесковицама), 376, 760, 761, 763, 767.

Хајдучица (извор у Маљену), 376, 733.

Хајдучка Вода (извор у Баб. Луци), 517.

Хајдучка Вода (извор у Златарићу), 678.

Хајдучка Чесма (извор у Лесковицама), 376, 762, 765.

Хајдучка Чесма (извор у Струганику), 959.

Хајдучки Гроб (вис на Маљену), 733.

Хан (стара Моница), 478, 800.

Херцеговачки Крај (цemat у Ситаричама), 799, 934, 935.

Херцеговина (земља), 402, 404, 480, 483—487, 490, 491, 500, 545, 597, 612, 636, 641, 652, 655, 662, 663, 666, 671, 703, 711, 715, 731, 738, 768, 772, 778, 796, 831, 836, 839, 841, 859, 873, 888, 908, 917, 950, 968, 973, 984, 989, 1003.

Хомоље (област у Србији), 902, 974.

Хотин (варош у Бесарабији), 714.

Хум (област у Херцеговини), 474.

Царина (село у Азбуковици), 466, 468, 482, 521, 585, 652, 724, 758, 775, 777, 779, 797, 948, 951, 985, 988, 999.

Царина (вис у Кључу), 716—718, 979.

Царина (вис у Пауницама), 410, 849.

Царић (шума неколико села), 350, 367, 381, 383, 539, 593—595, 597, 599, 678, 728, 894, 902, 904.

Цветановци (село у Колубари), 365, 367, 378, 386, 429, 457, 465, 498, 513, 515, 517, 565, 566, 604, 664, 684, 686, 687, 694, 695, 750, 912, 940, 992.

Цветковац (извор у Пауницама), 850.

Цветуља (село у Рађевини), 779.

Цеклин (област у Цр. Гори), 636, 715, 904.

- Цер** (планина), 354, 468, 730.
Церје (шума у Лопатњу), 773, 774.
Церова Коса (шума у Струганику), 959, 960.
Церован (вис у Ст. Реци), 948.
Церов Рт (вис у Кляници), 701.
Цетиња (река у Брезовицама), 391, 582.
Цигани, 497—500, 632, 732, 759, 773, 784, 818, 820, 854, 857, 871, 914, 933, 951, 982, 995, 1000.
Цикоте (село у Јадру), 840.
Цикоте (село у ужич. округу), 545, 617, 811, 844, 989.
Црвена Вода (извор у Лесковцима), 761—763.
Црвени До (село на Чеву у Црној Гори), 651, 878.
Црвени Остењак (вис у Брезовицама), 582, 583.
Црвица (село код Бај. Баште), 664, 804, 895.
Црепан (вис у Паштрићима), 846 до 848.
Црепани (цemat у Паштрићима), 846, 847.
Црквенац (Црквено Врело у Врагочаници), 609, 611, 613.
Црквенац (извор у Козлячињу), 723, 724.
Црквенац (извор у Котешници), 728, 730.
Црквенац (извор у Попучкама), 876.
Црквина (извор и место у Г. Лајковцу), 742, 744.
Црквина (место у Врагочаници), 611, 613.
Црквина (потес у Лозници), 771.
Црквина (место у Мионици), 800.
Црквина (место у Шушеоци), 1000, 1003.
Црљени (село у београд. округу), 941.
Црна Бара (потес у Белошевцу), 541, 542.
Црна Вода (врело у Сандаљу), 380, 925, 954.
Црна Гора (земља), 435, 483—486, 488, 500, 545, 548, 568, 579, 580, 588, 589, 596, 597, 610, 616, 617, 631, 632, 635, 636, 641, 642, 646, 651, 655, 659, 666, 671, 674, 682, 689, 711, 730, 731, 745, 757, 767, 772, 778, 782, 789, 792, 797, 801, 814, 816, 823, 831, 832, 839, 849, 854, 860, 861, 870, 873, 877—879, 892, 893, 896, 899, 904, 905, 911, 914, 921, 926, 944, 955, 959, 976, 978, 985, 991, 1002, 1003.
Црна Река (река у Маљену), 389, 733.
Црна Река (река у Осладићу), 386, 834.
Црна Стијена (крш у Ребелу), 915.
Црна Трава (село код Власотинаца), 803.
Црни Врх (вис на Маљену), 733, 734.
Црнијево (село у Подгорини), 417, 448, 449, 478, 479, 792, 995.
Црнијево (село у подринском окр.), 997, 999.
Чаворић (извор у Зарубама), 675.
Чавчинац (извор у Осладићу), 834.
Чадиње (село у Полимљу), 888.
Чајетина, 608, 642, 703, 768, 789, 797, 804, 814, 823, 848, 870, 941.
Чардачино (вис и потес у Дучићу), 660, 662.
Чаршија (цemat у Шушеоци), 1001, 1004.
Чачак (варош), 543, 581, 605, 736, 823, 865, 910, 929.
Чево (област у Цр. Гори), 631, 642, 651, 699, 783, 792, 860, 877—879, 893, 921.
Челењача (брдо у Г. Лајковцу), 741.
Чемерница (река на Суворору), 379, 388, 529, 862, 939.
Чесма (врело на Радији, у Ставару), 953.
Чесма (врело у Сандаљу), 925.
Чесма (цистерна у Ваченцима), 531.
Честобродина (шума у Кляници), 701, 702.
Чечево (цemat у Г. Лајковцу), 463, 743, 744.
Чибутковица (село у беогр. округу), 694, 994.

- Чикер** (чукара у Дегурићу), 639—641.
Читлак (потес у Лозници), 771.
Чокешина (манастир у Мачви), 731, 831, 839.
Чокотан (поток у Осладићу), 456, 839.
Чолин Остењак (чука у Ситарцима), 934.
Чот (вис у Берковцу), 549.
Чот (вис у Класници), 701.
Чот (чука у Ратковцима), 912.
Чубрица (ограна Маџена—планина), 366, 368, 456, 458, 530, 532, 535, 633, 733, 735, 805, 806, 882, 896.
Чук (чука у Дегурићу), 639—641.
Чукић (чукара у Богатићу), 560.
Чукови (чукаре у Бранеговићу), 566, 567, 569.
Чучуге (село у Тамнави), 619, 808.
- Џурово** (село у Полимљу), 659, 725, 849.
- Шабатовац** (коса и цемат у Бранковини), 457, 479, 569, 570, 723.
Шабач, в. Заслон, 352, 353, 355, 356, 359, 403, 425, 468, 573, 598, 694, 730, 731, 736, 766, 780, 817, 840.
Шавник (село и варошица у Дробњацима), 632, 842, 955.
Шајиновац (шума и потес у Бријежћу), 577.
Шајиновац (вис у селу Грацу), 633.
Шарампов (вис и шума у Дргијевници), 647.
Шарампов (вис на Влавићу у Туђину), 457, 467, 986.
Шарамповине (потес у Остружњу), 837, 838, 840.
Шаран (шума и висови села Куница), 363, 364, 739—741, 922.
Шаранска Клисура (јабланичка клисура под Пођутом), 380, 391, 955.
Шарбане (село у Тамнави), 525.
Шареник (Шареници, село у Ст. Влахи), 899.
- Шатков До** (долина и цемат у Мратишћу), 457, 805, 806, 808.
Шеврљуге (село у ужичком округу), 719, 849.
Шевуља (вис на Маџену), 871, 577, 578.
Шербатовац (вис у Осладићу), 838, 834.
Шешевница (погранична шума у Милчици), 350, 367, 792—794.
Широка Плоча (шума у Славковици), 936.
Школска Чесма (извор у Паштрићима), 846.
Школски Бунар (извор у Лесковцима), 762.
Школски Поток (у Бранковини), 569, 571, 573.
Шљивак (цемат у Лозници), 458, 770, 771.
Шљиванско (село у Потарју), 750.
Шљивова (село у Рађевини), 576, 999.
Шљивовица (село у Ст. Влахи), 695, 772, 926.
Шобот (брдо и цемат у Пауницама), 850—853.
Штавице (село у руднич. округу), 516, 939, 940.
Штитково (село у Ст. Влахи), 530, 695, 768, 808, 864, 939.
Штрбачка Ријека (село у Ст. Влахи), 545, 581, 905, 999.
Штрици (село и мала област у Ст. Влахи), 522, 548, 562, 620, 642, 683, 706, 727, 815, 879, 889, 899.
Шубара (вис у Брезовицама), 582, 584, 585.
Шумадија (област), 397, 476, 615, 616, 690, 930.
Шуме (село у Ст. Влахи), 898, 899.
Шумице (шума у Беомужевућу), 546, 547.
Шуталићи, в. Шушеока.
Шушеока, Шушовка, Шушока (село у Колубари), 372, 400, 426, 460, 478, 479, 496, 736, 808, 1000, 1002.

с. Преглед породичних и осталих презимена.

- Абдулићи или Абдуле у Брчвару, 734, 735, 738.
 Абдурахман-ага, сватаја села Граца, 405, 635.
 Авакум игуман, старешина и Боговађе, 892.
 Аврамовићи у Велићу, 537, 538.
 Аврамовићи у Д. Вуковића, 599, 600.
 Аврамовићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Аврамовићи у Козичићу, 723.
 Аврамовићи у Котешница, 729.
 Аврамовићи у Рађевом Селу, 903, 905.
 Аврузи у Белом Пољу, 539, 540.
 Аврузи у Драгијевци, в. Илићи.
 Адамовићи у Дулају, 657.
 Адамовићи у Оглађенову, 821.
 Адамовићи у Разњима, 897, 899.
 Аднађевић Јаков, стари учитељ у Миличници, 795.
 Апровићи у Пауница, 851, 853.
 Ајановићи из Вучја у Полимљу, 603, 844, 940.
 Аксентијевићи у Бошњановићу, 564, 565.
 Аксентијевићи у Вировница, 607, 608.
 Алексићи у Билећ. Рудника, 772.
 Алексићи у Веселиновцима, 605.
 Алексићи у Дучићу, 661, 663.
 Алексићи у Жабарима, 669.
 Алексићи у Златарићу, 679, 682, 841.
 Алексићи у Јасеници, 688, 689.
 Алексићи у Команицама, 726.
 Алексићи у Миличници, 794.
 Алексићи у Мртићима, 809, 811.
 Алексићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 Алексићи — Милосављевићи — Бошњакони у Г. Мушићу, 830, 832.
 Алексићи у Поључама, 875, 879.
 Алексићи у Ребеку, 916, 918.
 Алексићи у Суводаву, 967.
 Алимпијевићи у Жабарима, 669.
 Алимпићи у Туђишу, 987, 989.
 Алићи — Илићи у Лукавцу, 781, 783.
 Алићи у Осетина, 830.
 Андрићи у Беоужевићу, 546, 548.
 Андрићи у Белићу, 554.
 Андрићи у Бранковци, 570, 572.
 Андрићи у Г. Вуковића, 594.
 Андрићи у Вртиглавима, 618, 619.
 Андрићи у Драгијевци, 648, 649, 651.
 Андрићи у Јајчићу, 683, 686.
 Андрићи у Јосеци, 690, 691.
 Андрићи у богов. Лајковцу, 748, 750.
 Андрићи у Лесковцима, 762, 764.
 Андрићи — Бојовици у Лесковцима, 763.
 Андрићи у Ловатљу, 775.
 Андрићи у Команицама, 726.
 Андрићи у Котешница, 729.
 Андрићи у Брчвару, 734.
 Андрићи у Миличници, 794.
 Андрићи у Оглађенову, 821.
 Андрићи у Осладићу, 836.
 Андрићи I у Пауци, 885, 887.
 Андрићи II у Пауци, 887.
 Андрићи у Пошарама, 872, 873.
 Андрићи у Санџу, 925, 926.
 Андрић Павле из Лесковца, 434.
 Анђелићи у Ловатљу, 775.
 Анђелићи у богов. Присавру, 890, 893.
 Анђелићи у Миличници, 794, 797, 797.
 Анђелићи у Отап. Реци, 949, 950.
 Анђелићи у Суводаву, 968, 970.
 Анђелковићи у Марковој Цркви, 793, 742.
 Анићи — Вугарићи у Санџу, 925, 930.
 Аниччићи у Дерурићу, 409, 600, 841, 642, 655.
 Аниччићи у Жабарима, 669.
 Антим владика белевски, 359.
 Антићи у Валиновцу, 523.
 Антићи у Вратачићу, 574.
 Антићи у Брезовицама, 584.
 Антићи у Г. Вуковића, 594.
 Антићи у Оглађенову, 821.
 Антићи у Осетини, 826.
 Антићи у Остружњу, 838, 839.
 Антонијевићи у Богатићу, 561, 562.
 Антонијевићи у Брезовицама, 583.
 Антонијевићи у Дулају, 657.
 Антонијевићи у Жабарима, 669.

ијевићи у Златарићу, 811.
ијевићи у Латковићу, 751.
ијевићи—Буковци у Лескови-
ма, 763, 768.

ијевићи у Мрчићима, 806, 811.
ијевићи у Планиници, 862, 863.
ијевићи у Попадићима, 869.
ијевићи у Попучкама, 875, 878.
ијевићи у Ровињама, 923, 924.
ијевићи—Мијићи у Шушеопи,
01.

ијевић Павле у Богатићу 572.
ковићи у Врачаници, 610, 612.
ковићи у Лопатићу, 775, 779.
головићи у Јајчићу, 685, 687.
говићи у Струганику, 960, 961.
учићи у Дулају, 657, 659.
ијевићи I у Јајчићу 685, 687.
ијевићи II у Јајчићу, 685, 687.
ијевићи у Лесковицама, 764.
ијевићи у Д. Мушићу, 816, 817.
ијевићи у Пепељевцу, 855, 856.
ијевићи у Попадићима, 869,
).

ијевићи у Славковици, 937.
овићи у Остружњу, 779, 838.
), 867.

овићи у Сушици, 973, 794.
овићи у Тубравићу, 983, 985.
и у Вујиновачи, 623, 625.
и—Музалићи у Вујиновачи, 623.
и у Лесковицама, 763.

и у Саидаљу, 925, 926.
и у Тубравићу, 983, 985.
овићи у Велишевцима, 602, 603.
ићи у Бабајићу, 514, 516.
ицковићи у Брезовицама, 583.
и у Кључу, 717, 718, 789, 981.
овићи у Баху, 527.

овићи у Жабарима, 669.
овићи у Кључу, 717, 719.
овићи у Славковици, 937, 939.
овићи у Туђину, 987.
ићи у Оглађеновцу, 820, 821.

и у Баб. Луци, 519.
и у Беловићу, 542.
и у Вртиглавицама, 518.

Бабићи у Кључу, 717, 718.
Бабићи у Осечини, 775, 829—831.
Бабовићи у Врачевићу, 614, 616.
Баболучки у Кланци, 510, 702, 703.
Бадњи у Вачевицама, 532—534.
Бадњаревићи у Паулима, 851, 854.
Бајићи у Вобови, 557, 559.
Бајићи у Жабарима, 668—671.
Бајићи у Златарићу, 679, 682.
Бајићи у Остружњу, 838, 839.
Бајићи у Попадићима, 869, 870.
Бајићи у Робајама, 920, 921.
Бакаловићи на Стублу, 963, 964.
Бакићи у Тубравићу, 982—985.
Бандуле у Крчмару, 735, 738.
Банковићи у Мионици, 799, 802.
Бановићи у Котешини, 729, 731.
Баћукићи у Паушцу, 865, 867.
Башићи—Павловићи у Равињама, 897,
899.

Баштићи у Осечини, 826, 827.
Баштовановићи у Осечини, 830, 833.
Бебићи у Вујиновачи, 509, 510, 523
Бебићи на Стублу, 913, 965.
Беговићи у Вујиновачи, 623, 625.
Белановићи у Суводању, 966—971.
Белић Грујица из Велића, 538.
Белићи у Латковићу, 751, 753.
Белићи у Причевићу, 886, 888.
Беловуковићи у Оглађеновцу, 821,
823.

Белуш, оснивач Беловића, 543.
Белићи у Црнићеву, 997, 998.
Берићи у мачванској Богатићу, 580.
Бесеровици у Грабовици, 630, 632.
Бесеровици у Рађевој Селу, 903, 904,
Бесеровици на Стрињој Гори, 954, 956.
Бјелуши (Бјелушевићи) у Мратишћу,
806, 808.

Билићи у Брезовицама, 583, 285.
Бирчани у Лопатићу, 773, 775, 776,
779.

Бирчани у Седарима, 931, 933.
Бирчани у Суводању, 966—969, 971.
Бирчанин Илија, кнез подгорски, 349,
350, 357, 358, 381, 756, 933, 969,
970.

Благојевићи у Бујачићу, 587.

- Благојевићи у Дучићу, 661.
 Благојевићи у Јајчићу, 685, 686.
 Благојевићи у Команицама, 726, 727.
 Благојевићи у Боговођ, Лајковцу, 748.
 Благојевићи у Паурина, 851, 853.
 Благојевићи у Ракарима, 909, 910.
 Благојевићи у Табачићу, 975, 976.
 Бобићи у Лопатњу, 773, 775—779.
 Бобићи у Драгодоу, 797.
 Бобовац Јован, кнез подгорски, 381.
 405, 540, 558, 700, 887.
 Бобовци у Бобови, 557, 558, 683.
 Бобовци у Златарићу, 679, 683.
 Бобовци у Јасеници, 688, 689.
 Бобовци у Козачићу, 723, 724.
 Богатинац Јован, оснивач села Богатића, 562.
 Богатићи у Врачевићу, 615.
 Богданићи у Осеченици, 820, 826.
 Богдановићи у Бноци, 482.
 Богдановићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Богдановићи у Драгијевици, 648.
 Богдановићи у Латковићу, 751, 753.
 Богдановићи у Осеченици, 825—828.
 Богдановићи у Попучкама, 875, 878.
 Богданићи у Грабовици 630, 632.
 Богданићи—Кркићи у Попучкама, 875, 877.
 Богданићи у Суводању, 967, 970.
 Богданићи у Г. Буковици, 594, 596, 597, 631.
 Бодуши—Лукићи у Осечини, 829, 830, 832.
 Божићи у Брезовицама, 583.
 Божићи у богов. Лајковцу, 748, 750.
 Божићи у Лесковицама, 760, 763, 764, 767, 768, 976.
 Божићи у Лозници, 770.
 Божићи у Миличници, 794.
 Божићи у Мионици, 803.
 Божићи на Сандаљу, 925, 926.
 Божићи у Седарима, 931, 932.
 Божовићи у Леаћу, 755, 758.
 Божовићи у Пенелевцу, 855, 856.
 Божовићи у Планиници, 862, 863.
 Војанићи у Леаћу, 482, 585, 755, 758, 792.
 Војићи у Лопатњу, 651, 775, 779.
 Војићи у Приавору, 890.
 Војиновићи у Робајама, 920, 922.
 Војичићи у Г. Буковици, 594, 597.
 Војичићи у Вујиновачи, 623, 625.
 Војичићи у Лопатњу, 775.
 Војичићи у Пенелевцу, 855, 856.
 Воспичићи у Беомужеву, 546—548.
 Бошковићи у Команицама, 726.
 Бошковићи у Г. Лајковцу, 743, 745.
 Бошковић Милутин пол, оснивач породице Бошковића у Г. Лајковцу, 745.
 Бошковићи у Мратишићу, 806.
 Бошковићи у Миличници, 794, 796.
 Бошковићи у Мионици, 804.
 Бошковићи у Паурина, 667, 682, 851, 853.
 Бошковићи у Причевићу, 885, 886, 888.
 Бошњакловићи у Бујачићу, 587, 589.
 Бошњакловићи у Голуцу, 627, 628.
 Бошњакловићи—Мијатовићи у Клачу, 717, 719.
 Бошњакловићи у Лесковицама, 763, 768.
 Бошњакловићи у Лозници, 770, 771.
 Бошњакловићи у Приједлицима, 882, 883.
 Бошњакловић Јовица из Голуца, 737, 739, 808.
 Бошњакловићи у Осечини, 997, 999.
 Бошњаци у Г. Мушићу, 812, 814.
 Бранковић Ђураћ, деспот, 355.
 Бранковићи у Валиновићу, 523.
 Бранковићи у Бјелешини, 808.
 Бранковића у Г. Буковици, 594.
 Бранковићи у Вујиновачи, 623.
 Бранковићи у Дупљају, 657.
 Бранковићи у Жабарима, 409, 419, 423, 669, 671, 672.
 Бранковићи у Клавини, 702.
 Бранковићи у Миличници, 510, 793.
 Бранковићи у Паклама, 841, 842.
 Бранковићи у Паушцу, 866, 867.
 Бранковићи—Бановићи у Попучкама, 875, 877.
 Бранковићи у Рај. Селу, 903, 905.
 Бранковићи у Ребелу, 916, 917.
 Бранковићи у Суводању, 967, 969.
 Брбићи у Цветановицама, 993, 994.
 Брдаревићи у Дучићу, 661, 664.
 Брдарићи у Пенелевцу, 855.
 Брекковићи—Павићи у Робајама, 920, 922, 1004.

- Брезовићи у Драгијевици, 648, 651.
 Брзаковићи—Мијатовићи у Стрмову 957, 958.
 Бркићи—Николићи у Бачевцима, 533.
 Бркићи у Бошњановићу, 594, 565.
 Бркићи у Брезовицама, 583.
 Бркићи—Ивановићи (Остружањ), 838, 839.
 Бркићи у Паљама, 841, 842.
 Бркићи у Ратковцима, 913, 914.
 Брковићи у Бабајићу, 514, 516.
 Брковићи у Велишевцима, 602, 603.
 Бугарићи у Пенелевцу, 855, 856.
 Бугарчићи у Пријездићима, 882, 884.
 Будимировићи I у богов. Лајковцу, 748.
 Будимировићи II у богов. Лајковцу, 748, 750.
 Будимировићи у Суводаву, 967, 969.
 Булајићи, изузраа породица у По-
 пучкама, 877.
 Бурмази у Радобићу, 901, 902.
 Бурмази у Стан. Реци, 940, 950.
 Бушатлија Махмуд-паша, 357, 463,
 469, 568, 645, 681, 828, 848, 852.
 Валтровић Михаило, 591.
 Васковићи у Лозици, 770, 772.
 Василијевићи у Толићима 980, 981.
 Василићи у Каменци, 699.
 Васиљевићи у Ваб. Луду, 519.
 Васиљевићи у Белошеву, 542.
 Васиљевићи у Бошњановићу, 564, 565,
 Васиљевићи у Братачићу, 574.
 Васиљевићи у Велишевцима, 602.
 Васиљевићи у Дивцима, 644.
 Васиљевићи у Драгијевици, 648, 649,
 651.
 Васиљевићи у Драчићу, 654.
 Васиљевићи у Жабарима, 669.
 Васиљевићи у Клиницима, 707, 708.
 Васиљевићи у Команицама, 726, 727.
 Васиљевићи у Лопатву, 775.
 Васиљевићи у Наномиру, 818, 819.
 Васиљевићи у Пауницама, 851, 853.
 Васиљевићи у Пенелевцу 855, 856,
 Васиљевићи у Попадићима, 869.
 Васиљевићи у Совчу, 946, 947.
 Васиљевићи у Стан. Реци, 559, 949,
 950.
 Васиљевићи у Суводаву, 967, 969.
 Васиљевићи у Сушици, 976, 974.
 Васиљевић Игњат из Клинца, 489.
 Васиљевић—Павин Јован из Бело-
 шева, 489.
 Васићи у Бобови, 557.
 Васићи у Братачићу, 574, 576.
 Васићи у Г. Буковици, 594.
 Васићи у Вировцима, 607.
 Васићи у Вујиновац, 623, 625.
 Васићи у Ђурђевцу, 665.
 Васићи у Јајчићу, 685, 686.
 Васићи у Козличићу, 723.
 Васићи у Миличници, 794.
 Васићи у Мioniци, 804.
 Васићи у Оглађеновцу, 821, 823.
 Васићи у Пенелевцу, 855, 856.
 Васићи у Причевићу, 886, 889.
 Васићи у Совчу, 946.
 Велимир племић (из доба Кнеза Ла-
 зара) у Кључу, 462, 465, 718.
 Велимировићи у Врачевићу, 614.
 Велимировићи у Дулићу, 661.
 Велимировићи у Жабарима, 669.
 Велимировићи у Кулицама, 741.
 Велимировићи у Делићу, 755.
 Веловуловићи у Ваху, 527.
 Велчићи у Мioniци, 803.
 Веселиновић Вукосав из Тубра-
 нића, 986.
 Веселиновићи у Белом Пољу, 539, 540.
 Веселиновићи у Бошњановићу, 564,
 565.
 Веселиновићи у Бријежју, 578, 580.
 Веселиновићи у Јајчићу, 686, 687.
 Веселиновићи у Остружњу, 838, 840.
 Веселиновићи у Славковци, 937 до
 940.
 Весиновици у Дуљају, 657.
 Весићи у Братачићу, 574.
 Весићи у Вировцима, 607.
 Весићи у Дуљају, 657.
 Весићи у Котешици, 729.
 Весићи у Славковци, 937.
 Веселићи у Белошеву, 542, 545.
 Веселићи у Санковићу, 928, 929.
 Весковићи у Славковци, 937, 940.
 Видаковићи у Каменци, 699.
 Видаковићи у Санковићу, 928, 930.

- Видаковићи** у Славковици, 937, 940.
Видићи у Белошевцу, 542.
Видићи у Придворици, 880, 881.
Видићи у Рајковићу, 906, 908.
Видосављевићи у Лозници, 770.
Вилиманићи у Драгијевици, 649.
Вилимановићи у Цветановицама, 991, 994.
Вилотијевићи у Лесковицама, 763.
Вилотићи у Драгијевици, 424, 648.
Вилотићи у Лопатцу, 775.
Винчићи у Жабарима, 669.
Вирочанин Ратко, оснивач села Ратковаца, 607.
Витезовић-бег, спахија па Ужица, 765.
Витезовићи у Мионици, 804.
Витковићи, ваљевски витезови из XVIII века, 466.
Витковић Јевта, Ваљевац, 681, 765.
Витковић Јован, Ваљевац, 681.
Виторовићи у Душљају, 657.
Виторовићи у Заатарућу, 679, 681.
Вићентијевићи у Д. Буковици, 599.
Вићентијевићи у Дучићу, 661, 663.
Вићентијевићи у Жабарима, 669.
Вићентијевићи у Зарубама, 676, 677.
Вићентијевићи у Лозници, 770.
Вићентијевићи у Пауницама, 851, 853.
Вићентијевићи у Словцу, 942.
Вићентијевићи у Тодорином Дољу, 977, 978.
Вићентијевић Филип, пон из Пауна, 852.
Вићентићи у Базовцу, 554.
Вишићи у Бурђевцу, 665, 666.
Вишићи у Мративићу, 806, 808.
Владисављевићи у Бујачићу, 587, 589.
Влајићи у богов. Лајковцу, 747.
Влајковићи у Ст. Реца, 832, 948 до 950.
Влатковићи, стара породица у Латковићу, 751.
Војиновићи у Осеченици, 826—828.
Војиновићи у Причевићу, 885, 886.
Војислављевићи у Попучкама, 875, 878.
Војићи у Пауницама, 851, 853.
Вране, в. Филиновићи у Стрж. Гори.
Врањевци у Грацу, 634, 636.
Врачевићи у Врачевцу (Врачевски), 614, 615.
Врце у Ковачицама, 423, 545, 721, 722, 745, 817, 932.
Вучковићи, изумрла породица у Каменци, 698.
Вујановићи у Остружњу, 838—840.
Вујићи у Белошевцу, 542, 544, 963.
Вујићи у Вујиновачи (Вујинови), 623, 624.
Вујићи у Јасеници, 688, 689.
Вујићи у Мајиновићу, 786.
Вујићи у Осеченици, 824—828.
Вујићи у Робајама (Ускоковићи), 909, 911.
Вујић Јоаким, књижевник, 464, 551, 572, 590, 595, 680, 756, 847, 848, 860, 938, 969, 986, 993.
Вујичићи у Гуњци, 638, 639.
Вујичићи у Бурђевцу, 665.
Вујичићи у Прњавору, 890, 893.
Вујичићи у Туђину, 987, 989.
Вујовићи у Г. Лајковцу, 743, 745.
Вукашиновићи у Миличаници, 794.
Вукашиновићи у Д. Мушићу (Гордићи), 816, 817.
Вукашиновићи у Печељевцу, 855.
Вукићевићи у Г. Лајковцу, 743, 746.
Вукићи у Жабарима, 669, 671.
Вуковићи у Вујиновачи, 622, 623.
Вуковићи у Грацу, 634, 635.
Вуковићи у Г. Лајковцу, 743, 747.
Вуковићи у Ључу, 717, 719.
Вуковићи у Миличаници, 794, 797.
Вуковићи у Печељевцу, 855, 856.
Вуковићи у Совчу, 945—947.
Вуковићи у Ст. Реца, 510, 948—950.
Вуковићи у Туђину, 987, 989.
Вуколовићи у Берковцу, 550, 552.
Вукосављевићи у Брезовицама, 581.
Вукосављевићи у Мративићу, 806, 808.
Вукосављевићи у Тубраваћу, 983, 985.
Вукотићи у Голацу, 627.
Вуксановићи у Придворци, 880, 881.

етићи у Мратишићу, 806, 807.
 етићи у Мушићу, 819.
 етићи у Лукавицу, 781, 783.
 етевићи у Жабарима, 669, 671.
 етевићи у Осладићу, 834, 836.
 етевићи у Тушанима, 990, 991.
 етевићи у Рађевом Селу, 903, 905.
 етовићи у Мионици, 799, 801.
 ећи у Беомужевићу, 546—548.
 еловићи, стара породица у Цве-
 тановцима, 950, 992, 994.
 еловићи у Беомужевићу, 547.
 еловићи у Жабарима, 669.
 еловићи у Копачицама, 721,
 722.
 еловићи у Лесковицама, 764,
 765.
 еловићи у Лопатњу, 775.
 еловићи у Малевићу, 788, 789.
 еловићи у Осечини, 830.
 еловићи у Рађев. Селу, 903,
 904.
 еловићи у Ратковцима, 913.
 еловићи у Ребељу, 920, 921.
 еловићи у Туђину, 987.
 еловићи у Цветановцима, 993.
 еловић Јеврем из Шушеке,
 904.
 ећи у Врагочаници, 610, 612.
 ећи у Дегурићу, 641, 642.
 ећи у Драгијевици, 648, 652.
 ећи у Мионици, 799, 801.
 ећи у Д. Мушићу, 816, 817.
 ећи у Осладићу, 834, 836.
 ећи у Грацу, 634.
 ећи у Гуњици, 638.
 ећи у Жабарима, 669, 671.
 ећи у Забратици, 673.
 ећи у Јајчићу, 685.
 ећи у Дозници, 770.
 ећи у Марковој Цркви, 790.
 ећи I у Миличаници, 794.
 ећи II у Миличаници, 794.
 ећи у Мионици, 799, 800.
 ећи у Оглађеновцу, 821, 822.
 ећи у Паунима, 851, 853.
 ећи у Причевићу, 886, 888.
 ећи у Прњавору, 890.

Гајићи — Којићи у Славковици,
 937, 941.
 Гајићи у Табановићу, 995, 976.
 Гајићи — Марићи у Тубравнићу,
 983, 985.
 Гајићи II у Тубравнићу, 983, 985.
 Гајовићи у Г. Лајковцу, 742, 743, 745.
 Гајовићи у Лесковицама, 764.
 Гајовићи у Ракарима, 909.
 Гачићи у Драгијевици, 648.
 Гачићи у Златарићу, 679.
 Гачићи у Осечини, 830, 832.
 Гачићи у Остружњу, 838, 840.
 Гашићи у Котешници, 729.
 Гвозденићи у Жабарима, 669, 671.
 Гвоздићи у Дуњају, 657, 659.
 Главоњићи (Николићи) у Белошевцу,
 542, 544, 545.
 Глигорије, владика ваљевски, 359.
 Глигоријевићи у Поладићима, 869,
 870.
 Глигоријевићи у Санковићу, 928,
 929.
 Глигорићи у Братачићу, 574.
 Глигорићи у Остружњу, 838, 839.
 Глигорићи у Оглађеновцу, 821.
 Глигорићи I у Осечини, 830, 832.
 Глигорићи II у Осечини, 830, 832.
 Глигорићи III у Осечини, 830, 833.
 Глигорићи у Суводаву, 967, 969.
 Глишићи у Брезовицама, 583.
 Глишићи у Бујачићу, 587, 588.
 Глишићи у Вујиновачи, 623.
 Глишићи у Грабовици, 630.
 Глишићи у Кланци, 702, 703.
 Глишићи — Чутурије у Г. Лај-
 ковцу, 743, 745, 746.
 Глишићи у Осечини, 830.
 Глишићи — Поповићи у Паунима,
 851, 852, 854.
 Глишићи у Сандаљу, 925, 926.
 Глушчевићи у Мионици, 799, 801.
 Гмизовићи у Прилеву, 997, 999.
 Гмизовић Тома поп из Прилева,
 999.
 Гогнићи у Паунима, 851—853, 855.
 Годићи у Лесковицама, 764.
 Гођевици у Зарубама, 417, 675—677,
 727, 884.

- Гођевици у Пријездињима 882, 884.
 Гојковићи у Вртиглавима, 618, 619.
 Гојковићи у Мионци, 804.
 Головићи у Бујачићу, 587, 589.
 Голоскоковићи у Заатарићу, 679.
 Голубовићи у Пријездињима, 409, 510, 882—884.
 Голубовић Илија из Пријездиња, 438.
 Гордићи у Суводању, 967, 969.
 Горићи у Грапу, 634, 853, 908.
 Горићи у Рајковићу, 906, 908.
 Госпавићи у Богатићу, 561.
 Госпавићи у Равњима, 897, 899.
 Готовчевићи у Заатарићу, 679, 682.
 Гошњићи у Дучићу, 661, 663.
 Гошњићи у Толчима, 980, 981.
 Грба кнез, оснивач породице Грбовића, 521.
 Грбићи у Беломешћу, 542, 545.
 Грбићи у Забрдници, 673, 674.
 Грбићи у Маљеву, 788, 789.
 Грбићи у Д. Мушићу, 815, 816.
 Грбићи у Попучама, 875, 878.
 Грбовићи у Мратишићу, 405, 462, 591, 592, 805—808, 827.
 Грбовићи у Попарама, 872, 873.
 Грбовић Лука, војвода 358, 807.
 Грбовић Милован, кнез, 357—358, 808.
 Грбовић Никола, кнез, 357, 358, 591, 676, 807, 929, 944.
 Грбовић Радован, кнез, 807.
 Грбовић Стеван, протојереј, 591, 737, 807.
 Грезанци—Јованчићи у Г. Лајковцу, 743, 745.
 Грујићи у Братчићу, 574, 576.
 Грујићи у Вујиновачи, 622.
 Грујићи у Лопатњу, 775, 779.
 Грујићи у Мионци, 779, 501.
 Грујићи у Оглађеновцу, 823.
 Грујићи у Белићу, 537, 542, 545.
 Грујићи у Беомужевићу, 546, 548.
 Грујићи у Брезовицама, 583.
 Грујићи у Г. Буковци, 594, 598.
 Грујићи у Буђевићу, 665.
 Грујићи у Јосеви, 690, 691.
 Грујићи у Седларима, 931, 932.
 Г у Равњима, 897, 899.
 Грујовићи у Крчмару, 734.
 Грујовићи у Лесковцима, 764.
 Грчићи у Дивцима, 644, 646.
 Гудовићи у Лукавцу, 781, 783.
 Гудовић Јеврем, бив. министар, 783.
 Гудовић Павле, бив. каветан, 783.
 Грујићи у Осладићу, 836.
 Гулићи у Вујиновачи, 622, 625.
 Дабићи у Врачевићу, 614.
 Дабићи у Голој Глави, 495.
 Дабићи у Мионци, 804.
 Дабићи у Туђину, 988.
 Давидовци у Велишенима, 602.
 Давидовићи у Клашњићу, 704, 705, 908.
 Давидовићи у Котешици, 729.
 Давидовићи у Латковићу, 755.
 Давидовићи у Лукавцу, 781.
 Давидовићи у Осладићу, 836.
 Давидовићи у Ребељу, 916, 918, 947.
 Дамљановићи у Бобови, 557.
 Дамљановићи у Бранковци, 570, 572.
 Дамљановићи у Г. Буковци, 595.
 Дамљановићи у Вртиглавима, 618.
 Дамљановићи у Кадај. Луци, 693.
 Дамљановићи—Швабићи у Кадај. Луци, 693, 695.
 Дамљановићи у Лопатњу, 775.
 Дамљановићи у Миличиници, 794.
 Дамљановићи у Оглађеновцу, 821, 823, 824.
 Дамљановићи у Пријездињима, 882, 884.
 Дамљановићи у Табановићу, 975, 976.
 Данило I, владика ваљевски, 336.
 Данило II, владика ваљевски, 359.
 Даниловићи у Мургаши, 521.
 Даничићи у Латковићу, 751, 753.
 Даничићи у Лопатњу, 775.
 Даничићи у Славковци 937, 938, 940.
 Даничићи у Цветановцима, 992, 994.
 Дачић Милан, учитељ, 773.
 Дашковићи у Лукавцу, 781.
 Дежировићи у Велишенима, 602, 603, 844, 930.
 Деснићи у Петњици, 858, 859, 860.
 Деспотовићи у Дучићу, 661.
 Деспотовићи у Мионци, 803.

- овићи у Повучкама, 521, 875.
- овићи у Радобићу, 900.
- овићи у Г. Буковици, 594, 597.
- и у Миличаници, 794.
- и у Причевићу, 886, 888.
- и у Попадићима, 869, 870.
- ијевићи I у М. Цркви, 790.
- ијевићи II у М. Цркви, 790.
- ијевићи у Г. Мушићу, 812.
- ијевићи у Совчу, 946.
- ићи у Г. Буковици, 594.
- ићи у Оглађеновцу, 821.
- ићи у Плушцу, 865.
- иновичи у Миличаници, 794.
- ијевићи у Бобови, 557.
- ијевићи у Миличаници, 794.
- ијевићи у Словцу, 942—944.
- и у Оглађеновцу, 821.
- иљевићи у Дучићу, 661, 663.
- ићи у Бачевицима, 533.
- иовићи у Мионици, 804.
- иј, владика ваљевски, 359.
- и у Ковачицима, 721.
- и у Беомужеву, 546, 548.
- ијевић Јован, књижевник, 470.
- и у Беомужеву, 548, 566.
- ијевићи у Бријезжу, 578, 580.
- ијевићи у Ловатљу, 755.
- ијевићи у Мионици, 749, 804.
- ијевићи у Ратковцима, 913.
- ијевићи у Ваху, 527.
- ијевићи у Мионици, 799.
- ијевићи у Причевићу, 886, 889.
- ијевићи у Робајама, 719, 808, 921.
- ијевић Милан из Робаја, 919.
- иовићи у Бранковини, 500, 570.
- иовићи у Јасеници, 688, 689.
- иовићи у Рађев. Селу, 510, 904.
- ињи, краљ српски, 354.
- иновичи у Ракарима, 909, 911.
- ићи у Белошевцу, 542, 545.
- ићи у Беомужеву, 546.
- Драјићи у Дивцима, 644, 646.
- Драјићи у Каменици, 697, 698.
- Драксени у Бобови, 557, 559.
- Дринчевичи у Лукавцу, 781, 783.
- Дрпа Максим из Бурђевца, 666.
- Дрпе у Бурђевцу, 665, 666.
- Дугоњићи у Лозници, 770, 772.
- Дудићи у Клинцима, 707, 708.
- Дудићи у Миличаници, 794, 797.
- Дујићи у Славковици, 937.
- Дулићи у Дупљају, 657, 659.
- Дулутовићи у Миличаници, 794.
- Думановићи у Осечини, 829, 830, 832.
- Думановићи у Осладићу, 834, 836.
- Дуњићи у Врачеву, 614.
- Дурковићи у Берковцу, 550, 553.
- Дурмићи у Драгијевици, 648, 649, 652.
- Душан, цар српски, 354, 463, 736.
- Ђаковићи у Придворини, 880.
- Ђанићи у Наномиру, 818, 819.
- Ђедовићи на Стублу, 963, 964.
- Ђелмаши у Прилеву, 997—999.
- Ђелмаш Јаков из Гвозденоваћа, 998.
- Ђелмаш Стојан из Прилева, 998.
- Ђеладићи у Ратковцима, 912—914.
- Ђерићи у Златарићу, 679.
- Ђерманићи у Бобови, 557, 559.
- Ђерманчићи у Ловатљу, 775, 779.
- Ђокићи у Белошевцу, 542.
- Ђокићи у Брагочаници, 610.
- Ђокићи у Дивцима, 644, 646.
- Ђокићи у Жабарима, 605, 669, 670.
- Ђокићи у Г. Мушићу, 813, 814.
- Ђокићи у Ровињама, 923, 924.
- Ђоковићи у Белошевцу, 523.
- Ђоковићи у Г. Лајковцу, 743, 746.
- Ђоковићи у Толићима, 980, 981.
- Ђорђе, хајдук из Остружња, 839.
- Ђорђевићи у Берковцу, 550.
- Ђорђевићи у Бријезжу, 578.
- Ђорђевићи у Вошњановићу, 564.
- Ђорђевићи у Јајцићу, 685, 687.
- Ђорђевићи у Кадж. Луци, 693, 695.
- Ђорђевићи у Кичевцу, 713, 715.
- Ђорђевићи у богов. Лајковцу, 748.
- Ђорђевићи—Матићи у Лукавцу, 781.
- Ђорђевићи у Маљеву, 788, 789.
- Ђорђевићи у Осечини, 830, 833.

- Ђорђевићи у Пауницама 851, 853, 854.
 Ђорђевићи у Причевићу, 886, 887.
 Ђорђевићи у Словцу, 942.
 Ђорђевићи у Тодор. Доли, 510, 977, 978.
 Ђорђевићи у Цветановићима, 993, 995.
 Ђукановићи на Стублу, 963, 964.
 Ђукићи у Грацу, 633—635.
 Ђукићи у Врезовићима, 583.
 Ђукићи у Д. Буковци, 599.
 Ђукићи у Жабарима, 669, 672.
 Ђукићи у Кланци, 702, 703.
 Ђукићи у Пауцу, 865.
 Ђукићи у Попучкама, 875, 879.
 Ђукићи у Рађев. Селу, 903, 905.
 Ђукићи у Ратковићима, 913, 914.
 Ђукићи у Славковићима, 937, 940, 941.
 Ђукићи у Совчу, 946.
 Ђукићи у Цветановићима, 993, 994.
 Ђуковићи у Лесковићима, 764.
 Ђулови у Црнићеву, 997, 998.
 Ђурашиновићи у Врагочаници, 610.
 Ђурђевићи у Базиновићу, 523—525.
 Ђурђевићи у Ваху, 527, 530.
 Ђурђевићи у Врачевићу, 615.
 Ђурђевићи у Вазову, 554.
 Ђурђевићи у Дучићу, 661.
 Ђурђевићи у Ђурђевићу, 665, 667.
 Ђурђевићи I у Јајчићу, 685, 687.
 Ђурђевићи II у Јајчићу, 685.
 Ђурђевићи у Клачу, 717.
 Ђурђевићи у Кунићима, 740.
 Ђурђевићи у Лопатљу, 775.
 Ђурђевићи у Мионици, 799.
 Ђурђевићи у Мрчићима, 809.
 Ђурђевићи у Осечини, 830, 833.
 Ђурђевићи у Остружњу, 838, 839.
 Ђурђевићи у Рађев. Селу, 902—904.
 Ђурђевићи у Рњаву, 890, 892.
 Ђурђевићи у Сувади, 967, 969.
 Ђурђевић Мата, под из Вазова, 555.
 Ђурђићи у Кадич. Луци, 693.
 Ђурђићи у Лопатљу, 775.
 Ђурић Јовиша, бив. трговац из Вазова, 637.
 Ђурићи у Бабајићу, 514, 515.
 Ђурићи у Вачевцима, 532—536, 878.
 Ђурићи у Вобови, 557.
 Ђурићи у Вировцима, 607, 608.
 Ђурићи у Грабовици, 630, 632.
 Ђурићи у Дивцима, 644—646.
 Ђурићи у Драгичевићима, 648.
 Ђурићи у Жабарима, 669.
 Ђурићи у Забрдици, 673, 674.
 Ђурићи у Јасеници, 688, 689.
 Ђурићи у Кад. Луци, 603, 695.
 Ђурићи у Команићима, 726.
 Ђурићи у Котешници, 729.
 Ђурићи у Кунићима, 740.
 Ђурићи у богов. Лајковцу, 748.
 Ђурићи у Мајиновићу, 786.
 Ђурићи у Мионици, 803.
 Ђурићи у Рњаву, 890, 893.
 Ђурићи у Стриво, 957, 958.
 Ђурићи у Табановићу, 978.
 Ђурићи у Толићима, 981.
 Ђурићи у Црнићеву, 997, 998.
 Ђурић Милан, прота из Ужича, 860.
 Ђуричићи у Братчићу, 574, 575.
 Ђуричићи у Врезовићима, 583, 585.
 Ђуричићи у Кланци, 702, 703.
 Ђуричићи у Козачићу, 723, 724.
 Ђуричићи у Рајковићу, 719, 906, 908.
 Ђуричићи у Тубравићу, 983, 984.
 Ђуровићи у Лесковићима, 763, 768.
 Егделићи у Дивцима, 644.
 Емрековићи у Рабасу, 894, 895.
 Ераковићи у Оглавеном 820—823.
 Ерац-Вошњак Степан из Тушаца, 991.
 Ерац у Вачевцима, 535.
 Ередељановић Јован, професор 431, 483.
 Ерићи у Бранковићима, 570, 573.
 Ерићи у Д. Буковци, 599, 600.
 Ерићи у Врагочаници, 610, 612.
 Ерићи у Врачевићу, 614.
 Ерићи у Дивцима 644, 645.
 Ерићи Душају, 657, 659.
 Ерићи—Радовановићи у Толићима, 980, 981.
 Ерићи—Стевановићи у Тушаца, 990, 991.
 Ери у Ђурђевићу, 665, 666.
 Ерићи у Мионици, 799, 801, 804.
 Жарковићи—Гоге у Вачевцима, 532 до 534, 722.

новићи у Каменици, 699.
 новићи—Ружичићи у Лозинци,
 772.
 новићи у Ст. Репи, 948, 951.
 новићи у Суводању, 967, 969.
 новићи у Баб. Луци, 519.
 новићи у Ваху, 527.
 новићи у Брацеговићу, 567.
 новићи у Бријезђу, 578.
 новићи I у Г. Буковици, 594,
 3.
 новићи II у Г. Буковици, 594.
 новићи у Врагочаници, 612.
 новићи у Дучићу, 661.
 новићи у Златарићу, 679, 682,
 2.
 новићи у Лопатњу, 775, 778.
 новићи у Г. Лопатњу, 775, 779,
 новићи I у Маљевићу, 788, 789.
 новићи II у Маљевићу, 788,
 1.
 новићи—Кукићи у Миличанин-
 794, 797.
 новићи у Миличаници, 794, 797.
 новићи у Мрчићима, 809, 812.
 новићи у Оглађеновцу, 821.
 новићи у Осеченици, 826.
 новићи у Пријавору, 890.
 новићи у Санковићу, 928, 930,
 новићи у Тубравићу, 983, 984,
 новићи I у Приљеву, 997, 998
 новићи II у Приљеву, 997, 998
 љи у Мионици, 803,
 новићи у Бујачићу, 587, 589.
 новићи у Д. Буковици, 599, 600.
 новићи у Драгијевици, 648.
 новићи у Дучићу, 661, 663.
 новићи у Дајковцу, 748.
 новићи у Лукавцу, 781, 783.
 новићи у Кличевцу, 713, 715.
 новићи у Кључу, 717.
 новићи у Команицама, 726.
 новићи у Котешници, 729.
 новићи у Миличаници, 794, 797.
 новићи у Мионици, 799, 801.
 новићи у Г. Мушићу, 812—814,
 1.
 новићи у Оглађеновцу, 821.
 новићи у Паштрићима, 847—849,
 ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК, Књ. VIII.

Живковићи у Повучкама, 875, 876,
 878.
 Живковићи у Пријездићима, 882, 883.
 Живковићи у Причевићу, 886, 888.
 Живковићи у Ракаријама, 909, 911.
 Живковићи у Робајама, 920, 921.
 Живковићи у Ровијама, 923.
 Живковићи у Сандаљу, 925, 926.
 Живковићи у Стрмову, 957, 958.
 Живковић Никола из Котешнице, 731.
 Живојиновићи у Грацу, 634, 636.
 Живојиновићи у Команицама, 726, 727.
 Живојиновићи у Паунима, 851, 853.
 Живојиновићи у Радобићу, 900, 901.
 Живојиновићи у Стрмову, 957, 958.
 Жигмунд, краљ угарски, 349, 354,
 355.
 Јајићи у Пријавору, 890.
 Јиловићи у Мионици, 894.
 Жујићи (Жугићи) — Јовановићи
 у Робајама, 605, 920—922.
 Жујовић у Врачевићу, 581, 614—616.
 Жујићи у Врачевићу, 614, 616.
 Жујићи у Кланци, 510, 702, 703.
 Жућа, поп из Дуљаја, 658.
 Зазићи у Повучкама, 875, 877, 878.
 Зарићи у Белошевцу, 542, 545.
 Зарићи у Г. Буковици, 594, 598.
 Зарићи у Делућу, 755, 757.
 Зарићи у Повучкама, 875, 878.
 Зарићи у Ровијама, 923, 924.
 Зарупци, стара породица у Зарубама,
 677.
 Звридаци у Бабајићу, 514, 516.
 Зебићи у Дивцима, 644, 646.
 Зекићи у Дегурићу, 641, 642.
 Зекићи у Дучићу, 661, 663.
 Зекићи у Лесковицама, 764.
 Зекићи у Маљевићу, 788, 789.
 Зекићи у Робајама, 920.
 Зеленовићи у Крчмару, 734, 738.
 Зелићи у Осечини, 830, 833.
 Зелићи у Остружњу, 838, 839.
 Зимоњић Вук из Туђина, 989.
 Зимоњићи (Зимоње) у Каменици, 697,
 797.
 Златарић Павле из народних песама,
 680.
 Иванићи у Пријездићима, 882, 883

- Ивановићи у Берковцу, 550, 552.
 Ивановићи у Врачевићу, 615, 617.
 Ивасовићи у Забрдци, 673, 674.
 Ивасовићи у Јајчићу, 685.
 Ивановићи у Котешници, 729, 731.
 Ивановићи у Буковцу, 781, 783.
 Ивановићи у Маљевићу, 788.
 Ивановићи у Оглађеновцу, 821.
 Ивановићи у Санковићу, 928, 929.
 Ивановићи у Словцу, 942.
 Ивановићи у Суводању, 967, 969.
 Ивановићи у Цветановићима, 991.
 Ивановићи—Симићи у Црниљеву, 992, 997.
 Иванковићи у Прњавору, 890.
 Иванковићи у Ровњима, 924, 928.
 Ивелић, руски козац, 731.
 Ивићи у Г. Вуковици, 594.
 Ивићи у Маљевићу, 787.
 Ивковићи у Вујачићу, 587.
 Ивковићи у Маљевићу, 788, 789.
 Ивковићи у Славковици, 620, 687, 937, 939, 941.
 Ивковићи у Ситарцима, 934, 935.
 Ивовићи у Јајчићу, 685, 687.
 Игњатовићи у Берковцу, 550, 552.
 Игњатовићи у Д. Вуковици, 599, 600.
 Игњатовићи у Гуњици, 638, 639.
 Игњатовићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 Игњатовићи у Стрм. Гори, 954, 956.
 Игњатовићи у Тубравчићу, 981, 985.
 Игњатовић Матија, из Клинца, 493, 709, 860.
 Икићи у Ваб. Луци, 519.
 Иконићи у Равњима, 897, 899.
 Иковићи у Славковици, 936, 937, 939.
 Иконићи у Црниљеву, 997, 999.
 Илићи I у Вабајићу, 514, 515.
 Илићи II у Вабајићу, 514.
 Илићи у Ваб. Луци, 519, 522.
 Илићи I у Ваху, 527.
 Илићи II у Ваху, 527, 530.
 Илићи у Белошевцу, 542.
 Илићи у Берковцу, 550, 552.
 Илићи I у Вратачићу, 574, 576.
 Илићи II у Вратачићу, 574.
 Илићи у Врачевићу, 614.
 Илићи—Авруан I у Драгијевици, 648, 649, 651, 653.
 Илићи II у Драгијевици, 648, 652.
 Илићи у Душају, 657, 659.
 Илићи у Жабарима, 669, 671.
 Илићи у Златарићу, 678, 679, 681.
 Илићи у Кличевцу, 713, 715.
 Илићи у Козличићу, 723.
 Илићи I у богов. Лајковцу, 748.
 Илићи II у богов. Лајковцу, 748.
 Илићи у Лесковицама, 753, 764.
 Илићи у Лопатњу, 775.
 Илићи у Маљевићу, 788.
 Илићи у Милчичници, 794, 797.
 Илићи у Мјоници, 803.
 Илићи у Наномиру, 818.
 Илићи у Непричаи, 745.
 Илићи у Оглађеновцу, 821.
 Илићи у Петњици, 858, 861.
 Илићи у Придворици, 880.
 Илићи у Радобићу, 901, 902.
 Илићи у Саидаљу, 925, 926.
 Илићи у Стрм. Гори, 954, 956.
 Илићи у Стрмону, 957, 958.
 Илићи у Табановићу, 975, 976.
 Илићи у Шумеоци, 1001, 1093.
 Иличчић—Нинковићи у Вачевцима, 532, 536.
 Иличчићи у Паунима, 851, 853.
 Илишевићи у Рајковићу, 906, 908.
 Исаиловићи у Белошевцу, 542.
 Исаиловићи у Вобови, 557, 559.
 Исаиловићи у Врагочаници, 612.
 Исаиловићи у Д. Мушићу, 816, 817.
 Исаиловићи у Стан. Реци, 949, 951.
 Исаиловићи у Суводању, 967, 969.
 Исидоровићи у Пријездићима, 409, 552, 729, 772, 789, 882, 883.
 Јазаревићи у Толићима, 980, 981.
 Јајић-бег, снахија, 405, 714.
 Јакићи у Котешници, 729.
 Јаковљевићи у Балиновићу, 523.
 Јаковљевићи у Вировцима, 607.
 Јаковљевићи у Драгијевици, 648.
 Јаковљевићи у Дучићу, 661, 663.
 Јаковљевићи у Козличићу, 723, 724.
 Јаковљевићи у Кад. Луци, 693.
 Јаковљевићи у Лесковицама, в. Долићи.
 Јаковљевићи (Тауре) у Лесковицама, 763.

вљевићи у Мионици, 804.
 вљевићи у Пенелевцу, 855.
 вљевићи у Попучкама, 875, 878.
 вљевићи у Причевићу, 886, 888.
 вљевићи у Рађ. Селу, 903, 905.
 вљевићи у Ровицима, 923, 924.
 вљевићи у Седларима, 931, 933.
 вљевићи у Ситарцима, 934, 935.
 вљевићи у Стрмову, 957, 958.
 вљевићи у Црнићеву, 997, 999.
 вићи у Голупцу, 620, 627, 628.
 вићи у Рађев. Селу, 903—905.
 вићи у Петњици, 509, 858, 860, 861.
 вићи у Тодор. Дољу, 749, 977, 972.
 вићи Милош из Петњице, 444.
 виђевићи у Бабајићу, 514, 515.
 виђевићи у Попучкама, 875—877.
 вићи I у Бабајићу, 514, 515.
 вићи II у Бабајићу, 514, 516.
 вићи у Бобови 557.
 вићи у Белошевцу, 542, 545.
 вићи у Богатићу, 561.
 вићи I у Вратачићу 574, 575.
 вићи II у Вратачићу, 574.
 вићи у Г. Вуковици 594, 595,
 97.
 вићи у Вировцима, 510, 607,
 68, 789, 881, 914.
 вићи у Врагочаници, в. Цинца-
 вићи.
 вићи у Вртиглавима, 608.
 вићи у Забрдици, 521, 673, 674.
 вићи II у Забрдици 673, 674.
 вићи у Крчмару, 734.
 вићи у Делићу, 755.
 вићи у Лукавцу, 781.
 вићи у Миличници, 794, 797.
 вићи—Милијићи у Мионици,
 99, 801.
 вићи у Оглађеновцу, 820, 824.
 вићи I у Пауницама, 851, 853.
 вићи II у Пауницама, 419, 667,
 61—853.
 вићи у Планиници, 862, 863.
 вићи у Причевићу, 886, 888.
 вићи у Рађев. Селу, 903.
 вићи у Ракарима, 909, 911.
 вићи у Ребељу, 916, 917.
 вићи у Робајама, 920, 921.

Јанковићи у Толићима 980, 981.
 Јанковићи у Тубравићу, 983, 985.
 Јанковићи у Шушеоци, 1001, 1003.
 Јанковић Пеја кнез из Забрдице,
 674.
 Јанко Мали из Оглађеновца, 823.
 Јанковци у Стапару, 952.
 Јаночићи у Белошевцу, 544.
 Јаношевићи у Мионици, 804.
 Јанчићи у Лопатњу, 403, 417, 509,
 773—778.
 Јањићи у Бабајићу, 514, 516.
 Јањићи у Д. Лајковцу, 748.
 Јањићи у Лукавцу, 781.
 Јањићи у Пенелевцу, 855.
 Јањићи у Суводању, 967, 970.
 Јањуши у Бабиницама, 976.
 Јањуши у Вујачићу, 587, 589.
 Јањуши у Грацу, 634, 636.
 Јевђевијевићи у Дивцима, 644.
 Јевремовићи у Миличници, 794.
 Јевремовићи у Г. Мушићу, 813.
 Јевтићи у Велићу, 537.
 Јевтићи у Бобови, 557.
 Јевтићи у Бошњакочићу, 564.
 Јевтићи у Вујачићу, 587, 588.
 Јевтићи у Г. Вуковици, 594, 598.
 Јевтићи у Забрдици, 673.
 Јевтићи у Јасеници, 688, 689.
 Јевтићи у Кличевцу, 713, 715.
 Јевтићи у Кључу, 717.
 Јевтићи у Лајковцу, 748, 750.
 Јевтићи—Васарићи у Лукавцу, 781.
 Јевтићи у Лукавцу, 781.
 Јевтићи у Миличници, 794.
 Јевтићи у Осладићу, 836.
 Јевтићи у Пауницама, 851, 853.
 Јевтићи у Пенелевцу, 855.
 Јевтићи у Попадићима, 869, 870.
 Јевтићи—Шестићи у Равњима, 897,
 899.
 Јевтићи у Рађ. Селу, 903—905.
 Јевтићи у Стан. Реци, 950.
 Јевтићи у Тушањима, 990, 991.
 Јевтићи у Шушеоци, 1001—1004.
 Јевтовићи—Марковићи у Крчмару,
 734.
 Јездимировићи у Гуњици, 638.
 Јездићи у Бранеговићу, 567, 568.

Јездићи у Равњима, 897, 899.
 Јездићи у Рађ. Селу, 903, 905.
 Јелачићи у Вировцима, 607.
 Јелесијевићи у Команицама, 726.
 Јелесијевићи I у Г. Лајковцу 743.
 Јелесијевићи II у Г. Лајковцу 743, 746.
 Јелисавета, мати краља Владислава IV, 354.
 Јелисавчићи у Попучкама, 875, 877.
 Јелићи у Г. Лајковцу 743, 746.
 Јелићи у Осеченици, 726, 826.
 Јелњи у Паушцу, 865, 867.
 Јелићи у Попучкама, 875, 878.
 Јеличићи у Душљају, 657, 659.
 Јеремићи у Велосевцу, 537, 542.
 Јеремићи у Вировцима, 607, 608.
 Јеремићи у Врагочаници, 612.
 Јеремићи у Дегурђу, 641.
 Јеремићи у Драгијевици, 648.
 Јеремићи у Дучићу, 661, 664.
 Јеремићи у Јајчићу, 685.
 Јеремићи у Јосеви, 690, 691.
 Јеремићи у Команицама, 726.
 Јеремићи у Лукавцу, 781.
 Јеремићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 Јеремићи у Мрчићима, 809.
 Јеремићи у Паушци 851—853.
 Јеремићи у Паушцу, 865, 867.
 Јеремићи у Попарама, 872, 878.
 Јеремићи у Попучкама, 875, 878.
 Јеремићи—Настасићи у Попучкама, 875, 878.
 Јеремићи у Радобићу, 900, 902.
 Јеремићи у Ратковцима, 913, 914.
 Јеремићи у Ребељу, 916, 917.
 Јеремићи Тубранићу, 983, 985.
 Јеремић Петар Ракирац, 910.
 Јерина Проклета, 464, 568, 943.
 Јеринићи у Клинцима, 707.
 Јеринићи у Паушци, 851, 853.
 Јеринићи у Равњима, 897, 899.
 Јеринићи у Стрмову, 958.
 Јеринићи у Цветановцима, 993.
 Јеросимићи у Попучкама, 875, 878.
 Јеротићи у Влизову, 554.
 Јешићи у Котешници, 729.
 Јешићи у Осеченици, 826.
 Јешићи у Пазивници, 862, 863.

Јовановић Алимпије, свештеник ветљички, 860.
 Јовановић Дионисије, бив. старешина м. Белија, 860.
 Јовановић Ђорђе Др., 591.
 Јовановић Коста, 433.
 Јовановић Мојсеј, игуман м. Рава, 860.
 Јовановић Симеон, свештеник ветљички, 860.
 Јовановићи I у Бабајићу, 514, 515.
 Јовановићи II у Бабајићу, 514.
 Јовановићи у Баб. Луци, 519.
 Јовановићи у Белошевцу, 542, 545.
 Јовановићи у Берковцу, 551.
 Јовановићи I у Бошњановићу, 564, 565.
 Јовановићи II у Бошњановићу, 564.
 Јовановићи у Братчићу, 574.
 Јовановићи у Велишевцима 602, 603.
 Јовановићи у Вировцима, 607, 608.
 Јовановићи у Вртиглавици, 618, 620.
 Јовановићи у Душљају, 657, 659.
 Јовановићи у Дучићу, 661.
 Јовановићи у Жабарима, 669, 671.
 Јовановићи у Зарубама, 676.
 Јовановићи у Јајчићу, 685, 687.
 Јовановићи у Кад. Луци, 693, 696.
 Јовановићи у Клинци, 702, 704.
 Јовановићи у Клашњићу, 705.
 Јовановићи—Швабићи у Клинцима, 707, 711.
 Јовановићи у Кључу, 717.
 Јовановићи у Ковачицама, 721.
 Јовановићи у Г. Лајковцу, 743.
 Јовановићи у бог. Лајковцу, 748, 750.
 Јовановићи у Латковићу, 752, 753.
 Јовановићи—Мацари у Долинци, 770, 772.
 Јовановићи у Марков. Цркви, 790.
 Јовановићи у Милитиници, 794, 797.
 Јовановићи у Мратишћу, 806, 808, 921.
 Јовановићи у Мрчићима, 809.
 Јовановићи у Напомиру, 878, 879.
 Јовановићи у Оглађеновцу, 831.
 Јовановићи у Палежинци, 844, 845.
 Јовановићи, в. Самоуковићи у Петљаци.

- новићи у Плушцу, 866.
 новићи у Попучкама, 875, 878.
 новићи у Придворци, 880, 881.
 новићи у Призвору, 890.
 новићи у Рађ. Селу, 903, 905.
 новићи у Ратковцима, 913, 914.
 новићи у Ребељу, 916, 917.
 новићи у Ровнима, 923, 924.
 новићи у Сакковићу, 928, 930.
 новићи у Словцу, 942.
 новићи у Стрм. Гори, 954, 957, 8.
 новићи у Сушници, 974.
 новићи I у Толићима, 981.
 новићи II у Толићима, 980.
 новићи у Тубравићу, 983, 984.
 новићи у Црнилеу, 997.
 новићи у Бујачићу, 587.
 новићи у Драгијевци, 649.
 новићи у Лукавцу, 781, 783.
 њи у Г. Буковци, 594.
 њи у Драгијевци, 648, 649.
 њи у Лошању, 775.
 њи у Осечини, 829, 830, 832.
 њи—Томашевићи у Попадићима, 9, 870.
 њи у Ситарцима, 934.
 њи у Црнилеу, 997, 999.
 њићи у Гуњци, 638.
 њићи у Клинцима, 707, 711.
 њићи у Пенелевцу, 855.
 њићи на Стублу, 963, 964.
 њићи I у Цветановцима 992, 994.
 њићи II у Цветановцима 993, 994.
 њићи у Рајковићу, 906, 908.
 њи у Каменици, 696, 697, 699.
 њи у Паштрићима, 847, 849.
 њи из Рабаса, 895.
 њи у Г. Буковци, 594.
 њи I у Грацу, 634, 635.
 њи II у Грацу, 634, 636.
 њи у Дозници, 770, 772.
 њи у Лукавцу, 781, 784.
 њи у Г. Мушићу, 813.
 њи у Суводању, 969.
 новићи у Вобови, 557.
 новићи у Вратачићу, 574.
 новићи у Јајчићу, 685, 686.
 новићи у Кључу, 717, 719.
 Јоксимовићи у Попадићима, 869, 870.
 Јоксимовићи у Плауницама, 851—853.
 Јоксимовићи у Ракарима, 913, 914.
 Јоксимовићи у Цветановцима, 993, 994.
 Јоксићи у Команицама, 726.
 Јосиповићи у Попучкама, 875, 878.
 Јоцићи у Г. Буковци, 594.
 Јоцићи у Врачевићу, 614.
 Јоцићи на Стублу, 963—964.
 Јоцовићи у Бријежју, 577, 578.
 Јоцићи у Пријездићима, 882, 883.
 Југовићи у Врагочаници, 610, 612.
 Југовићи у Плушцу, 865, 867.
 Јургићи у Оглађеновцу, 821.
 Кавадари у Попарама, 872, 873.
 Калабићи у Брезовицама, 583, 585.
 Калабићи у Црнилеу, 997, 999.
 Каљевићи у Бурђевцу, 665, 666.
 Каљевићи у Струганику, 960, 961.
 Каљушићи у Равњима, 897, 899.
 Каменице у Пенелевцу, 855.
 Кандићи у Мионици, 799, 801.
 Карађорђе, 358, 611, 714, 777, 838, 940, 961.
 Карајовићи у Драгијевци, 648.
 Кара-Марко из Котешнице, 731.
 Караџићи у Дробњацима, 860.
 Караџић Вук, 350, 404, 433, 475, 480, 524, 533, 567, 568, 579, 744, 872, 916, 923, 928, 937, 943.
 Карић Владимир, 395.
 Каровићи у Рајковићу, 906, 908.
 Качаревићи у Толићима, 980, 981.
 Кевићи у Бријежју, 578, 580.
 Кевићи у Мионици, 803.
 Кедић Милић војвода, 358, 381, 756, 918, 970.
 Кедовци (Мијатовићи) у Лесковицама, 764.
 Кејићи у Миличаници, 794.
 Кесери у Голупцу, в. Максимовићи.
 Кесери у Оглађеновцу, 821—824.
 Кесеровићи у Наномиру, 818, 819.
 Кеџићи у Врачевићу, 614.
 Кеџићи у Команицама, 726.
 Кикојевићи у Лајковцу, 748, 750.
 Кирић у Славковци, 937, 941.
 Киселице у Берковцу, 550—552, 870, 995.

- Киселице у Понадићима, 870.
 Кићан, буљубаша кнеза Алексе Ненадовића, родом из Златарића, 681.
 Кићановићи у Бачевцима, 532.
 Клипа Павле из Раваня, 899.
 Кнежевићи у Бобови, 557, 558, 950.
 Кнежевићи у Богатићу, 561, 562.
 Кнежевићи у Милићиници, 794, 797.
 Кнежевићи у Ребељу, 916, 917.
 Кнежевићи у Санковићу, 928, 929.
 Кобасице у Планиници, 862, 863.
 Ковачевић Аксентије из Берковца, 551.
 Ковачевић Бајо из Тубравића, 987.
 Ковачевић Љубомир, академик, 746.
 Ковачевић Марко из Берковца, 551.
 Ковачевићи у Бабајићу, 516.
 Ковачевићи у Беоужеву, 547, 548.
 Ковачевићи у Берковцу, 550, 551.
 Ковачевићи у Бујачићу, 587—589.
 Ковачевићи у Г. Буковици, 594.
 Ковачевићи у Ђурђевцу, 665, 667.
 Ковачевићи у Г. Лајковцу, 423, 743, до 746, 750.
 Ковачевићи у Милићиници, 794, 797.
 Ковачевићи у Мионици, 799, 801, 804.
 Ковачевићи у Наномиру, 818.
 Ковачевићи у Осладићу, 836.
 Ковачевићи у Печељевцу, 855.
 Ковачевићи у Причевићу, 886, 888.
 Ковачевићи у Тубравићу, 982—985.
 Ковачевићи у Цветановцима, 993, 995.
 Козлички—Матићи у Попучкама, 875, 878.
 Којићи у Баб. Луци, 519, 522.
 Којићи у Бобови, 557.
 Којићи у Г. Буковици, 594.
 Којићи у Котешници, 728, 729.
 Којићи у Оглађеновцу, 821, 824.
 Којићи у Попучкама, 875, 877.
 Којићи у Славковици, 937, 940.
 Којићи у Суводаљу, 967, 969.
 Којићи у Цветановцима, 993, 994.
 Колаковићи (Колаци) у Бабајићу, 514, 515, 961, 994.
 Коларовићи у Г. Буковици, 594, 595.
 Коларовићи у Г. Лајковцу, 897, 743, 746.
 Коларовићи у Табановићу, 975, 976.
 Колаци у Гуњици, 638.
 Колубара Али-бег, спахија, 405.
 Кондићи у Дегурпћу, 641, 642.
 Корвин Матија краљ угарски, 355, 468.
 Коркићи у Драгичевици, 648.
 Косићи у Бујачићу, 587.
 Косићи у Сандаљу, 925, 926.
 Косорићи у Дробњацима, 580, 883, 944, 955.
 Костадиновићи у Братачићу, 574.
 Костадиновићи у Козачићу, 482, 509, 585, 723, 724.
 Костадиновићи у Равњима, 897, 899.
 Костадиновићи у Припљеву, 997, 999.
 Костићи у Врачевићу, 614, 616.
 Костићи у Драгичевици, 649.
 Костићи у Јајчићу, 685, 686.
 Костићи у Паштрићима, 846, 849.
 Костићи у Привору, 890, 892.
 Котарци у Г. Буковици, 594, 597.
 Котарци у Златарићу, 679, 682.
 Котешанац Дамњан хајдук, 731.
 Крајиновићи у Причевићу, 886, 888.
 Краљевић Андрија, 736, 737.
 Краљевић Марко, 462, 621, 624, 736, 737.
 Крѓићи у Берковцу, 550.
 Крѓићи у Д. Мушћу, 816.
 Крговићи у Врачевићу, 615, 616.
 Креманди у Мионици, 799, 801.
 Кременци у Душљају, 657.
 Крмановићи у Братачићу, 574.
 Крмановићи у Дивцима, 644, 646.
 Крмановићи у Ловатљу, 775.
 Крмановићи у Плашцу, 866.
 Крстајићи у Кланци, 702, 703.
 Крстајићи у Клашњићу, 704, 706.
 Крстивојевићи у Забрдици, 443, 510, 673, 674.
 Крстивојевићи у Крчмару, 734.
 Крстивојевићи у Лајковцу, 748, 750.
 Крстићи у Бачевцима, 532.
 Крстићи у Бобови, 557.
 Крстићи у Бошњановићу, 564, 565.
 Крстићи у Вировцима, 607, 608.
 Крстићи у Дучићу, 661, 664.
 Крстићи у Клашњићу, 704, 705.
 Крстићи у Кланцима, 707.

- ићи у Команицама, 726.
 ићи у Лајковцу, 748.
 ићи у Лелићу, 755.
 ићи у Мионици, 803.
 ићи у Миличници, 794.
 ићи у Осладићу, 833, 834.
 ићи у Пауницама, 851, 853, 854.
 ићи у Попадићима, 869.
 ићи у Ратковцима, 937, 939.
 ићи у Станару, 952.
 ићи у Тубравићу, 983, 984.
 ићи — Панићи у Драгијевици,
 1.
 ићи у Јасеници, 688, 689.
 ићи у Рађев. Селу, 903, 944.
 ићи у Цветановцима, 993, 994.
 рица Мара, 463, 735, 736.
 енићи у Лајковцу, 748, 750.
 ићи у Попадићима, 869, 870.
 ићи у Тубравићу, 983, 985.
 иновићи у Жабарима, 409, 419,
 671.
 иновићи у Забрдици, 673.
 иновићи у Попучкама, 875, 877.
 ичевићи у Бачевцима, 532.
 ичевићи у Лесковицама, 605,
 768.
 ићи у Дробњацима, 551.
 ци у Драчићу, 409, 600, 642,
 —656, 671.
 рићи у Заблаћу шабачком, 994.
 рићи у Лукавцу, 781, 783.
 рићи у Цветановцима, 992—995.
 овићи у Кланци, 702, 703.
 ча Никола из Заруба, 676.
 чићи у Зарубама, 675—678.
 ци у Суводању, 969.
 ци у Лесковицама, 763, 766.
 кнез српски, 354, 355, 465, 799.
 евићи у Валиновићу, 523.
 евићи у Баху, 527.
 евићи у Бобови, 557.
 евићи у Бранковини, 570.
 евићи I у Д. Буковини, 599, 600.
 евићи II у Д. Буковини, 599, 600.
 евићи у Врагочаници, 612.
 евићи у Команицама, 726, 727.
 евићи у Јајчићу, 685, 687.
 Лазаревићи у Лесковицама, 764.
 Лазаревићи у Лозници, 770.
 Лазаревићи у Мајиновићу, 786, 796.
 Лазаревићи I у Мионици, 803, 804.
 Лазаревићи II у Мионици, 803.
 Лазаревићи у Рајковићу, 906—908.
 Лазаревићи у Санковићу, 928.
 Лазаревићи I у Цветановцима, 993.
 Лазаревићи II у Цветановцима, 993,
 994.
 Лазнићи у Бабајићу, 514, 515.
 Лазнићи у Баху, 527, 529.
 Лазнићи I у Белошевцу, 542.
 Лазнићи II у Белошевцу, 542, 544.
 Лазнићи у Бошњановићу, 564, 565.
 Лазнићи у Г. Буковини, 594, 596.
 Лазнићи у Врачевићу, 615, 616.
 Лазнићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Лазнићи у Жабарима, 667—671.
 Лазнићи у Забрдици, 673.
 Лазнићи у Јајчићу, 685, 687.
 Лазнићи у Кад. Луци, 693.
 Лазнићи у Клинцима, 709, 710.
 Лазнићи у Козличићу, 723.
 Лазнићи у Лајковцу, 748.
 Лазнићи—Работићи у Лозници, 770,
 772.
 Лазнићи у Маљевићу, 788, 789.
 Лазнићи у Осладићу, 834, 836.
 Лазнићи у Остружњу, 838—840.
 Лазнићи у Пауницама, 851, 853.
 Лазнићи у Ратковцима, 913, 914.
 Лазнићи у Пенељевцу, 855, 856.
 Лазнићи у Санковићу, 928, 929.
 Лазнићи у Припљеву, 997, 999.
 Лазнић Стеван из Остружња, 839.
 Лајшићи у Миличници, 794.
 Лаловићи у Калчевцу, 713, 715.
 Лаловићи у Санковићу, 928, 929.
 Лаловић Михаило из Санковића, 739.
 Латићи—Петровићи у Бачевцима,
 532.
 Лаудовићи у Лозници, 770, 772.
 Лекићи у Дивцима, 644.
 Лекићи у Козличићу, 723.
 Лекићи у Мионици, 803.
 Лекићи у Стр. Гори, 944, 954, 955, 958.
 Лекићи старо по родуца у Лелићу, 757.
 Леонтијевићи у Лукавцу, 781, 783.

- Лештарићи у Лопатљу, 775, 778, 779.
 Либодићи у Вировцима, 607.
 Ликићи у Команицама, 726, 727.
 Ликићи у Рајковићу, 906, 908.
 Ложићи у Цветановићима, 993, 995.
 Лудвик краљ угарски, 736.
 Луговићи у Ракарима, 909, 910.
 Лукарци у Каменица, 699.
 Лукићи у Веомужеву, 546—548.
 Лукићи у Бошњановићу, 564.
 Лукићи у Бујачићу, 587.
 Лукићи у Голуцу, 627, 629.
 Лукићи у Дивцима, 644.
 Лукићи у Драгијевици, 648.
 Лукићи у Жабарима, 669.
 Лукићи у Клашићу, 705.
 Лукићи у Кључу, 717.
 Лукићи у Котешници, 729.
 Лукићи у Лопатљу, 775.
 Лукићи у Г. Мушићу, 813.
 Лукићи у Осечини, 830, 832.
 Лукићи у Остружњу, 838, 839.
 Лукићи у Пауницама, 851, 853, 854.
 Лукићи у Пепелевцу, 855, 856.
 Лукићи у Попарама, 872, 873.
 Лукићи у Причевићу, 885, 886, 888.
 Лукићи у Прњавору, 890.
 Лукићи у Совчу, 946.
 Лукићи у Ставару, 952.
 Лукићи у Тубравићу, 983, 984.
 Лукићи у Прињељу, 997, 999.
 Лукичићи у Прињељу, 997, 999.
 Лушевице у Дегурићу, 641, 642.
 Лучићи у Буковцу, 591, 592, 827.
 Лучићи у Јајчићу, 685, 687.
 Лучићи у Тод. Долу, 978.
 Лучићи у Толићима, 980, 981.
 Љубица, кнегиња, 889.
 Мајићи у Осладићу, 836.
 Мајсторовићи — Человци у Лукавцу, 781, 783.
 Мајсторовићи у Пауницама, 851, 853.
 Максимовић Михаило, учитељ, 517.
 Максимовићи у Белошевцу, 542.
 Максимовићи, в. Кесери у Голуцу, 592, 627, 628, 783, 819.
 Максимовићи у Јајчићу, 685, 686.
 Максимовићи у Жабарима, 668—670, 672.
 Максимовићи у Кључу, 717.
 Максимовићи у Лајковцу, 748, 750.
 Максимовићи у Лесковинама, 763, 764.
 Максимовићи у Лопатљу, 775.
 Максимовићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 Максимовићи у Оглађеновцу, 821.
 Максимовићи у Палежници, 844.
 Максимовићи у Прњавору, 892.
 Максимовићи у Рабасу, 894, 895.
 Максимовићи у Равницама, 897, 898.
 Максимовићи у Садаљу, 925, 926.
 Максимовићи у Славковци, 937.
 Максићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Максићи у Котешници, 729, 731.
 Максићи у Ракарима, 909, 910.
 Максићи у Цветановићима, 993, 995.
 Малетићи у Ковачицама, 721, 722.
 Малетићи у Осладићу, 834.
 Малешевци у Котешници, 729.
 Малешевци у Пауцу, 865, 867.
 Маловићи у Дробњацима, 719, 921.
 Малусевци у Суводаву, 967, 969.
 Мандићи у Бујачићу, 587.
 Мандићи у Вртиглавицама, 618, 620.
 Мандићи у Санковићу, 928, 929.
 Мандићи у Седларима, 931, 932.
 Манојловићи у Балиновићу, 523.
 Манојловићи у Осечини, 830.
 Мара, баба из Осладића, 835.
 Марачићи у Бурђевцу, 665.
 Мардарије, калуђер, оснивач Ботоваће, 891.
 Маринковићи у Балиновићу, 523.
 Маринковићи у Верковцу, 550, 552.
 Маринковићи у Бријешћу, 578, 581.
 Маринковићи у Бујачићу, 587, 589.
 Маринковићи у Вировцима, 607, 608.
 Маринковићи I у Јајчићу, 685, 686.
 Маринковићи II у Јајчићу, 685, 687.
 Маринковићи у Кад. Луци, 693.
 Маринковићи у Кључу, 717.
 Маринковићи у Команицама, 726, 727.
 Маринковићи у Крчмару, 734.
 Маринковићи у Г. Лајковцу, 743.
 Маринковићи у Лопатљу, 775.
 Маринковићи у Паклама, 841, 842.

иковићи у Планинци, 862, 863.
 иковићи у Ратковицима, 913, 914.
 иковићи у Робајама, 920, 921.
 иковићи у Седларима, 931, 933.
 иковићи у Совчу, 946.
 иковићи у Тубравићу, 983, 985.
 иновићи у Ваљеву, 474.
 ићи у Беоужевићу, 546.
 ићи у Богатићу, 561.
 ићи у Вујиновачи, 623.
 ићи у Златарићу, 679, 682.
 ићи у Клашићу, 704, 705.
 ићи у Клинцима, 707, 711.
 ићи у Куницама, 740.
 ићи у Миличници, 794.
 ићи у Мнојници, 799, 801.
 ићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 ићи у Рајковићу, 906, 908.
 ићи у Робајама, 920, 921.
 ићи у Сушици, 973, 974.
 ићи у Тубравићу, 985.
 ичићи у Брезовицама, 583, 585.
 ановићи у Грацу, 634, 636.
 ановићи у Дегурићу, 641.
 ановићи у Команицама, 700.
 ановићи у Лукавцу, 781, 784.
 ановићи у Мар. Цркви, 790, 2.
 ановићи у Пауницама, 851, 853.
 ановићи у Прилеву, 997—999.
 ичевићи у Д. Мушићу, 816, 7.
 ани на Стублу, 963, 964.
 овић Дамљан из Бранковине, 1.
 овић Павле из Лесковина, 397, 1, 766.
 овићи у Валиновићу, 523.
 овићи I у Белошевцу, 542.
 овићи II у Белошевцу, 542.
 овићи у Вазоњу, 554, 555.
 овићи у Вобови, 557.
 овићи у Богатићу, 561.
 овићи у Бранковини, 570, 571.
 овићи у Бријешћу, 578, 580, 1.
 овићи I у Г. Буковици, 594.
 овићи II у Г. Буковици, 594.
 овићи I у Велишевцима, 602.

Марковићи II у Велишевцима, 602.
 Марковићи у Врачевићу, 615.
 Марковићи у Грацу, 634, 636.
 Марковићи у Грабовици, 630, 631.
 Марковићи у Гуњици, 638, 639.
 Марковићи у Дегурићу, 641, 642.
 Марковићи у Дивцима, 644, 646.
 Марковићи у Дучићу, 661.
 Марковићи у Жабарима, 669.
 Марковићи у Златарићу, 679, 683.
 Марковићи у Јајчићу, 685.
 Марковићи у Јасеници, 688, 689.
 Марковићи у Јошеви, 690, 691.
 Марковићи у Клинцима, 707, 711, 860.
 Марковићи I у Команицама, 726.
 Марковићи II у Команицама, 726.
 Марковићи III у Команицама, 726.
 Марковићи (Таурци) у Лесковицама, 763.
 Марковићи (Малештани), у Лесковицама, 763, 766.
 Марковићи у Лозници, 770.
 Марковићи у Лопатњу, 775, 779.
 Марковићи I у Лукавцу, 781, 782.
 Марковићи II у Лукавцу, 781, 783.
 Марковићи III у Лукавцу, 781.
 Марковићи у Маљевићу, 788, 789.
 Марковићи у Мар. Цркви, 790, 792.
 Марковићи у Миличници, 794.
 Марковићи у Мнојници, 803, 804.
 Марковићи у Мрчићима, 809.
 Марковићи у Г. Мушићу, 812.
 Марковићи у Оглађеновцу, 821, 823.
 Марковићи у Остружњу, 838, 839.
 Марковићи у Петњици, 712, 858, 860.
 Марковићи у Паушцу, 865.
 Марковићи у Попарама, 872, 873.
 Марковићи у Рађ. Селу, 903, 904.
 Марковићи у Ракарима, 909, 911.
 Марковићи у Ратковицима, 913, 914.
 Марковићи у Робајама, 920, 922.
 Марковићи у Сандаљу, 925, 926.
 Марковићи у Слопцу, 942.
 Марковићи у Совчу, 946.
 Марковићи у Стрмову, 957, 958.
 Марковићи у Струганику, 960, 961.
 Марковићи у Суводању, 967, 968.
 Марковићи у Табачићу, 975, 976.

- Марковићи у Толићима, 980, 981.
 Марковићи у Тубравнићу, 983.
 Мартиновићи у Попадићима, 869, 870.
 Матељевићи у Бујачићу, 587, 589.
 Матијевићи у Баху, 527.
 Матијевићи у Берковицу, 550.
 Матијевићи у Богатићу, 561.
 Матијевићи у Гуњици, 638.
 Матијевићи у Мрчићима, 809, 811.
 Матијевићи у Паштрићима, 846, 848.
 Матијевићи у Струганику, 960, 961.
 Матићи у Ваб. Луци, 519.
 Матићи у Вобови, 557, 557.
 Матићи у Богатићу, 561, 562.
 Матићи у Братачићу, 574.
 Матићи у Д. Вуковици, 599.
 Матићи у Велишевцима, 602.
 Матићи у Братачићу, 615.
 Матићи у Јошеви, 690, 691.
 Матићи у Котешници, 729.
 Матићи у Лелићу, 589, 635, 755, 756.
 Матићи у Лукавцу, 781.
 Матићи у Маљевићу, 788.
 Матићи у Меличници, 794.
 Матићи у Наномиру, 818, 819.
 Матићи у Пауницама, 851, 853.
 Матићи у Пепељевцу, 855.
 Матићи у Планиници, 862, 863.
 Матићи у Причевићу, 886, 886.
 Матићи у Ракарима, 909, 911.
 Матићи у Ратковцима, 510, 912, 913.
 Матићи (Радовићи) у Славковици, 937, 939.
 Матићи у Словцу, 942, 944.
 Матићи у Суводању, 967.
 Матићи у Тодор. Доли, 977, 978.
 Матићи у Шушеци, 1001, 1004.
 Матијашевићи у Белошевцу, 542, 544.
 Матковић Петар, географ, 468, 469, 534.
 Матковићи у Златарићу, 678, 679, 681.
 Матуновићи у Лукавцу, 781, 784.
 Махмуд-паша, 735.
 Мачури у Велишевцима, 602, 603.
 Мачури (Николићи) у Ракарима и Струганику, 909, 911, 960, 961.
 Мачари у Вобови, 557, 559.
 Мацаревићи у Г. Вуковици, 594, 598.
 Мацаревићи у Попадићима, 869.
 Мацури Јанко из Робаја, 921.
 Мацури у Робајама, 920, 921.
 Машићи-Мојићи у Брезовицама, 583.
 Машићи у Бријежју, 578, 581.
 Међедовићи у Клинцима, 709, 710.
 Међедовци у Рајковићу, 906.
 Мелентијевићи у Наномиру, 818.
 Мехмед султан, 355.
 Мештеровићи у Пепељевцу, 855, 856.
 Мијанловићи у Бабајићу, 514, 519.
 Мијанловићи у Ваб. Луци, 519, 521.
 Мијанловићи у Ваченицима, 532, 535.
 Мијанловићи у Бошњановићу, 564.
 Мијанловићи у Брезовицама, 583.
 Мијанловићи у Г. Вуковици, 594.
 Мијанловићи у Дучићу, 661.
 Мијанловићи у Кад. Луци, 693.
 Мијанловићи у Клинцима, 510, 706, 707—711.
 Мијанловићи у Козачићу, 723.
 Мијанловићи у Лесковинама, 764.
 Мијанловићи у Лопатју, 775.
 Мијанловићи у Г. Мушићу, 812, 815.
 Мијанловићи у Паштрићима, 847, 849.
 Мијанловићи у Планиници, 862, 864.
 Мијанловићи у Попадићима, 869, 870.
 Мијанловићи у Попучкама, 875, 878.
 Мијанловићи—Швабићи у Попучкама, 875, 878.
 Мијанловићи у Ракарима, 906, 908.
 Мијанловићи у Ситарницама, 934, 935.
 Мијанловићи у Струганику, 960, 961.
 Мијанловићи у Сушници, 973, 974.
 Мијатовићи у Веселиновцима, 605.
 Мијатовићи у Врачевићу, 614.
 Мијатовићи у Дупљају, 657, 659.
 Мијатовићи у Клинци, 702.
 Мијатовићи у Г. Лајковцу, 743.
 Мијатовићи у Попадићима, 849.
 Мијатовићи у мачван. Причиповићу, 796.
 Мијатовићи у Ратковцима, 913.
 Мијатовићи у Робајама, 905, 908, 919—921.
 Мијатовићи у Ситарницама, 934.
 Мијатовић Матија, прота из рај. Беле Цркве, 612.
 Мијатовић Чедомир, академик, 333.

њи у Куницама, 740, 741.
 њи у Шушеоци, 1001, 1003.
 вићи у Робајама, 920.
 диновићи у Бабајићу, 516.
 диновићи у Бријежју, 578.
 ковићи у Мратишићу, 805—807.
 новићи у Бабајићу, 514, 516.
 новићи у Бачевцима, 532, 535.
 новићи у Белошевцу, 542.
 новићи у Вировцима, 607.
 новићи у Дучићу, 661.
 новићи у Лопатњу, 775.
 новићи у Лукавцу, 781.
 новићи у Мионици, 803.
 новићи у Д. Мушићу, 816, 817.
 новићи у Наномиру, 818.
 новићи у Попучама, 875, 878.
 новићи у Рађ. Селу, 903, 904.
 новићи у Совчу, 946, 947.
 новићи у Табановићу, 976.
 товићи у Кличевцу, 713, 715.
 товићи у Оглађеновцу, 821.
 ниновићи у Кад. Луци, 693.
 вићи у Лајковцу, 748, 750.
 ковић Дамњан из Котешине,
 1.
 ковићи у Баху, 527.
 тићи у Г. Лајковцу, 743.
 тићи у Лесковицама, 763, 764.
 тићи у Кад. Луци, 693.
 тићи у Кличевцу, 713, 715.
 тићи на Стублу, 963, 965.
 војевићи у Валиновићу, 523.
 војевићи у Берковцу, 550, 552.
 војевићи у Бранеговићу, 567.
 војевићи у Братачићу, 574.
 војевићи у Врачевићу, 614.
 војевићи у Вурђевцу, 665, 666.
 војевићи у Златарићу, 679, 683.
 војевићи у Г. Лајковцу, 743, 746.
 војевићи у Лајковцу, 746, 750.
 војевићи у Лелићу, 755.
 војевићи у Мионици, 804.
 војевићи у Осеченици, 826.
 војевићи у Совчу, 946.
 војевићи у Табановићу, 978.
 војевићи Тубравнићу, 981, 985.
 јаповићи (Станковићи) у Пр-
 вору, 890.

Милинковићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Милинковићи у Бријежју, 578.
 Милинковићи у Г. Буковици, 594.
 Милинковићи у Велишевцима, 602.
 Милинковићи у Лозници, 770, 771.
 Милинковићи у Лопатњу, 775, 779.
 Милинковићи у Пауцима, 851, 854,
 877.
 Милинковићи у Планиници, 862, 864.
 Милинковићи у Попадићима, 869.
 Милинковићи у Придворници, 880.
 Милинковићи у Причевићу, 886—888.
 Милинковићи у Осечини, 830, 830.
 Милинковић Танаско, поп из При-
 чевића, 889.
 Милиновићи у Санковићу, 928, 930.
 Милиновићи у Табановићу, 975.
 Милосављевићи у Берковцу, 550.
 Милосављевићи у Бошњановићу, 564.
 Милосављевићи у Дулају, 657.
 Милосављевићи у Команицама, 726.
 Милосављевићи у Г. Мушићу, 813,
 814.
 Милосављевићи у Оглађеновцу, 821.
 Милосављевићи у Туђину, 987.
 Милосављевићи у Шушеоци, 1001,
 1004.
 Милосављевић — Гордић Никола,
 учитељ, 969.
 Милићевићи у Беомужеву, 547.
 Милићевићи у Бранеговићу, 567, 568,
 878.
 Милићевићи у Брезовицама, 583.
 Милићевићи у Вртиглавима, 618.
 Милићевићи у Дучићу, 661, 663.
 Милићевићи у Зарубама, 676, 677.
 Милићевићи у Осечини, 830.
 Милићевићи у Рабасу, 894, 895.
 Милићевићи у Равницама, 897, 899.
 Милићевићи у Пеневцу, 855, 856.
 Милићевићи у Придворници, 880, 881.
 Милићевићи у Совчу, 946.
 Милићевић Милан Ђ., академик, 483,
 551, 717, 718, 736, 744, 791, 800,
 1002.
 Милићи у Близову, 554.
 Милићи у Врачевићу, 615, 617.
 Милићи у Вујиновачи, 622, 625.
 Милићи у Кад. Луци, 693.

- Милићи у Стрмову, 957, 958.
 Милићи у Толићима, 980, 981.
 Миличанац Радојина, 795.
 Миличанац Митар, 795, 796.
 Миличићи у Козличу, 723.
 Миловановићи у Г. Буковини, 594.
 Миловановићи у Базиновићу, 523.
 Миловановићи—Стакићи у Бачевци-
 ма, 532.
 Миловановићи у Баху, 527.
 Миловановићи I у Белошевцу, 542,
 545.
 Миловановићи II у Белошевцу, 542,
 545.
 Миловановићи у Бријезђу, 578.
 Миловановић Јовица, чича из Бри-
 језђа, 579.
 Миловановићи у Велишевцима, 602,
 603.
 Миловановићи у Вировцима, 607, 608.
 Миловановићи у Врачевићу, 614.
 Миловановићи у Дучићу, 661.
 Миловановићи у Жабарима, 669.
 Миловановићи у Ковачицама, 721,
 722.
 Миловановићи у Лајковцу, 748.
 Миловановићи у Лесковицама, 764.
 Миловановићи у Лопатљу, 775.
 Миловановићи у Мар. Цркви, 792.
 Миловановићи у Миличници, 794,
 796.
 Миловановићи у Мioniци, 799, 802,
 804.
 Миловановићи II у Мioniци, 803.
 Миловановићи у Плушцу, 865, 867.
 Миловановићи у Подучкама, 875, 878.
 Миловановићи у Придворици, 880,
 881.
 Миловановићи у Ракарима, 909, 911.
 Миловановићи у Санковићу, 928, 930.
 Миловановићи у Седларима, 931, 933.
 Миловановићи у Славковини, 937,
 940.
 Миловановићи у Табановићу, 976.
 Миловановићи у Цветановцима, 993,
 995.
 Миловановићи I у Цриљеву, 997,
 999.
 Миловановићи II у Цриљеву, 997,
 999.
 Милосављевићи у Вировцима, 607,
 608.
 Милосављевићи у Врачевићу, 615.
 Милосављевићи у Вртиглавима, 618,
 620.
 Милосављевићи у Дучићу, 661.
 Милосављевићи у Јошеви, 690, 691.
 Милосављевићи у Мајиновићу, 786,
 787.
 Милосављевићи у Г. Мушићу, 813,
 814.
 Милосављевићи у Попадићима, 869,
 870.
 Милосављевићи у Подучкама, 875,
 878.
 Милосављевићи у Сятарицама, 934,
 935.
 Милосављевићи у Струганику, 960,
 961.
 Милош, кнез српски, 612, 616, 666,
 714, 733, 739, 742, 757, 777, 796, 892.
 Милошевићи у Беоужеву, 546.
 Милошевићи у Бријезђу, 578.
 Милошевићи у Бујачићу, 587.
 Милошевићи у Вртиглавима, 618.
 Милошевићи у Дучићу, 661.
 Милошевићи у Клинцима, 712.
 Милошевићи у Латковићу, 751, 753.
 Милошевићи у Лукавцу, 781, 782.
 Милошевићи у Д. Мушићу, 816, 817.
 Милошевићи у Осечини, 830, 832.
 Милошевићи у Остружњу, 838, 839.
 Милошевићи у Придворици, 880, 881.
 Милошевићи у Стан. Реци, 948, 951.
 Милошевићи у Табановићу, 975, 976.
 Милошевићи у Толићима, 980, 981.
 Милутић, краљ српски, 354.
 Милутиновић Грујица из Санкови-
 ћа, 929.
 Милутиновић Јовица кнез, 989.
 Милутиновић Пантелија, 929.
 Милутиновићи у Белошевцу, 542, 544.
 Милутиновићи у Берковцу, 550, 552.
 Милутиновићи у Брезовицама, 582,
 583.
 Милутиновићи у Драгивеци, 649.
 Милутиновићи у Златарићу, 679.
 Милутиновићи у Лајковцу, 748, 750.

новићи у Лозници, 740, 772.
новићи у Мајиновићу, 786.
новићи Словцу, 942, 944.
ићи у Подучама, 875, 877.
ићи у Златарићу, 474, 491,
683.

у Баху, 527.
у Драчићу, 654.
у Жабарима, 669.

— Радобичи у Радобичу, 900
2.

Радоба из Радобича, 901.

у Лопатцу, 773, 775, 776, 778.

ићи у Лозници, 770, 772.

ићи у Баб. Луци, 519, 521.

ићи у Бујачићу, 587, 589.

ићи у Г. Буковици, 594.

ићи I у Жабарима, 668—670.

ићи II у Жабарима, 669.

ићи у Кланци, 702, 704.

ићи у Куницама, 740, 741.

ићи у Лесковицама, 763.

ићи у Лозници, 770.

ићи у Маљевићу, 509, 778,

ићи у Пенелевцу, 855, 856.

ићи у Подучама, 875.

ићи у Причевићу, 885—888.

ићи у Стапару, 952.

ићи у Лукавцу, 781.

ићи у Јајчићу, 685, 687.

иновичи у Рађ. Селу, 903

иновичи у Сандаку, 925, 926.

и у Жабарима, 669, 671.

и у Осеченици, 826.

и у Пауницама, 851, 853.

ићи у Баб. Луци, 519, 522.

ићи у Вадиновићу, 523, 525

ићи у Бобови, 557.

ићи у Богатићу, 561.

ићи у Брезовицама, 583.

ићи у Бријешћу, 578, 580.

ићи у Веселиновицама, 605.

ићи у Врачевићу, 615.

ићи у Голупцу, 627.

ићи у Грабовици, 630.

ићи у Душљају, 657, 659, 683.

ићи I у Дучићу, 661, 663.

Митровићи II у Дучићу, 661, 663.

Митровићи III у Дучићу, 661, 664.

Митровићи у Ковачицама, 721.

Митровићи у Козличићу, 723.

Митровићи I у Котешници, 729.

Митровићи II у Котешници, 729.

Митровићи у Крчмару, 734.

Митровићи I у Латковићу, 751, 752.

Митровићи II у Латковићу, 752.

Митровићи у Лесковицама, 763.

Митровићи у Лозници, 770, 772.

Митровићи у Лопатцу, 775.

Митровићи у Мајиновићу, 786.

Митровићи у Маљевићу, 788.

Митровићи у Оглађеновцу, 821.

Митровићи у Пауницама, 851, 853.

Митровићи у Пенелевцу, 855.

Митровићи у Причевићу, 886, 888
890.

Митровићи у Привору, 890.

Митровићи у Славковици, 937, 939.

Митровићи у Совчу, 946.

Митровићи у Суводању, 967, 969.

Митровићи у Табановићу, 978.

Митрофан, владика ваљевски, 359.

Мићановић Ђока из Кланца, 711.

Мићановићи у Кланцима, 710, 711.

Мићановићи у Паштраћима, 847, 849.

Мићићи у Братачићу, 574, 576.

Мићићи у Брезовицама, 583.

Мићићи у Душљају, 657.

Мићићи у Мајиновићу, 786.

Мићићи у Миличници, 794, 797.

Мићићи у Мионици, 804.

Мићићи у Г. Мушићу, 812.

Мићићи у Рађ. Селу, 903, 904.

Мићићи у Ситарницама, 934, 935.

Мићовићи у Богатићу, 561.

Мићовићи у Рајковићу, 906, 907.

Миханловићи I у Бабајићу, 514,
516.

Миханловићи II у Бабајићу, 514,
516.

Миханловићи у Баб. Луци, 519, 522.

Миханловићи у Вировицама, 607.

Миханловићи у Врачевићу, 614.

Миханловићи у Јајчићу, 685, 686.

Миханловићи (Лештаре) у Лопатцу,
775.

- Михаиловићи у Осечини, 830, 832.
 Михаиловићи у Паушцу, 865.
 Михаиловићи у Понадињима, 510, 869.
 Михаиловићи на Стублу, 963—965.
 Михаиловићи у Суводању, 967, 970.
 Михаиловићи у Цветановцима, 993, 994.
 Михаиловићи (Мијићи) у Шутоци, 1001.
 Мишићи у Лесковицама, 764.
 Мишићи у Прњавору, 890.
 Мишићи у Рађ. Селу, 903, 904.
 Мишковић Груја, оџипир из К. Луке, 695.
 Мишковић Ранко из Лелића, 757.
 Мишковићи у Бачевцима, 532, 535.
 Мишковићи у Кад. Луци, 693, 695, 819.
 Мишковићи у Лајковцу, 748, 750.
 Мишковићи у Лелићу, 755.
 Мишковићи у Попучкама, 875, 877.
 Мишовићи у Г. Лајковцу, 743.
 Мишовићи у Лукавцу, 781, 784.
 Мишовићи у Рајковићу, 906, 908.
 Мишовићи у Струганику, 959—961.
 Младеновић Георгије из Суводања, 969.
 Младеновићи у Драгјевини, 648.
 Младеновићи у Г. Лајковцу, 743, 746.
 Младеновићи у Златарићу, 679, 682.
 Младеновићи у Осечини, 829—831.
 Младеновићи у Суводању, 967, 969.
 Мојићи у Брезовцима, 482, 583—585, 758.
 Мојовићи у Робајама, 920, 922.
 Мојсловићи у Дегурићу, 640—642.
 Мојсловићи у Златарићу, 679, 680.
 Молер Петар из Баб. Луке, 357—359, 521.
 Молеровић — Костић Никола, 616.
 Молеровићи у Врачевићу, 614, 615.
 Мосуровићи у Зарубама, 676, 677.
 Мрдићи у Крчмару, 735, 738, 772.
 Мршовићи у Белошешцу, 542, 545.
 Мршовићи у Туђину, 987, 989.
 Мукићи у Кланци, 510, 702, 703.
 Муњићи у Грацу, 634, 636.
 Муњићи у Дегурићу, 641.
 Мурат-ага спахија, 405.
 Мустај-баша Гуша, 711.
 Мустај-паша, 404, 475.
 Мутићи у Бујачићу, 587, 589.
 Мутићи у Грацу, 634, 636.
 Мушовци у Берковцу, 550, 552, 686.
 Муштеријићи у Г. Лајковцу, 743.
 Најперг, граф, 474.
 Настићи у Бујачићу, 587, 589.
 Настићи у Команицама, 726.
 Настићи у Лесковицама, 763, 768.
 Настићи у Лозници, 770.
 Настићи у Остружњу, 838, 839.
 Недић Глигорије из Осечине, 831.
 Недић Дамњан из Осечине, 831.
 Недић Михаило из Осечине, 831.
 Недићи у Бошњановићу, 564.
 Недићи у Брезовицама, 583.
 Недићи I у Лелићу, 755.
 Недићи II у Лелићу, 758.
 Недићи у Лопатцу, 775.
 Недићи у Осечини, 829, 831.
 Недићи у Ставару, 952.
 Недељковићи у Гувини, 638.
 Недељковићи у Кланци, 702.
 Недељковићи у Крчмару, 734.
 Недељковићи у Лајковцу, 748, 750.
 Недељковићи у Палежници, 844.
 Недељковићи у Паушцу, 865.
 Недељковићи у Санковићу, 928, 929.
 Недуловићи у Радобићу, 901, 902.
 Немци (народ), 464, 485.
 Немчевићи у Сребрници, 682.
 Ненадовић Алекса, кнез, 357, 358, 571, 572, 714.
 Ненадовић Јаков, војвода, 358, 359, 571, 714, 751.
 Ненадовић Јеврем, 466, 715.
 Ненадовић Љуба, 578.
 Ненадовић Матија, прота, 357—359, 404, 457, 460, 469, 470, 555, 570 до 572, 681, 709, 714, 728, 730, 731, 771, 795, 823, 943.
 Ненадовићи у Бранковини, 405.
 Ненадовићи у Велишевцима, 602.
 Ненадовићи у Вировцима, 607.
 Ненадовићи у Грабовици, 630, 631.
 Ненадовићи у Грацу, 634, 636.
 Ненадовићи у Кључу, 717.

довићи у Команицама, 726, 727.
 довићи у Котешници, 729, 731.
 довићи у Паштрићима, 869.
 довићи у Осечини, 830, 832.
 оровићи у Дучићу, 661.
 оровићи у Кланци, 702.
 оровићи у Кључу, 717, 719.
 оровићи у Ребељу, 916, 918.
 а Терзија из Бачеваца, 535.
 ићи у Грабовици, 630.
 ићи у Славковици, 937—941.
 ковићи у Баб. Луци, 519, 521.
 ковићи у Врачевићу, 614, 617.
 ковићи у Лајковцу, 748, 750.
 ковићи у Пријездићима, 882.
 ковићи Табановићу, 978.
 ковићи у Толићима, 979—981.
 ићи у Грабовици, 630.
 ићи у Буковцу, 591, 592, 827.
 товићи у Г. Буковци, 595,
 8.
 њевићи у Тубравићу, 983, 984.
 олићи у Бабајићу, 514—516.
 олићи у Бошњановићу, 564.
 олићи у Брезовицама, 583.
 олићи у Бријежу, 578, 581.
 олићи у Бујачићу, 587.
 олићи у Гуњици, 638.
 олићи у Дегурићу, 641.
 олићи у Дучићу, 661.
 олићи у Златарићу, 679.
 олићи у Котешници, 729.
 олићи т Лелићу, 755.
 олићи у Лопатњу, 775.
 олићи у Лукавцу, 781, 784.
 олићи у Маљевићу, 788, 789.
 олићи у Мионици, 803.
 олићи у Ракарима, 909, 911.
 олићи у Славковици, 937.
 олићи на Стубау, 963, 965.
 олићи у Суводану, 967.
 олићи у Табановићу, 978, 979.
 олићи у Толићима, 980, 981.
 олићи у Тулину, 987.
 овићи у Бобови, 557.
 овићи у Драгијевици, 648, 652.
 овићи у Дучићу, 661, 663.
 овићи у Маљевићу, 788.
 овићи у Наномјру, 818.

Нияковићи у Оглађеновцу, 821, 823.
 Ниновићи у Бачевцима, 532.
 Нипчићи у Црњавору, 890, 893.
 Нићифоровићи у Клашњићу, 705.
 Нићифоровићи — Кецићи у Повуч-
 кама, 875, 877.
 Новаковићи у Баб. Луци, 519.
 Новаковићи у Балиновићу, 523, 524.
 Новаковићи у Баху, 527.
 Новаковићи у Белићу, 537.
 Новаковићи у Беломевцу, 542, 545.
 Новаковићи у Берковцу, 550.
 Новаковићи у Бујачићу, 587, 589.
 Новаковићи у Грацу, 634, 636.
 Новаковићи у Грабовици, 630, 632.
 Новаковићи у Гуњици, 638.
 Новаковићи у Дучићу, 661.
 Новаковићи у Јајчићу, 685.
 Новаковићи у Г. Лајковцу, 743, 817.
 Новаковићи у Мионици, 803.
 Новаковићи у Осечини, 830, 832.
 Новаковићи у Сушици, 973.
 Новаковићи у Табановићу, 975, 976.
 Новаковићи у Толићима, 980, 981.
 Новаковићи у Црниљеву, 997, 998.
 Новаковић Стојан, академик, 354,
 358, 411, 432, 469, 470.
 Новковићи у Пријездићима, 882, 883.
 Новитовићи у Дивцима, 644, 646.

Обилић Милош, 464, 551, 795.
 Обрадиновићи у Врагочаници, 612.
 Обрадовићи у Бачевцима, 532.
 Обрадовићи у Бобови, 557, 558.
 Обрадовићи у Бошњановићу, 564.
 Обрадовићи у Д. Буковци, 599.
 Обрадовићи у Врачевићу, 615.
 Обрадовићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Обрадовићи у Дегурићу, 641.
 Обрадовићи у Дучићу, 661.
 Обрадовићи у Забрдици, 673, 674.
 Обрадовићи у Златарићу, 679, 683.
 Обрадовићи у Јајчићу, 685, 686.
 Обрадовићи I у Команицама, 726.
 Обрадовићи II у Команицама, 726, 727.
 Обрадовићи у Лесковицама, 389, 763,
 764.
 Обрадовићи у Лопатњу, 775.
 Обрадовићи у Миличаници, 794, 797.

Обрадовићи у Мионици, 803, 804.
 Обрадовићи у Палежници, 844, 845.
 Обрадовићи у Паштрићима, 869, 870.
 Обрадовићи у Петњани, 858, 861.
 Обрадовићи у Прњавору, 890.
 Обрадовићи у Ракарима, 909—911.
 Обрадовићи у Санковићу, 928, 929.
 Обрадовићи у Седларима, 931, 933.
 Обрадовићи у Славковици, 937, 940.
 Обрадовићи у Стан. Реци, 649, 950.
 Обренићи у Д. Мушићу, 816, 818.
 Обренићи Јеврем, 791.
 Обренићи у Равњима, 897, 899.
 Обри (народ), 353.
 Обућине у Вачевцима, 532, 535, 620.
 Озимковићи у Лозници, 770, 772.
 Омерица Турчин из Ваљева, 357.
 Ормановићи на Сандаљу, 925, 926.
 Остојићи у Драгјевци, 649.
 Остојићи у Дучићу, 661, 663.
 Остојићи у Клавници, 704, 706.
 Остојићи у Кључу, 717, 719.
 Остојићи у Лелићу, 755.
 Остојићи у Лесковицама, 762, 763.
 Остојићи у Маљеву, 788, 789.
 Остојићи у Понадићима, 869, 870.
 Остојићи у Стрмову, 957, 958.
 Остојићи у Шушеци, 1004.

Павићи у Бранковици, 570.
 Павићи у Зарубама, 675—677, 878.
 Павићи у Паушцу, 866, 867.
 Павловићи у Бабајићу, 514, 516.
 Павловићи у Бошњановићу, 564.
 Павловићи у Бујачићу, 587—589.
 Павловићи у Г. Буковци, 594.
 Павловићи у Голуцу, 627.
 Павловићи у Дучићу, 661.
 Павловићи у Жабарима, 669.
 Павловићи у Јајчићу, 685, 686.
 Павловићи—Маринковићи у Лајковцу, 748, 750.
 Павловићи у Лајковцу, 748, 750.
 Павловићи у Латковићу, 751, 752.
 Павловићи у Лесковицама, 763, 764.
 Павловићи у Ловатцу, 775.
 Павловићи у Мајиновићу, 786.
 Павловићи у Маљеву, 788.

Павловићи у Миличици, 794.
 Павловићи у Мрчићима, 809, 811.
 Павловићи у Оглађеновцу, 821.
 Павловићи у Остружцу, 838, 840.
 Павловићи—Савићи у Паштрићима, 846, 848.
 Павловићи у Печелевцу, 855.
 Павловићи у Понадићима, 869, 870.
 Павловићи у Прњавору, 890.
 Павловићи у Ракарима, в. Чараши.
 Павловићи I у Ратковцима, 913, 914.
 Павловићи II у Ратковцима, 913, 914.
 Павловићи у Сочу, 946.
 Павловићи на Стублу, 963, 964.
 Павловићи у Сушци, 973.
 Павловићи у Тунашцима, 990, 991.
 Павловићи у Цветановцима, 993, 995.
 Павловићи у Црнићеву, 997.
 Павловићи у Шушеци, 1001, 1004.
 Павловићи у Марк Цркви, 790, 792.
 Павловићи у Попучкама, 875, 879.
 Павловићи у Славковици, 937, 940.
 Павловићи у Пријездићима, 882, 883, 884.
 Пајићи у Г. Буковци, 595, 598.
 Пајићи у Мионици, 799, 801.
 Пајићи у Попучкама, 875, 877.
 Пајићи у Цветановцима, 993, 995.
 Пајсеје, владика ваљевски, 359.
 Палавистрији у Паштрићима, 847, до 849.
 Палеженићи у табачком Прову 844.
 Пандуровићи у Г. Буковци, 594.
 Панићи у Ваб. Луци, 519, 521.
 Панићи у Белошцу, 542.
 Панићи у Веомужеву, 546.
 Панићи у Вировцима, 881.
 Панићи I у Грабовци, 630.
 Панићи II у Грабовци, 630, 632.
 Панићи у Дивцима, 644.
 Панићи у Дупљају, 657, 658.
 Панићи у Жабарима, 669.
 Панићи у Јосеви, 690, 691.
 Панићи у Попучкама, 875, 879.
 Панићи у Придворци, 880, 881.
 Пановићи у Планиници, 862, 864.
 Пантелићи у Баху, 527.
 Пантелићи у Вачевцима, 532.

- Пантелићи у Белешевцима, 542, 544.
 Пантелићи у Вратачићу, 574.
 Пантелићи у Г. Буковици, 594.
 Пантелићи—Таурци у Лесковицама, 763.
 Пантелићи у Лопатцу, 775.
 Пантелићи у Паушцу, 865, 867.
 Пантелићи у Рабасу, 894, 896.
 Пантелићи у Стан. Реци, 949, 950.
 Пантелићи у Стрмову, 937, 958.
 Пантелићи у Тубравићу, 987, 985.
 Пантелићи у Табачићу, 975—978.
 Пантелићи у Црилеву, 997, 999.
 Пантићи у Вабајићу, 514, 515.
 Пантићи у Гувици, 638.
 Пантићи у Кал. Луци, 693.
 Пантићи у Котешници, 729.
 Пантићи у Лукавцу, 781, 783.
 Пантићи у Попучкама, 875, 879.
 Пантићи у Табачићу, 975, 976.
 Пантовићи у Крчмару, 734.
 Панићи у Дегурћу, 641.
 Папићи—Павловићи у Команицама, 726, 727, 848, 870.
 Папићи у Оглађеновцу, 821.
 Параментићи у В. Пољу, 539, 540.
 Параментићи у Седарима, 931, 932.
 Парамунци у Крчмару, 735, 738.
 Параћинац у Ракарима, 909, 911.
 Паспаљевићи у Берковцу, 550.
 Патијаревићи у Забрдици, 673, 674.
 Пауновићи у Белешевцу, 542.
 Пауновићи у Дозници, 770, 772.
 Пауновићи у Малевићу, 788.
 Пауновићи у Палежници, 844, 845.
 Пауновићи у Попадићима, 869, 870.
 Пауновићи у Санковићу, 928, 929.
 Пауновићи у Струганику, 960, 961.
 Пауновићи у Цветановцима, 993, 995.
 Пејатовићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Пејић Маринко, из Белешевца, 543.
 Пејићи у Белешевцу, 542.
 Пејићи у Докмиру, 521.
 Пејићи у Дучићу, 661.
 Пејићи I у Куницама, 740.
 Пејићи II у Куницама, 740, 741.
 Пејићи у Лесковицама, 763, 764.
 Пејићи у Осеченици, 592, 826, 827.
 Пејићи у Попучкама, 875, 879.
 Пејићи у Робајама, 920, 922.
 Пејићи у Шушеоци, 1002, 1003.
 Пејичићи у Врачевићу, 615, 617.
 Пејовић Крестан, учитељ, 889.
 Пејичићи у Вабајићу, 514, 515.
 Пекићи на Сандаљу, 928, 929.
 Пеловићи у Кличевицу, 713, 715.
 Пенгићи у Осадићу, 836.
 Перићи у Д. Буковици, 599, 600.
 Перићи у Миличици, 794, 796.
 Перићи у Мионици, 799.
 Перићи у Робајама, 920, 922.
 Перићи у Стрмову, 957, 958.
 Перишићи у Златарићу, 679, 683.
 Перишићи у Латковићу, 751, 752.
 Перишићи у Петњици, 858, 861.
 Перишићи у Равницама, 897, 899.
 Перишићи у Сувадицу, 967, 970.
 Перишићи у Сущици, 971, 973, 974.
 Перовићи у Г. Лајковцу, 743.
 Петаковић Нинџифор из Г. Буковице, 596.
 Петаковићи у Г. Буковици, 594, 596, 597.
 Петанчић Феликс, научник, 468.
 Петарићи у Причевићу, 886, 888.
 Петковићи у Бошњановићу, 564, 565.
 Петковићи у Вујиновићу, 623, 625.
 Петковићи у Котешници, 729, 731.
 Петковићи у Лајковцу, 748, 750.
 Петковићи у Мионици, 799.
 Петковићи у Палежници, 844.
 Петковићи у Плавници, 862, 863.
 Петрашевићи у Робајама, 919, 920, 922.
 Петрићи у Беомужеву, 548.
 Петрићи у Златарићу, 679, 683.
 Петрићи у Јасеници, 688.
 Петрићи у Крчмару, 735, 738.
 Петрићи у Дозници, 770, 771.
 Петрићи на Стублу, 963, 964.
 Петровић Гаја, из Шушеоке, 1003, 1004.
 Петровић Мита, 475, 480.
 Петровић Сима, пош из Бранковице, 572.
 Петровић Светозар, пош из Бранковице, 517, 553, 569, 672, 689, 722, 893.

- Петровићи у Бадиновићу, 523.
 Петровићи у Баху, 527.
 Петровићи у Баченцима, 532.
 Петровићи у Белошевићу, 542, 545.
 Петровићи у Беоумжевићу, 547.
 Петровићи у Бранеговићу, 567.
 Петровићи у Бранковини, 570, 572.
 Петровићи у Брезовицама, 583.
 Петровићи у Д. Буковици, 599, 600.
 Петровићи I у Велишевцима, 602, 603.
 Петровићи II у Велишевцима, 602.
 Петровићи у Веселиновићима, 605.
 Петровићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Петровићи у Вујиновича, 623, 625.
 Петровићи I у Грабовици, 630, 631.
 Петровићи II у Грабовици, 630, 632.
 Петровићи у Грацу, 634.
 Петровићи у Дегурићу, 641, 642.
 Петровићи у Дивцима, 644, 646.
 Петровићи у Драгијевићима, 649, 648.
 Петровићи у Дуљају, 657, 659.
 Петровићи I у Дучићу, 661, 663.
 Петровићи II у Дучићу, 661, 663.
 Петровићи I у Златарићу, 679.
 Петровићи II у Златарићу, 679, 683.
 Петровићи III у Златарићу, 679, 683.
 Петровићи — Милутиновићи у Златарићу, 679, 682.
 Петровићи у Клавници, 702, 703.
 Петровићи у Клиницима, 707, 710.
 Петровићи у Ковачицама, 721.
 Петровићи у Команицама, 726.
 Петровићи I у Лајковцу, 748.
 Петровићи II у Лајковцу, 748.
 Петровићи I у Латковићу, 751, 752.
 Петровићи II у Латковићу, 751, 753.
 Петровићи у Лесковицама, 761, 768.
 Петровићи у Буковцу, 781, 784.
 Петровићи у Милићиници, 794, 797.
 Петровићи у вар. Мионици, 804.
 Петровићи у селу Мионици, 799, 802.
 Петровићи I у Мрчићима, 809, 811.
 Петровићи II у Мрчићима, 809.
 Петровићи у Г. Мушићу, 813, 814.
 Петровићи у Оглађеновцу, 821.
 Петровићи у Осеченици, 826.
 Петровићи у Осечини, 830.
 Петровићи у Остружњу, 837, 839.
 Петровићи у Паклама, 841, 842.
 Петровићи у Палежници, 844, 845.
 Петровићи у Пауницама, 851, 854.
 Петровићи у Паштрићима, 847—849.
 Петровићи у Планиници, 862, 863.
 Петровићи у Причевићу, 886, 888.
 Петровићи у Прњавору, 892.
 Петровићи у Рабасу, 894, 895.
 Петровићи у Ракарима, 909, 911.
 Петровићи у Ратковцима, 913, 914.
 Петровићи у Сидлају, 925, 926.
 Петровићи у Седларима, 931, 933.
 Петровићи у Славокици, 937, 941.
 Петровићи у Слопцу, 942.
 Петровићи I у Стрмону, 957, 958.
 Петровићи II у Стрмону, 957, 958.
 Петровићи III у Стрмону, 957, 958.
 Петровићи у Суводању, 967.
 Петровићи у Табановићу, 975, 976.
 Петровићи у Тодор. Доли, 977, 978.
 Петровићи у Тубравићу, 983, 985.
 Петровићи у Цветановићима, 993, 994.
 Петровијевићи у Латковићу, 751.
 Петровијевићи — Шурковићи, у Луковцу, 781, 783.
 Петровијевићи у Попучама, 875, 878.
 Петровијевићи у Пријездићима, 882.
 Петровијевићи — Ристићи у Рабавићу, 900, 901.
 Петровијевићи у Ратковцима, 913.
 Петровићи у Вобови, 557, 558.
 Петровићи у Оглађеновцу, 821.
 Петровићи у Осладићу, 836.
 Петровићи у Суводању, 970.
 Петровићи у Туђину, 987, 989.
 Печурчићи у Прњавору, 892.
 Пешићи у Грабовици, 630, 631.
 Пешићи у Ребељу, 916, 918.
 Пиваљевевићи у Кључу, 717, 719.
 Пиваљевевићи у Рајковићу, 906, 908.
 Пивићи у Веселиновићима, 605.
 Пијевчевићи у Попарима, 872, 873.
 Пимићи у Дуљају, 657, 659.
 Пирга Кресан, бузугбама, 918.
 Пиргићи у Ребељу, 916—918.
 Планићи у Бријежју, 578.
 Планићи у Дивцима, 644, 646.
 Плећићи у Осладићу, 834—836.

- Позановићи у Бујачићу, 587, 589.
 Позановићи у Равњима, 897, 899.
 Полићи у Латковићу, 751, 753.
 Попарац Јован, оснивач с. Попара, 873.
 Попаре у Билећ. Рудинама, 872, 873.
 Поповић Јевта, прота са Стубла, 488, 965.
 Поповић Софроније, игуман м. Рибнице, 849.
 Поповићи у Бабајићу, 516.
 Поповићи I у Ваху, 489, 527, 530.
 Поповићи II у Ваху, 489, 517, 540.
 Поповићи у Белошевцу, 542, 544.
 Поповићи у Беомужеву, 546, 548.
 Поповићи у Близону, 554.
 Поповићи у Г. Буковици, 594.
 Поповићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Поповићи у Вујиновачи, 622, 625.
 Поповићи у Драчићу, 654, 655.
 Поповићи у Дивцима, 489, 644, 645.
 Поповићи у Команицама, 726.
 Поповићи у Лопатљу, 775.
 Поповићи у Лукавцу, 781, 784.
 Поповићи у Миличаници, 794, 797.
 Поповићи у Мионици, 803.
 Поповићи у Мрчићима, 809.
 Поповићи у Планиници, 862, 864.
 Поповићи у Паушцу, 865, 867.
 Поповићи I у Причевићу, 886, 888.
 Поповићи II у Причевићу, 886, 889.
 Поповићи у Радобићу, 900—902.
 Поповићи у Славковици, 937, 941.
 Поповићи у Струганику, 960, 961.
 Поповићи на Стублу, 963, 965.
 Поточићи у Каменици, 699.
 Порфиригенит, грчки историк, 853.
 Порча-ага, Турчин из Ваљева, 405.
 Продановићи у Г. Буковици, 594, 597.
 Продановићи у Дучићу, 661.
 Продановићи у Клицима, 510, 707, 708, 711.
 Продановићи у Мионици, 804.
 Прокићи у Белошевцу, 542.
 Прокићи у Команицама, 726.
 Прокићи у О ечици, 830.
 Протић Милорад, поп из Каменице, 696, 698, 833, 986.
 Протићи у Г. Буковици, 594.
 Протићи у Врачевићу, 614—616.
 Протићи у Каменици, 699.
 Протићи у Лопатљу, 775, 779.
 Протићи у Осечини, 830, 833.
 Пурићи у Г. Буковици, 594, 595, 598, 953.
 Пурићи у Ребељу, 916, 917.
 Путиковићи у Кључу, 717.
 Пуцаревићи у Совчу, 946, 947.
 Пушићи у Забрдици, 673, 674.
 Рабас Јован, судија, 1804. год., 895.
 Равићи у Попучкама, 875, 878.
 Раденковићи у Врачевићу, 614, 616.
 Радивојевићи у Велишевцима, 602.
 Радивојевићи у Драчићу, 654, 655.
 Радивојевићи у Јајчићу, 685.
 Радивојевићи у Лопатљу, 775.
 Радивојевићи у Мајиновићу, 786.
 Радивојевићи у Печељевцу, 854.
 Радивојевићи у Попадићима, 869.
 Радивојевићи у Ратковцима, 913, 914.
 Радивојевићи — Дујићи у Славковици, 937.
 Радивојевићи у Табановићу, 975, 976.
 Радићи у Бабајићу, 516.
 Радићи у Брезовицама, 583.
 Радићи у Рађ. Селу, 904.
 Радисављевићи у Велишевцима, 602, 603.
 Радовановић Светозар Dr., проф., 379, 996.
 Радовановићи у Беомужеву, 546, 548.
 Радовановићи у Бобови, 557, 559.
 Радовановићи у Вошњановићу, 564, 565.
 Радовановићи у Велишевцима, 602.
 Радовановићи у Веселиновцима, 605.
 Радовановићи у Вировцима, 607.
 Радовановићи у Врагочаници, 612.
 Радовановићи у Врачевићу, 614.
 Радовановићи у Вртиглавима, 618.
 Радовановићи у Гуњици, 638.
 Радовановићи у Драгијевици, 648.
 Радовановићи I у Дупљају, 620, 657 до 659.
 Радовановићи II у Дупљају, 657, 659.

- Радовановићи у Дучићу, 661.
 Радовановићи—Савићи у Златарићу, 679, 682.
 Радовановићи у Јајчићу, 685.
 Радовановићи у Кованицама, 726.
 Радовановићи у Крчмару, 734, 736.
 Радовановићи у Лајковцу, 748.
 Радовановићи у Делићу, 755.
 Радовановићи у Миличици, 794, 797.
 Радовановићи у Мионици, 804.
 Радовановићи—Спирковићи у Д. Мушићу, 816.
 Радовановићи у Наномиру, 818, 819.
 Радовановићи у Прњавору, 890, 892.
 Радовановићи у Стрмцу, 957, 958.
 Радовановићи на Стублу, 963, 964.
 Радовановићи у Толићима, 981.
 Радовановићи у Тубравићу, 983, 985.
 Радовановићи у Цветаовицима, 994.
 Радовановић Мата, из Београда, 666.
 Радовићи у Грацу, 634.
 Радовићи у Ђурђевцу, 664—666, 908.
 Радовићи у Жабарима, 669.
 Радовићи у Клашњићу, 705, 706.
 Радовићи I у Лесковицама, 763.
 Радовићи II у Лесковицама, 763.
 Радовићи у Кичевцу, 713, 715.
 Радовићи у Осеченици, 820, 828.
 Радовићи у Рајковићу, 908, 908.
 Радовићи у Сандаљу, 925, 926.
 Радовићи у Славковици, 937, 940.
 Радојевићи у Ваб. Луци, 519, 522.
 Радојевићи у Лајковцу, 750.
 Радојичићи у Балиновићу, 523.
 Радојичићи у Бачевцима, 532.
 Радојичићи I у Лајковцу, 748, 750.
 Радојичићи II у Лајковцу, 748, 750.
 Радојичићи у Делићу, 755.
 Радојичићи у Малевићу, 788, 789.
 Радојичићи у Оглађеновцу, 821, 824.
 Радојичићи у Остружњу, 838, 839.
 Радојичићи у Попучкама, 875, 878.
 Радојичићи у Придворици, 800.
 Радојичићи у Радобићу, 901, 902.
 Радојичићи у Ракарима, 909, 910.
 Радојичићи у Седларима, 931, 933.
 Радојичићи у Совцу, 946.
 Радомировић Марко, буљубаша, 944.
 Радомировићи у Словцу, 944.
 Радоњићи у Врачевићу, 615.
 Радоњићи у Лозници, 771.
 Радоњићи у Равићима, 636, 897, 899.
 Радосављевић Антоније, каветан, 758.
 Радосављевићи у Бујачићу, 587, 589.
 Радосављевићи у Врачевићу, 615, 617.
 Радосављевићи у Златарићу, 679.
 Радосављевићи у Делићу, 755.
 Радосављевићи—Швабићи у Лозници, 770, 772.
 Радосављевићи у Мрчићима, 809.
 Радосављевићи у Д. Мушићу, 816, 817.
 Радосављевићи у Шауничама, 851, 853 в. Кузе.
 Радосављевићи у Петњици, 858, 861.
 Радосављевићи у Равићима, 913, 924.
 Радосављевићи у Табановићу, 977, 978.
 Радосављевићи у Тодор. Доли, 977, 978.
 Радослав, племић из доба кнеза Азбара, 835.
 Радужићи у Попучкама, 875, 878.
 Радулковићи у Никш. Жуци, 592, 658, 807.
 Радулковићи у Кичевцу, 713, 714.
 Рађићи у Робајама, 920, 921.
 Рађо (Радо), оснивач села Рађ. Села, 904.
 Ракарчевићи у Ракарима, 909—911.
 Ракић Мита, књижевник, 801.
 Ракићи у Близову, 553—555.
 Ракићи у Белом Пољу, 539, 546.
 Ракићи у Беоужевићу, 548.
 Ракићи у Г. Вуковици, 594.
 Ракићи у Грабовици, 630, 63.
 Ракићи у Куницама, 740, 741.
 Ракићи у Лајковцу, 748.
 Ракићи у Делићу, 755, 758.
 Ракићи у Мионици, 799, 802, 80.
 Ракићи у Осладићу, 835.
 Ракићи у Паклама, 841, 842.
 Ракићи у Причевићу, 836, 888.
 Ракићи у Ребељу, 916, 917.
 Ракићи у Ровицима, 923, 924.
 Ракићи у Седларима, 931, 933.

- Ракићи у Ситарцима, 934, 935.
 Ракићи у Суводању, 967, 969.
 Ракићи у Табановићу, 975, 976.
 Раковићи у Врагочаници, 612.
 Раковићи у Славковици, 937, 941.
 Раковићи у Стап. Р.ци, 948—950.
 Рајнићи у Баху, 527, 529.
 Рајчићи у Златарићу, 679.
 Ралетићи у Јошеви, 690, 691.
 Ранђијићи у Баб. Луци, 519, 522.
 Ранисављевићи у Баб. Луци, 519.
 Ранисављевићи у Лукавцу, 781, 783.
 Ранковићи у Беомужевићу, 546, 548.
 Ранковићи у Богатићу, 561.
 Ранковићи у Г. Буковици, 594.
 Ранковићи у Козличићу, 723, 724.
 Ранковићи у Лајковцу, 748.
 Ранковићи у Осечини, 830, 832.
 Ранковићи I у Пакљама, 841, 842.
 Ранковићи II у Пакљама, 841, 842.
 Ранковићи у Пецелевцу, 855.
 Ранковићи у Попучкама, 875, 877.
 Ранковићи у Причевићу, 890.
 Ранковићи у Санковићу, 928, 930.
 Ранковићи у Ст. Реци, 949, 950.
 Ранковићи у Стрмову, 957, 958.
 Ранковићи у Суводању, 967, 969.
 Ранковићи у Табановићу, 978.
 Ранковићи у Тодор. Долу, 977.
 Ранковићи у Приљеву, 997, 998.
 Ранковићи у Шумеци, 1001, 1003.
 Раонић Арсеније, булугбаша 1804 год., 771.
 Раонићи у Лозници, 770, 771.
 Расулићи у Жабарима, 669, 671.
 Расулићи у Петњици, 858, 861.
 Рафаиловићи у Влизову, 554.
 Рафаиловићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Рафаиловићи у Рајковићу, 906, 908.
 Рафаиловићи у Толићима, 980, 981.
 Рашевићи у Осеченици, 824—828.
 Рашићи у Бобови, 557, 559.
 Рашићи у Попучкама, 875, 877.
 Ребићи у Сушници, 973.
 Ризнићи у Ковачицима, 722.
 Ресимићи у Буковцу, 591, 591.
 Ристивојевићи у Баб. Луци, 519.
 Ристивојевићи у Белом Пољу, 539, 540.
 Ристивојевићи у Бобови, 510, 557, 558, 971.
 Ристивојевићи у Златарићу, 679, 683.
 Ристивојевићи у Оглађеновцу, 821.
 Ристићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Ристићи у Грабовици, 630, 631.
 Ристићи у Душљају, 657.
 Ристићи у Кааници, 702, 703.
 Ристићи у Котешници, 729.
 Ристићи у Мајиновићу, 786.
 Ристићи у Стрмову, 957, 959.
 Ристовићи у Паштрићима, 810, 847, 848.
 Роберт Карло краљ угарски, 354.
 Робовићи у Бурђевцу, 665, 667.
 Ровчани у Пошарама, 872, 873.
 Рогићи у Миличичиници, 794, 797.
 Рогићи у Паштрићима, 847.
 Роговићи у Попадичима, 869, 870.
 Романовићи у Богатићу, 561.
 Романовићи у Стрж. Гори, 878, 954, 956.
 Росићи у Беомужевићу, 546.
 Росићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Росићи у Грабовици, 630, 632.
 Росићи у Забрдици, 671.
 Росићи у Козличићу, 723, 725.
 Росићи у Котешници, 729.
 Росићи у Лајковцу, 748, 750.
 Росићи у Попучкама, 875, 878.
 Росићи у Рађ. Селу, 903, 905.
 Рувим Хаџи, бив. старешина м. Богдање, 357, 358, 520, 521, 645, 891.
 Рудићи у Паштрићима, 847, 849.
 Рудићи у Рабасу, 895.
 Ружићи у Миличичиници, 794—796.
 Ружићи у Пауницама, 851, 854.
 Ружичићи у Млонци, 803.
 Рулићи у Осеченици, 826.
 Саватићи у Дегурићу, 641.
 Савић Димитрије—Диле из Граца, 635.
 Савићи у Бачевцима, 482, 510, 533, 534.
 Савићи у Велићу, 537, 538.
 Савићи у Белошевцу, 542, 545.
 Савићи у Братачићу, 574.
 Савићи у Бријежћу, 578.
 Савићи у Бујановићу, 587, 589.

- Савићи у Голупцу, 627, 629.
 Савићи у Грацу, 634, 635, 637.
 Савићи у Дегурићу, 641.
 Савићи у Дивцама, 644.
 Савићи у Лелићу, 755, 758.
 Савићи—Таурци у Лесковинама, 763.
 Савићи—Вожићи у Лесковинама, 763, 764.
 Савићи у Г. Лајковцу, 743, 745.
 Савићи у Лајковцу, 748.
 Савићи у Латковићу, 751, 752.
 Савићи у Каменици, 699.
 Савићи у Кличевцу, 713, 715.
 Савићи у Лукавцу, 781, 783.
 Савићи у Г. Мушћу, 812, 814.
 Савићи у Д. Мушћу, 816, 817.
 Савићи у Попадићима, 869.
 Савићи у Попучкама, 875, 879.
 Савићи у Рабасу, 894, 895.
 Савићи у Робајама, 920.
 Савићи—Павловићи у Робајама, 920, 921.
 Савићи у Седларима, 931, 932.
 Савићи у Суводању, 967, 968.
 Савићи у Туђину, 987, 988.
 Савићи у Црнићеву, 997.
 Савковић Сава из Котешнице, 731.
 Савковићи у Кличевцу, 713, 715.
 Савковићи у Котешници, 729.
 Савковићи у Печељевцу, 855, 856.
 Савковићи у Табановићу, 975, 976, 978.
 Савојски Јевђеније принц и војсковођа, 356.
 Сајић Жинко булугбаша, 690.
 Сајић Неша из Кад. Луке, 693, 694.
 Сајићи у Кад. Луци, 693, 694, 994.
 Сајићи у Цветановцима, 993, 994.
 Сакјићи у Стал. Реци, 948, 950.
 Самоуковићи—Јовановићи у Петњици, 489, 860, 861.
 Сандаљ, стара породица у Сандаљу, 954.
 Сандићи у Лопатњу, 773, 775, 776, 778.
 Сандићи у Осеченици, 826, 828.
 Сарићи у Мајиновићу, 786, 787.
 Секулићи у Кључу, 717, 719, 908.
 Секулићи у Словку, 942, 944.
 Селаковићи у Ровинама, 923, 924.
 Селаковићи у Сушици, 973.
 Селенићи у Кладници, 702.
 Селенићи у Лукавцу, 781, 782.
 Селенићи у Печељевцу, 855.
 Сенићи у Рабасу, 894, 895.
 Сенићи у Суводању, 970.
 Симанићи у Лопатњу, 775, 779.
 Симеуновић Никола из Б. Луке, 521.
 Симеуновићи у Баб. Луци, 519, 521, 674, 877.
 Симеуновићи у Бошњановићу, 564.
 Симеуновићи у Миличници, 794, 797.
 Симеуновићи у Попучкама, 875, 877.
 Симићи у Бабајићу, 514, 516.
 Симићи у Бобови, 557, 559.
 Симићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Симићи у Жабарима, 669, 671.
 Симићи у Кладници, 702, 703.
 Симићи у Кључу, 717.
 Симићи у Котешници, 729, 731.
 Симићи у Куницама, 740, 741.
 Симићи у Миошници, 804.
 Симићи у Мрчићима, 809.
 Симићи у Осечини, 830, 833.
 Симићи у Попучкама, 875, 877.
 Симићи у Рабасу, 894, 895.
 Симићи у Ребељу, 916, 917.
 Симићи у Санковићу, 928, 929.
 Симићи у Ситарницама, 934, 935.
 Симићи у Суводању, 967, 970.
 Симићи у Цветановцима, 993, 994.
 Симићи у Црнићеву, 997, 998.
 Симонови Драгоје, поп из Крчмара, 407, 828.
 Симоновићи у Крчмару, 735, 737, 738.
 Симоновићи у Паштрићима, 846, 848.
 Симоновић Војислав, б. наставник, 517, 930.
 Симоновићи у Осладићу, 836.
 Симунићи у Г. Лајковцу, 743, 746.
 Сивђелићи у Петњици, 858, 860.
 Синоћићи у Јасеници, 688, 689.
 Сировљевићи (Сировице) у Миличници, 793, 794, 796.
 Скакавчевићи у Туђину, 987, 989.
 Слатина, спахија у Вурђевцу, 666.
 Сленчевићи у Цветановцима, 993.
 Смаил (Исмаил) бег, спахија у Г. Мушћу, 813.

- њанићи у Дивцима, 644.
 њанићи у Остружњу, 837—839.
 њанићи у Славковици, 936, 937, 40.
 њчићи у Бад. Луци, 694.
 њи у Котешници, 729.
 њи у Паушцу, 866.
 њи у Мратишању, 806, 808.
 њонијевићи у Мионици, 804.
 њонићи у Ловатњу, 775.
 њенићи у Оглађеновцу, 821.
 њи у Врачевцу, 615, 617.
 њи у Делу, 755, 758.
 њи у Лесковицама, 764.
 њевићи I у Баб. Луци, 519, 521.
 њевићи II у Баб. Луци, 519, 522.
 њевићи у Белошевцу, 542, 544.
 њевићи у Бад. Луци, 690.
 њевићи у Јајчцу, 685, 686.
 њевићи I у Лесковицама, 764, 38.
 њевићи II у Лесковицама, 768.
 њевићи у М. Цркви, 790, 792.
 њевићи у Оглађеновцу, 821.
 њевићи у Остружњу, 836, 839.
 њевићи у Прњавору, 890.
 њевићи у Рајковићу, 906, 908.
 њевићи у Славковици, 937, 939.
 њевићи у Стапару, 952.
 њевићи у Табановићу, 976.
 њевићи I у Туђину, 987, 989.
 њевићи II у Туђину, 987.
 њевићи у Тупањцима, 990, 991.
 њевићи I у Шумеоди, 1001, 1004.
 њевићи II у Шумеоди, 1001, 1004.
 њице у Гуњици, 961.
 њићи у Ракарима, 900, 911.
 њићи—Радовановићи у Д. Му-
 њу, 816.
 њићи у Бабајићу, 514, 515.
 њићи у Г. Лајковцу, 580, 743, 5.
 њевићи у Бабајићу, 514, 516.
 њевићи у Бранковини, 570, 572.
 њевићи у Бабајићу, 514, 515.
 њевићи у Вријезху, 578, 581.
 њевићи у Мар. Цркви, 790, 792.
 њевићи у Толићима, 980, 981.
 њићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Срећковићи у Бошњановићу, 564, 565.
 Срећковићи у Драгијевици, 648.
 Срећковићи у Дучићу, 661.
 Срећковићи у Бурђевцу, 664, 667.
 Срећковићи у Кланици, 702.
 Срећковићи у Кичевцу, 713, 715.
 Срећковићи у Јајчцу, 685, 687.
 Срећковићи у Лајковцу, 748.
 Срећковићи у Маљевићу, 788.
 Срећковићи у Мрчићима, 809, 811, 877.
 Срећковићи у Попадичима, 869, 870.
 Срећковићи у Ракарима, 909, 911.
 Срећковићи у Ровицима, 923, 924.
 Срећковићи у Словцу, 942—944.
 Срећковићи у Цитановицама, 992 до 994.
 Срећковићи у Шумеоди, 1000, 1001, 1004.
 Стакићи у Совчу, 946, 947.
 Стаменићи у Ловатњу, 775.
 Стаменићи у Пауницама, 851, 853.
 Стаменићи у Равицима, 897, 899.
 Стаменићи у Стублицима, 899.
 Станаревићи у Придворици, 880, 881.
 Станачићи у Тубравићу, 983, 984.
 Станија, баба из Ст. Реке, 949.
 Станимировићи у Рајковићу, 906, 908.
 Станисављевићи у Драгијевици, 648.
 Станисављевићи у Осечини, 830, 833.
 Станисављевићи у Совчу, 946.
 Станићевевићи у Попучкама, 875, 877.
 Станићи у Бобови, 557.
 Станићи у Веселиновцима, 605.
 Станићи—Миличићи у Бурђевцу, 665, 666.
 Станићи у Јасеници, 688, 689.
 Станићи у Лесковицама, 764, 768.
 Станићи—Ивановићи у Лозници, 770, 772.
 Станићи у Мионици, 799.
 Станићи у Пепељевцу, 855.
 Станићи—Тешановићи у Рајковићу, 906, 908.
 Станићи у Ситарцима, 934, 935.
 Станићи у Сузодану, 967, 969.
 Станићи у Шумеоди, 1001, 1003.
 Станишићи у Бујачићу, 587, 589.

- Станишићи у Вријежју, 578, 581.
 Станишићи у Пауницама, 851, 854.
 Станишићи у Петњици, 858, 861.
 Станишићи у Придворици, 880, 881.
 Станишићи у Стрмцу, 957, 958.
 Станишићи у Стругици, 960, 961.
 Станко, хајдук из Остружња, 835.
 Станковић **Божа**, оснивач с. Санковића, 928, 929.
 Станковићи у Бабајану, 514, 516.
 Станковићи у Г. Буковци, 594, 597, 598.
 Станковићи у Вујиновачи, 623, 625.
 Станковићи у Грацу, 634.
 Станковићи у Драчцу, 654, 655.
 Станковићи у Дуљају, 620, 657, 658.
 Станковићи у Ковачицама, 721.
 Станковићи у Осеченици, 826, 828.
 Станковићи у Палежници, 844.
 Станковићи у Попучкама, 875, 877.
 Станковићи у Прњавору, 892.
 Станковићи у Санковићу, 928, 929.
 Станковићи на Стублу, 963, 965.
 Станковићи у Вријежју, 578, 580.
 Станковићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Станковићи у Козачићу, 723.
 Станковићи у Пешевцу, 855.
 Станковићи у Попучкама, 875, 878.
 Станковићи у Причевићу, 886, 888.
 Станковићи у Прњавору, 890.
 Станковићи у Ситарцима, 934, 935.
 Станојиче у Гуњци, 638.
 Станојевићи у Радобићу, 900, 901.
 Станојевићи у Словцу, 942, 944.
 Станојчићи у Латковићу, 751.
 Станчићи у Кад. Луци, 693, 695.
 Станчићи у Осладићу, 832, 834, 836.
 Старчевићи у Д. Мушићу, 816, 817.
 Старчевићи у Суводаву, 967, 970.
 Стеван, десниот српски, 355.
 Стевановић **Ђорђе** из Остружња 840.
 Стевановићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Стевановићи у Вобови, 557.
 Стевановићи у Богатићу, 561.
 Стевановићи у Вријежју, 578.
 Стевановићи у Вранеговићу, 567.
 Стевановићи у Вратачићу, 574.
 Стевановићи у Велишевцима, 602.
 Стевановићи у Вртиглавима, 618, 620.
 Стевановићи у Грабовици, 630.
 Стевановићи у Гуњци, 638, 639.
 Стевановићи у Драгијевици, 649.
 Стевановићи I у Жабарима, 669.
 Стевановићи II у Жабарима, 669, 671.
 Стевановићи у Кичевцу, 713, 715.
 Стевановићи у Латковићу, 751, 753.
 Стевановићи у Остружњу, 837, 838, 840.
 Стевановићи—Дочићи у Палежници, 844.
 Стевановићи у Прњавору, 890, 893.
 Стевановићи у Равњима, 897, 899.
 Стевановићи—Ђорђевићи у Раскарма, 909, 911.
 Стевановићи у Славковци, 937, 939.
 Стевановићи у Словцу, 942.
 Стевановићи у Тупањцима, 991.
 Стевановићи у Цвстаноцима, 995.
 Стевановићи у Шумеци, 1000, 1001, 1004.
 Стевићи у Вировцима, 607.
 Стевићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 Стевићи у Раскарима, 909, 911.
 Стекићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Стекићи у Петњици, 859.
 Стеље у Грацу, 634, 636.
 Степановићи у Баху, 527.
 Степановићи у Заатару, 679.
 Степановићи у Паштрићима, 846, 848.
 Степановићи у Пешевцу, 844, 845.
 Степановићи у Суводаву, 967, 969.
 Степанчевићи у Робајама, 620, 920, 921.
 Стојановићи у Грацу, 634, 636.
 Стојановићи у Дуљају, 687.
 Стојановићи у Кладници, 702, 703.
 Стојановићи у Ковачицама, 510, 721, 722.
 Стојановићи у Лукавцу, 781.
 Стојановићи у Мионици, 804.
 Стојановићи у Палежници, 844, 845.
 Стојановићи у Пешевцу, 855.
 Стојановићи у Попучкама, 875, 878.
 Стојановићи у Рабасу, 894, 895.
 Стојановићи у Раскарима, 909, 911.
 Стојановићи у Сушци, 973, 974.
 Стојанићи у Голуцу, 627, 629.
 Стојићи у Врезовицама, 583.
 Стојићи у Попучкама, 875, 877, 878.

и у Толићима, 980, 981.
 нићи у Г. Буковици, 594.
 нићи у Врагочаници, 610, 612.
 нићи у Дивцима, 644, 646.
 нићи у Дучићу, 661, 663.
 нићи у Латковићу, 751, 753.
 нићи у Мрчићима, 809.
 нићи у Стап. Реци, 949, 951.
 нићи у Шушеоци, 1001, 1004.
 ни у Вртиглавима, 618.
 ни у Јасеници, 688.
 ни у Славковици, 937, 941.
 ни у Словцу, 643.
 ни у Суводању, 967, 969.
 нићи у Дегурићу, 641.
 њ Бранко из Осеченице, 407.
 ни у Веомужеву, 546.
 ни у Осеченици, 407, 824, 825,
 828.
 ни у Тубраву, 985.
 ан султан, 356

нићи у Бачевцима, 474, 532,

елије у Равијима, 897, 899.
 —Павловићи у Леаћу, 755.
 Миливоје из Д. Буковце 358.

у Бабајићу, 514, 516.
 у Д. Буковици, 599.
 у Козличићу, 723.
 у Драгијевици, 649, 653.
 у Лопатљу, 775, 779.
 у Миличаници, 794.
 у Паушцу, 865.
 у Цветановцима, 993, 994.
 у Шушеоци, 1001, 1003.
 јевући у Баху, 527.
 јевући у Дучићу, 661.
 јевући у Маљеву, 788.
 јевући у Рајковићу, 906, 908.
 јевући у Ратковцима, 913,

ни у Рај. Селу, 903, 904.
 овићи у Врачевићу, 614.
 овићи у Причевићу, 886, 888.
 овићи у Прњавору, 889, 890,

у Кључу, 717, 719, 921.

Теодоровићи у Ст. Реци, 948, 950.
 Теодосије Велики, 353.
 Теодосијевићи у Крчмару, 734.
 Теодосијевићи у Лајковцу, 748.
 Теодосић Милинко из Ст. Реке, 950.
 Теодосићи у Сандаљу, 925, 926.
 Теодосићи у Ст. Реци, 948, 950.
 Теофиловићи у Дуљају, 657.
 Теофиловићи у Г. Лајковцу, 793.
 Теофиловићи у Оглађеновцу, 821.
 Теофиловићи у Придворци, 880, 881.
 Терзићи у Бачевцима, 532.
 Терзићи у Д. Буковици, 409, 599.
 Терзићи у Дуљају, 657, 659.
 Терзићи у Класици, 702, 703.
 Терзићи у Лукавцу, 781, 783.
 Терзићи у Миличаници, 794.
 Терзићи у Попучкама, 875, 877.
 Терзићи у Рајковићу, 666, 906, 908.
 Тешановићи у Бурђевцу, 665, 667.
 Тешановићи у Остружњу, 652, 838
 до 840.

Тешић Рака, кнез из Мионице 359, 801.
 Тешићи у Бачевцима, 533.
 Тешићи у Белошћевцу, 542, 544.
 Тешићи у Брезовицама, 583.
 Тешићи у Врачевићу, 614.
 Тешићи у Дивцима, 644, 646.
 Тешићи у Драчићу, 654, 655.
 Тешићи у Кличевцу, 713, 715.
 Тешићи у Козличићу, 723.
 Тешићи у Котешници, 729, 731.
 Тешићи у Лопатљу, 775.
 Тешићи у Мионици, 799, 801.
 Тешићи у Робајама, 920, 921.
 Тешићи у Стрм. Гори, 954, 956.
 Тикваревићи у Паунима, 851, 853.
 Тимотићи у Д. Буковици, 599, 600.
 Тимотићи у Драгијевици, 648, 652.
 Тимотићи у Златарићу, 679, 683.
 Тимотићи у Оглађеновцу, 821.
 Тимотићи у Паушцу, 865, 867.
 Типићи у Седларима, 457, 931, 932.
 Тобићи у Славковици, 937, 940.
 Тодорићи у Буковици, 594, 597.
 Тодорићи у Клицима, 402, 490, 605,
 709—711, 719.
 Тодорићи у Кључу, 717, 719.
 Тодорићи у Петњици, 858, 861.

- Тодорићи у Тушањцима, 990, 991.
 Тодорићи у Цветановцима, 993, 994.
 Тодоровићи у Бабајићу, 514, 515.
 Тодоровићи у Бобови, 557.
 Тодоровићи у Бујачићу, 587, 589.
 Тодоровићи у Дегурићу, 641.
 Тодоровићи у Кад. Луци, 693.
 Тодоровићи у Лопатњу, 775.
 Тодоровићи у Причевићу, 886, 889.
 Тодоровићи у Табановићу, 975, 976.
 Тодорчевићи—Тодорци, у Крчмару, 735, 738.
 Толићи, стара породица у Толићима, 980.
 Томанићи у Котешници, 729.
 Томашевићи у Рајковићу у 403, 870, 906—908.
 Томашевићи у Тушањцима, 990, 991.
 Томић Милосав са Стубла, 986.
 Томићи у В. Пољу, 539, 540.
 Томићи у Белошеницу, 542.
 Томићи у Беоумуженићу, 548.
 Томићи у Бобови, 557.
 Томићи у Вратачићу, 574.
 Томићи у Брезовицама, 583.
 Томићи -Бутине у Ваљеву, 474.
 Томићи у Врачевићу, 615.
 Томићи у Дивцима, 644.
 Томићи у Дробњацима, 589, 807, 878, 981.
 Томићи у Вурђевцу, 665, 666.
 Томићи у Класници, 702, 703.
 Томићи I у Латковићу, 751, 752.
 Томићи II у Латковићу, 751, 750.
 Томићи у Лопатњу, 775.
 Томићи у Осеченици, 825, 826, 828.
 Томићи у Пауницама, 851, 853, 854.
 Томићи у Понадићима, 869, 870.
 Томићи у Рајковићу, 906, 908.
 Томићи у Седларима, 931, 933.
 Томићи у Совчу, 945, 946.
 Томићи на Стублу, 963, 964.
 Томићи у Тушину, 987, 989.
 Томићи I у Цветановцима, 992, 993.
 Томићи II у Цветановцима, 995.
 Томићи III у Цветановцима, 993, 994.
 Томићи у Шушеоци, 1001, 1003.
 Топаловићи у Баху, 527.
 Топаловићи у Вранеговићу, 567.
 Топаловићи у Г. Буковици, 594, 596.
 Топаловићи I у Јајчићу, 685, 686.
 Топаловићи II у Јајчићу, 685, 686.
 Топаловићи у Кључу, 717, 719.
 Топаловићи у Планиници, 862, 864.
 Топаловићи у Црниљеву, 997—999.
 Топлица Милан, 464, 551.
 Тошњићи у Славковици, 937, 941.
 Трипковићи у Баб. Луци, 519, 522.
 Трипковићи у Лесковицама, 764.
 Трифковићи у Бријежју, 578, 581.
 Трифковићи у Каменици, 697.
 Трифковићи у Тубраву, 983, 984.
 Трифуновићи у Бабајићу, 514, 516.
 Трифуновићи у Грабовници, 630, 632.
 Трифуновићи у Кључу, 717, 719.
 Трифуновићи у Мioniци, 804.
 Трифуновићи у Петњици, 858, 860.
 Трифуновићи у Толићима, 980, 981.
 Тришићи у Понадићима, 869.
 Тришићи у Сандаљу, 925, 926.
 Туфегинићи у Душљају, 657, 659.
 Туфегинићи у Котешници, 729.
 Туфегинићи у Маљевићу, 788, 789.
 Ђајићи у Славковици, 937, 939.
 Варевнићи у Мрчићима, 809, 811.
 Вебићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Вебићи у Лесковицама, 510, 677, 760, 763, 764, 767.
 Веловићи — Веловци у Лукаву, 781—783.
 Вековићи у Крчмару, 734, 738.
 Весаровићи у Врагочаници, 610, 612.
 Вирићи у Г. Буковици, 594.
 Вирићи у Мајиновићу, 786, 787.
 Вирићи у Славковици, 937, 941.
 Вирићи у Суводању, 967, 969.
 Вирјанићи у Кад. Луци, 693, 695.
 Вировићи у Белошеницу, 542, 545.
 Вировићи у Команицама, 726, 727.
 Вировићи у Планиници, 862, 863, 865.
 Косићи у Баб. Луци, 519, 521.
 Косићи у Бријежју, 578, 581.
 Косићи у Златарићу, 679, 682.
 Косићи у Класницима, 706—708.
 Косићи у Котешници, 729.
 Косићи у Ледају, 755.

ли у Лопатњу, 775.
 ли у Мионици, 799, 801.
 ли Сташару, 952, 953.
 ли у Ровнима, 923, 924.
 ли (Ћузе) — Радосављевићи
 Паунима, 851, 853.
 вићи у Табановићу, 975, 976.
 рије у Дучићу, 457, 458, 660
 663.
 вићи у Сливници у Херцего-
 на, 732.
 ачићи у Бријежђу, 579, 580, 666,
 8, 870.
 тевићи у Баб. Луци, 519.
 тевићи у Бошњановићу, 564, 565.
 тевићи у Бријежђу, 578, 580,
 1, 803.
 тевићи у Веселиновцима, 605.
 тевићи у Вировцима, 607.
 тевићи у Грабовици, 630, 631.
 тевићи у Команицама, 726.
 тевићи у Осладићу, 836.
 тевићи у Шушеоци, 1001, 1004.
 товићи у Јајчићу, 685, 686.
 товићи у Плавиници, 862, 864.
 манићи на Сандаљу, 925, 926,
 6, 994.
 новић Светозар из Бријежђа,
 1.
 новић Максим из Г. Буковице,
 1.
 новићи у Бријежђу, 578, 580.
 новићи у Грабовици, 630.
 новићи у Златарићу, 679, 683.
 новићи у Јајчићу, 685, 686.
 новићи I у Лајковцу, 749.
 новићи II у Лајковцу, 750.
 новићи у Латковићу, 751.
 новићи у Лесковицама, 764.
 новићи у Мионици, 803.
 новићи у Палежници, 844.
 новићи у Пеневцу, 855, 856.
 новићи у Попучкама, 874, 875,
 1.
 новићи — Вране у Стрм. Гори,
 955, п. Вране.
 новићи у Стрмову, 957, 958.

Финеј у Грацу, 634, 636, 643.
 Фочић Мехмед-ага, 358, 674.
 Хаџић Милан, учитељ у Петњици,
 860.
 Хаџићи — Николајевићи у Баб.
 Луци, 517, 519, 520.
 Хаџићи у Лајковцу, 748, 750.
 Хаџићи у Мрчићима, 809, 810.
 Хаџићи у Остружњу, 838, 839.
 Хаџићи у Ситарницама, 934, 935.
 Цветићи у Г. Буковици, 594.
 Цветићи у Котешници, 729, 731.
 Цветковићи у Паунима, 851, 854.
 Цветковићи у Ракарима, 909, 911.
 Цветковићи у Шушеоци, 1001, 1003.
 Цвијићи у Вујиновачи, 623, 625.
 Цвијовићи у Вабајићу, 514, 515.
 Цвијовићи у Ваху, 527, 530.
 Цвијовићи у Белошевцу, 543, 545.
 Цвијовићи у Вујачићу, 587, 589.
 Цвијовићи у Ракарима, 909, 911.
 Цигановићи у Лесковицама, 766.
 Ципцаревићи, в. Јанковићи у Вра-
 готаници, 491, 510, 610, 612.
 Цренићи у Златарићу, 679, 683.
 Црнојевић Арсеније, 356.
 Цричевићи у Милчици, 794, 796.
 Цукић Стојан, 547.
 Чаранићи, в. Павловићи у Ракарима,
 904—911.
 Чаранићи у Велишевцима, 602, 603.
 Чаранићи у Мионци, 799, 801.
 Часлав велики жупан, 353.
 Чворићи у Раћ. Селу, 903, 904.
 Чворићи у Приљеву, 999.
 Чворковићи у Каменци, 698.
 Человићи у Јајчићу, 685, 686.
 Чкојићи у Лопатњу, 775.
 Чкрбићи у Попучкама, 875, 879.
 Чикулићи у Дићима, 941.
 Читак Јован, кнез, 814.
 Читак Петар, кнез, 814.
 Читаковићи у Г. Мушићу, 812, 814.
 Чобићи у Остружњу, 838, 840.
 Чокићи у Приљеву, 997, 998.
 Чолаковићи у Лајковцу, 748, 750.

Чолаковићи у Совчу, 946, 947.
 Чолићи у Врагочаници, 610, 611, 612.
 Чолићи у Дегурићу, 641.
 Чолићи у Миличаници, 794.
 Чолићи у Попадићима, 869, 870.
 Чолићи у Ровима, 923, 924.
 Чолићи на Стублу, 963, 964.
 Чолићи у Тушавцима, 990, 991.
 Чубровићи у Попучкама, 875, 878.
 Чутуковићи у Јајчићу, 685, 687.

Џајићи у Г. Буковици, 594, 597.
 Џелати у Врезовицама, 457, 583—585, 879.

Џолићи, в. Јаковљевићи у Лесковицама, 711, 764.

Џувери у Беоужевићу, 546, 548.
 Џувери у Драгијевици, 653.
 Џувери у Славковици, 940.
 Џувери у Ситарицама, 935.
 Џудићи (Џуде) у Бранеговићу, 567.

Шабазовићи у Богатићу, 561, 562.
 Шашићи у Попучкама, 874, 875, 877.
 Шаргићи у Г. Буковици, 594, 597.
 Шарчевићи у Г. Лајковцу, 743, 746.
 Швабићи у Берковцу, 550, 552.
 Швабићи у Кад. Луци, 940.
 Швабићи у Пауницама, 851, 854.
 Шевићи (Шеловићи) у Јајчићу, 685 до 687.

Шевићи у Прињељу, 998.
 Шестовићи у Голупцу, 620, 627, 628.

Шестовићи у Мрчићима, 809, 811.
 Шешаћи у Накучанима, 877.
 Шијаковићи у Седларима, 932, 933.
 Шиљковићи у Сушици, 972.
 Шишковићи у Берковцу, 550, 552.
 Шишовићи у Бачевцима, 532.
 Шљакићи у Дивцима, 644, 646.
 Шљивићи у Врезовицама, 583, 585.
 Штулић Никола из Дивала, 489.
 Штулићи у Бранковани, 570, 572.
 Штулићи у Дивцима, 489, 644, 645.
 Шујдовићи у Клашићу, 704, 705.
 Шујдовићи у Г. Лајковцу, 719, 743, 745, 746.

Шукићи у Вабајаћу, 514, 516.
 Шумаревићи у Лозници, 770, 772.
 Шумарчевићи у Дивцима, 644.
 Шумери (Шумеровићи) у Ослидаћу, 834, 836.

Шумичани у Равницама, 897—899.
 Шундићи у Берковцу, 550, 552.
 Шуталићи у Шутеопи, 1003.
 Шутулићи (Шутуље) у Берковцу, 661, 664.

Шутулићи у Бошњановићу, 564, 565.
 Шутулићи у Јајчићу, 685.
 Шутулићи у Стругавику, 417, 900, 961.

Шушковићи у Попадићима, 869, 870.
 Шушљаревићи у Клянци, 702, 704.
 Шушовићи (Шушовци) у Шутеопи, 1001, 1002.

Д О П У Н Е

За време, докле се грађа за овај рад прикупљала, сређивала и одштампала, у обема областима догодиле су се ове измене:

Протићи у Г. Буковици поделили су се у 4 куће.

Крстивојевци у Забрдници, до скоро највиђенија, највећа и најимућнија друга у обема областима, поделили су се у 4 куће.

Жуњићи у Кланици поделили су се у 2 куће.

Боболучки у Кланици поделили су се у 2 куће.

Јанчићи у Лопатњу поделили су се у 4 куће.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ИСПРАВКЕ

СТРАНА	ВРСТА	СТОЈИ	ТРЕБА
349	6	<i>притока</i>	<i>притока</i>
350	24	<i>Јаугине</i>	<i>Јаугина</i>
359	25	<i>поставио</i>	<i>поставио</i>
360	7	<i>Јеле</i>	<i>Јеле</i>
361	8	<i>Стубица</i>	<i>Стубице</i>
362	12	<i>канал</i>	<i>камали</i>
364	15	<i>употребљује</i>	<i>употребљава</i>
364	32	<i>неком</i>	<i>неом</i>
369	30	<i>Костијевац</i>	<i>Костојевац</i>
372	11	<i>блажих</i>	<i>блаих</i>
372	24	<i>Стојковча</i>	<i>Стојковача</i>
376	21—22	<i>Пријездићу</i>	<i>Пријездићима</i>
382	27	<i>маљенском</i>	<i>маљенским</i>
383	11	<i>завршује</i>	<i>завршује се</i>
383	32	<i>Косорићу</i>	<i>Косирићу</i>
391	30	<i>Маљену</i>	<i>Маљешу</i>
394	15	<i>Букову</i>	<i>Букоачу</i>
395	26	<i>Теиско</i>	<i>Тебско</i>
400	31	<i>Пауне</i>	<i>Пауни</i>
409	20	<i>Анчићи</i>	<i>Аниччићи</i>
418	8	<i>захтевају</i>	<i>захватају</i>
421	32—33	<i>Дивачког Брода</i>	<i>Дивачког Брода</i>
427	17	<i>окућницама</i>	<i>окућницама</i>
427	33	<i>ча</i>	<i>онда</i>
432	13	<i>Влашић</i>	<i>Влашић</i>
432	16	<i>харачним</i>	<i>харачним</i>
448	34	<i>селима</i>	<i>селима око</i>
481—497	одсељци	<i>е, f, g, h, i, k.</i>	<i>8, 9, 10, 11, 12, 13.</i>
483	1	<i>или</i>	<i>изоставити</i>
486	10	<i>је</i>	<i>се</i>
499	28	<i>8.</i>	<i>V.</i>
512	20	<i>кона</i>	<i>кана</i>
512	26—29	<i>показане</i>	<i>показне</i>

СТРАНА	ВРСТА	СТОЈИ-	ТРЕБА
537	9	под	над
539	10	Авразовића Јабуре	Авразовића Јабуре
561	13	(6)	(5)
573	36	Кокорова	Кокарава
577	3	ошвичен	ошвичена
577	37	њиме	њоме
597	12	6	5
605	28	Жунића	Жужића
617	29 и 30	Вртиглаве	Вртиглави
644	13	(10 кућа)	(11 кућа)
645	20	икаког	икаког су
655	40	занимље	занимање
682	21	Рајчићи	Рајчићи
687	1	Цветанаваци	Цветановаци
687	3	Никовића	Никовића
696	13	Грађевићу	Грађевићу
696	32	Јајића	Јојића
709	36	је живео	су живели
743	17	Петровићи	Перовићи
809	3	Лепеници	Литици
823	34	Кремена	Кремана
831	17	Плавалу	Плављу
845	32	Паширић је	Паширић су
849	29	Паширић је	Паширић су
856	37	Вујиновиче	Вујиновиче
960	12	доселио се	доселили се
898	37	Равњана	Равњана
899	7	Обрадовићи	Обреновићи
901	1	Брумази	Бурмази
901	3	Брумаска	Бурмаска
902	6	Брумаз	Бурмаз
906	32	Горићи	Горићи
927	34	Оци	Оци
950	21—22	Саићи	Сакићи
950	36	харацких	хајдучких
952	17	Статарске	Станарске
985	19—20	Васојеваћа	Васојевића
1011	1	Плиму	Полмљу
1018	40	преседла	преседлица
1047	32	Дријевици	Драгнјевици
1048	39	велевски	ваљевски
1049	36	руновићи	Друновићи
1063	10 и 11	Костићи	Брстићи
1066	10	Пецелевићу	Пецелевићу
1066	37	Мијаловићи	Мијатовићи
1068	32	Миловановићи	Миловановићи 1
1072	23	Павлићевих	Павлићевих







THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

~~DATE DUE~~

~~AUG 31 1990~~

JUN 05 RECD

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 01766 9428

AUG 20 1983

BRITISH MUSEUM
LIBRARY

Filed by Preservation NEH 1992